

Bijlage 1B bij bestek-/contractnr. MidGron.W.W.11 2026

legenda			
kleur	groen		Vereist te beschrijven/inspecteren
kolom	heen	A	Aanleveren door opdrachtgever
		O	Optioneel aan te leveren door opdrachtgever
	terug	A	Aanleveren door opdrachtnemer
		O	Optioneel aan te leveren door opdrachtnemer

conform GWSW.RibX versie 1.5.1 (oktober 2025)

6.5 Inspectie/reiniging kolken, headergegevens

Headergegevens inspectie/reiniging kolk				
Code	Heen	Terug	Naam	Toelichting (geen = conform EN 13508-2)
EAA	A	A	Kolkreferentie	Unieke identificatie van de kolk. Uit beheersysteem of vanaf tekening ingevuld
EAB	A	O	Kolkcoördinaat	
EAJ	A		Locatie	Straatnaam
EAL	O		Soort locatie	Codelijst conform EN 13508-2 CAL
EAM	A	A	Bevoegde instantie	De opdracht van het project, in veel gevallen de gemeente
EAN	O	A	Stad of dorp	
EAO	A		Wijk	Verplicht invullen als het de naam van een plaats is bij samen-gevoegde gemeenten
EAQ	O		Grondeigendom	Codelijst conform EN 13508-2 CAQ
EAR	O	O	Kolktype	Codelijst conform par. 6.13 Voor het soort kolk de volgende codering: - Straatkolk (A) - Trottoirkolk (B) - Combikolk (C) - Infiltratiekolk (D) - Anders (Z) – Toelichting staat bij het element als attribuut met code *DE als het algemene opmerkingveld
EBA	A	A	Norm	Codelijst conform par. 6.13
EBB		A	Oorspronkelijk coderingssysteem	Verplicht als dit bestand een conversie betreft
EBF		A	Inspectiedatum	Formaat [datum]
EBG		A	Inspectietijd	Formaat [tijdstip]
EBH		A	Naam inspecteur	Naam inspecteur en inspectie-bedrijf
EBI		A	Functiereferentie	Opdrachtcode van het inspectie-bedrijf
			inspecteur	
EBJ	A		Functiereferentie werkgever	Opdrachtcode van opdrachtgever
ECD	O	O	Materiaal	Codelijst conform EN 13508-2 tabel C.4
ECK	O	O	Gebruik riolering	Codelijst conform EN 13508-2 CCK
ECM	O	A	Verwacht type reiniging	Codelijst conform par. 6.13 Advies voor type reiniging (bijvoorbeeld op basis van eerdere reiniging) codering als volgt: - Mechanisch - groot materieel (A) - Mechanisch - klein materieel (B) - Handmatig (C) - Anders (Z) – toelichting in attribuut EDE
ECN	O		Jaar van ingebruikneming	
EDA		O	Neerslag	Codelijst conform EN 13508-2
EDB		O	Temperatuur	Codelijst conform EN 13508-2 (alleen code gebruiken)
EDE		A	Algemene opmerking	Als een opmerking door een van de andere velden vereist wordt, dan deze opmerking als attribuut “EDE” opnemen.
EXC		A	Kolk ontbreekt in opdracht	Codelijst conform par. 6.13.
				Kolk staat niet in het bronmateriaal bij de opdracht (vooraf gevuld RibX, tekening e.d.)
EXD		A	Kolk niet behandeld	Codelijst conform par. 6.13.
				Kolk staat wel in het bronmateriaal bij de opdracht, maar is niet geïn-specteerd
EXI		O	Nadere locatie	Locatieaanduiding (bijvoorbeeld: huisnummer). Alleen vullen als EAJ ontbreekt, als alternatieve aan-duiding van de locatie

legenda			
kleur	groen		Vereist te beschrijven/inspecteren
kolom	heen	A	Aanleveren door opdrachtgever
		O	Optioneel aan te leveren door opdrachtgever
	terug	A	Aanleveren door opdrachtnemer
		O	Optioneel aan te leveren door opdrachtnemer

conform GWSW.RibX versie 1.5.1 (oktober 2025)

6.5 Inspectie/reiniging kolken, headergegevens

Headergegevens inspectie/reiniging kolk				
Code	Heen	Terug	Naam	Toelichting (geen = conform EN 13508-2)
EXJ		O	Nummerzijde locatie	Codelijst conform par. 6.13 Codering van de straatzijde als volgt: - Even (A) - Oneven (B) - Onbekend (C)
EXK		O	Voertuigreferentie	De referentiecode van het voertuig
EXL	O	O	Uitklimvoorziening	De kolk is voorzien van een constructie die het mogelijk maakt dat amfibieën en kleine zoogdieren uit de kolk kunnen klimmen Ja (A) -Nee (B)
EXM	O	O	Vergrendeling	Type van de vergrendeling
EXP	A	A	Voegmateriaal	Verplicht vooraf en terug leveren als bekend is dat het materiaal asbesthoudend is
EXW		A	Stortbonreferentie	Referentie naar de stortbon. Conform RibX 1.5.1 veld LAA

Bijlage 1B bij bestek-/contractnr. MidGron.W.W.11 2026

legenda		
kleur	groen	Vereist te beschrijven/inspecteren

conform GWSW.RibX versie 1.5.1 (oktober 2025)

7.1 Inspectie/reiniging kolken, waarnemingen

Waarnemingen inspectie/reiniging kolk		
Code	Aanvullende informatie	Beschrijving
Constructie van de kolk		
Defecte bodem		
FAA		De bodem van de kolk is defect
Defect deksel		
FAB		Het deksel van de kolk is defect
Defecte wand		
FAC		De wand van de kolk is defect
Deksel niet aanwezig		
FAD		Het deksel van de kolk is niet aanwezig
Opzetstuk defect		
FAE		Het opzetstuk van de kolk is defect
Kolk verzakt		
FAF		Kolk is verzakt

Waarnemingen inspectie/reiniging kolk		
Code	Aanvullende informatie	Beschrijving
Functioneren van de kolk		
Vervuilingsgraad		
FBA	Karakterisering 1	Mate van vervuiling van de kolk: - Schoon (A) - 1/3 gevuld (B) - 2/3 gevuld (C) - Geheel gevuld (D)
Beton/Cement in kolk		
FBB		Beton/Cement in kolk
Olie/Vet in kolk		
FBC		Olie/Vet in kolk
Wortels in kolk		
FBD		Wortels in kolk
Dieren in kolk (levend of dood)		
FBE		Dieren in kolk (levend of dood)

Bijlage 1B bij bestek-/contractnr. MidGron.W.W.11 2026

legenda		
kleur	groen	Vereist te beschrijven/inspecteren

conform GWSW.RibX versie 1.5.1 (oktober 2025)

7.1 Inspectie/reiniging kolken, waarnemingen

Waarnemingen inspectie/reiniging kolk		
Code	Aanvullende informatie	Beschrijving

Waarnemingen inspectie/reiniging kolk		
Code	Aanvullende informatie	Beschrijving
Inventarisatie van de kolk		
Aansluiting/afvoerleiding (gedeeltelijk) verstopt		
FCA		Aansluiting/afvoerleiding (gedeeltelijk) is verstopt
Stankafsluiter ontbreekt		
FCB		Stankafsluiter ontbreekt
Straatwerk verzakt		
FCC		Straatwerk is verzakt
Groen belemmert de toegang		
FCD		Groen belemmert de toegang

Waarnemingen inspectie/reiniging kolk		
Code	Aanvullende informatie	Beschrijving
Overig		
Kolk is gereinigd		
FDA	Karakterisering 1	Uitgevoegde reinigingsmethode: - Mechanisch - groot materieel (A) - Mechanisch - klein materieel (B) - Handmatig (C) Andere (Z) - Als u dit toepast, moet u verdere details vastleggen bij opmerkingen
Kolk is afgevuld met water		
FDB		Kolk is afgevuld met water
Kolk is ontstopt		
FDC		Kolk is ontstopt
Stankafsluiter is aangebracht		
FDD		Stankafsluiter is aangebracht
Cement uit kolk verwijderd		
FDE		Cement uit kolk is verwijderd
Verrichte werkzaamheden die u elders niet kunt opnemen		
FDF		De beschrijving van de werkzaamheden in veld F
Opmerking		
FDG		Een opmerking die u niet op een andere manier kunt vermelden

Bijlage 1B bij bestek-/contractnr. MidGron.W.W.11 2026

legenda			
kleur	groen		Vereist te beschrijven/inspecteren
kolom	heen	A	Aanleveren door opdrachtgever
		O	Optioneel aan te leveren door opdrachtgever
	terug	A	Aanleveren door opdrachtnemer
		O	Optioneel aan te leveren door opdrachtnemer

conform GWSW.RibX versie 1.5.1 (oktober 2025)

6.8 Stortbon

Stortbon reiniging				
Code	Heen	Terug	Naam	Toelichting (geen = conform EN 13508-2)
LAA		A	Stortbonreferentie	Unieke identificatie van de stort-bon, te vermelden bij de codes GXW en JXW
LBF		A	Stortdatum	Formaat [datum]
LXH		A	Begeleidingsbonreferentie	Nummer van de begeleidingsbon van de opdrachtgever die gebruikt moet worden bij het storten
LXI		A	Nummer stortbon	Nummer van de stortbon zoals afgegeven bij de stortplaats
LXJ		A	Tonnage stortbon	Tonnage zoals vermeld op de stortbon van veld LXI
LBG		A	Storttijd	De lokale tijd van het storten. Formaat [tijdstip]
LDE		A	Algemene opmerking	Als een opmerking door een van de andere velden vereist wordt, dan deze opmerking als attribuut "LDE" opnemen