

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Raamovereenkomst met kenmerk: 2026-1524533, versie D01, gedateerd op 19-05-2026

Nota van inlichtingen 01:

Tot dinsdag 16 juni 2026 konden vragen worden gesteld.

Er zijn door de uitgenodigde inschrijvers een aantal vragen gesteld. De wijzigingen in het bestek ten aanzien van de vragen treft u aan in deze nota van inlichtingen

Er wordt geen nieuw digitaal/analoog bestek ter beschikking gesteld. U dient de wijzigingen zelf te verwerken.

Inhoudsopgave

1. Algemeen	2
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	3
06 Onderhoudstermijn	3
07 Kwaliteitsborging	3
08 Bestek op elektronisch medium	3
2. Beschrijving	4
2.1 Algemene gegevens	4
01 Tekeningen	5
02 Peilen en hoofdafmetingen	5
03 Bijlagen	5
2.2 Nadere beschrijving	6
3. Bepalingen	10
21 BEMALINGEN	11
21 1 Bemalingen	11
21 15 Bijbehorende verplichtingen Bemalingen	11

1. Algemeen

PAR

01 Opdrachtgever

Geen wijzigingen

02 Directie

Geen wijzigingen

03 Locatie

Het uit te voeren werk is gelegen op diverse locaties binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Gooise Meren.

Met uitzondering van Muiderberg geldt dat binnen deze ROVK uitsluitend kleinschalige, noodzakelijke en/of urgente onderhoudswerkzaamheden aan wegen en diverse gemeentelijke assets (zoals riolering) worden uitgevoerd.

04 Algemene beschrijving

Geen wijzigingen

05 Tijdsbepaling

Geen wijzigingen

06 Onderhoudstermijn

Geen wijzigingen

07 Kwaliteitsborging

Geen wijzigingen

08 Bestek op elektronisch medium

Geen wijzigingen

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

Geen wijzigingen

02 Peilen en hoofdafmetingen

Geen wijzigingen

03 Bijlagen

Geen wijzigingen

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
124410			Wijziging deficode positie 6 Toegevoegd "(gerekend met een gem. dikte van 0,15 m)"			
124410	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft: het frezen van teervrij asfalt Hoedanigheid van het asfalt: resterende asfaltpakket Resultaten (voor)onderzoek: teervrij, conform door de aannemer uitgevoerde asfaltonderzoek volgens besteksparaagraaf 83. 7. Totale breedte groter dan 2,50 m .9. Dikte van de af te frezen laag: variabel, te bepalen per (deel)project/locatie. .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een asfaltverwerkingsinrichting ten behoeve van het circulair hergebruik van het freesasfalt in nieuwe asfaltlagen volgens bestekpostnr. 822040 (gerekend met een gem. dikte van 0,15 m)	m2	52.000,00	F
124420			Wijziging deficode positie 6 Toegevoegd "(gerekend met een gem. dikte van 0,15 m)"			
124420	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft: het frezen van teerhoudend asfalt Hoedanigheid van het asfalt: resterende asfaltpakket Resultaten (voor)onderzoek: teerhoudend, conform door de aannemer uitgevoerde asfaltonderzoek volgens besteksparaagraaf 83. 7. Totale breedte groter dan 2,50 m .9. Dikte van de af te frezen laag: variabel, te bepalen per (deel)project/locatie. .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 822030 (gerekend met een gem. dikte van 0,15 m)	m2	7.000,00	F
129000			Nieuwe bestekspost toegevoegd			
129000	810102		Schoonmaken verhardingsoppervlak. Betreft: het schoonmaken van het verhardingsoppervlak 1. Totale breedte kleiner dan of gelijk aan 1,50 m .1. Ondergrond: asfaltverharding .9. Het verhardingsoppervlak schoonmaken m.b.v. een wegdekreiniger .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	15.800,00	F
129010			Wijziging fictieve hoeveelheden Hoeveelheid gewijzigd van 2.500 m2 naar 15.800 m2			
129010	810102		Schoonmaken verhardingsoppervlak. Betreft: het schoonmaken van het verhardingsoppervlak 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .1. Ondergrond: asfaltverharding .9. Het verhardingsoppervlak schoonmaken m.b.v. een wegdekreiniger .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	6.700,00	F
129020			Wijziging fictieve hoeveelheden Hoeveelheid gewijzigd van 50.000 m2 naar 191.200 m2			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
129020	810102		Schoonmaken verhardingsoppervlak. Betreft: het schoonmaken van het verhardingsoppervlak Totale breedte 3,00 m en groter Ondergrond: asfaltverharding Het verhardingsoppervlak schoonmaken m.b.v. een wegdekreiniger Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	191.200,00 F	
172310			Wijziging fictieve hoeveelheden Hoeveelheid gewijzigd van 1.500 ton naar 1.800 ton			
172310	800499		Afvoeren menggranulaat Betreft: het afvoeren van vrijgekomen menggranulaat Ongebonden funderingsmateriaal: menggranulaat Hoeveelheidsbepaling: door middel van het theoretisch profiel van ontgraving Het betreft een niet-vormgegeven bouwstof zonder Isolatie-, beheers- en controle (IBC-)maatregelen. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening opdrachtgever	m3	1.800,00 F	
172320			Wijziging fictieve hoeveelheden Hoeveelheid gewijzigd van 1.000 ton naar 1.800 ton			
172320	800199		Vervoeren menggranulaat naar plaats van verwerking Betreft: het vervoeren van vrijgekomen funderingsmateriaal Funderingsmateriaal: menggranulaat Afstand <10 km Hoeveelheidsbepaling: door middel van het theoretisch profiel van ontgraving Hergebruik op aanwijzing van de directie UAV.	ton	1.800,00 F	
173040			Wijziging fictieve hoeveelheden Hoeveelheid gewijzigd van 50 m3 naar 120 m3			
173040	800499		Afvoeren hoogovenslakken Betreft: het afvoeren vrijgekomen hoogovenslakken Gebonden funderingsmateriaal: hoogovenslakken Hoeveelheidsbepaling: door middel van het theoretisch profiel van ontgraving Het betreft een niet-vormgegeven bouwstof met isolatie- beheers- en controle (IBC-)maatregelen. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening opdrachtgever	m3	120,00 F	
500030			Wijziging fictieve hoeveelheden Hoeveelheid gewijzigd van 100.000 m2 naar 72.000 m2			
500030	812101		Aanbrengen kleeflaag. Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch, type O Hoeveelheid 0,3 kg/m2	m2 ton	72.000,00 F	21,60 L
801100			Wijziging omschrijving deficode positie 3			
801100	100501		Inzetten van werknemer. Betreft: inzet buiten reguliere werktijden Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Werknemers: bevoegd verkeersregelaar Werktijden: 19.00-6.00 uur (nachtwerk)	uur	750,00 F	
801110			Nieuwe bestekspost toegevoegd			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
801110	100501		Inzetten van werknemer. Betreft: inzet buiten reguliere werktijden Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .1. Werknemers: bevoegd verkeersregelaar Werktijden: weekenden van vrijdag 19:00 uur tot maandag 6:00 uur	uur	750,00	F
822010			Wijziging fictieve hoeveelheden Hoeveelheid gewijzigd van 500 ton naar 380 ton			
822010	810701		Vervoeren teerhoudend verhardingsmateriaal. Betreft: het afvoeren vrijkomend teerhoudend asfalt naar een inrichting Inclusief meerkosten voor veiligheidsmaatregelen frezen teerhoudend asfalt, bestaande uit schollen. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer Betreft het opgebroken teerhoudend asfalt of de opgebroken teerhoudende penetratielaag vrijgekomen in de bestekspostnr(s): 13 en/of 325 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt of naar een inrichting voor de tussenopslag van teerhoudende materialen. Een certificaat, afgegeven door de thermische verwerker waaruit blijkt dat het teerhoudend asfalt thermisch wordt verwerkt, wordt verlangd.	ton	380,00	F
822020			Wijziging fictieve hoeveelheden Hoeveelheid gewijzigd van 100 ton naar 420 ton			
822020	810799		Afvoeren niet teerhoudend asfalt (schol) Betreft: het afvoeren vrijkomend niet teerhoudend asfalt naar een inrichting, bestaande uit schollen. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	ton	420,00	F
822030			Wijziging fictieve hoeveelheden Hoeveelheid gewijzigd van 1.500 ton naar 5.400 ton			
822030	810701		Vervoeren teerhoudend verhardingsmateriaal. Betreft: het afvoeren vrijkomend teerhoudend gefreesd asfalt naar een inrichting Inclusief meerkosten voor veiligheidsmaatregelen frezen teerhoudend asfalt. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer Betreft het opgebroken teerhoudend asfalt of de opgebroken teerhoudende penetratielaag vrijgekomen in de bestekspostnr(s): 13 en/of 325 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt of naar een inrichting voor de tussenopslag van teerhoudende materialen. Een certificaat, afgegeven door de thermische verwerker waaruit blijkt dat het teerhoudend asfalt thermisch wordt verwerkt, wordt verlangd.	ton	5.400,00	F
822040			Wijziging fictieve hoeveelheden Hoeveelheid gewijzigd van 10.000 ton naar 29.000 ton			
822040	810799		Afvoeren niet teerhoudend asfalt (frees) Betreft: het afvoeren vrijkomend niet teerhoudend gefreesd asfalt naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	ton	29.000,00	F

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

21 BEMALINGEN**21 1 Bemalingen****21 15 Bijbehorende verplichtingen Bemalingen****21 15 03 Overige bijbehorende verplichtingen (Bepaling verwijderd)**

- 01 De aannemer dient de riolering en kolken die ten gevolge van het lozen van bemalingswater met zand e.d. zijn verontreinigd te reinigen. De afvoer- en verwerkingskosten zijn voor rekening aannemer.

