

Raamovereenkomst Onderhoud asfaltverhardingen

REFERENTIENUMMER: 2026-1524533

19-05-2026





Onderhoud asfaltverhardingen

In opdracht van:
Gemeente Gooise Meren

Opgesteld door:
ing. O.O. Yasin

Projectnummer:
327101968

Datum:
19-05-2026

Versie	Vrijgegeven door	Paraaf	Datum
Definitief 01	Ing. N. Tolenaars		19-05-2026

Bezoekadres
Stadionstraat 6
4815 NG Breda
www.stantec.com/nl

KVK Haaglanden 27 18 43 23
BNP Paribas 22 76 53 920
IBAN NL75BNPA0227653920 BIC BNPANL2A
Stantec BV is ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 en VCA** gecertificeerd

Het is niet toegestaan de inhoud en/of vorm van door Stantec opgestelde rapportages aan te passen.

Inhoudsopgave

1. Algemeen	3
01 Opdrachtgever	5
02 Directie	5
03 Locatie	5
04 Algemene beschrijving	5
05 Tijdsbepaling	5
06 Onderhoudstermijn	6
07 Kwaliteitsborging	6
08 Bestek op elektronisch medium	6
2. Beschrijving	7
2.1 Algemene gegevens	7
01 Tekeningen	9
02 Peilen en hoofdafmetingen	9
03 Bijlagen	9
2.2 Nadere beschrijving	11
0 RAAMOVEREENKOMST ONDERHOUD	15
ASFALTVERHARDING 2026	
1 OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN	16
10 ZAGEN	16
1001 <u>Zagen verharding <50 m</u>	16
1002 <u>Zagen verharding >50 m</u>	16
11 OPBREKEN ELEMENTENVERHARDING	16
110 OPBREKEN STRAATBAKSTENEN	16
1100 <u>Opbreken straatbakstenen <10 m², b<1,5 m</u>	17
1101 <u>Opbreken straatbakstenen <10 m², b=1,5-3,0 m</u>	17
1102 <u>Opbreken straatbakstenen <10 m², b>3,0 m</u>	18
1103 <u>Opbreken straatbakstenen 10-100 m², b<1,5 m</u>	18
1104 <u>Opbreken straatbakstenen 10-100 m², b=1,5-3,0 m</u>	19
1105 <u>Opbreken straatbakstenen 10-100 m², b>3,0 m</u>	19
112 OPBREKEN BETONSTRAATSTENEN	20
1120 <u>Opbreken betonstraatstenen <10 m², b<1,5 m</u>	20
1121 <u>Opbreken betonstraatstenen <10 m², b=1,5-3,0 m</u>	21
1122 <u>Opbreken betonstraatstenen <10 m², b>3,0 m</u>	21
1123 <u>Opbreken betonstraatstenen 10-100 m², b<1,5 m</u>	22
1124 <u>Opbreken betonstraatstenen 10-100 m², b=1,5-3,0 m</u>	22
1125 <u>Opbreken betonstraatstenen 10-100 m², b>3,0 m</u>	23
1126 <u>Opbreken betonstraatstenen >100 m², b<1,5 m</u>	24
1127 <u>Opbreken betonstraatstenen >100 m², b=1,5-3,0 m</u>	24
1128 <u>Opbreken betonstraatstenen >100 m², b>3,0 m</u>	24
114 OPBREKEN (GRAS)BETONTEGELS 1/2	24
1140 <u>Opbreken betontegels <10 m², b<1,5 m</u>	24

1141	<u>Opbreken betontegels <10 m2, b=1,5-3,0 m</u>	25
1142	<u>Opbreken betontegels <10 m2, b>3,0 m</u>	26
1143	<u>Opbreken betontegels 10-100 m2, b<1,5 m</u>	26
1144	<u>Opbreken betontegels 10-100 m2, b=1,5-3,0 m</u>	27
1145	<u>Opbreken betontegels 10-100 m2, b>3,0 m</u>	28
1146	<u>Opbreken betontegels 100-250 m2, b<1,5 m</u>	28
1147	<u>Opbreken betontegels 100-250 m2, b=1,5-3,0 m</u>	29
1148	<u>Opbreken betontegels 100-250 m2, b>3,0 m</u>	30
1149	<u>Opbreken betontegels >250 m2, b<1,5 m</u>	30
115	OPBREKEN (GRAS)BETONTEGELS 2/2	31
1150	<u>Opbreken betontegels >250 m2, b=1,5-3,0 m</u>	31
1151	<u>Opbreken betontegels >250 m2, b>3,0 m</u>	31
1152	<u>Opbreken grasbetontegels</u>	32
12	FREZEN	32
121	FREZEN ASFALT<100 M2	32
1211	<u>Frezen asfalt breedte +/- 0,5 m</u>	32
1212	<u>Frezen asfalt breedte 0,5-1,0 m</u>	33
1213	<u>Frezen asfalt breedte 1,0-1,5 m</u>	34
1214	<u>Frezen asfalt breedte 1,5-2,5 m</u>	35
1215	<u>Frezen asfalt breedte >2,5 m</u>	36
122	FREZEN ASFALT 100-500 M2	37
1221	<u>Frezen asfalt breedte +/- 0,5 m</u>	38
1222	<u>Frezen asfalt breedte 0,5-1,0 m</u>	39
1223	<u>Frezen asfalt breedte 1,0-1,5 m</u>	40
1224	<u>Frezen asfalt breedte 1,5-2,5 m</u>	41
1225	<u>Frezen asfalt breedte >2,5 m</u>	42
123	FREZEN ASFALT 500-2000 M2	43
1231	<u>Frezen asfalt breedte +/- 0,5 m</u>	43
1232	<u>Frezen asfalt breedte 0,5-1,0 m</u>	44
1233	<u>Frezen asfalt breedte 1,0-1,5 m</u>	45
1234	<u>Frezen asfalt breedte 1,5-2,5 m</u>	46
1235	<u>Frezen asfalt breedte >2,5 m</u>	47
124	SELECTIEF FREZEN TEERVRIJ ASFALT >2000 M2	48
1241	<u>Selectief Frezen SMA</u>	48
1242	<u>Selectief Frezen DAB/AC surf</u>	48
1243	<u>Selectief Frezen Rood asfalt</u>	49
1244	<u>Slopfrezen</u>	50
1245	<u>Asfaltonderzoek t.b.v. circulair herbruik</u>	50
125	FREZEN TEERHOUDEND ASFALT >2000 M2	51
1251	<u>Frezen SMA</u>	51
1252	<u>Frezen DAB/AC surf</u>	51
1253	<u>Frezen rood asfalt</u>	52
128	FREZEN ASFALT TBV DWARSAANSLUITING	52
129	REINIGEN VERHARDING	54
13	OPBREKEN GESLOTEN VERHARDING	55
131	OPBREKEN ASFALT <100 m2	55
1311	<u>Opbreken asfalt breedte tot 1,50 m</u>	55
1312	<u>Opbreken asfalt breedte 1,50-3,00 m</u>	56
1313	<u>Opbreken asfalt breedte groter dan 3,00 m</u>	57
132	OPBREKEN ASFALT >100 m2	59
1322	<u>Opbreken asfalt breedte 1,50-3,00 m</u>	59
1323	<u>Opbreken asfalt breedte groter dan 3,00 m</u>	60
14	OPBREKEN OPSLUITINGEN	61
1410	<u>Opbreken opsluitbanden</u>	62
1411	<u>Opbreken trottoirbanden</u>	62
1414	<u>Opbreken RWS-banden</u>	63
1415	<u>Opbreken rijwielpadband</u>	64

1416	<u>Opbreken inritbanden</u>	64
1417	<u>Opbreken overige banden</u>	65
1418	<u>Opbreken opsluiting elementen</u>	66
1419	<u>Toeslag verwijderen kantopsluiting in specie en/of beton</u>	67
15	OPBREKEN MOLGOTEN, BETONELEMENTEN, E.D.	67
1510	<u>Opbreken molgoten</u>	67
1511	<u>Opbreken betonelementen</u>	68
1513	<u>Opbreken sintels</u>	68
17	OPBREKEN FUNDERINGSCONSTRUCTIES	69
172	OPBREKEN ONGEBONDEN FUNDERINGSMATERIAAL	69
1720	<u>Opbreken fundering <100 m2</u>	69
1721	<u>Opbreken fundering 100-500 m2</u>	69
1722	<u>Opbreken fundering >500 m2</u>	70
1723	<u>Afvoeren funderingsmateriaal</u>	70
173	OPBREKEN HOOGOVENSLAKKEN	70
18	VERWIJDEREN GROEN	71
1810	<u>Verwijderen beplanting</u>	71
19	VERWIJDEREN RIOLERING	71
190	VERWIJDEREN BUIS	71
1901	<u>Verwijderen keramische buizen</u>	71
1902	<u>Verwijderen PVC buizen</u>	72
1903	<u>Verwijderen beton buizen</u>	72
191	VERWIJDEREN KOLKEN	73
1911	<u>Verwijderen en afvoeren kolken</u>	73
1912	<u>Verwijderen en opslaan kolken</u>	74
192	VERWIJDEREN PUTTEN	74
1921	<u>Verwijderen putafdekking</u>	74
1922	<u>Verwijderen put 800x800 mm</u>	74
1923	<u>Verwijderen put 1000x1000 mm</u>	75
1924	<u>Verwijderen put 1500x1500 mm</u>	75
1925	<u>Verwijderen gemetselde put 800x800 mm</u>	76
1926	<u>Verwijderen gemetselde put 1000x1000 mm</u>	76
1927	<u>Verwijderen gemetselde put 1500x1500 mm</u>	77
193	RIOOL REINIGEN	78
1931	<u>Reinigen kolken</u>	78
1932	<u>Reinigen putten 800x800 mm</u>	78
1933	<u>Reinigen putten 1000x1000 mm</u>	78
1934	<u>Reinigen putten 1500x1500 mm</u>	79
2	GRONDWERK	80
21	GROND ONTGRAVEN	80
210	GROND ONTGRAVEN UIT CUNET	80
2100	<u>Ontgraven grond uit cunet < 10 m3</u>	80
2101	<u>Ontgraven grond uit cunet 10-50 m3</u>	80
2102	<u>Ontgraven grond uit cunet >50 m3</u>	81
211	GROND ONTGRAVEN T.B.V. SLEUF HOOFDRIOOL	82
2110	<u>Voorzieningen tegen het inkalven van de sleuf.</u>	82
2111	<u>Grond ontgr uit sleuf hoofdrinol h=1,00-1,50m</u>	83
2112	<u>Grond ontgr uit sleuf hoofdrinol h=1,50-2,00m</u>	83
2113	<u>Grond ontgr uit sleuf hoofdrinol h=2,00-2,50m</u>	83
2114	<u>Grond ontgr uit sleuf hoofdrinol h=2,50-3,00m</u>	83
2115	<u>Grond ontgr uit sleuf hoofdrinol h= >3,00m</u>	84
212	GRONDWERK KOLK-, HUISAANSLUITING	84
2121	<u>Grond ontgr uit sleuf kolk-/ huisaansluiting</u>	84
2122	<u>Aanvullen sleuf kolk-/ huisaansluiting</u>	84
213	PROFILEREN EN VERDICHTEN GROND	85
214	GROND ONTGRAVEN UIT GRONDDEPOT	85

2142	<u>Ontgraven grond uit gronddepot</u>	85
22	GROND VERWERKEN	85
221	Grond verwerken in bermen	85
222	Grond verwerken in cunet	85
223	Grond aanvullen in sleuf hoofdriool	86
2231	<u>Aanvullen sleuf h=1,00-1,50m</u>	86
2232	<u>Aanvullen sleuf h=1,50-2,00m</u>	86
2233	<u>Aanvullen sleuf h=2,00-2,50m</u>	87
2234	<u>Aanvullen sleuf h=2,50-3,00m</u>	87
2235	<u>Aanvullen sleuf h= >3,00m</u>	87
224	Grond verwerken in gronddepot	88
23	GROND LEVERANTIES	88
24	BERMEN	89
241	OPRUIMWERKZAAMHEDEN BERMEN	89
242	VERLAGEN BERMEN	89
243	AANVULLEN BERMEN	90
3	RIOLERING	92
30	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN	92
32	AANBRENGEN RIOLERING	92
320	AANBRENGEN BETON BUIZEN	92
3201	<u>Aanbrengen riolering Ø500 mm</u>	93
3202	<u>Aanbrengen riolering Ø600 mm</u>	93
3203	<u>Aanbrengen riolering Ø700 mm</u>	93
3204	<u>Aanbrengen riolering Ø800 mm</u>	93
3205	<u>Aanbrengen riolering Ø900 mm</u>	94
3206	<u>Bijkomende werkzaamheden</u>	94
321	AANBRENGEN PVC BUIZEN	94
3211	<u>Aanbrengen riolering Ø125 mm</u>	94
3212	<u>Aanbrengen riolering Ø160 mm</u>	96
3213	<u>Aanbrengen riolering Ø200 mm</u>	97
3214	<u>Aanbrengen riolering Ø250 mm</u>	97
3215	<u>Aanbrengen riolering Ø315 mm</u>	98
3216	<u>Aanbrengen riolering Ø400 mm</u>	99
3217	<u>Aanbrengen riolering Ø500 mm</u>	100
3218	<u>Aanbrengen riolering Ø630 mm</u>	101
322	AANBRENGEN STANDPIJP CONSTRUCTIES	102
3221	<u>Aanbrengen standpijpconstructie op beton hoofdriool</u>	102
3222	<u>Aanbrengen standpijpconstructie op PVC hoofdriool</u>	103
3223	<u>Leveren PVC buizen</u>	104
3226	<u>Leveren knevelinlaat Ø125mm</u>	104
3227	<u>Leveren knevelinlaat Ø160mm</u>	105
323	AANBRENGEN KOLKEN	106
3231	<u>Aanbrengen kolken hergebruik</u>	106
3232	<u>Leveren en aanbrengen kolken</u>	106
3233	<u>Op hoogte stellen kolken</u>	107
324	AANBRENGEN PUTTEN	107
3241	<u>Aanbrengen betonnen putten</u>	108
3242	<u>Aanbrengen pp putten</u>	108
3243	<u>Aanbrengen putrand</u>	109
325	RENOVATIE PUTAFDEKKING	109
3250	<u>Putrand Pro systeem vierkant, hoogte 170 mm</u>	109
3251	<u>Putrand Pro systeem vierkant, hoogte 240 mm</u>	111
3252	<u>Putrand GBS systeem, hoogte 170 mm</u>	112
326	VERVANGEN KOLKEN	115
327	REINIGING EN INSPECTIE	122
3271	<u>Riool reiniging</u>	122
3272	<u>Riool inspectie</u>	123

328	LEVERANTIE PUTAFDEKKING EN STELRINGEN	123
3281	<u>Leveren putafdekking</u>	124
3282	<u>Leveren betonnen stelringen</u>	124
4	FUNDERINGEN	126
41	AANBRENGEN WAPENING	126
42	AANBRENGEN FUNDERING / STRAATLAAG	126
43	LEVEREN FUNDERINGSMATERIAAL	127
5	VERHARDINGEN	128
50	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN	128
500	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN ASFALT	128
501	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN ELEMENTEN	128
502	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN ALGEMEEN	128
51	AANBRENGEN ASFALT	129
511	AANBRENGEN ASFALT <10 ton	129
5111	<u>Aanbrengen onderlaag van asfalt, d=50-70 mm</u>	129
5112	<u>Aanbrengen tussenlaag van asfalt, 40-55 mm</u>	129
5113	<u>Aanbrengen deklaag van asfalt, d=25-35 mm</u>	130
5114	<u>Aanbrengen deklaag van asfalt, d=35-45 mm</u>	130
512	AANBRENGEN ASFALT 10-50 ton	131
5121	<u>Aanbrengen onderlaag van asfalt, d=50-70 mm</u>	131
5122	<u>Aanbrengen tussenlaag van asfalt, 40-55 mm</u>	131
5123	<u>Aanbrengen deklaag van asfalt, d=25-35 mm</u>	132
5124	<u>Aanbrengen deklaag van asfalt, d=35-45 mm</u>	133
5125	<u>Aanbrengen deklaag van SMA</u>	133
513	AANBRENGEN ASFALT 50-200 ton	134
5131	<u>Aanbrengen onderlaag van asfalt, d=50-70 mm</u>	134
5132	<u>Aanbrengen tussenlaag van asfalt, 40-55 mm</u>	134
5133	<u>Aanbrengen deklaag van asfalt, d=25-35 mm</u>	135
5134	<u>Aanbrengen deklaag van asfalt, d=35-45 mm</u>	135
5135	<u>Aanbrengen deklaag van SMA</u>	136
514	AANBRENGEN ASFALT >200 ton	137
5141	<u>Aanbrengen onderlaag van asfalt, d=50-70 mm</u>	137
5142	<u>Aanbrengen tussenlaag van asfalt, 40-55 mm</u>	137
5143	<u>Aanbrengen deklaag van asfalt, d=25-35 mm</u>	138
5144	<u>Aanbrengen deklaag van asfalt, d=35-45 mm</u>	139
5145	<u>Aanbrengen deklaag van SMA</u>	139
515	MEERPRIJZEN ASFALTVERWERKING	140
518	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN	142
52	OPPERVLAKBEHANDELING, EAB EN REPARATIES	142
520	AANBRENGEN OPPERVLAKBEHANDELING	142
521	LEVEREN BINDMIDDEL EN AFDEKMATERIAAL	145
5210	<u>Leveren bindmiddel</u>	145
5211	<u>Leveren afdek materiaal</u>	145
523	AANBRENGEN EMULSIE ASFALTBETON DEKLAAG	145
524	AANBRENGEN COATING OP ASFALT, ROOD	145
525	KLEIN ONDERHOUD	146
5251	<u>Reparaties asfaltverharding</u>	146
5252	<u>Reparaties betonverhardingen</u>	146
53	AANBRENGEN STRAATBAKSTENEN	147
531	AANBRENGEN STRAATBAKSTENEN <10 m2	147
5311	<u>Aanbr. straatbakstenen keperverband, b<1,5 m</u>	147
5312	<u>Aanbr. straatbakstenen halfsteensverband, b<1,5 m</u>	147
5313	<u>Aanbr. straatbakstenen elleboogverband, b<1,5 m</u>	148
5314	<u>Aanbr. straatbakstenen keperverband, b=1,5-3,0 m</u>	149
5315	<u>Aanbr. straatbakstenen halfsteensverband, b=1,5-3,0 m</u>	150
5316	<u>Aanbr. straatbakstenen elleboogverband, b=1,5-3,0 m</u>	150

5317	<u>Aanbr. straatbakstenen keperverband, b>3,0 m</u>	151
5318	<u>Aanbr. straatbakstenen halfsteensverband, b>3,0 m</u>	152
5319	<u>Aanbr. straatbakstenen elleboogverband, b>3,0 m</u>	153
532	AANBRENGEN STRAATBAKSTENEN 10-100 m2	153
5321	<u>Aanbr. straatbakstenen keperverband, b<1,5 m</u>	153
5322	<u>Aanbr. straatbakstenen halfsteensverband, b<1,5 m</u>	154
5323	<u>Aanbr. straatbakstenen elleboogverband, b<1,5 m</u>	155
5324	<u>Aanbr. straatbakstenen keperverband, b=1,5-3,0 m</u>	156
5325	<u>Aanbr. straatbakstenen halfsteensverband, b=1,5-3,0 m</u>	156
5326	<u>Aanbr. straatbakstenen elleboogverband, b=1,5-3,0 m</u>	157
5327	<u>Aanbr. straatbakstenen keperverband, b>3,0 m</u>	158
5328	<u>Aanbr. straatbakstenen halfsteensverband, b>3,0 m</u>	159
5329	<u>Aanbr. straatbakstenen elleboogverband, b>3,0 m</u>	159
533	AANBRENGEN STRAATBAKSTENEN >100 m2	160
5331	<u>Aanbr. straatbakstenen keperverband, b<1,5 m</u>	160
5332	<u>Aanbr. straatbakstenen halfsteensverband, b<1,5 m</u>	161
5333	<u>Aanbr. straatbakstenen elleboogverband, b<1,5 m</u>	162
5334	<u>Aanbr. straatbakstenen keperverband, b=1,5-3,0 m</u>	162
5335	<u>Aanbr. straatbakstenen halfsteensverband, b=1,5-3,0 m</u>	163
5336	<u>Aanbr. straatbakstenen elleboogverband, b=1,5-3,0 m</u>	164
5337	<u>Aanbr. straatbakstenen keperverband, b>3,0 m</u>	165
5338	<u>Aanbr. straatbakstenen halfsteensverband, b>3,0 m</u>	165
5339	<u>Aanbr. straatbakstenen elleboogverband, b>3,0 m</u>	166
54	AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN	167
541	AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN <10 m2	167
5410	<u>Aanbr. betonstraatstenen in bochten trottoir, b<1,5 m</u>	167
5411	<u>Aanbr. betonstraatstenen keperverband, b<1,5 m</u>	167
5412	<u>Aanbr. betonstraatstenen halfsteensverband, b<1,5 m</u>	168
5413	<u>Aanbr. betonstraatstenen elleboogverband, b<1,5 m</u>	169
5414	<u>Aanbr. betonstraatstenen keperverband, b=1,5-3,0 m</u>	169
5415	<u>Aanbr. betonstraatstenen halfsteensverb., b=1,5-3,0 m</u>	170
5416	<u>Aanbr. betonstraatstenen elleboogverband, b=1,5-3,0 m</u>	170
5417	<u>Aanbr. betonstraatstenen keperverband, b>3,0 m</u>	170
5418	<u>Aanbr. betonstraatstenen halfsteensverband, b>3,0 m</u>	170
5419	<u>Aanbr. betonstraatstenen elleboogverband, b>3,0 m</u>	171
542	AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN 10-100 m2	171
5421	<u>Aanbr. betonstraatstenen keperverband, b<1,5 m</u>	171
5422	<u>Aanbr. betonstraatstenen halfsteensverband, b<1,5 m</u>	172
5423	<u>Aanbr. betonstraatstenen elleboogverband, b<1,5 m</u>	172
5424	<u>Aanbr. betonstraatstenen keperverband, b=1,5-3,0 m</u>	173
5425	<u>Aanbr. betonstraatstenen halfsteensverb., b=1,5-3,0 m</u>	173
5426	<u>Aanbr. betonstraatstenen elleboogverband, b=1,5-3,0 m</u>	174
5427	<u>Aanbr. betonstraatstenen keperverband, b>3,0 m</u>	174
5428	<u>Aanbr. betonstraatstenen halfsteensverband, b>3,0 m</u>	174
5429	<u>Aanbr. betonstraatstenen elleboogverband, b>3,0 m</u>	174
543	AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN >100 m2	175
5431	<u>Aanbr. betonstraatstenen keperverband, b<1,5 m</u>	175
5432	<u>Aanbr. betonstraatstenen halfsteensverband, b<1,5 m</u>	175
5433	<u>Aanbr. betonstraatstenen elleboogverband, b<1,5 m</u>	175
5434	<u>Aanbr. betonstraatstenen keperverband, b=1,5-3,0 m</u>	175
5435	<u>Aanbr. betonstraatstenen halfsteensverb., b=1,5-3,0 m</u>	176
5436	<u>Aanbr. betonstraatstenen elleboogverband, b=1,5-3,0 m</u>	176

5437	<u>Aanbr. betonstraatstenen keperverband, b>3,0 m</u>	176
5438	<u>Aanbr. betonstraatstenen halfsteensverband, b>3,0 m</u>	176
5439	<u>Aanbr. betonstraatstenen elleboogverband, b>3,0 m</u>	177
55	AANBRENGEN TEGELS	177
551	AANBRENGEN BETONTEGELS <10 m2	177
5510	<u>Aanbrengen betontegels, b<1,5 m</u>	177
5511	<u>Aanbrengen betontegels, b=1,5-3,0 m</u>	178
5512	<u>Aanbrengen betontegels b>3,0 m</u>	179
552	AANBRENGEN BETONTEGELS 10-100 m2	179
5520	<u>Aanbrengen betontegels, b<1,5 m</u>	179
5521	<u>Aanbrengen betontegels, b=1,5-3,0 m</u>	180
5522	<u>Aanbrengen betontegels b>3,0 m</u>	181
553	AANBRENGEN BETONTEGELS >100 m2	182
5530	<u>Aanbrengen betontegels, b<1,5 m</u>	182
5531	<u>Aanbrengen betontegels, b=1,5-3,0 m</u>	182
5532	<u>Aanbrengen betontegels b>3,0 m</u>	183
554	AANBRENGEN GELEIDELIJN- EN MARKERINGSTEGELS	183
559	AANBRENGEN GRASBETONTEGELS	183
56	AANBRENGEN OVERIGE VERHARDINGEN	184
564	MOLGOTEN	184
5640	<u>Aanbrengen molgoot</u>	184
5642	<u>Aanbrengen molgoot betonstraatsteen</u>	185
5643	<u>Toeslag molgoot in specie</u>	185
565	AANBRENGEN BETONELEMENTEN	185
57	AANBRENGEN OPSLUITINGEN	186
571	AANBRENGEN OPSLUITBANDEN	186
5711	<u>Aanbrengen opsluitbanden 60 x 200 mm</u>	187
5712	<u>Aanbrengen opsluitbanden 80 x 200 mm</u>	187
5713	<u>Aanbrengen opsluitbanden 100 x 200 mm</u>	187
5714	<u>Aanbrengen opsluitbanden 120 x 250 mm</u>	187
5715	<u>Aanbrengen opsluitbanden 150 x 250 mm</u>	187
572	AANBRENGEN TROTTOIRBANDEN	187
5721	<u>Aanbrengen trottoirbanden 130/150 mm</u>	187
5722	<u>Aanbrengen trottoirbanden 130/150 mm in cementspecie</u>	189
5723	<u>Aanbrengen trottoirbanden 180/200 mm</u>	189
5724	<u>Aanbrengen trottoirbanden 180/200 mm in cementspecie</u>	191
5725	<u>Aanbrengen trottoirbanden 180/200 mm, verlijmd</u>	192
573	AANBRENGEN GELEIDE- EN RWS BANDEN	192
5733	<u>Aanbrengen RWS-banden</u>	192
5735	<u>Aanbrengen RWS-banden, verlijmd</u>	193
574	AANBRENGEN OVERIGE BANDEN	193
5741	<u>Aanbrengen rijwielpadbanden</u>	193
5742	<u>Aanbrengen inritbanden</u>	194
5744	<u>Aanbrengen diverse banden</u>	194
576	OVERIGEN KANTOPSLUITINGEN	195
577	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN	196
58	HERSTRATEN	196
581	HERSTRATEN STRAATBAKSTENEN	196
5811	<u>Herst. straatbakstenen keperverband, b<1,5 m</u>	196
5812	<u>Herst. straatbakstenen halfsteensverband, b<1,5 m</u>	197
5813	<u>Herst. straatbakstenen elleboogverband, b<1,5 m</u>	198
5814	<u>Herst. straatbakstenen keperverband, b=1,5-3,0 m</u>	199
5815	<u>Herst. straatbakstenen halfsteensverb., b=1,5-3,0 m</u>	199
5816	<u>Herst. straatbakstenen elleboogverband, b=1,5-3,0 m</u>	200
5817	<u>Herst. straatbakstenen keperverband, b>3,0 m</u>	201

5818	<u>Herst. straatbakstenen halfsteensverband, b>3,0 m</u>	202
5819	<u>Herst straatbakstenen elleboogverband, b>3,0 m</u>	202
582	HERSTRATEN BETONSTRAATSTENEN	203
5821	<u>Herst. betonstraatstenen keperverband, b<1,5 m</u>	203
5822	<u>Herst. betonstraatstenen halfsteensverband, b<1,5 m</u>	204
5823	<u>Herst. betonstraatstenen elleboogverband, b<1,5 m</u>	204
5824	<u>Herst. betonstraatstenen keperverband, b=1,5-3,0 m</u>	205
5825	<u>Herst. betonstraatstenen halfsteensverb., b=1,5-3,0 m</u>	205
5826	<u>Herst. betonstraatstenen elleboogverband, b=1,5-3,0 m</u>	205
5827	<u>Herst. betonstraatstenen keperverband, b>3,0 m</u>	205
5828	<u>Herst. betonstraatstenen halfsteensverband, b>3,0 m</u>	206
5829	<u>Herst betonstraatstenen elleboogverband, b>3,0 m</u>	206
583	HERSTRATEN TEGELS	206
5831	<u>Herstraten betontegels, b<1,5 m</u>	206
5832	<u>Herstraten betontegels, b=1,5-3,0 m</u>	206
5833	<u>Herstraten betontegels, b>3,0 m</u>	207
584	HERSTRATEN NATUURSTEEN VERHARDINGEN	207
585	OPNIEUW STELLEN OPSLUITBANDEN	208
5851	<u>Opnieuw stellen opsluitbanden 60 x 200 mm</u>	208
5852	<u>Opnieuw stellen opsluitbanden 80 x 200 mm</u>	208
5853	<u>Opnieuw stellen opsluitbanden 100 x 200 mm</u>	208
5854	<u>Opnieuw stellen opsluitbanden 120 x 250 mm</u>	209
5855	<u>Opnieuw stellen opsluitbanden 200 x 250 mm</u>	209
586	OPNIEUW STELLEN TROTTOIRBANDEN	209
5861	<u>Opnieuw stellen trottoirbanden 130/150 mm</u>	209
5862	<u>Opnieuw stellen trottoirbanden 180/200 mm</u>	209
587	OPNIEUW STELLEN GELEIDE- EN RWS BANDEN	209
5871	<u>Opnieuw stellen geleidebanden</u>	209
5872	<u>Opnieuw stellen RWS-banden</u>	209
589	OPNIEUW STELLEN OVERIGE BANDEN	210
5891	<u>Opnieuw stellen rijwielpadbanden</u>	210
5894	<u>Opnieuw stellen diverse banden</u>	210
59	LEVERANTIES STRAATWERK EN BANDEN	210
590	LEVEREN STRAATBAKSTENEN	210
5900	<u>Leveren straatbakstenen rossa (rood)</u>	210
591	LEVEREN BETONSTRAATSTENEN	211
5910	<u>Leveren betonstraatstenen grijs</u>	211
5911	<u>Leveren betonstraatstenen heidepaars</u>	211
5912	<u>Leveren betonstraatstenen antraciet</u>	212
5913	<u>Leveren betonstraatstenen wit</u>	212
5914	<u>Leveren betonstraatstenen geel</u>	213
592	LEVEREN (GRAS)BETONTEGELS	213
5920	<u>Leveren betontegels grijs</u>	213
5921	<u>Leveren betontegels rood</u>	214
5922	LEVEREN GRASBETONTEGELS	215
595	LEVEREN BETON ELEMENTEN	215
596	LEVEREN OPSLUITBANDEN	216
5961	<u>Leveren opsluitbanden 60 x 200 mm</u>	216
5962	<u>Leveren opsluitbanden 80 x 200 mm</u>	216
5963	<u>Leveren opsluitbanden 100 x 200 mm</u>	216
5964	<u>Leveren opsluitbanden 120 x 250 mm</u>	217
5965	<u>Leveren opsluitbanden 150 x 250 mm</u>	217
597	LEVEREN TROTTOIRBANDEN	217
5970	<u>Leveren trottoirbanden 130/150 x 250 mm</u>	217
5971	<u>Leveren trottoirbanden 180/200 x 100-200 mm</u>	219
5972	<u>Leveren trottoirbanden 180/200 x 250 mm</u>	219
598	LEVEREN OVERIGE BANDEN	221

5981	<u>Leveren RWS banden</u>	221
5982	<u>Leveren rijwielpadbanden</u>	222
5983	<u>Leveren inritbanden</u>	222
5986	<u>Leveren diverse banden</u>	223
6	TERREIN EN GROEN	224
61	MEUBILAIR	224
6100	<u>Verwijderen en opslaan meubilair</u>	224
6110	<u>Verwijderen en afvoeren meubilair</u>	224
6120	<u>Aanbrengen meubilair</u>	225
6130	<u>Leveren en aanbrengen meubilair</u>	226
67	BEBORDING	227
6700	<u>Verwijderen en opslaan bebording</u>	227
6710	<u>Aanbrengen bebording</u>	227
68	MARKERINGEN	229
680	VERWIJDEREN MARKERINGEN	229
6800	<u>Verwijderen belijning en figuratie</u>	229
6801	<u>Nabehandelen asfalt</u>	230
682	AANBRENGEN BELIJNING THERMOPLAST	231
6820	<u>Aanbrengen belijning thermoplast wit 1/2</u>	231
6821	<u>Aanbrengen belijning thermoplast wit 2/2</u>	232
6822	<u>Aanbrengen belijning thermoplast geel</u>	233
6823	<u>Aanbrengen belijning thermoplast blauw</u>	233
683	AANBRENGEN FIGURATIE THERMOPLAST	234
684	AANBRENGEN FIGURATIE KOUDPLAST	234
686	AANBRENGEN BELIJNING WEGENVERF	234
6860	<u>Aanbrengen belijning wegenverf wit</u>	234
6862	<u>Aanbrengen belijning wegenverf geel</u>	235
6863	<u>Aanbrengen belijning wegenverf blauw</u>	235
688	HERMARKEREN	236
6883	<u>Hermarkering van koudplast</u>	236
69	BOOMWORTELS	236
691	VERWIJDEREN BOOMWORTELS	236
692	AANBRENGEN WORTELWERING	237
7	TIJDELIJKE VOORZIENINGEN	238
70	STAMOMMANTELING	238
71	VERKEERSVOORZIENINGEN	238
711	OPSTELLEN TEKENINGEN	238
712	TOEPASSEN OMLEIDINGSROUTES	241
713	TOEPASSEN AFZETTINGEN	242
714	TOEPASSEN WAARSCHUWINGSBORDEN	244
715	TOEPASSEN TIJDELIJKE VRI EN VERLICHTING	245
716	TOEPASSEN LOOPSCHOTTEN	245
717	TOEPASSEN STALEN RIJPLATEN	245
718	TOEPASSEN BOUWHEKKEN	246
72	BEMALING	246
721	TOEPASSEN OPEN BEMALING	246
722	TOEPASSEN BRONBEMALING	246
723	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN BEMALING	247
8	WERKEN VAN ALGEMENE AARD	249
80	INZET	249
800	BINNEN REGULIERE WERKTIJDEN	249
801	BUITEN REGULIERE WERKTIJDEN	251
81	OPSTELLEN DEELOPDRACHT	251
82	VERVOEREN EN AFVOEREN	252
821	AF-, VERVOEREN GROND	252
822	AFVOEREN ASFALT	253
823	AFVOEREN BESTRATINGSMATERIAAL	253

824	AFVOEREN GROEN	254
825	AFVOEREN SLIB	254
83	AANVULLEND ASFALTONDERZOEK	254
84	AANVULLEND GRONDONDERZOEK	255
85	KABELS EN LEIDINGEN	256
86	EENMALIGE KOSTEN	257
87	REVISIE	261
9	Staartposten	262

3. B e p a l i n g e n **263**

01	Algemeen en administratief	265
01 01	Algemene bepalingen	265
01 02	Betalingsregelingen: aannemingssom	265
01 04	Betalingsregelingen: risicoregeling	265
01 05	Betalingsregelingen: declaraties	266
01 07	Zekerheidstelling	266
01 08	Bijdragen	266
01 11	Verband met andere werken	266
01 13	Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan	267
01 14	Bouwstoffen	267
01 16	Verzekeringen	271
01 17	Vrijgekomen materialen	272
01 18	Bescherming te handhaven vegetatie	272
01 19	Arbeidsomstandigheden	273
01 21	RAW-raamovereenkomst	273
01 23	Communicatie	274
01 27	Transport, materieel, werktuigen en hulpmaterieel	274
01 28	Vrachtwagenheffing	276
01 29	Beschikbaarheid opdrachtnemer	277
01 32	Social Return	277
21	BEMALINGEN	278
21 1	Bemalingen	278
21 12	Eisen en uitvoering Bemalingen	278
21 15	Bijbehorende verplichtingen Bemalingen	278
22	Technische bepalingen grondwerken	280
22 0	Grondwerken, algemeen	280
22 02	Eisen en uitvoering grondwerken, algemeen	280
22 03	Informatie-overdracht grondwerk, algemeen	280
22 04	Risicoverdeling en garanties grondwerk, algemeen	281
22 05	Bijbehorende verplichtingen grondwerk, algemeen	281
22 06	Bouwstoffen grondwerk, algemeen	281
25	RIOLERING	283
25 0	Deelhoofdstuk 25.0	283
25 05	Bijbehorende verplichtingen, riolering algemeen	283
25 1	Deelhoofdstuk 25.1	283
25 12	Eisen en uitvoering, rioolaanleg	283
25 13	Informatie-overdracht, aanleg riolering	283
25 16	Bouwstoffen riolering	284
25 3	Deelhoofdstuk 25.3	285
25 31	Begrippen, rioolreiniging	285
25 32	Eisen en uitvoering, rioolreiniging	285
25 4	Deelhoofdstuk 25.4	285
25 41	Begrippen, rioolinspectie	285
25 42	Eisen en uitvoering, rioolinspectie	285
32	Wegbebakening	286

32 0	Wegbebakening, algemeen	286
32 01	Begrippen	286
32 02	Eisen en uitvoering - Straatmeubilair	286
32 06	Bouwstoffen - Straatmeubilair	286
61	Werk van algemene aard	287
61 0	Deelhoofdstuk 61.0	287
61 03	Revisie	287
61 1	Werk algemene aard	288
61 11	Begrippen	288
62	Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering	290
62 1	Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering	290
62 14	Risicoverdeling en garanties	290
80	Technische bepalingen funderingslagen	291
80 1	Verhardingslagen van steenmengsel	291
80 12	Eisen en uitvoering lagen van steenmengsel	291
80 16	Bouwstoffen verhardingslagen van steenmengsel	291
80 17	Meet- en verrekenmethode lagen van steenmengsel	291
80 2	Gebonden funderingen	292
80 22	Eisen en uitvoering	292
81	Bitumineuze verhardingen	293
81 1	Vorbereidende werkzaamheden	293
81 12	Eisen en uitvoering voorbereidende werkzaamheden	293
81 15	Bijbehorende verplichtingen	293
81 17	Meet- en verrekenmethoden	293
81 2	Asfaltverhardingen	294
81 22	Eisen en uitvoering	294
81 24	Risicoverdeling en garanties	297
81 25	Bijbehorende verplichtingen	297
81 26	Bouwstoffen	298
81 27	Meet- en verrekenmethoden	298
81 4	Oppervlaktebehandeling (specificatie opdrachtgever)	298
81 42	Eisen en uitvoering	298
81 43	Informatie-overdracht	299
81 44	Risicoverdeling en garanties	299
81 46	Bouwstoffen	300
82	Betonverhardingen	301
82 1	Betonverhardingen	301
82 12	Eisen en uitvoering betonverhardingen	301
83	Elementenverhardingen	302
83 1	Straatwerk	302
83 12	Eisen en uitvoering	302
83 13	Informatie-overdracht Straatwerk	302
83 15	Bijbehorende verplichtingen Straatwerk	302
83 16	Bouwstoffen Straatwerk	302

1. Algemeen

PAR

01 Opdrachtgever

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Gooise Meren

Bezoekadres:

Brinklaan 35

1404 EP Bussum

Correspondentieadres:

Postbus 6000

1400 HA Bussum

02 Directie

In de opdrachtbrief zal worden vermeldt wie door de opdrachtgever wordt aangewezen om als directie UAV op te treden.

03 Locatie

Het uit te voeren werk is gelegen op diverse locaties binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Gooise Meren.

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- opbreken en frezen van asfaltverhardingen;
- klein onderhoud;
- verwijderen en aanbrengen hoofdriolering;
- aanbrengen van funderingslagen;
- aanbrengen van asfaltverhardingen;
- aanbrengen en verwijderen markeringen;
- opbreken en aanbrengen elementenverharding;
- opbreken en aanbrengen terreininrichting;
- verkeersmaatregelen;
- bijkomende werkzaamheden.

05 Tijdsbepaling

1. De opdrachtverstrekking vindt in eerste instantie plaats voor twee jaar (van september 2026 tot en met september 2028) met de mogelijkheid om twee keer met één jaar te verlengen. Hierdoor kent de raamovereenkomst een maximale duur van vier jaren, tot en met september 2030.
2. Start uitvoering van het werk in een deelopdracht dient uiterlijk 15 werkdagen na opdrachtverlening voor de deelopdracht aan te vangen. Met uitzondering van de deelopdrachten waarin aanleg of vervangen van hoofdriool is opgenomen waarbij betonputten niet direct op voorraad zijn bij de leverancier. Hier geldt een termijn dat de deelopdracht uiterlijk 30 werkdagen na opdrachtverlenging wordt aangevangen. In beide situaties kan enkel worden afgeweken als dit vooraf met de opdrachtgever is overeengekomen.
3. In afwijking van paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012 bedraagt de korting voor overschrijding van de in lid 2 genoemde uitvoeringsperiode door de aannemer 1.000,- euro per werkdag, met een maximum van 10% van de aanneemsom van de deelopdracht. De korting geldt per deelopdracht en wordt verrekend over de som van de betreffende deelopdracht.
4. In aanvulling op artikel 01.21.08 van de Standaard wordt de deelopdracht als volgt bepaald:
 - a. De opdrachtgever verstrekt jaarlijks één of meerdere deelopdrachten met globaal

PAR

- uit te voeren werkzaamheden, hoeveelheden en locaties;
- b. De opdrachtgever wijst op locatie en in (concept-) deelopdracht aan wat er binnen de wegvakken aan werkzaamheden moet worden verricht door de aannemer. De aannemer legt deze aanwijzing vast op een lijst;
 - c. Op basis van bovengenoemde door de opdrachtgever verstrekte informatie bepaalt de aannemer in detail welke van de resultaatsverplichtingen uit de overeenkomst moeten worden uitgevoerd en geeft daarbij tevens de te verwerken hoeveelheden aan en de planning van de werkzaamheden. De werkzaamheden die niet onder de overeenkomst vallen dient de aannemer inzichtelijk te maken in een aparte staat met de daarbij behorende (nieuwe) prijzen;
 - d. De aannemer stelt op basis van lijst(en) met werkzaamheden en hoeveelheden met behulp van de eenheidsprijzen de deelopdracht op en dient deze inclusief de inschrijvingsstaat van de deelopdracht (som deelopdracht) en hoeveelhedenlijst(en) in bij de opdrachtgever;
 - e. De opdrachtgever beoordeelt de door de aannemer uitgewerkte deelopdracht en laat de aannemer binnen 10 werkdagen weten of zij akkoord is of dat er wijzigingen of aanvullingen moeten worden doorgevoerd;
 - f. Na eventuele aanpassingen van de deelopdracht door de aannemer en de daarop volgende schriftelijke goedkeuring van de opdrachtgever wordt op basis van deze goedgekeuring de deelopdracht aan de aannemer verstrekt;
 - g. De mogelijkheid bestaat dat de opdrachtgever, gedurende de looptijd van het contract, de prestaties van de aannemer door middel van emvi-prestatiemetingen gaat beoordelen.

06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt 6 maanden per deelcontract.

07 Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt verlangd dat hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

Artikel 01.13.02, lid 01 wordt verkort van toepassing verklaard. Zie deel 3 van dit bestek

08 Bestek op elektronisch medium

1. De tekst van dit bestek is in RAW Standaard Uitwisselingsformaat (RSX) op een elektronisch medium ter beschikking gesteld.
2. Met nadruk wordt er op gewezen dat eventuele wijzigingen op het bestek, vermeld in de nota('s) van inlichtingen, niet op het RAW Standaard Uitwisselingsformaat (RSX) zijn of worden verwerkt.

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

Tot de raamovereenkomst behoren geen tekeningen.

02 Peilen en hoofdafmetingen

De aannemer verzorgt de hoofdmaatvoering.

03 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

1. Veiligheids- en gezondheidsplan;
2. Kopie polisvoorwaarden van de CAR verzekering;
3. Detail 1 Invlechten bocht;
4. Detail 2 Sinus drempel;
5. Bomenposter;
6. Social Return;
7. HIOR;
8. Freesdiepte bepaling deklaag.

De volgende bijlagen behoren tot het bestek ter info:

- i. Protocol Circulair Freesasfalt.

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV.

PAR

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
0			RAAMOVEREENKOMST ONDERHOUD ASFALTVERHARDING 2026 Alle werkzaamheden vermeldt in deze raamovereenkomst behoren inclusief aan- en afvoer van materiaal, materieel en personeel te zijn.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
1			OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN			
10			ZAGEN			
1001			<u>Zagen verharding <50 m</u>			
100110	810501		Zagen van bitumineuze verharding. Betreft: het zagen van een asfaltverharding Hoeveelheid < 50 m 1. Asfaltverharding .9.9. . . . Zaagdiepte gemiddeld 70-120 mm tot ten hoogste 120 mm	m	50,00	F
100120	810501		Zagen van bitumineuze verharding. Betreft: het zagen van een asfaltverharding Hoeveelheid < 50 m 1. Asfaltverharding .9.9. . . . Zaagdiepte gemiddeld 120-170 mm tot ten hoogste 170 mm	m	500,00	F
100130	810501		Zagen van bitumineuze verharding. Betreft: het zagen van een asfaltverharding Hoeveelheid < 50 m 1. Asfaltverharding .9.9. . . . Zaagdiepte groter dan 170 mm tot ten hoogste 250 mm	m	50,00	F
100140	830301		Zagen van bestrating. Betreft: het zagen van elementenverharding Hoeveelheid < 50 m 1. Bestrating .2.1. . . . Zaagdiepte gemiddeld 80 mm tot ten hoogste 100 mm	m	150,00	F
1002			<u>Zagen verharding >50 m</u>			
100210	810501		Zagen van bitumineuze verharding. Betreft: het zagen van een asfaltverharding Hoeveelheid > 50 m 1. Asfaltverharding .9.9. . . . Zaagdiepte gemiddeld 70-120 mm tot ten hoogste 120 mm	m	50,00	F
100220	810501		Zagen van bitumineuze verharding. Betreft: het zagen van een asfaltverharding Hoeveelheid > 50 m 1. Asfaltverharding .9.9. . . . Zaagdiepte gemiddeld 120-170 mm tot ten hoogste 170 mm	m	50,00	F
100230	810501		Zagen van bitumineuze verharding. Betreft: het zagen van een asfaltverharding Hoeveelheid > 50 m 1. Asfaltverharding .9.9. . . . Zaagdiepte groter dan 170 mm tot ten hoogste 250 mm	m	250,00	F
100240	830301		Zagen van bestrating. Betreft: het zagen van elementenverharding Hoeveelheid > 50 m 1. Bestrating .2.1. . . . Zaagdiepte gemiddeld 80 mm tot ten hoogste 100 mm	m	150,00	F
11			OPBREKEN ELEMENTENVERHARDING			
110			OPBREKEN STRAATBAKSTENEN Hergebruikt op aanwijzing van de directie UAV.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
1100			<u>Opbreken straatbakstenen <10 m2, b<1,5 m</u>			
110010	831701		Opbreken straatbaksteen. Betreft: het opbreken van straatbakstenen 1. Totale breedte tot 1,5 m .1. Straatbaksteen standaard waalformaat .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksparaagraaf 53 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823020 Inclusief het materiaal ontdoen van grond, wijze ter keuze van de aannemer. Percentage breuk: 10%	m2	15,00	F
110020	831701		Opbreken straatbaksteen. Betreft: het opbreken van straatbakstenen 1. Totale breedte tot 1,5 m .2. Straatbaksteen standaard dikformaat .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksparaagraaf 53 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823020 Inclusief het materiaal ontdoen van grond, wijze ter keuze van de aannemer. Percentage breuk: 10%	m2	25,00	F
110030	831701		Opbreken straatbaksteen. Betreft: het opbreken van straatbakstenen 1. Totale breedte tot 1,5 m .3. Straatbaksteen standaard keiformaat .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksparaagraaf 53 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823020 Inclusief het materiaal ontdoen van grond, wijze ter keuze van de aannemer. Percentage breuk: 10%	m2	50,00	F
1101			<u>Opbreken straatbakstenen <10 m2, b=1,5-3,0 m</u>			
110110	831701		Opbreken straatbaksteen. Betreft: het opbreken van straatbakstenen 2. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m .1. Straatbaksteen standaard waalformaat .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksparaagraaf 53 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823020 Inclusief het materiaal ontdoen van grond, wijze ter keuze van de aannemer. Percentage breuk: 10%	m2	10,00	F
110120	831701		Opbreken straatbaksteen. Betreft: het opbreken van straatbakstenen 2. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m .2. Straatbaksteen standaard dikformaat .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksparaagraaf 53 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823020 Inclusief het materiaal ontdoen van grond, wijze ter keuze van de aannemer. Percentage breuk: 10%	m2	10,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
110130	831701		Opbreken straatbaksteen. Betreft: het opbreken van straatbakstenen Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m 3. Straatbaksteen standaard keiformaat 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksparaagraaf 53 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823020 Inclusief het materiaal ontdoen van grond, wijze ter keuze van de aannemer. Percentage breuk: 10%	m2	50,00	F
1102			Opbreken straatbakstenen <10 m2, b>3,0 m			
110210	831701		Opbreken straatbaksteen. Betreft: het opbreken van straatbakstenen Totale breedte van 3,0 m en meer 3.1. Straatbaksteen standaard waalformaat 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksparaagraaf 53 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823020 Inclusief het materiaal ontdoen van grond, wijze ter keuze van de aannemer. Percentage breuk: 10%	m2	5,00	F
110220	831701		Opbreken straatbaksteen. Betreft: het opbreken van straatbakstenen Totale breedte van 3,0 m en meer 3.2. Straatbaksteen standaard dikformaat 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksparaagraaf 53 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823020 Inclusief het materiaal ontdoen van grond, wijze ter keuze van de aannemer. Percentage breuk: 10%	m2	15,00	F
110230	831701		Opbreken straatbaksteen. Betreft: het opbreken van straatbakstenen Totale breedte van 3,0 m en meer 3.3. Straatbaksteen standaard keiformaat 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksparaagraaf 53 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823020 Inclusief het materiaal ontdoen van grond, wijze ter keuze van de aannemer. Percentage breuk: 10%	m2	50,00	F
1103			Opbreken straatbakstenen 10-100 m2, b<1,5 m			
110310	831701		Opbreken straatbaksteen. Betreft: het opbreken van straatbakstenen Totale breedte tot 1,5 m 1.1. Straatbaksteen standaard waalformaat 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksparaagraaf 53 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823020 Inclusief het materiaal ontdoen van grond, wijze ter keuze van de aannemer. Percentage breuk: 10%	m2	20,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
110320	831701		Opbreken straatbaksteen. Betreft: het opbreken van straatbakstenen 1. Totale breedte tot 1,5 m .2. Straatbaksteen standaard dikformaat 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksparaagraaf 53 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823020 Inclusief het materiaal ontdoen van grond, wijze ter keuze van de aannemer. Percentage breuk: 10%	m2	20,00	F
110330	831701		Opbreken straatbaksteen. Betreft: het opbreken van straatbakstenen 1. Totale breedte tot 1,5 m .3. Straatbaksteen standaard keiformaat 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksparaagraaf 53 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823020 Inclusief het materiaal ontdoen van grond, wijze ter keuze van de aannemer. Percentage breuk: 10%	m2	20,00	F
1104			Opbreken straatbakstenen 10-100 m2, b=1,5-3,0 m			
110410	831701		Opbreken straatbaksteen. Betreft: het opbreken van straatbakstenen 2. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m .1. Straatbaksteen standaard waalformaat 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksparaagraaf 53 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823020 Inclusief het materiaal ontdoen van grond, wijze ter keuze van de aannemer. Percentage breuk: 10%	m2	20,00	F
110420	831701		Opbreken straatbaksteen. Betreft: het opbreken van straatbakstenen 2. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m .2. Straatbaksteen standaard dikformaat 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksparaagraaf 53 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823020 Inclusief het materiaal ontdoen van grond, wijze ter keuze van de aannemer. Percentage breuk: 10%	m2	20,00	F
110430	831701		Opbreken straatbaksteen. Betreft: het opbreken van straatbakstenen 2. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m .3. Straatbaksteen standaard keiformaat 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksparaagraaf 53 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823020 Inclusief het materiaal ontdoen van grond, wijze ter keuze van de aannemer. Percentage breuk: 10%	m2	50,00	F
1105			Opbreken straatbakstenen 10-100 m2, b>3,0 m			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
110510	831701		Opbreken straatbaksteen. Betreft: het opbreken van straatbakstenen 3. Totale breedte van 3,0 m en meer .1. Straatbaksteen standaard waalformaat 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksparagraaf 53 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823020 Inclusief het materiaal ontdoen van grond, wijze ter keuze van de aannemer. Percentage breuk: 10%	m2	50,00	F
110520	831701		Opbreken straatbaksteen. Betreft: het opbreken van straatbakstenen 3. Totale breedte van 3,0 m en meer .2. Straatbaksteen standaard dikformaat 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksparagraaf 53 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823020 Inclusief het materiaal ontdoen van grond, wijze ter keuze van de aannemer. Percentage breuk: 10%	m2	50,00	F
110530	831701		Opbreken straatbaksteen. Betreft: het opbreken van straatbakstenen 3. Totale breedte van 3,0 m en meer .3. Straatbaksteen standaard keiformaat 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksparagraaf 53 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823020 Inclusief het materiaal ontdoen van grond, wijze ter keuze van de aannemer. Percentage breuk: 10%	m2	150,00	F
112			OPBREKEN BETONSTRAATSTENEN Hergebruikt op aanwijzing van de directie UAV.			
1120			<u>Opbreken betonstraatstenen <10 m2, b<1,5 m</u>			
112010	831702		Opbreken betonstraatstenen. Betreft: het opbreken van betonstraatstenen 1. Totale breedte tot 1,5 m .1. Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 80 mm 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksparagraaf 55 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspost 823040 Inclusief het materiaal ontdoen van grond, wijze ter keuze van de aannemer. Percentage breuk: 10%	m2	5,00	F
112020	831702		Opbreken betonstraatstenen. Betreft: het opbreken van betonstraatstenen 1. Totale breedte tot 1,5 m .2. Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksparagraaf 55 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspost 823040 Inclusief het materiaal ontdoen van grond, wijze ter keuze van de aannemer. Percentage breuk: 10%	m2	15,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
112030	831702		Opbreken betonstraatstenen. Betreft: het opbreken van betonstraatstenen 1. Totale breedte tot 1,5 m .3. Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksparagraaf 55 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspost 823040 Inclusief het materiaal ontdoen van grond, wijze ter keuze van de aannemer. Percentage breuk: 10%	m2	15,00	F
1121			<u>Opbreken betonstraatstenen <10 m2, b=1,5-3,0 m</u>			
112110	831702		Opbreken betonstraatstenen. Betreft: het opbreken van betonstraatstenen 2. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m .1. Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 80 mm 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksparagraaf 55 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspost 823040 Inclusief het materiaal ontdoen van grond, wijze ter keuze van de aannemer. Percentage breuk: 10%	m2	5,00	F
112120	831702		Opbreken betonstraatstenen. Betreft: het opbreken van betonstraatstenen 2. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m .2. Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksparagraaf 55 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspost 823040 Inclusief het materiaal ontdoen van grond, wijze ter keuze van de aannemer. Percentage breuk: 10%	m2	15,00	F
112130	831702		Opbreken betonstraatstenen. Betreft: het opbreken van betonstraatstenen 2. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m .3. Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksparagraaf 55 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspost 823040 Inclusief het materiaal ontdoen van grond, wijze ter keuze van de aannemer. Percentage breuk: 10%	m2	25,00	F
1122			<u>Opbreken betonstraatstenen <10 m2, b>3,0 m</u>			
112210	831702		Opbreken betonstraatstenen. Betreft: het opbreken van betonstraatstenen 3. Totale breedte van 3,0 m en meer .1. Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 80 mm 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksparagraaf 55 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspost 823040 Inclusief het materiaal ontdoen van grond, wijze ter keuze van de aannemer. Percentage breuk: 10%	m2	15,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
112220	831702		Opbreken betonstraatstenen. Betreft: het opbreken van betonstraatstenen 3. Totale breedte van 3,0 m en meer .2. Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksparagraaf 55 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspost 823040 Inclusief het materiaal ontdoen van grond, wijze ter keuze van de aannemer. Percentage breuk: 10%	m2	15,00	F
112230	831702		Opbreken betonstraatstenen. Betreft: het opbreken van betonstraatstenen 3. Totale breedte van 3,0 m en meer .3. Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksparagraaf 55 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspost 823040 Inclusief het materiaal ontdoen van grond, wijze ter keuze van de aannemer. Percentage breuk: 10%	m2	15,00	F
1123			<u>Opbreken betonstraatstenen 10-100 m2, b<1,5 m</u>			
112310	831702		Opbreken betonstraatstenen. Betreft: het opbreken van betonstraatstenen 1. Totale breedte tot 1,5 m .1. Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 80 mm 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksparagraaf 55 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspost 823040 Inclusief het materiaal ontdoen van grond, wijze ter keuze van de aannemer. Percentage breuk: 10%	m2	20,00	F
112320	831702		Opbreken betonstraatstenen. Betreft: het opbreken van betonstraatstenen 1. Totale breedte tot 1,5 m .2. Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksparagraaf 55 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspost 823040 Inclusief het materiaal ontdoen van grond, wijze ter keuze van de aannemer. Percentage breuk: 10%	m2	20,00	F
112330	831702		Opbreken betonstraatstenen. Betreft: het opbreken van betonstraatstenen 1. Totale breedte tot 1,5 m .3. Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksparagraaf 55 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspost 823040 Inclusief het materiaal ontdoen van grond, wijze ter keuze van de aannemer. Percentage breuk: 10%	m2	50,00	F
1124			<u>Opbreken betonstraatstenen 10-100 m2, b=1,5-3,0 m</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
112410	831702		Opbreken betonstraatstenen. Betreft: het opbreken van betonstraatstenen 2. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m .1. Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 80 mm 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksparagraaf 55 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspost 823040 Inclusief het materiaal ontdoen van grond, wijze ter keuze van de aannemer. Percentage breuk: 10%	m2	20,00	F
112420	831702		Opbreken betonstraatstenen. Betreft: het opbreken van betonstraatstenen 2. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m .2. Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksparagraaf 55 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspost 823040 Inclusief het materiaal ontdoen van grond, wijze ter keuze van de aannemer. Percentage breuk: 10%	m2	20,00	F
112430	831702		Opbreken betonstraatstenen. Betreft: het opbreken van betonstraatstenen 2. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m .3. Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksparagraaf 55 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspost 823040 Inclusief het materiaal ontdoen van grond, wijze ter keuze van de aannemer. Percentage breuk: 10%	m2	100,00	F
1125			<u>Opbreken betonstraatstenen 10-100 m2, b>3,0 m</u>			
112510	831702		Opbreken betonstraatstenen. Betreft: het opbreken van betonstraatstenen 3. Totale breedte van 3,0 m en meer .1. Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 80 mm 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksparagraaf 55 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspost 823040 Inclusief het materiaal ontdoen van grond, wijze ter keuze van de aannemer. Percentage breuk: 10%	m2	20,00	F
112520	831702		Opbreken betonstraatstenen. Betreft: het opbreken van betonstraatstenen 3. Totale breedte van 3,0 m en meer .2. Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksparagraaf 55 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspost 823040 Inclusief het materiaal ontdoen van grond, wijze ter keuze van de aannemer. Percentage breuk: 10%	m2	20,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
112530	831702		Opbreken betonstraatstenen. Betreft: het opbreken van betonstraatstenen Totale breedte van 3,0 m en meer 3. Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm .3. De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksparaagraaf 55 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspost 823040 Inclusief het materiaal ontdoen van grond, wijze ter keuze van de aannemer. Percentage breuk: 10%	m2	150,00	F
1126			<u>Opbreken betonstraatstenen >100 m2, b<1,5 m</u>			
112630	831702		Opbreken betonstraatstenen. Betreft: het opbreken van betonstraatstenen Totale breedte tot 1,5 m 1. Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm .3. De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksparaagraaf 55 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspost 823040 Inclusief het materiaal ontdoen van grond, wijze ter keuze van de aannemer. Percentage breuk: 10%	m2	500,00	F
1127			<u>Opbreken betonstraatstenen >100 m2, b=1,5-3,0 m</u>			
112730	831702		Opbreken betonstraatstenen. Betreft: het opbreken van betonstraatstenen Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m 2. Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm .3. De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksparaagraaf 55 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspost 823040 Inclusief het materiaal ontdoen van grond, wijze ter keuze van de aannemer. Percentage breuk: 10%	m2	500,00	F
1128			<u>Opbreken betonstraatstenen >100 m2, b>3,0 m</u>			
112830	831702		Opbreken betonstraatstenen. Betreft: het opbreken van betonstraatstenen Totale breedte van 3,0 m en meer 3. Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm .3. De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksparaagraaf 55 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspost 823040 Inclusief het materiaal ontdoen van grond, wijze ter keuze van de aannemer. Percentage breuk: 10%	m2	500,00	F
114			OPBREKEN (GRAS)BETONTEGELS 1/2 Hergebruikt op aanwijzing van de directie UAV.			
1140			<u>Opbreken betontegels <10 m2, b<1,5 m</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
114010	831703		Opbreken betontegels. Betreft: het opbreken van betontegels 1. Totale breedte tot 1,5 m .1. Betontegels 300 x 300 x 45 mm Inclusief halve en pastegels 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksparagraaf 55 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823040 Inclusief het materiaal ontdoen van grond, wijze ter keuze van de aannemer. Percentage breuk: 10%	m2	25,00	F
114020	831703		Opbreken betontegels. Betreft: het opbreken van betontegels 1. Totale breedte tot 1,5 m .3. Betontegels 300 x 300 x 60 mm Inclusief halve en pastegels 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksparagraaf 55 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823040 Inclusief het materiaal ontdoen van grond, wijze ter keuze van de aannemer. Percentage breuk: 10%	m2	5,00	F
114030	831703		Opbreken betontegels. Betreft: het opbreken van betontegels 1. Totale breedte tot 1,5 m .5. Betontegels 300 x 300 x 80 mm Inclusief halve en pastegels 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksparagraaf 55 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823040 Inclusief het materiaal ontdoen van grond, wijze ter keuze van de aannemer. Percentage breuk: 10%	m2	50,00	F
1141			Opbreken betontegels <10 m2, b=1,5-3,0 m			
114110	831703		Opbreken betontegels. Betreft: het opbreken van betontegels 2. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m .1. Betontegels 300 x 300 x 45 mm Inclusief halve en pastegels 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksparagraaf 55 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823040 Inclusief het materiaal ontdoen van grond, wijze ter keuze van de aannemer. Percentage breuk: 10%	m2	55,00	F
114120	831703		Opbreken betontegels. Betreft: het opbreken van betontegels 2. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m .3. Betontegels 300 x 300 x 60 mm Inclusief halve en pastegels 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksparagraaf 55 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823040 Inclusief het materiaal ontdoen van grond, wijze ter keuze van de aannemer. Percentage breuk: 10%	m2	25,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
114130	831703		Opbreken betontegels. Betreft: het opbreken van betontegels Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m .5. Betontegels 300 x 300 x 80 mm Inclusief halve en pastegels 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksparagraaf 55 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823040 Inclusief het materiaal ontdoen van grond, wijze ter keuze van de aannemer. Percentage breuk: 10%	m2	25,00	F
1142			Opbreken betontegels <10 m2, b>3,0 m			
114210	831703		Opbreken betontegels. Betreft: het opbreken van betontegels Totale breedte van 3,0 m en meer .1. Betontegels 300 x 300 x 45 mm Inclusief halve en pastegels 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksparagraaf 55 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823040 Inclusief het materiaal ontdoen van grond, wijze ter keuze van de aannemer. Percentage breuk: 10%	m2	15,00	F
114220	831703		Opbreken betontegels. Betreft: het opbreken van betontegels Totale breedte van 3,0 m en meer .3. Betontegels 300 x 300 x 60 mm Inclusief halve en pastegels 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksparagraaf 55 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823040 Inclusief het materiaal ontdoen van grond, wijze ter keuze van de aannemer. Percentage breuk: 10%	m2	5,00	F
114230	831703		Opbreken betontegels. Betreft: het opbreken van betontegels Totale breedte van 3,0 m en meer .5. Betontegels 300 x 300 x 80 mm Inclusief halve en pastegels 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksparagraaf 55 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823040 Inclusief het materiaal ontdoen van grond, wijze ter keuze van de aannemer. Percentage breuk: 10%	m2	5,00	F
1143			Opbreken betontegels 10-100 m2, b<1,5 m			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
114310	831703		Opbreken betontegels. Betreft: het opbreken van betontegels 1. Totale breedte tot 1,5 m .1. Betontegels 300 x 300 x 45 mm Inclusief halve en pastegels 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksparagraaf 55 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823040 Inclusief het materiaal ontdoen van grond, wijze ter keuze van de aannemer. Percentage breuk: 10%	m2	10,00	F
114320	831703		Opbreken betontegels. Betreft: het opbreken van betontegels 1. Totale breedte tot 1,5 m .3. Betontegels 300 x 300 x 60 mm Inclusief halve en pastegels 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksparagraaf 55 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823040 Inclusief het materiaal ontdoen van grond, wijze ter keuze van de aannemer. Percentage breuk: 10%	m2	10,00	F
114330	831703		Opbreken betontegels. Betreft: het opbreken van betontegels 1. Totale breedte tot 1,5 m .5. Betontegels 300 x 300 x 80 mm Inclusief halve en pastegels 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksparagraaf 55 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823040 Inclusief het materiaal ontdoen van grond, wijze ter keuze van de aannemer. Percentage breuk: 10%	m2	10,00	F
1144			Opbreken betontegels 10-100 m2, b=1,5-3,0 m			
114410	831703		Opbreken betontegels. Betreft: het opbreken van betontegels 2. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m .1. Betontegels 300 x 300 x 45 mm Inclusief halve en pastegels 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksparagraaf 55 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823040 Inclusief het materiaal ontdoen van grond, wijze ter keuze van de aannemer. Percentage breuk: 10%	m2	250,00	F
114420	831703		Opbreken betontegels. Betreft: het opbreken van betontegels 2. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m .3. Betontegels 300 x 300 x 60 mm Inclusief halve en pastegels 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksparagraaf 55 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823040 Inclusief het materiaal ontdoen van grond, wijze ter keuze van de aannemer. Percentage breuk: 10%	m2	50,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
114430	831703		Opbreken betontegels. Betreft: het opbreken van betontegels Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m .5. Betontegels 300 x 300 x 80 mm Inclusief halve en pastegels 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksparagraaf 55 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823040 Inclusief het materiaal ontdoen van grond, wijze ter keuze van de aannemer. Percentage breuk: 10%	m2	150,00	F
1145			<u>Opbreken betontegels 10-100 m2, b>3,0 m</u>			
114510	831703		Opbreken betontegels. Betreft: het opbreken van betontegels Totale breedte van 3,0 m en meer .1. Betontegels 300 x 300 x 45 mm Inclusief halve en pastegels 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksparagraaf 55 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823040 Inclusief het materiaal ontdoen van grond, wijze ter keuze van de aannemer. Percentage breuk: 10%	m2	250,00	F
114520	831703		Opbreken betontegels. Betreft: het opbreken van betontegels Totale breedte van 3,0 m en meer .3. Betontegels 300 x 300 x 60 mm Inclusief halve en pastegels 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksparagraaf 55 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823040 Inclusief het materiaal ontdoen van grond, wijze ter keuze van de aannemer. Percentage breuk: 10%	m2	50,00	F
114530	831703		Opbreken betontegels. Betreft: het opbreken van betontegels Totale breedte van 3,0 m en meer .5. Betontegels 300 x 300 x 80 mm Inclusief halve en pastegels 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksparagraaf 55 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823040 Inclusief het materiaal ontdoen van grond, wijze ter keuze van de aannemer. Percentage breuk: 10%	m2	50,00	F
1146			<u>Opbreken betontegels 100-250 m2, b<1,5 m</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
114610	831703		Opbreken betontegels. Betreft: het opbreken van betontegels 1. Totale breedte tot 1,5 m .1. Betontegels 300 x 300 x 45 mm Inclusief halve en pastegels 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksparagraaf 55 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823040 Inclusief het materiaal ontdoen van grond, wijze ter keuze van de aannemer. Percentage breuk: 10%	m2	1.100,00	F
114620	831703		Opbreken betontegels. Betreft: het opbreken van betontegels 1. Totale breedte tot 1,5 m .3. Betontegels 300 x 300 x 60 mm Inclusief halve en pastegels 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksparagraaf 55 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823040 Inclusief het materiaal ontdoen van grond, wijze ter keuze van de aannemer. Percentage breuk: 10%	m2	100,00	F
114630	831703		Opbreken betontegels. Betreft: het opbreken van betontegels 1. Totale breedte tot 1,5 m .5. Betontegels 300 x 300 x 80 mm Inclusief halve en pastegels 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksparagraaf 55 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823040 Inclusief het materiaal ontdoen van grond, wijze ter keuze van de aannemer. Percentage breuk: 10%	m2	100,00	F
1147			Opbreken betontegels 100-250 m2, b=1,5-3,0 m			
114710	831703		Opbreken betontegels. Betreft: het opbreken van betontegels 2. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m .1. Betontegels 300 x 300 x 45 mm Inclusief halve en pastegels 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksparagraaf 55 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823040 Inclusief het materiaal ontdoen van grond, wijze ter keuze van de aannemer. Percentage breuk: 10%	m2	200,00	F
114720	831703		Opbreken betontegels. Betreft: het opbreken van betontegels 2. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m .3. Betontegels 300 x 300 x 60 mm Inclusief halve en pastegels 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksparagraaf 55 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823040 Inclusief het materiaal ontdoen van grond, wijze ter keuze van de aannemer. Percentage breuk: 10%	m2	100,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
114730	831703		Opbreken betontegels. Betreft: het opbreken van betontegels Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m .5. Betontegels 300 x 300 x 80 mm Inclusief halve en pastegels 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksparagraaf 55 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823040 Inclusief het materiaal ontdoen van grond, wijze ter keuze van de aannemer. Percentage breuk: 10%	m2	100,00	F
1148			Opbreken betontegels 100-250 m2, b>3,0 m			
114810	831703		Opbreken betontegels. Betreft: het opbreken van betontegels Totale breedte van 3,0 m en meer .1. Betontegels 300 x 300 x 45 mm Inclusief halve en pastegels 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksparagraaf 55 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823040 Inclusief het materiaal ontdoen van grond, wijze ter keuze van de aannemer. Percentage breuk: 10%	m2	300,00	F
114820	831703		Opbreken betontegels. Betreft: het opbreken van betontegels Totale breedte van 3,0 m en meer .3. Betontegels 300 x 300 x 60 mm Inclusief halve en pastegels 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksparagraaf 55 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823040 Inclusief het materiaal ontdoen van grond, wijze ter keuze van de aannemer. Percentage breuk: 10%	m2	100,00	F
114830	831703		Opbreken betontegels. Betreft: het opbreken van betontegels Totale breedte van 3,0 m en meer .5. Betontegels 300 x 300 x 80 mm Inclusief halve en pastegels 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksparagraaf 55 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823040 Inclusief het materiaal ontdoen van grond, wijze ter keuze van de aannemer. Percentage breuk: 10%	m2	100,00	F
1149			Opbreken betontegels >250 m2, b<1,5 m			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
114910	831703		Opbreken betontegels. Betreft: het opbreken van betontegels 1. Totale breedte tot 1,5 m .1. Betontegels 300 x 300 x 45 mm Inclusief halve en pastegels 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksparagraaf 55 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823040 Inclusief het materiaal ontdoen van grond, wijze ter keuze van de aannemer. Percentage breuk: 10%	m2	2.000,00	F
114930	831703		Opbreken betontegels. Betreft: het opbreken van betontegels 1. Totale breedte tot 1,5 m .5. Betontegels 300 x 300 x 80 mm Inclusief halve en pastegels 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksparagraaf 55 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823040 Inclusief het materiaal ontdoen van grond, wijze ter keuze van de aannemer. Percentage breuk: 10%	m2	500,00	F
115			OPBREKEN (GRAS)BETONTEGELS 2/2 Hergebruikt op aanwijzing van de directie UAV.			
1150			<u>Opbreken betontegels >250 m2, b=1,5-3,0 m</u>			
115010	831703		Opbreken betontegels. Betreft: het opbreken van betontegels 2. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m .1. Betontegels 300 x 300 x 45 mm Inclusief halve en pastegels 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksparagraaf 55 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823040 Inclusief het materiaal ontdoen van grond, wijze ter keuze van de aannemer. Percentage breuk: 10%	m2	2.000,00	F
115030	831703		Opbreken betontegels. Betreft: het opbreken van betontegels 2. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m .5. Betontegels 300 x 300 x 80 mm Inclusief halve en pastegels 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksparagraaf 55 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823040 Inclusief het materiaal ontdoen van grond, wijze ter keuze van de aannemer. Percentage breuk: 10%	m2	500,00	F
1151			<u>Opbreken betontegels >250 m2, b>3,0 m</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
115110	831703		Opbreken betontegels. Betreft: het opbreken van betontegels Totale breedte van 3,0 m en meer 1. Betontegels 300 x 300 x 45 mm Inclusief halve en pastegels 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksparaagraaf 55 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823040 Inclusief het materiaal ontdoen van grond, wijze ter keuze van de aannemer. Percentage breuk: 10%	m2	2.000,00	F
115130	831703		Opbreken betontegels. Betreft: het opbreken van betontegels Totale breedte van 3,0 m en meer 5. Betontegels 300 x 300 x 80 mm Inclusief halve en pastegels 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksparaagraaf 55 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823040 Inclusief het materiaal ontdoen van grond, wijze ter keuze van de aannemer. Percentage breuk: 10%	m2	500,00	F
1152			<u>Opbreken grasbetontegels</u>			
115210	831703		Opbreken betontegels. Betreft: het opbreken van grasbetontegels langs asfaltverharding Oppervlakte <50 m2 1. Totale breedte tot 1,5 m 6. Betontegels 400 x 600 x 120 mm Grasbetontegels 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksparaagraaf 55 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823040 Inclusief het materiaal ontdoen van grond, wijze ter keuze van de aannemer. Percentage breuk: 10%	m2	5,00	F
115220	831703		Opbreken betontegels. Betreft: het opbreken van grasbetontegels langs asfaltverharding Oppervlakte >50 m2 1. Totale breedte tot 1,5 m 6. Betontegels 400 x 600 x 120 mm Grasbetontegels 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksparaagraaf 55 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823040 Inclusief het materiaal ontdoen van grond, wijze ter keuze van de aannemer. Percentage breuk: 10%	m2	50,00	F
12			FREZEN De onderverdeling in de besteksposten is puur op basis van freesvakbreedte. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt in bakfrezen of rijstrookbreed frezen. Markering(en) vooraf verwijderd volgens hoofdpstnr. 68			
121			FREZEN ASFALT<100 M2			
1211			<u>Frezen asfalt breedte +/- 0,5 m</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
121110	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft: het frezen van teervrij asfalt Hoedanigheid van het asfalt: conform asfaltonderzoek. Resultaten (voor)onderzoek: teervrij, conform door de aannemer uitgevoerde asfaltonderzoek volgens besteksparaagraaf 83 1. Totale breedte kleiner dan 0,50 m .1. Dikte van de af te frezen laag: tot 40 mm .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens bestekspostnr(s). 822040	m2	30,00	F
121120	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft: het frezen van teervrij asfalt Hoedanigheid van het asfalt: conform asfaltonderzoek. Resultaten (voor)onderzoek: teervrij, conform door de aannemer uitgevoerde asfaltonderzoek volgens besteksparaagraaf 83 1. Totale breedte kleiner dan 0,50 m .2. Dikte van de af te frezen laag: 40-60 mm .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens bestekspostnr(s). 822040	m2	50,00	F
121130	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft: het frezen van teervrij asfalt Hoedanigheid van het asfalt: conform asfaltonderzoek. Resultaten (voor)onderzoek: teervrij, conform door de aannemer uitgevoerde asfaltonderzoek volgens besteksparaagraaf 83 1. Totale breedte kleiner dan 0,50 m .3. Dikte van de af te frezen laag: 60-80 mm .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens bestekspostnr(s). 822040	m2	50,00	F
121140	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft: het frezen van teerhoudend asfalt Hoedanigheid van het asfalt: conform asfaltonderzoek. Resultaten (voor)onderzoek: teerhoudend, conform door de aannemer uitgevoerde asfaltonderzoek volgens besteksparaagraaf 83 1. Totale breedte kleiner dan 0,50 m .1. Dikte van de af te frezen laag: tot 40 mm .3. Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).: 822030	m2	15,00	F
121150	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft: het frezen van teerhoudend asfalt Hoedanigheid van het asfalt: conform asfaltonderzoek. Resultaten (voor)onderzoek: teerhoudend, conform door de aannemer uitgevoerde asfaltonderzoek volgens besteksparaagraaf 83 1. Totale breedte kleiner dan 0,50 m .2. Dikte van de af te frezen laag: 40-60 mm .3. Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).: 822030	m2	50,00	F
121160	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft: het frezen van teerhoudend asfalt Hoedanigheid van het asfalt: conform asfaltonderzoek. Resultaten (voor)onderzoek: teerhoudend, conform door de aannemer uitgevoerde asfaltonderzoek volgens besteksparaagraaf 83 1. Totale breedte kleiner dan 0,50 m .3. Dikte van de af te frezen laag: 60-80 mm .3. Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).: 822030	m2	50,00	F
1212			<u>Frezen asfalt breedte 0,5-1,0 m</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
121210	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft: het frezen van teervrij asfalt Hoedanigheid van het asfalt: conform asfaltonderzoek. Resultaten (voor)onderzoek: teervrij, conform door de aannemer uitgevoerde asfaltonderzoek volgens besteksparaagraaf 83 2. Totale breedte van 0,50 tot 1,00 m .1. Dikte van de af te frezen laag: tot 40 mm .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens bestekspostnr(s). 822040	m2	150,00	F
121220	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft: het frezen van teervrij asfalt Hoedanigheid van het asfalt: conform asfaltonderzoek. Resultaten (voor)onderzoek: teervrij, conform door de aannemer uitgevoerde asfaltonderzoek volgens besteksparaagraaf 83 2. Totale breedte van 0,50 tot 1,00 m .2. Dikte van de af te frezen laag: 40-60 mm .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens bestekspostnr(s). 822040	m2	50,00	F
121230	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft: het frezen van teervrij asfalt Hoedanigheid van het asfalt: conform asfaltonderzoek. Resultaten (voor)onderzoek: teervrij, conform door de aannemer uitgevoerde asfaltonderzoek volgens besteksparaagraaf 83 2. Totale breedte van 0,50 tot 1,00 m .3. Dikte van de af te frezen laag: 60-80 mm .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens bestekspostnr(s). 822040	m2	50,00	F
121240	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft: het frezen van teerhoudend asfalt Hoedanigheid van het asfalt: conform asfaltonderzoek. Resultaten (voor)onderzoek: teerhoudend, conform door de aannemer uitgevoerde asfaltonderzoek volgens besteksparaagraaf 83 2. Totale breedte van 0,50 tot 1,00 m .1. Dikte van de af te frezen laag: tot 40 mm .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).: 822030	m2	50,00	F
121250	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft: het frezen van teerhoudend asfalt Hoedanigheid van het asfalt: conform asfaltonderzoek. Resultaten (voor)onderzoek: teerhoudend, conform door de aannemer uitgevoerde asfaltonderzoek volgens besteksparaagraaf 83 2. Totale breedte van 0,50 tot 1,00 m .2. Dikte van de af te frezen laag: 40-60 mm .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).: 822030	m2	50,00	F
121260	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft: het frezen van teerhoudend asfalt Hoedanigheid van het asfalt: conform asfaltonderzoek. Resultaten (voor)onderzoek: teerhoudend, conform door de aannemer uitgevoerde asfaltonderzoek volgens besteksparaagraaf 83 2. Totale breedte van 0,50 tot 1,00 m .3. Dikte van de af te frezen laag: 60-80 mm .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).: 822030	m2	50,00	F
1213			<u>Frezen asfalt breedte 1,0-1,5 m</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
121310	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft: het frezen van teervrij asfalt Hoedanigheid van het asfalt: conform asfaltonderzoek. Resultaten (voor)onderzoek: teervrij, conform door de aannemer uitgevoerde asfaltonderzoek volgens besteksparaagraaf 83 3. Totale breedte van 1,00 tot 1,50 m .1. Dikte van de af te frezen laag: tot 40 mm .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens bestekspostnr(s). 822040	m2	10,00	F
121320	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft: het frezen van teervrij asfalt Hoedanigheid van het asfalt: conform asfaltonderzoek. Resultaten (voor)onderzoek: teervrij, conform door de aannemer uitgevoerde asfaltonderzoek volgens besteksparaagraaf 83 3. Totale breedte van 1,00 tot 1,50 m .2. Dikte van de af te frezen laag: 40-60 mm .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens bestekspostnr(s). 822040	m2	150,00	F
121330	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft: het frezen van teervrij asfalt Hoedanigheid van het asfalt: conform asfaltonderzoek. Resultaten (voor)onderzoek: teervrij, conform door de aannemer uitgevoerde asfaltonderzoek volgens besteksparaagraaf 83 3. Totale breedte van 1,00 tot 1,50 m .3. Dikte van de af te frezen laag: 60-80 mm .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens bestekspostnr(s). 822040	m2	150,00	F
121340	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft: het frezen van teerhoudend asfalt Hoedanigheid van het asfalt: conform asfaltonderzoek. Resultaten (voor)onderzoek: teerhoudend, conform door de aannemer uitgevoerde asfaltonderzoek volgens besteksparaagraaf 83 3. Totale breedte van 1,00 tot 1,50 m .1. Dikte van de af te frezen laag: tot 40 mm .3. Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).: 822030	m2	10,00	F
121350	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft: het frezen van teerhoudend asfalt Hoedanigheid van het asfalt: conform asfaltonderzoek. Resultaten (voor)onderzoek: teerhoudend, conform door de aannemer uitgevoerde asfaltonderzoek volgens besteksparaagraaf 83 3. Totale breedte van 1,00 tot 1,50 m .2. Dikte van de af te frezen laag: 40-60 mm .3. Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).: 822030	m2	100,00	F
121360	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft: het frezen van teerhoudend asfalt Hoedanigheid van het asfalt: conform asfaltonderzoek. Resultaten (voor)onderzoek: teerhoudend, conform door de aannemer uitgevoerde asfaltonderzoek volgens besteksparaagraaf 83 3. Totale breedte van 1,00 tot 1,50 m .3. Dikte van de af te frezen laag: 60-80 mm .3. Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).: 822030	m2	100,00	F
1214			<u>Frezen asfalt breedte 1,5-2,5 m</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
121410	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft: het frezen van teervrij asfalt Hoedanigheid van het asfalt: conform asfaltonderzoek. Resultaten (voor)onderzoek: teervrij, conform door de aannemer uitgevoerde asfaltonderzoek volgens besteksparaagraaf 83 4. Totale breedte van 1,50 tot 2,50 m .1. Dikte van de af te frezen laag: tot 40 mm .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens bestekspostnr(s). 822040	m2	150,00	F	
121420	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft: het frezen van teervrij asfalt Hoedanigheid van het asfalt: conform asfaltonderzoek. Resultaten (voor)onderzoek: teervrij, conform door de aannemer uitgevoerde asfaltonderzoek volgens besteksparaagraaf 83 4. Totale breedte van 1,50 tot 2,50 m .2. Dikte van de af te frezen laag: 40-60 mm .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens bestekspostnr(s). 822040	m2	50,00	F	
121430	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft: het frezen van teervrij asfalt Hoedanigheid van het asfalt: conform asfaltonderzoek. Resultaten (voor)onderzoek: teervrij, conform door de aannemer uitgevoerde asfaltonderzoek volgens besteksparaagraaf 83 4. Totale breedte van 1,50 tot 2,50 m .3. Dikte van de af te frezen laag: 60-80 mm .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar inrichting volgens bestekspostnr(s). 822040	m2	250,00	F	
121440	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft: het frezen van teerhoudend asfalt Hoedanigheid van het asfalt: conform asfaltonderzoek. Resultaten (voor)onderzoek: teerhoudend, conform door de aannemer uitgevoerde asfaltonderzoek volgens besteksparaagraaf 83 4. Totale breedte van 1,50 tot 2,50 m .1. Dikte van de af te frezen laag: tot 40 mm .3. Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).: 822030	m2	50,00	F	
121450	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft: het frezen van teerhoudend asfalt Hoedanigheid van het asfalt: conform asfaltonderzoek. Resultaten (voor)onderzoek: teerhoudend, conform door de aannemer uitgevoerde asfaltonderzoek volgens besteksparaagraaf 83 4. Totale breedte van 1,50 tot 2,50 m .2. Dikte van de af te frezen laag: 40-60 mm .3. Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).: 822030	m2	50,00	F	
121460	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft: het frezen van teerhoudend asfalt Hoedanigheid van het asfalt: conform asfaltonderzoek. Resultaten (voor)onderzoek: teerhoudend, conform door de aannemer uitgevoerde asfaltonderzoek volgens besteksparaagraaf 83 4. Totale breedte van 1,50 tot 2,50 m .3. Dikte van de af te frezen laag: 60-80 mm .3. Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).: 822030	m2	250,00	F	
1215			<u>Frezen asfalt breedte >2,5 m</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
121510	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft: het frezen van teervrij asfalt Hoedanigheid van het asfalt: conform asfaltonderzoek. Resultaten (voor)onderzoek: teervrij, conform door de aannemer uitgevoerde asfaltonderzoek volgens besteksparaagraaf 83 7. Totale breedte groter dan 2,50 m .1. Dikte van de af te frezen laag: tot 40 mm .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens bestekspostnr(s). 822040	m2	50,00	F
121520	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft: het frezen van teervrij asfalt Hoedanigheid van het asfalt: conform asfaltonderzoek. Resultaten (voor)onderzoek: teervrij, conform door de aannemer uitgevoerde asfaltonderzoek volgens besteksparaagraaf 83 7. Totale breedte groter dan 2,50 m .2. Dikte van de af te frezen laag: 40-60 mm .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens bestekspostnr(s). 822040	m2	50,00	F
121530	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft: het frezen van teervrij asfalt Hoedanigheid van het asfalt: conform asfaltonderzoek. Resultaten (voor)onderzoek: teervrij, conform door de aannemer uitgevoerde asfaltonderzoek volgens besteksparaagraaf 83 7. Totale breedte groter dan 2,50 m .3. Dikte van de af te frezen laag: 60-80 mm .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens bestekspostnr(s). 822040	m2	500,00	F
121540	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft: het frezen van teerhoudend asfalt Hoedanigheid van het asfalt: conform asfaltonderzoek. Resultaten (voor)onderzoek: teerhoudend, conform door de aannemer uitgevoerde asfaltonderzoek volgens besteksparaagraaf 83 7. Totale breedte groter dan 2,50 m .1. Dikte van de af te frezen laag: tot 40 mm .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).: 822030	m2	50,00	F
121550	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft: het frezen van teerhoudend asfalt Hoedanigheid van het asfalt: conform asfaltonderzoek. Resultaten (voor)onderzoek: teerhoudend, conform door de aannemer uitgevoerde asfaltonderzoek volgens besteksparaagraaf 83 7. Totale breedte groter dan 2,50 m .2. Dikte van de af te frezen laag: 40-60 mm .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).: 822030	m2	250,00	F
121560	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft: het frezen van teerhoudend asfalt Hoedanigheid van het asfalt: conform asfaltonderzoek. Resultaten (voor)onderzoek: teerhoudend, conform door de aannemer uitgevoerde asfaltonderzoek volgens besteksparaagraaf 83 7. Totale breedte groter dan 2,50 m .3. Dikte van de af te frezen laag: 60-80 mm .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).: 822030	m2	500,00	F
122			FREZEN ASFALT 100-500 M2			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
1221			<u>Frezen asfalt breedte +/- 0,5 m</u>				
122110	810201		Frezen van teervrij asfalt.	m2	500,00	F	
			Betreft: het frezen van teervrij asfalt				
			Hoedanigheid van het asfalt: conform asfaltonderzoek.				
			Resultaten (voor)onderzoek: teervrij, conform door de				
			aannemer uitgevoerde asfaltonderzoek volgens				
			besteksparagraaf 83				
		1.	Totale breedte kleiner dan 0,50 m				
		.1.	Dikte van de af te frezen laag: tot 40 mm				
			2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting				
			volgens bestekspostnr(s). 822040				
122120	810201		Frezen van teervrij asfalt.	m2	500,00	F	
			Betreft: het frezen van teervrij asfalt				
			Hoedanigheid van het asfalt: conform asfaltonderzoek.				
			Resultaten (voor)onderzoek: teervrij, conform door de				
			aannemer uitgevoerde asfaltonderzoek volgens				
			besteksparagraaf 83				
		1.	Totale breedte kleiner dan 0,50 m				
		.2.	Dikte van de af te frezen laag: 40-60 mm				
			2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting				
			volgens bestekspostnr(s). 822040				
122130	810201		Frezen van teervrij asfalt.	m2	500,00	F	
			Betreft: het frezen van teervrij asfalt				
			Hoedanigheid van het asfalt: conform asfaltonderzoek.				
			Resultaten (voor)onderzoek: teervrij, conform door de				
			aannemer uitgevoerde asfaltonderzoek volgens				
			besteksparagraaf 83				
		1.	Totale breedte kleiner dan 0,50 m				
		.3.	Dikte van de af te frezen laag: 60-80 mm				
			2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting				
			volgens bestekspostnr(s). 822040				
122140	810211		Frezen van teerhoudend asfalt.	m2	100,00	F	
			Betreft: het frezen van teerhoudend asfalt				
			Hoedanigheid van het asfalt: conform asfaltonderzoek.				
			Resultaten (voor)onderzoek: teerhoudend, conform door				
			de aannemer uitgevoerde asfaltonderzoek volgens				
			besteksparagraaf 83				
		1.	Totale breedte kleiner dan 0,50 m				
		.1.	Dikte van de af te frezen laag: tot 40 mm				
			3. Vrijgekomen materialen vervoeren volgens				
			bestekspostnr(s): 822030				
122150	810211		Frezen van teerhoudend asfalt.	m2	100,00	F	
			Betreft: het frezen van teerhoudend asfalt				
			Hoedanigheid van het asfalt: conform asfaltonderzoek.				
			Resultaten (voor)onderzoek: teerhoudend, conform door				
			de aannemer uitgevoerde asfaltonderzoek volgens				
			besteksparagraaf 83				
		1.	Totale breedte kleiner dan 0,50 m				
		.2.	Dikte van de af te frezen laag: 40-60 mm				
			3. Vrijgekomen materialen vervoeren volgens				
			bestekspostnr(s): 822030				
122160	810211		Frezen van teerhoudend asfalt.	m2	100,00	F	
			Betreft: het frezen van teerhoudend asfalt				
			Hoedanigheid van het asfalt: conform asfaltonderzoek.				
			Resultaten (voor)onderzoek: teerhoudend, conform door				
			de aannemer uitgevoerde asfaltonderzoek volgens				
			besteksparagraaf 83				
		1.	Totale breedte kleiner dan 0,50 m				
		.3.	Dikte van de af te frezen laag: 60-80 mm				
			3. Vrijgekomen materialen vervoeren volgens				
			bestekspostnr(s): 822030				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
1222			<u>Frezen asfalt breedte 0,5-1,0 m</u>			
122210	810201		Frezen van teevrij asfalt.	m2	100,00	F
			Betreft: het frezen van teevrij asfalt			
			Hoedanigheid van het asfalt: conform asfaltonderzoek.			
			Resultaten (voor)onderzoek: teevrij, conform door de			
			aannemer uitgevoerde asfaltonderzoek volgens			
			besteksparagraaf 83			
		2.	Totale breedte van 0,50 tot 1,00 m			
		.1.	Dikte van de af te frezen laag: tot 40 mm			
		2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting			
			volgens bestekspostnr(s). 822040			
122220	810201		Frezen van teevrij asfalt.	m2	100,00	F
			Betreft: het frezen van teevrij asfalt			
			Hoedanigheid van het asfalt: conform asfaltonderzoek.			
			Resultaten (voor)onderzoek: teevrij, conform door de			
			aannemer uitgevoerde asfaltonderzoek volgens			
			besteksparagraaf 83			
		2.	Totale breedte van 0,50 tot 1,00 m			
		.2.	Dikte van de af te frezen laag: 40-60 mm			
		2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting			
			volgens bestekspostnr(s). 822040			
122230	810201		Frezen van teevrij asfalt.	m2	500,00	F
			Betreft: het frezen van teevrij asfalt			
			Hoedanigheid van het asfalt: conform asfaltonderzoek.			
			Resultaten (voor)onderzoek: teevrij, conform door de			
			aannemer uitgevoerde asfaltonderzoek volgens			
			besteksparagraaf 83			
		2.	Totale breedte van 0,50 tot 1,00 m			
		.3.	Dikte van de af te frezen laag: 60-80 mm			
		2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting			
			volgens bestekspostnr(s). 822040			
122240	810211		Frezen van teerhoudend asfalt.	m2	100,00	F
			Betreft: het frezen van teerhoudend asfalt			
			Hoedanigheid van het asfalt: conform asfaltonderzoek.			
			Resultaten (voor)onderzoek: teerhoudend, conform door			
			de aannemer uitgevoerde asfaltonderzoek volgens			
			besteksparagraaf 83			
		2.	Totale breedte van 0,50 tot 1,00 m			
		.1.	Dikte van de af te frezen laag: tot 40 mm			
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens			
			bestekspostnr(s): 822030			
122250	810211		Frezen van teerhoudend asfalt.	m2	100,00	F
			Betreft: het frezen van teerhoudend asfalt			
			Hoedanigheid van het asfalt: conform asfaltonderzoek.			
			Resultaten (voor)onderzoek: teerhoudend, conform door			
			de aannemer uitgevoerde asfaltonderzoek volgens			
			besteksparagraaf 83			
		2.	Totale breedte van 0,50 tot 1,00 m			
		.2.	Dikte van de af te frezen laag: 40-60 mm			
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens			
			bestekspostnr(s): 822030			
122260	810211		Frezen van teerhoudend asfalt.	m2	100,00	F
			Betreft: het frezen van teerhoudend asfalt			
			Hoedanigheid van het asfalt: conform asfaltonderzoek.			
			Resultaten (voor)onderzoek: teerhoudend, conform door			
			de aannemer uitgevoerde asfaltonderzoek volgens			
			besteksparagraaf 83			
		2.	Totale breedte van 0,50 tot 1,00 m			
		.3.	Dikte van de af te frezen laag: 60-80 mm			
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens			
			bestekspostnr(s): 822030			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
1223			<u>Frezen asfalt breedte 1,0-1,5 m</u>				
122310	810201		Frezen van teervrij asfalt.	m2	100,00	F	
			Betreft: het frezen van teervrij asfalt				
			Hoedanigheid van het asfalt: conform asfaltonderzoek.				
			Resultaten (voor)onderzoek: teervrij, conform door de				
			aannemer uitgevoerde asfaltonderzoek volgens				
			besteksparagraaf 83				
		3.	Totale breedte van 1,00 tot 1,50 m				
		.1.	Dikte van de af te frezen laag: tot 40 mm				
		2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting				
			volgens bestekspostnr(s). 822040				
122320	810201		Frezen van teervrij asfalt.	m2	100,00	F	
			Betreft: het frezen van teervrij asfalt				
			Hoedanigheid van het asfalt: conform asfaltonderzoek.				
			Resultaten (voor)onderzoek: teervrij, conform door de				
			aannemer uitgevoerde asfaltonderzoek volgens				
			besteksparagraaf 83				
		3.	Totale breedte van 1,00 tot 1,50 m				
		.2.	Dikte van de af te frezen laag: 40-60 mm				
		2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting				
			volgens bestekspostnr(s). 822040				
122330	810201		Frezen van teervrij asfalt.	m2	250,00	F	
			Betreft: het frezen van teervrij asfalt				
			Hoedanigheid van het asfalt: conform asfaltonderzoek.				
			Resultaten (voor)onderzoek: teervrij, conform door de				
			aannemer uitgevoerde asfaltonderzoek volgens				
			besteksparagraaf 83				
		3.	Totale breedte van 1,00 tot 1,50 m				
		.3.	Dikte van de af te frezen laag: 60-80 mm				
		2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting				
			volgens bestekspostnr(s). 822040				
122340	810211		Frezen van teerhoudend asfalt.	m2	500,00	F	
			Betreft: het frezen van teerhoudend asfalt				
			Hoedanigheid van het asfalt: conform asfaltonderzoek.				
			Resultaten (voor)onderzoek: teerhoudend, conform door				
			de aannemer uitgevoerde asfaltonderzoek volgens				
			besteksparagraaf 83				
		3.	Totale breedte van 1,00 tot 1,50 m				
		.1.	Dikte van de af te frezen laag: tot 40 mm				
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens				
			bestekspostnr(s): 822030				
122350	810211		Frezen van teerhoudend asfalt.	m2	100,00	F	
			Betreft: het frezen van teerhoudend asfalt				
			Hoedanigheid van het asfalt: conform asfaltonderzoek.				
			Resultaten (voor)onderzoek: teerhoudend, conform door				
			de aannemer uitgevoerde asfaltonderzoek volgens				
			besteksparagraaf 83				
		3.	Totale breedte van 1,00 tot 1,50 m				
		.2.	Dikte van de af te frezen laag: 40-60 mm				
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens				
			bestekspostnr(s): 822030				
122360	810211		Frezen van teerhoudend asfalt.	m2	150,00	F	
			Betreft: het frezen van teerhoudend asfalt				
			Hoedanigheid van het asfalt: conform asfaltonderzoek.				
			Resultaten (voor)onderzoek: teerhoudend, conform door				
			de aannemer uitgevoerde asfaltonderzoek volgens				
			besteksparagraaf 83				
		3.	Totale breedte van 1,00 tot 1,50 m				
		.3.	Dikte van de af te frezen laag: 60-80 mm				
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens				
			bestekspostnr(s): 822030				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
1224			<u>Frezen asfalt breedte 1,5-2,5 m</u>			
122410	810201		Frezen van teevrij asfalt.	m2	250,00	F
			Betreft: het frezen van teevrij asfalt			
			Hoedanigheid van het asfalt: conform asfaltonderzoek.			
			Resultaten (voor)onderzoek: teevrij, conform door de			
			aannemer uitgevoerde asfaltonderzoek volgens			
			besteksparagraaf 83			
		4.	Totale breedte van 1,50 tot 2,50 m			
		.1.	Dikte van de af te frezen laag: tot 40 mm			
		2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting			
			volgens bestekspostnr(s). 822040			
122420	810201		Frezen van teevrij asfalt.	m2	250,00	F
			Betreft: het frezen van teevrij asfalt			
			Hoedanigheid van het asfalt: conform asfaltonderzoek.			
			Resultaten (voor)onderzoek: teevrij, conform door de			
			aannemer uitgevoerde asfaltonderzoek volgens			
			besteksparagraaf 83			
		4.	Totale breedte van 1,50 tot 2,50 m			
		.2.	Dikte van de af te frezen laag: 40-60 mm			
		2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting			
			volgens bestekspostnr(s). 822040			
122430	810201		Frezen van teevrij asfalt.	m2	250,00	F
			Betreft: het frezen van teevrij asfalt			
			Hoedanigheid van het asfalt: conform asfaltonderzoek.			
			Resultaten (voor)onderzoek: teevrij, conform door de			
			aannemer uitgevoerde asfaltonderzoek volgens			
			besteksparagraaf 83			
		4.	Totale breedte van 1,50 tot 2,50 m			
		.3.	Dikte van de af te frezen laag: 60-80 mm			
		2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar inrichting			
			volgens bestekspostnr(s). 822040			
122440	810211		Frezen van teerhoudend asfalt.	m2	250,00	F
			Betreft: het frezen van teerhoudend asfalt			
			Hoedanigheid van het asfalt: conform asfaltonderzoek.			
			Resultaten (voor)onderzoek: teerhoudend, conform door			
			de aannemer uitgevoerde asfaltonderzoek volgens			
			besteksparagraaf 83			
		4.	Totale breedte van 1,50 tot 2,50 m			
		.1.	Dikte van de af te frezen laag: tot 40 mm			
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens			
			bestekspostnr(s): 822030			
122450	810211		Frezen van teerhoudend asfalt.	m2	250,00	F
			Betreft: het frezen van teerhoudend asfalt			
			Hoedanigheid van het asfalt: conform asfaltonderzoek.			
			Resultaten (voor)onderzoek: teerhoudend, conform door			
			de aannemer uitgevoerde asfaltonderzoek volgens			
			besteksparagraaf 83			
		4.	Totale breedte van 1,50 tot 2,50 m			
		.2.	Dikte van de af te frezen laag: 40-60 mm			
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens			
			bestekspostnr(s): 822030			
122460	810211		Frezen van teerhoudend asfalt.	m2	250,00	F
			Betreft: het frezen van teerhoudend asfalt			
			Hoedanigheid van het asfalt: conform asfaltonderzoek.			
			Resultaten (voor)onderzoek: teerhoudend, conform door			
			de aannemer uitgevoerde asfaltonderzoek volgens			
			besteksparagraaf 83			
		4.	Totale breedte van 1,50 tot 2,50 m			
		.3.	Dikte van de af te frezen laag: 60-80 mm			
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens			
			bestekspostnr(s): 822030			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID		HOEEVEELHEID TER INLICHTING
					RESULTAATS- VERPLICHTING		
1225			<u>Frezen asfalt breedte >2,5 m</u>				
122510	810201		Frezen van teervrij asfalt.	m2	1.500,00	F	
			Betreft: het frezen van teervrij asfalt				
			Hoedanigheid van het asfalt: conform asfaltonderzoek.				
			Resultaten (voor)onderzoek: teervrij, conform door de				
			aannemer uitgevoerde asfaltonderzoek volgens				
			besteksparagraaf 83				
		7.	Totale breedte groter dan 2,50 m				
		.1.	Dikte van de af te frezen laag: tot 40 mm				
		2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting				
			volgens bestekspostnr(s). 822040				
122520	810201		Frezen van teervrij asfalt.	m2	1.000,00	F	
			Betreft: het frezen van teervrij asfalt				
			Hoedanigheid van het asfalt: conform asfaltonderzoek.				
			Resultaten (voor)onderzoek: teervrij, conform door de				
			aannemer uitgevoerde asfaltonderzoek volgens				
			besteksparagraaf 83				
		7.	Totale breedte groter dan 2,50 m				
		.2.	Dikte van de af te frezen laag: 40-60 mm				
		2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting				
			volgens bestekspostnr(s). 822040				
122530	810201		Frezen van teervrij asfalt.	m2	2.500,00	F	
			Betreft: het frezen van teervrij asfalt				
			Hoedanigheid van het asfalt: conform asfaltonderzoek.				
			Resultaten (voor)onderzoek: teervrij, conform door de				
			aannemer uitgevoerde asfaltonderzoek volgens				
			besteksparagraaf 83				
		7.	Totale breedte groter dan 2,50 m				
		.3.	Dikte van de af te frezen laag: 60-80 mm				
		2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting				
			volgens bestekspostnr(s). 822040				
122540	810211		Frezen van teerhoudend asfalt.	m2	200,00	F	
			Betreft: het frezen van teerhoudend asfalt				
			Hoedanigheid van het asfalt: conform asfaltonderzoek.				
			Resultaten (voor)onderzoek: teerhoudend, conform door				
			de aannemer uitgevoerde asfaltonderzoek volgens				
			besteksparagraaf 83				
		7.	Totale breedte groter dan 2,50 m				
		.1.	Dikte van de af te frezen laag: tot 40 mm				
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens				
			bestekspostnr(s): 822030				
122550	810211		Frezen van teerhoudend asfalt.	m2	100,00	F	
			Betreft: het frezen van teerhoudend asfalt				
			Hoedanigheid van het asfalt: conform asfaltonderzoek.				
			Resultaten (voor)onderzoek: teerhoudend, conform door				
			de aannemer uitgevoerde asfaltonderzoek volgens				
			besteksparagraaf 83				
		7.	Totale breedte groter dan 2,50 m				
		.2.	Dikte van de af te frezen laag: 40-60 mm				
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens				
			bestekspostnr(s): 822030				
122560	810211		Frezen van teerhoudend asfalt.	m2	1.500,00	F	
			Betreft: het frezen van teerhoudend asfalt				
			Hoedanigheid van het asfalt: conform asfaltonderzoek.				
			Resultaten (voor)onderzoek: teerhoudend, conform door				
			de aannemer uitgevoerde asfaltonderzoek volgens				
			besteksparagraaf 83				
		7.	Totale breedte groter dan 2,50 m				
		.3.	Dikte van de af te frezen laag: 60-80 mm				
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens				
			bestekspostnr(s): 822030				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
123			FREZEN ASFALT 500-2000 M2			
1231			<u>Frezen asfalt breedte +/- 0,5 m</u>			
123110	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft: het frezen van teervrij asfalt Hoedanigheid van het asfalt: conform asfaltonderzoek. Resultaten (voor)onderzoek: teervrij, conform door de aannemer uitgevoerde asfaltonderzoek volgens besteksparaagraaf 83 1. Totale breedte kleiner dan 0,50 m .1. Dikte van de af te frezen laag: tot 40 mm .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens bestekspostnr(s). 822040	m2	2.500,00	F
123120	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft: het frezen van teervrij asfalt Hoedanigheid van het asfalt: conform asfaltonderzoek. Resultaten (voor)onderzoek: teervrij, conform door de aannemer uitgevoerde asfaltonderzoek volgens besteksparaagraaf 83 1. Totale breedte kleiner dan 0,50 m .2. Dikte van de af te frezen laag: 40-60 mm .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens bestekspostnr(s). 822040	m2	1.500,00	F
123130	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft: het frezen van teervrij asfalt Hoedanigheid van het asfalt: conform asfaltonderzoek. Resultaten (voor)onderzoek: teervrij, conform door de aannemer uitgevoerde asfaltonderzoek volgens besteksparaagraaf 83 1. Totale breedte kleiner dan 0,50 m .3. Dikte van de af te frezen laag: 60-80 mm .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens bestekspostnr(s). 822040	m2	500,00	F
123140	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft: het frezen van teerhoudend asfalt Hoedanigheid van het asfalt: conform asfaltonderzoek. Resultaten (voor)onderzoek: teerhoudend, conform door de aannemer uitgevoerde asfaltonderzoek volgens besteksparaagraaf 83 1. Totale breedte kleiner dan 0,50 m .1. Dikte van de af te frezen laag: tot 40 mm .3. Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).: 822030	m2	500,00	F
123150	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft: het frezen van teerhoudend asfalt Hoedanigheid van het asfalt: conform asfaltonderzoek. Resultaten (voor)onderzoek: teerhoudend, conform door de aannemer uitgevoerde asfaltonderzoek volgens besteksparaagraaf 83 1. Totale breedte kleiner dan 0,50 m .2. Dikte van de af te frezen laag: 40-60 mm .3. Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).: 822030	m2	500,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
123160	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft: het frezen van teerhoudend asfalt Hoedanigheid van het asfalt: conform asfaltonderzoek. Resultaten (voor)onderzoek: teerhoudend, conform door de aannemer uitgevoerde asfaltonderzoek volgens besteksparagraaf 83 1. Totale breedte kleiner dan 0,50 m .3. Dikte van de af te frezen laag: 60-80 mm .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 822030	m2	500,00	F
1232			Frezen asfalt breedte 0,5-1,0 m			
123210	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft: het frezen van teervrij asfalt Hoedanigheid van het asfalt: conform asfaltonderzoek. Resultaten (voor)onderzoek: teervrij, conform door de aannemer uitgevoerde asfaltonderzoek volgens besteksparagraaf 83 2. Totale breedte van 0,50 tot 1,00 m .1. Dikte van de af te frezen laag: tot 40 mm .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens bestekspostnr(s). 822040	m2	500,00	F
123220	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft: het frezen van teervrij asfalt Hoedanigheid van het asfalt: conform asfaltonderzoek. Resultaten (voor)onderzoek: teervrij, conform door de aannemer uitgevoerde asfaltonderzoek volgens besteksparagraaf 83 2. Totale breedte van 0,50 tot 1,00 m .2. Dikte van de af te frezen laag: 40-60 mm .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens bestekspostnr(s). 822040	m2	500,00	F
123230	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft: het frezen van teervrij asfalt Hoedanigheid van het asfalt: conform asfaltonderzoek. Resultaten (voor)onderzoek: teervrij, conform door de aannemer uitgevoerde asfaltonderzoek volgens besteksparagraaf 83 2. Totale breedte van 0,50 tot 1,00 m .3. Dikte van de af te frezen laag: 60-80 mm .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens bestekspostnr(s). 822040	m2	500,00	F
123240	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft: het frezen van teerhoudend asfalt Hoedanigheid van het asfalt: conform asfaltonderzoek. Resultaten (voor)onderzoek: teerhoudend, conform door de aannemer uitgevoerde asfaltonderzoek volgens besteksparagraaf 83 2. Totale breedte van 0,50 tot 1,00 m .1. Dikte van de af te frezen laag: tot 40 mm .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 822030	m2	500,00	F
123250	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft: het frezen van teerhoudend asfalt Hoedanigheid van het asfalt: conform asfaltonderzoek. Resultaten (voor)onderzoek: teerhoudend, conform door de aannemer uitgevoerde asfaltonderzoek volgens besteksparagraaf 83 2. Totale breedte van 0,50 tot 1,00 m .2. Dikte van de af te frezen laag: 40-60 mm .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 822030	m2	500,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
123260	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft: het frezen van teerhoudend asfalt Hoedanigheid van het asfalt: conform asfaltonderzoek. Resultaten (voor)onderzoek: teerhoudend, conform door de aannemer uitgevoerde asfaltonderzoek volgens besteksparaagraaf 83 2. Totale breedte van 0,50 tot 1,00 m 3. Dikte van de af te frezen laag: 60-80 mm 3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 822030	m2	500,00	F
1233			Frezen asfalt breedte 1,0-1,5 m			
123310	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft: het frezen van teervrij asfalt Hoedanigheid van het asfalt: conform asfaltonderzoek. Resultaten (voor)onderzoek: teervrij, conform door de aannemer uitgevoerde asfaltonderzoek volgens besteksparaagraaf 83 3. Totale breedte van 1,00 tot 1,50 m 1. Dikte van de af te frezen laag: tot 40 mm 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens bestekspostnr(s): 822040	m2	500,00	F
123320	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft: het frezen van teervrij asfalt Hoedanigheid van het asfalt: conform asfaltonderzoek. Resultaten (voor)onderzoek: teervrij, conform door de aannemer uitgevoerde asfaltonderzoek volgens besteksparaagraaf 83 3. Totale breedte van 1,00 tot 1,50 m 2. Dikte van de af te frezen laag: 40-60 mm 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens bestekspostnr(s): 822040	m2	500,00	F
123330	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft: het frezen van teervrij asfalt Hoedanigheid van het asfalt: conform asfaltonderzoek. Resultaten (voor)onderzoek: teervrij, conform door de aannemer uitgevoerde asfaltonderzoek volgens besteksparaagraaf 83 3. Totale breedte van 1,00 tot 1,50 m 3. Dikte van de af te frezen laag: 60-80 mm 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens bestekspostnr(s): 822040	m2	500,00	F
123340	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft: het frezen van teerhoudend asfalt Hoedanigheid van het asfalt: conform asfaltonderzoek. Resultaten (voor)onderzoek: teerhoudend, conform door de aannemer uitgevoerde asfaltonderzoek volgens besteksparaagraaf 83 3. Totale breedte van 1,00 tot 1,50 m 1. Dikte van de af te frezen laag: tot 40 mm 3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 822030	m2	500,00	F
123350	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft: het frezen van teerhoudend asfalt Hoedanigheid van het asfalt: conform asfaltonderzoek. Resultaten (voor)onderzoek: teerhoudend, conform door de aannemer uitgevoerde asfaltonderzoek volgens besteksparaagraaf 83 3. Totale breedte van 1,00 tot 1,50 m 2. Dikte van de af te frezen laag: 40-60 mm 3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 822030	m2	500,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
123360	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft: het frezen van teerhoudend asfalt Hoedanigheid van het asfalt: conform asfaltonderzoek. Resultaten (voor)onderzoek: teerhoudend, conform door de aannemer uitgevoerde asfaltonderzoek volgens besteksparagraaf 83 3. Totale breedte van 1,00 tot 1,50 m .3. Dikte van de af te frezen laag: 60-80 mm .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 822030	m2	500,00	F
1234			Frezen asfalt breedte 1,5-2,5 m			
123410	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft: het frezen van teervrij asfalt Hoedanigheid van het asfalt: conform asfaltonderzoek. Resultaten (voor)onderzoek: teervrij, conform door de aannemer uitgevoerde asfaltonderzoek volgens besteksparagraaf 83 4. Totale breedte van 1,50 tot 2,50 m .1. Dikte van de af te frezen laag: tot 40 mm .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens bestekspostnr(s). 822040	m2	500,00	F
123420	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft: het frezen van teervrij asfalt Hoedanigheid van het asfalt: conform asfaltonderzoek. Resultaten (voor)onderzoek: teervrij, conform door de aannemer uitgevoerde asfaltonderzoek volgens besteksparagraaf 83 4. Totale breedte van 1,50 tot 2,50 m .2. Dikte van de af te frezen laag: 40-60 mm .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens bestekspostnr(s). 822040	m2	500,00	F
123430	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft: het frezen van teervrij asfalt Hoedanigheid van het asfalt: conform asfaltonderzoek. Resultaten (voor)onderzoek: teervrij, conform door de aannemer uitgevoerde asfaltonderzoek volgens besteksparagraaf 83 4. Totale breedte van 1,50 tot 2,50 m .3. Dikte van de af te frezen laag: 60-80 mm .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar inrichting volgens bestekspostnr(s). 822040	m2	500,00	F
123440	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft: het frezen van teerhoudend asfalt Hoedanigheid van het asfalt: conform asfaltonderzoek. Resultaten (voor)onderzoek: teerhoudend, conform door de aannemer uitgevoerde asfaltonderzoek volgens besteksparagraaf 83 4. Totale breedte van 1,50 tot 2,50 m .1. Dikte van de af te frezen laag: tot 40 mm .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 822030	m2	500,00	F
123450	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft: het frezen van teerhoudend asfalt Hoedanigheid van het asfalt: conform asfaltonderzoek. Resultaten (voor)onderzoek: teerhoudend, conform door de aannemer uitgevoerde asfaltonderzoek volgens besteksparagraaf 83 4. Totale breedte van 1,50 tot 2,50 m .2. Dikte van de af te frezen laag: 40-60 mm .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 822030	m2	500,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
123460	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft: het frezen van teerhoudend asfalt Hoedanigheid van het asfalt: conform asfaltonderzoek. Resultaten (voor)onderzoek: teerhoudend, conform door de aannemer uitgevoerde asfaltonderzoek volgens besteksparagraaf 83 4. Totale breedte van 1,50 tot 2,50 m .3. Dikte van de af te frezen laag: 60-80 mm .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 822030	m2	500,00	F
1235			Frezen asfalt breedte >2,5 m			
123510	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft: het frezen van teervrij asfalt Hoedanigheid van het asfalt: conform asfaltonderzoek. Resultaten (voor)onderzoek: teervrij, conform door de aannemer uitgevoerde asfaltonderzoek volgens besteksparagraaf 83 7. Totale breedte groter dan 2,50 m .1. Dikte van de af te frezen laag: tot 40 mm .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens bestekspostnr(s). 822040	m2	1.250,00	F
123520	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft: het frezen van teervrij asfalt Hoedanigheid van het asfalt: conform asfaltonderzoek. Resultaten (voor)onderzoek: teervrij, conform door de aannemer uitgevoerde asfaltonderzoek volgens besteksparagraaf 83 7. Totale breedte groter dan 2,50 m .2. Dikte van de af te frezen laag: 40-60 mm .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens bestekspostnr(s). 822040	m2	1.250,00	F
123530	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft: het frezen van teervrij asfalt Hoedanigheid van het asfalt: conform asfaltonderzoek. Resultaten (voor)onderzoek: teervrij, conform door de aannemer uitgevoerde asfaltonderzoek volgens besteksparagraaf 83 7. Totale breedte groter dan 2,50 m .3. Dikte van de af te frezen laag: 60-80 mm .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens bestekspostnr(s). 822040	m2	1.250,00	F
123540	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft: het frezen van teerhoudend asfalt Hoedanigheid van het asfalt: conform asfaltonderzoek. Resultaten (voor)onderzoek: teerhoudend, conform door de aannemer uitgevoerde asfaltonderzoek volgens besteksparagraaf 83 7. Totale breedte groter dan 2,50 m .1. Dikte van de af te frezen laag: tot 40 mm .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 822030	m2	500,00	F
123550	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft: het frezen van teerhoudend asfalt Hoedanigheid van het asfalt: conform asfaltonderzoek. Resultaten (voor)onderzoek: teerhoudend, conform door de aannemer uitgevoerde asfaltonderzoek volgens besteksparagraaf 83 7. Totale breedte groter dan 2,50 m .2. Dikte van de af te frezen laag: 40-60 mm .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 822030	m2	500,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
123560	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft: het frezen van teerhoudend asfalt Hoedanigheid van het asfalt: conform asfaltonderzoek. Resultaten (voor)onderzoek: teerhoudend, conform door de aannemer uitgevoerde asfaltonderzoek volgens besteksparagraaf 83 7. Totale breedte groter dan 2,50 m .3. Dikte van de af te frezen laag: 60-80 mm .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 822030	m2	1.250,00	F
124			SELECTIEF FREZEN TEERVRIJ ASFALT >2000 M2 Potentiële verontreinigingen van het freesmateriaal in seperate werkgang(en) verwijderen. - Markering(en) volgens hoofdpstnr. 68 - Reparatievak(ken) asfalt volgens hoofdpstnr. 121 , 122 , 123			
1241			<u>Selectief Frezen SMA</u>			
124110	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft: het frezen van teervrij asfalt Hoedanigheid van het asfalt: SMA deklaag Resultaten (voor)onderzoek: teervrij, conform door de aannemer uitgevoerde asfaltonderzoek volgens besteksparagraaf 83 . i. Grof aggregaat type: volgens bestekspostnr. 124510 ii. Additieven: volgens bestekspostnr. 124520 iii. Bitumen: volgens bestekspostnr. 124530 iv. wapening: volgens besteksparagraaf 83 7. Totale breedte groter dan 2,50 m .9. Dikte van de af te frezen laag: 25 mm Freesdikte bepalen middels het rekenblad "Freesdiepte bepaling deklaag", bijlage 8. .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een asfaltverwerkingsinrichting ten behoeve van het circulair hergebruik van het freesasfalt in deklagen.	m2	25.000,00	F
124120	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft: het frezen van teervrij asfalt Hoedanigheid van het asfalt: SMA deklaag Resultaten (voor)onderzoek: teervrij, conform door de aannemer uitgevoerde asfaltonderzoek volgens besteksparagraaf 83 . i. Grof aggregaat type: volgens bestekspostnr. 124510 ii. Additieven: volgens bestekspostnr. 124520 iii. Bitumen: volgens bestekspostnr. 124530 iv. wapening: volgens besteksparagraaf 83 7. Totale breedte groter dan 2,50 m .9. Dikte van de af te frezen laag: 25-50 mm Freesdikte bepalen middels het rekenblad "Freesdiepte bepaling deklaag", bijlage 8. .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een asfaltverwerkingsinrichting ten behoeve van het circulair hergebruik van het freesasfalt in deklagen.	m2	25.000,00	F
1242			<u>Selectief Frezen DAB/AC surf</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
124210	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft: het frezen van teervrij asfalt Hoedanigheid van het asfalt: DAB/AC surf deklaag Resultaten (voor)onderzoek: teervrij, conform door de aannemer uitgevoerde asfaltonderzoek volgens besteksparaagraaf 83. i. Grof aggregaat type: volgens bestekspostnr. 124510 ii. Additieven: volgens bestekspostnr. 124520 iii. Bitumen: volgens bestekspostnr. 124530 iv. wapening: volgens besteksparaagraaf 83 7. Totale breedte groter dan 2,50 m 9. Dikte van de af te frezen laag: 25 mm Freesdikte bepalen middels het rekenblad "Freesdiepte bepaling deklaag", bijlage 8. 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een asfaltverwerkingsinrichting ten behoeve van het circulair hergebruik van het freesasfalt in deklagen.	m2	25.000,00	F
124220	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft: het frezen van teervrij asfalt Hoedanigheid van het asfalt: DAB/AC surf deklaag Resultaten (voor)onderzoek: teervrij, conform door de aannemer uitgevoerde asfaltonderzoek volgens besteksparaagraaf 83. i. Grof aggregaat type: volgens bestekspostnr. 124510 ii. Additieven: volgens bestekspostnr. 124520 iii. Bitumen: volgens bestekspostnr. 124530 iv. wapening: volgens besteksparaagraaf 83 7. Totale breedte groter dan 2,50 m 9. Dikte van de af te frezen laag: 25-50 mm Freesdikte bepalen middels het rekenblad "Freesdiepte bepaling deklaag", bijlage 8. 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een asfaltverwerkingsinrichting ten behoeve van het circulair hergebruik van het freesasfalt in deklagen.	m2	25.000,00	F
1243			<u>Selectief Frezen Rood asfalt</u>			
124310	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft: het frezen van teervrij asfalt Hoedanigheid van het asfalt: Rood asfalt deklaag Resultaten (voor)onderzoek: teervrij, conform door de aannemer uitgevoerde asfaltonderzoek volgens besteksparaagraaf 83. i. Grof aggregaat type: volgens bestekspostnr. 124510 ii. Additieven: volgens bestekspostnr. 124520 iii. Bitumen: volgens bestekspostnr. 124530 iv. wapening: volgens besteksparaagraaf 83 7. Totale breedte groter dan 2,50 m 9. Dikte van de af te frezen laag: 25 mm Freesdikte bepalen middels het rekenblad "Freesdiepte bepaling deklaag", bijlage 8. 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een asfaltverwerkingsinrichting ten behoeve van het circulair hergebruik van het freesasfalt in deklagen.	m2	2.000,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
124320	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft: het frezen van teervrij asfalt Hoedanigheid van het asfalt: Rood asfalt deklaag Resultaten (voor)onderzoek: teervrij, conform door de aannemer uitgevoerde asfaltonderzoek volgens besteksparaagraaf 83. i. Grof aggregaat type: volgens bestekspostnr. 124510 ii. Additieven: volgens bestekspostnr. 124520 iii. Bitumen: volgens bestekspostnr. 124530 iv. wapening: volgens besteksparaagraaf 83 7. Totale breedte groter dan 2,50 m 9. Dikte van de af te frezen laag: 25-50 mm Freesdikte bepalen middels het rekenblad "Freesdiepte bepaling deklaag", bijlage 8. 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een asfaltverwerkingsinrichting ten behoeve van het circulair hergebruik van het freesasfalt in deklagen.	m2	2.000,00	F
1244			<u>Sloopfrezen</u>			
124410	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft: het frezen van teervrij asfalt Hoedanigheid van het asfalt: resterende asfaltpakket Resultaten (voor)onderzoek: teervrij, conform door de aannemer uitgevoerde asfaltonderzoek volgens besteksparaagraaf 83. 7. Totale breedte groter dan 2,50 m 9. Dikte van de af te frezen laag: variabel, te bepalen per (deel)project/locatie. 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een asfaltverwerkingsinrichting ten behoeve van het circulair hergebruik van het freesasfalt in nieuwe asfaltlagen volgens bestekspostnr. 822040	m2	52.000,00	F
124420	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft: het frezen van teerhoudend asfalt Hoedanigheid van het asfalt: resterende asfaltpakket Resultaten (voor)onderzoek: teerhoudend, conform door de aannemer uitgevoerde asfaltonderzoek volgens besteksparaagraaf 83. 7. Totale breedte groter dan 2,50 m 9. Dikte van de af te frezen laag: variabel, te bepalen per (deel)project/locatie. 3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 822030	m2	7.000,00	F
1245			<u>Asfaltonderzoek t.b.v. circulair herbruik</u>			
124510	810199		Uitvoeren PSV-onderzoek (polijstweerstand) Betreft: Uitvoeren PSV-onderzoek (polijstweerstand) Ten behoeve van: onderzoek grof aggregaat bij van toepassing zijnde mengsel(s), bijvoorbeeld: SMA- en ZOAB-varianten. Uitvoering onderzoek in overleg / goedkeuring van directie. Onderzoek: Conform geldende richtlijnen en NEN-normen. Inclusief: Veldwerk, labanalyses en rapportage. Rapportage in PDF aanleveren bij directie vooraf aan uitvoering van het werk.	st	10,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
124520	810199		Uitvoeren FTIR-onderzoek (additieven) Betreft: Uitvoeren van Fourier-Transformatie-Infrarood Spectroscopie (FTIR-onderzoek) Ten behoeve van: onderzoek additieven (bitumenmodificaties, vezel enzovoorts). Uitvoering onderzoek in overleg / goedkeuring van directie. Onderzoek: Conform geldende richtlijnen en NEN-normen. Inclusief: Veldwerk, labanalyses en rapportage. Rapportage in PDF aanleveren bij directie vooraf aan uitvoering van het werk.	st	10,00	F
124530	810199		Uitvoeren onderzoek bitumen eigenschappen Betreft: Uitvoeren onderzoek naar bitumen eigenschappen Uitvoering onderzoek in overleg / goedkeuring van directie. Onderzoek: volgens artikel 81.15.03, lid 01 van deel 3 van dit RAW-bestek. Inclusief: Veldwerk, labanalyses en rapportage. Rapportage in PDF aanleveren bij directie vooraf aan uitvoering van het werk.	st	10,00	F
125			FREZEN TEERHOUDEND ASFALT >2000 M2			
1251			<u>Frezen SMA</u>			
125130	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft: het frezen van teerhoudend asfalt Hoedanigheid van het asfalt: SMA deklaag Resultaten (voor)onderzoek: teerhoudend, conform door de aannemer uitgevoerde asfaltonderzoek volgens besteksparagraaf 83 .	m2	2.500,00	F
		7.	Totale breedte groter dan 2,50 m			
		.9.	Dikte van de af te frezen laag: 25 mm			
			Freesdikte bepalen middels het rekenblad "Freesdiepte bepaling deklaag", bijlage 8.			
		.3	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 822030			
125140	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft: het frezen van teerhoudend asfalt Hoedanigheid van het asfalt: SMA deklaag Resultaten (voor)onderzoek: teerhoudend, conform door de aannemer uitgevoerde asfaltonderzoek volgens besteksparagraaf 83 .	m2	2.500,00	F
		7.	Totale breedte groter dan 2,50 m			
		.9.	Dikte van de af te frezen laag: 25-50 mm			
			Freesdikte bepalen middels het rekenblad "Freesdiepte bepaling deklaag", bijlage 8.			
		.3	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 822030			
1252			<u>Frezen DAB/AC surf</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
125230	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft: het frezen van teerhoudend asfalt Hoedanigheid van het asfalt: DAB/AC surf deklaag Resultaten (voor)onderzoek: teerhoudend, conform door de aannemer uitgevoerde asfaltonderzoek volgens besteksparaagraaf 83 . 7. Totale breedte groter dan 2,50 m 9. Dikte van de af te frezen laag: 25 mm Freesdikte bepalen middels het rekenblad "Freesdiepte bepaling deklaag", bijlage 8. 3. Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 822030	m2	2.500,00	F
125240	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft: het frezen van teerhoudend asfalt Hoedanigheid van het asfalt: DAB/AC surf deklaag Resultaten (voor)onderzoek: teerhoudend, conform door de aannemer uitgevoerde asfaltonderzoek volgens besteksparaagraaf 83 . 7. Totale breedte groter dan 2,50 m 9. Dikte van de af te frezen laag: 25-50 mm Freesdikte bepalen middels het rekenblad "Freesdiepte bepaling deklaag", bijlage 8. 3. Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 822030	m2	2.500,00	F
1253			<u>Frezen rood asfalt</u>			
125330	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft: het frezen van teerhoudend asfalt Hoedanigheid van het asfalt: Rood asfalt deklaag Resultaten (voor)onderzoek: teerhoudend, conform door de aannemer uitgevoerde asfaltonderzoek volgens besteksparaagraaf 83 . 7. Totale breedte groter dan 2,50 m 9. Dikte van de af te frezen laag: 25 mm Freesdikte bepalen middels het rekenblad "Freesdiepte bepaling deklaag", bijlage 8. 3. Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 822030	m2	2.000,00	F
125340	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft: het frezen van teerhoudend asfalt Hoedanigheid van het asfalt: Rood asfalt deklaag Resultaten (voor)onderzoek: teerhoudend, conform door de aannemer uitgevoerde asfaltonderzoek volgens besteksparaagraaf 83 . 7. Totale breedte groter dan 2,50 m 9. Dikte van de af te frezen laag: 25-50 mm Freesdikte bepalen middels het rekenblad "Freesdiepte bepaling deklaag", bijlage 8. 3. Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 822030	m2	2.000,00	F
128			FREZEN ASFALT TBV DWARSAANSLUITING Uitsluitend aansluitingen tussen oud en nieuw asfalt.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
128010	810203		Frezen van asfalt ten behoeve van een getrapte aansluiting. Betreft: het frezen van teevrij asfalt ten behoeve van een getrapte dwarsaansluiting Hoedanigheid van het asfalt: conform asfaltonderzoek. Resultaten (voor)onderzoek: conform door de aannemer uitgevoerde asfaltonderzoek volgens besteksparagraaf 83 .1. Afmetingen te frezen laag: Dikte 40 mm en breedte 1 - 2 m .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens bestekspostnr(s). 822040	m3	15,00	F
128020	810203		Frezen van asfalt ten behoeve van een getrapte aansluiting. Betreft: het frezen van teevrij asfalt ten behoeve van een getrapte dwarsaansluiting Hoedanigheid van het asfalt: conform asfaltonderzoek. Resultaten (voor)onderzoek: conform door de aannemer uitgevoerde asfaltonderzoek volgens besteksparagraaf 83 .2. Afmetingen van de eerste te frezen laag: Dikte 30 - 40 mm en breedte 1,0 m Afmetingen van de tweede te frezen laag: Dikte 80 mm en breedte 0,5 m .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens bestekspostnr(s). 822040	m3	15,00	F
128030	810203		Frezen van asfalt ten behoeve van een getrapte aansluiting. Betreft: het frezen van teevrij asfalt ten behoeve van een getrapte dwarsaansluiting Hoedanigheid van het asfalt: conform asfaltonderzoek. Resultaten (voor)onderzoek: conform door de aannemer uitgevoerde asfaltonderzoek volgens besteksparagraaf 83 .3. Afmetingen van de eerste te frezen laag: Dikte 30 - 40 mm en breedte 1,5 m Afmetingen van de tweede te frezen laag: Dikte 80 mm en breedte 1,0 m Afmetingen van de derde te frezen laag: Dikte 120 mm en breedte 0,5 m .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens bestekspostnr(s). 822040	m3	1,00	F
128040	810202		Frezen van teevrij asfalt ten behoeve van een aansluiting. Betreft: het frezen van teevrij asfalt ten behoeve van een dwars- en/of lengteaansluiting bakfreesvak Totaal aantal aansluitingen n.v.t. Hoedanigheid van het asfalt: conform asfaltonderzoek. Resultaten (voor)onderzoek: conform door de aannemer uitgevoerde asfaltonderzoek volgens besteksparagraaf 83 9. Trapbreedte: 0,50 m Totale lengte: ca. 500 m Freesvak diepte: 60 - 80 mm .4. Dikte van de af te frezen laag: 30 - 40 mm .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens bestekspostnr(s). 822040	m2	50,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
128050	810213		Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een getrapte aansluiting. Betreft: het frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve een getrapte dwarsaansluiting Hoedanigheid van het asfalt: conform asfaltonderzoek. Resultaten (voor)onderzoek: conform door de aannemer uitgevoerde asfaltonderzoek volgens besteksparagraaf 83 .1. Afmetingen te frezen laag: Dikte 40 mm en breedte 1 - 2 m .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een inrichting volgens bestekspostnr(s). 822030	m3	15,00	F
128060	810213		Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een getrapte aansluiting. Betreft: het frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve een getrapte dwarsaansluiting Hoedanigheid van het asfalt: conform asfaltonderzoek. Resultaten (voor)onderzoek: conform door de aannemer uitgevoerde asfaltonderzoek volgens besteksparagraaf 83 .2. Afmetingen van de eerste te frezen laag: Dikte 30 - 40 mm en breedte 1,0 m Afmetingen van de tweede te frezen laag: Dikte 80 mm en breedte 0,5 m .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een inrichting volgens bestekspostnr(s). 822030	m3	15,00	F
128070	810213		Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een getrapte aansluiting. Betreft: het frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve een getrapte dwarsaansluiting Hoedanigheid van het asfalt: conform asfaltonderzoek. Resultaten (voor)onderzoek: conform door de aannemer uitgevoerde asfaltonderzoek volgens besteksparagraaf 83 .3. Afmetingen van de eerste te frezen laag: Dikte 30 - 40 mm en breedte 1,5 m Afmetingen van de tweede te frezen laag: Dikte 80 mm en breedte 1,0 m Afmetingen van de derde te frezen laag: Dikte 120 mm en breedte 0,5 m .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een inrichting volgens bestekspostnr(s). 822030	m3	1,00	F
128080	810212		Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een aansluiting. Betreft: het frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een dwars- en/of lengteaansluiting bakfreesvak Totaal aantal aansluitingen n.v.t. Hoedanigheid van het asfalt: conform asfaltonderzoek. Resultaten (voor)onderzoek: conform door de aannemer uitgevoerde asfaltonderzoek volgens besteksparagraaf 83 9. Trapbreedte: 0,50 m Totale lengte: ca. 500 m Freesvak diepte: 60 - 80 mm .4. Dikte van de af te frezen laag: 30 - 40 mm .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een inrichting volgens bestekspostnr(s). 822030	m2	50,00	F
129			REINIGEN VERHARDING			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
129010	810102		Schoonmaken verhardingsoppervlak. Betreft: het schoonmaken van het verhardingsoppervlak Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .1. Ondergrond: asfaltverharding .9. Het verhardingsoppervlak schoonmaken m.b.v. een wegdekreiniger 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	2.500,00	F
129020	810102		Schoonmaken verhardingsoppervlak. Betreft: het schoonmaken van het verhardingsoppervlak Totale breedte 3,00 m en groter .1. Ondergrond: asfaltverharding .9. Het verhardingsoppervlak schoonmaken m.b.v. een wegdekreiniger 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	50.000,00	F
13			OPBREKEN GESLOTEN VERHARDING			
131			OPBREKEN ASFALT <100 m2			
1311			<u>Opbreken asfalt breedte tot 1,50 m</u>			
131110	810301		Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Betreft: het opbreken van een teervrije asfaltverharding Teervrij asfalt: conform door de aannemer uitgevoerde asfaltonderzoek volgens besteksparaagraaf 83 .1. Totale breedte kleiner dan 1,50 m .9. Dikte tot 120 mm 3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 822020	m2	5,00	F
131120	810301		Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Betreft: het opbreken van een teervrije asfaltverharding Teervrij asfalt: conform door de aannemer uitgevoerde asfaltonderzoek volgens besteksparaagraaf 83 .1. Totale breedte kleiner dan 1,50 m .9. Dikte 120-170 mm 3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 822020	m2	15,00	F
131130	810301		Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Betreft: het opbreken van een teervrije asfaltverharding Teervrij asfalt: conform door de aannemer uitgevoerde asfaltonderzoek volgens besteksparaagraaf 83 .1. Totale breedte kleiner dan 1,50 m .9. Dikte 170-220 mm 3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 822020	m2	15,00	F
131140	810301		Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Betreft: het opbreken van een teervrije asfaltverharding Teervrij asfalt: conform door de aannemer uitgevoerde asfaltonderzoek volgens besteksparaagraaf 83 .1. Totale breedte kleiner dan 1,50 m .9. Dikte vanaf 220 mm 3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 822020	m2	5,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
131150	810302		Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Betreft: het opbreken van een teerhoudende asfaltverharding Hoedanigheid van het asfalt: conform asfaltonderzoek. Resultaten (voor)onderzoek: teerhoudend, conform door de aannemer uitgevoerde asfaltonderzoek volgens besteksparaagraaf 83 1. Totale breedte kleiner dan 1,50 m .9. Dikte tot 120 mm .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 822010	m2	5,00	F
131160	810302		Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Betreft: het opbreken van een teerhoudende asfaltverharding Hoedanigheid van het asfalt: conform asfaltonderzoek. Resultaten (voor)onderzoek: teerhoudend, conform door de aannemer uitgevoerde asfaltonderzoek volgens besteksparaagraaf 83 1. Totale breedte kleiner dan 1,50 m .9. Dikte 120-170 mm .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 822010	m2	15,00	F
131170	810302		Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Betreft: het opbreken van een teerhoudende asfaltverharding Hoedanigheid van het asfalt: conform asfaltonderzoek. Resultaten (voor)onderzoek: teerhoudend, conform door de aannemer uitgevoerde asfaltonderzoek volgens besteksparaagraaf 83 1. Totale breedte kleiner dan 1,50 m .9. Dikte 170-220 mm .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 822010	m2	15,00	F
131180	810302		Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Betreft: het opbreken van een teerhoudende asfaltverharding Hoedanigheid van het asfalt: conform asfaltonderzoek. Resultaten (voor)onderzoek: teerhoudend, conform door de aannemer uitgevoerde asfaltonderzoek volgens besteksparaagraaf 83 1. Totale breedte kleiner dan 1,50 m .9. Dikte vanaf 220 mm .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 822010	m2	5,00	F
1312			<u>Opbreken asfalt breedte 1,50-3,00 m</u>			
131210	810301		Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Betreft: het opbreken van een teervrije asfaltverharding Teervrij asfalt: conform door de aannemer uitgevoerde asfaltonderzoek volgens besteksparaagraaf 83 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .9. Dikte tot 120 mm .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 822020	m2	5,00	F
131220	810301		Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Betreft: het opbreken van een teervrije asfaltverharding Teervrij asfalt: conform door de aannemer uitgevoerde asfaltonderzoek volgens besteksparaagraaf 83 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .9. Dikte 120-170 mm .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 822020	m2	15,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
131230	810301		Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Betreft: het opbreken van een teervrije asfaltverharding Teervrij asfalt: conform door de aannemer uitgevoerde asfaltonderzoek volgens besteksparaagraaf 83 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .9. Dikte 170-220 mm .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 822020	m2	15,00	F
131240	810301		Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Betreft: het opbreken van een teervrije asfaltverharding Teervrij asfalt:conform door de aannemer uitgevoerde asfaltonderzoek volgens besteksparaagraaf 83 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .9. Dikte vanaf 220 mm .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 822020	m2	5,00	F
131250	810302		Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Betreft: het opbreken van een teerhoudende asfaltverharding Hoedanigheid van het asfalt: conform asfaltonderzoek. Resultaten (voor)onderzoek: teerhoudend, conform door de aannemer uitgevoerde asfaltonderzoek volgens besteksparaagraaf 83 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .9. Dikte tot 120 mm .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).: 822010	m2	5,00	F
131260	810302		Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Betreft: het opbreken van een teerhoudende asfaltverharding Hoedanigheid van het asfalt: conform asfaltonderzoek. Resultaten (voor)onderzoek: teerhoudend, conform door de aannemer uitgevoerde asfaltonderzoek volgens besteksparaagraaf 83 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .9. Dikte 120-170 mm .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).: 822010	m2	15,00	F
131270	810302		Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Betreft: het opbreken van een teerhoudende asfaltverharding Hoedanigheid van het asfalt: conform asfaltonderzoek. Resultaten (voor)onderzoek: teerhoudend, conform door de aannemer uitgevoerde asfaltonderzoek volgens besteksparaagraaf 83 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .9. Dikte 170-220 mm .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).: 822010	m2	15,00	F
131280	810302		Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Betreft: het opbreken van een teerhoudende asfaltverharding Hoedanigheid van het asfalt: conform asfaltonderzoek Resultaten (voor)onderzoek: teerhoudend, conform door de aannemer uitgevoerde asfaltonderzoek volgens besteksparaagraaf 83 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .9. Dikte vanaf 220 mm .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).: 822010	m2	50,00	F
1313			<u>Opbreken asfalt breedte groter dan 3,00 m</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
131310	810301		Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Betreft: het opbreken van een teervrije asfaltverharding Teervrij asfalt: conform door de aannemer uitgevoerde asfaltonderzoek volgens besteksparagraaf 83 3. Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m .9. Dikte tot 120 mm .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 822020	m2	5,00	F
131320	810301		Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Betreft: het opbreken van een teervrije asfaltverharding Teervrij asfalt: conform door de aannemer uitgevoerde asfaltonderzoek volgens besteksparagraaf 83 3. Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m .9. Dikte 120-170 mm .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 822020	m2	15,00	F
131330	810301		Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Betreft: het opbreken van een teervrije asfaltverharding Teervrij asfalt: conform door de aannemer uitgevoerde asfaltonderzoek volgens besteksparagraaf 83 3. Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m .9. Dikte 170-220 mm .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 822020	m2	15,00	F
131340	810301		Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Betreft: het opbreken van een teervrije asfaltverharding Teervrij asfalt: conform door de aannemer uitgevoerde asfaltonderzoek volgens besteksparagraaf 83 3. Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m .9. Dikte vanaf 220 mm .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 822020	m2	5,00	F
131350	810302		Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Betreft: het opbreken van een teerhoudende asfaltverharding Hoedanigheid van het asfalt: conform asfaltonderzoek. Resultaten (voor)onderzoek: teerhoudend, conform door de aannemer uitgevoerde asfaltonderzoek volgens besteksparagraaf 83 3. Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m .9. Dikte tot 120 mm .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).: 822010	m2	5,00	F
131360	810302		Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Betreft: het opbreken van een teerhoudende asfaltverharding Hoedanigheid van het asfalt: conform asfaltonderzoek. Resultaten (voor)onderzoek: teerhoudend, conform door de aannemer uitgevoerde asfaltonderzoek volgens besteksparagraaf 83 3. Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m .9. Dikte 120-170 mm .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).: 822010	m2	15,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
131370	810302		Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Betreft: het opbreken van een teerhoudende asfaltverharding Hoedanigheid van het asfalt: conform asfaltonderzoek. Resultaten (voor)onderzoek: teerhoudend, conform door de aannemer uitgevoerde asfaltonderzoek volgens besteksparaagraaf 83 3. Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m .9. Dikte 170-220 mm .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 822010	m2	5,00	F
131380	810302		Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Betreft: het opbreken van een teerhoudende asfaltverharding Hoedanigheid van het asfalt: conform asfaltonderzoek. Resultaten (voor)onderzoek: teerhoudend, conform door de aannemer uitgevoerde asfaltonderzoek volgens besteksparaagraaf 83 3. Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m .9. Dikte vanaf 220 mm .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 822010	m2	5,00	F
132			OPBREKEN ASFALT >100 m2			
1322			<u>Opbreken asfalt breedte 1,50-3,00 m</u>			
132210	810301		Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Betreft: het opbreken van een teervrije asfaltverharding Teervrij asfalt:conform door de aannemer uitgevoerde asfaltonderzoek volgens besteksparaagraaf 83 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .9. Dikte tot 120 mm .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 822020	m2	100,00	F
132220	810301		Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Betreft: het opbreken van een teervrije asfaltverharding Teervrij asfalt:conform door de aannemer uitgevoerde asfaltonderzoek volgens besteksparaagraaf 83 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .9. Dikte 120-170 mm .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 822020	m2	100,00	F
132230	810301		Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Betreft: het opbreken van een teervrije asfaltverharding Teervrij asfalt:conform door de aannemer uitgevoerde asfaltonderzoek volgens besteksparaagraaf 83 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .9. Dikte 170-220 mm .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 822020	m2	100,00	F
132240	810301		Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Betreft: het opbreken van een teervrije asfaltverharding Teervrij asfalt:conform door de aannemer uitgevoerde asfaltonderzoek volgens besteksparaagraaf 83 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .9. Dikte vanaf 220 mm .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 822020	m2	100,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
132250	810302		Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Betreft: het opbreken van een teerhoudende asfaltverharding Hoedanigheid van het asfalt: conform asfaltonderzoek. Resultaten (voor)onderzoek: teerhoudend, conform door de aannemer uitgevoerde asfaltonderzoek volgens besteksparaagraaf 83 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .9. Dikte tot 120 mm .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 822010	m2	100,00	F
132260	810302		Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Betreft: het opbreken van een teerhoudende asfaltverharding Hoedanigheid van het asfalt: conform asfaltonderzoek. Resultaten (voor)onderzoek: teerhoudend, conform door de aannemer uitgevoerde asfaltonderzoek volgens besteksparaagraaf 83 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .9. Dikte 120-170 mm .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 822010	m2	100,00	F
132270	810302		Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Betreft: het opbreken van een teerhoudende asfaltverharding Hoedanigheid van het asfalt: conform asfaltonderzoek. Resultaten (voor)onderzoek: teerhoudend, conform door de aannemer uitgevoerde asfaltonderzoek volgens besteksparaagraaf 83 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .9. Dikte 170-220 mm .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 822010	m2	100,00	F
132280	810302		Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Betreft: het opbreken van een teerhoudende asfaltverharding Hoedanigheid van het asfalt: conform asfaltonderzoek. Resultaten (voor)onderzoek: teerhoudend, conform door de aannemer uitgevoerde asfaltonderzoek volgens besteksparaagraaf 83 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .9. Dikte vanaf 220 mm .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 822010	m2	100,00	F
1323			<u>Opbreken asfalt breedte groter dan 3,00 m</u>			
132310	810301		Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Betreft: het opbreken van een teervrije asfaltverharding Teervrij asfalt: conform door de aannemer uitgevoerde asfaltonderzoek volgens besteksparaagraaf 83 3. Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m .9. Dikte tot 120 mm .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 822020	m2	500,00	F
132320	810301		Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Betreft: het opbreken van een teervrije asfaltverharding Teervrij asfalt: conform door de aannemer uitgevoerde asfaltonderzoek volgens besteksparaagraaf 83 3. Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m .9. Dikte 120-170 mm .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 822020	m2	100,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
132330	810301		Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Betreft: het opbreken van een teervrije asfaltverharding Teervrij asfalt: conform door de aannemer uitgevoerde asfaltonderzoek volgens besteksparaagraaf 83 3. Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m .9. Dikte 170-220 mm .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 822020	m2	100,00	F
132340	810301		Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Betreft: het opbreken van een teervrije asfaltverharding Teervrij asfalt: conform door de aannemer uitgevoerde asfaltonderzoek volgens besteksparaagraaf 83 3. Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m .9. Dikte vanaf 220 mm .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 822020	m2	100,00	F
132350	810302		Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Betreft: het opbreken van een teerhoudende asfaltverharding Hoedanigheid van het asfalt: conform asfaltonderzoek. Resultaten (voor)onderzoek: teerhoudend, conform door de aannemer uitgevoerde asfaltonderzoek volgens besteksparaagraaf 83 3. Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m .9. Dikte tot 120 mm .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).: 822010	m2	100,00	F
132360	810302		Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Betreft: het opbreken van een teerhoudende asfaltverharding Hoedanigheid van het asfalt: conform asfaltonderzoek. Resultaten (voor)onderzoek: teerhoudend, conform door de aannemer uitgevoerde asfaltonderzoek volgens besteksparaagraaf 83 3. Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m .9. Dikte 120-170 mm .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).: 822010	m2	100,00	F
132370	810302		Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Betreft: het opbreken van een teerhoudende asfaltverharding Hoedanigheid van het asfalt: conform asfaltonderzoek. Resultaten (voor)onderzoek: teerhoudend, conform door de aannemer uitgevoerde asfaltonderzoek volgens besteksparaagraaf 83 3. Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m .9. Dikte 170-220 mm .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).: 822010	m2	100,00	F
132380	810302		Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Betreft: het opbreken van een teerhoudende asfaltverharding Hoedanigheid van het asfalt: conform asfaltonderzoek. Resultaten (voor)onderzoek: teerhoudend, conform door de aannemer uitgevoerde asfaltonderzoek volgens besteksparaagraaf 83 3. Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m .9. Dikte vanaf 220 mm .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).: 822010	m2	100,00	F
14			OPBREKEN OPSLUITINGEN Hergebruik op aanwijzing van de directie UAV.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
1410			<u>Opbreken opsluitbanden</u>			
141010	831711		Opbreken betonbanden. Betreft: het opbreken van opsluitbanden 3. Opsluitbanden 60 x 200 mm 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 571110 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823040 Percentage breuk: 10%	m	500,00	F
141020	831711		Opbreken betonbanden. Betreft: het opbreken van opsluitbanden 4. Opsluitbanden 80 x 200 mm 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 571210 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823040 Inclusief het materiaal ontdoen van grond, wijze ter keuze van de aannemer. Percentage breuk: 10%	m	150,00	F
141030	831711		Opbreken betonbanden. Betreft: het opbreken van opsluitbanden 5. Opsluitbanden 100 x 200 mm 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 571310 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823040 Inclusief het materiaal ontdoen van grond, wijze ter keuze van de aannemer. Percentage breuk: 10%	m	750,00	F
141040	831711		Opbreken betonbanden. Betreft: het opbreken van opsluitbanden 6. Opsluitbanden 120 x 250 mm 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 571410 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823040 Inclusief het materiaal ontdoen van grond, wijze ter keuze van de aannemer. Percentage breuk: 10%	m	50,00	F
141050	831711		Opbreken betonbanden. Betreft: het opbreken van opsluitbanden 9. Opsluitbanden 150 x 250 mm 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 571510 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823040 Inclusief het materiaal ontdoen van grond, wijze ter keuze van de aannemer. Percentage breuk: 10%	m	100,00	F
1411			<u>Opbreken trottoirbanden</u>			
141110	831711		Opbreken betonbanden. Betreft: het opbreken van trottoirbanden 3. Trottoirbanden 130/150 x 250 mm 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksparagraaf 5721 Onbeschadigde materialen ontdoen van beton volgens bestekspostnr. 141910 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823040 Percentage breuk: 10%	m	2.500,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
141120	831711		Opbreken betonbanden. Betreft: het opbreken van trottoirbanden .4. Trottoirbanden 180/200 x 160 mm 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksparagraaf 5723 Onbeschadigde materialen ontdoen van beton volgens bestekspostnr. 141910 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823040 Percentage breuk: 10%	m	100,00	F
141130	831711		Opbreken betonbanden. Betreft: het opbreken van trottoirbanden .6. Trottoirbanden 180/200 x 250 mm 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksparagraaf 5723 Onbeschadigde materialen ontdoen van beton volgens bestekspostnr. 141910 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823040 Percentage breuk: 10%	m	1.500,00	F
1414			<u>Opbreken RWS-banden</u>			
141410	831711		Opbreken betonbanden. Betreft: het opbreken van RWS-banden .9. RWS-banden 110/220 x 200 mm 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 573320 Onbeschadigde materialen ontdoen van beton volgens bestekspostnr. 141910 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823040 Percentage breuk: 10%	m	500,00	F
141420	831711		Opbreken betonbanden. Betreft: het opbreken RWS-banden .9. RWS-banden 110/220 x 250 mm 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 573310 Onbeschadigde materialen ontdoen van beton volgens bestekspostnr. 141910 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823040 Inclusief het materiaal ontdoen van grond, wijze ter keuze van de aannemer. Percentage breuk: 10%	m	750,00	F
141430	831711		Opbreken betonbanden. Betreft: het opbreken RWS-banden .9. RWS-banden 110/220 x 100 mm, plakband 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 573510 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823040 Percentage breuk: 10%	m	150,00	F
141440	831711		Opbreken betonbanden. Betreft: het opbreken van RWS-banden .9. RWS-banden 115/225 x 250 mm 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 573350 Onbeschadigde materialen ontdoen van beton volgens bestekspostnr. 141910 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823040 Percentage breuk: 10%	m	5,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
1415			<u>Opbreken rijwielpadband</u>				
141510	831711		Opbreken betonbanden. Betreft: het opbreken van rijwielpadbanden .9. Rijwielpadbanden 40/120 x 250 mm .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksparaagraaf 57 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823040 Inclusief het materiaal ontdoen van grond, wijze ter keuze van de aannemer. Percentage breuk: 10%	m	5,00	F	
1416			<u>Opbreken inritbanden</u>				
141610	831711		Opbreken betonbanden. Betreft: het opbreken van inritbanden .9. Inritbanden 450 x 180 x 1000 mm .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823040	m	5,00	F	
141620	831711		Opbreken betonbanden. Betreft: het opbreken van inritbanden .9. Inritbanden 500 x 160 x 1000 mm .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823040	m	5,00	F	
141630	831711		Opbreken betonbanden. Betreft: het opbreken van inritbanden .9. Inritbanden 600 x 160 x 500 mm .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 574230 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823040 Inclusief het materiaal ontdoen van grond, wijze ter keuze van de aannemer. Percentage breuk: 10%	m	5,00	F	
141640	831711		Opbreken betonbanden. Betreft: het opbreken van inritbanden .9. Inritbanden 650 x 200 x 500 mm .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 574240 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823040 Inclusief het materiaal ontdoen van grond, wijze ter keuze van de aannemer. Percentage breuk: 10%	m	5,00	F	
141650	831711		Opbreken betonbanden. Betreft: het opbreken van inritbanden .9. Inritbanden 750 x 180 x 500 mm .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 574250 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823040 Inclusief het materiaal ontdoen van grond, wijze ter keuze van de aannemer. Percentage breuk: 10%	m	5,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
141660	831711		Opbreken betonbanden. Betreft: het opbreken van inritbanden9. Inritbanden 800 x 180 x 500 mm2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 574260 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823040 Inclusief het materiaal ontdoen van grond, wijze ter keuze van de aannemer. Percentage breuk: 10%	m	5,00	F
1417			Opbreken overige banden			
141720	831711		Opbreken betonbanden. Betreft: het opbreken van gazonbanden9. Gazonbanden 100 x 200 mm2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 574410 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823040 Inclusief het materiaal ontdoen van grond, wijze ter keuze van de aannemer. Percentage breuk: 10%	m	500,00	F
141730	831711		Opbreken betonbanden. Betreft: het opbreken bushalte-perronbanden9. Bushalte-perronband 300/435 x 334 mm2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 574420 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823040 Inclusief het materiaal ontdoen van grond, wijze ter keuze van de aannemer. Percentage breuk: 10%	m	50,00	F
141740	831711		Opbreken betonbanden. Betreft: het opbreken trottoirbanden9. Trottoirbanden 180/200 x 100 mm, plakband2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 572510 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823040 Inclusief het materiaal ontdoen van grond, wijze ter keuze van de aannemer. Percentage breuk: 10%	m	25,00	F
141760	831799		Opbreken schampblokken Betreft: het opbreken van schampblokken Inclusief fundering en steunrug Afmetingen en materiaal fundering: schraal beton Afmetingen en materiaal steunrug: schraal beton Totaal circa 0,08 m3/m schampblokken 600 x500 x400 mm De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 574440 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823040 Inclusief het materiaal ontdoen van grond, wijze ter keuze van de aannemer. Percentage breuk: 10%	st	5,00	F

BESTEKSP POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
141770	831711		Opbreken betonbanden. Betreft: het opbreken scheidingsbanden Scheidingsbanden 50/250 x 120 mm De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 574450 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823040 Inclusief het materiaal ontdoen van grond, wijze ter keuze van de aannemer. Percentage breuk: 10%	m	50,00	F
1418			<u>Opbreken opsluiting elementen</u>			
141810	831704		Opbreken kantopsluiting van straatbaksteen. Betreft: het opbreken van een koplaag van straatbakstenen Bestaand uit 1 koplaag Straatbaksteen standaard dikformaat De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 576010 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823020 Inclusief het materiaal ontdoen van grond, wijze ter keuze van de aannemer. Percentage breuk: 10%	m	500,00	F
141820	831705		Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen. Betreft: het opbreken van een koplaag van betonstraatstenen Bestaand uit 1 koplaag Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 576020 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823040 Inclusief het materiaal ontdoen van grond, wijze ter keuze van de aannemer. Percentage breuk: 10%	m	500,00	F
141830	831799		Opbreken kantopsluiting van goottegels Bestaande uit 1 strek Incl. betonspecie Goottegel: 300 x 150 x 60 mm Vrijgekomen benodigde onbeschadigde materialen ontdoen van beton De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 576040 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823040 Inclusief het materiaal ontdoen van grond, wijze ter keuze van de aannemer. Percentage breuk: 10%	m	1.000,00	F
141840	831705		Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen. Betreft: het opbreken van een kantopsluiting van betonstraatstenen Bestaand uit 1 streklaag In cementmortel op zand Voegen gevuld met bitumineus voegvullingsmateriaal Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 576050 Onbeschadigde materialen ontdoen van beton volgens bestekspostnr. 141910 Overige vrijgekomen materialen vervoeren 823040 Percentage breuk: 10%	m	1.000,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
1419			<u>Toeslag verwijderen kantopsluiting in specie en/of beton</u>			
141910	831799		Toeslag verwijderen kantopsluiting in cementspecie Betreft:meerprijs voor het verwijderen van kantopsluiting in cementspecie en/of steunrug van beton i.p.v. op zandbed. Kantopsluiting in cementspecie (0,05 m3/m) Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspost 823040	m	1.000,00 F	
15			OPBREKEN MOLGOTEN, BETONELEMENTEN, E.D.			
1510			<u>Opbreken molgoten</u>			
151010	831706		Opbreken molgoot. Betreft: het opbreken van een molgoot van straatbakstenen 9. Breedte 3-5 streklagen .9. Op zand .3. Straatbaksteen standaard keiformaat .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksparagraaf 5640 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823020 Inclusief het materiaal ontdoen van grond, wijze ter keuze van de aannemer. Percentage breuk: 10%	m	500,00 F	120,00 I
151020	831706		Opbreken molgoot. Betreft: het opbreken van een molgoot van betonstraatstenen 9. Breedte 3-5 streklagen .9. Op zand .6. Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksparagraaf 5640 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823040 Inclusief het materiaal ontdoen van grond, wijze ter keuze van de aannemer. Percentage breuk: 10%	m	500,00 F	
151030	831706		Opbreken molgoot. Betreft: het opbreken van een molgoot van straatbakstenen 9. Breedte 3-5 streklagen .9. Op zand .5. Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksparagraaf 5640 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823020 Inclusief het materiaal ontdoen van grond, wijze ter keuze van de aannemer. Percentage breuk: 10%	m	500,00 F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INRICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
151040	831706		Opbreken molgoot. Betreft: het opbreken van een molgoot van betonstraatstenen 9. Breedte 3-5 streklagen .9. Op zand .2. Straatbaksteen standaard dikformaat .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksparaagraaf 5640 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823040 Inclusief het materiaal ontdoen van grond, wijze ter keuze van de aannemer. Percentage breuk: 10%	m	500,00	F
151050	831799		Toeslag verwijderen molgoot in cementspecie Betreft: meerprijs voor het verwijderen van molgoot in cementspecie i.p.v. op zandbed Molgoot in cementspecie (0,05 m3/m) Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspost 823040	m ton	1.000,00	F 120,00 I
1511			<u>Opbreken betonelementen</u>			
151110	831799		Opbreken verkeersdrempel-elementen, 500 mm Betreft: het verwijderen van een verkeersdrempel Betonnen verkeersdrempel Afmetingen: - 120/240 x 500 x 2400 mm Inclusief het materiaal ontdoen van grond, wijze ter keuze van de aannemer. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	5,00	F
151120	831799		Opbreken verkeersdrempel-elementen, 1000 mm Betreft: het verwijderen van een verkeersdrempel Betonnen verkeersdrempel Afmetingen: - 120/240 x 1000 x 2400 mm - 120/240 x 1000 x 2400 mm, links - 120/240 x 1000 x 2400 mm, rechts Inclusief het materiaal ontdoen van grond, wijze ter keuze van de aannemer. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	60,00	F
151150	831799		Opbreken verkeerskussen-elementen Betreft: het verwijderen van een prefab verkeerskussen Betonnen Maldense drempel Afmetingen: - 120/190 x 1000 x 1800 mm Inclusief het materiaal ontdoen van grond, wijze ter keuze van de aannemer. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	5,00	F
151160	831799		Opbreken rotonde-blokken Betreft: het verwijderen van rotonde-elementen Betonnen rotondeblokken Afmetingen: - 120/200 x 500 x 500 mm Inclusief het materiaal ontdoen van grond, wijze ter keuze van de aannemer. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	50,00	F
1513			<u>Opbreken sintels</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
151310	800499		Verwijderen sintels Betreft: het verwijderen van sintels verwerkt in wandelpaden Hoeveelheid per fase tot 100 m2 Breedte < 3,00 m Dikte ca. 0,20 m Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 823050	m3	20,00	F
17			OPBREKEN FUNDERINGSCONSTRUCTIES			
172			OPBREKEN ONGEBONDEN FUNDERINGSMATERIAAL			
1720			<u>Opbreken fundering <100 m2</u>			
172010	800401		Verwijderen teenvrije funderingslaag. Betreft: het opbreken van menggranulaat Hoeveelheid <100 m2 1. Breedte tot 1,50 m .9. Gemiddelde dikte 150 tot 250 mm .1. Ongebonden funderingsmateriaal Menggranulaat .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 172310 en/of 172320	m2	50,00	F
172020	800401		Verwijderen teenvrije funderingslaag. Betreft: het opbreken van menggranulaat Hoeveelheid <100 m2 2. Breedte van 1,50 tot 3,00 m .9. Gemiddelde dikte 150 tot 250 mm .1. Ongebonden funderingsmateriaal Menggranulaat .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 172310 en/of 172320	m2	500,00	F
172030	800401		Verwijderen teenvrije funderingslaag. Betreft: het opbreken van menggranulaat Hoeveelheid <100 m2 3. Breedte van 3,00 m en meer .9. Gemiddelde dikte 150 tot 250 mm .1. Ongebonden funderingsmateriaal Menggranulaat .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 172310 en/of 172320	m2	500,00	F
1721			<u>Opbreken fundering 100-500 m2</u>			
172110	800401		Verwijderen teenvrije funderingslaag. Betreft: het opbreken van menggranulaat Hoeveelheid 100-500 m2 1. Breedte tot 1,50 m .9. Gemiddelde dikte 150 tot 250 mm .1. Ongebonden funderingsmateriaal Menggranulaat .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 172310 en/of 172320	m2	500,00	F
172120	800401		Verwijderen teenvrije funderingslaag. Betreft: het opbreken van menggranulaat Hoeveelheid 100-500 m2 2. Breedte van 1,50 tot 3,00 m .9. Gemiddelde dikte 150 tot 250 mm .1. Ongebonden funderingsmateriaal Menggranulaat .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 172310 en/of 172320	m2	500,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
172130	800401		Verwijderen teenvrije funderingslaag. Betreft: het opbreken van menggranulaat Hoeveelheid 100-500 m2 3. Breedte van 3,00 m en meer .9. Gemiddelde dikte 150 tot 250 mm .1. Ongebonden funderingsmateriaal Menggranulaat .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 172310 en/of 172320	m2	500,00	F
1722			Opbreken fundering >500 m2			
172210	800401		Verwijderen teenvrije funderingslaag. Betreft: het opbreken van menggranulaat Hoeveelheid >500 m2 1. Breedte tot 1,50 m .9. Gemiddelde dikte 150 tot 250 mm .1. Ongebonden funderingsmateriaal Menggranulaat .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 172310 en/of 172320	m2	500,00	F
172220	800401		Verwijderen teenvrije funderingslaag. Betreft: het opbreken van menggranulaat Hoeveelheid >500 m2 2. Breedte van 1,50 tot 3,00 m .9. Gemiddelde dikte 150 tot 250 mm .1. Ongebonden funderingsmateriaal Menggranulaat .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 172310 en/of 172320	m2	1.000,00	F
172230	800401		Verwijderen teenvrije funderingslaag. Betreft: het opbreken van menggranulaat Hoeveelheid >500 m2 3. Breedte van 3,00 m en meer .9. Gemiddelde dikte 150 tot 250 mm .1. Ongebonden funderingsmateriaal Menggranulaat .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 172310 en/of 172320	m2	1.000,00	F
1723			Afvoeren funderingsmateriaal			
172310	800499		Afvoeren menggranulaat Betreft: het afvoeren van vrijgekomen menggranulaat Ongebonden funderingsmateriaal: menggranulaat Hoeveelheidsbepaling: door middel van het theoretisch profiel van ontgraving Het betreft een niet-vormgegeven bouwstof zonder Isolatie-, beheers- en controle (IBC-)maatregelen. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening opdrachtgever	m3	1.500,00	F
172320	800199		Vervoeren menggranulaat naar plaats van verwerking Betreft: het vervoeren van vrijgekomen funderingsmateriaal Funderingsmateriaal: menggranulaat Afstand <10 km Hoeveelheidsbepaling: door middel van het theoretisch profiel van ontgraving Hergebruik op aanwijzing van de directie UAV.	ton	1.000,00	F
173			OPBREKEN HOOGOVENSLAKKEN			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INRICHTING
173010	800401		Verwijderen teenvrije funderingslaag. Betreft: het opbreken van een funderingslaag van slakken Hoeveelheid <100 m2 9. Breedte van 2,00 m en meer .3. Gemiddelde dikte 200 mm .2. Gebonden funderingsmateriaal Hoogovenslakken .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 173040	m2	5,00	F
173020	800401		Verwijderen teenvrije funderingslaag. Betreft: het opbreken van een funderingslaag van slakken Hoeveelheid 100-500 m2 9. Breedte van 2,00 m en meer .3. Gemiddelde dikte 200 mm .2. Gebonden funderingsmateriaal Hoogovenslakken .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 173040	m2	100,00	F
173030	800401		Verwijderen teenvrije funderingslaag. Betreft: het opbreken van een funderingslaag van slakken Hoeveelheid >500 m2 9. Breedte van 2,00 m en meer .3. Gemiddelde dikte 200 mm .2. Gebonden funderingsmateriaal Hoogovenslakken .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 173040	m2	500,00	F
173040	800499		Afvoeren hoogovenslakken Betreft: het afvoeren vrijgekomen hoogovenslakken Gebonden funderingsmateriaal: hoogovenslakken Hoeveelheidsbepaling: door middel van het theoretisch profiel van ontgraving Het betreft een niet-vormgegeven bouwstof met isolatie- beheers- en controle (IBC-)maatregelen. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening opdrachtgever	m3	50,00	F
18			VERWIJDEREN GROEN			
1810			<u>Verwijderen beplanting</u>			
181010	514107		Verwijderen kruidachtigen. Betreft: het verwijderen van beplantingen. .1. In beplantingsvak .1. Hoeveelheid: tot ca. 10 st/m2 .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting.	m2	2.055,00	F
181020	514107		Verwijderen kruidachtigen. Betreft: het verwijderen van beplantingen. .1. In beplantingsvak .2. Hoeveelheid: ca. 10 st/m2 of meer .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting.	m2	2.055,00	F
19			VERWIJDEREN RIOLERING			
190			VERWIJDEREN BUIS			
1901			<u>Verwijderen keramische buizen</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
190110	251106		Verwijderen keramische buis. Betreft: het verwijderen van een keramische aansluitleiding .1. Nominale middellijn(en) <200 mm1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m	2.000,00	F
1902			<u>Verwijderen PVC buizen</u>			
190210	251103		Verwijderen kunststofbuis. Betreft: het verwijderen van een PVC aansluitleiding 1. Materiaal: PVC .1. Nominale middellijn(en) <200 mm1. Verbinding door middel van mof1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m	3.000,00	F
190220	251103		Verwijderen kunststofbuis. Betreft: het verwijderen van een PVC aansluitleiding 1. Materiaal: PVC .2. Nominale middellijn(en) 200 tot 400 mm1. Verbinding door middel van mof1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m	8.000,00	F
190230	251103		Verwijderen kunststofbuis. Betreft: het verwijderen van een PVC aansluitleiding 1. Materiaal: PVC .3. Nominale middellijn(en) 400 tot 600 mm1. Verbinding door middel van mof1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m	6.300,00	F
190240	251103		Verwijderen kunststofbuis. Betreft: het verwijderen van een PVC aansluitleiding 1. Materiaal: PVC .4. Nominale middellijn(en) >600 mm1. Verbinding door middel van mof1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m	1.500,00	F
1903			<u>Verwijderen beton buizen</u>			
190310	251101		Verwijderen betonbuis. Betreft: het verwijderen van een beton aansluitleiding 1. Materiaal: ongewapend beton .2. Rond profiel: nominale middellijn van 500 mm tot 800 mm3. Standaardlengte buis 2,40 m1. Type buisverbinding: rubberringverbinding1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m	1.053,60	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
190320	251101		Verwijderen betonbuis. Betreft: het verwijderen van een beton aansluitleiding Materiaal: ongewapend beton Rond profiel: nominale middellijn < 800 mm Standaardlengte buis 2,40 m Type buisverbinding: rubberringverbinding Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m	108,00	F
190330	251101		Verwijderen betonbuis. Betreft: het verwijderen van een eivormig beton aansluitleiding Materiaal: ongewapend beton Eivormig profiel, afmetingen tot 400/600 mm Standaardlengte buis 2,40 m Type buisverbinding: rubberringverbinding Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m	1.053,60	F
190340	251101		Verwijderen betonbuis. Betreft: het verwijderen van een eivormig beton aansluitleiding Materiaal: ongewapend beton Eivormig profiel, afmetingen van 400/600 mm tot 700/1050 mm Standaardlengte buis 2,40 m Type buisverbinding: rubberringverbinding Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m	100,80	F
191			VERWIJDEREN KOLKEN			
1911			<u>Verwijderen en afvoeren kolken</u>			
191110	251122		Verwijderen kolk. Betreft: het verwijderen en afvoeren van een straatkolk Kolk van beton/gietijzer combinatie Straatkolk Constructie: tweedelig Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	250,00	F
191120	251122		Verwijderen kolk. Betreft: het verwijderen en afvoeren van een trottoirkolk Kolk van beton/gietijzer combinatie Trottoirkolk Constructie: tweedelig Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	150,00	F
191130	251122		Verwijderen kolk. Betreft: het verwijderen en afvoeren van een RWS-kolk Kolk van beton/gietijzer combinatie RWS-kolk Constructie: tweedelig Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	125,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
191140	251122		Verwijderen kolk. Betreft: het verwijderen en afvoeren van een combinatiekolk 2. Kolk van beton/gietijzer combinatie1. . . . Gecombineerde straat- en trottoirkolk2. . . . Constructie: tweedelig3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	125,00	F
1912			<u>Verwijderen en opslaan kolken</u>			
191210	251122		Verwijderen kolk. Betreft: het verwijderen en opslaan van een straatkolk 2. Kolk van beton/gietijzer combinatie1. . . . Straatkolk1. . . . Constructie: eendelig1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 323110	st	250,00	F
191220	251122		Verwijderen kolk. Betreft: het verwijderen en opslaan van een trottoirkolk 2. Kolk van beton/gietijzer combinatie1. . . . Trottoirkolk1. . . . Constructie: eendelig1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 323120	st	250,00	F
191230	251122		Verwijderen kolk. Betreft: het verwijderen en opslaan van een RWS-kolk 2. Kolk van beton/gietijzer combinatie9. . . . RWS-kolk1. . . . Constructie: eendelig1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 323130	st	100,00	F
192			VERWIJDEREN PUTTEN			
1921			<u>Verwijderen putafdekking</u>			
192110	251123		Verwijderen putrand met deksel. Betreft: het verwijderen en afvoeren van putrand in een elementen- of asfaltverharding 1. Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel1. . . . Putrand ontdoen van grond- en specieresten3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	250,00	F
1922			<u>Verwijderen put 800x800 mm</u>			
192210	251121		Verwijderen put. Betreft: het verwijderen en afvoeren van een put 3. Put van geprefabriceerde betonelementen1. . . . Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond2. . . . Uitwendig oppervlak putbodem: van 0,5 tot 1,0 m21. . . . Totale hoogte tot 1,5 m3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	16,00	F
192220	251121		Verwijderen put. Betreft: het verwijderen en afvoeren van een put 3. Put van geprefabriceerde betonelementen1. . . . Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond2. . . . Uitwendig oppervlak putbodem: van 0,5 tot 1,0 m22. . . . Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	16,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
192230	251121		Verwijderen put. Betreft: het verwijderen en afvoeren van een put Put van geprefabriceerde betonelementen .1. Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond .2. Uitwendig oppervlak putbodem: van 0,5 tot 1,0 m2 .3. Totale hoogte van 2,5 tot 3,5 m .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	16,00	F
192240	251121		Verwijderen put. Betreft: het verwijderen en afvoeren van een put Put van geprefabriceerde betonelementen .1. Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond .1. Uitwendig oppervlak putbodem: tot 0,5 m2 .4. Totale hoogte > 3,5 m .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	5,00	F
1923			<u>Verwijderen put 1000x1000 mm</u>			
192310	251121		Verwijderen put. Betreft: het verwijderen en afvoeren van een put Put van geprefabriceerde betonelementen .1. Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond .3. Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 1,5 m2 .1. Totale hoogte tot 1,5 m .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	12,00	F
192320	251121		Verwijderen put. Betreft: het verwijderen en afvoeren van een put Put van geprefabriceerde betonelementen .1. Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond .3. Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 1,5 m2 .2. Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	12,00	F
192330	251121		Verwijderen put. Betreft: het verwijderen en afvoeren van een put Put van geprefabriceerde betonelementen .1. Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond .3. Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 1,5 m2 .3. Totale hoogte van 2,5 tot 3,5 m .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	11,00	F
192340	251121		Verwijderen put. Betreft: het verwijderen en afvoeren van een put Put van geprefabriceerde betonelementen .1. Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond .3. Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 1,5 m2 .4. Totale hoogte > 3,5 m .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	4,00	F
1924			<u>Verwijderen put 1500x1500 mm</u>			
192410	251121		Verwijderen put. Betreft: het verwijderen en afvoeren van een put Put van geprefabriceerde betonelementen .1. Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond .5. Uitwendig oppervlak putbodem: van 2,0 tot 4,0 m2 .1. Totale hoogte tot 1,5 m .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	12,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
192420	251121		Verwijderen put. Betreft: het verwijderen en afvoeren van een put Put van geprefabriceerde betonelementen 3.1. Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond .5. Uitwendig oppervlak putbodem: van 2,0 tot 4,0 m22. Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	12,00	F
192430	251121		Verwijderen put. Betreft: het verwijderen en afvoeren van een put Put van geprefabriceerde betonelementen 3.1. Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond .5. Uitwendig oppervlak putbodem: van 2,0 tot 4,0 m23. Totale hoogte van 2,5 tot 3,5 m3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	12,00	F
192440	251121		Verwijderen put. Betreft: het verwijderen en afvoeren van een put Put van geprefabriceerde betonelementen 3.1. Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond .5. Uitwendig oppervlak putbodem: van 2,0 tot 4,0 m24. Totale hoogte > 3,5 m3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	3,00	F
1925			<u>Verwijderen gemetselde put 800x800 mm</u>			
192510	251121		Verwijderen put. Betreft: het verwijderen en afvoeren van een put Gemetselde put 1.1. Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond .2. Uitwendig oppervlak putbodem: van 0,5 tot 1,0 m21. Totale hoogte tot 1,5 m3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	16,00	F
192520	251121		Verwijderen put. Betreft: het verwijderen en afvoeren van een put Gemetselde put 1.1. Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond .2. Uitwendig oppervlak putbodem: van 0,5 tot 1,0 m22. Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	16,00	F
192530	251121		Verwijderen put. Betreft: het verwijderen en afvoeren van een put Gemetselde put 1.1. Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond .2. Uitwendig oppervlak putbodem: van 0,5 tot 1,0 m23. Totale hoogte van 2,5 tot 3,5 m3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	16,00	F
192540	251121		Verwijderen put. Betreft: het verwijderen en afvoeren van een put Gemetselde put 1.1. Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond .2. Uitwendig oppervlak putbodem: van 0,5 tot 1,0 m24. Totale hoogte > 3,5 m3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	4,00	F
1926			<u>Verwijderen gemetselde put 1000x1000 mm</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
192610	251121		Verwijderen put. Betreft: het verwijderen en afvoeren van een put Gemetselde put 1. Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond .1. Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 1,5 m2 . . .3. . . Totale hoogte tot 1,5 m3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	12,00	F
192620	251121		Verwijderen put. Betreft: het verwijderen en afvoeren van een put Gemetselde put 1. Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond .1. Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 1,5 m2 . . .2. . . Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	12,00	F
192630	251121		Verwijderen put. Betreft: het verwijderen en afvoeren van een put Gemetselde put 1. Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond .1. Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 1,5 m2 . . .3. . . Totale hoogte van 2,5 tot 3,5 m3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	12,00	F
192640	251121		Verwijderen put. Betreft: het verwijderen en afvoeren van een put Gemetselde put 1. Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond .1. Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 1,5 m2 . . .4. . . Totale hoogte > 3,5 m3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	4,00	F
1927			<u>Verwijderen gemetselde put 1500x1500 mm</u>			
192710	251121		Verwijderen put. Betreft: het verwijderen en afvoeren van een put Gemetselde put 1. Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond .1. Uitwendig oppervlak putbodem: van 2,0 tot 4,0 m2 . . .1. . . Totale hoogte tot 1,5 m3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	12,00	F
192720	251121		Verwijderen put. Betreft: het verwijderen en afvoeren van een put Gemetselde put 1. Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond .1. Uitwendig oppervlak putbodem: van 2,0 tot 4,0 m2 . . .2. . . Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	11,00	F
192730	251121		Verwijderen put. Betreft: het verwijderen en afvoeren van een put Gemetselde put 1. Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond .1. Uitwendig oppervlak putbodem: van 2,0 tot 4,0 m2 . . .3. . . Totale hoogte van 2,5 tot 3,5 m3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	11,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
192740	251121		Verwijderen put. Betreft: het verwijderen en afvoeren van een put Gemetselde put 1. Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond .1. Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond .5. Uitwendig oppervlak putbodem: van 2,0 tot 4,0 m2 .4. Totale hoogte > 3,5 m .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	3,00 F	
193			RIOOL REINIGEN			
1931			<u>Reinigen kolken</u>			
193110	257521		Reinigen kolken. Betreft: het reinigen van vrijgekomen kolken bij besteksparagraaf 1911 en 1912 9. Straat-, trottoir, RWS- en combinatiekolken .1. Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 15 kg .1. Machinaal reinigen .1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 825010	st	1.250,00 F	
1932			<u>Reinigen putten 800x800 mm</u>			
193210	257511		Rioolput reinigen. Betreft het reinigen van te verwijderen putten. Machinaal reinigen. Aard te reinigen oppervlak: beton en metselwerk .2. Reinigen putwanden en putbodem .1. Puthoogte: tot 2,5 m .3. Inwendig oppervlak putbodem ca. 0,64 m2 .3. Hoeveelheid vuil per put ca. 0,25 m3 Gerekend met een soortelijk gewicht van 1.400 kg/m³ .1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 825010	st	64,00 F	
193220	257511		Rioolput reinigen. Betreft het reinigen van te verwijderen putten. Machinaal reinigen. Aard te reinigen oppervlak: beton en metselwerk .2. Reinigen putwanden en putbodem .2. Puthoogte: van 2,5 tot 4,0 m .3. Inwendig oppervlak putbodem ca. 0,64 m2 .3. Hoeveelheid vuil per put ca. 0,50 m3 Gerekend met een soortelijk gewicht van 1.400 kg/m³ .1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 825010	st	41,00 F	
1933			<u>Reinigen putten 1000x1000 mm</u>			
193310	257511		Rioolput reinigen. Betreft het reinigen van te verwijderen putten. Machinaal reinigen. Aard te reinigen oppervlak: beton en metselwerk .2. Reinigen putwanden en putbodem .1. Puthoogte: tot 2,5 m .3. Inwendig oppervlak putbodem ca. 1,0 m2 .3. Hoeveelheid vuil per put ca. 0,50 m3 Gerekend met een soortelijk gewicht van 1.400 kg/m³ .1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 825010	st	48,00 F	
				ton		18,75 I
				ton		22,40 L
				ton		28,70 L
				ton		33,60 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
193320	257511		Rioolput reinigen. Betreft het reinigen van te verwijderen putten. Machinaal reinigen. Aard te reinigen oppervlak: beton en metselwerk .2. . . . Reinigen putwanden en putbodem .2. . . . Puthoogte: van 2,5 tot 4,0 m . . .3. . . Inwendig oppervlak putbodem ca. 1,0 m ²3. Hoeveelheid vuil per put ca. 0,65 m ³ Gerekend met een soortelijk gewicht van 1.400 kg/m ³1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 825010	st	31,00 F	
1934			<u>Reinigen putten 1500x1500 mm</u>			
193410	257511		Rioolput reinigen. Betreft het reinigen van te verwijderen putten. Machinaal reinigen. Aard te reinigen oppervlak: beton en metselwerk .2. . . . Reinigen putwanden en putbodem .1. . . . Puthoogte: tot 2,5 m . . .3. . . Inwendig oppervlak putbodem ca. 2,25 m ²3. Hoeveelheid vuil per put ca. 1,2 m ³ Gerekend met een soortelijk gewicht van 1.400 kg/m ³1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 825010	st	47,00 F	
193420	257511		Rioolput reinigen. Betreft het reinigen van te verwijderen putten. Machinaal reinigen. Aard te reinigen oppervlak: beton en metselwerk .2. . . . Reinigen putwanden en putbodem .2. . . . Puthoogte: van 2,5 tot 4,0 m . . .3. . . Inwendig oppervlak putbodem ca. 2,25 m ²3. Hoeveelheid vuil per put ca. 1,5 m ³ Gerekend met een soortelijk gewicht van 1.400 kg/m ³1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 825010	st	29,00 F	
				ton		28,21 L
				ton		78,96 L
				ton		60,90 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
2			GRONDWERK			
21			GROND ONTGRAVEN			
210			GROND ONTGRAVEN UIT CUNET			
2100			<u>Ontgraven grond uit cunet < 10 m3</u>			
210010	220101		Grond ontgraven uit cunet, b=0,3-6,0 m Betreft: het ontgraven van een cunet met een inhoud tot 10 m3 Vrijgekomen grond vervoeren volgens besteksparaagraaf 821 of verwerken volgens besteksparaagraaf 22 Grondsoort: gemengde grond 2. Grondsoorten gescheiden ontgraven .2. Ontgravingshoogte van 0,10 tot 0,50 m .2. Ontgravingsbreedte op bodem van 0,30 tot 6,00 m .1. Taluds 1 : 0 .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m .1. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	250,00	F
2101			<u>Ontgraven grond uit cunet 10-50 m3</u>			
210110	220101		Grond ontgraven uit cunet, b=0,3-2,0 m, h<0,25 m Betreft: het ontgraven van een cunet met een inhoud 10-50 m3 Vrijgekomen grond vervoeren volgens besteksparaagraaf 821 of verwerken volgens besteksparaagraaf 22 Grondsoort: gemengde grond / zand 2. Grondsoorten gescheiden ontgraven .1. Ontgravingshoogte gemiddeld < 0,25 m .2. Ontgravingsbreedte op bodem van 0,30 tot 2,00 m .1. Taluds 1 : 0 .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m .1. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	125,00	F
210120	220101		Grond ontgraven uit cunet, b=2,0-6,0 m, h<0,25 m Betreft: het ontgraven van een cunet met een inhoud 10-50 m3 Vrijgekomen grond vervoeren volgens besteksparaagraaf 821 of verwerken volgens besteksparaagraaf 22 Grondsoort: gemengde grond / zand 2. Grondsoorten gescheiden ontgraven .1. Ontgravingshoogte gemiddeld < 0,25 m .2. Ontgravingsbreedte op bodem van 2,00 tot 6,00 m .1. Taluds 1 : 0 .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m .1. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	500,00	F
210130	220101		Grond ontgraven uit cunet, b=0,3-2,0 m, h=0,25-0,5 m Betreft: het ontgraven van een cunet met een inhoud 10-50 m3 Vrijgekomen grond vervoeren volgens besteksparaagraaf 821 of verwerken volgens besteksparaagraaf 22 Grondsoort: gemengde grond / zand 2. Grondsoorten gescheiden ontgraven .2. Ontgravingshoogte van 0,25 tot 0,50 m .2. Ontgravingsbreedte op bodem van 0,30 tot 2,00 m .1. Taluds 1 : 0 .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m .1. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	250,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
210140	220101		Grond ontgraven uit cunet, b=2,0-6,0 m, h=0,25-0,5 m Betreft: het ontgraven van een cunet met een inhoud 10-50 m3 Vrijgekomen grond vervoeren volgens besteksparagraaf 821 of verwerken volgens besteksparagraaf 22 Grondsoort: gemengde grond / zand 2. Grondsoorten gescheiden ontgraven .2. Ontgravingshoogte van 0,25 tot 0,50 m .2. Ontgravingsbreedte op bodem van 2,00 tot 6,00 m .1. Taluds 1 : 0 .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m .1. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	500,00	F
2102			Ontgraven grond uit cunet >50 m3			
210210	220101		Grond ontgraven uit cunet, b=0,3-2,0 m, h<0,25 m Betreft: het ontgraven van een cunet met een inhoud >50 m3 Vrijgekomen grond vervoeren volgens besteksparagraaf 821 of verwerken volgens besteksparagraaf 22 Grondsoort: gemengde grond / zand 2. Grondsoorten gescheiden ontgraven .1. Ontgravingshoogte gemiddeld < 0,25 m .2. Ontgravingsbreedte op bodem van 0,30 tot 2,00 m .1. Taluds 1 : 0 .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m .1. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	50,00	F
210220	220101		Grond ontgraven uit cunet, b=2,0-6,0 m, h<0,25 m Betreft: het ontgraven van een cunet met een inhoud >50 m3 Vrijgekomen grond vervoeren volgens besteksparagraaf 821 of verwerken volgens besteksparagraaf 22 Grondsoort: gemengde grond / zand 2. Grondsoorten gescheiden ontgraven .1. Ontgravingshoogte gemiddeld < 0,25 m .2. Ontgravingsbreedte op bodem van 2,00 tot 6,00 m .1. Taluds 1 : 0 .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m .1. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	250,00	F
210230	220101		Grond ontgraven uit cunet, b=0,3-2,0 m, h=0,25-0,5 m Betreft: het ontgraven van een cunet met een inhoud >50 m3 Vrijgekomen grond vervoeren volgens besteksparagraaf 821 of verwerken volgens besteksparagraaf 22 Grondsoort: gemengde grond / zand 2. Grondsoorten gescheiden ontgraven .2. Ontgravingshoogte van 0,25 tot 0,50 m .2. Ontgravingsbreedte op bodem van 0,30 tot 2,00 m .1. Taluds 1 : 0 .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m .1. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	250,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
210240	220101		Grond ontgraven uit cunet, b=2,0-6,0 m, h=0,25-0,5 m Betreft: het ontgraven van een cunet met een inhoud >50 m ³ Vrijgekomen grond vervoeren volgens besteksparaagraaf 821 of verwerken volgens besteksparaagraaf 22 Grondsoort: gemengde grond / zand 2. Grondsoorten gescheiden ontgraven 2. Ontgravingshoogte van 0,25 tot 0,50 m 2. Ontgravingsbreedte op bodem van 2,00 tot 6,00 m 1. Taluds 1 : 0 1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 1. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m ³	500,00	F
211			GROND ONTGRAVEN T.B.V. SLEUF HOOFDRIOOL			
2110			<u>Voorzieningen tegen het inkalven van de sleuf.</u>			
211010	240601		Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van de sleuf. Betreft: het treffen van voorzieningen tegen het inkalven van de sleuf t.b.v. aanbrengen hoofdriool. 1. Aaneengesloten damwand 2. Aan twee zijden van de sleuf 3. Aanvullingshoogte gemiddeld 1,25 m 1. Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer 2. Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf	m	100,00	F
211020	240601		Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van de sleuf. Betreft: het treffen van voorzieningen tegen het inkalven van de sleuf t.b.v. aanbrengen hoofdriool. 1. Aaneengesloten damwand 2. Aan twee zijden van de sleuf 4. Aanvullingshoogte gemiddeld 1,75 m 1. Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer 2. Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf	m	4.000,00	F
211030	240601		Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van de sleuf. Betreft: het treffen van voorzieningen tegen het inkalven van de sleuf t.b.v. aanbrengen hoofdriool. 1. Aaneengesloten damwand 2. Aan twee zijden van de sleuf 5. Aanvullingshoogte gemiddeld 2,25 m 1. Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer 2. Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf	m	9.800,00	F
211040	240601		Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van de sleuf. Betreft: het treffen van voorzieningen tegen het inkalven van de sleuf t.b.v. aanbrengen hoofdriool. 1. Aaneengesloten damwand 2. Aan twee zijden van de sleuf 6. Aanvullingshoogte gemiddeld 2,75 m 1. Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer 2. Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf	m	2.600,00	F
211050	240601		Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van de sleuf. Betreft: het treffen van voorzieningen tegen het inkalven van de sleuf t.b.v. aanbrengen hoofdriool. 1. Aaneengesloten damwand 2. Aan twee zijden van de sleuf 7. Aanvullingshoogte gemiddeld 3,25 m 1. Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer 2. Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf	m	1.700,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
2111			<u>Grond ontgr uit sleuf hoofdriool h=1,00-1,50m</u>			
211110	240102		Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m3	300,00	F
			Betreft: te graven sleuf t.b.v hoofdriool.			
			Bodem <1,00m			
			Taluds 1:0			
		4.	Grondsoorten gescheiden ontgraven; bescherming			
			tegen inkalving volgens besteksposnr(s). 211010			
		.1.	Tot onderkant buizen, funderingen en putten			
		. . .3. . . .	Ontgravingshoogte gemiddeld 1,25 m			
		. . .1. . . .	Ontgravingsbreedte op sleufbodern ten minste 0,60 m			
		2	Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar			
			mogelijk naast de sleuf deponeren			
2112			<u>Grond ontgr uit sleuf hoofdriool h=1,50-2,00m</u>			
211210	240102		Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m3	1.000,00	F
			Betreft: te graven sleuf t.b.v hoofdriool.			
			Bodem <1,00m			
			Taluds 1:0			
		4.	Grondsoorten gescheiden ontgraven; bescherming			
			tegen inkalving volgens besteksposnr(s). 211020			
		.1.	Tot onderkant buizen, funderingen en putten			
		. .4. . . .	Ontgravingshoogte gemiddeld 1,75 m			
		. . .1. . . .	Ontgravingsbreedte op sleufbodern ten minste 0,60 m			
		2	Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar			
			mogelijk naast de sleuf deponeren			
211220	240102		Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m3	8.000,00	F
			Betreft: te graven sleuf t.b.v hoofdriool.			
			Bodem 1,00-2,00m			
			Taluds 1:0			
		4.	Grondsoorten gescheiden ontgraven; bescherming			
			tegen inkalving volgens besteksposnr(s). 211020			
		.1.	Tot onderkant buizen, funderingen en putten			
		. .4. . . .	Ontgravingshoogte gemiddeld 1,75 m			
		. . .2. . . .	Ontgravingsbreedte op sleufbodern ten minste 1,00 m			
		2	Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar			
			mogelijk naast de sleuf deponeren			
2113			<u>Grond ontgr uit sleuf hoofdriool h=2,00-2,50m</u>			
211320	240102		Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m3	30.000,00	F
			Betreft: te graven sleuf t.b.v hoofdriool.			
			Bodem 1,00-2,00m			
			Taluds 1:0			
		4.	Grondsoorten gescheiden ontgraven; bescherming			
			tegen inkalving volgens besteksposnr(s). 211030			
		.1.	Tot onderkant buizen, funderingen en putten			
		. .5. . . .	Ontgravingshoogte gemiddeld 2,25 m			
		. . .2. . . .	Ontgravingsbreedte op sleufbodern ten minste 1,00 m			
		2	Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar			
			mogelijk naast de sleuf deponeren			
211330	240102		Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m3	2.500,00	F
			Betreft: te graven sleuf t.b.v hoofdriool.			
			Bodem 2,00-3,00m			
			Taluds 1:0			
		4.	Grondsoorten gescheiden ontgraven; bescherming			
			tegen inkalving volgens besteksposnr(s). 211030			
		.1.	Tot onderkant buizen, funderingen en putten			
		. .5. . . .	Ontgravingshoogte gemiddeld 2,25 m			
		. . .3. . . .	Ontgravingsbreedte op sleufbodern ten minste 2,00 m			
		2	Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar			
			mogelijk naast de sleuf deponeren			
2114			<u>Grond ontgr uit sleuf hoofdriool h=2,50-3,00m</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
211420	240102		Grond ontgraven t.b.v. sleuf. Betreft: te graven sleuf t.b.v hoofdriool. Bodem 1,00-2,00m Taluds 1:0 4. Grondsoorten gescheiden ontgraven; bescherming tegen inkalving volgens bestekspostnr(s). 211040 .1. Tot onderkant buizen, funderingen en putten .6. Ontgravingshoogte gemiddeld 2,75 m .2. Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,00 m .2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar mogelijk naast de sleuf deponeren	m3	7.200,00	F
211430	240102		Grond ontgraven t.b.v. sleuf. Betreft: te graven sleuf t.b.v hoofdriool. Bodem 2,00-3,00m Taluds 1:0 4. Grondsoorten gescheiden ontgraven; bescherming tegen inkalving volgens bestekspostnr(s). 211040 .1. Tot onderkant buizen, funderingen en putten .6. Ontgravingshoogte gemiddeld 2,75 m .3. Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 2,00 m .2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar mogelijk naast de sleuf deponeren	m3	4.400,00	F
2115			<u>Grond ontgr uit sleuf hoofdriool h= >3,00m</u>			
211520	240102		Grond ontgraven t.b.v. sleuf. Betreft: te graven sleuf t.b.v hoofdriool. Bodem 1,00-2,00m Taluds 1:0 4. Grondsoorten gescheiden ontgraven; bescherming tegen inkalving volgens bestekspostnr(s). 211050 .1. Tot onderkant buizen, funderingen en putten .7. Ontgravingshoogte gemiddeld 3,25 m .2. Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,00 m .2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar mogelijk naast de sleuf deponeren	m3	6.000,00	F
211530	240102		Grond ontgraven t.b.v. sleuf. Betreft: te graven sleuf t.b.v hoofdriool. Bodem 2,00-3,00m Taluds 1:0 4. Grondsoorten gescheiden ontgraven; bescherming tegen inkalving volgens bestekspostnr(s). 211050 .1. Tot onderkant buizen, funderingen en putten .7. Ontgravingshoogte gemiddeld 3,25 m .3. Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 2,00 m .2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar mogelijk naast de sleuf deponeren	m3	4.000,00	F
212			GRONDWERK KOLK- , HUISAANSLUITING			
2121			<u>Grond ontgr uit sleuf kolk-/ huisaansluiting</u>			
212110	240101		Grond ontgraven t.b.v. sleuf. Betreft: te graven sleuf t.b.v. kolk- en huisaansluiting 2. Grondsoorten gescheiden ontgraven .1. Tot onderkant buizen, funderingen en putten .2. Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m .1. Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,60 m .1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren	m	1.500,00	F
2122			<u>Aanvullen sleuf kolk-/ huisaansluiting</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
212210	240121		Aanvullen sleuf. Betreft: aan te vullen sleuf t.b.v. kolk- en huisaansluiting 2. Aanvullingshoogte gemiddeld 0,80 m .9. Aanvullen tot onderkant cunet met grond afkomstig uit bestekspostnr(s). 212110 1. De aanvulling verdichten in lagen van 0,30 m volgens artikel 24.02.05 van de Standaard	m	1.500,00	F
213			PROFILEREN EN VERDICHTEN GROND			
213010	220421		Profileren oppervlakken. Situering: onderkant cunet Grondsoort: gemengde grond / zand 9. Oppervlakken met een var. m boven en/of onder waterlijn .9. Breedte variabel 1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m	m2	7.500,00	F
213030	220411		Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. Situering: onderkant cunet Grondsoort: gemengde grond en/of, zand voor zandbed en/of zand voor aanvulling .2. Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen worden gesteld is maximaal 0,50 m .9. Verdichtingsgraad: volgens artikel 22.02.06 in Deel 3 van dit bestek	m2	7.500,00	F
214			GROND ONTGRAVEN UIT GRONDDEPOT			
2142			<u>Ontgraven grond uit gronddepot</u>			
214210	220101		Grond ontgraven uit gronddepot Betreft: het ontgraven van een gronddepot met een inhoud >50 m3 Vrijgekomen grond vervoeren volgens besteksparagraaf 821 of verwerken volgens besteksparagraaf 224 Grondsoort: gemengde grond / zand 2. Grondsoorten gescheiden ontgraven .9. Ontgravingshoogte var. m .9. Ontgravingsbreedte op bodem var. m 1. Taluds 1 : 0 1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	5.000,00	F
22			GROND VERWERKEN			
221			Grond verwerken in bermen			
221010	220301		Grond verwerken in bermen Betreft: het verwerken van grond in bermen Grondsoort: teelgrond geleverd volgens bestekspostnr(s). 230050 6. Hoogte van 0,15 m tot 0,25 m, zonder overhoogte 3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m 1. Verdichten volgens bestekspostnr. 221020 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3 m3	500,00	F I
221020	220413		Verdichten grond. Betreft: het verdichten van grond in bermen Grondsoort: grond volgens bestekspostnr(s). 221010 1. Oppervlakken: horizontaal .2. Verdichten in 1 gang - druk 0,03 tot 0,05 MPa	m2	120,00	F
222			Grond verwerken in cunet			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
222010	220301		Grond verwerken in cunet (zand in zandbed) <50 m3 Betreft: het verwerken zand in zandbed in cunet Grondsoort: zand in zandbed, vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 210 Totaal <50 m3 6. Hoogte van 0,15 m tot 0,25 m, zonder overhoogte .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m .1. Verdichten volgens bestekspostnr. 222030 .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	2.500,00 F	2.500,00 I
222020	220301		Grond verwerken in cunet (zand in zandbed) >50 m3 Betreft: het verwerken zand in zandbed in cunet Grondsoort: zand in zandbed, vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 210 Totaal >50 m3 6. Hoogte van 0,15 m tot 0,25 m, zonder overhoogte .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m .1. Verdichten volgens bestekspostnr. 222030 .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	5.000,00 F	5.000,00 I
222030	220412		Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. Betreft het verdichten van zand in zandbed in cunet Grondsoort: zand in zandbed Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr(s). 222010 en 222020 .2. Verdichtingsgraad: de Standaard, artikel 22.02.08 lid 01 t/m 04	m3	7.500,00 F	
223			Grond aanvullen in sleuf hoofdriool			
2231			<u>Aanvullen sleuf h=1,00-1,50m</u>			
223110	240122		Aanvullen sleuf. Betreft: het aanvullen van sleuf ontgraven volgens bestekspostnr(s). 211110 Bodem <1,00m. 3. Aanvullingshoogte gemiddeld 1,25 m .2. Aanvullen tot onderkant verharding met grond vrijgekomen bij het ontgraven .1. De aanvulling verdichten in lagen van 0,30 m overeenkomstig artikel 24.02.06 van de Standaard .1 Overtollige grond, ca. 3 m3 vervoeren volgens besteksparaagraaf 821	m3	300,00 F	
2232			<u>Aanvullen sleuf h=1,50-2,00m</u>			
223210	240122		Aanvullen sleuf. Betreft: het aanvullen van sleuf ontgraven volgens bestekspostnr(s). 211210 Bodem <1,00m. 4. Aanvullingshoogte gemiddeld 1,75 m .2. Aanvullen tot onderkant verharding met grond vrijgekomen bij het ontgraven .1. De aanvulling verdichten in lagen van 0,30 m overeenkomstig artikel 24.02.06 van de Standaard .1 Overtollige grond, ca. 100 m3 vervoeren volgens besteksparaagraaf 821	m3	1.000,00 F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
223220	240122		Aanvullen sleuf. Betreft: het aanvullen van sleuf ontgraven volgens bestekspostnr(s). 211220 Bodem 1,00-2,00m 4. Aanvullingshoogte gemiddeld 1,75 m .2. Aanvullen tot onderkant verharding met grond vrijgekomen bij het ontgraven1. De aanvulling verdichten in lagen van 0,30 m overeenkomstig artikel 24.02.06 van de Standaard1 Overtollige grond, ca. 800 m3 vervoeren volgens besteksparagraaf 821	m3	8.000,00	F
2233			<u>Aanvullen sleuf h=2,00-2,50m</u>			
223320	240122		Aanvullen sleuf. Betreft: het aanvullen van sleuf ontgraven volgens bestekspostnr(s). 211320 Bodem 1,00-2,00m 5. Aanvullingshoogte gemiddeld 2,25 m .2. Aanvullen tot onderkant verharding met grond vrijgekomen bij het ontgraven1. De aanvulling verdichten in lagen van 0,30 m overeenkomstig artikel 24.02.06 van de Standaard1 Overtollige grond, ca. 3000 m3 vervoeren volgens besteksparagraaf 821	m3	30.000,00	F
223330	240122		Aanvullen sleuf. Betreft: het aanvullen van sleuf ontgraven volgens bestekspostnr(s). 211330 Bodem 2,00-3,00m 5. Aanvullingshoogte gemiddeld 2,25 m .2. Aanvullen tot onderkant verharding met grond vrijgekomen bij het ontgraven1. De aanvulling verdichten in lagen van 0,30 m overeenkomstig artikel 24.02.06 van de Standaard1 Overtollige grond, ca. 250 m3 vervoeren volgens besteksparagraaf 821	m3	2.500,00	F
2234			<u>Aanvullen sleuf h=2,50-3,00m</u>			
223420	240122		Aanvullen sleuf. Betreft: het aanvullen van sleuf ontgraven volgens bestekspostnr(s). 211420 Bodem 1,00-2,00m 6. Aanvullingshoogte gemiddeld 2,75 m .2. Aanvullen tot onderkant verharding met grond vrijgekomen bij het ontgraven1. De aanvulling verdichten in lagen van 0,30 m overeenkomstig artikel 24.02.06 van de Standaard1 Overtollige grond, ca. 720 m3 vervoeren volgens besteksparagraaf 821	m3	7.200,00	F
223430	240122		Aanvullen sleuf. Betreft: het aanvullen van sleuf ontgraven volgens bestekspostnr(s). 211430 Bodem 2,00-3,00m 6. Aanvullingshoogte gemiddeld 2,75 m .2. Aanvullen tot onderkant verharding met grond vrijgekomen bij het ontgraven1. De aanvulling verdichten in lagen van 0,30 m overeenkomstig artikel 24.02.06 van de Standaard1 Overtollige grond, ca. 44 m3 vervoeren volgens besteksparagraaf 821	m3	440,00	F
2235			<u>Aanvullen sleuf h= >3,00m</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
223520	240122		Aanvullen sleuf. Betreft: het aanvullen van sleuf ontgraven volgens bestekspostnr(s). 211520 Bodem 1,00-2,00m 7. Aanvullingshoogte gemiddeld 3,25 m .2. Aanvullen tot onderkant verharding met grond vrijgekomen bij het ontgraven1. De aanvulling verdichten in lagen van 0,30 m overeenkomstig artikel 24.02.06 van de Standaard1 Overtollige grond, ca. 600 m3 vervoeren volgens besteksparagraaf 821	m3	6.000,00 F	
223530	240122		Aanvullen sleuf. Betreft: het aanvullen van sleuf ontgraven volgens bestekspostnr(s). 211530 Bodem 2,00-3,00m 7. Aanvullingshoogte gemiddeld 3,25 m .2. Aanvullen tot onderkant verharding met grond vrijgekomen bij het ontgraven1. De aanvulling verdichten in lagen van 0,30 m overeenkomstig artikel 24.02.06 van de Standaard1 Overtollige grond, ca. 400 m3 vervoeren volgens besteksparagraaf 821	m3	4.000,00 F	
224			Grond verwerken in gronddepot			
224020	220301		Grond verwerken in gronddepot Betreft: het verwerken gemengde grond / zand in gronddepot. Grondsoort:, vrijgekomen volgens besteksparagraaf 210, 211 en 212 Totaal >50 m3 9. Maximale depothoogte: 2,00 m, tenzij door de directie anders wordt aangegeven.3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	5.000,00 F	
23			GROND LEVERANTIES			
230010	220321		Leveren grond. Betreft: het leveren van zand in zandbed 1. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarde of wonen .1. Grondsoort: zand in zandbed1. Leveren op de plaats van verwerking1. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	7.500,00 F	
230020	220321		Leveren grond. Betreft: het leveren van straatzand 1. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarde of wonen .2. Grondsoort: straatzand1. Leveren op de plaats van verwerking1. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	7.500,00 F	
						5.000,00 I
						7.500,00 L
						7.500,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
230030	220321		Leveren grond. Betreft: het leveren van brekerzand 1. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarde of wonen .3. Grondsoort: brekerzand .1. Leveren op de plaats van verwerking .1. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	1.250,00 F	
				m3		1.250,00 L
230050	220321		Leveren grond. Betreft: het leveren van teelgrond 1. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarde of wonen .6. Grondsoort: teelgrond .1. Leveren op de plaats van verwerking .1. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	1.500,00 F	
				m3		1.500,00 L
24			BERMEN			
241			OPRUIMWERKZAAMHEDEN BERMEN			
241030	510199		Vrijmaken kant asfaltverharding Betreft: het vrijmaken van de kant asfaltverharding voorafgaande aan asfaltwerkzaamheden Asfaltranden vrijmaken van overgroeid gras, begroeiing e.d. door middel van afschrappen	m2	2.500,00 F	
242			VERLAGEN BERMEN			
242010	510403		Verlagen bermen. Betreft: het verlagen van bermen De werkzaamheden moeten plaatsvinden in de periode van half september tot half november op aanwijzing van de directie UAV. Profiel na verlaging: afschot volgend In de bermen aanwezige obstakels: diverse 1. Betreft: midden- of tussenberm .1. Breedte van afgraven: 0,5 tot 1 m .1. Gemiddelde dikte van afgraven: tot 0,10 m .1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer Uitgaande van bodemkwaliteitsklasse achtergrondwaarde en wonen Keuring conform bestekspostnr. 840010 Indien afwijkende bodemkwaliteitsklasse, afvoer conform 821040	m2	7.500,00 F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
242020	510403		Verlagen bermen. Betreft: het verlagen van bermen De werkzaamheden moeten plaatsvinden in de periode van half september tot half november op aanwijzing van de directie UAV. Profiel na verlaging: afschot volgend In de bermen aanwezige obstakels: diverse 1. Betreft: midden- of tussenberm .1. Breedte van afgraven: 0,5 tot 1 m .9. Gemiddelde dikte van afgraven: groter dan 0,10 m met een maximale diepte tot 0,20 m .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer Uitgaande van bodemkwaliteitsklasse achtergrondwaarde en wonen Keuring conform bestekspostnr. 840010 Indien afwijkende bodemkwaliteitsklasse, afvoer conform 821040	m2	7.500,00	F
242030	510403		Verlagen bermen. Betreft: het verlagen van bermen De werkzaamheden moeten plaatsvinden in de periode van half september tot half november op aanwijzing van de directie UAV. Profiel na verlaging: afschot volgend In de bermen aanwezige obstakels: diverse 2. Betreft: buitenberm .1. Breedte van afgraven: 0,5 tot 1 m .1. Gemiddelde dikte van afgraven: tot 0,10 m .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer Uitgaande van bodemkwaliteitsklasse achtergrondwaarde en wonen Keuring conform bestekspostnr. 840010 Indien afwijkende bodemkwaliteitsklasse, afvoer conform 821040	m2	15.000,00	F
242040	510403		Verlagen bermen. Betreft: het verlagen van bermen De werkzaamheden moeten plaatsvinden in de periode van half september tot half november op aanwijzing van de directie UAV. Profiel na verlaging: afschot volgend In de bermen aanwezige obstakels: diverse 2. Betreft: buitenberm .1. Breedte van afgraven: 0,5 tot 1 m .9. Gemiddelde dikte van afgraven: groter dan 0,10 m met een maximale diepte tot 0,20 m .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer Uitgaande van bodemkwaliteitsklasse achtergrondwaarde en wonen Keuring conform bestekspostnr. 840010 Indien afwijkende bodemkwaliteitsklasse, afvoer conform 821040	m2	7.500,00	F
243			AANVULLEN BERMEN			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
243010	510401		Aanvullen bermen.	m2	7.500,00	F
			Betreft: het leveren, aanvullen en profileren van bermen			
			met grond			
			Grondsoort aanvulgrond:	m3		562,50 L
			Zwarte grond die voldoet aan de volgende			
			bodemkwaliteitsklasse volgens het Besluit			
			bodemkwaliteit: achtergrondwaarde of wonen			
			Profiel van afwerking: afwaterend 1:20			
			In de bermen aanwezige obstakels:			
		9.	Betreft: buiten en midden- of tussenberm			
		.7.	Breedte van aanvulling: 0,5 tot 1,5 m			
		.2.	Gemiddelde dikte van aanvulling: 0,05 tot 0,10 m			
		2	De aanvulling verdichten Verdichten in 1 gang - druk			
			0,03 tot 0,05 MPa			
243020	800201		Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden	m2	5,00	F
			steenmengsel.			
			Betreft: het leveren en aanbrengen menggranulaat in			
			bermen			
		1.	Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,15			
			m			
		.1.	Menggranulaat	ton		1,30 L
		.2.	Sortering 0/31,5			
		3.	Op het maaiveld			
		1	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer			
243030	512101		Zaaien.	are	250,00	F
			Betreft: het leveren, inzaaien en afwerken van bermen			
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2			
		.1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
		. .1. . . .	Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar			
			maken door het aandrukken en verkrumelen van de			
			bovenste 20 tot 30 mm			
		. . .9. . .	Zaadmengsel ten behoeve van bermen	kg		375,00 L
			Bermenmengsel B3 bestaande uit:			
			45% hard zwenkgras			
			5% gewoon struisgras			
			20% gewoon roodzwenkgras			
			30% roodzwenkgras met forse uitlopers			
		9	Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond			
			aanrollen			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
3			RIOLERING			
30			VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN			
300010	250102		Tijdelijk afsluiten riool. Betreft: het aanbrengen van een tijdelijke voorziening t.b.v. afsluiten riool. Tijdsduur afsluiting: afhankelijk van het werk. 3. Materiaal riool: in het werk te bepalen. Afsluiten met een riool afsluiter. .2. De droog-weer-afvoer waarborgen Volgens bestekspostnr 300020 en 300030 Geen voorzieningen voor doorvoer hemelwater vereist (afvoer via bestaand stelsel) .3. Perceelaansluitingen opgraven, voorzieningen treffen voor opvang en periodieke afvoer van vuilwater volgens bestekspostnummer 300040 Na afloop van de werkzaamheden de perceelaansluitingen herstellen . . .1. . . . Straat- en trottoirkolken afsluiten en na afloop werkzaamheden afsluitingen ongedaan maken	st	50,00	F
300020	250102		Tijdelijk afsluiten riool. Betreft: het tijdelijk overpompen ten behoeve van de afvoer rioolwater. Tijdsduur afsluiting: afhankelijk van het werk. .9. De afvoer waarborgen .9. Tijdelijke overpomp voorziening bestaande uit: - Boven-/ondergrondse HDPE leiding, diameter ter keuze van de aannemer, verbindingen trekvast - Aansluiting op nieuwe- of bestaande putten - Pomp capaciteit ter keuze van de aannemer reservepomp (geen energievoorziening op locatie aanwezig) - aanspreekpunt, 24 uur/dag bij calamiteiten	st	50,00	F
300030	250102		Tijdelijk afsluiten riool. et aanbrengen van een afvoerleiding ten behoeve van de afvoer rioolwater Tijdsduur afsluiting: afhankelijk van het werk. .9. De afvoer waarborgen .9. Afvoerleiding bestaande uit: - Ondergrondse leiding PVC SN 8, diameter ter keuze van de aannemer - Aansluiting op nieuwe- of bestaande putten - Na verwijderen leiding vervallen inlaten op de putten dichtzetten met kap/ dichtmetselen met: Miskleurige klinkers waalformaat Gebruiksklasse B5 Cementspecie	st	50,00	F
300040	258151		Opvangen afvalwater aansluitleiding. Betreft: het emissieloos tijdelijk opvangen en/of periodiek afvoeren van afvalwater van aansluitleidingen. Periode van instandhouding: gedurende de werkzaamheden voor renovatie. Aantal opstelplaatsen afhankelijk van de uitvoeringswijze van de aannemer. 1. Materiaal aansluitleiding: kunststof, PVC .1. Op te vangen hoeveelheid afvalwater tot 0,45 m3/dag .2. Opgevangen afvalwater (periodiek) afvoeren naar nieuwe- of bestaande putten	st	50,00	F
32			AANBRENGEN RIOLERING			
320			AANBRENGEN BETON BUIZEN			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
3201			<u>Aanbrengen riolering Ø500 mm</u>			
320110	252102		Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND	m	501,60	F
			Betreft: het aanbrengen van een ongewapend betonnen			
			buis.			
		.2.	Rond profiel met inlaat, ongewapend	st		210,00 L
			Diameter inlaat 125 mm			
		. .1.6. . .	Nominale middellijn 500 mm			
		2.	Standaardlengte buis 2,40 m			
		2	Type buisverbinding: rolverbinding			
320120	252102		Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND	m	501,60	F
			Betreft: het aanbrengen van een ongewapend betonnen			
			buis.			
		2.	Rond profiel, ongewapend	st		210,00 L
		. .1.6. . .	Nominale middellijn 500 mm			
		2.	Standaardlengte buis 2,40 m			
		2	Type buisverbinding: rolverbinding			
3202			<u>Aanbrengen riolering Ø600 mm</u>			
320210	252102		Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND	m	400,80	F
			Betreft: het aanbrengen van een ongewapend betonnen			
			buis.			
		.2.	Rond profiel met inlaat, ongewapend	st		167,00 L
			Diameter inlaat 125 mm			
		. .1.7. . .	Nominale middellijn 600 mm			
		2.	Standaardlengte buis 2,40 m			
		2	Type buisverbinding: rolverbinding			
320220	252102		Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND	m	400,80	F
			Betreft: het aanbrengen van een ongewapend betonnen			
			buis.			
		2.	Rond profiel, ongewapend	st		167,00 L
		. .1.7. . .	Nominale middellijn 600 mm			
		2.	Standaardlengte buis 2,40 m			
		2	Type buisverbinding: rolverbinding			
3203			<u>Aanbrengen riolering Ø700 mm</u>			
320310	252102		Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND	m	151,20	F
			Betreft: het aanbrengen van een ongewapend betonnen			
			buis.			
		.2.	Rond profiel met inlaat, ongewapend	st		63,00 L
			Diameter inlaat 125 mm			
		. .1.8. . .	Nominale middellijn 700 mm			
		2.	Standaardlengte buis 2,40 m			
		2	Type buisverbinding: rolverbinding			
320320	252102		Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND	m	151,20	F
			Betreft: het aanbrengen van een ongewapend betonnen			
			buis.			
		2.	Rond profiel, ongewapend	st		63,00 L
		. .1.8. . .	Nominale middellijn 700 mm			
		2.	Standaardlengte buis 2,40 m			
		2	Type buisverbinding: rolverbinding			
3204			<u>Aanbrengen riolering Ø800 mm</u>			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
320410	252102		Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND Betreft: het aanbrengen van een ongewapend betonnen buis.	m	50,40	F	
							
		.2.	Rond profiel met inlaat, ongewapend	st			21,00 L
			Diameter inlaat 125 mm				
		.2.1. . . .	Nominale middellijn 800 mm				
		2.	Standaardlengte buis 2,40 m				
		2	Type buisverbinding: rolverbinding				
320420	252102		Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND Betreft: het aanbrengen van een ongewapend betonnen buis.	m	50,40	F	
							
		2.	Rond profiel, ongewapend	st			21,00 L
		.2.1. . . .	Nominale middellijn 800 mm				
		2.	Standaardlengte buis 2,40 m				
		2	Type buisverbinding: rolverbinding				
3205			<u>Aanbrengen riolering Ø900 mm</u>				
320510	252102		Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND Betreft: het aanbrengen van een ongewapend betonnen buis.	m	50,40	F	
							
		.2.	Rond profiel met inlaat, ongewapend	st			21,00 L
			Diameter inlaat 125 mm				
		.2.2. . . .	Nominale middellijn 900 mm				
		2.	Standaardlengte buis 2,40 m				
		2	Type buisverbinding: rolverbinding				
320520	252102		Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND Betreft: het aanbrengen van een ongewapend betonnen buis.	m	50,40	F	
							
		2.	Rond profiel, ongewapend	st			21,00 L
		.2.2. . . .	Nominale middellijn 900 mm				
		2.	Standaardlengte buis 2,40 m				
		2	Type buisverbinding: rolverbinding				
3206			<u>Bijkomende werkzaamheden</u>				
320610	252105		Maken passtuk uit betonbuis. Betreft: het maken van een aansluiting rioolbuis op put.	st	36,00	F	
							
		2.	Passtuk rond profiel, ongewapend				
		.1.2. . . .	Nominale middellijn van 500 tot 700 mm				
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
320620	252105		Maken passtuk uit betonbuis. Betreft: het maken van een aansluiting rioolbuis op put.	st	8,00	F	
							
		2.	Passtuk rond profiel, ongewapend				
		.1.3. . . .	Nominale middellijn van 700 tot 900 mm				
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
321			AANBRENGEN PVC BUIZEN				
3211			<u>Aanbrengen riolering Ø125 mm</u>				
321100	252201		Aanbrengen PVC-buis. Betreft: het leveren en aanbrengen van PVC aansluitleiding	m	1.500,00	F	
							
		2.	Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8	m			1.500,00 L
			Kleur: grijs				
		.2.1. . . .	Nominale middellijn 125 mm				
		1	Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
321110	252201		Aanbrengen PVC-buis.	m	1.500,00	F
			Betreft: het leveren en aanbrengen van PVC aansluitleiding			
		2.	Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8	m		1.500,00 L
			Kleur: bruin			
		.2.1.	Nominale middellijn 125 mm			
321120	252202		Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet			
			Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	50,00	F
			Betreft: het leveren en aanbrengen van PVC hulpstukken			
		2.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8	st		50,00 L
321130	252202		Bochtstuk 90°			
		.2.1.	Nominale middellijn 125 mm			
			Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet			
			Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	1.500,00	F
321140	252202		Betreft: het leveren en aanbrengen van PVC hulpstukken			
		2.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8	st		1.500,00 L
			Bochtstuk 45°			
		.2.1.	Nominale middellijn 125 mm			
			Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet			
321150	252202					
			Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	125,00	F
			Betreft: het leveren en aanbrengen van PVC hulpstukken			
		2.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8	st		125,00 L
			Bochtstuk 30°			
321160	252202	.2.1.	Nominale middellijn 125 mm			
			Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet			
			Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	150,00	F
			Betreft: het leveren en aanbrengen van PVC hulpstukken			
321170	252202	2.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8	st		150,00 L
			Y-stuk			
		.2.1.	Nominale middellijn 125 mm			
			Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet			
321180	252202		Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	50,00	F
			Betreft: het leveren en aanbrengen van PVC hulpstukken			
		2.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8	st		50,00 L
			schuifmof			
		.2.1.	Nominale middellijn 125 mm			
321190	252202		Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet			
			Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	1.250,00	F
			Betreft: het leveren en aanbrengen van PVC hulpstukken			
		2.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8	st		1.250,00 L
321200	252202		Ontstoppingsstuk			
			2x manchet, met klemdeksel			
		.2.1.	Nominale middellijn 125 mm			
			Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet			
321210	252202		Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	50,00	F
			Betreft: het leveren en aanbrengen van PVC hulpstukken			
		2.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8	st		50,00 L
			Verloopstuk Ø125-Ø160 excentrisch			
		.2.1.	Nominale middellijn 125 mm			
321220	252202		Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet			
			Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	50,00	F
			Betreft: het leveren en aanbrengen van PVC hulpstukken			
		2.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8	st		50,00 L
321230	252202		Verloopstuk Ø125-Ø160 excentrisch			
		.2.1.	Nominale middellijn 125 mm			
			Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet			
			Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	50,00	F
321240	252202		Betreft: het leveren en aanbrengen van PVC hulpstukken			
		2.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8	st		50,00 L
			Verloopstuk Ø125-Ø160 excentrisch			
		.2.1.	Nominale middellijn 125 mm			
			Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
321190	252202		Aanbrengen PVC-hulpstuk. Betreft: het leveren en aanbrengen van PVC hulpstukken	st	250,00	F	
		2.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8	st			250,00 L
			Verloopstuk Ø125-Ø150 excentrisch				
		. .2.1. .	Nominale middellijn 125 mm				
		1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet				
3212			<u>Aanbrengen riolering Ø160 mm</u>				
321200	252201		Aanbrengen PVC-buis. Betreft: het leveren en aanbrengen van PVC aansluitleiding	m	150,00	F	
		2.	Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8	m			150,00 L
			Kleur: grijs				
		. .2.3. .	Nominale middellijn 160 mm				
		1	Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet				
321210	252201		Aanbrengen PVC-buis. Betreft: het leveren en aanbrengen van PVC aansluitleiding	m	150,00	F	
		2.	Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8	m			150,00 L
			Kleur: bruin				
		. .2.3. .	Nominale middellijn 160 mm				
		1	Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet				
321220	252202		Aanbrengen PVC-hulpstuk. Betreft: het leveren en aanbrengen van PVC hulpstukken	st	25,00	F	
		2.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8	st			25,00 L
			Bochtstuk 90°				
		. .2.3. .	Nominale middellijn 160 mm				
		1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet				
321230	252202		Aanbrengen PVC-hulpstuk. Betreft: het leveren en aanbrengen van PVC hulpstukken	st	150,00	F	
		2.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8	st			150,00 L
			Bochtstuk 45°				
		. .2.3. .	Nominale middellijn 160 mm				
		1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet				
321240	252202		Aanbrengen PVC-hulpstuk. Betreft: het leveren en aanbrengen van PVC hulpstukken	st	50,00	F	
		2.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8	st			50,00 L
			Bochtstuk 30°				
		. .2.3. .	Nominale middellijn 160 mm				
		1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet				
321250	252202		Aanbrengen PVC-hulpstuk. Betreft: het leveren en aanbrengen van PVC hulpstukken	st	25,00	F	
		2.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8	st			25,00 L
			Y-stuk				
		. .2.3. .	Nominale middellijn 160 mm				
		1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet				
321260	252202		Aanbrengen PVC-hulpstuk. Betreft: het leveren en aanbrengen van PVC hulpstukken	st	50,00	F	
		2.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8	st			50,00 L
			schuifmof				
		. .2.3. .	Nominale middellijn 160 mm				
		1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
321270	252202		Aanbrengen PVC-hulpstuk. Betreft: het leveren en aanbrengen van PVC hulpstukken	st	15,00	F
		2.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8	st		15,00 L
			Ontstoppingsstuk			
			2x manchet, met klemdeksel			
		.2.3.	Nominale middellijn 160 mm			
		.1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet			
3213			<u>Aanbrengen riolering Ø200 mm</u>			
321310	252201		Aanbrengen PVC-buis. Betreft: het leveren en aanbrengen van PVC aansluitleiding	m	1.000,00	F
		2.	Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8	m		1.000,00 L
			Kleur: grijs			
		.2.5.	Nominale middellijn 200 mm			
		.1	Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet			
321320	252201		Aanbrengen PVC-buis. Betreft: het leveren en aanbrengen van PVC aansluitleiding	m	1.000,00	F
		2.	Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8	m		1.000,00 L
			Kleur: bruin			
		.2.5.	Nominale middellijn 200 mm			
		.1	Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet			
321330	252202		Aanbrengen PVC-hulpstuk. Betreft: het leveren en aanbrengen van PVC hulpstukken	st	20,00	F
		2.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8	st		20,00 L
			Bochtstuk 90°			
		.2.5.	Nominale middellijn 200 mm			
		.1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet			
321340	252202		Aanbrengen PVC-hulpstuk. Betreft: het leveren en aanbrengen van PVC hulpstukken	st	40,00	F
		2.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8	st		40,00 L
			Bochtstuk 45°			
		.2.5.	Nominale middellijn 200 mm			
		.1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet			
321350	252202		Aanbrengen PVC-hulpstuk. Betreft: het leveren en aanbrengen van PVC hulpstukken	st	40,00	F
		2.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8	st		40,00 L
			Bochtstuk 30°			
		.2.5.	Nominale middellijn 200 mm			
		.1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet			
321360	252202		Aanbrengen PVC-hulpstuk. Betreft: het leveren en aanbrengen van PVC hulpstukken	st	60,00	F
		2.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8	st		60,00 L
			Bochtstuk 15°			
		.2.5.	Nominale middellijn 200 mm			
		.1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet			
3214			<u>Aanbrengen riolering Ø250 mm</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
321410	252201		Aanbrengen PVC-buis.	m	1.000,00	F	
			Betreft: het leveren en aanbrengen van PVC aansluitleiding				
		2.	Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8	m			1.000,00 L
			Kleur: grijs				
		.2.7.	Nominale middellijn 250 mm				
321420	252201		Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet				
		1					
			Aanbrengen PVC-buis.	m	1.000,00	F	
			Betreft: het leveren en aanbrengen van PVC aansluitleiding				
		2.	Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8	m			1.000,00 L
321430	252202		Kleur: bruin				
		.2.7.	Nominale middellijn 250 mm				
		1	Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet				
			Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	20,00	F	
			Betreft: het leveren en aanbrengen van PVC hulpstukken				
321440	252202	2.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8	st			20,00 L
			Bochtstuk 90°				
		.2.7.	Nominale middellijn 250 mm				
		1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet				
			Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	40,00	F	
321450	252202		Betreft: het leveren en aanbrengen van PVC hulpstukken				
		2.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8	st			40,00 L
			Bochtstuk 45°				
		.2.7.	Nominale middellijn 250 mm				
		1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet				
321460	252202		Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	60,00	F	
			Betreft: het leveren en aanbrengen van PVC hulpstukken				
		2.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8	st			60,00 L
			Bochtstuk 30°				
		.2.7.	Nominale middellijn 250 mm				
321510	252201	1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet				
			Aanbrengen riolering Ø315 mm				
			Aanbrengen PVC-buis.	m	2.000,00	F	
			Betreft: het leveren en aanbrengen van PVC aansluitleiding				
		2.	Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8	m			2.000,00 L
3215			Kleur: grijs				
		.3.1.	Nominale middellijn 315 mm				
		1	Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
321520	252201		Aanbrengen PVC-buis. Betreft: het leveren en aanbrengen van PVC aansluitleiding	m	2.000,00 F	
		2.	Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 Kleur: bruin	m		2.000,00 L
		.3.1.	Nominale middellijn 315 mm			
		.1	Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet			
321530	252202		Aanbrengen PVC-hulpstuk. Betreft: het leveren en aanbrengen van PVC hulpstukken	st	30,00 F	
		2.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Bochtstuk 90°	st		30,00 L
		.3.1.	Nominale middellijn 315 mm			
		.1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet			
321540	252202		Aanbrengen PVC-hulpstuk. Betreft: het leveren en aanbrengen van PVC hulpstukken	st	70,00 F	
		2.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Bochtstuk 45°	st		70,00 L
		.3.1.	Nominale middellijn 315 mm			
		.1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet			
321550	252202		Aanbrengen PVC-hulpstuk. Betreft: het leveren en aanbrengen van PVC hulpstukken	st	70,00 F	
		2.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Bochtstuk 30°	st		70,00 L
		.3.1.	Nominale middellijn 315 mm			
		.1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet			
321560	252202		Aanbrengen PVC-hulpstuk. Betreft: het leveren en aanbrengen van PVC hulpstukken	st	110,00 F	
		2.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Bochtstuk 15°	st		110,00 L
		.3.1.	Nominale middellijn 315 mm			
		.1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet			
3216			<u>Aanbrengen riolering Ø400 mm</u>			
321610	252201		Aanbrengen PVC-buis. Betreft: het leveren en aanbrengen van PVC aansluitleiding	m	2.000,00 F	
		2.	Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 Kleur: grijs	m		2.000,00 L
		.3.3.	Nominale middellijn 400 mm			
		.1	Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet			
321620	252201		Aanbrengen PVC-buis. Betreft: het leveren en aanbrengen van PVC aansluitleiding	m	2.000,00 F	
		2.	Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 Kleur: bruin	m		2.000,00 L
		.3.3.	Nominale middellijn 400 mm			
		.1	Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
321630	252202		Aanbrengen PVC-hulpstuk. Betreft: het leveren en aanbrengen van PVC hulpstukken	st	20,00	F	
		2.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8	st			20,00 L
			Bochtstuk 90°				
		. . 3.3. .	Nominale middellijn 400 mm				
		 1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet				
321640	252202		Aanbrengen PVC-hulpstuk. Betreft: het leveren en aanbrengen van PVC hulpstukken	st	60,00	F	
		2.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8	st			60,00 L
			Bochtstuk 45°				
		. . 3.3. .	Nominale middellijn 400 mm				
		 1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet				
321650	252202		Aanbrengen PVC-hulpstuk. Betreft: het leveren en aanbrengen van PVC hulpstukken	st	60,00	F	
		2.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8	st			60,00 L
			Bochtstuk 30°				
		. . 3.3. .	Nominale middellijn 400 mm				
		 1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet				
321660	252202		Aanbrengen PVC-hulpstuk. Betreft: het leveren en aanbrengen van PVC hulpstukken	st	100,00	F	
		2.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8	st			100,00 L
			Bochtstuk 15°				
		. . 3.3. .	Nominale middellijn 400 mm				
		 1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet				
3217			<u>Aanbrengen riolering Ø500 mm</u>				
321710	252201		Aanbrengen PVC-buis. Betreft: het leveren en aanbrengen van PVC aansluitleiding	m	1.500,00	F	
		2.	Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8	m			1.500,00 L
			Kleur: grijs				
		. . 3.5. .	Nominale middellijn 500 mm				
		 1	Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet				
321720	252201		Aanbrengen PVC-buis. Betreft: het leveren en aanbrengen van PVC aansluitleiding	m	800,00	F	
		2.	Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8	m			800,00 L
			Kleur: bruin				
		. . 3.5. .	Nominale middellijn 500 mm				
		 1	Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet				
321730	252202		Aanbrengen PVC-hulpstuk. Betreft: het leveren en aanbrengen van PVC hulpstukken	st	9,00	F	
		2.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8	st			9,00 L
			Bochtstuk 90°				
		. . 3.5. .	Nominale middellijn 500 mm				
		 1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet				
321740	252202		Aanbrengen PVC-hulpstuk. Betreft: het leveren en aanbrengen van PVC hulpstukken	st	28,00	F	
		2.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8	st			28,00 L
			Bochtstuk 45°				
		. . 3.5. .	Nominale middellijn 500 mm				
		 1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
321750	252202		Aanbrengen PVC-hulpstuk. Betreft: het leveren en aanbrengen van PVC hulpstukken	st	28,00	F
		2.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8	st		28,00 L
			Bochtstuk 30°			
		.3.5.	Nominale middellijn 500 mm			
		.1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet			
321760	252202		Aanbrengen PVC-hulpstuk. Betreft: het leveren en aanbrengen van PVC hulpstukken	st	46,00	F
		2.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8	st		46,00 L
			Bochtstuk 15°			
		.3.5.	Nominale middellijn 500 mm			
		.1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet			
3218			<u>Aanbrengen riolering Ø630 mm</u>			
321810	252201		Aanbrengen PVC-buis. Betreft: het leveren en aanbrengen van PVC aansluitleiding	m	1.000,00	F
		2.	Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8	m		1.000,00 L
			Kleur: grijs			
		.3.7.	Nominale middellijn 630 mm			
		.1	Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet			
321820	252201		Aanbrengen PVC-buis. Betreft: het leveren en aanbrengen van PVC aansluitleiding	m	500,00	F
		2.	Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8	m		500,00 L
			Kleur: bruin			
		.3.7.	Nominale middellijn 630 mm			
		.1	Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet			
321830	252202		Aanbrengen PVC-hulpstuk. Betreft: het leveren en aanbrengen van PVC hulpstukken	st	5,00	F
		2.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8	st		5,00 L
			Bochtstuk 90°			
		.3.7.	Nominale middellijn 630 mm			
		.1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet			
321840	252202		Aanbrengen PVC-hulpstuk. Betreft: het leveren en aanbrengen van PVC hulpstukken	st	15,00	F
		2.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8	st		15,00 L
			Bochtstuk 45°			
		.3.7.	Nominale middellijn 630 mm			
		.1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet			
321850	252202		Aanbrengen PVC-hulpstuk. Betreft: het leveren en aanbrengen van PVC hulpstukken	st	15,00	F
		2.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8	st		15,00 L
			Bochtstuk 30°			
		.3.7.	Nominale middellijn 630 mm			
		.1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet			
321860	252202		Aanbrengen PVC-hulpstuk. Betreft: het leveren en aanbrengen van PVC hulpstukken	st	27,00	F
		2.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8	st		27,00 L
			Bochtstuk 15°			
		.3.7.	Nominale middellijn 630 mm			
		.1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
322			AANBRENGEN STANDPIJP CONSTRUCTIES				
3221			<u>Aanbrengen standpijpconstructie op beton hoofdriool</u>				
322110	252899		Aanbrengen standpijpconstructie Ø125 mm Betreft: het aanbrengen van standpijpconstructies Ø125 t.b.v. GWA- / VWA- / kolkaansluitleidingen op het hoofdriool.	st	250,00	F	
322111	252201		Aanbrengen PVC-buis.	m			250,00 I
		2.	Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8	m			250,00 I
			Leveren volgens bestekpostnr.(s) 322310 en 322320				
		. .2.1. .	Nominale middellijn 125 mm				
		1	Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet , steekmof				
322112	252202		Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st			250,00 I
			Ten behoeve van enkele aansluiting				
		2.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8	st			250,00 L
			Bocht 90°, 2x mof				
		. .2.1. .	Nominale middellijn 125 mm				
		1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet				
322115	252202		Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st			250,00 I
		2.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8	st			250,00 L
			Zettingsmof				
		. .2.1. .	Nominale middellijn 125 mm				
		1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet				
322117	252832		Maken inlaat.	st			250,00 I
		1.	In ongewapende betonbuis				
		.1. . . .	Door middel van boren				
		. .9. . .	Wanddikte 50 t/m 130 mm				
		. . .1. .	Inlaat voor aansluiting van PVC-buis				
			Diameter inlaat 125 mm				
			Flexibele indrukmof	st			250,00 I
		1	As-inlaat loodrecht op as-buis				
		1	Verbinding inlaat-buis d.m.v. manchetverbinding				
322120	252899		Aanbrengen standpijpconstructie Ø160 mm Betreft: het aanbrengen van standpijpconstructies Ø160 t.b.v. GWA- / VWA- / kolkaansluitleidingen op het hoofdriool.	st	100,00	F	
322121	252201		Aanbrengen PVC-buis.	m			100,00 I
		2.	Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8	m			100,00 I
			Leveren volgens bestekpostnr.(s) 322330 en 322340				
		. .2.3. .	Nominale middellijn 160 mm				
		1	Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet , steekmof				
322122	252202		Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st			100,00 I
			Ten behoeve van enkele aansluiting				
		2.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8	st			100,00 L
			Bocht 90°, 2x mof				
		. .2.3. .	Nominale middellijn 160 mm				
		1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
322125	252202	2.	Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st		100,00 I
			Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8	st		100,00 L
			Zettingsmof			
		. 2.3. . .	Nominale middellijn 160 mm			
		1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet			
						
322127	252832		Maken inlaat.	st		100,00 I
		1.	In ongewapende betonbuis			
		.1.	Door middel van boren			
		. .9. . . .	Wanddikte 50 t/m 130 mm			
		. . .1. . .	Inlaat voor aansluiting van PVC-buis			
			Diameter inlaat 160 mm			
			Flexibele indrukmof	st		100,00 L
		1	As-inlaat loodrecht op as-buis			
		1	Verbinding inlaat-buis d.m.v. manchetverbinding			
						
3222			<u>Aanbrengen standpijpconstructie op PVC hoofdriool</u>			
322210	252899		Aanbrengen standpijpconstructie Ø125	st	500,00 F	
			Betreft: het aanbrengen van standpijpconstructies Ø125			
			t.b.v. GWA- / VWA- / kolkaansluitleidingen op het hoofdriool.			
						
322211	252201		Aanbrengen PVC-buis.	m		500,00 I
		2.	Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8	m		500,00 I
			Leveren volgens bestekpostnr.(s) 322310 en 322320			
		. 2.1. . . .	Nominale middellijn 125 mm			
		1	Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet , steekmof			
						
322212	252202		Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st		500,00 I
			Ten behoeve van enkele aansluiting			
		2.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8	st		500,00 L
			Bocht 90°, 2x mof			
		. 2.1. . . .	Nominale middellijn 125 mm			
		1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet			
						
322215	252202		Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st		500,00 I
		2.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8	st		500,00 L
			Zettingsmof			
		. 2.1. . . .	Nominale middellijn 125 mm			
		1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet			
						
322216	252832		Maken inlaat.	st		500,00 I
		4.	In PVC-buis			
		.1.	Door middel van boren			
		. . .1. . .	Inlaat voor aansluiting van PVC-buis			
			Diameter inlaat 125 mm			
			Knevelinlaat leveren volgens bestekparagraaf 3226	st		500,00 I
		1	As-inlaat loodrecht op as-buis			
						
322220	252899		Aanbrengen standpijpconstructie Ø160	st	250,00 F	
			Betreft: het aanbrengen van standpijpconstructies Ø160			
			t.b.v. GWA- / VWA- / kolkaansluitleidingen op het hoofdriool.			
						
322221	252201		Aanbrengen PVC-buis.	m		250,00 I
		2.	Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8	m		250,00 I
			Leveren volgens bestekpostnr.(s) 322330 en 322340			
		. 2.3. . . .	Nominale middellijn 160 mm			
		1	Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet , steekmof			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
322222	252202		Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st			250,00 I
			Ten behoeve van enkele aansluiting				
		2.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8	st			250,00 L
			Bocht 90°, 2x mof				
		. 2.3. .	Nominale middellijn 160 mm				
		1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet				
							
322225	252202		Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st			250,00 I
		2.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8	st			250,00 L
			Zettingsmof				
		. 2.3. .	Nominale middellijn 160 mm				
		1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet				
							
322226	252832		Maken inlaat.	st			250,00 I
		4.	In PVC-buis				
		.1. . . .	Door middel van boren				
		. . 1. .	Inlaat voor aansluiting van PVC-buis				
			Diameter inlaat 160 mm				
			Knevelinlaat leveren volgens bestekparagraaf 3227	st			250,00 I
		 1.	As-inlaat loodrecht op as-buis				
							
3223			<u>Leveren PVC buizen</u>				
322310	252299		Leveren PVC Ø125 grijs	m	375,00	F	
			Betreft: leverantie PVC-buis				
			Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m				
			Nominale middellijn 125 mm	m			375,00 L
			Kleur: RAL 7037 (grijs)				
			Leveren op plaats van verwerking.				
							
322320	252299		Leveren PVC Ø125 bruin	m	375,00	F	
			Betreft: leverantie PVC-buis				
			Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m				
			Nominale middellijn 125 mm	m			375,00 L
			Kleur: RAL 8023 (bruin)				
			Leveren op plaats van verwerking.				
							
322330	252299		Leveren PVC Ø160 grijs	m	175,00	F	
			Betreft: leverantie PVC-buis				
			Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m				
			Nominale middellijn 160mm	m			175,00 L
			Kleur: RAL 7037 (grijs)				
			Leveren op plaats van verwerking.				
							
322340	252299		Leveren PVC Ø160 bruin	m	175,00	F	
			Betreft: leverantie PVC-buis				
			Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m				
			Nominale middellijn 160mm	m			175,00 L
			Kleur: RAL 8023 (bruin)				
			Leveren op plaats van verwerking.				
							
3226			<u>Leveren knevelinlaat Ø125mm</u>				
322610	252299		Leveren PVC-hulpstuk, knevelinlaat 200x125 mm	st	65,00	F	
			Betreft: Leveren PVC-hulpstuk				
			Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8				
			Knevelinlaat 200x125mm	st			65,00 L
			Kleur: RAL 7037 (grijs)				
			Leveren op plaats van verwerking.				
							
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
322620	252299		Leveren PVC-hulpstuk, knevelinlaat 250x125mm Betreft: Leveren PVC-hulpstuk Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Knevelinlaat 250x125mm Kleur: RAL 7037 (grijs) Leveren op plaats van verwerking.	st	65,00 F	
				st		65,00 L
322630	252299		Leveren PVC-hulpstuk, knevelinlaat 315x125mm Betreft: Leveren PVC-hulpstuk Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Knevelinlaat 315x125mm Kleur: RAL 7037 (grijs) Leveren op plaats van verwerking.	st	125,00 F	
				st		125,00 L
322640	252299		Leveren PVC-hulpstuk, knevelinlaat 400x125mm Betreft: Leveren PVC-hulpstuk Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Knevelinlaat 400x125mm Kleur: RAL 7037 (grijs) Leveren op plaats van verwerking.	st	125,00 F	
				st		125,00 L
322650	252299		Leveren PVC-hulpstuk, knevelinlaat 500x125mm Betreft: Leveren PVC-hulpstuk Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Knevelinlaat 500x125mm Kleur: RAL 7037 (grijs) Leveren op plaats van verwerking.	st	80,00 F	
				st		80,00 L
322660	252299		Leveren PVC-hulpstuk, knevelinlaat 630x125mm Betreft: Leveren PVC-hulpstuk Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Knevelinlaat 630x125mm Kleur: RAL 7037 (grijs) Leveren op plaats van verwerking.	st	40,00 F	
				st		40,00 L
3227			<u>Leveren knevelinlaat Ø160mm</u>			
322720	252299		Leveren PVC-hulpstuk, knevelinlaat 250x160mm Betreft: Leveren PVC-hulpstuk Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Knevelinlaat 250x160mm Kleur: RAL 7037 (grijs) Leveren op plaats van verwerking.	st	70,00 F	
				st		70,00 L
322730	252299		Leveren PVC-hulpstuk, knevelinlaat 315x160mm Betreft: Leveren PVC-hulpstuk Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Knevelinlaat 315x160mm Kleur: RAL 7037 (grijs) Leveren op plaats van verwerking.	st	65,00 F	
				st		65,00 L
322740	252299		Leveren PVC-hulpstuk, knevelinlaat 400x160mm Betreft: Leveren PVC-hulpstuk Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Knevelinlaat 400x160mm Kleur: RAL 7037 (grijs) Leveren op plaats van verwerking.	st	60,00 F	
				st		60,00 L
322750	252299		Leveren PVC-hulpstuk, knevelinlaat 500x160mm Betreft: Leveren PVC-hulpstuk Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Knevelinlaat 500x160mm Kleur: RAL 7037 (grijs) Leveren op plaats van verwerking.	st	35,00 F	
				st		35,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
322760	252299		Leveren PVC-hulpstuk, knevelinlaat 630x160mm	st	20,00	F
			Betreft: Leveren PVC-hulpstuk	st		20,00 L
			Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8			
			Knevelinlaat 630x160mm	st		20,00 L
			Kleur: RAL 7037 (grijs)			
			Leveren op plaats van verwerking.			
323			AANBRENGEN KOLKEN			
3231			<u>Aanbrengen kolken hergebruik</u>			
323110	252613		Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	25,00	F
			Betreft: het aanbrengen van een straatkolk, hergebruik			
		1.	T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken			
		.2.	Straatkolk, klasse B125 , vrijgekomen volgens	st		25,00 I
			bestekspostnr(s). 191210			
		.1.	Totale hoogte kleiner dan 1,00 m			
		.1	Constructie: eendelig			
323120	252613		Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	25,00	F
			Betreft: het aanbrengen van een trottoirkolk, hergebruik			
		1.	T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken			
		.2.	Trottoirkolk, klasse B125 , vrijgekomen volgens	st		25,00 I
			bestekspostnr(s). 191220			
		.1.	Totale hoogte kleiner dan 1,00 m			
		.1	Constructie: eendelig			
323130	252613		Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	10,00	F
			Betreft: het aanbrengen van een RWS-kolk, hergebruik			
		1.	T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken			
		.2.	Trottoirkolk, klasse B125 , vrijgekomen volgens	st		10,00 I
			bestekspostnr(s). 191230			
		.1.	Totale hoogte kleiner dan 1,00 m			
		.1	Constructie: eendelig			
3232			<u>Leveren en aanbrengen kolken</u>			
323210	252613		Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	50,00	F
			Betreft: het aanbrengen van een straatkolk in een			
			molgoot van 5 strekken			
		1.	T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken			
		.3.	Straatkolk, klasse C250	st		50,00 L
			Type: STR 9737, behorende bij molgoot 3 strekken			
			Hoogte: 850 mm			
			Met zij-inlaat Ø125 mm, inclusief afdekking van modulair			
			gietijzer, gietijzeren stankscherm / messing scharnier			
			Leverancier: T.B.S. Soest o.g.			
			Inclusief benodigd grondwerk			
		.1.	Totale hoogte kleiner dan 1,00 m			
		.1	Constructie: eendelig			
323220	252613		Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	25,00	F
			Betreft: het aanbrengen van een straatkolk in een			
			molgoot van 7 strekken			
		1.	T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken			
		.3.	Straatkolk, klasse C250	st		25,00 L
			Type: STR 3545, behorende bij molgoot 7 strekken			
			Hoogte: 850 mm			
			Met zij-inlaat Ø125 mm, inclusief afdekking van modulair			
			gietijzer, gietijzeren stankscherm / messing scharnier			
			Leverancier: T.B.S. Soest o.g.			
			Inclusief benodigd grondwerk			
		.1.	Totale hoogte kleiner dan 1,00 m			
		.1	Constructie: eendelig			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
323230	252613		Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. Betreft: het aanbrengen van een trottoirkolk 1. T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken .3. Trottoirkolk, klasse C250 Type: TRK 4717 Hoogte: 850 mm Met zij-inlaat Ø125 mm, inclusief afdekking van modulair gietijzer, gietijzeren stankscherm / messing scharnier Leverancier: T.B.S. Soest o.g. Inclusief benodigd grondwerk .1. Totale hoogte kleiner dan 1,00 m .1 Constructie: eendelig	st	100,00	F
				st		100,00 L
323240	252613		Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. Betreft: het aanbrengen van een trottoirkolk 1. T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken .3. Trottoirkolk, klasse C250 Type: TRK 2000 Hoogte: 850 mm Met zij-inlaat Ø125 mm, inclusief afdekking van modulair gietijzer, gietijzeren stankscherm / messing scharnier Leverancier: T.B.S. Soest o.g. Inclusief benodigd grondwerk .1. Totale hoogte kleiner dan 1,00 m .1 Constructie: eendelig	st	100,00	F
				st		100,00 L
323250	252613		Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. Betreft: het aanbrengen van een combikolk 1. T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken .3. Gecombineerde straat-trottoirkolk, klasse C250 Type: G 149 DRD, behorende bij betonband 70/200 mm Leverancier: Nering Bögel o.g. Afmetingen: 450 x 350 mm Met bladvanger, gietijzeren uitlaat, stankscherm, inlaatstuk en scharnierend deksel Inclusief benodigd grondwerk .1. Totale hoogte kleiner dan 1,00 m .1 Constructie: eendelig	st	5,00	F
				st		5,00 L
3233			<u>Op hoogte stellen kolken</u>			
323310	252699		Op hoogte stellen bestaande straatkolk Betreft: het op hoogte stellen van een bestaande kolk Kolk van beton/gietijzer combinatie Straatkolk Inclusief grondwerk	st	15,00	F
323320	252699		Op hoogte stellen bestaande trottoirkolk Betreft: het op hoogte stellen van een bestaande kolk Kolk van beton/gietijzer combinatie Trottoirkolk Inclusief grondwerk	st	15,00	F
323330	252699		Op hoogte stellen bestaande RWS-kolk Betreft: het op hoogte stellen van een bestaande kolk Kolk van beton/gietijzer combinatie RWS-kolk Inclusief grondwerk	st	10,00	F
323340	252699		Op hoogte stellen bestaande combinatiekolk Betreft: het op hoogte stellen van een bestaande kolk Kolk van beton/gietijzer combinatie Gecombineerde straat- en trottoirkolk Inclusief grondwerk	st	5,00	F
324			AANBRENGEN PUTTEN			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
3241			<u>Aanbrengen betonnen putten</u>				
324110	252602		Maken put van geprefabriceerde betonelementen. Betreft: het maken van putten.	st	105,00	F	
		1.	Put t.b.v. vrijval systeem inw. 800x800 mm	st			105,00 L
		.3.	Geprefabriceerd stroomprofiel				
		.3.	Afdekplaat	st			105,00 I
			Mangat afdekken met plaat van staal	st			105,00 I
			Met materiaal aannemer				
		.5	Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende rubberring				
324120	252602		Maken put van geprefabriceerde betonelementen. Betreft: het maken van putten.	st	80,00	F	
		1.	Put t.b.v. vrijval systeem inw. 1000x1000 mm	st			80,00 L
		.3.	Geprefabriceerd stroomprofiel				
		.3.	Afdekplaat	st			80,00 I
			Mangat afdekken met plaat van staal	st			80,00 I
			Met materiaal aannemer				
		.5	Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende rubberring				
324130	252602		Maken put van geprefabriceerde betonelementen. Betreft: het maken van putten.	st	50,00	F	
		1.	Put t.b.v. vrijval systeem inw. 1250x1250 mm	st			50,00 L
		.3.	Geprefabriceerd stroomprofiel				
		.3.	Afdekplaat	st			50,00 I
			Mangat afdekken met plaat van staal	st			50,00 I
			Met materiaal aannemer				
		.5	Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende rubberring				
324140	252602		Maken put van geprefabriceerde betonelementen. Betreft: het maken van putten.	st	25,00	F	
		1.	Put t.b.v. vrijval systeem inw. 1500x1500 mm	st			25,00 L
		.3.	Geprefabriceerd stroomprofiel				
		.3.	Afdekplaat	st			25,00 I
			Mangat afdekken met plaat van staal	st			25,00 I
			Met materiaal aannemer				
		.5	Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende rubberring				
3242			<u>Aanbrengen pp putten</u>				
324210	252604		Aanbrengen put van kunststof. Betreft: het aanbrengen put van kunststof.	st	10,00	F	
		4.	Put, nominale middellijn 425 mm	st			10,00 L
			Met KOMO-certificaat				
			Tegra 425 snel o.g.				
		.4.	Put met vlakke bodem voorzien van stroomprofiel				
		.3.	Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 200 mm				
			Voorzien van opening met middellijn 490 mm en bijpassende rubberring				
		.1.	Mangat afdekken met plaat van staal	st			10,00 I
			Met materiaal aannemer				
324230	252604		Aanbrengen put van kunststof. Betreft: het aanbrengen put van kunststof.	st	20,00	F	
		4.	Put, nominale middellijn 600 mm	st			20,00 L
			Met KOMO-certificaat				
			Tegra 600 snel o.g.				
		.4.	Put met vlakke bodem voorzien van stroomprofiel				
		.2.	Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 200 mm	st			20,00 L
			Voorzien van opening met middellijn 635 mm en bijpassende rubberring				
		.1.	Mangat afdekken met plaat van staal	st			20,00 I
			Met materiaal aannemer				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
324240	252604		Aanbrengen put van kunststof. Betreft: het aanbrengen put van kunststof.	st	30,00	F
		4.	Put, nominale middellijn 800 mm	st		30,00 L
			Met KOMO-certificaat			
			Tegra 800 snel o.g.			
		.4.	Put met vlakke bodem voorzien van stroomprofiel			
		.2.	Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 200 mm	st		30,00 L
			Voorzien van opening met middellijn 635 mm en			
			bijpassende rubberring			
		.1.	Mangaf afdekken met plaat van staal	st		30,00 I
			Met materiaal aannemer			
324250	252604		Aanbrengen put van kunststof.	st	20,00	F
			Betreft: het aanbrengen put van kunststof.			
		4.	Put, nominale middellijn 1000 mm	st		20,00 L
			Met KOMO-certificaat			
			Tegra 1000 snel o.g.			
		.4.	Put met vlakke bodem voorzien van stroomprofiel			
		.2.	Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 200 mm	st		20,00 L
			Voorzien van opening met middellijn 635 mm en			
			bijpassende rubberring			
		.1.	Mangaf afdekken met plaat van staal	st		20,00 I
			Met materiaal aannemer			
3243			<u>Aanbrengen putrand</u>			
324310	252701		Aanbrengen putrand met deksel.	st	265,00	F
		.3.	Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel	st		265,00 I
			klasse C250 volgens NEN-EN 124 en met			
			KOMO-certificaat, geleverd volgens bestekspostnr(s).			
			328110 , 328120 , 328130 , 328140 , of			
			Toepassing roosterdeksel in overleg met de directie UAV			
			Incl. benodigd grond- en straatwerk			
		.9.	Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton,	st		530,00 I
			geleverd volgens bestekspostnr(s). 328210 , 328220 ,			
			328230 of 328240			
324320	252702		Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	25,00	F
			Betreft: op hoogte brengen van bestaande putafdekking.			
		.1.	Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel	st		25,00 I
		.9.	Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton,			
			geleverd volgens bestekspostnr(s). 328210 , 328220 ,			
			328230 of 328240			
		.1.	Putrand ontdoen van vuil en voorzien van	m3		0,63 L
			hechtmortel/stelmortel, gerekend met 0,025 m³ per			
			putafdekking.			
325			RENOVATIE PUTAFDEKKING			
3250			<u>Putrand Pro systeem vierkant, hoogte 170 mm</u>			
			Vervangen van bestaande putranden in bestaande			
			asfaltverharding volgens het PRO Systeem.			
			Aanbrengen volgens voorschriften leverancier.			
			Put Stel Techniek Van den Broek Heteren B.V.			
325010	251199		Verwijderen putrand in asfaltverharding	st	750,00	F
			Betreft: het verwijderen van putranden in			
			asfaltverharding ten behoeve van vervanging, inclusief			
			voorbereidende en bijbehorende werkzaamheden			
			Methode: PRO systeem			
325011	810501		Zagen van bitumineuze verharding.	m		3.900,00 I
			Betreft: het zagen van asfalt rondom te verwijderen			
			putrand volgens bestekspostnr(s). 325013			
		1.	Asfaltverharding			
		.2.1.	Zaagdiepte gemiddeld 50 mm			
			tot ten hoogste 80 mm			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
325012	810301		Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Betreft: het opbreken van asfalt rondom te verwijderen putrand volgens bestekspostnr(s). 325013 Teervrij asfalt: 1. Totale breedte kleiner dan 1,50 m .4. Dikte gemiddeld 200 m .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens bestekspostnr(s). 822010 of 822020	m2			750,00 I
325013	251123		Verwijderen putrand met deksel. Betreft: het verwijderen van putrand met deksel 1. Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel inclusief opbreken niet draagkrachtige en/of losliggende stellagen .1. Putrand ontdoen van grond- en specieresten .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st			750,00 I
325030	252701		Aanbrengen putrand met deksel. Betreft: het aanbrengen van een vierkante putrand met deksel .3. Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel klasse C250 volgens NEN-EN 124 Type: N 3520 NB-R "Centerblock" In de rand: RW, VW of IR Hoogte: 170 mm Levering volgens bestekspostnr(s). .9. Putrand op hoogte stellen met vierkante, gewapend beton stellingen, dikte in het werk te bepalen Leverantie stellingen volgens besteksparagraaf 3282 Gerekend met 2 st / putrand. Stellingen stellen in overmaats aangebrachte krimparme snelhardende stelmortel, Poltec 700 o.g. Gerekend met 15 kg / stelling Stelmortel aan binnenzijde stellingen glad afwerken	st	1,00	F	
				st			1,00 I
				st			2,00 I
				kg			30,00 L
325040	252799		Afwerken rondom op hoogte gebrachte putafdekking Betreft: het opvullen van de springen rond de nieuw aangebrachte putafdekking Methode: PRO systeem	st	1,00	F	
325041	820799		Opvullen sparing met gewapend beton Betreft: het opvullen van de springen rondom de putrand met gewapend beton Aanbrengen wapeningsstaven Ø6 mm Gerekend met 8 st / putrand Aanbrengen beton: Poltec 712 o.g. Afwerken beton tot 15 mm onder bovenzijde asfaltdeklaag Gerekend met 175 kg/putrand	m3			0,10 I
				st			8,00 L
				kg			175,00 L
325042	812101		Aanbrengen kleeftlaag. Betreft: het aanbrengen van een kleeftlaag 1. Kleeftlaag van Bitumenemulsie: Gemodificeerde kleeftemulsie .5. Hoeveelheid 1,0 kg/m2	m2			1,00 I
				ton			0,01 L
325043	812111		Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. Betreft: het aanbrengen van vloeibaar asfaltbeton Totaal ca. 1,0 m2 9. Type: VB Asfaltbeton 0-4 .1. Totale breedte kleiner dan 1,00 m .1. Laagdikte 15 - 20 mm .9 Vlak afwerken en aansluiten op bestaande asfaltverharding	ton			0,03 I
				ton			0,03 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID		HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
325044	810103		Aanbrengen van kantvoorziening bij contactvlakken van asfalt tegen verticale vlakken. Betreft: het afwerken van de asfaltzaagsnede met bitumenstrip	m			4,00 I
		1.	Bitumineuze afdichtingsstrip: Bitumenafdekband type PRO Afdekband gelijkmatig verwarmen en vlak aanbrengen volgens voorschriften leverancier	m			4,00 L
		.9.	Breedte contactvlak: 0,04 - 0,06 m Dikte: 3 mm				
3251			<u>Putrand Pro systeem vierkant, hoogte 240 mm</u> Vervangen van bestaande putranden in bestaande asfaltverharding volgens het PRO Systeem. Aanbrengen volgens voorschriften leverancier. Put Stel Techniek Van den Broek Heteren B.V.				
325110	251199		Verwijderen putrand in asfaltverharding Betreft: het verwijderen van putranden in asfaltverharding ten behoeve van vervanging, inclusief voorbereidende en bijbehorende werkzaamheden Methode: PRO systeem	st	1,00	F	
325111	810501		Zagen van bitumineuze verharding. Betreft: het zagen van asfalt rondom te verwijderen putrand volgens bestekspostnr(s). 325113	m			5,20 I
		1.	Asfaltverharding				
		.2.1.	Zaagdiepte gemiddeld 50 mm tot ten hoogste 80 mm				
325112	810301		Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Betreft: het opbreken van asfalt rondom te verwijderen putrand volgens bestekspostnr(s). 325113	m2			1,00 I
			Teervrij asfalt:				
		1.	Totale breedte kleiner dan 1,50 m				
		.4.	Dikte gemiddeld 200 m				
		.3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens bestekspostnr(s). 822010 of 822020				
325113	251123		Verwijderen putrand met deksel. Betreft: het verwijderen van putrand met deksel	st			1,00 I
		1.	Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel inclusief opbreken niet draagkrachtige en/of losliggende stellagen				
		.1.	Putrand ontdoen van grond- en specieresten				
		.3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
325130	252701		Aanbrengen putrand met deksel. Betreft: het aanbrengen van een vierkante putrand met deksel	st	1,00	F	
		.3.	Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel klasse C250 volgens NEN-EN 124 Type: N 3520 NB-R "Centerblock" In de rand: RW, VW of IR Hoogte: 240 mm Levering volgens bestekspostnr(s).	st			1,00 I
		.9.	Putrand op hoogte stellen met vierkante, gewapend beton stellingen, dikte in het werk te bepalen	st			2,00 I
			Leverantie stellingen volgens besteksparagraaf 3282 Gerekend met 2 st / putrand.				
			Stellingen stellen in overmaats aangebrachte krimparme snelhardende stelmortel, Poltec 700 o.g. Gerekend met 15 kg / stelling Stelmortel aan binnenzijde stellingen glad afwerken	kg			30,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
325140	252799		Afwerken rondom op hoogte gebrachte putafdekking Betreft: het opvullen van de sparingen rond de nieuw aangebrachte putafdekking Methode: PRO systeem	st	1,00	F	
325141	820799		Opvullen sparing met gewapend beton Betreft: het opvullen van de sparingen rondom de putrand met gewapend beton	m3			0,10 I
			Aanbrengen wapeningsstaven Ø6 mm Gerekend met 8 st / putrand	st			8,00 L
			Aanbrengen beton: Poltec 712 o.g. Afwerken beton tot 15 mm onder bovenzijde asfaltdeklaag Gerekend met 175 kg/putrand	kg			175,00 L
325142	812101		Aanbrengen kleeftlaag. Betreft: het aanbrengen van een kleeftlaag	m2			1,00 I
		1.	Kleeftlaag van Bitumenemulsie: Gemodificeerde kleeftemulsie Hoeveelheid 1,0 kg/m2	ton			0,01 L
325143	812111		Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. Betreft: het aanbrengen van vloeibaar asfaltbeton Totaal ca. 1,0 m2	ton			0,03 I
		9.	Type: VB Asfaltbeton 0-4 Totale breedte kleiner dan 1,00 m Laagdikte 15 - 20 mm Vlak afwerken en aansluiten op bestaande asfaltverharding	ton			0,03 L
325144	810103		Aanbrengen van kantvoorziening bij contactvlakken van asfalt tegen verticale vlakken. Betreft: het afwerken van de asfaltzaagsnede met bitumenstrip	m			4,00 I
		1.	Bitumineuze afdichtingsstrip: Bitumenafdekband type PRO Afdekband gelijkmatig verwarmen en vlak aanbrengen volgens voorschriften leverancier Breedte contactvlak: 0,04 - 0,06 m Dikte: 3 mm	m			4,00 L
3252			<u>Putrand GBS systeem, hoogte 170 mm</u> Vervangen van bestaande putranden in bestaande asfaltverharding volgens methode GBS Systeem © Aanbrengen volgens voorschriften leverancier.				
325210	251199		Verwijderen putrand in asfaltverharding Betreft: het verwijderen van putranden in asfaltverharding ten behoeve van vervanging, inclusief voorbereidende en bijbehorende werkzaamheden Methode: GBS Systeem ©	st	1,00	F	
325211	810501		Zagen van bitumineuze verharding. Betreft: het zagen van asfalt rondom te verwijderen putrand volgens bestekspostnr(s). 325213	m			5,20 I
		1.	Asfaltverharding Zaagdiepte gemiddeld 50 mm tot ten hoogste 80 mm				
325212	810301		Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Betreft: het opbreken van asfalt rondom te verwijderen putrand volgens bestekspostnr(s). 325213 Teervrij asfalt: Totale breedte kleiner dan 1,50 m Dikte gemiddeld 200 m Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens bestekspostnr(s). 822010 of 822020	m2			1,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
325213	251123		Verwijderen putrand met deksel. Betreft: het verwijderen van putrand met deksel 1. Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel inclusief opbreken niet draagkrachtige en/of losliggende stellagen .1. Putrand ontdoen van grond- en specieresten3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st			1,00	I
325220	810199		Verklikken en centrisch boren asfalt Betreft: het verklikken van putafdekking en centrisch boren van asfalt t.b.v. te plaatsen putrand met deksel volgens bestekspostnr(s). 325230	st	1,00	F		
325221	810199		Uitzetten exacte lokatie putafdekking Betreft: het exact lokaliseren van hart gepolariseerd magnetisch element welke gecentreerd bevestigd is in de metalen afdekplaat Aanbrengen gepolariseerd magnetisch element welke gecentreerd bevestigd is in de metalen afdekplaat, betreft materiaal aannemer Aanbrengen markeringspunt op asfalt t.p.v. hart afdekplaat	st			1,00	I
325222	810599		Boren centrische boorgaten in teenvrij asfalt Betreft: het boren van een asfaltkern exact gecentreerd boven hart magnetisch gepolariseerd element Hart boorkern dient te zijn het uitgezette markeringspunt op het asfalt Boren asfaltkern teenvrij asfalt De vrijkomende sparing in het asfalt dient als geleiding voor de draaiende as van de boorfrees. Diameter van de te maken boorkern dient te worden afgestemd op de toe te passen draaiende as van de boorfrees. Diameter asfaltkern maximaal 300 mm Dikte uit te boren asfalt: Hoogte putafdekking minus 30 mm Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten zijn voor rekening van aannemer	st			1,00	I
325223	810299		Maken sparing in asfalt t.b.v. nieuwe ronde putrand Betreft: het rond uitboren van asfalt t.b.v. nieuw aan te brengen rond putrand, inclusief het verwijderen en afvoeren van asfalt uit sparing Boren sparing d.m.v. boorfrees Boorfrees dient een draaiende as te hebben welke in de sparing van asfaltboorkern valt. Hierdoor wordt er exact rondom het hart van de metalen afdekplaat geboord. Diameter boorfrees: er mag maximaal 20 mm ruimte rondom de nieuw te plaatsen putrand aanwezig zijn Dikte vrijkomend teenvrij asfalt: maximaal 220 mm Opnemen metalen afdekplaat inclusief gepolariseerd magnetisch element, betreft materiaal aannemer Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st			1,00	I
				st			1,00	I
				st			1,00	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
325230	252701		Aanbrengen putrand met deksel. Betreft: het aanbrengen van een ronde putrand met deksel ter plaatse van uitgeboord asfalt volgens bestekspostnr(s). 325223	st	1,00	F	
							
							
							
		.3. . . .	Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel	st			1,00 I
			klasse C250 volgens NEN-EN 124				
			Type: N 3525 NB-R "Centerblock"				
			In de rand: RW, VW of IR				
			Hoogte: 170 mm				
			Levering volgens bestekspostnr(s).				
			Putafdekking stellen in overmaats aangebrachte	kg			25,00 L
			krimparme snelhardende stelmortel, Poltec 700 o.g.				
			Gerekend met 25 kg / putafdekking				
			Stelmortel aan binnenzijde putrand glad afwerken				
		. . .9. .	Putrand op hoogte stellen met ronde, gewapend beton	st			2,00 I
			stelringen, dikte in het werk te bepalen				
			Leverantie stelringen volgens besteksparagraaf 3282				
			Gerekend met 2 st / putrand.				
			Stelringen stellen in overmaats aangebrachte	kg			30,00 L
			krimparme snelhardende stelmortel, Poltec 700 o.g.				
			Gerekend met 15 kg / stelring				
			Stelmortel aan binnenzijde stelringen glad afwerken				
325250	252799		Afwerken rondom op hoogte gebrachte putafdekking	st	1,00	F	
			Betreft: het opvullen van de sparingen rond de nieuw				
			aangebrachte putafdekking				
325251	820799		Aanbrengen naadfixatie putrand	I			0,02 I
			Betreft: het fixeren van de putrand d.m.v. bijna volledige				
			naadvulling met krimparme snelhardende gietmortel.				
			Aanbrengen krimparme snelhardende gietmortel Poltec	I			0,02 L
			703 o.g.				
			Naad tussen putrand en asfalt opvullen tot 30 mm onder				
			de bovenkant asfaltdeklaag				
			Aanbrengen van bitumineuze kleefprimer op bovenkant	kg			0,02 L
			gietmortel, zijkant putafdekking en freeseboorzijde asfalt				
			Type: kleefprimer in spuitbus van 600 ML				
			Leverancier: Van den Broek o.g.				
			Hoeveelheid kleefprimer ter keuze aannemer,				
			afhankelijk van staat ondergrond				
325252	810103		Aanbrengen van kantvoorziening bij contactvlakken van	m			2,40 I
			asfalt tegen verticale vlakken.				
			Betreft het opvullen van de naad tussen de nieuwe				
			geplaatste putafdekking en de asfaltconstructie				
			Voorgescreven methode:				
			VDB Direct© Inject systeem.				
			Asfaltreparaties Van den Broek Heteren B.V .				
			Poort van Midden Gelderland Geel 4				
			6666 LW Heteren				
			T: 026 - 44 57 032				
			E: infovandenbroekheteren.nl				
			I: www.vandenbroekheteren.nl				
			De naad schoonblazen en verwarmen tot ca. 150°C met	m			2,40 I
			een heteluchtlan met een temperatuur van tenminste				
			1000°C				
			Vrijgekomen materialen afvoeren naar een inrichting				
			Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer				
		9.	Naad vullen met bitumineuze voegvulmassa	kg			0,05 L
			Eisen / verwerkingswijze vullen:				
			- Naad injecteren middels een continue verwarmde				
			slangen				
			lans (met on-demand pompsysteem);				
			- Het te injecteren materiaal dient te zijn:				
			polymeer gemodificeerde warme bitumen type VDB PLS				
			- De voegvulmassa dient op gecontroleerde				
			temperatuur tussen de 175°C en 185°C verwerkt te				
			worden;				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
326			- De voegvulmassa dient te worden verwarmd in een indirect verwarmde ketel, voorzien van een dubbele wand			
326110	252699		VERVANGEN KOLKEN			
			Vervangen best. kolk door nieuwe straatkolk STR 9737	st	15,00	F
			Betreft: het vervangen van een bestaande kolk door een nieuwe kolk			
			Incl. benodigd grondwerk			
326111	810501		Zagen van bitumineuze verharding.	m		30,00 I
			Betreft: het zagen van een asfaltverharding			
		1.	Asfaltverharding			
		.9.9.	Zaagdiepte gemiddeld 120-170 mm			
			tot ten hoogste 170 mm			
326112	810301		Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.	m2		15,00 I
			Betreft: het opbreken van een teervrije asfaltverharding			
			Teervrij asfalt:			
		1.	Totale breedte kleiner dan 1,50 m			
		.9.	Dikte 120-170 mm			
		.3	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 822020			
326113	251122		Verwijderen kolk.	st		15,00 I
			Betreft: het verwijderen en afvoeren van een straatkolk			
		2.	Kolk van beton/gietijzer combinatie			
		.1.	Straatkolk of			
		.1.	Trottoirkolk of			
			RWS-kolk of			
		.1.	Gecombineerde straat- en trottoirkolk			
		.2.	Constructie: tweedelig			
		.3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
326114	251103		Verwijderen kunststofbuis.	m		7,50 I
			Betreft: het verwijderen van een PVC aansluitleiding en hulpstukken			
			Gerekend met een gemiddelde van 0,50 m per kolk			
		1.	Materiaal: PVC			
		.1.	Nominale middellijn(en) 125 mm			
		.1.	Verbinding door middel van mof			
		.1.	Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib			
		.3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
326115	252613		Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st		15,00 I
			Betreft: het aanbrengen van een straatkolk in een molgoot van 3 strekken			
		1.	T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken			
		.3.	Straatkolk, klasse C250	st		15,00 L
			Type: STR 9737, behorende bij molgoot 3 strekken			
			Hoogte: 850 mm			
			Met zij-inlaat Ø125 mm, inclusief afdekking van modulair gietijzer, gietijzeren stankscherm / messing scharnier			
			Leverancier: T.B.S. Soest o.g.			
		.1.	Totale hoogte kleiner dan 1,00 m			
		.1	Constructie: eendelig			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
326116	252202		Aanbrengen PVC-hulpstuk. Betreft: het leveren en aanbrengen van PVC hulpstukken ten behoeve van aansluiting nieuwe buis op bestaande buis	st			15,00 I
		2.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8	st			15,00 L
		.2.1.	Manchet steekmof				
		.1	Nominale middellijn 125 mm				
		.1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet				
326117	252201		Aanbrengen PVC-buis. Betreft: het leveren en aanbrengen van PVC aansluitleiding	m			7,50 I
		2.	Gerekend met 0,50 m per kolk				
		.2.1.	Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8	m			7,50 L
		.1	Kleur: grijs				
		.1	Nominale middellijn 125 mm				
		.1	Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet				
326118	252202		Aanbrengen PVC-hulpstuk. Betreft: het leveren en aanbrengen van PVC hulpstukken	st			30,00 I
		2.	Gerekend met 2 st per kolk				
		.2.1.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8	st			30,00 L
		.1	Bochtstuk 45°				
		.1	Nominale middellijn 125 mm				
		.1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet				
326119	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2			15,00 I
		1.	Totale breedte tot 1,50 m				
		.7.	In blokverband				
		.2.	Op zandbed				
		.4.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm	st			681,00 I
		.3	Kleur: grijs				
		.3	Materiaal geleverd volgens bestekspostnr(s). 591030				
		.3	Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand				
326120	252699		Vervangen best. kolk door nieuwe straatkolk STR 3545 Betreft: het vervangen van een bestaande kolk door een nieuwe kolk	st	15,00	F	
			Incl. benodigd grondwerk				
326121	810501		Zagen van bitumineuze verharding. Betreft: het zagen van een asfaltverharding	m			30,00 I
		1.	Asfaltverharding				
		.9.9.	Zaagdiepte gemiddeld 120-170 mm				
		.3	tot ten hoogste 170 mm				
326122	810301		Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Betreft: het opbreken van een teervrije asfaltverharding	m2			15,00 I
		1.	Teervrij asfalt:				
		.9.	Totale breedte kleiner dan 1,50 m				
		.3	Dikte 120-170 mm				
		.3	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 822020				
326123	251122		Verwijderen kolk. Betreft: het verwijderen en afvoeren van een straatkolk	st			15,00 I
		2.	Kolk van beton/gietijzer combinatie				
		.1.	Straatkolk of				
		.1.	Trottoirkolk of				
		.1.	RWS-kolk of				
		.2.	Gecombineerde straat- en trottoirkolk				
		.2.	Constructie: tweedelig				
		.3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting				
		.3	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
326124	251103		Verwijderen kunststofbuis. Betreft: het verwijderen van een PVC aansluitleiding en hulpstukken Gerekend met een gemiddelde van 0,50 m per kolk 1. Materiaal: PVC .1. Nominale middellijn(en) 125 mm .1. Verbinding door middel van mof .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m			7,50 I
326125	252613		Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. Betreft: het aanbrengen van een straatkolk in een molgoot van 7 strekken 1. T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken .3. Straatkolk, klasse C250 Type: STR 3545, behorende bij molgoot 7 strekken Hoogte: 850 mm Met zij-inlaat Ø125 mm, inclusief afdekking van modulair gietijzer, gietijzeren stankscherm / messing scharnier Leverancier: T.B.S. Soest o.g. .1. Totale hoogte kleiner dan 1,00 m .1 Constructie: eendelig	st			5,00 I
				st			15,00 L
326126	252202		Aanbrengen PVC-hulpstuk. Betreft: het leveren en aanbrengen van PVC hulpstukken ten behoeve van aansluiting nieuwe buis op bestaande buis 2. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Manchet steekmof .2.1. Nominale middellijn 125 mm .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet	st			15,00 I
				st			15,00 L
326127	252201		Aanbrengen PVC-buis. Betreft: het leveren en aanbrengen van PVC aansluitleiding Gerekend met 0,50 m per kolk 2. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 Kleur: grijs .2.1. Nominale middellijn 125 mm .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet	m			7,50 I
				m			7,50 L
326128	252202		Aanbrengen PVC-hulpstuk. Betreft: het leveren en aanbrengen van PVC hulpstukken Gerekend met 2 st per kolk 2. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Bochtstuk 45° .2.1. Nominale middellijn 125 mm .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet	st			30,00 I
				st			30,00 L
326129	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. 1. Totale breedte tot 1,50 m .7. In blokverband .2. Op zandbed .4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm Kleur: grijs Materiaal geleverd volgens bestekspostnr(s). 591030 .3 Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m2			15,00 I
				st			681,00 I
326130	252699		Vervangen best. kolk door nieuwe trottoirkolk TRK 4717 Betreft: het vervangen van een bestaande kolk door een nieuwe kolk Incl. benodigd grondwerk	st	5,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID	
					RESULTAATS- VERPLICHTING	TER INLICHTING
326131	810501		Zagen van bitumineuze verharding. Betreft: het zagen van een asfaltverharding 1. Asfaltverharding .9.9. . . . Zaagdiepte gemiddeld 120-170 mm tot ten hoogste 170 mm	m		10,00 I
326132	810301		Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Betreft: het opbreken van een teervrije asfaltverharding Teervrij asfalt: 1. Totale breedte kleiner dan 1,50 m .9. Dikte 120-170 mm3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 822020	m2		5,00 I
326133	251122		Verwijderen kolk. Betreft: het verwijderen en afvoeren van een straatkolk 2. Kolk van beton/gietijzer combinatie .1. Straatkolk of . .1. . . . Trottoirkolk of RWS-kolk of . . .1. . . Gecombineerde straat- en trottoirkolk2. Constructie: tweedelig3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st		5,00 I
326134	251103		Verwijderen kunststofbuis. Betreft: het verwijderen van een PVC aansluitleiding en hulpstukken Gerekend met een gemiddelde van 0,50 m per kolk 1. Materiaal: PVC .1. Nominale middellijn(en) 125 mm . . .1. . . Verbinding door middel van mof1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m		2,50 I
326135	252613		Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. Betreft: het aanbrengen van een trottoirkolk 1. T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken .3. Trottoirkolk, klasse C250 Type: TRK 4717 Hoogte: 850 mm Met zij-inlaat Ø125 mm, inclusief afdekking van modulair gietijzer, gietijzeren stankscherm / messing scharnier Leverancier: T.B.S. Soest o.g.1. Totale hoogte kleiner dan 1,00 m1 Constructie: eendelig	st		5,00 I
				st		5,00 L
326136	252202		Aanbrengen PVC-hulpstuk. Betreft: het leveren en aanbrengen van PVC hulpstukken ten behoeve van aansluiting nieuwe buis op bestaande buis 2. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Manchet steekmof . .2.1. . . Nominale middellijn 125 mm1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet	st		5,00 I
				st		5,00 L
326137	252201		Aanbrengen PVC-buis. Betreft: het leveren en aanbrengen van PVC aansluitleiding Gerekend met 0,50 m per kolk 2. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 Kleur: grijs . .2.1. . . Nominale middellijn 125 mm1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet	m		2,50 I
				m		2,50 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
326138	252202		Aanbrengen PVC-hulpstuk. Betreft: het leveren en aanbrengen van PVC hulpstukken Gerekend met 2 st per kolk	st		10,00 I
		2.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8	st		10,00 L
		.2.1.	Bochtstuk 45°			
		.1	Nominale middellijn 125 mm			
			Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet			
326139	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2		5,00 I
		1.	Totale breedte tot 1,50 m			
		.7.	In blokverband			
		.2.	Op zandbed			
		.4.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm	st		227,00 I
			Kleur: grijs			
			Materiaal geleverd volgens bestekspostnr(s). 591030			
		.3	Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand			
326140	252699		Vervangen best. kolk door nieuwe RWS-kolk TRK 2000 Betreft: het vervangen van een bestaande kolk door een nieuwe kolk Incl. benodigd grondwerk	st	5,00 F	
326141	810501		Zagen van bitumineuze verharding. Betreft: het zagen van een asfaltverharding	m		10,00 I
		1.	Asfaltverharding			
		.9.9.	Zaagdiepte gemiddeld 120-170 mm tot ten hoogste 170 mm			
326142	810301		Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Betreft: het opbreken van een teervrije asfaltverharding Teervrij asfalt:	m2		5,00 I
		1.	Totale breedte kleiner dan 1,50 m			
		.9.	Dikte 120-170 mm			
		.3	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 822020			
326143	251122		Verwijderen kolk. Betreft: het verwijderen en afvoeren van een straatkolk	st		5,00 I
		2.	Kolk van beton/gietijzer combinatie			
		.1.	Straatkolk of			
		.1.	Trottoirkolk of			
			RWS-kolk of			
		.1.	Gecombineerde straat- en trottoirkolk			
		.2.	Constructie: tweedelig			
		.3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
326144	251103		Verwijderen kunststofbuis. Betreft: het verwijderen van een PVC aansluitleiding en hulpstukken Gerekend met een gemiddelde van 0,50 m per kolk	m		2,50 I
		1.	Materiaal: PVC			
		.1.	Nominale middellijn(en) 125 mm			
		.1.	Verbinding door middel van mof			
		.1.	Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib			
		.3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
326145	252613		Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. Betreft: het aanbrengen van een trottoirkolk 1. T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken .3. . . . Trottoirkolk, klasse C250 Type: TRK 2000 Hoogte: 850 mm Met zij-inlaat Ø125 mm, inclusief afdekking van modulair gietijzer, gietijzeren stankscherm / messing scharnier Leverancier: T.B.S. Soest o.g.1. Totale hoogte kleiner dan 1,00 m1 Constructie: eendelig	st			5,00 I
				st			5,00 L
326146	252202		Aanbrengen PVC-hulpstuk. Betreft: het leveren en aanbrengen van PVC hulpstukken ten behoeve van aansluiting nieuwe buis op bestaande buis 2. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Manchet steekmof .2.1. . . Nominale middellijn 125 mm1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet	st			5,00 I
				st			5,00 L
326147	252201		Aanbrengen PVC-buis. Betreft: het leveren en aanbrengen van PVC aansluitleiding Gerekend met 0,50 m per kolk 2. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 Kleur: grijs .2.1. . . Nominale middellijn 125 mm1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet	m			2,50 I
				m			2,50 L
326148	252202		Aanbrengen PVC-hulpstuk. Betreft: het leveren en aanbrengen van PVC hulpstukken Gerekend met 2 st per kolk 2. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Bochtstuk 45° .2.1. . . Nominale middellijn 125 mm1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet	st			10,00 I
				st			10,00 L
326149	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. 1. Totale breedte tot 1,50 m .7. . . . In blokverband .2. . . . Op zandbed4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm Kleur: grijs Materiaal geleverd volgens bestekspostnr(s). 5910303 Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m2			5,00 I
				st			227,00 I
326150	252699		Vervangen best. kolk door nieuwe combikolk G 149 DRD Betreft: het vervangen van een bestaande kolk door een nieuwe kolk Incl. benodigd grondwerk	st	5,00	F	
326151	810501		Zagen van bitumineuze verharding. Betreft: het zagen van een asfaltverharding 1. Asfaltverharding .9.9. . . Zaagdiepte gemiddeld 120-170 mm tot ten hoogste 170 mm	m			10,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
326152	810301		Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Betreft: het opbreken van een teervrije asfaltverharding Teervrij asfalt: 1. Totale breedte kleiner dan 1,50 m .9. Dikte 120-170 mm .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 822020	m2		5,00 I
326153	251122		Verwijderen kolk. Betreft: het verwijderen en afvoeren van een straatkolk 2. Kolk van beton/gietijzer combinatie .1. Straatkolk of .1. Trottoirkolk of .1. RWS-kolk of .1. Gecombineerde straat- en trottoirkolk .2. Constructie: tweedelig .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st		5,00 I
326154	251103		Verwijderen kunststofbuis. Betreft: het verwijderen van een PVC aansluitleiding en hulpstukken Gerekend met een gemiddelde van 0,50 m per kolk 1. Materiaal: PVC .1. Nominale middellijn(en) 125 mm .1. Verbinding door middel van mof .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m		2,50 I
326155	252613		Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. Betreft: het aanbrengen van een combikolk 1. T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken .2. Gecombineerde straat-trottoirkolk, klasse B125 Type: G 149 DRD, behorende bij betonband 70/200 mm Leverancier: Nering Bögel o.g. Afmetingen: 450 x 350 mm Met bladvanger, gietijzeren uitlaat, stankscherm, inlaatstuk en scharnierend deksel Kolken dienen volledig KOMO gecertificeerd te zijn .1. Totale hoogte kleiner dan 1,00 m .1 Constructie: eendelig	st		5,00 I
326156	252202		Aanbrengen PVC-hulpstuk. Betreft: het leveren en aanbrengen van PVC hulpstukken ten behoeve van aansluiting nieuwe buis op bestaande buis 2. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Manchet steekmof .2.1. Nominale middellijn 125 mm .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet	st		5,00 I
326157	252201		Aanbrengen PVC-buis. Betreft: het leveren en aanbrengen van PVC aansluitleiding Gerekend met 0,50 m per kolk 2. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 Kleur: grijs .2.1. Nominale middellijn 125 mm .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet	m		2,50 I
				m		2,50 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
326158	252202		Aanbrengen PVC-hulpstuk. Betreft: het leveren en aanbrengen van PVC hulpstukken Gerekend met 2 st per kolk	st		10,00 I
		2.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8	st		10,00 L
		.2.1.	Bochtstuk 45°			
		.1	Nominale middellijn 125 mm			
			Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet			
326159	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2		5,00 I
		1.	Totale breedte tot 1,50 m			
		.7.	In blokverband			
		.2.	Op zandbed			
		.4.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm	st		227,00 I
			Kleur: grijs			
			Materiaal geleverd volgens bestekspostnr(s). 591030			
		.3	Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand			
327			REINIGING EN INSPECTIE			
3271			<u>Riool reiniging</u>			
327110	257501		Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Betreft: het reinigen van HWA/VWA/GWA-riool ten behoefte van opleveringsinspectie.	m	2.107,20	F
			Grootste putafstand: 60 m			
		1.	Aard te reinigen oppervlak: beton			
		.3.	Profielafmeting(en): 500 tot 700 mm			
		.1.	Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%			
		.1.	Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de leiding			
		.1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 825020	ton		74,17 I
327120	257501		Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Betreft: het reinigen van HWA/VWA/GWA-riool ten behoefte van opleveringsinspectie.	m	201,60	F
			Grootste putafstand: 60 m			
		1.	Aard te reinigen oppervlak: beton			
		.4.	Profielafmeting(en): 700 tot 900 mm			
		.1.	Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%			
		.1.	Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de leiding			
		.1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 825020	ton		3,99 I
327130	257501		Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Betreft: het reinigen van HWA/VWA/GWA-riool ten behoefte van opleveringsinspectie.	m	4.000,00	F
			Grootste putafstand: 60 m			
		3.	Aard te reinigen oppervlak: kunststof			
		.1.	Profielafmeting(en): 200 tot 300 mm			
		.1.	Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%			
		.1.	Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de leiding			
		.1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 825020	ton		13,60 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
327140	257501		Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Betreft: het reinigen van HWA/VWA/GWA-riool ten behoefte van opleveringsinspectie. Grootste putafstand: 60 m 3. Aard te reinigen oppervlak: kunststof .2. Profielafmeting(en): 300 tot 500 . . .1. . . . Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10% . . .1. . . . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de leiding1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 825020	m	8.000,00	F
327150	257501		Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Betreft: het reinigen van HWA/VWA/GWA-riool ten behoefte van opleveringsinspectie. Grootste putafstand: 60 m 3. Aard te reinigen oppervlak: kunststof .3. Profielafmeting(en): 500 tot 700 mm . . .1. . . . Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10% . . .1. . . . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de leiding1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 825020	m	3.800,00	F
3272			<u>Riool inspectie</u>			
327210	257103		Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: het uitvoeren van een visuele inspectie van het gereinigde riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand:60 m .1. Materiaal riool: beton . . .1. . . . Rond riool, profielafmetingen: 500 tot en met 900 mm . . .1. . . . Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren1. Opnamen aanleveren videosysteem PAL in Mpeg2-formaat op USB2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren op USB of hardeschijf. De resolutie van het beeld voor fotomateriaal moet tenminste 1024 x 768 pixels en voor videomateriaal tenminste 720 x 576 pixels zijn	m	2.308,80	F
327230	257103		Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: het uitvoeren van een visuele inspectie van het gereinigde riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand:60 m .5. Materiaal riool: kunststof, PVC . . .1. . . . Rond riool, profielafmetingen: 200 tot en met 630 mm . . .1. . . . Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren1. Opnamen aanleveren videosysteem PAL in Mpeg2-formaat op USB2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren op USB of hardeschijf. De resolutie van het beeld voor fotomateriaal moet tenminste 1024 x 768 pixels en voor videomateriaal tenminste 720 x 576 pixels zijn	m	15.800,00	F
328			LEVERANTIE PUTAFDEKKING EN STELRINGEN			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
3281			<u>Leveren putafdekking</u>				
328110	252799		Leveren putafdekking RB-3223VR, h=170 mm	st	50,00	F	
			Betreft: het leveren van een betonnen putrand en				
			gietijzer putafdekking				
			Type: RB-3223VR - vepro	st			50,00 L
			In de rand: RW, VW of IR				
			Kleur: zwart				
			Hoogte: 170 mm				
			Leverancier: T.B.S. Soest o.g.				
			Leveren op plaats van verwerking				
328120	252799		Leveren putafdekking RB-3223VR, h=240 mm	st	50,00	F	
			Betreft: het leveren van een betonnen putrand en				
			gietijzer putafdekking				
			Type: RB-3223VR - vepro	st			50,00 L
			In de rand: RW, VW of IR				
			Kleur: zwart				
			Hoogte: 240 mm				
			Leverancier: T.B.S. Soest o.g.				
			Leveren op plaats van verwerking				
328130	252799		Leveren putafdekking 3223RM VEPROM. CG, h=170 mm	st	1,00	F	
			Betreft: het leveren van een betonnen putrand en				
			gietijzer putafdekking				
			Type: 3223 RM-170 VEPROMAX CROSS GRIP	st			1,00 L
			In de rand: RW, VW of IR				
			Kleur: zwart				
			Hoogte: 170 mm				
			Leverancier: T.B.S. Soest o.g.				
			Leveren op plaats van verwerking				
328140	252799		Leveren putafdekking 3223RM VEPROM. CG, h=240 mm	st	1,00	F	
			Betreft: het leveren van een betonnen putrand en				
			gietijzer putafdekking				
			Type: 3223 RM-240 VEPROMAX CROSS GRIP	st			1,00 L
			In de rand: RW, VW of IR				
			Kleur: zwart				
			Hoogte: 240 mm				
			Leverancier: T.B.S. Soest o.g.				
			Leveren op plaats van verwerking				
3282			<u>Leveren betonnen stelringen</u>				
328210	252799		Leveren betonnen stelring, 50 mm	st	50,00	F	
			Betreft: het leveren van stelringen				
			Stelring van beton	st			50,00 L
			Afmeting: 800 x 800 mm				
			Dikte: 50 mm				
			Mangat: Ø600 mm				
			Betonkwaliteit: C35/45				
			Leveren op plaats van verwerking				
328220	252799		Leveren betonnen stelring, 80 mm	st	50,00	F	
			Betreft: het leveren van stelringen				
			Stelring van beton	st			50,00 L
			Afmeting: 800 x 800 mm				
			Dikte: 80 mm				
			Mangat: Ø600 mm				
			Betonkwaliteit: C35/45				
			Leveren op plaats van verwerking				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
328230	252799		Leveren betonnen stelring, 100 mm	st	10,00	F	
			Betreft: het leveren van stelringen				
			Stelring van beton	st			10,00 L
			Afmeting: 800 x 800 mm				
			Dikte: 100 mm				
			Mangat: Ø600 mm				
			Betonkwaliteit: C35/45				
			Leveren op plaats van verwerking				
328240	252799		Leveren betonnen stelring, 150 mm	st	10,00	F	
			Betreft: het leveren van stelringen				
			Stelring van beton	st			10,00 L
			Afmeting: 800 x 800 mm				
			Dikte: 150 mm				
			Mangat: Ø600 mm				
			Betonkwaliteit: C35/45				
			Leveren op plaats van verwerking				
328250	252799		Leveren betonnen stelring - rond, 50 mm	st	30,00	F	
			Betreft: het leveren van stelringen				
			Stelring van beton	st			30,00 L
			Afmeting: Ø785 mm				
			Dikte: 50 mm				
			Mangat: Ø625 mm				
			Betonkwaliteit: C35/45				
			Leveren op plaats van verwerking				
328260	252799		Leveren betonnen stelring - rond, 80 mm	st	10,00	F	
			Betreft: het leveren van stelringen				
			Stelring van beton	st			10,00 L
			Afmeting: Ø785 mm				
			Dikte: 80 mm				
			Mangat: Ø625 mm				
			Betonkwaliteit: C35/45				
			Leveren op plaats van verwerking				
328270	252799		Leveren betonnen stelring - rond, 100 mm	st	10,00	F	
			Betreft: het leveren van stelringen				
			Stelring van beton	st			10,00 L
			Afmeting: Ø785 mm				
			Dikte: 100 mm				
			Mangat: Ø625 mm				
			Betonkwaliteit: C35/45				
			Leveren op plaats van verwerking				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
					RESULTAATS- VERPLICHTING		
4			FUNDERINGEN				
41			AANBRENGEN WAPENING				
410010	800115		Aanbrengen inlage van kunststof. Betreft: het aanbrengen van een inlage van kunststof Grondsoorten: aanbrengen op het zandbed	m2	200,00	F	
		9.	Geogrid Type: Triax Leverancier: Tensar o.g. De banen aanbrengen met een overlap van 0,50 m	m2			200,00 L
42			AANBRENGEN FUNDERING / STRAATLAAG				
420010	800201		Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel. Betreft: het aanbrengen van betongranulaat Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,15-0,25 m	m2	100,00	F	
		9.	Betongranulaat , geleverd volgens bestekspostnr(s). 430010	ton			46,00 I
		2.	Sortering 0/31,5 Op het zandbed				
		1.	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer				
420020	800201		Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel. Betreft: het aanbrengen van betongranulaat Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,15-0,25 m	m2	100,00	F	
		9.	Betongranulaat , geleverd volgens bestekspostnr(s). 430010	ton			46,00 I
		2.	Sortering 0/31,5 Op het zandbed				
		1.	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer				
420030	800201		Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel. Betreft: het aanbrengen van menggranulaat Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,15-0,25 m	m2	500,00	F	
		1.	Menggranulaat , geleverd volgens bestekspostnr(s). 430020	ton			200,00 I
		2.	Sortering 0/31,5 Op het zandbed				
		1.	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer				
420040	800201		Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel. Betreft: het aanbrengen van menggranulaat Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,15-0,25 m	m2	750,00	F	
		1.	Menggranulaat, geleverd volgens bestekspostnr(s). 430020	ton			300,00 I
		2.	Sortering 0/31,5 Op het zandbed				
		1.	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer				
420050	800202		Aanbrengen van een wegfundering van hydraulisch gebonden steenmengsel. Betreft: het leveren en aanbrengen van hydraulisch menggranulaat Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m	m2	50,00	F	
		1.	Hydraulisch menggranulaat	ton			25,00 L
		3.	Sortering 0/31,5 Op het zandbed				
		1.	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
420070	800305		Aanbrengen laag zandcement. Betreft: het aanbrengen van een laag zandcement ter plaatse van drempelconstructie 2. Totale breedte groter dan 2,00 m .1. Minimum laagdikte 50 mm .3. Materiaal in het werk of in een menginstallatie bereiden ter keuze van de aannemer .2. Met zand Hoogovencement, CEM III / B 42,5 (brekerzand) Gerekend met 150 kg cement per m3 mengsel Inclusief profileren en verdichten	m2	7.500,00 F	
420090	800199		Profileren bestaande fundering Betreft: het lostanden van bovenste 50 mm, profileren en verdichten bestaande fundering van ongebonden steenmengsel Puinverharding van menggranulaat / puin / metselwerkgranulaat Incl. verdichten Wijze van profileren en verdichten ter keuze aannemer	m2	200,00 F	
43			LEVEREN FUNDERINGSMATERIAAL			
430010	800221		Leveren van ongebonden steenmengsel voor een wegfundering van steenmengsel. Betreft: het leveren van betongranulaat 9. Betongranulaat .2. Sortering 0/31,5 .1. Leveren op plaats van verwerking	ton	50,00 F	
430020	800221		Leveren van ongebonden steenmengsel voor een wegfundering van steenmengsel. Betreft: het leveren van menggranulaat 1. Menggranulaat .2. Sortering 0/31,5 .1. Leveren op plaats van verwerking	ton	500,00 F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
5			VERHARDINGEN Voor werkzaamheden met en omtrent elementenverhardingen dient de aannemer rekening te houden met de op dat moment van toepassing zijnde wetgeving/richtlijnen. Zie ook deel 3 paragraaf: 83 13 01.			
50			VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN			
500			VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN ASFALT			
500030	812101		Aanbrengen kleeflaag.	m2	100.000,00 F	
		1.	Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch, type O	ton		30,00 L
		.2. . . .	Hoeveelheid 0,3 kg/m2			
501			VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN ELEMENTEN			
501010	831101		Aanbrengen straatlaag.	m2	7.500,00 F	
			Oppervlakte <100 m2			
			Betreft: aanvullen bestaande straatlaag			
			Laagdikte gemiddeld 20 mm; ten minste 15 mm en ten			
			hoogste 25 mm			
		1.	Dikte straatlaag: 20 mm			
		.1. . . .	Op het zandbed			
		. .1. . .	Straatzand	m3		150,00 L
501020	831101		Aanbrengen straatlaag.	m2	2.500,00 F	
			Oppervlakte >100 m2			
			Betreft: aanvullen bestaande straatlaag			
			Laagdikte gemiddeld 20 mm; ten minste 15 mm en ten			
			hoogste 25 mm			
		1.	Dikte straatlaag: 20 mm			
		.1. . . .	Op het zandbed			
		. .1. . .	Straatzand	m3		50,00 L
501030	220421		Profileren oppervlakken.	m2	7.500,00 F	
			Oppervlakte <100 m2			
			Betreft: profileren straatlaag volgens bestekspostnr(s).			
			501010			
			Grondsoort: straaazand			
		1.	Oppervlakken boven water			
		.1. . . .	Oppervlakken: horizontaal en flauwer dan 1 : 5			
		1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m			
501040	220421		Profileren oppervlakken.	m2	2.500,00 F	
			Oppervlakte >100 m2			
			Betreft: profileren straatlaag volgens bestekspostnr(s).			
			501020			
			Grondsoort: straaazand			
		1.	Oppervlakken boven water			
		.1. . . .	Oppervlakken: horizontaal en flauwer dan 1 : 5			
		1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m			
501050	220413		Verdichten grond.	m2	7.500,00 F	
			Oppervlakte <100 m2			
			Betreft: verdichten straatlaag volgens bestekspostnr(s).			
			501010			
			Grondsoort: straaazand			
		.1. . . .	Verdichten in 1 gang - druk 0,02 tot 0,03 MPa			
501060	220413		Verdichten grond.	m2	2.500,00 F	
			Oppervlakte >100 m2			
			Betreft: verdichten straatlaag volgens bestekspostnr(s).			
			501020			
			Grondsoort: straaazand			
		.1. . . .	Verdichten in 1 gang - druk 0,02 tot 0,03 MPa			
502			VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN ALGEMEEN			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
502010	283862		Op hoogte brengen opbouwapparatuur.	st	100,00	F
			Betreft: het op hoogte brengen van afsluiters,			
			brandkranen en andere putjes/deksels			
		.5.	Straatpot op hoogte brengen	st		100,00 I
51			AANBRENGEN ASFALT			
			De onderverdeling in de besteksposten is uitsluitend op			
			basis van aanlegbreedte en totaalhoeveelheid			
			(tonnage). Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt in			
			bijvoorbeeld inlagen, plaatselijke reparaties			
			rijstrookbreed aanbrengen en profileerdeklagen			
			Voor het aanbrengen van asfaltmengsels geldt een			
			PR-toepassing conform het gestelde in Deel 3, artikel			
			812601 lid 01 van dit bestek.			
511			AANBRENGEN ASFALT <10 ton			
5111			<u>Aanbrengen onderlaag van asfalt, d=50-70 mm</u>			
511100	812131		Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	25,00	F
			Betreft: het aanbrengen van een onderlaag van asfalt			
			Machinaal aanbrengen			
			Totaal ca. 40 m2			
		2.	Asfalt: AC 22 base	ton		25,00 L
		.4.	Mengseleigenschappen: OL-C			
		. .1. . . .	Totale breedte kleiner dan 1,00 m			
		. . .1. . .	Totale laagdikte 50 - 75 mm			
511110	812131		Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	25,00	F
			Betreft: het aanbrengen van een onderlaag van asfalt			
			Machinaal aanbrengen			
			Totaal ca. 40 m2			
		2.	Asfalt: AC 22 base	ton		25,00 L
		.4.	Mengseleigenschappen: OL-C			
		. .2. . . .	Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m			
		. . .1. . .	Totale laagdikte 50 - 75 mm			
511120	812131		Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	25,00	F
			Betreft: het aanbrengen van een onderlaag van asfalt			
			Machinaal aanbrengen			
			Totaal ca. 40 m2			
		2.	Asfalt: AC 22 base	ton		25,00 L
		.4.	Mengseleigenschappen: OL-C			
		. .3. . . .	Totale breedte 2,50 m en groter			
		. . .1. . .	Totale laagdikte 50 - 75 mm			
5112			<u>Aanbrengen tussenlaag van asfalt, 40-55 mm</u>			
511200	812121		Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.	ton	15,00	F
			Betreft: het aanbrengen van een tussenlaag van asfalt			
			Machinaal aanbrengen			
			Totaal ca. 40 m2			
		2.	Asfalt: AC 16 bin	ton		15,00 L
		.4.	Mengseleigenschappen: TL-C			
		. .1. . . .	Totale breedte kleiner dan 1,00 m			
		. . .9. . .	Totale laagdikte 40 - 55 mm			
511210	812121		Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.	ton	15,00	F
			Betreft: het aanbrengen van een tussenlaag van asfalt			
			Machinaal aanbrengen			
			Totaal ca. 40 m2			
		2.	Asfalt: AC 16 bin	ton		15,00 L
		.4.	Mengseleigenschappen: TL-C			
		. .2. . . .	Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m			
		. . .9. . .	Totale laagdikte 40 - 55 mm			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
511220	812121		Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. Betreft: het aanbrengen van een tussenlaag van asfalt Machinaal aanbrengen Totaal ca. 40 m2 2. Asfalt: AC 16 bin .4. . . . Mengseleigenschappen: TL-C .3. . . . Totale breedte 2,50 m en groter .9. . . . Totale laagdikte 40 - 55 mm	ton	15,00 F	
5113			<u>Aanbrengen deklaag van asfalt, d=25-35 mm</u>			
511300	812111		Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. Betreft: het aanbrengen van een deklaag van asfalt Machinaal aanbrengen Totaal ca. 60 m2 1. Asfalt: AC 8 surf .4. . . . Mengseleigenschappen: DL-C .2. . . . Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m .2. . . . Laagdikte 25 - 35 mm	ton	10,00 F	15,00 L
511310	812111		Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. Betreft: het aanbrengen van een deklaag van asfalt Machinaal aanbrengen Totaal ca. 60 m2 1. Asfalt: AC 8 surf .4. . . . Mengseleigenschappen: DL-C .3. . . . Totale breedte 2,50 m en groter .2. . . . Laagdikte 25 - 35 mm	ton	10,00 F	10,00 L
511320	812111		Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. Betreft: het aanbrengen van een rode deklaag van asfalt Machinaal aanbrengen Totaal ca. 60 m2 4. Asfalt: AC 8 surf rood Steenslag: tillred Kleur: rood, 5% rode pigment i.p.v. vulstof .4. . . . Mengseleigenschappen: DL-C .2. . . . Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m .2. . . . Laagdikte 25 - 35 mm	ton	10,00 F	10,00 L
5114			<u>Aanbrengen deklaag van asfalt, d=35-45 mm</u>			
511400	812111		Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. Betreft: het aanbrengen van een deklaag van asfalt Machinaal aanbrengen Totaal ca. 50 m2 2. Asfalt: AC 11 surf .4. . . . Mengseleigenschappen: DL-C .1. . . . Totale breedte kleiner dan 1,00 m .3. . . . Laagdikte 35 - 45 mm	ton	10,00 F	10,00 L
511410	812111		Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. Betreft: het aanbrengen van een deklaag van asfalt Machinaal aanbrengen Totaal ca. 50 m2 2. Asfalt: AC 11 surf .4. . . . Mengseleigenschappen: DL-C .2. . . . Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m .3. . . . Laagdikte 35 - 45 mm	ton	35,00 F	35,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
511420	812111		Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. Betreft: het aanbrengen van een deklaag van asfalt Machinaal aanbrengen Totaal ca. 50 m2 2. Asfalt: AC 11 surf .4. . . . Mengseleigenschappen: DL-C .3. . . . Totale breedte 2,50 m en groter .3. . . . Laagdikte 35 - 45 mm	ton	35,00 F	35,00 L
511430	812111		Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. Betreft: het aanbrengen van een rode deklaag van asfalt Machinaal aanbrengen Totaal ca. 50 m2 4. Asfalt: AC 11 surf rood Steenslag: tillred Kleur: rood, 5% rode pigment i.p.v. vulstof .4. . . . Mengseleigenschappen: DL-C .2. . . . Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m .3. . . . Laagdikte 35 - 45 mm	ton	15,00 F	15,00 L
511440	812111		Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. Betreft: het aanbrengen van een rode deklaag van asfalt Machinaal aanbrengen Totaal ca. 50 m2 4. Asfalt: AC 11 surf rood Steenslag: tillred Kleur: rood, 5% rode pigment i.p.v. vulstof .4. . . . Mengseleigenschappen: DL-C .3. . . . Totale breedte 2,50 m en groter .3. . . . Laagdikte 35 - 45 mm	ton	25,00 F	25,00 L
512			AANBRENGEN ASFALT 10-50 ton			
5121			<u>Aanbrengen onderlaag van asfalt, d=50-70 mm</u>			
512110	812131		Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. Betreft: het aanbrengen van een onderlaag van asfalt Machinaal aanbrengen met kleine een asfaltset Totaal ca. 200 m2 2. Asfalt: AC 22 base .4. . . . Mengseleigenschappen: OL-C .2. . . . Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m .1. . . . Totale laagdikte 50 - 75 mm	ton	250,00 F	250,00 L
512120	812131		Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. Betreft: het aanbrengen van een onderlaag van asfalt Machinaal aanbrengen met grote een asfaltset Totaal ca. 200 m2 2. Asfalt: AC 22 base .4. . . . Mengseleigenschappen: OL-C .3. . . . Totale breedte 2,50 m en groter .1. . . . Totale laagdikte 50 - 75 mm	ton	250,00 F	250,00 L
5122			<u>Aanbrengen tussenlaag van asfalt, 40-55 mm</u>			
512200	812121		Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. Betreft: het aanbrengen van een tussenlaag van asfalt Machinaal aanbrengen met kleine een asfaltset Totaal ca. 250 m2 2. Asfalt: AC 16 bin .4. . . . Mengseleigenschappen: TL-C .1. . . . Totale breedte kleiner dan 1,00 m .9. . . . Totale laagdikte 40 - 55 mm	ton	25,00 F	25,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
512210	812121		Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. Betreft: het aanbrengen van een tussenlaag van asfalt Machinaal aanbrengen met kleine een asfaltset Totaal ca. 250 m2	ton	25,00	F	
		2.	Asfalt: AC 16 bin	ton			25,00 L
		.4.	Mengseleigenschappen: TL-C				
		.2.	Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m				
		.9.	Totale laagdikte 40 - 55 mm				
512220	812121		Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. Betreft: het aanbrengen van een tussenlaag van asfalt Machinaal aanbrengen met grote een asfaltset Totaal ca. 250 m2	ton	45,00	F	
		2.	Asfalt: AC 16 bin	ton			45,00 L
		.4.	Mengseleigenschappen: TL-C				
		.3.	Totale breedte 2,50 m en groter				
		.9.	Totale laagdikte 40 - 55 mm				
512230	812121		Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. Betreft: het aanbrengen van een tussenlaag van asfalt Machinaal aanbrengen met grote een asfaltset Totaal ca. 250 m2	ton	25,00	F	
		2.	Asfalt: AC 16 bin	ton			25,00 L
		.1.	Mengseleigenschappen: TL-IB				
		.3.	Totale breedte 2,50 m en groter				
		.9.	Totale laagdikte 40 - 55 mm				
5123			<u>Aanbrengen deklaag van asfalt, d=25-35 mm</u>				
512300	812111		Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. Betreft: het aanbrengen van een deklaag van asfalt Machinaal aanbrengen met een kleine asfaltset Totaal ca. 400 m2	ton	15,00	F	
		1.	Asfalt: AC 8 surf	ton			15,00 L
		.4.	Mengseleigenschappen: DL-C				
		.2.	Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m				
		.2.	Laagdikte 25 - 35 mm				
512310	812111		Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. Betreft: het aanbrengen van een deklaag van asfalt Machinaal aanbrengen met een grote asfaltset Totaal ca. 400 m2	ton	45,00	F	
		1.	Asfalt: AC 8 surf	ton			45,00 L
		.4.	Mengseleigenschappen: DL-C				
		.3.	Totale breedte 2,50 m en groter				
		.2.	Laagdikte 25 - 35 mm				
512320	812111		Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. Betreft: het aanbrengen van een rode deklaag van asfalt Machinaal aanbrengen met een kleine asfaltset Totaal ca. 400 m2	ton	15,00	F	
		4.	Asfalt: AC 8 surf rood	ton			15,00 L
			Steenslag: tillred				
			Kleur: rood, 5% rode pigment i.p.v. vulstof				
		.4.	Mengseleigenschappen: DL-C				
		.2.	Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m				
		.2.	Laagdikte 25 - 35 mm				
512370	812115		Aanbrengen van een dunne geluidreducerende deklaag. Betreft: het aanbrengen van een dunne geluidsreducerende deklaag	m2	500,00	F	
		9.	Asfalt: polymeer gemodificeerde steenmastiekasfalt	ton			33,00 L
		.9.	Laagdikte ter keuze aannemer, maar deze mag niet meer zijn dan 30 mm				
		.9.	Geluidsreductie dient minimaal 3 dB(A) te zijn.				
		.9	Totale breedte 2,50 m en groter				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
5124			<u>Aanbrengen deklaag van asfalt, d=35-45 mm</u>					
512410	812111		Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	150,00	F		
			Betreft: het aanbrengen van een deklaag van asfalt					
			Machinaal aanbrengen met een kleine asfaltset					
			Totaal ca. 300 m2					
		2.	Asfalt: AC 11 surf	ton			150,00	L
		.4.	Mengseleigenschappen: DL-C					
		. .2. . . .	Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m					
		. . .3. . .	Laagdikte 35 - 45 mm					
512420	812111		Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	250,00	F		
			Betreft: het aanbrengen van een deklaag van asfalt					
			Machinaal aanbrengen met een grote asfaltset					
			Totaal ca. 300 m2					
		2.	Asfalt: AC 11 surf	ton			250,00	L
		.4.	Mengseleigenschappen: DL-C					
		. .3. . . .	Totale breedte 2,50 m en groter					
		. . .3. . .	Laagdikte 35 - 45 mm					
512430	812111		Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	20,00	F		
			Betreft: het aanbrengen van een rode deklaag van asfalt					
			Machinaal aanbrengen met een kleine asfaltset					
			Totaal ca. 300 m2					
		4.	Asfalt: AC 11 surf rood	ton			20,00	L
			Steenslag: tillred					
			Kleur: rood, 5% rode pigment i.p.v. vulstof					
		.4.	Mengseleigenschappen: DL-C					
		. .2. . . .	Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m					
		. . .3. . .	Laagdikte 35 - 45 mm					
5125			<u>Aanbrengen deklaag van SMA</u>					
512510	812112		Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt.	ton	15,00	F		
			Betreft: het aanbrengen van een deklaag van					
			steenmastiekasfalt					
			Machinaal aanbrengen met een kleine asfaltset					
			Totaal ca. 480 m2					
		4.	Asfalt: SMA -NL 11B	ton			15,00	L
		. .2. . . .	Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m					
		. . .3. . .	Laagdikte 35 mm					
512520	812112		Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt.	ton	50,00	F		
			Betreft: het aanbrengen van een deklaag van					
			steenmastiekasfalt					
			Machinaal aanbrengen met een grote asfaltset					
			Totaal ca. 480 m2					
		4.	Asfalt: SMA -NL 11B	ton			50,00	L
		. .3. . . .	Totale breedte 2,50 m en groter					
		. . .3. . .	Laagdikte 35 mm					
512530	812112		Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt.	ton	15,00	F		
			Betreft: het aanbrengen van een deklaag van					
			steenmastiekasfalt					
			Machinaal aanbrengen met een kleine asfaltset					
			Totaal ca. 480 m2					
		4.	Asfalt: SMA -NL 8B	ton			15,00	L
		. .2. . . .	Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m					
		. . .2. . .	Laagdikte 25 mm					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
512540	812112		Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. Betreft: het aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt Machinaal aanbrengen met een grote asfaltset Totaal ca. 480 m2 4. Asfalt: SMA -8B Totale breedte 2,50 m en groter Laagdikte 25 mm	ton	15,00	F	
512550	812112		Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. Betreft: het aanbrengen van een rode deklaag van steenmastiekasfalt Machinaal aanbrengen met een kleine asfaltset Totaal ca. 480 m2 4. Asfalt: SMA -NL 11B rood Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m Laagdikte 35 mm	ton	50,00	F	
512560	812112		Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. Betreft: het aanbrengen van een rode deklaag van steenmastiekasfalt Machinaal aanbrengen met een kleine asfaltset Totaal ca. 480 m2 4. Asfalt: SMA -NL 8B rood Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m Laagdikte 25 mm	ton	15,00	F	
513			AANBRENGEN ASFALT 50-200 ton				
5131			<u>Aanbrengen onderlaag van asfalt, d=50-70 mm</u>				
513110	812131		Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. Betreft: het aanbrengen van een onderlaag van asfalt Machinaal aanbrengen met kleine een asfaltset Totaal ca. 500 m2 2. Asfalt: AC 22 base Mengseleigenschappen: OL-C Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m Totale laagdikte 50 - 75 mm	ton	250,00	F	
513120	812131		Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. Betreft: het aanbrengen van een onderlaag van asfalt Machinaal aanbrengen met grote een asfaltset Totaal ca. 500 m2 2. Asfalt: AC 22 base Mengseleigenschappen: OL-C Totale breedte 2,50 m en groter Totale laagdikte 50 - 75 mm	ton	250,00	F	
5132			<u>Aanbrengen tussenlaag van asfalt, 40-55 mm</u>				
513210	812121		Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. Betreft: het aanbrengen van een tussenlaag van asfalt Machinaal aanbrengen met kleine een asfaltset Totaal ca. 650 m2 2. Asfalt: AC 16 bin Mengseleigenschappen: TL-C Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m Totale laagdikte 40 - 55 mm	ton	150,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
513220	812121		Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. Betreft: het aanbrengen van een tussenlaag van asfalt Machinaal aanbrengen met grote een asfaltset Totaal ca. 650 m2	ton	250,00	F
		2.	Asfalt: AC 16 bin	ton		250,00 L
		.4.	Mengseleigenschappen: TL-C			
		.3.	Totale breedte 2,50 m en groter			
		.9.	Totale laagdikte 40 - 55 mm			
5133			<u>Aanbrengen deklaag van asfalt, d=25-35 mm</u>			
513300	812111		Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. Betreft: het aanbrengen van een deklaag van asfalt Machinaal aanbrengen met een kleine asfaltset Totaal ca. 1000 m2	ton	50,00	F
		1.	Asfalt: AC 8 surf	ton		50,00 L
		.4.	Mengseleigenschappen: DL-C			
		.2.	Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m			
		.2.	Laagdikte 25 - 35 mm			
513310	812111		Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. Betreft: het aanbrengen van een deklaag van asfalt Machinaal aanbrengen met een grote asfaltset Totaal ca. 1000 m2	ton	50,00	F
		1.	Asfalt: AC 8 surf	ton		50,00 L
		.4.	Mengseleigenschappen: DL-C			
		.3.	Totale breedte 2,50 m en groter			
		.2.	Laagdikte 25 - 35 mm			
513320	812111		Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. Betreft: het aanbrengen van een rode deklaag van asfalt Machinaal aanbrengen met een kleine asfaltset Totaal ca. 1000 m2	ton	50,00	F
		4.	Asfalt: AC 8 surf rood	ton		50,00 L
			Steenslag: tillred			
			Kleur: rood, 5% rode pigment i.p.v. vulstof			
		.4.	Mengseleigenschappen: DL-C			
		.2.	Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m			
		.2.	Laagdikte 25 - 35 mm			
513330	812111		Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. Betreft: het aanbrengen van een rode deklaag van asfalt Machinaal aanbrengen met een kleine asfaltset Totaal ca. 1000 m2	ton	50,00	F
		4.	Asfalt: AC 8 surf rood	ton		50,00 L
			Steenslag: tillred			
			Kleur: rood, 5% rode pigment i.p.v. vulstof			
		.4.	Mengseleigenschappen: DL-C			
		.3.	Totale breedte 2,50 m en groter			
		.2.	Laagdikte 25 - 35 mm			
513370	812115		Aanbrengen van een dunne geluidreducerende deklaag. Betreft: het aanbrengen van een dunne geluidsreducerende deklaag	m2	750,00	F
		9.	Asfalt: polymeer gemodificeerde steenmastiëkasfalt	ton		49,50 L
		.9.	Laagdikte ter keuze aannemer, maar deze mag niet meer zijn dan 30 mm			
		.9.	Geluidsreductie dient minimaal 3 dB(A) te zijn.			
		.9	Totale breedte 2,50 m en groter			
5134			<u>Aanbrengen deklaag van asfalt, d=35-45 mm</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
513410	812111		Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. Betreft: het aanbrengen van een deklaag van asfalt Machinaal aanbrengen met een kleine asfaltset Totaal ca. 750 m2 2. Asfalt: AC 11 surf .4. . . . Mengseleigenschappen: DL-C .2. . . Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m .3. . Laagdikte 35 - 45 mm	ton	150,00 F	
513420	812111		Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. Betreft: het aanbrengen van een deklaag van asfalt Machinaal aanbrengen met een grote asfaltset Totaal ca. 750 m2 2. Asfalt: AC 11 surf .4. . . . Mengseleigenschappen: DL-C .3. . Totale breedte 2,50 m en groter .3. . Laagdikte 35 - 45 mm	ton	250,00 F	150,00 L
513430	812111		Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. Betreft: het aanbrengen van een rode deklaag van asfalt Machinaal aanbrengen met een kleine asfaltset Totaal ca. 750 m2 4. Asfalt: AC 11 surf rood Steenslag: tillred Kleur: rood, 5% rode pigment i.p.v. vulstof .4. . . . Mengseleigenschappen: DL-C .2. . Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m .3. . Laagdikte 35 - 45 mm	ton	50,00 F	50,00 L
513440	812111		Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. Betreft: het aanbrengen van een rode deklaag van asfalt Machinaal aanbrengen Totaal ca. 750 m2 4. Asfalt: AC 11 surf rood Steenslag: tillred Kleur: rood, 5% rode pigment i.p.v. vulstof .4. . . . Mengseleigenschappen: DL-C .3. . Totale breedte 2,50 m en groter .3. . Laagdikte 35 - 45 mm	ton	50,00 F	50,00 L
5135			<u>Aanbrengen deklaag van SMA</u>			
513510	812112		Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. Betreft: het aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt Machinaal aanbrengen met een kleine asfaltset Totaal ca. 1200 m2 4. Asfalt: SMA -NL 11B .2. . Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m .3. . Laagdikte 35 mm	ton	150,00 F	150,00 L
513520	812112		Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. Betreft: het aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt Machinaal aanbrengen met een grote asfaltset Totaal ca. 1200 m2 4. Asfalt: SMA -NL 11B .3. . Totale breedte 2,50 m en groter .3. . Laagdikte 35 mm	ton	250,00 F	250,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
513530	812112		Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. Betreft: het aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt Machinaal aanbrengen met een kleine asfaltset Totaal ca. 1200 m2 4. Asfalt: SMA -NL 8B . . 2. . . Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m . . . 2. . Laagdikte 25 mm	ton	150,00	F
						150,00 L
513540	812112		Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. Betreft: het aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt Machinaal aanbrengen met een grote asfaltset Totaal ca. 1200 m2 4. Asfalt: SMA -NL 8B . . 3. . . Totale breedte 2,50 m en groter . . . 2. . Laagdikte 25 mm	ton	150,00	F
						150,00 L
513550	812112		Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. Betreft: het aanbrengen van een rode deklaag van steenmastiekasfalt Machinaal aanbrengen met een kleine asfaltset Totaal ca. 1200 m2 4. Asfalt: SMA -NL 11B rood . . 2. . . Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m . . . 3. . Laagdikte 35 mm	ton	50,00	F
						50,00 L
513560	812112		Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. Betreft: het aanbrengen van een rode deklaag van steenmastiekasfalt Machinaal aanbrengen met een kleine asfaltset Totaal ca. 1500 m2 4. Asfalt: SMA -NL 8B rood . . 2. . . Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m . . . 2. . Laagdikte 25 mm	ton	50,00	F
						50,00 L
514			AANBRENGEN ASFALT >200 ton			
5141			<u>Aanbrengen onderlaag van asfalt, d=50-70 mm</u>			
514110	812131		Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. Betreft: het aanbrengen van een onderlaag van asfalt Machinaal aanbrengen met kleine een asfaltset Totaal ca. 1450 m2 2. Asfalt: AC 22 base . 4. . . . Mengseleigenschappen: OL-C . . 2. . . Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m . . . 1. . Totale laagdikte 50 - 75 mm	ton	350,00	F
						350,00 L
514120	812131		Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. Betreft: het aanbrengen van een onderlaag van asfalt Machinaal aanbrengen met grote een asfaltset Totaal ca. 1450 m2 2. Asfalt: AC 22 base . 4. . . . Mengseleigenschappen: OL-C . . 3. . . Totale breedte 2,50 m en groter . . . 1. . Totale laagdikte 50 - 75 mm	ton	350,00	F
						350,00 L
5142			<u>Aanbrengen tussenlaag van asfalt, 40-55 mm</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
514210	812121		Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. Betreft: het aanbrengen van een tussenlaag van asfalt Machinaal aanbrengen met kleine een asfaltset Totaal ca. 1750 m2	ton	1.500,00	F	
		2.	Asfalt: AC 16 bin	ton			1.500,00 L
		.4.	Mengseleigenschappen: TL-C				
		.2.	Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m				
		.9.	Totale laagdikte 40 - 55 mm				
514220	812121		Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. Betreft: het aanbrengen van een tussenlaag van asfalt Machinaal aanbrengen met grote een asfaltset Totaal ca. 1750 m2	ton	2.500,00	F	
		2.	Asfalt: AC 16 bin	ton			2.500,00 L
		.4.	Mengseleigenschappen: TL-C				
		.3.	Totale breedte 2,50 m en groter				
		.9.	Totale laagdikte 40 - 55 mm				
5143			<u>Aanbrengen deklaag van asfalt, d=25-35 mm</u>				
514300	812111		Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. Betreft: het aanbrengen van een deklaag van asfalt Machinaal aanbrengen met een kleine asfaltset Totaal ca. 3000 m2	ton	200,00	F	
		1.	Asfalt: AC 8 surf	ton			200,00 L
		.4.	Mengseleigenschappen: DL-C				
		.2.	Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m				
		.2.	Laagdikte 25 - 35 mm				
514310	812111		Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. Betreft: het aanbrengen van een deklaag van asfalt Machinaal aanbrengen met een grote asfaltset Totaal ca. 3000 m2	ton	200,00	F	
		1.	Asfalt: AC 8 surf	ton			200,00 L
		.4.	Mengseleigenschappen: DL-C				
		.3.	Totale breedte 2,50 m en groter				
		.2.	Laagdikte 25 - 35 mm				
514320	812111		Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. Betreft: het aanbrengen van een rode deklaag van asfalt Machinaal aanbrengen met een kleine asfaltset Totaal ca. 3000 m2	ton	200,00	F	
		4.	Asfalt: AC 8 surf rood	ton			200,00 L
			Steenslag: tillred				
			Kleur: rood, 5% rode pigment i.p.v. vulstof				
		.4.	Mengseleigenschappen: DL-C				
		.2.	Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m				
		.2.	Laagdikte 25 - 35 mm				
514330	812111		Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. Betreft: het aanbrengen van een rode deklaag van asfalt Machinaal aanbrengen met een grote asfaltset Totaal ca. 3000 m2	ton	200,00	F	
		4.	Asfalt: AC 8 surf rood	ton			200,00 L
			Steenslag: tillred				
			Kleur: rood, 5% rode pigment i.p.v. vulstof				
		.4.	Mengseleigenschappen: DL-C				
		.3.	Totale breedte 2,50 m en groter				
		.2.	Laagdikte 25 - 35 mm				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
514370	812115		Aanbrengen van een dunne geluidreducerende deklaag. Betreft: het aanbrengen van een dunne geluidsreducerende deklaag	m2	5.000,00	F
		9.	Asfalt: polymeer gemodificeerde steenmastiekasfalt	ton		330,00 L
		.9.	Laagdikte ter keuze aannemer, maar deze mag niet meer zijn dan 30 mm			
		.9.	Geluidsreductie dient minimaal 3 dB(A) te zijn.			
		.9	Totale breedte 2,50 m en groter			
5144			<u>Aanbrengen deklaag van asfalt, d=35-45 mm</u>			
514410	812111		Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. Betreft: het aanbrengen van een deklaag van asfalt Machinaal aanbrengen met een kleine asfaltset Totaal ca. 2200 m2	ton	200,00	F
		2.	Asfalt: AC 11 surf	ton		200,00 L
		.4.	Mengseleigenschappen: DL-C			
		.2.	Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m			
		.3.	Laagdikte 35 - 45 mm			
514420	812111		Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. Betreft: het aanbrengen van een deklaag van asfalt Machinaal aanbrengen met een grote asfaltset Totaal ca. 2200 m2	ton	500,00	F
		2.	Asfalt: AC 11 surf	ton		500,00 L
		.4.	Mengseleigenschappen: DL-C			
		.3.	Totale breedte 2,50 m en groter			
		.3.	Laagdikte 35 - 45 mm			
514430	812111		Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. Betreft: het aanbrengen van een rode deklaag van asfalt Machinaal aanbrengen met een kleine asfaltset Totaal ca. 2200 m2	ton	200,00	F
		4.	Asfalt: AC 11 surf rood	ton		200,00 L
			Steenslag: tillred			
			Kleur: rood, 5% rode pigment i.p.v. vulstof			
		.4.	Mengseleigenschappen: DL-C			
		.2.	Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m			
		.3.	Laagdikte 35 - 45 mm			
514440	812111		Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. Betreft: het aanbrengen van een rode deklaag van asfalt Machinaal aanbrengen Totaal ca. 2200 m2	ton	200,00	F
		4.	Asfalt: AC 11 surf rood	ton		200,00 L
			Steenslag: tillred			
			Kleur: rood, 5% rode pigment i.p.v. vulstof			
		.4.	Mengseleigenschappen: DL-C			
		.3.	Totale breedte 2,50 m en groter			
		.3.	Laagdikte 35 - 45 mm			
5145			<u>Aanbrengen deklaag van SMA</u>			
514510	812112		Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. Betreft: het aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt Machinaal aanbrengen met een kleine asfaltset Totaal ca. 3500 m2	ton	425,00	F
		4.	Asfalt: SMA -NL 11B	ton		425,00 L
		.2.	Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m			
		.3.	Laagdikte 35 mm			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
514520	812112		Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. Betreft: het aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt Machinaal aanbrengen met een grote asfaltset Totaal ca. 3500 m2 4. Asfalt: SMA -NL 11B Totale breedte 2,50 m en groter Laagdikte 35 mm	ton	500,00	F	
				ton			500,00 L
514530	812112		Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. Betreft: het aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt Machinaal aanbrengen met een kleine asfaltset Totaal ca. 3500 m2 4. Asfalt: SMA -NL 8B Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m Laagdikte 25 mm	ton	200,00	F	
				ton			200,00 L
514540	812112		Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. Betreft: het aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt Machinaal aanbrengen met een grote asfaltset Totaal ca. 3500 m2 4. Asfalt: SMA -NL 8B Totale breedte 2,50 m en groter Laagdikte 25 mm	ton	1.500,00	F	
				ton			1.500,00 L
514560	812112		Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. Betreft: het aanbrengen van een rode deklaag van steenmastiekasfalt Machinaal aanbrengen met een kleine asfaltset Totaal ca. 3500 m2 4. Asfalt: SMA -NL 8B rood Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m Laagdikte 25 mm	ton	200,00	F	
				ton			200,00 L
515			MEERPRIJZEN ASFALTVERWERKING De meerkosten van asfaltverwerking buiten reguliere werktijden worden per ton verrekend uitsluitend d.m.v. posten uit besteksparagrafen 511 , 512 , 513 en/of 514 .				
515010	812199		Toeslag avond/nacht werk t/m 100 ton Betreft: meerprijs per aangebrachte ton asfalt aanvullend op eenheidsprijs uit besteksparagrafen 511 , 512 , 513 en/of 514 , voor asfaltwerkzaamheden buiten reguliere werktijden. Met een totale hoeveelheid t/m 100 ton Nachtwerk: werktijden 19.00-6.00 uur. In de bestekspost dient te zijn meegenomen: de meerprijzen van alle werkzaamheden inclusief aan- en afvoer materiaal, alle benodigde materieel en personeel.	ton	150,00	F	
515020	812199		Toeslag weekeind werk t/m 100 ton Betreft: meerprijs per aangebrachte ton asfalt aanvullend op eenheidsprijs uit besteksparagrafen 511 , 512 , 513 en/of 514 , voor asfaltwerkzaamheden buiten reguliere werktijden. Met een totale hoeveelheid t/m 100 ton Weekenddienst: van vrijdag 19.00 uur tot maandag 6.00 uur. In de bestekspost dient te zijn meegenomen: de meerprijzen van alle werkzaamheden inclusief aan- en afvoer materiaal, alle benodigde materieel en personeel.	ton	200,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
515030	812199		Meerprijs per werkgang per sinusdrempel <10 st Betreft: meerprijs per werkgang per aangebrachte sinusdrempel, aanvullend op eenheidsprijs uit besteksparagrafen 511 , 512 , 513 en/of 514 . Conform richtlijnen CROW publicatie 344 Hoeveelheid < 10 st. In de bestekspost dient te zijn meegenomen: de meerprijzen van alle werkzaamheden inclusief aan- en afvoer materiaal, alle benodigde materieel en personeel.	st	50,00	F
515040	812199		Meerprijs per werkgang per sinusdrempel >10 st Betreft: meerprijs per werkgang per aangebrachte sinusdrempel, aanvullend op eenheidsprijs uit besteksparagraaf 511 , 512 , 513 en/of 514 . Conform richtlijnen CROW publicatie 344 Hoeveelheid > 10 st. In de bestekspost dient te zijn meegenomen: de meerprijzen van alle werkzaamheden inclusief aan- en afvoer materiaal, alle benodigde materieel en personeel.	st	100,00	F
515050	812199		Toeslag avond/nacht werk 100 t/m 500 ton Betreft: meerprijs per aangebrachte ton asfalt aanvullend op eenheidsprijs uit besteksparagrafen 511 , 512 , 513 en/of 514 , voor asfaltwerkzaamheden buiten reguliere werktijden. Met een totale hoeveelheid vanaf 100 t/m 500 ton Nachtwerk: werktijden 19.00-6.00 uur. In de bestekspost dient te zijn meegenomen: de meerprijzen van alle werkzaamheden inclusief aan- en afvoer materiaal, alle benodigde materieel en personeel.	ton	250,00	F
515060	812199		Toeslag avond/nacht werk 500 t/m 1000 ton Betreft: meerprijs per aangebrachte ton asfalt aanvullend op eenheidsprijs uit besteksparagrafen 511 , 512 , 513 en/of 514 , voor asfaltwerkzaamheden buiten reguliere werktijden. Met een totale hoeveelheid vanaf 500 t/m 1000 ton Nachtwerk: werktijden 19.00-6.00 uur. In de bestekspost dient te zijn meegenomen: de meerprijzen van alle werkzaamheden inclusief aan- en afvoer materiaal, alle benodigde materieel en personeel.	ton	100,00	F
515070	812199		Toeslag avond/nacht werk vanaf 1000 ton Betreft: meerprijs per aangebrachte ton asfalt aanvullend op eenheidsprijs uit besteksparagrafen 511 , 512 , 513 en/of 514 , voor asfaltwerkzaamheden buiten reguliere werktijden. Met een totale hoeveelheid vanaf 1000 ton Nachtwerk: werktijden 19.00-6.00 uur. In de bestekspost dient te zijn meegenomen: de meerprijzen van alle werkzaamheden inclusief aan- en afvoer materiaal, alle benodigde materieel en personeel.	ton	50,00	F
515080	812199		Toeslag weekeind werk 100 t/m 500 ton Betreft: meerprijs per aangebrachte ton asfalt aanvullend op eenheidsprijs uit besteksparagrafen 511 , 512 , 513 en/of 514 , voor asfaltwerkzaamheden buiten reguliere werktijden. Met een totale hoeveelheid 100 t/m 500 ton Weekenddienst: van vrijdag 19.00 uur tot maandag 6.00 uur. In de bestekspost dient te zijn meegenomen: de meerprijzen van alle werkzaamheden inclusief aan- en afvoer materiaal, alle benodigde materieel en personeel.	ton	500,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
515090	812199		Toeslag weekeind werk 500 t/m 1000 ton Betreft: meerprijs per aangebrachte ton asfalt aanvullend op eenheidsprijs uit besteksparagrafen 511 , 512 , 513 en/of 514 , voor asfaltwerkzaamheden buiten reguliere werktijden. Met een totale hoeveelheid 500 t/m 1000 ton Weekenddienst: van vrijdag 19.00 uur tot maandag 6.00 uur. In de bestekspost dient te zijn meegenomen: de meerprijzen van alle werkzaamheden inclusief aan- en afvoer materiaal, alle benodigde materieel en personeel.	ton	750,00	F
515100	812199		Toeslag weekeind werk vanaf 1000 ton Betreft: meerprijs per aangebrachte ton asfalt aanvullend op eenheidsprijs uit besteksparagrafen 511 , 512 , 513 en/of 514 , voor asfaltwerkzaamheden buiten reguliere werktijden. Met een totale hoeveelheid vanaf 1000 ton Weekenddienst: van vrijdag 19.00 uur tot maandag 6.00 uur. In de bestekspost dient te zijn meegenomen: de meerprijzen van alle werkzaamheden inclusief aan- en afvoer materiaal, alle benodigde materieel en personeel.	ton	1.700,00	F
518			BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN			
518010	810103		Aanbrengen van kantvoorziening bij contactvlakken van asfalt tegen verticale vlakken. Betreft: het afgieten van naad tussen bestaand en nieuw asfalt na aanbrengen deklaag	m	5.000,00	F
		9.	Afgieten/behandelen naad met zwarte bitumenemulsie	kg		2.500,00 L
		.9.	Afstrooien met brekerzand	m3		5,00 L
518020	812181		Afstrooien van asfaltlagen die als rijoppervlak door het openbaar verkeer worden gebruikt. Betreft: het afstrooien van de rijoppervlakken van asfaltbeton aangebracht volgens bestekgroep 51	m2	5.000,00	F
		6.	Afstrooien met:			
			Brekerzand Hoeveelheid ten minste 1,5 kg/m2	ton		8,00 L
			Korrelgroep: 0/2 m			
		.1.	Voordat het verkeer op het behandelde oppervlak wordt toegelaten de losliggende steenslag verwijderen			
			De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
			Betreft: restanten brekerzand			
518030	810104		Aanbrengen asfaltwapening. Betreft: het aanbrengen van asfaltwapening.	m2	750,00	F
		3.	Spanningspreidende en versterkingslaag (NEN-EN 15381:2008 functie R+STR)	m2		750,00 L
		.1.	Zonder geotextiel			
		.3.	Op een bestaande verhardingslaag			
		.2.	Hechtlaag aanbrengen volgens verwerkingsvoorschrift leverancier			
		.9	Breedte < 6,00 m			
52			OPPERVLAKBEHANDELING, EAB EN REPARATIES De aannemer dient voorafgaand aan de werkzaamheden voor de oppervlaktebehandeling te adviseren over de toe te passen bitumenemulsie en steenslag. Artikel 81.44.03 van de Standaard dient hierbij in acht te worden gehouden. Inclusief het verwijderen van overtollig materiaal, binnen 14 dagen na het aanbrengen.			
520			AANBRENGEN OPPERVLAKBEHANDELING Uitvoering dient te geschieden in mei/juni met droog weer.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
520110	814101		Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling. Betreft: het aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling Schoonmaken van de wegoppervlak volgens besteksparaagraaf 50 1. Totale breedte kleiner dan of gelijk aan 1,00 m .1. Hoeveelheid bindmiddel: ca.1,6 kg/m2, geleverd volgens bestekspostnr. 521010 Exacte hoeveelheid te bepalen in sproeiadvies Hoeveelheid afdek materiaal: ca.10-14 kg/m2, geleverd volgens bestekspostnr. beginnend met 5211 Exacte hoeveelheid te bepalen in sproeiadvies .1. Losliggend afdek materiaal van het behandelde wegoppervlak en de aansluitende weggedeelten verwijderen	m2	5,00	F
520120	814101		Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling. Betreft: het aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling Schoonmaken van de wegoppervlak volgens besteksparaagraaf 50 2. Totale breedte groter dan 1,00 m en kleiner dan of gelijk aan 2,50 m .1. Hoeveelheid bindmiddel: ca.1,6 kg/m2, geleverd volgens bestekspostnr. 521010 Exacte hoeveelheid te bepalen in sproeiadvies Hoeveelheid afdek materiaal: ca.10-14 kg/m2, geleverd volgens bestekspostnr. beginnend met 5211 Exacte hoeveelheid te bepalen in sproeiadvies .1. Losliggend afdek materiaal van het behandelde wegoppervlak en de aansluitende weggedeelten verwijderen	m2	5,00	F
520130	814101		Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling. Betreft: het aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling Schoonmaken van de wegoppervlak volgens besteksparaagraaf 50 3. Totale breedte groter dan 2,50 m .1. Hoeveelheid bindmiddel: ca.1,6 kg/m2, geleverd volgens bestekspostnr. 521010 Exacte hoeveelheid te bepalen in sproeiadvies Hoeveelheid afdek materiaal: ca.10-14 kg/m2, geleverd volgens bestekspostnr. beginnend met 5211 Exacte hoeveelheid te bepalen in sproeiadvies .1. Losliggend afdek materiaal van het behandelde wegoppervlak en de aansluitende weggedeelten verwijderen	m2	5,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
520140	814103		Aanbrengen dubbele oppervlakbehandeling. Betreft: het aanbrengen nagestrooide oppervlaktebehandeling Schoonmaken van de wegoppervlak volgens besteksparaagraaf 50 1. Totale breedte kleiner dan of gelijk aan 1,00 m .1. Hoeveelheid bindmiddel eerste laag: ca.1,8 kg/m2, geleverd volgens bestekspostnr. 521010 Exacte hoeveelheid te bepalen in sproeiadvies Hoeveelheid afdek materiaal eerste laag: ca.4 kg/m2, geleverd volgens bestekspostnr. beginnend met 5211 Exacte hoeveelheid te bepalen in sproeiadvies .1. Hoeveelheid bindmiddel tweede laag: ca. 1,8 kg/m2, geleverd volgens bestekspostnr. 521010 Exacte hoeveelheid te bepalen in sproeiadvies Hoeveelheid afdek materiaal tweede laag: ca. 4 kg/m2, geleverd volgens bestekspostnr. beginnend met 5211 Exacte hoeveelheid te bepalen in sproeiadvies .1. Losliggend afdek materiaal van het behandelde wegoppervlak en de aansluitende weggedeelten verwijderen	m2	5,00	F
520150	814103		Aanbrengen dubbele oppervlakbehandeling. Betreft: het aanbrengen nagestrooide oppervlaktebehandeling Schoonmaken van de wegoppervlak volgens besteksparaagraaf 50 2. Totale breedte groter dan 1,00 m en kleiner dan of gelijk aan 2,50 m .1. Hoeveelheid bindmiddel eerste laag: ca.1,8 kg/m2, geleverd volgens bestekspostnr. 521010 Exacte hoeveelheid te bepalen in sproeiadvies Hoeveelheid afdek materiaal eerste laag: ca.4 kg/m2, geleverd volgens bestekspostnr. beginnend met 5211 Exacte hoeveelheid te bepalen in sproeiadvies .1. Hoeveelheid bindmiddel tweede laag: ca. 1,8 kg/m2, geleverd volgens bestekspostnr. 521010 Exacte hoeveelheid te bepalen in sproeiadvies Hoeveelheid afdek materiaal tweede laag: ca. 4 kg/m2, geleverd volgens bestekspostnr. beginnend met 5211 Exacte hoeveelheid te bepalen in sproeiadvies .1. Losliggend afdek materiaal van het behandelde wegoppervlak en de aansluitende weggedeelten verwijderen	m2	5,00	F
520160	814103		Aanbrengen dubbele oppervlakbehandeling. Betreft: het aanbrengen nagestrooide oppervlaktebehandeling Schoonmaken van de wegoppervlak volgens besteksparaagraaf 50 Leverantie conform besteksparaagraaf 5210 en 5211 3. Totale breedte groter dan 2,50 m .1. Hoeveelheid bindmiddel eerste laag: ca.1,8 kg/m2, geleverd volgens bestekspostnr. 521010 Exacte hoeveelheid te bepalen in sproeiadvies Hoeveelheid afdek materiaal eerste laag: ca.4 kg/m2, geleverd volgens bestekspostnr. beginnend met 5211 Exacte hoeveelheid te bepalen in sproeiadvies .1. Hoeveelheid bindmiddel tweede laag: ca. 1,8 kg/m2, geleverd volgens bestekspostnr. 521010 Exacte hoeveelheid te bepalen in sproeiadvies Hoeveelheid afdek materiaal tweede laag: ca. 4 kg/m2, geleverd volgens bestekspostnr. beginnend met 5211 Exacte hoeveelheid te bepalen in sproeiadvies .1. Losliggend afdek materiaal van het behandelde wegoppervlak en de aansluitende weggedeelten verwijderen	m2	5,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
521			LEVEREN BINDMIDDEL EN AFDEKMATERIAAL			
5210			<u>Leveren bindmiddel</u>			
521010	814111		Leveren bindmiddel.	ton	1,00 F	
			Betreft: het leveren van bindmiddel t.b.v. eenvoudige oppervlaktebehandeling volgens besteksparaagraaf 520			
		1.	Bindmiddel: Polymeer gemodificeerd bitumenemulsie	ton		1,00 L
			Type: Modimuls 3000			
			Leverancier: Latexfalt o.g.			
			Aanbrengen volgens specificaties leverancier			
		1	Leveren op plaats van verwerking			
5211			<u>Leveren afdek materiaal</u>			
521110	814112		Leveren afdek materiaal.	ton	1,00 F	
			Betreft: het leveren van afdek materiaal t.b.v. eenvoudige oppervlakte behandeling volgens besteksparaagraaf 520			
		1.	Afdek materiaal: Nederlandse of Morene steenslag	ton		1,00 L
			4/8 zijnde gewassen.			
			Hoeveelheid afdek materiaal 12 kg/m2			
		1	Leveren op plaats van verwerking			
521120	814112		Leveren afdek materiaal.	ton	1,00 F	
			Betreft: het leveren van afdek materiaal t.b.v. eenvoudige oppervlakte behandeling volgens besteksparaagraaf 520			
		1.	Afdek materiaal: Nederlandse of Morene steenslag	ton		1,00 L
			8/11 zijnde gewassen.			
			Hoeveelheid afdek materiaal 14 kg/m2			
		1	Leveren op plaats van verwerking			
521130	814112		Leveren afdek materiaal.	ton	1,00 F	
			Betreft: het leveren van afdek materiaal t.b.v. eenvoudige oppervlakte behandeling volgens besteksparaagraaf 520			
		1.	Afdek materiaal: Gecalcineerde flint, Luxovit o.g.	ton		1,00 L
			5/8 zijnde gewassen			
			Hoeveelheid afdek materiaal 12 kg/m2			
		1	Leveren op plaats van verwerking			
523			AANBRENGEN EMULSIE ASFALTBETON DEKLAAG			
523010	816199		Aanbrengen laag emulsieasfaltbeton.	m2	5,00 F	
			Betreft: het leveren en aanbrengen van een laag emulsie-asfaltbeton			
			Emulsieasfaltbeton 0/6: hoeveelheid 16 - 20 kg/m2	ton		0,10 L
			Op basis van gemodificeerde bitumen			
			Totale breedte kleiner dan 2,5 m			
			Op een bestaande verhardingslaag			
523020	816199		Aanbrengen laag emulsieasfaltbeton.	m2	5,00 F	
			Betreft: het leveren en aanbrengen van een laag emulsie-asfaltbeton			
			Emulsieasfaltbeton 0/6: hoeveelheid 16 - 20 kg/m2	ton		0,10 L
			Op basis van gemodificeerde bitumen			
			Totale breedte groter dan 2,5 m			
			Op een bestaande verhardingslaag			
524			AANBRENGEN COATING OP ASFALT, ROOD			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
524010	810699		Aanbrengen flexibele rode coating >1000m2 Betreft: het aanbrengen dunne asfaltcoating. Ondergrond: asfaltverharding. Koudplastcoating Type: Reibeplast o.g. kleur rood	m2	7.500,00	F	
524011	810102		Schoonmaken verhardingsoppervlak. Volgens bestekspostnr. 524010 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m Ondergrond: asfaltverharding Het verhardingsoppervlak schoonspuiten met behulp van waterstralen. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting	m2			7.500,00 I
524012	814101		Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling. Volgens bestekspostnr. 524010 Totale breedte groter dan 1,00 m en kleiner dan of gelijk aan 2,50 m Bitumenemulsie met fijn mineraal aggregaat 0/3-0/5 mm, laagdikte ca. 3-6 mm. Verbruik: ca. 4-8 kg/m² (afhankelijk van systeem en ondergrond). Kleur: rood Verwerken conform voorschriften fabrikant. Losliggend afdek materiaal van het behandelde wegoppervlak en de aansluitende weggedeelten verwijderen, deze werkzaamheden na een week herhalen. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2			7.500,00 I
525			KLEIN ONDERHOUD				
5251			<u>Reparaties asfaltverharding</u>				
525110	810603		Repareren van scheuren in asfalt. Betreft: het repareren van scheuren in het asfalt De scheuren reinigen d.m.v. een heteluchtlan. Aanbrengen voegvulmassa op basis van rubberbitumen Aanbrengen bitumineuze afdichtband Afstrooien met leislag 2/6 mm (0,50 kg/m) Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m	2.500,00	F	
				kg			1.250,00 L
				m			2.500,00 L
				kg			1.250,00 L
5252			<u>Reparaties betonverhardingen</u>				
525210	820499		Frezen overgang betonplaten tot 0,50 m Totale breedte kleiner dan 0,50 m (haaks op dwarsvoeg) Verwijderen van plaatselijke onvlakheden (tussen verschillende plaatdelen) door middel van frezen (vlakfrezen) en polijsten: dikte af te frezen laag van 0 tot 40 mm. Eindafwerking door middel van polijsten. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens bestekspostnr(s). 823040	m2	5,00	F	
525220	820499		Frezen overgang betonplaten 0,50 - 1,00 m Totale breedte van 0,50 tot 1,00 m (haaks op dwarsvoeg) Verwijderen van plaatselijke onvlakheden (tussen verschillende plaatdelen) door middel van frezen (vlakfrezen) en polijsten: dikte af te frezen laag van 0 tot 40 mm. Eindafwerking door middel van polijsten. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens bestekspostnr(s). 823040	m2	5,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
525230	820406		Herstellen voegvulling in een betonverharding. Betreft: het herstellen van voegen in een betonverharding Voegvullingsmateriaal: Tixophalte Leverancier: Shell o.g. 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m kg	30,00 F	0,05 L
53			AANBRENGEN STRAATBAKSTENEN Machinaal straten is de norm, zie deel 3 paragraaf 83 13 01. Alle aanvullende werkzaamheden en materieel dienen bij de inschrijfprijzen inbegrepen te zijn. Inclusief vooraf palleteren / in verband leggen van het bestratingsmateriaal / knip- en zaagwerk, zie deel 3 paragraaf 83 15 01.			
531			AANBRENGEN STRAATBAKSTENEN <10 m2			
5311			<u>Aanbr. straatbakstenen keperverband, b<1,5 m</u>			
531110	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen 3. Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders Formaat: standaard waalformaat Kleur: rossa (rood) Vrijgekomen volgens bestekparagraaf 110 Leverantie tekortkomend materiaal volgens bestekspostnr(s). 590010 .1. Totale breedte tot 1,50 m .3. In keperverband .1. Op straatlaag .1. Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2 st m3	150,00 F	14.700,00 I 1,50 L
531120	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen 3. Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders Formaat: standaard dikformaat Kleur: rossa (rood) Vrijgekomen volgens bestekparagraaf 110 Leverantie tekortkomend materiaal volgens bestekspostnr(s). 590020 .1. Totale breedte tot 1,50 m .3. In keperverband .1. Op straatlaag .1. Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2 st m3	500,00 F	36.000,00 I 5,00 L
531130	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen 3. Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders Formaat: standaard keiformaat Kleur: rossa (rood) Vrijgekomen volgens bestekparagraaf 110 Leverantie tekortkomend materiaal volgens bestekspostnr(s). 590030 .1. Totale breedte tot 1,50 m .3. In keperverband .1. Op straatlaag .1. Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2 st m3	500,00 F	25.000,00 I 5,00 L
5312			<u>Aanbr. straatbakstenen halfsteensverband, b<1,5 m</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
531210	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen 3. Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders Formaat: standaard waalformaat Kleur: rossa (rood) Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 110 Leverantie tekortkomend materiaal volgens bestekspostnr(s). 590010 .1. Totale breedte tot 1,50 m .1. In halfsteensverband .1. Op straatlaag .1. Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2 st m3	150,00 F	14.700,00 I
531220	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen 3. Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders Formaat: standaard dikformaat Kleur: rossa (rood) Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 110 Leverantie tekortkomend materiaal volgens bestekspostnr(s). 590020 .1. Totale breedte tot 1,50 m .1. In halfsteensverband .1. Op straatlaag .1. Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2 st m3	500,00 F	36.000,00 I
531230	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen 3. Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders Formaat: standaard keiformaat Kleur: rossa (rood) Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 110 Leverantie tekortkomend materiaal volgens bestekspostnr(s). 590030 .1. Totale breedte tot 1,50 m .1. In halfsteensverband .1. Op straatlaag .1. Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2 st m3	500,00 F	25.000,00 I
5313			<u>Aanbr. straatbakstenen elleboogverband, b<1,5 m</u>			
531310	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen 3. Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders Formaat: standaard waalformaat Kleur: rossa (rood) Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 110 Leverantie tekortkomend materiaal volgens bestekspostnr(s). 590010 .1. Totale breedte tot 1,50 m .4. In elleboogverband .1. Op straatlaag .1. Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2 st m3	150,00 F	14.700,00 I
						1,50 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
531320	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen	m2	500,00 F	
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders	st		36.000,00 I
			Formaat: standaard dikformaat			
			Kleur: rossa (rood)			
			Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 110			
			Leverantie tekortkomend materiaal volgens bestekspostnr(s). 590020			
		.1.	Totale breedte tot 1,50 m			
		.4.	In elleboogverband			
		.1.	Op straatlaag			
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		5,00 L
531330	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen	m2	500,00 F	
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders	st		25.000,00 I
			Formaat: standaard keiformaat			
			Kleur: rossa (rood)			
			Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 110			
			Leverantie tekortkomend materiaal volgens bestekspostnr(s). 590030			
		.1.	Totale breedte tot 1,50 m			
		.4.	In elleboogverband			
		.1.	Op straatlaag			
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		5,00 L
5314			<u>Aanbr. straatbakstenen keperverband, b=1,5-3,0 m</u>			
531410	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen	m2	250,00 F	
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders	st		24.500,00 I
			Formaat: standaard waalformaat			
			Kleur: rossa (rood)			
			Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 110			
			Leverantie tekortkomend materiaal volgens bestekspostnr(s). 590010			
		.2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m			
		.3.	In keperverband			
		.1.	Op straatlaag			
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		2,50 L
531420	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen	m2	750,00 F	
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders	st		54.000,00 I
			Formaat: standaard dikformaat			
			Kleur: rossa (rood)			
			Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 110			
			Leverantie tekortkomend materiaal volgens bestekspostnr(s). 590020			
		.2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m			
		.3.	In keperverband			
		.1.	Op straatlaag			
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		7,50 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
531430	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen	m2	750,00 F	
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders	st		37.500,00 I
			Formaat: standaard keiformaat			
			Kleur: rossa (rood)			
			Vrijgekomen volgens besteksparagraaf 110			
			Leverantie tekortkomend materiaal volgens bestekspostnr(s). 590030			
		.2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m			
		.3.	In keperverband			
		.1.	Op straatlaag			
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		7,50 L
5315			<u>Aanbr. straatbakstenen halfsteensverband, b=1,5-3,0 m</u>			
531510	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen	m2	250,00 F	
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders	st		24.500,00 I
			Formaat: standaard waalformaat			
			Kleur: rossa (rood)			
			Vrijgekomen volgens besteksparagraaf 110			
			Leverantie tekortkomend materiaal volgens bestekspostnr(s). 590010			
		.2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m			
		.1.	In halfsteensverband			
		.1.	Op straatlaag			
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		2,50 L
531520	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen	m2	750,00 F	
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders	st		54.000,00 I
			Formaat: standaard dikformaat			
			Kleur: rossa (rood)			
			Vrijgekomen volgens besteksparagraaf 110			
			Leverantie tekortkomend materiaal volgens bestekspostnr(s). 590020			
		.2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m			
		.1.	In halfsteensverband			
		.1.	Op straatlaag			
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		7,50 L
531530	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen	m2	750,00 F	
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders	st		37.500,00 I
			Formaat: standaard keiformaat			
			Kleur: rossa (rood)			
			Vrijgekomen volgens besteksparagraaf 110			
			Leverantie tekortkomend materiaal volgens bestekspostnr(s). 590030			
		.2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m			
		.1.	In halfsteensverband			
		.1.	Op straatlaag			
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		7,50 L
5316			<u>Aanbr. straatbakstenen elleboogverband, b=1,5-3,0 m</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
531610	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen 3. Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders Formaat: standaard waalformaat Kleur: rossa (rood) Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 110 Leverantie tekortkomend materiaal volgens bestekspostnr(s). 590010 .2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .4. In elleboogverband .1. Op straatlaag .1. Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen .5. Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2 st m3	250,00 F	24.500,00 I
531620	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen 3. Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders Formaat: standaard dikformaat Kleur: rossa (rood) Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 110 Leverantie tekortkomend materiaal volgens bestekspostnr(s). 590020 .2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .4. In elleboogverband .1. Op straatlaag .1. Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen .5. Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2 st m3	750,00 F	54.000,00 I
531630	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen 3. Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders Formaat: standaard keiformaat Kleur: rossa (rood) Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 110 Leverantie tekortkomend materiaal volgens bestekspostnr(s). 590030 .2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .4. In elleboogverband .1. Op straatlaag .1. Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen .5. Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2 st m3	750,00 F	37.500,00 I
5317			<u>Aanbr. straatbakstenen keperverband, b>3,0 m</u>			
531710	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen 3. Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders Formaat: standaard waalformaat Kleur: rossa (rood) Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 110 Leverantie tekortkomend materiaal volgens bestekspostnr(s). 590010 .3. Totale breedte 3,00 m en meer .3. In keperverband .1. Op straatlaag .1. Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen .5. Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2 st m3	750,00 F	73.500,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
531720	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen	m2	1.000,00 F	
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders	st		72.000,00 I
			Formaat: standaard dikformaat			
			Kleur: rossa (rood)			
			Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 110			
			Leverantie tekortkomend materiaal volgens bestekspostnr(s). 590020			
		.3.	Totale breedte 3,00 m en meer			
		.3.	In keperverband			
		.1.	Op straatlaag			
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		10,00 L
531730	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen	m2	1.000,00 F	
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders	st		50.000,00 I
			Formaat: standaard keiformaat			
			Kleur: rossa (rood)			
			Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 110			
			Leverantie tekortkomend materiaal volgens bestekspostnr(s). 590030			
		.3.	Totale breedte 3,00 m en meer			
		.3.	In keperverband			
		.1.	Op straatlaag			
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		10,00 L
5318			<u>Aanbr. straatbakstenen halfsteensverband, b>3,0 m</u>			
531810	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen	m2	750,00 F	
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders	st		73.500,00 I
			Formaat: standaard waalformaat			
			Kleur: rossa (rood)			
			Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 110			
			Leverantie tekortkomend materiaal volgens bestekspostnr(s). 590010			
		.3.	Totale breedte 3,00 m en meer			
		.1.	In halfsteensverband			
		.1.	Op straatlaag			
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		7,50 L
531820	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen	m2	1.000,00 F	
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders	st		72.000,00 I
			Formaat: standaard dikformaat			
			Kleur: rossa (rood)			
			Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 110			
			Leverantie tekortkomend materiaal volgens bestekspostnr(s). 590020			
		.3.	Totale breedte 3,00 m en meer			
		.1.	In halfsteensverband			
		.1.	Op straatlaag			
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		10,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
531830	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen 3. Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders Formaat: standaard keiformaat Kleur: rossa (rood) Vrijgekomen volgens besteksparagraaf 110 Leverantie tekortkomend materiaal volgens bestekspostnr(s). 590030 .3. Totale breedte 3,00 m en meer .1. In halfsteensverband .1. Op straatlaag .1. Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2 st m3	1.000,00 F	50.000,00 I
5319			<u>Aanbr. straatbakstenen elleboogverband, b>3,0 m</u>			10,00 L
531910	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen 3. Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders Formaat: standaard waalformaat Kleur: rossa (rood) Vrijgekomen volgens besteksparagraaf 110 Leverantie tekortkomend materiaal volgens bestekspostnr(s). 590010 .3. Totale breedte 3,00 m en meer .4. In elleboogverband .1. Op straatlaag .1. Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2 st m3	750,00 F	73.500,00 I
531920	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen 3. Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders Formaat: standaard dikformaat Kleur: rossa (rood) Vrijgekomen volgens besteksparagraaf 110 Leverantie tekortkomend materiaal volgens bestekspostnr(s). 590020 .3. Totale breedte 3,00 m en meer .4. In elleboogverband .1. Op straatlaag .1. Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2 st m3	1.000,00 F	72.000,00 I
531930	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen 3. Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders Formaat: standaard keiformaat Kleur: rossa (rood) Vrijgekomen volgens besteksparagraaf 110 Leverantie tekortkomend materiaal volgens bestekspostnr(s). 590030 .3. Totale breedte 3,00 m en meer .4. In elleboogverband .1. Op straatlaag .1. Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2 st m3	1.000,00 F	50.000,00 I
532			AANBRENGEN STRAATBAKSTENEN 10-100 m2			10,00 L
5321			<u>Aanbr. straatbakstenen keperverband, b<1,5 m</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
532110	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen	m2	250,00 F	
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders	st		24.500,00 I
			Formaat: standaard waalformaat			
			Kleur: rossa (rood)			
			Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 110			
			Leverantie tekortkomend materiaal volgens bestekspostnr(s). 590010			
		.1.	Totale breedte tot 1,50 m			
		.3.	In keperverband			
		.1.	Op straatlaag			
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		2,50 L
532120	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen	m2	500,00 F	
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders	st		36.000,00 I
			Formaat: standaard dikformaat			
			Kleur: rossa (rood)			
			Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 110			
			Leverantie tekortkomend materiaal volgens bestekspostnr(s). 590020			
		.1.	Totale breedte tot 1,50 m			
		.3.	In keperverband			
		.1.	Op straatlaag			
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		5,00 L
532130	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen	m2	500,00 F	
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders	st		25.000,00 I
			Formaat: standaard keiformaat			
			Kleur: rossa (rood)			
			Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 110			
			Leverantie tekortkomend materiaal volgens bestekspostnr(s). 590030			
		.1.	Totale breedte tot 1,50 m			
		.3.	In keperverband			
		.1.	Op straatlaag			
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		5,00 L
5322			<u>Aanbr. straatbakstenen halfsteensverband, b<1,5 m</u>			
532210	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen	m2	250,00 F	
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders	st		24.500,00 I
			Formaat: standaard waalformaat			
			Kleur: rossa (rood)			
			Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 110			
			Leverantie tekortkomend materiaal volgens bestekspostnr(s). 590010			
		.1.	Totale breedte tot 1,50 m			
		.1.	In halfsteensverband			
		.1.	Op straatlaag			
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		2,50 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
532220	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen	m2	500,00	F
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders	st		36.000,00 I
			Formaat: standaard dikformaat			
			Kleur: rossa (rood)			
			Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 110			
			Leverantie tekortkomend materiaal volgens bestekspostnr(s). 590020			
		.1.	Totale breedte tot 1,50 m			
		.1.	In halfsteensverband			
		.1.	Op straatlaag			
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		5,00 L
532230	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen	m2	500,00	F
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders	st		25.000,00 I
			Formaat: standaard keiformaat			
			Kleur: rossa (rood)			
			Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 110			
			Leverantie tekortkomend materiaal volgens bestekspostnr(s). 590030			
		.1.	Totale breedte tot 1,50 m			
		.1.	In halfsteensverband			
		.1.	Op straatlaag			
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		5,00 L
5323			<u>Aanbr. straatbakstenen elleboogverband, b<1,5 m</u>			
532310	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen	m2	250,00	F
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders	st		24.500,00 I
			Formaat: standaard waalformaat			
			Kleur: rossa (rood)			
			Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 110			
			Leverantie tekortkomend materiaal volgens bestekspostnr(s). 590010			
		.1.	Totale breedte tot 1,50 m			
		.4.	In elleboogverband			
		.1.	Op straatlaag			
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		2,50 L
532320	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen	m2	500,00	F
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders	st		36.000,00 I
			Formaat: standaard dikformaat			
			Kleur: rossa (rood)			
			Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 110			
			Leverantie tekortkomend materiaal volgens bestekspostnr(s). 590020			
		.1.	Totale breedte tot 1,50 m			
		.4.	In elleboogverband			
		.1.	Op straatlaag			
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		5,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
532330	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen	m2	500,00 F	
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders	st		25.000,00 I
			Formaat: standaard keiformaat			
			Kleur: rossa (rood)			
			Vrijgekomen volgens besteksparagraaf 110			
			Leverantie tekortkomend materiaal volgens bestekspostnr(s). 590030			
		.1.	Totale breedte tot 1,50 m			
		.4.	In elleboogverband			
		.1.	Op straatlaag			
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		5,00 L
5324			<u>Aanbr. straatbakstenen keperverband, b=1,5-3,0 m</u>			
532410	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen	m2	250,00 F	
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders	st		24.500,00 I
			Formaat: standaard waalformaat			
			Kleur: rossa (rood)			
			Vrijgekomen volgens besteksparagraaf 110			
			Leverantie tekortkomend materiaal volgens bestekspostnr(s). 590010			
		.2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m			
		.3.	In keperverband			
		.1.	Op straatlaag			
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		2,50 L
532420	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen	m2	500,00 F	
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders	st		36.000,00 I
			Formaat: standaard dikformaat			
			Kleur: rossa (rood)			
			Vrijgekomen volgens besteksparagraaf 110			
			Leverantie tekortkomend materiaal volgens bestekspostnr(s). 590020			
		.2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m			
		.3.	In keperverband			
		.1.	Op straatlaag			
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		5,00 L
532430	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen	m2	500,00 F	
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders	st		25.000,00 I
			Formaat: standaard keiformaat			
			Kleur: rossa (rood)			
			Vrijgekomen volgens besteksparagraaf 110			
			Leverantie tekortkomend materiaal volgens bestekspostnr(s). 590030			
		.2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m			
		.3.	In keperverband			
		.1.	Op straatlaag			
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		5,00 L
5325			<u>Aanbr. straatbakstenen halfsteensverband, b=1,5-3,0 m</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
532510	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen 3. Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders Formaat: standaard waalformaat Kleur: rossa (rood) Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 110 Leverantie tekortkomend materiaal volgens bestekspostnr(s). 590010 .2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .1. In halfsteensverband .1. Op straatlaag .1. Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2 st m3	250,00 F	24.500,00 I 2,50 L
532520	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen 3. Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders Formaat: standaard dikformaat Kleur: rossa (rood) Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 110 Leverantie tekortkomend materiaal volgens bestekspostnr(s). 590020 .2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .1. In halfsteensverband .1. Op straatlaag .1. Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2 st m3	500,00 F	36.000,00 I 5,00 L
532530	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen 3. Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders Formaat: standaard keiformaat Kleur: rossa (rood) Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 110 Leverantie tekortkomend materiaal volgens bestekspostnr(s). 590030 .2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .1. In halfsteensverband .1. Op straatlaag .1. Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2 st m3	500,00 F	25.000,00 I 5,00 L
5326			<u>Aanbr. straatbakstenen elleboogverband, b=1,5-3,0 m</u>			
532610	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen 3. Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders Formaat: standaard waalformaat Kleur: rossa (rood) Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 110 Leverantie tekortkomend materiaal volgens bestekspostnr(s). 590010 .2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .4. In elleboogverband .1. Op straatlaag .1. Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2 st m3	500,00 F	49.000,00 I 5,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
532620	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen	m2	750,00	F	
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders	st			54.000,00 I
			Formaat: standaard dikformaat				
			Kleur: rossa (rood)				
			Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 110				
			Leverantie tekortkomend materiaal volgens bestekspostnr(s). 590020				
		.2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		.4.	In elleboogverband				
		.1.	Op straatlaag				
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			7,50 L
532630	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen	m2	750,00	F	
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders	st			37.500,00 I
			Formaat: standaard keiformaat				
			Kleur: rossa (rood)				
			Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 110				
			Leverantie tekortkomend materiaal volgens bestekspostnr(s). 590030				
		.2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		.4.	In elleboogverband				
		.1.	Op straatlaag				
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			7,50 L
5327			<u>Aanbr. straatbakstenen keperverband, b>3,0 m</u>				
532710	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen	m2	750,00	F	
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders	st			73.500,00 I
			Formaat: standaard waalformaat				
			Kleur: rossa (rood)				
			Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 110				
			Leverantie tekortkomend materiaal volgens bestekspostnr(s). 590010				
		.3.	Totale breedte 3,00 m en meer				
		.3.	In keperverband				
		.1.	Op straatlaag				
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			7,50 L
532720	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen	m2	1.000,00	F	
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders	st			72.000,00 I
			Formaat: standaard dikformaat				
			Kleur: rossa (rood)				
			Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 110				
			Leverantie tekortkomend materiaal volgens bestekspostnr(s). 590020				
		.3.	Totale breedte 3,00 m en meer				
		.3.	In keperverband				
		.1.	Op straatlaag				
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			10,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
532730	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen 3. Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders Formaat: standaard keiformaat Kleur: rossa (rood) Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 110 Leverantie tekortkomend materiaal volgens bestekspostnr(s). 590030 .3. Totale breedte 3,00 m en meer .3. In keperverband .1. Op straatlaag .1. Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2 st m3	1.000,00 F	50.000,00 I
5328			<u>Aanbr. straatbakstenen halfsteensverband, b>3,0 m</u>			10,00 L
532810	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen 3. Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders Formaat: standaard waalformaat Kleur: rossa (rood) Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 110 Leverantie tekortkomend materiaal volgens bestekspostnr(s). 590010 .3. Totale breedte 3,00 m en meer .1. In halfsteensverband .1. Op straatlaag .1. Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2 st m3	500,00 F	49.000,00 I
532820	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen 3. Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders Formaat: standaard dikformaat Kleur: rossa (rood) Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 110 Leverantie tekortkomend materiaal volgens bestekspostnr(s). 590020 .3. Totale breedte 3,00 m en meer .1. In halfsteensverband .1. Op straatlaag .1. Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2 st m3	750,00 F	54.000,00 I
532830	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen 3. Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders Formaat: standaard keiformaat Kleur: rossa (rood) Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 110 Leverantie tekortkomend materiaal volgens bestekspostnr(s). 590030 .3. Totale breedte 3,00 m en meer .1. In halfsteensverband .1. Op straatlaag .1. Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2 st m3	750,00 F	37.500,00 I
5329			<u>Aanbr. straatbakstenen elleboogverband, b>3,0 m</u>			7,50 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
532910	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen 3. Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders Formaat: standaard waalformaat Kleur: rossa (rood) Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 110 Leverantie tekortkomend materiaal volgens bestekspostnr(s). 590010 .3. Totale breedte 3,00 m en meer .4. In elleboogverband .1. Op straatlaag .1. Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2 st m3	750,00 F		73.500,00 I
532920	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen 3. Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders Formaat: standaard dikformaat Kleur: rossa (rood) Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 110 Leverantie tekortkomend materiaal volgens bestekspostnr(s). 590020 .3. Totale breedte 3,00 m en meer .4. In elleboogverband .1. Op straatlaag .1. Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2 st m3	1.000,00 F		72.000,00 I
532930	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen 3. Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders Formaat: standaard keiformaat Kleur: rossa (rood) Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 110 Leverantie tekortkomend materiaal volgens bestekspostnr(s). 590030 .3. Totale breedte 3,00 m en meer .4. In elleboogverband .1. Op straatlaag .1. Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2 st m3	1.000,00 F		50.000,00 I
533			AANBRENGEN STRAATBAKSTENEN >100 m2				
5331			<u>Aanbr. straatbakstenen keperverband, b<1,5 m</u>				
533110	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen 3. Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders Formaat: standaard waalformaat Kleur: rossa (rood) Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 110 Leverantie tekortkomend materiaal volgens bestekspostnr(s). 590010 .1. Totale breedte tot 1,50 m .3. In keperverband .1. Op straatlaag .1. Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2 st m3	250,00 F		24.500,00 I
							2,50 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
533120	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen	m2	500,00	F
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders	st		36.000,00 I
			Formaat: standaard dikformaat			
			Kleur: rossa (rood)			
			Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 110			
			Leverantie tekortkomend materiaal volgens bestekspostnr(s). 590020			
		.1.	Totale breedte tot 1,50 m			
		.3.	In keperverband			
		.1.	Op straatlaag			
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		5,00 L
533130	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen	m2	500,00	F
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders	st		25.000,00 I
			Formaat: standaard keiformaat			
			Kleur: rossa (rood)			
			Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 110			
			Leverantie tekortkomend materiaal volgens bestekspostnr(s). 590030			
		.1.	Totale breedte tot 1,50 m			
		.3.	In keperverband			
		.1.	Op straatlaag			
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		5,00 L
5332			<u>Aanbr. straatbakstenen halfsteensverband, b<1,5 m</u>			
533210	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen	m2	250,00	F
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders	st		24.500,00 I
			Formaat: standaard waalformaat			
			Kleur: rossa (rood)			
			Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 110			
			Leverantie tekortkomend materiaal volgens bestekspostnr(s). 590010			
		.1.	Totale breedte tot 1,50 m			
		.1.	In halfsteensverband			
		.1.	Op straatlaag			
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		2,50 L
533220	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen	m2	500,00	F
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders	st		36.000,00 I
			Formaat: standaard dikformaat			
			Kleur: rossa (rood)			
			Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 110			
			Leverantie tekortkomend materiaal volgens bestekspostnr(s). 590020			
		.1.	Totale breedte tot 1,50 m			
		.1.	In halfsteensverband			
		.1.	Op straatlaag			
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		5,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
533230	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen	m2	500,00	F	
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders	st			25.000,00 I
			Formaat: standaard keiformaat				
			Kleur: rossa (rood)				
			Vrijgekomen volgens besteksparagraaf 110				
			Leverantie tekortkomend materiaal volgens bestekspostnr(s). 590030				
		.1.	Totale breedte tot 1,50 m				
		.1.	In halfsteensverband				
		.1.	Op straatlaag				
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			5,00 L
5333			<u>Aanbr. straatbakstenen elleboogverband, b<1,5 m</u>				
533310	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen	m2	250,00	F	
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders	st			24.500,00 I
			Formaat: standaard waalformaat				
			Kleur: rossa (rood)				
			Vrijgekomen volgens besteksparagraaf 110				
			Leverantie tekortkomend materiaal volgens bestekspostnr(s). 590010				
		.1.	Totale breedte tot 1,50 m				
		.4.	In elleboogverband				
		.1.	Op straatlaag				
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			2,50 L
533320	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen	m2	500,00	F	
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders	st			36.000,00 I
			Formaat: standaard dikformaat				
			Kleur: rossa (rood)				
			Vrijgekomen volgens besteksparagraaf 110				
			Leverantie tekortkomend materiaal volgens bestekspostnr(s). 590020				
		.1.	Totale breedte tot 1,50 m				
		.4.	In elleboogverband				
		.1.	Op straatlaag				
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			5,00 L
533330	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen	m2	500,00	F	
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders	st			25.000,00 I
			Formaat: standaard keiformaat				
			Kleur: rossa (rood)				
			Vrijgekomen volgens besteksparagraaf 110				
			Leverantie tekortkomend materiaal volgens bestekspostnr(s). 590030				
		.1.	Totale breedte tot 1,50 m				
		.4.	In elleboogverband				
		.1.	Op straatlaag				
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			5,00 L
5334			<u>Aanbr. straatbakstenen keperverband, b=1,5-3,0 m</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
533410	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen 3. Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders Formaat: standaard waalformaat Kleur: rossa (rood) Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 110 Leverantie tekortkomend materiaal volgens bestekspostnr(s). 590010 .2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .3. In keperverband .1. Op straatlaag .1. Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2 st m3	250,00 F	24.500,00 I 2,50 L
533420	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen 3. Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders Formaat: standaard dikformaat Kleur: rossa (rood) Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 110 Leverantie tekortkomend materiaal volgens bestekspostnr(s). 590020 .2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .3. In keperverband .1. Op straatlaag .1. Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2 st m3	500,00 F	36.000,00 I 5,00 L
533430	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen 3. Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders Formaat: standaard keiformaat Kleur: rossa (rood) Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 110 Leverantie tekortkomend materiaal volgens bestekspostnr(s). 590030 .2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .3. In keperverband .1. Op straatlaag .1. Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2 st m3	500,00 F	25.000,00 I 5,00 L
5335			<u>Aanbr. straatbakstenen halfsteensverband, b=1,5-3,0 m</u>			
533510	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen 3. Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders Formaat: standaard waalformaat Kleur: rossa (rood) Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 110 Leverantie tekortkomend materiaal volgens bestekspostnr(s). 590010 .2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .1. In halfsteensverband .1. Op straatlaag .1. Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2 st m3	250,00 F	24.500,00 I 2,50 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
533520	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen	m2	500,00	F	
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders	st			36.000,00 I
			Formaat: standaard dikformaat				
			Kleur: rossa (rood)				
			Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 110				
			Leverantie tekortkomend materiaal volgens bestekspostnr(s). 590020				
		.2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		.1.	In halfsteensverband				
		.1.	Op straatlaag				
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			5,00 L
533530	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen	m2	500,00	F	
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders	st			25.000,00 I
			Formaat: standaard keiformaat				
			Kleur: rossa (rood)				
			Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 110				
			Leverantie tekortkomend materiaal volgens bestekspostnr(s). 590030				
		.2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		.1.	In halfsteensverband				
		.1.	Op straatlaag				
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			5,00 L
5336			<u>Aanbr. straatbakstenen elleboogverband, b=1,5-3,0 m</u>				
533610	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen	m2	500,00	F	
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders	st			49.000,00 I
			Formaat: standaard waalformaat				
			Kleur: rossa (rood)				
			Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 110				
			Leverantie tekortkomend materiaal volgens bestekspostnr(s). 590010				
		.2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		.4.	In elleboogverband				
		.1.	Op straatlaag				
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			5,00 L
533620	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen	m2	750,00	F	
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders	st			54.000,00 I
			Formaat: standaard dikformaat				
			Kleur: rossa (rood)				
			Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 110				
			Leverantie tekortkomend materiaal volgens bestekspostnr(s). 590020				
		.2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		.4.	In elleboogverband				
		.1.	Op straatlaag				
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			7,50 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
533630	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen 3. Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders Formaat: standaard keiformaat Kleur: rossa (rood) Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 110 Leverantie tekortkomend materiaal volgens bestekspostnr(s). 590030 . 2. . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m . . 4. . . In elleboogverband . . . 1. . . Op straatlaag 1. Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen 5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2 st m3	750,00 F		37.500,00 I 7,50 L
5337			<u>Aanbr. straatbakstenen keperverband, b>3,0 m</u>				
533710	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen 3. Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders Formaat: standaard waalformaat Kleur: rossa (rood) Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 110 Leverantie tekortkomend materiaal volgens bestekspostnr(s). 590010 . 3. . . . Totale breedte 3,00 m en meer . . 3. . . In keperverband . . . 1. . . Op straatlaag 1. Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen 5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2 st m3	750,00 F		73.500,00 I 7,50 L
533720	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen 3. Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders Formaat: standaard dikformaat Kleur: rossa (rood) Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 110 Leverantie tekortkomend materiaal volgens bestekspostnr(s). 590020 . 3. . . . Totale breedte 3,00 m en meer . . 3. . . In keperverband . . . 1. . . Op straatlaag 1. Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen 5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2 st m3	1.000,00 F		72.000,00 I 10,00 L
533730	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen 3. Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders Formaat: standaard keiformaat Kleur: rossa (rood) Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 110 Leverantie tekortkomend materiaal volgens bestekspostnr(s). 590030 . 3. . . . Totale breedte 3,00 m en meer . . 3. . . In keperverband . . . 1. . . Op straatlaag 1. Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen 5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2 st m3	1.000,00 F		50.000,00 I 10,00 L
5338			<u>Aanbr. straatbakstenen halfsteensverband, b>3,0 m</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
533810	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen	m2	500,00	F	
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders	st			49.000,00 I
			Formaat: standaard waalformaat				
			Kleur: rossa (rood)				
			Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 110				
			Leverantie tekortkomend materiaal volgens bestekspostnr(s). 590010				
		.3.	Totale breedte 3,00 m en meer				
		.1.	In halfsteensverband				
		.1.	Op straatlaag				
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			5,00 L
533820	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen	m2	750,00	F	
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders	st			54.000,00 I
			Formaat: standaard dikformaat				
			Kleur: rossa (rood)				
			Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 110				
			Leverantie tekortkomend materiaal volgens bestekspostnr(s). 590020				
		.3.	Totale breedte 3,00 m en meer				
		.1.	In halfsteensverband				
		.1.	Op straatlaag				
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			7,50 L
533830	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen	m2	750,00	F	
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders	st			37.500,00 I
			Formaat: standaard keiformaat				
			Kleur: rossa (rood)				
			Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 110				
			Leverantie tekortkomend materiaal volgens bestekspostnr(s). 590030				
		.3.	Totale breedte 3,00 m en meer				
		.1.	In halfsteensverband				
		.1.	Op straatlaag				
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			7,50 L
5339			<u>Aanbr. straatbakstenen elleboogverband, b>3,0 m</u>				
533910	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen	m2	750,00	F	
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders	st			73.500,00 I
			Formaat: standaard waalformaat				
			Kleur: rossa (rood)				
			Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 110				
			Leverantie tekortkomend materiaal volgens bestekspostnr(s). 590010				
		.3.	Totale breedte 3,00 m en meer				
		.4.	In elleboogverband				
		.1.	Op straatlaag				
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			7,50 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
533920	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen	m2	1.000,00	F
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders	st		72.000,00 I
			Formaat: standaard dikformaat			
			Kleur: rossa (rood)			
			Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 110			
			Leverantie tekortkomend materiaal volgens bestekspostnr(s). 590020			
		.3.	Totale breedte 3,00 m en meer			
		.4.	In elleboogverband			
		.1.	Op straatlaag			
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		10,00 L
533930	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen	m2	1.000,00	F
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders	st		50.000,00 I
			Formaat: standaard keiformaat			
			Kleur: rossa (rood)			
			Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 110			
			Leverantie tekortkomend materiaal volgens bestekspostnr(s). 590030			
		.3.	Totale breedte 3,00 m en meer			
		.4.	In elleboogverband			
		.1.	Op straatlaag			
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		10,00 L
54			AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN Machinaal straten is de norm, zie deel 3 paragraaf 83 13 01. Alle aanvullende werkzaamheden en materieel dienen bij de inschrijfprijzen inbegrepen te zijn. Inclusief vooraf palleteren / in verband leggen van het bestratingsmateriaal / knip- en zaagwerk, zie deel 3 paragraaf 83 15 01. Herstraatwerkzaamheden dienen verrekend te worden op besteksparaagraaf 112 (opbreken) en 54 (aanbrengen) Betreft: aanbrengen bestrating in alle verbanden. Eventueel aangevuld met leveranties uit paragraaf 59 .			
541			AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN <10 m2			
5410			<u>Aanbr. betonstraatstenen in bochten trottoir, b<1,5 m</u>			
541030	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen	m2	250,00	F
		1.	Totale breedte tot 1,50 m			
		.9.	In halfsteensverband			
			Invlechten bochten trottoir volgens detail 1 in bijlage 4 bij dit bestek			
		.1.	Op straatlaag			
		.9.	Langs de kantopsluiting 3 streklagen aanbrengen			
		.4.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm	st		11.250,00 I
			Kleur: divers			
			Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 112			
			Leverantie tekortkomend materiaal volgens besteksparaagraaf 591			
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		2,50 L
5411			<u>Aanbr. betonstraatstenen keperverband, b<1,5 m</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
541110	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen	m2	50,00 F	
		1.	Totale breedte tot 1,50 m			
		.4.	In keperverband zonder bisschopsmutsen			
		. .1. . . .	Op straatlaag			
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
		1.	Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte 80 mm	st		5.000,00 I
			Kleur: divers			
			Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 112			
			Leverantie tekortkomend materiaal volgens			
			besteksparaagraaf 591			
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,50 L
541120	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen	m2	50,00 F	
		1.	Totale breedte tot 1,50 m			
		.5.	In keperverband met bisschopsmutsen	st		221,00 I
		. .1. . . .	Op straatlaag			
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
		2.	Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm	st		3.400,00 I
			Kleur: divers			
			Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 112			
			Leverantie tekortkomend materiaal volgens			
			besteksparaagraaf 591			
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,50 L
541130	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen	m2	150,00 F	
		1.	Totale breedte tot 1,50 m			
		.5.	In keperverband met bisschopsmutsen	st		660,00 I
		. .1. . . .	Op straatlaag			
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
		4.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm	st		6.750,00 I
			Kleur: divers			
			Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 112			
			Leverantie tekortkomend materiaal volgens			
			besteksparaagraaf 591			
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		1,50 L
5412			<u>Aanbr. betonstraatstenen halfsteensverband, b<1,5 m</u>			
541210	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen	m2	50,00 F	
		1.	Totale breedte tot 1,50 m			
		.1.	In halfsteensverband			
		. .1. . . .	Op straatlaag			
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
		1.	Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte 80 mm	st		5.000,00 I
			Kleur: divers			
			Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 112			
			Leverantie tekortkomend materiaal volgens			
			besteksparaagraaf 591			
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,50 L
541220	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen	m2	50,00 F	
		1.	Totale breedte tot 1,50 m			
		.1.	In halfsteensverband			
		. .1. . . .	Op straatlaag			
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
		2.	Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm	st		3.400,00 I
			Kleur: divers			
			Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 112			
			Leverantie tekortkomend materiaal volgens			
			besteksparaagraaf 591			
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,50 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
541230	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen 1. Totale breedte tot 1,50 m .1. In halfsteensverband . .1. . . . Op straatlaag . . .1. . . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm Kleur: divers Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 112 Leverantie tekortkomend materiaal volgens besteksparaagraaf 5915 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	150,00 F	
5413			<u>Aanbr. betonstraatstenen elleboogverband, b<1,5 m</u>			
541310	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen 1. Totale breedte tot 1,50 m .6. In elleboogverband . .1. . . . Op straatlaag . . .1. . . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen1. Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte 80 mm Kleur: divers Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 112 Leverantie tekortkomend materiaal volgens besteksparaagraaf 5915 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	50,00 F	
541320	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen 1. Totale breedte tot 1,50 m .6. In elleboogverband . .1. . . . Op straatlaag . . .1. . . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen2. Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm Kleur: divers Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 112 Leverantie tekortkomend materiaal volgens besteksparaagraaf 5915 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	5,00 F	
541330	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen 1. Totale breedte tot 1,50 m .6. In elleboogverband . .1. . . . Op straatlaag . . .1. . . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm Kleur: divers Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 112 Leverantie tekortkomend materiaal volgens besteksparaagraaf 5915 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	150,00 F	
5414			<u>Aanbr. betonstraatstenen keperverband, b=1,5-3,0 m</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
541430	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	50,00	F	
			Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen				
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		.5.	In keperverband met bisschopsmutsen	st			150,00 I
		.1.	Op straatlaag				
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		.4.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm	st			2.250,00 I
			Kleur: divers				
			Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 112				
			Leverantie tekortkomend materiaal volgens				
			besteksparaagraaf 591				
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			0,50 L
5415			<u>Aanbr. betonstraatstenen halfsteensverb., b=1,5-3,0 m</u>				
541530	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	50,00	F	
			Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen				
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		.1.	In halfsteensverband				
		.1.	Op straatlaag				
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		.4.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm	st			2.250,00 I
			Kleur: divers				
			Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 112				
			Leverantie tekortkomend materiaal volgens				
			besteksparaagraaf 591				
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			0,50 L
5416			<u>Aanbr. betonstraatstenen elleboogverband, b=1,5-3,0 m</u>				
541630	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	150,00	F	
			Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen				
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		.6.	In elleboogverband				
		.1.	Op straatlaag				
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		.4.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm	st			6.750,00 I
			Kleur: divers				
			Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 112				
			Leverantie tekortkomend materiaal volgens				
			besteksparaagraaf 591				
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			1,50 L
5417			<u>Aanbr. betonstraatstenen keperverband, b>3,0 m</u>				
541730	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	50,00	F	
			Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen				
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer				
		.5.	In keperverband met bisschopsmutsen	st			70,00 I
		.1.	Op straatlaag				
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		.4.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm	st			2.250,00 I
			Kleur: divers				
			Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 112				
			Leverantie tekortkomend materiaal volgens				
			besteksparaagraaf 591				
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			0,50 L
5418			<u>Aanbr. betonstraatstenen halfsteensverband, b>3,0 m</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
541830	831112	.	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	50,00	F
		3.	Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen			
		.1.	Totale breedte van 3,00 m en meer			
		.1.	In halfsteensverband			
		.1.	Op straatlaag			
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
		.4.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm	st		2.250,00 I
		.	Kleur: divers			
		.	Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 112			
		.	Leverantie tekortkomend materiaal volgens			
		.	besteksparaagraaf 591			
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,50 L
5419		.	<u>Aanbr. betonstraatstenen elleboogverband, b>3,0 m</u>			
541930	831112	.	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	150,00	F
		3.	Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen			
		.6.	Totale breedte van 3,00 m en meer			
		.1.	In elleboogverband			
		.1.	Op straatlaag			
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
		.4.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm	st		6.750,00 I
		.	Kleur: divers			
		.	Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 112			
		.	Leverantie tekortkomend materiaal volgens			
		.	besteksparaagraaf 591			
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		1,50 L
542		.	AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN 10-100 m2			
5421		.	<u>Aanbr. betonstraatstenen keperverband, b<1,5 m</u>			
542110	831112	.	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	50,00	F
		.	Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen			
		1.	Totale breedte tot 1,50 m			
		.4.	In keperverband zonder bisschopsmutsen			
		.1.	Op straatlaag			
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
		.1.	Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte 80 mm	st		5.000,00 I
		.	Kleur: divers			
		.	Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 112			
		.	Leverantie tekortkomend materiaal volgens			
		.	besteksparaagraaf 591			
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,50 L
542120	831112	.	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	50,00	F
		.	Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen			
		1.	Totale breedte tot 1,50 m			
		.5.	In keperverband met bisschopsmutsen	st		221,00 I
		.1.	Op straatlaag			
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
		.2.	Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm	st		3.400,00 I
		.	Kleur: divers			
		.	Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 112			
		.	Leverantie tekortkomend materiaal volgens			
		.	besteksparaagraaf 591			
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,50 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
542130	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	150,00	F	
			Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen				
		1.	Totale breedte tot 1,50 m				
		.5.	In keperverband met bisschopsmutsen	st			660,00 I
		.1.	Op straatlaag				
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		.4.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm	st			6.750,00 I
			Kleur: divers				
			Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 112				
			Leverantie tekortkomend materiaal volgens				
			besteksparaagraaf 591				
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			1,50 L
5422			<u>Aanbr. betonstraatstenen halfsteensverband, b<1,5 m</u>				
542210	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	50,00	F	
			Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen				
		1.	Totale breedte tot 1,50 m				
		.1.	In halfsteensverband				
		.1.	Op straatlaag				
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		.1.	Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte 80 mm	st			5.000,00 I
			Kleur: divers				
			Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 112				
			Leverantie tekortkomend materiaal volgens				
			besteksparaagraaf 591				
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			0,50 L
542220	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	50,00	F	
			Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen				
		1.	Totale breedte tot 1,50 m				
		.1.	In halfsteensverband				
		.1.	Op straatlaag				
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		.2.	Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm	st			3.400,00 I
			Kleur: divers				
			Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 112				
			Leverantie tekortkomend materiaal volgens				
			besteksparaagraaf 591				
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			0,50 L
542230	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	150,00	F	
			Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen				
		1.	Totale breedte tot 1,50 m				
		.1.	In halfsteensverband				
		.1.	Op straatlaag				
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		.4.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm	st			6.750,00 I
			Kleur: divers				
			Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 112				
			Leverantie tekortkomend materiaal volgens				
			besteksparaagraaf 591				
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			1,50 L
5423			<u>Aanbr. betonstraatstenen elleboogverband, b<1,5 m</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
542310	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen 1. Totale breedte tot 1,50 m .6. In elleboogverband . . .1. . . . Op straatlaag . . .1. . . . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen1. . . . Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte 80 mm Kleur: divers Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 112 Leverantie tekortkomend materiaal volgens besteksparaagraaf 5915 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	50,00 F	
				st		5.000,00 I
				m3		0,50 L
542320	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen 1. Totale breedte tot 1,50 m .6. In elleboogverband . . .1. . . . Op straatlaag . . .1. . . . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen2. . . . Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm Kleur: divers Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 112 Leverantie tekortkomend materiaal volgens besteksparaagraaf 5915 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	50,00 F	
				st		3.400,00 I
				m3		0,50 L
542330	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen 1. Totale breedte tot 1,50 m .6. In elleboogverband . . .1. . . . Op straatlaag . . .1. . . . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen4. . . . Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm Kleur: divers Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 112 Leverantie tekortkomend materiaal volgens besteksparaagraaf 5915 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	150,00 F	
				st		6.750,00 I
				m3		1,50 L
5424			<u>Aanbr. betonstraatstenen keperverband, b=1,5-3,0 m</u>			
542430	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .5. In keperverband met bisschopsmutsen . . .1. . . . Op straatlaag . . .1. . . . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen4. . . . Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm Kleur: divers Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 112 Leverantie tekortkomend materiaal volgens besteksparaagraaf 5915 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	75,00 F	
				st		225,00 I
				st		3.375,00 I
				m3		0,75 L
5425			<u>Aanbr. betonstraatstenen halfsteensverb., b=1,5-3,0 m</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
542530	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m 1. In halfsteensverband .1. Op straatlaag .1. Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen .4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm Kleur: divers Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 112 Leverantie tekortkomend materiaal volgens besteksparaagraaf 591 .5. Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	100,00	F
				st		4.500,00 I
				m3		1,00 L
5426			<u>Aanbr. betonstraatstenen elleboogverband, b=1,5-3,0 m</u>			
542630	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .6. In elleboogverband .1. Op straatlaag .1. Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen .4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm Kleur: divers Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 112 Leverantie tekortkomend materiaal volgens besteksparaagraaf 591 .5. Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	100,00	F
				st		4.500,00 I
				m3		1,00 L
5427			<u>Aanbr. betonstraatstenen keperverband, b>3,0 m</u>			
542730	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen Totale breedte van 3,00 m en meer .5. In keperverband met bisschopsmutsen .1. Op straatlaag .1. Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen .4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm Kleur: divers Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 112 Leverantie tekortkomend materiaal volgens besteksparaagraaf 591 .5. Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	75,00	F
				st		105,00 I
				st		3.375,00 I
				m3		0,75 L
5428			<u>Aanbr. betonstraatstenen halfsteensverband, b>3,0 m</u>			
542830	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen Totale breedte van 3,00 m en meer .1. In halfsteensverband .1. Op straatlaag .1. Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen .4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm Kleur: divers Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 112 Leverantie tekortkomend materiaal volgens besteksparaagraaf 591 .5. Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	100,00	F
				st		4.500,00 I
				m3		1,00 L
5429			<u>Aanbr. betonstraatstenen elleboogverband, b>3,0 m</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
542930	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen Totale breedte van 3,00 m en meer 3. In elleboogverband .6. Op straatlaag .1. Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen 4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm Kleur: divers Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 112 Leverantie tekortkomend materiaal volgens besteksparaagraaf 591 5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	100,00	F	
				st			4.500,00 I
				m3			1,00 L
543			AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN >100 m2				
5431			<u>Aanbr. betonstraatstenen keperverband, b<1,5 m</u>				
543130	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen 1. Totale breedte tot 1,50 m .5. In keperverband met bisschopsmutsen .1. Op straatlaag 1. Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen 4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm Kleur: divers Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 112 Leverantie tekortkomend materiaal volgens besteksparaagraaf 591 5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	500,00	F	
				st			2.200,00 I
				st			22.500,00 I
				m3			5,00 L
5432			<u>Aanbr. betonstraatstenen halfsteensverband, b<1,5 m</u>				
543230	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen 1. Totale breedte tot 1,50 m .1. In halfsteensverband .1. Op straatlaag 1. Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen 4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm Kleur: divers Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 112 Leverantie tekortkomend materiaal volgens besteksparaagraaf 591 5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	500,00	F	
				st			22.500,00 I
				m3			5,00 L
5433			<u>Aanbr. betonstraatstenen elleboogverband, b<1,5 m</u>				
543330	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen 1. Totale breedte tot 1,50 m .6. In elleboogverband .1. Op straatlaag 1. Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen 4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm Kleur: divers Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 112 Leverantie tekortkomend materiaal volgens besteksparaagraaf 591 5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	500,00	F	
				st			22.500,00 I
				m3			5,00 L
5434			<u>Aanbr. betonstraatstenen keperverband, b=1,5-3,0 m</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
543430	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	500,00	F	
			Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen				
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		.5.	In keperverband met bisschopsmutsen	st			1.500,00 I
		.1.	Op straatlaag				
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		.4.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm	st			22.500,00 I
			Kleur: divers				
			Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 112				
			Leverantie tekortkomend materiaal volgens besteksparaagraaf 591				
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			5,00 L
5435			<u>Aanbr. betonstraatstenen halfsteensverb., b=1,5-3,0 m</u>				
543530	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	500,00	F	
			Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen				
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		.1.	In halfsteensverband				
		.1.	Op straatlaag				
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		.4.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm	st			22.500,00 I
			Kleur: divers				
			Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 112				
			Leverantie tekortkomend materiaal volgens besteksparaagraaf 591				
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			5,00 L
5436			<u>Aanbr. betonstraatstenen elleboogverband, b=1,5-3,0 m</u>				
543630	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	500,00	F	
			Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen				
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		.6.	In elleboogverband				
		.1.	Op straatlaag				
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		.4.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm	st			22.500,00 I
			Kleur: divers				
			Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 112				
			Leverantie tekortkomend materiaal volgens besteksparaagraaf 591				
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			5,00 L
5437			<u>Aanbr. betonstraatstenen keperverband, b>3,0 m</u>				
543730	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	500,00	F	
			Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen				
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer				
		.5.	In keperverband met bisschopsmutsen	st			700,00 I
		.1.	Op straatlaag				
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		.4.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm	st			22.500,00 I
			Kleur: divers				
			Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 112				
			Leverantie tekortkomend materiaal volgens besteksparaagraaf 591				
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			5,00 L
5438			<u>Aanbr. betonstraatstenen halfsteensverband, b>3,0 m</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
543830	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen	m2	500,00	F
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer			
		.1.	In halfsteensverband			
		.1.	Op straatlaag			
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
		.4.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm	st		22.500,00 I
			Kleur: divers			
			Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 112			
			Leverantie tekortkomend materiaal volgens			
			besteksparaagraaf 591			
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		5,00 L
5439			<u>Aanbr. betonstraatstenen elleboogverband, b>3,0 m</u>			
543930	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen	m2	500,00	F
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer			
		.6.	In elleboogverband			
		.1.	Op straatlaag			
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
		.4.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm	st		22.500,00 I
			Kleur: divers			
			Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 112			
			Leverantie tekortkomend materiaal volgens			
			besteksparaagraaf 591			
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		5,00 L
55			AANBRENGEN TEGELS			
			Machinaal straten is de norm, zie deel 3 paragraaf 83 13			
			01.Alle aanvullende werkzaamheden en materieel			
			dienen bij de inschrijfprijzen inbegrepen te zijn. Inclusief			
			vooraf palleteren / in verband leggen van het			
			bestratingsmateriaal / zaagwerk, zie deel 3 paragraaf 83			
			15 01.			
			Herstraatwerkzaamheden dienen verrekend te worden			
			op besteksparaagraaf 114 (opbreken) en 55			
			(aanbrengen)			
			Betreft: aanbrengen bestrating in alle verbanden.			
			Eventueel aangevuld met leveranties uit			
			besteksparaagraaf 59 .			
551			AANBRENGEN BETONTEGELS <10 m2			
5510			<u>Aanbrengen betontegels, b<1,5 m</u>			
551010	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	50,00	F
			Betreft: het aanbrengen van betontegels			
		1.	Totale breedte tot 1,50 m			
		.1.	In halfsteensverband			
		.1.	Op straatlaag			
		.1.	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse	st		500,00 I
			(NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 45			
			Kleur: divers			
			Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 114			
			Leverantie tekortkomend materiaal volgens			
			besteksparaagraaf 592			
		.1.	Betontegels 150 x 300 x 45 mm	st		110,00 I
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand	m3		0,25 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
551020	831113		Aanbrengen betontegels. Betreft: het aanbrengen van betontegels Totale breedte tot 1,50 m 1. 1. In halfsteensverband . 1. Op straatlaag . . . 3. Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 70 Kleur: divers Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 114 Leverantie tekortkomend materiaal volgens besteksparaagraaf 592 3. Betontegels 150 x 300 x 60 mm 5. Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand	m2	150,00	F		
				st			1.500,00	I
				st				
				m3			330,00	I
				m3			0,75	L
551030	831113		Aanbrengen betontegels. Betreft: het aanbrengen van betontegels Totale breedte tot 1,50 m 1. 1. In halfsteensverband . 1. Op straatlaag . . . 5. Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 140 Kleur: divers Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 114 Leverantie tekortkomend materiaal volgens besteksparaagraaf 592 5. Betontegels 150 x 300 x 80 mm 5. Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand	m2	50,00	F		
				st			500,00	I
				st				
				m3			110,00	I
				m3			0,25	L
5511			<u>Aanbrengen betontegels, b=1,5-3,0 m</u>					
551110	831113		Aanbrengen betontegels. Betreft: het aanbrengen van betontegels Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m 2. 1. In halfsteensverband . 1. Op straatlaag . . . 1. Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 45 Kleur: divers Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 114 Leverantie tekortkomend materiaal volgens besteksparaagraaf 592 1. Betontegels 150 x 300 x 45 mm 5. Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand	m2	50,00	F		
				st			525,00	I
				st				
				m3			70,00	I
				m3			0,25	L
551120	831113		Aanbrengen betontegels. Betreft: het aanbrengen van betontegels Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m 2. 1. In halfsteensverband . 1. Op straatlaag . . . 3. Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 70 Kleur: divers Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 114 Leverantie tekortkomend materiaal volgens besteksparaagraaf 592 3. Betontegels 150 x 300 x 60 mm 5. Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand	m2	150,00	F		
				st			1.575,00	I
				st				
				m3			210,00	I
				m3			0,75	L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
551130	831113		Aanbrengen betontegels. Betreft: het aanbrengen van betontegels Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m 2. 1. In halfsteensverband .1. Op straatlaag . . .5. Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 140 Kleur: divers Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 114 Leverantie tekortkomend materiaal volgens besteksparaagraaf 592 5. Betontegels 150 x 300 x 80 mm 5. Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand	m2	100,00	F
				st		1.050,00 I
				st		140,00 I
				m3		0,50 L
5512			<u>Aanbrengen betontegels b>3,0 m</u>			
551210	831113		Aanbrengen betontegels. Betreft: het aanbrengen van betontegels Totale breedte van 3,00 m en meer 3. 1. In halfsteensverband .1. Op straatlaag . . .1. Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 45 Kleur: divers Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 114 Leverantie tekortkomend materiaal volgens besteksparaagraaf 592 1. Betontegels 150 x 300 x 45 mm 5. Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand	m2	100,00	F
				st		1.070,00 I
				st		70,00 I
				m3		0,50 L
551220	831113		Aanbrengen betontegels. Betreft: het aanbrengen van betontegels Totale breedte van 3,00 m en meer 3. 1. In halfsteensverband .1. Op straatlaag . . .3. Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 70 Kleur: divers Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 114 Leverantie tekortkomend materiaal volgens besteksparaagraaf 592 3. Betontegels 150 x 300 x 60 mm 5. Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand	m2	250,00	F
				st		2.675,00 I
				st		175,00 I
				m3		1,25 L
551230	831113		Aanbrengen betontegels. Betreft: het aanbrengen van betontegels Totale breedte van 3,00 m en meer 3. 1. In halfsteensverband .1. Op straatlaag . . .5. Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 140 Kleur: divers Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 114 Leverantie tekortkomend materiaal volgens besteksparaagraaf 592 5. Betontegels 150 x 300 x 80 mm 5. Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand	m2	100,00	F
				st		1.070,00 I
				st		70,00 I
				m3		0,50 L
552			AANBRENGEN BETONTEGELS 10-100 m2			
5520			<u>Aanbrengen betontegels, b<1,5 m</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
552010	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	50,00	F
			Betreft: het aanbrengen van betontegels			
		1.	Totale breedte tot 1,50 m			
		.1.	In halfsteensverband			
		. .1.	Op straatlaag			
		. . .1.	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse	st		500,00 I
			(NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 45			
			Kleur: divers			
			Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 114			
			Leverantie tekortkomend materiaal volgens			
			besteksparaagraaf 592			
		1.	Betontegels 150 x 300 x 45 mm	st		110,00 I
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand	m3		0,25 L
552020	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	150,00	F
			Betreft: het aanbrengen van betontegels			
		1.	Totale breedte tot 1,50 m			
		.1.	In halfsteensverband			
		. .1.	Op straatlaag			
		. . .3.	Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse	st		1.500,00 I
			(NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 70			
			Kleur: divers			
			Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 114			
			Leverantie tekortkomend materiaal volgens			
			besteksparaagraaf 592			
		3.	Betontegels 150 x 300 x 60 mm	st		330,00 I
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand	m3		7,50 L
552030	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	100,00	F
			Betreft: het aanbrengen van betontegels			
		1.	Totale breedte tot 1,50 m			
		.1.	In halfsteensverband			
		. .1.	Op straatlaag			
		. . .5.	Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse	st		1.000,00 I
			(NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 140			
			Kleur: divers			
			Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 114			
			Leverantie tekortkomend materiaal volgens			
			besteksparaagraaf 592			
		5.	Betontegels 150 x 300 x 80 mm	st		221,00 I
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand	m3		0,50 L
5521			<u>Aanbrengen betontegels, b=1,5-3,0 m</u>			
552110	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	50,00	F
			Betreft: het aanbrengen van betontegels			
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m			
		.1.	In halfsteensverband			
		. .1.	Op straatlaag			
		. . .1.	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse	st		525,00 I
			(NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 45			
			Kleur: divers			
			Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 114			
			Leverantie tekortkomend materiaal volgens			
			besteksparaagraaf 592			
		1.	Betontegels 150 x 300 x 45 mm	st		70,00 I
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand	m3		0,25 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
552120	831113		Aanbrengen betontegels. Betreft: het aanbrengen van betontegels Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m 2. In halfsteensverband .1. Op straatlaag . . .3. Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 70 Kleur: divers Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 114 Leverantie tekortkomend materiaal volgens besteksparaagraaf 592 3. Betontegels 150 x 300 x 60 mm 5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand	m2	150,00	F
				st		1.575,00 I
				st		
				m3		210,00 I
				m3		0,75 L
552130	831113		Aanbrengen betontegels. Betreft: het aanbrengen van betontegels Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m 2. In halfsteensverband .1. Op straatlaag . . .5. Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 140 Kleur: divers Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 114 Leverantie tekortkomend materiaal volgens besteksparaagraaf 592 5. Betontegels 150 x 300 x 80 mm 5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand	m2	100,00	F
				st		1.050,00 I
				st		
				m3		140,00 I
				m3		0,50 L
5522			<u>Aanbrengen betontegels b>3,0 m</u>			
552210	831113		Aanbrengen betontegels. Betreft: het aanbrengen van betontegels Totale breedte van 3,00 m en meer 3. In halfsteensverband .1. Op straatlaag . . .1. Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 45 Kleur: divers Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 114 Leverantie tekortkomend materiaal volgens besteksparaagraaf 592 1. Betontegels 150 x 300 x 45 mm 5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand	m2	750,00	F
				st		8.025,00 I
				st		
				m3		525,00 I
				m3		3,75 L
552220	831113		Aanbrengen betontegels. Betreft: het aanbrengen van betontegels Totale breedte van 3,00 m en meer 3. In halfsteensverband .1. Op straatlaag . . .3. Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 70 Kleur: divers Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 114 Leverantie tekortkomend materiaal volgens besteksparaagraaf 592 3. Betontegels 150 x 300 x 60 mm 5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand	m2	500,00	F
				st		5.350,00 I
				st		
				m3		350,00 I
				m3		2,50 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
552230	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	750,00	F	
			Betreft: het aanbrengen van betontegels				
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer				
		.1.	In halfsteensverband				
		.1.	Op straatlaag				
		.5.	Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse	st		8.025,00	I
			(NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 140				
			Kleur: divers				
			Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 114				
			Leverantie tekortkomend materiaal volgens				
			besteksparaagraaf 592				
		.5.	Betontegels 150 x 300 x 80 mm	st		525,00	I
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand	m3		3,75	L
553			AANBRENGEN BETONTEGELS >100 m2				
5530			<u>Aanbrengen betontegels, b<1,5 m</u>				
553010	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	2.500,00	F	
			Betreft: het aanbrengen van betontegels				
		1.	Totale breedte tot 1,50 m				
		.1.	In halfsteensverband				
		.1.	Op straatlaag				
		.1.	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse	st		25.000,00	I
			(NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 45				
			Kleur: divers				
			Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 114				
			Leverantie tekortkomend materiaal volgens				
			besteksparaagraaf 592				
		.1.	Betontegels 150 x 300 x 45 mm	st		5.500,00	I
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand	m3		12,50	L
553030	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	500,00	F	
			Betreft: het aanbrengen van betontegels				
		1.	Totale breedte tot 1,50 m				
		.1.	In halfsteensverband				
		.1.	Op straatlaag				
		.5.	Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse	st		5.000,00	I
			(NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 140				
			Kleur: divers				
			Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 114				
			Leverantie tekortkomend materiaal volgens				
			besteksparaagraaf 592				
		.5.	Betontegels 150 x 300 x 80 mm	st		1.100,00	I
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand	m3		2,50	L
5531			<u>Aanbrengen betontegels, b=1,5-3,0 m</u>				
553110	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	2.500,00	F	
			Betreft: het aanbrengen van betontegels				
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		.1.	In halfsteensverband				
		.1.	Op straatlaag				
		.1.	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse	st		26.250,00	I
			(NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 45				
			Kleur: divers				
			Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 114				
			Leverantie tekortkomend materiaal volgens				
			besteksparaagraaf 592				
		.1.	Betontegels 150 x 300 x 45 mm	st		3.500,00	I
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand	m3		12,50	L

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
553130	831113		Aanbrengen betontegels. Betreft: het aanbrengen van betontegels Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m In halfsteensverband Op straatlaag Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 140 Kleur: divers Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 114 Leverantie tekortkomend materiaal volgens besteksparaagraaf 592 Betontegels 150 x 300 x 80 mm Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand	m2 st st m3	500,00	F
5532			<u>Aanbrengen betontegels b>3,0 m</u>			
553210	831113		Aanbrengen betontegels. Betreft: het aanbrengen van betontegels Totale breedte van 3,00 m en meer In halfsteensverband Op straatlaag Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 45 Kleur: divers Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 114 Leverantie tekortkomend materiaal volgens besteksparaagraaf 592 Betontegels 150 x 300 x 45 mm Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand	m2 st st m3	2.500,00	F
553230	831113		Aanbrengen betontegels. Betreft: het aanbrengen van betontegels Totale breedte van 3,00 m en meer In halfsteensverband Op straatlaag Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 140 Kleur: divers Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 114 Leverantie tekortkomend materiaal volgens besteksparaagraaf 592 Betontegels 150 x 300 x 80 mm Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand	m2 st st m3	500,00	F
554			AANBRENGEN GELEIDELIJN- EN MARKERINGSTEGEL			
554010	831113		Aanbrengen betontegels. Betreft: het leveren en aanbrengen van geleidelijntegels.. Oppervlak < 100 m2 Totale breedte tot 1,50 m Op straatlaag Geleidelijntegels 300 x 300 x 60/65 mm Afstrooien met straatzand	m2 st m3	100,00	F
554020	831113		Aanbrengen betontegels. Betreft: het leveren en aanbrengen van noppentegels. Oppervlak < 100 m2 Totale breedte tot 1,50 m Op straatlaag Noppentegels 300 x 300 x 60/65 mm Afstrooien met straatzand	m2 st m3	50,00	F
559			AANBRENGEN GRASBETONTEGELS			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
559010	831113		Aanbrengen betontegels. Betreft: het aanbrengen van grasbetontegels Oppervlak < 100 m2 9. Totale breedte tot var. m .1. Op straatlaag .9. Grasbetontegels 600 x 400 x 120 mm Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 115210 en/of 115220 Leverantie tekortkomend materiaal volgens bestekspostnr(s). 592210 9. Aanvullen met teelgrond en intrillen 0,075 m3 / m2	m2	100,00	F	
				st			417,00 I
				m3			7,50 L
559020	831113		Aanbrengen betontegels. Betreft: het aanbrengen van grasbetontegels Oppervlak > 100 m2 9. Totale breedte tot var. m .1. Op straatlaag .9. Grasbetontegels 600 x 400 x 120 mm Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 115210 en/of 115220 Leverantie tekortkomend materiaal volgens bestekspostnr(s). 592210 9. Aanvullen met teelgrond en intrillen 0,075 m3 / m2	m2	100,00	F	
				st			417,00 I
				m3			7,50 L
559030	512101		Zaaïen. Betreft: het inzaaien van grond in grasbetontegels aangebracht volgens bestekspostnr(s). 559010 1. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .3. Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden Hoeveelheid: 0,3 kg/100 m2 .3. De grond direct na het zaaïen aandrukken	are	25,00	F	
				kg			7,50 L
56			AANBRENGEN OVERIGE VERHARDINGEN Machinaal straten is de norm, zie deel 3 paragraaf 83 13 01. Alle aanvullende werkzaamheden en materieel dienen bij de inschrijfprijzen inbegrepen te zijn. Inclusief vooraf palletteren / in verband leggen van het bestratingsmateriaal. Herstraatwerkzaamheden dienen verrekend te worden op besteksparagraaf 15 (opbreken) en 56 (aanbrengen) Betreft: aanbrengen bestrating in alle verbanden. Eventueel aangevuld met leveranties uit besteksparagraaf 59 .				
564			MOLGOTEN Met vrijgekomen materialen uit besteksparagraaf 1510 en/of met leveranties uit besteksparagraaf 59 . Herstraatwerkzaamheden t.b.v. molgoten dienen verrekend te worden op besteksparagraaf 1510 (opbreken) en 5640 (aanbrengen).				
5640			<u>Aanbrengen molgoot</u>				
564010	831303		Aanbrengen molgoot. Betreft: het aanbrengen van een molgoot van straatbakstenen 9. Bestaand uit 2 streklagen .9. Inclusief vooraf profileren van bestaande straatlaag van straatzaad Incl. bijlevering, ca. 1 m3 per 50 m2 .3. Straatbakstenen: standaard keiformaat Vrijgekomen volgens besteksparagraaf 110 en/of bestekspostnr(s). 151010 Leverantie tekortkomend materiaal volgens bestekspostnr(s). 590030 3. Afstrooien en invegen met zand brekerzand	m	25,00	F	
				m3			0,10 L
				st			240,00 I
				m3			0,05 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
564020	831303		Aanbrengen molgoot. Betreft: het aanbrengen van een molgoot van straatbakstenen	m	25,00	F
		9.	Bestaand uit 3 streklagen			
		.9.	Inclusief vooraf profileren van bestaande straatlaag van straatzand	m3		0,15 L
			Incl. bijlevering, ca. 1 m3 per 50 m2			
		.3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat	st		360,00 I
			Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 110 en/of bestekspostnr(s). 151010			
			Leverantie tekortkomend materiaal volgens bestekspostnr(s). 590030			
		.3	Afstrooien en invegen met zand brekerzand	m3		0,08 L
564030	831303		Aanbrengen molgoot. Betreft: het aanbrengen van een molgoot van straatbakstenen	m	100,00	F
		2.	Bestaand uit 5 streklagen			
		.9.	Inclusief vooraf profileren van bestaande straatlaag van straatzand	m3		1,00 L
			Incl. bijlevering, ca. 1 m3 per 50 m2			
		.3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat	st		2.385,00 I
			Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 110 en/of bestekspostnr(s). 151010			
			Leverantie tekortkomend materiaal volgens bestekspostnr(s). 590030			
		.3	Afstrooien en invegen met zand brekerzand	m3		0,50 L
5642			<u>Aanbrengen molgoot betonstraatsteen</u>			
564220	831303		Aanbrengen molgoot. Betreft: het aanbrengen van een molgoot van betonstraatstenen	m	250,00	F
		9.	Bestaand uit 3 streklagen			
		.9.	Inclusief vooraf profileren van bestaande straatlaag van straatzand	m3		1,50 L
			Incl. bijlevering, ca. 1 m3 per 50 m2			
		.6.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm	st		3.575,00 I
			Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 112 en/of bestekspostnr(s). 151020			
			Leverantie tekortkomend materiaal volgens besteksparaagraaf 591			
		.3	Afstrooien en invegen met zand brekerzand	m3		0,75 L
564230	831303		Aanbrengen molgoot. Betreft: het aanbrengen van een molgoot van betonstraatstenen	m	750,00	F
		2.	Bestaand uit 5 streklagen			
		.9.	Inclusief vooraf profileren van bestaande straatlaag van straatzand	m3		7,50 L
			Incl. bijlevering, ca. 1 m3 per 50 m2			
		.6.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm	st		17.860,00 I
			Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 112 en/of bestekspostnr(s). 151020			
			Leverantie tekortkomend materiaal volgens besteksparaagraaf 591			
		.3	Afstrooien en invegen met zand brekerzand	m3		3,75 L
5643			<u>Toeslag molgoot in specie</u>			
564310	831799		Toeslag aanbrengen molgoot in cementspecie Betreft: Meerprijs voor het aanbrengen van molgoot in cementspecie i.p.v. op zandbed.	m	1.500,00	F
			Molgoot in cementspecie (0,05 m3/m)	m3		75,00 L
565			AANBRENGEN BETONELEMENTEN			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
565010	831399		Aanbrengen verkeersdrempel-elementen, 500 mm	st	5,00	F	
			Betreft: het aanbrengen van een verkeersdrempel				
			binnen 30 km/h zone				
			Betonnen verkeersdrempel 240 Standaard	st			5,00 I
			Afmetingen:				
			- 120/240 x 500 x 2400 mm				
			Leverantie volgens bestekspostnr(s). 595010				
			In zandcement aangebracht volgens bestekspostnr(s).				
			420070				
565020	831399		Aanbrengen verkeersdrempel-elementen, 1000 mm	st	5,00	F	
			Betreft: het aanbrengen van een verkeersdrempel				
			binnen 30 km/h zone				
			Betonnen verkeersdrempel 240 Standaard	st			5,00 I
			Afmetingen:				
			- 120/240 x 1000 x 2400 mm				
			- 120/240 x 1000 x 2400 mm, links				
			- 120/240 x 1000 x 2400 mm, rechts				
			Leverantie volgens bestekspostnr(s). 595020				
			In zandcement aangebracht volgens bestekspostnr(s).				
			420070				
565030	831399		Aanbrengen verkeersplateau-elementen, 500 mm	st	5,00	F	
			Betreft: het aanbrengen van een verkeersplateau binnen				
			30 km/h zone				
			Betonnen plateaudrempel 120 Standaard	st			5,00 I
			Afmetingen:				
			- 120/240 x 500 x 1200 mm				
			Leverantie volgens bestekspostnr(s). 595030				
			In zandcement aangebracht volgens bestekspostnr(s).				
			420070				
565040	831399		Aanbrengen verkeersplateau-elementen, 1000 mm	st	5,00	F	
			Betreft: het aanbrengen van een verkeersplateau binnen				
			30 km/h zone				
			Betonnen plateaudrempel 120 Standaard	st			5,00 I
			Uitvoering: standaard met witte betonmarkering				
			Afmetingen:				
			- 120/240 x 1000 x 1200 mm				
			Leverantie volgens bestekspostnr(s). 595040				
			In zandcement aangebracht volgens bestekspostnr(s).				
			420070				
565050	831399		Aanbrengen verkeerskussen-elementen	st	1,00	F	
			Betreft: het aanbrengen van een prefab verkeerskussen				
			Betonnen Maldense drempel	st			1,00 I
			Afmetingen:				
			- 120/190 x 1000 x 1800 mm				
			Leverantie volgens bestekspostnr(s). 595050				
			In zandcement aangebracht volgens bestekspostnr(s).				
			420070				
565060	831399		Aanbrengen rotonde-blokken	st	5,00	F	
			Betreft: het aanbrengen van rotonde-elementen				
			Betonnen rotondeblokken 50 Standaard	st			5,00 I
			Afmetingen: 120/200 x 500 x 500 mm				
			Straal: in het werk te bepalen				
			Leverantie volgens bestekspostnr(s). 595060				
			In zandcement aangebracht volgens bestekspostnr(s).				
			420070				
57			AANBRENGEN OPSLUITINGEN				
			Werkende lengte rechte banden 1,00 m				
			Werkende lengte gebogen banden 0,785 m				
571			AANBRENGEN OPSLUITBANDEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
5711			<u>Aanbrengen opsluitbanden 60 x 200 mm</u>					
571110	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	150,00	F		
			Betreft: het aanbrengen van rechte opsluitbanden					
		2.	Op zandbed					
		. . 3. . . .	Profiel 60 x 200 mm	st			150,00	I
			Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 141010					
			Leverantie tekortkomend materiaal volgens					
			bestekspostnr(s). 596110					
5712			<u>Aanbrengen opsluitbanden 80 x 200 mm</u>					
571210	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	250,00	F		
			Betreft: het aanbrengen van rechte en/of gebogen					
			opsluitbanden					
		2.	Op zandbed					
		. . 4. . . .	Profiel 80 x 200 mm	st			250,00	I
			Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 141020					
			Leverantie tekortkomend materiaal volgens					
			bestekspostnr(s). 596210 en/of 596220					
5713			<u>Aanbrengen opsluitbanden 100 x 200 mm</u>					
571310	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	1.000,00	F		
			Betreft: het aanbrengen van rechte en/of gebogen					
			opsluitbanden					
		2.	Op zandbed					
		. . 5. . . .	Profiel 100 x 200 mm	st			1.000,00	I
			Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 141030					
			Leverantie tekortkomend materiaal volgens					
			bestekspostnr(s). 596310 en/of 596320					
5714			<u>Aanbrengen opsluitbanden 120 x 250 mm</u>					
571410	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	150,00	F		
			Betreft: het aanbrengen van rechte en/of gebogen					
			opsluitbanden					
		2.	Op zandbed					
		. . 6. . . .	Profiel 120 x 250 mm	st			150,00	L
			Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 141040					
			Leverantie tekortkomend materiaal volgens					
			bestekspostnr(s). 596410 en/of 596420					
5715			<u>Aanbrengen opsluitbanden 150 x 250 mm</u>					
571510	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	125,00	F		
			Betreft: het aanbrengen van rechte en/of gebogen					
			opsluitbanden					
		2.	Op zandbed					
		. . 9. . . .	Profiel 150 x 250 mm					
			Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 141050					
			Leverantie tekortkomend materiaal volgens					
			bestekspostnr(s). 596510 en/of 596520					
572			AANBRENGEN TROTTOIRBANDEN					
5721			<u>Aanbrengen trottoirbanden 130/150 mm</u>					
572110	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	750,00	F		
			Betreft: het aanbrengen van rechte en/of gebogen					
			trottoirbanden					
		1.	Op straatlaag					
		. . 3. . . .	Profiel 130/150 x 250 mm	st			750,00	I
			Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 141110					
			Leverantie tekortkomend materiaal volgens					
			bestekspostnr(s). 597000 en/of 597010					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
572120	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	150,00	F	
			Betreft: het aanbrengen van inritverloopbanden				
		2.	Op zandbed				
		.3.	Profiel 130/150 x 250 mm	st			150,00 I
			Inritverloopband:				
			Links	st			1,00 I
			Rechts	st			1,00 I
			Midden (150 x 130 mm)	st			148,00 I
			Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 141110				
			Leverantie tekortkomend materiaal volgens bestekspostnr(s). 597020				
572130	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	40,00	F	
			Betreft: het aanbrengen van inritperronbanden				
		2.	Op zandbed				
		.3.	Profiel 130/150 x 250 mm	st			40,00 I
			Inritperronband:				
			Links	st			20,00 I
			Rechts	st			20,00 I
			Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 141110				
			Leverantie tekortkomend materiaal volgens bestekspostnr(s). 597030				
572140	831399		Aanbr. trottoirbanden 130/150 x 250 mm, hoekstuk 90°	st	250,00	F	
			Betreft: het aanbrengen van hoekstukken				
			Op zandbed				
			Profiel 130/150 x 250 mm	st			250,00 I
			Hoekstuk 90°, inwendig of				
			Hoekstuk 90°, uitwendig				
			Lengte 450 mm				
			Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 141110				
			Tekortkomend materiaal geleverd volgens bestekspostnr(s). 597040				
572150	831399		Aanbr. trottoirbanden 130/150 x 250 mm, hoekstuk 135°	st	175,00	F	
			Betreft: het aanbrengen van hoekstukken				
			Op zandbed				
			Profiel 130/150 x 250 mm	st			175,00 I
			Hoekstuk 135°, inwendig of				
			Hoekstuk 135°, uitwendig				
			Lengte 400 mm				
			Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 141110				
			Tekortkomend materiaal geleverd volgens bestekspostnr(s). 597050				
572160	831399		Aanbr. trottoirbanden 130/150 x 250 mm, hoekblok 450 mm	st	50,00	F	
			Betreft: het aanbrengen van hoekblokken				
			Op zandbed				
			Profiel 130/150 x 250 mm	st			50,00 I
			Hoekblok 450 mm, inwendig of				
			Hoekblok 450 mm, uitwendig				
			Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 141110				
			Tekortkomend materiaal geleverd volgens bestekspostnr(s). 597060				
572170	831399		Aanbr. trottoirbanden 130/150 x 250 mm, hoekblok 250 mm	st	10,00	F	
			Betreft: het aanbrengen van hoekblokken				
			Op zandbed				
			Profiel 130/150 x 250 mm	st			10,00 I
			Hoekblok 250 mm, inwendig of				
			Hoekblok 250 mm, uitwendig				
			Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 141110				
			Tekortkomend materiaal geleverd volgens bestekspostnr(s). 597070				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
572180	831399		Aanbr. trottoirbanden 130/150 x 250 mm, puntstuk 500 mm Betreft: het aanbrengen van hoekblokken Op zandbed Profiel 130/150 x 250 mm Puntstuk 500 mm Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 141110 Tekortkomend materiaal geleverd volgens bestekspostnr(s). 597080	st	10,00	F
				st		10,00 I
572190	831399		Aanbr. trottoirbanden 130/150 x 250 mm, verloopbanden Betreft: het aanbrengen van verloopbanden Op zandbed Profiel 130/150 x 250 mm -> MV links/rechts -> 180/200x250 mm links/rechts -> 120x250 mm links/rechts -> 150x250 mm links/rechts Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 141110 Tekortkomend materiaal geleverd volgens bestekspostnr(s). 597090	st	50,00	F
				st		50,00 I
5722			<u>Aanbrengen trottoirbanden 130/150 mm in cementspecie</u>			
572210	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton. Betreft: het aanbrengen van rechte en/of gebogen trottoirbanden 6. In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug van grindbeton (ca. 0,03 m3/m) .9. Langs de trottoirbanden goottegels 300x150x60 mm (zonder vellingkant) in cementspecie aanbrengen .3. Profiel 130/150 x 250 mm Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 141110 Leverantie tekortkomend materiaal volgens bestekspostnr(s). 597000 en/of 597010	m	750,00	F
				m3		22,50 L
				st		2.500,00 L
				st		750,00 I
572220	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton. Betreft: het aanbrengen van inritverloopbanden 6. In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug van grindbeton (ca. 0,03 m3/m) .9. Langs de trottoirbanden goottegels 300x150x60 mm (zonder vellingkant) in cementspecie aanbrengen .3. Profiel 130/150 x 250 mm Inritverloopband: Links Rechts Midden (150 x 130 mm) Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 141110 Leverantie tekortkomend materiaal volgens bestekspostnr(s). 597020	m	150,00	F
				m3		4,50 L
				st		500,00 L
				st		150,00 I
				st		1,00 I
				st		1,00 I
				st		148,00 I
572230	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton. Betreft: het aanbrengen van inritperronbanden 6. In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug van grindbeton (ca. 0,03 m3/m) .9. Langs de trottoirbanden goottegels 300x150x60 mm (zonder vellingkant) in cementspecie aanbrengen .3. Profiel 130/150 x 250 mm Inritperronband: Links Rechts Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 141110 Leverantie tekortkomend materiaal volgens bestekspostnr(s). 597030	m	40,00	F
				m3		1,20 L
				st		134,00 L
				st		40,00 I
				st		20,00 I
				st		20,00 I
5723			<u>Aanbrengen trottoirbanden 180/200 mm</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
572300	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton. Betreft: het aanbrengen van rechte en/of gebogen trottoirbanden	m	100,00	F	
		2.	Op zandbed				
		.4.	Profiel 180/200 x 160 mm	st			100,00 I
			Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 141120				
			Leverantie tekortkomend materiaal volgens bestekspostnr(s). 597110 en/of 597120				
572310	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton. Betreft: het aanbrengen van rechte en/of gebogen trottoirbanden	m	1.000,00	F	
		2.	Op zandbed				
		.6.	Profiel 180/200 x 250 mm	st			1.000,00 I
			Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 141130				
			Leverantie tekortkomend materiaal volgens bestekspostnr(s). 597130 en/of 597140				
572320	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton. Betreft: het aanbrengen van inritverloopbanden	m	150,00	F	
		2.	Op zandbed				
		.6.	Profiel 180/200 x 250 mm	st			150,00 I
			Inritverloopband:				
			Links	st			1,00 I
			Rechts	st			1,00 I
			Midden (150 x 130 mm)	st			148,00 I
			Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 141130				
			Leverantie tekortkomend materiaal volgens bestekspostnr(s). 597220				
572330	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton. Betreft: het aanbrengen van inritperronbanden	m	40,00	F	
		2.	Op zandbed				
		.6.	Profiel 180/200 x 250 mm	st			40,00 I
			Inritperronband:				
			Links	st			20,00 I
			Rechts	st			20,00 I
			Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 141130				
			Leverantie tekortkomend materiaal volgens bestekspostnr(s). 597230				
572340	831399		Aanbr. trottoirbanden 180/200 x 250 mm, hoekstuk 90° Betreft: het aanbrengen van hoekstukken	st	250,00	F	
			Op zandbed				
			Profiel 180/200 x 250 mm	st			250,00 I
			Hoekstuk 90°, inwendig of				
			Hoekstuk 90°, uitwendig				
			Lengte 450 mm				
			Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 141130				
			Leverantie tekortkomend materiaal volgens bestekspostnr(s). 597240				
572350	831399		Aanbr. trottoirbanden 180/200 x 250 mm, hoekstuk 135° Betreft: het aanbrengen van hoekstukken	st	150,00	F	
			Op zandbed				
			Profiel 180/200 x 250 mm	st			150,00 I
			Hoekstuk 135°, inwendig of				
			Hoekstuk 135°, uitwendig				
			Lengte 400 mm				
			Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 141130				
			Leverantie tekortkomend materiaal volgens bestekspostnr(s). 597250				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
572360	831399		Aanbr. trottoirbanden 180/200 x 250 mm, hoekblok 450 mm Betreft: het aanbrengen van hoekblokken Op zandbed Profiel 1180/200 x 250 mm Hoekblok 450 mm, inwendig of Hoekblok 450 mm, uitwendig Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 141130 Leverantie tekortkomend materiaal volgens bestekspostnr(s). 597260	st	50,00 F	
				st		50,00 I
572370	831399		Aanbr. trottoirbanden 180/200 x 250 mm, hoekblok 250 mm Betreft: het aanbrengen van hoekblokken Op zandbed Profiel 180/200 x 250 mm Hoekblok 250 mm, inwendig of Hoekblok 250 mm, uitwendig Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 141130 Leverantie tekortkomend materiaal volgens bestekspostnr(s). 597270	st	10,00 F	
				st		10,00 I
572380	831399		Aanbr. trottoirbanden 180/200 x 250 mm, puntstuk 500 mm Betreft: het aanbrengen van hoekblokken Op zandbed Profiel 180/200 x 250 mm Puntstuk 500 mm Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 141130 Leverantie tekortkomend materiaal volgens bestekspostnr(s). 597280	st	10,00 F	
				st		10,00 I
572390	831399		Aanbr. trottoirbanden 180/200 x 250 mm, verloopbanden Betreft: het aanbrengen van verloopbanden Op zandbed Profiel 180/200 x 250 mm -> MV links/rechts -> 130/150x250 mm links/rechts -> 100x250 mm links/rechts -> 200x250 mm links/rechts Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 141130 Leverantie tekortkomend materiaal volgens bestekspostnr(s). 597290	st	50,00 F	
				st		50,00 I
5724			<u>Aanbrengen trottoirbanden 180/200 mm in cementspecie</u>			
572400	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton. Betreft: het aanbrengen van rechte en/of gebogen trottoirbanden	m	100,00 F	
		6.	In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug van grindbeton (ca. 0,03 m3/m)	m3		3,00 L
		.9.	Langs de trottoirbanden goottegels 300x150x60 mm (zonder vellingkant) in cementspecie aanbrengen	st		334,00 L
		.4.	Profiel 180/200 x 160 mm Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 141120 Leverantie tekortkomend materiaal volgens bestekspostnr(s). 597110 en/of 597120	st		100,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
572410	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton. Betreft: het aanbrengen van rechte en/of gebogen trottoirbanden	m	1.000,00	F	
		6.	In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug van grindbeton (ca. 0,03 m3/m)	m3			30,00 L
		.9.	Langs de trottoirbanden goottegels 300x150x60 mm (zonder vellingkant) in cementspecie aanbrengen	st			3.334,00 L
		.6.	Profiel 180/200 x 250 mm	st			1.000,00 I
			Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 141130 Leverantie tekortkomend materiaal volgens bestekspostnr(s). 597130 en/of 597140				
572420	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton. Betreft: het aanbrengen van inritverloopbanden	m	150,00	F	
		6.	In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug van grindbeton (ca. 0,03 m3/m)	m3			4,50 L
		.9.	Langs de trottoirbanden goottegels 300x150x60 mm (zonder vellingkant) in cementspecie aanbrengen	st			500,00 L
		.6.	Profiel 180/200 x 250 mm	st			150,00 I
			Inritverloopband:				
			Links	st			1,00 I
			Rechts	st			1,00 I
			Midden (150 x 130 mm)	st			148,00 I
			Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 141130 Leverantie tekortkomend materiaal volgens bestekspostnr(s). 597220				
572430	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton. Betreft: het aanbrengen van inritperronbanden	m	40,00	F	
		6.	In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug van grindbeton (ca. 0,03 m3/m)	m3			1,20 L
		.9.	Langs de trottoirbanden goottegels 300x150x60 mm (zonder vellingkant) in cementspecie aanbrengen	st			134,00 L
		.6.	Profiel 180/200 x 250 mm	st			40,00 I
			Inritperronband:				
			Links	st			20,00 I
			Rechts	st			20,00 I
			Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 141130 Leverantie tekortkomend materiaal volgens bestekspostnr(s). 597230				
5725			<u>Aanbrengen trottoirbanden 180/200 mm, verlijmd</u>				
572510	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton. Betreft: het aanbrengen van rechte trottoirbanden	m	50,00	F	
		9.	Verlijmen op asfalt met Poltec 717 o.g., lijmhoopte 10 mm	m3			0,10 L
			Aanbrengen volgens voorschriften leverancier				
		.9.	Profiel 180/200 x 100 mm	st			50,00 I
			Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 141740 Tekortkomend materiaal geleverd volgens bestekspostnr(s). 597150				
573			AANBRENGEN GELEIDE- EN RWS BANDEN				
5733			<u>Aanbrengen RWS-banden</u>				
573310	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton. Betreft: het aanbrengen van rechte en/of gebogen RWS-banden	m	10,00	F	
		2.	Op zandbed				
		.9.	Profiel 110/220 x 200 mm	st			10,00 I
			RWS-band				
			Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 141420 Leverantie tekortkomend materiaal volgens bestekspostnr(s). 598170 en/of 598180				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
573320	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	50,00	F
			Betreft: het aanbrengen van rechte en/of gebogen			
			RWS-banden			
		2.	Op zandbed			
		.9.	Profiel 110/220 x 250 mm	st		50,00 I
			RWS-band			
			Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 141410			
			Leverantie tekortkomend materiaal volgens			
			bestekspostnr(s). 598110 en/of 598120			
573330	831399		Aanbr. RWS-banden 110/220 x 250 mm, hoekstuk 370	st	50,00	F
			mm			
			Betreft: het aanbrengen van hoekstukken			
			Op zandbed			
			Profiel 110/220 x 250 mm	st		50,00 I
			Hoekstuk			
			Beenlengte 370 mm uitwendig			
			Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 141410			
			Tekortkomend materiaal geleverd volgens			
			bestekspostnr(s). 599130			
573340	831399		Aanbr. RWS-banden 110/220 x 250 mm, hoekstuk 150	st	5,00	F
			mm			
			Betreft: het aanbrengen van hoekstukken			
			Op zandbed			
			Profiel 110/220 x 250 mm	st		5,00 I
			Hoekstuk			
			Beenlengte 150 mm inwendig			
			Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 141410			
			Tekortkomend materiaal geleverd volgens			
			bestekspostnr(s). 599140			
573350	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	5,00	F
			Betreft: het aanbrengen van rechte en/of gebogen			
			RWS-banden			
		2.	Op zandbed			
		.8.	Profiel 115/225 x 240 mm	st		5,00 I
			RWS-band			
			Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 141440			
			Leverantie tekortkomend materiaal volgens			
			bestekspostnr(s). 598150 en/of 598160			
5735			<u>Aanbrengen RWS-banden, verlijmd</u>			
573510	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	20,00	F
			Betreft: het aanbrengen van gebogen RWS-banden			
		9.	Verlijmen op asfalt met Poltec 717 o.g., lijmhoogte 10	m3		0,04 L
			mm			
			Aanbrengen volgens voorschriften leverancier			
		.9.	Profiel 110/220 x 100 mm	st		26,00 I
			RWS-band			
			Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 141430			
			Tekortkomend materiaal geleverd volgens			
			bestekspostnr(s). 598190			
574			AANBRENGEN OVERIGE BANDEN			
5741			<u>Aanbrengen rijwielpadbanden</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
574110	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton. Betreft: het aanbrengen van rechte en/of gebogen rijwielpadbanden Op straatlaag 1.9. Profiel 40/120 x 250 mm Rijwielpadbanden Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 141510 Tekortkomend materiaal geleverd volgens bestekspostnr(s). 598210 en/of 598220	m	50,00	F
5742			Aanbrengen inritbanden			
574230	831306		Aanbrengen inritbanden van beton. Betreft: het aanbrengen van inritbanden behorende bij trottoirband 130/150 x 250 mm Situering: uitritten zijstraten en mindervaliden op-/afrit 5. In cementspecie aanbrengen op fundering .9. Profiel 600 x 160 x 500 mm Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m2. Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 141630 Tekortkomend materiaal geleverd volgens bestekspostnr(s). 598310 en 598320	m	50,00	F
				m3		0,50 L
				st		100,00 I
				st		80,00 I
				st		10,00 I
				st		10,00 I
574240	831306		Aanbrengen inritbanden van beton. Betreft: het aanbrengen van inritbanden behorende bij trottoirband 180/200 x 250 mm Situering: uitritten zijstraten en mindervaliden op-/afrit 5. In cementspecie aanbrengen op fundering .9. Profiel 650 x 200 x 500 mm Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m2. Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 141640 Leverantie tekortkomend materiaal volgens bestekspostnr(s). 598330 en 598340	m	50,00	F
				m3		50,00 L
				st		100,00 I
				st		80,00 I
				st		10,00 I
				st		10,00 I
574250	831306		Aanbrengen inritbanden van beton. Betreft: het aanbrengen van inritbanden behorende bij trottoirband 130/150 x 250 mm Situering: uitritten zijstraten en mindervaliden op-/afrit 5. In cementspecie aanbrengen op fundering .9. Profiel 750 x 180 x 500 mm Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m2. Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 141650 Tekortkomend materiaal geleverd volgens bestekspostnr(s). 598350 en 598360	m	100,00	F
				m3		100,00 L
				st		200,00 I
				st		160,00 I
				st		20,00 I
				st		20,00 I
574260	831306		Aanbrengen inritbanden van beton. Betreft: het aanbrengen van inritbanden behorende bij trottoirband 180/200 x 250 mm Situering: uitritten zijstraten en mindervaliden op-/afrit 5. In cementspecie aanbrengen op fundering .9. Profiel 800 x 180 x 500 mm Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m2. Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 141660 Tekortkomend materiaal geleverd volgens bestekspostnr(s). 598370 en 598380	m	100,00	F
				m3		100,00 L
				st		200,00 I
				st		160,00 I
				st		20,00 I
				st		20,00 I
5744			Aanbrengen diverse banden			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
574410	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton. Betreft: het aanbrengen van rechte en/of gebogen gazonbanden 2. Op zandbed .5. Profiel 100 x 200 mm Gazonband Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 141720 Tekortkomend materiaal geleverd volgens bestekspostnr(s). 596330 en/of 596340	m st	150,00 F	 150,00 I
574420	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton. Betreft: het aanbrengen van rechte bushalte-perronbanden 2. Op zandbed .9. Profiel 300/435 x 334 mm Bushalte-perronband Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 141730 Leverantie tekortkomend materiaal volgens bestekspostnr(s). 598610	m st	50,00 F	 50,00 I
574430	426701		Aanbrengen van voegvullingsmateriaal. Betreft: het aanbrengen van kit 5. Voeg tussen: perronbanden, volgens bestekspostnr(s). 574420 Afkitten volgens voorschriften leverancier .1. Materiaal: kit 1-component polyurethaankit	m dm3	50,00 F	 0,50 L
574440	831399		Aanbrengen schampblokken Betreft: Het aanbrengen van rechte en/of gebogen schampblokken In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug van cementspecie Profiel 600x500x400 mm Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 141760 Tekortkomend materiaal geleverd volgens bestekspostnr(s). 595070	st m3 st	10,00 F	 0,03 L 10,00 I
574450	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton. Betreft: het aanbrengen van scheidingsbanden 9. Verlijmen op asfalt met Poltec 717 o.g., lijmhoopte 10 mm Aanbrengen volgens voorschriften leverancier .9. Profiel 50/250 x 120 mm Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 141770 Tekortkomend materiaal geleverd volgens bestekspostnr(s). 598620	m m3 st	50,00 F	 0,13 L 50,00 I
576			OVERIGEN KANTOPSLUITINGEN			
576010	831301		Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen. Betreft: het aanbrengen een koplaag van straatbakstenen 1.6. Bestaand uit 1 koplaag .2. Op zandbed .3. Straatbaksteen: standaard keiformaat Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 141810 Tekortkomend materiaal geleverd volgens bestekspostnr(s). 590030	m st	15,00 F	 188,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
576020	831302		Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. Betreft: het aanbrengen een koplaag van betonstraatstenen 1.6. Bestaand uit 1 koplaag 2. Op zandbed 4. Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 mm Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 141820 Tekortkomend materiaal geleverd volgens bestekspostnr(s). 591030 , 591130 , 591230 , 591330 of 591430	m	15,00	F
				st		187,50 I
576030	831301		Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen. Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen ten behoefte van een boomkrans 1.7. Bestaand uit 1 koplaag en 1 rollaag 1. Op straatlaag 3. Straatbaksteen: standaard keiformaat Vrijgekomen volgens besteksparagraaf 110 Leverantie tekortkomend materiaal volgens bestekspostnr(s). 590030	m	15,00	F
				st		375,00 I
576040	831399		Aanbrengen kantopsluiting van goottegels Betreft: het aanbrengen van goottegels Bestaand uit 1 streklaag In cementspecie Goottegel: 300 x 150 x 60 mm Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 141830 Tekortkomend materiaal geleverd volgens bestekspostnr(s). 592040	m	200,00	F
				m3		20,00 I
576050	831302		Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. Betreft: het aanbrengen van kantopsluiting van BSS. 1.1. Bestaand uit 1 streklaag 4. In cementspecie aanbrengen 4. Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 mm Kleur: grijs Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 141840 Tekortkomend materiaal geleverd volgens bestekspostnr(s). 591030 1 Voegen vullen met bitumineuze voegvulling (1,1 kg/m)	m	1.000,00	F
				m3		2,10 L
				st		4.762,00 I
				kg		1.100,00 L
577			BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN			
577120	831502		Pasmaken van betonbanden. Betreft: het pasmaken van diverse afmetingen betonbanden 2. D.m.v. zagen 9.9. . . . Diverse afmetingen 1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	1.000,00	F
58			HERSTRATEN			
581			HERSTRATEN STRAATBAKSTENEN Alle aanvullende werkzaamheden en materieel dienen bij de inschrijfprijzen inbegrepen te zijn. Inclusief vooraf palleteren / in verband leggen van het bestratingsmateriaal / knip- en zaagwerk, zie deel 3 paragraaf 83 15 01.			
5811			<u>Herst. straatbakstenen keperverband, b<1,5 m</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
581110	831401		Herstraten straatbakstenen. Betreft: het herstraten van straatbakstenen 1. Totale breedte tot 1,50 m .4. In keperverband zonder driehoekstenen . .1. . . . Onbruikbare straatbakstenen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823020 . . .1. . . Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten1. . Straatbaksteen: standaard waalformaat5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	5,00 F	
				m3		0,05 L
581120	831401		Herstraten straatbakstenen. Betreft: het herstraten van straatbakstenen 1. Totale breedte tot 1,50 m .4. In keperverband zonder driehoekstenen . .1. . . . Onbruikbare straatbakstenen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823020 . . .1. . . Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten2. . Straatbaksteen: standaard dikformaat5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	5,00 F	
				m3		0,05 L
581130	831401		Herstraten straatbakstenen. Betreft: het herstraten van straatbakstenen 1. Totale breedte tot 1,50 m .4. In keperverband zonder driehoekstenen . .1. . . . Onbruikbare straatbakstenen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823020 . . .1. . . Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten3. . Straatbaksteen: standaard keiformaat5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	5,00 F	
				m3		0,05 L
581140	831401		Herstraten straatbakstenen. Betreft: het herstraten van straatbakstenen 1. Totale breedte tot 1,50 m .4. In keperverband zonder driehoekstenen . .1. . . . Onbruikbare straatbakstenen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823020 . . .1. . . Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten9. . Straatbaksteen: platkeiformaat5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	5,00 F	
				m3		0,05 L
5812			<u>Herst. straatbakstenen halfsteensverband, b<1,5 m</u>			
581210	831401		Herstraten straatbakstenen. Betreft: het herstraten van straatbakstenen 1. Totale breedte tot 1,50 m .1. In halfsteensverband . .1. . . . Onbruikbare straatbakstenen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823020 . . .1. . . Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten1. . Straatbaksteen: standaard waalformaat5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	5,00 F	
				m3		0,05 L
581220	831401		Herstraten straatbakstenen. Betreft: het herstraten van straatbakstenen 1. Totale breedte tot 1,50 m .1. In halfsteensverband . .1. . . . Onbruikbare straatbakstenen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823020 . . .1. . . Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten2. . Straatbaksteen: standaard dikformaat5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	5,00 F	
				m3		0,05 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
581230	831401		Herstraten straatbakstenen. Betreft: het herstraten van straatbakstenen 1. Totale breedte tot 1,50 m .1. In halfsteensverband . .1. . . . Onbruikbare straatbakstenen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823020 . . .1. . . Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten3. . Straatbaksteen: standaard keiformaat5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	5,00 F	
				m3		0,05 L
581240	831401		Herstraten straatbakstenen. Betreft: het herstraten van straatbakstenen 1. Totale breedte tot 1,50 m .1. In halfsteensverband . .1. . . . Onbruikbare straatbakstenen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823020 . . .1. . . Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten9. . Straatbaksteen: platkeiformaat5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	5,00 F	
				m3		0,05 L
581250	831401		Herstraten straatbakstenen. Betreft: het herstraten van straatbakstenen 1. Totale breedte tot 1,50 m .1. In halfsteensverband . .1. . . . Onbruikbare straatbakstenen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823020 . . .1. . . Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten9. . Straatbaksteen: lingeformaat5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	5,00 F	
				m3		0,05 L
581260	831401		Herstraten straatbakstenen. Betreft: het herstraten van straatbakstenen 1. Totale breedte tot 1,50 m .1. In halfsteensverband . .1. . . . Onbruikbare straatbakstenen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823020 . . .1. . . Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten9. . Straatbaksteen: ijsselformaat5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	5,00 F	
				m3		0,05 L
5813			<u>Herst. straatbakstenen elleboogverband, b<1,5 m</u>			
581310	831401		Herstraten straatbakstenen. Betreft: het herstraten van straatbakstenen 1. Totale breedte tot 1,50 m .6. In elleboogverband . .1. . . . Onbruikbare straatbakstenen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823020 . . .1. . . Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten1. . Straatbaksteen: standaard waalformaat5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	5,00 F	
				m3		0,05 L
581320	831401		Herstraten straatbakstenen. Betreft: het herstraten van straatbakstenen 1. Totale breedte tot 1,50 m .6. In elleboogverband . .1. . . . Onbruikbare straatbakstenen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823020 . . .1. . . Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten2. . Straatbaksteen: standaard dikformaat5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	5,00 F	
				m3		0,05 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
581330	831401		Herstraten straatbakstenen. Betreft: het herstraten van straatbakstenen 1. Totale breedte tot 1,50 m .6. In elleboogverband . .1. . . . Onbruikbare straatbakstenen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823020 . . .1. . . Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten3. . Straatbaksteen: standaard keiformaat5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	5,00	F
				m3		0,05 L
581340	831401		Herstraten straatbakstenen. Betreft: het herstraten van straatbakstenen 1. Totale breedte tot 1,50 m .6. In elleboogverband . .1. . . . Onbruikbare straatbakstenen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823020 . . .1. . . Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten9. . Straatbaksteen: platkeiformaat5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	5,00	F
				m3		0,05 L
5814			<u>Herst. straatbakstenen keperverband, b=1,5-3,0 m</u>			
581410	831401		Herstraten straatbakstenen. Betreft: het herstraten van straatbakstenen 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .4. In keperverband zonder driehoekstenen . .1. . . . Onbruikbare straatbakstenen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823020 . . .1. . . Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten1. . Straatbaksteen: standaard waalformaat5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	50,00	F
				m3		0,50 L
581420	831401		Herstraten straatbakstenen. Betreft: het herstraten van straatbakstenen 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .4. In keperverband zonder driehoekstenen . .1. . . . Onbruikbare straatbakstenen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823020 . . .1. . . Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten2. . Straatbaksteen: standaard dikformaat5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	50,00	F
				m3		0,50 L
581430	831401		Herstraten straatbakstenen. Betreft: het herstraten van straatbakstenen 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .4. In keperverband zonder driehoekstenen . .1. . . . Onbruikbare straatbakstenen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823020 . . .1. . . Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten3. . Straatbaksteen: standaard keiformaat5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	50,00	F
				m3		0,50 L
581440	831401		Herstraten straatbakstenen. Betreft: het herstraten van straatbakstenen 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .4. In keperverband zonder driehoekstenen . .1. . . . Onbruikbare straatbakstenen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823020 . . .1. . . Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten9. . Straatbaksteen: platkeiformaat5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	50,00	F
				m3		0,50 L
5815			<u>Herst. straatbakstenen halfsteensverb., b=1,5-3,0 m</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
581510	831401		Herstraten straatbakstenen.	m2	5,00	F	
			Betreft: het herstraten van straatbakstenen				
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		.1.	In halfsteensverband				
		.1.	Onbruikbare straatbakstenen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823020				
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten				
		.1.	Straatbaksteen: standaard waalformaat				
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			0,05 L
581520	831401		Herstraten straatbakstenen.	m2	50,00	F	
			Betreft: het herstraten van straatbakstenen				
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		.1.	In halfsteensverband				
		.1.	Onbruikbare straatbakstenen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823020				
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten				
		.2.	Straatbaksteen: standaard dikformaat				
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			0,50 L
581530	831401		Herstraten straatbakstenen.	m2	50,00	F	
			Betreft: het herstraten van straatbakstenen				
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		.1.	In halfsteensverband				
		.1.	Onbruikbare straatbakstenen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823020				
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten				
		.3.	Straatbaksteen: standaard keiformaat				
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			0,50 L
581540	831401		Herstraten straatbakstenen.	m2	50,00	F	
			Betreft: het herstraten van straatbakstenen				
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		.1.	In halfsteensverband				
		.1.	Onbruikbare straatbakstenen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823020				
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten				
		.9.	Straatbaksteen: platkeiformaat				
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			0,50 L
581550	831401		Herstraten straatbakstenen.	m2	50,00	F	
			Betreft: het herstraten van straatbakstenen				
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		.1.	In halfsteensverband				
		.1.	Onbruikbare straatbakstenen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823020				
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten				
		.9.	Straatbaksteen: lingeformaat				
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			0,50 L
581560	831401		Herstraten straatbakstenen.	m2	50,00	F	
			Betreft: het herstraten van straatbakstenen				
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		.1.	In halfsteensverband				
		.1.	Onbruikbare straatbakstenen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823020				
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten				
		.9.	Straatbaksteen: ijsselformaat				
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			0,50 L
5816			Herst. straatbakstenen elleboogverband, b=1,5-3,0 m				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
581610	831401		Herstraten straatbakstenen. Betreft: het herstraten van straatbakstenen 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .6. In elleboogverband .1. Onbruikbare straatbakstenen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823020 .1. Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten .1. Straatbaksteen: standaard waalformaat .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	50,00 F	
581620	831401		Herstraten straatbakstenen. Betreft: het herstraten van straatbakstenen 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .6. In elleboogverband .1. Onbruikbare straatbakstenen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823020 .1. Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten .2. Straatbaksteen: standaard dikformaat .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	50,00 F	
581630	831401		Herstraten straatbakstenen. Betreft: het herstraten van straatbakstenen 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .6. In elleboogverband .1. Onbruikbare straatbakstenen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823020 .1. Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten .3. Straatbaksteen: standaard keiformaat .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	50,00 F	
581640	831401		Herstraten straatbakstenen. Betreft: het herstraten van straatbakstenen 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .6. In elleboogverband .1. Onbruikbare straatbakstenen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823020 .1. Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten .9. Straatbaksteen: platkeiformaat .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	50,00 F	
5817			<u>Herst. straatbakstenen keperverband, b>3,0 m</u>			
581710	831401		Herstraten straatbakstenen. Betreft: het herstraten van straatbakstenen 3. Totale breedte van 3,00 m en meer .4. In keperverband zonder driehoekstenen .1. Onbruikbare straatbakstenen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823020 .1. Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten .1. Straatbaksteen: standaard waalformaat .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	75,00 F	
581720	831401		Herstraten straatbakstenen. Betreft: het herstraten van straatbakstenen 3. Totale breedte van 3,00 m en meer .4. In keperverband zonder driehoekstenen .1. Onbruikbare straatbakstenen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823020 .1. Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten .2. Straatbaksteen: standaard dikformaat .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	75,00 F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
581730	831401		Herstraten straatbakstenen. Betreft: het herstraten van straatbakstenen 3. Totale breedte van 3,00 m en meer .4. In keperverband zonder driehoekstenen . .1. . . . Onbruikbare straatbakstenen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823020 . . .1. . . Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten3. . Straatbaksteen: standaard keiformaat5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	75,00	F	
				m3			0,75 L
581740	831401		Herstraten straatbakstenen. Betreft: het herstraten van straatbakstenen 3. Totale breedte van 3,00 m en meer .4. In keperverband zonder driehoekstenen . .1. . . . Onbruikbare straatbakstenen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823020 . . .1. . . Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten9. . Straatbaksteen: platkeiformaat5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	75,00	F	
				m3			0,75 L
5818			<u>Herst. straatbakstenen halfsteensverband, b>3,0 m</u>				
581810	831401		Herstraten straatbakstenen. Betreft: het herstraten van straatbakstenen 3. Totale breedte van 3,00 m en meer .1. In halfsteensverband . .1. . . . Onbruikbare straatbakstenen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823020 . . .1. . . Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten1. . Straatbaksteen: standaard waalformaat5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	50,00	F	
				m3			0,50 L
581820	831401		Herstraten straatbakstenen. Betreft: het herstraten van straatbakstenen 3. Totale breedte van 3,00 m en meer .1. In halfsteensverband . .1. . . . Onbruikbare straatbakstenen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823020 . . .1. . . Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten2. . Straatbaksteen: standaard dikformaat5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	50,00	F	
				m3			0,50 L
581830	831401		Herstraten straatbakstenen. Betreft: het herstraten van straatbakstenen 3. Totale breedte van 3,00 m en meer .1. In halfsteensverband . .1. . . . Onbruikbare straatbakstenen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823020 . . .1. . . Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten3. . Straatbaksteen: standaard keiformaat5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	50,00	F	
				m3			0,50 L
581840	831401		Herstraten straatbakstenen. Betreft: het herstraten van straatbakstenen 3. Totale breedte van 3,00 m en meer .1. In halfsteensverband . .1. . . . Onbruikbare straatbakstenen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823020 . . .1. . . Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten9. . Straatbaksteen: platkeiformaat5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	50,00	F	
				m3			0,50 L
5819			<u>Herst straatbakstenen elleboogverband, b>3,0 m</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
581910	831401		Herstraten straatbakstenen. Betreft: het herstraten van straatbakstenen 3. Totale breedte van 3,00 m en meer .6. In elleboogverband . .1. . . . Onbruikbare straatbakstenen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823020 . . .1. . . Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten1. . Straatbaksteen: standaard waalformaat5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	75,00 F	
581920	831401		Herstraten straatbakstenen. Betreft: het herstraten van straatbakstenen 3. Totale breedte van 3,00 m en meer .6. In elleboogverband . .1. . . . Onbruikbare straatbakstenen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823020 . . .1. . . Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten2. . Straatbaksteen: standaard dikformaat5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	75,00 F	
581930	831401		Herstraten straatbakstenen. Betreft: het herstraten van straatbakstenen 3. Totale breedte van 3,00 m en meer .6. In elleboogverband . .1. . . . Onbruikbare straatbakstenen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823020 . . .1. . . Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten3. . Straatbaksteen: standaard keiformaat5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	75,00 F	
581940	831401		Herstraten straatbakstenen. Betreft: het herstraten van straatbakstenen 3. Totale breedte van 3,00 m en meer .6. In elleboogverband . .1. . . . Onbruikbare straatbakstenen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823020 . . .1. . . Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten9. . Straatbaksteen: platkeiformaat5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	75,00 F	
582			HERSTRATEN BETONSTRAATSTENEN Alle aanvullende werkzaamheden en materieel dienen bij de inschrijfprijzen inbegrepen te zijn. Inclusief vooraf palletieren / in verband leggen van het bestratingsmateriaal / knip- en zaagwerk, zie deel 3 paragraaf 83 15 01.			
5821			<u>Herst. betonstraatstenen keperverband, b<1,5 m</u>			
582110	831402		Herstraten betonstraatstenen. Betreft: het herstraten van betonstraatstenen 1. Totale breedte tot 1,50 m .4. In keperverband zonder bisschopsmutsen . .1. . . . Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823040 . . .1. . . Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten1. . Betonstraatstenen: standaard waalformaat5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	5,00 F	
				m3		0,05 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
582120	831402		Herstraten betonstraatstenen. Betreft: het herstraten van betonstraatstenen 1. Totale breedte tot 1,50 m .5. In keperverband met bisschopsmutsen . .1. . . . Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823040 . . .1. . . Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten2. . Betonstraatstenen: standaard dikformaat5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	5,00	F	
				m3			0,05 L
582130	831402		Herstraten betonstraatstenen. Betreft: het herstraten van betonstraatstenen 1. Totale breedte tot 1,50 m .5. In keperverband met bisschopsmutsen . .1. . . . Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823040 . . .1. . . Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten3. . Betonstraatstenen: standaard keiformaat5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	5,00	F	
				m3			0,05 L
5822			<u>Herst. betonstraatstenen halfsteensverband, b<1,5 m</u>				
582210	831402		Herstraten betonstraatstenen. Betreft: het herstraten van betonstraatstenen 1. Totale breedte tot 1,50 m .1. In halfsteensverband . .1. . . . Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823040 . . .1. . . Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten1. . Betonstraatstenen: standaard waalformaat5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	5,00	F	
				m3			0,05 L
582220	831402		Herstraten betonstraatstenen. Betreft: het herstraten van betonstraatstenen 1. Totale breedte tot 1,50 m .1. In halfsteensverband . .1. . . . Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823040 . . .1. . . Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten2. . Betonstraatstenen: standaard dikformaat5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	5,00	F	
				m3			0,05 L
582230	831402		Herstraten betonstraatstenen. Betreft: het herstraten van betonstraatstenen 1. Totale breedte tot 1,50 m .1. In halfsteensverband . .1. . . . Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823040 . . .1. . . Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten3. . Betonstraatstenen: standaard keiformaat5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	5,00	F	
				m3			0,05 L
5823			<u>Herst. betonstraatstenen elleboogverband, b<1,5 m</u>				
582310	831402		Herstraten betonstraatstenen. Betreft: het herstraten van betonstraatstenen 1. Totale breedte tot 1,50 m .6. In elleboogverband . .1. . . . Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823040 . . .1. . . Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten1. . Betonstraatstenen: standaard waalformaat5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	5,00	F	
				m3			0,05 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
582320	831402		Herstraten betonstraatstenen. Betreft: het herstraten van betonstraatstenen	m2	5,00 F	
		1.	Totale breedte tot 1,50 m			
		.6.	In elleboogverband			
		. .1. . . .	Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren volgens			
			bestekspostnr(s). 823040			
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten			
		2. .	Betonstraatstenen: standaard dikformaat			
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,05 L
582330	831402		Herstraten betonstraatstenen. Betreft: het herstraten van betonstraatstenen	m2	5,00 F	
		1.	Totale breedte tot 1,50 m			
		.6.	In elleboogverband			
		. .1. . . .	Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren volgens			
			bestekspostnr(s). 823040			
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten			
		3. .	Betonstraatstenen: standaard keiformaat			
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,05 L
5824			<u>Herst. betonstraatstenen keperverband, b=1,5-3,0 m</u>			
582430	831402		Herstraten betonstraatstenen. Betreft: het herstraten van betonstraatstenen	m2	50,00 F	
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m			
		.5.	In keperverband met bisschopsmutsen			
		. .1. . . .	Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren volgens			
			bestekspostnr(s). 823040			
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten			
		3. .	Betonstraatstenen: standaard keiformaat			
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,50 L
5825			<u>Herst. betonstraatstenen halfsteensverb., b=1,5-3,0 m</u>			
582530	831402		Herstraten betonstraatstenen. Betreft: het herstraten van betonstraatstenen	m2	50,00 F	
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m			
		.1.	In halfsteensverband			
		. .1. . . .	Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren volgens			
			bestekspostnr(s). 823040			
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten			
		3. .	Betonstraatstenen: standaard keiformaat			
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,50 L
5826			<u>Herst. betonstraatstenen elleboogverband, b=1,5-3,0 m</u>			
582630	831402		Herstraten betonstraatstenen. Betreft: het herstraten van betonstraatstenen	m2	50,00 F	
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m			
		.6.	In elleboogverband			
		. .1. . . .	Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren volgens			
			bestekspostnr(s). 823040			
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten			
		3. .	Betonstraatstenen: standaard keiformaat			
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,50 L
5827			<u>Herst. betonstraatstenen keperverband, b>3,0 m</u>			
582730	831402		Herstraten betonstraatstenen. Betreft: het herstraten van betonstraatstenen	m2	75,00 F	
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer			
		.5.	In keperverband met bisschopsmutsen			
		. .1. . . .	Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren volgens			
			bestekspostnr(s). 823040			
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten			
		3. .	Betonstraatstenen: standaard keiformaat			
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,75 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
5828			<u>Herst. betonstraatstenen halfsteensverband, b>3,0 m</u>			
582830	831402		Herstraten betonstraatstenen.	m2	75,00	F
			Betreft: het herstraten van betonstraatstenen			
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer			
		.1.	In halfsteensverband			
		.1.	Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren volgens			
			bestekspostnr(s). 823040			
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten			
		.3.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat			
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,75 L
5829			<u>Herst betonstraatstenen elleboogverband, b>3,0 m</u>			
582930	831402		Herstraten betonstraatstenen.	m2	75,00	F
			Betreft: het herstraten van betonstraatstenen			
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer			
		.6.	In elleboogverband			
		.1.	Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren volgens			
			bestekspostnr(s). 823040			
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten			
		.3.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat			
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,75 L
583			HERSTRATEN TEGELS			
			Alle aanvullende werkzaamheden en materieel dienen			
			bij de inschrijfprijzen inbegrepen te zijn. Inclusief vooraf			
			palleteren / in verband leggen van het			
			bestratingsmateriaal / zaagwerk, zie deel 3 paragraaf 83			
			15 01.			
5831			<u>Herstraten betontegels, b<1,5 m</u>			
583110	831403		Herstraten betontegels.	m2	100,00	F
			Betreft: het herstraten van betontegels			
		1.	Totale breedte tot 1,50 m			
		.1.	In halfsteensverband			
		.1.	Onbruikbare betontegels vervoeren volgens			
			bestekspostnr(s). 823040			
		.1.	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels			
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand	m3		0,50 L
583120	831403		Herstraten betontegels.	m2	100,00	F
			Betreft: het herstraten van betontegels			
		1.	Totale breedte tot 1,50 m			
		.1.	In halfsteensverband			
		.1.	Onbruikbare betontegels vervoeren volgens			
			bestekspostnr(s). 823040			
		.3.	Betontegels 300 x 300 x 60 mm, inclusief pastegels			
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand	m3		0,50 L
583130	831403		Herstraten betontegels.	m2	100,00	F
			Betreft: het herstraten van betontegels			
		1.	Totale breedte tot 1,50 m			
		.1.	In halfsteensverband			
		.1.	Onbruikbare betontegels vervoeren volgens			
			bestekspostnr(s). 823040			
		.5.	Betontegels 300 x 300 x 80 mm, inclusief pastegels			
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand	m3		0,50 L
5832			<u>Herstraten betontegels, b=1,5-3,0 m</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
583210	831403		Herstraten betontegels. Betreft: het herstraten van betontegels 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .1. In halfsteensverband . .1. . . . Onbruikbare betontegels vervoeren volgens bestekspostnr(s). 8230401. Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand	m2	175,00 F	
583220	831403		Herstraten betontegels. Betreft: het herstraten van betontegels 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .1. In halfsteensverband . .1. . . . Onbruikbare betontegels vervoeren volgens bestekspostnr(s). 8230403. Betontegels 300 x 300 x 60 mm, inclusief pastegels5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand	m2	175,00 F	
583230	831403		Herstraten betontegels. Betreft: het herstraten van betontegels 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .1. In halfsteensverband . .1. . . . Onbruikbare betontegels vervoeren volgens bestekspostnr(s). 8230405. Betontegels 300 x 300 x 80 mm, inclusief pastegels5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand	m2	175,00 F	
5833			<u>Herstraten betontegels, b>3,0 m</u>			
583310	831403		Herstraten betontegels. Betreft: het herstraten van betontegels 3. Totale breedte van 3,00 m en meer .1. In halfsteensverband . .1. . . . Onbruikbare betontegels vervoeren volgens bestekspostnr(s). 8230401. Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand	m2	150,00 F	
583320	831403		Herstraten betontegels. Betreft: het herstraten van betontegels 3. Totale breedte van 3,00 m en meer .1. In halfsteensverband . .1. . . . Onbruikbare betontegels vervoeren volgens bestekspostnr(s). 8230403. Betontegels 300 x 300 x 60 mm, inclusief pastegels5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand	m2	150,00 F	
583330	831403		Herstraten betontegels. Betreft: het herstraten van betontegels 3. Totale breedte van 3,00 m en meer .1. In halfsteensverband . .1. . . . Onbruikbare betontegels vervoeren volgens bestekspostnr(s). 8230405. Betontegels 300 x 300 x 80 mm, inclusief pastegels5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand	m2	150,00 F	
584			HERSTRATEN NATUURSTEEN VERHARDINGEN			
584010	831408		Herstraten sierbestrating. Betreft: het herstraten van natuursteenelementen . .1. . . . Natuursteen Vietnamese basaltkeien1. Onbruikbare bestratingsmaterialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 8230205 Intrillen na afstrooien en invegen met split 2/6 Voegbreedte: 6-10 mm	m2	25,00 F	
				m3		0,88 L
				m3		0,88 L
				m3		0,88 L
				m3		0,75 L
				m3		0,75 L
				m3		0,75 L
				m3		0,50 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
584020	831408		Herstraten sierbestrating. Betreft: het herstraten van natuursteenelementen	m2	25,00	F
			Natuursteen			
		1.	Maaskeien			
		1.	Onbruikbare bestratingsmaterialen vervoeren volgens			
			bestekspostnr(s). 823020			
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met split 2/6	m3		0,50 L
			Voegbreedte: 6-10 mm			
584030	831408		Herstraten sierbestrating. Betreft: het herstraten van natuursteenelementen	m2	25,00	F
			Natuursteen			
		1.	Belgisch blauw hardsteen			
		1.	Onbruikbare bestratingsmaterialen vervoeren volgens			
			bestekspostnr(s). 823020			
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met split 2/6	m3		0,50 L
			Voegbreedte: 6-10 mm			
584040	831408		Herstraten sierbestrating. Betreft: het herstraten van natuursteenelementen	m2	5,00	F
			Natuursteen			
		1.	Koperslakkeien			
		1.	Onbruikbare bestratingsmaterialen vervoeren volgens			
			bestekspostnr(s). 823020			
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met split 2/6	m3		0,10 L
			Voegbreedte: 6-10 mm			
584050	831408		Herstraten sierbestrating. Betreft: het herstraten van natuursteenelementen	m2	25,00	F
			Natuursteen			
		1.	Kasseien			
		1.	Onbruikbare bestratingsmaterialen vervoeren volgens			
			bestekspostnr(s). 823020			
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met split 2/6	m3		0,50 L
			Voegbreedte: 6-10 mm			
584060	831408		Herstraten sierbestrating. Betreft: het herstraten van natuursteenelementen	m2	10,00	F
			Natuursteen			
		1.	Scoria Bricks			
		1.	Onbruikbare bestratingsmaterialen vervoeren volgens			
			bestekspostnr(s). 823020			
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met split 2/6	m3		0,20 L
			Voegbreedte: 6-10 mm			
585			OPNIEUW STELLEN OPSLUITBANDEN			
5851			<u>Opnieuw stellen opsluitbanden 60 x 200 mm</u>			
585110	831406		Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton. Betreft: het opnieuw stellen van rechte en/of gebogen	m	10,00	F
			opsluitbanden, incl. hoek- en passtukken			
		3.	Profiel 60 x 200 mm			
		1.	Onbruikbare banden vervoeren volgens			
			bestekspostnr(s). 823040			
5852			<u>Opnieuw stellen opsluitbanden 80 x 200 mm</u>			
585210	831406		Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton. Betreft: het opnieuw stellen van rechte en/of gebogen	m	10,00	F
			opsluitbanden			
		4.	Profiel 80 x 200 mm			
		1.	Onbruikbare banden vervoeren volgens			
			bestekspostnr(s). 823040			
5853			<u>Opnieuw stellen opsluitbanden 100 x 200 mm</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
585310	831406		Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton. Betreft: het opnieuw stellen van rechte en/of gebogen opsluitbanden, incl. hoek- en passtukken 5. Profiel 100 x 200 mm .1. Onbruikbare banden vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823040	m	100,00	F
5854			Opnieuw stellen opsluitbanden 120 x 250 mm			
585410	831406		Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton. Betreft: het opnieuw stellen van rechte en/of gebogen opsluitbanden, incl. hoek- en passtukken 6. Profiel 120 x 250 mm .1. Onbruikbare banden vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823040	m	5,00	F
5855			Opnieuw stellen opsluitbanden 200 x 250 mm			
585510	831406		Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton. Betreft: het opnieuw stellen van rechte en/of gebogen opsluitbanden, incl. hoek- en passtukken 9. Profiel 200 x 250 mm .1. Onbruikbare banden vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823040	m	5,00	F
586			OPNIEUW STELLEN TROTTOIRBANDEN			
5861			Opnieuw stellen trottoirbanden 130/150 mm			
586110	831405		Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. Betreft: het opnieuw stellen van rechte en/of gebogen trottoirbanden, incl. inritverloop- en inritperronbanden, hoek- en puntstukken en hoekblokken 3. Profiel 130/150 x 250 mm .1. Onbruikbare banden vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823040	m	100,00	F
5862			Opnieuw stellen trottoirbanden 180/200 mm			
586210	831405		Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. Betreft: het opnieuw stellen van rechte en/of gebogen trottoirbanden, incl. inritverloop- en inritperronbanden, hoek- en puntstukken en hoekblokken 6. Profiel 180/200 x 250 mm .1. Onbruikbare banden vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823040	m	100,00	F
587			OPNIEUW STELLEN GELEIDE- EN RWS BANDEN			
5871			Opnieuw stellen geleidebanden			
587110	831405		Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. Betreft: het opnieuw stellen van rechte en/of gebogen geleidebanden, incl. hulpstukken 9. Profiel 50/200 x 250 mm .1. Onbruikbare banden vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823040	m	5,00	F
587120	831405		Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. Betreft: het opnieuw stellen van rechte en/of gebogen geleidebanden, incl. hulpstukken 9. Profiel 70/200 x 250 mm .1. Onbruikbare banden vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823040	m	5,00	F
5872			Opnieuw stellen RWS-banden			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
587210	831405		Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. Betreft: het opnieuw stellen van rechte en/of gebogen RWS-banden, incl. hulpstukken 9. Profiel 110/220 x 250 mm .1. Onbruikbare banden vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823040	m	5,00	F
587220	831405		Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. Betreft: het opnieuw stellen van rechte en/of gebogen RWS-banden, incl. hulpstukken 9. Profiel 110/220 x 200 mm .1. Onbruikbare banden vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823040	m	5,00	F
587230	831405		Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. Betreft: het opnieuw van rechte en/of gebogen RWS-banden, incl. hulpstukken 8. Profiel 115/225 x 240 mm .1. Onbruikbare banden vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823040	m	5,00	F
589			OPNIEUW STELLEN OVERIGE BANDEN			
5891			<u>Opnieuw stellen rijwielpadbanden</u>			
589110	831405		Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. Betreft: het opnieuw stellen van van rechte en/of gebogen rijwielpadbanden, incl. hulpstukken 9. Profiel 40/120 x 250 mm .1. Rijwielpadbanden Onbruikbare banden vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823040	m	50,00	F
5894			<u>Opnieuw stellen diverse banden</u>			
589410	831406		Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton. Betreft: het opnieuw stellen van rechte en/of gebogen gazonbanden 9. Gazonbanden 100 x 200 mm .1. Onbruikbare banden vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823040	m	100,00	F
59			LEVERANTIES STRAATWERK EN BANDEN Betreft: bijleveren t.b.v. herstraten of t.b.v. geheel nieuw werk			
590			LEVEREN STRAATBAKSTENEN			
5900			<u>Leveren straatbakstenen rossa (rood)</u>			
590010	831602		Leveren straatbakstenen. Betreft: het leveren van straatbakstenen .1. Straatbakstenen: standaard waalformaat, zichtvlak voorzien van vellingkant Kleur: rossa (rood) Kwaliteit A4-12E Leverancier: Van der Sanden o.g. ISO 9001 en 14001 voorzien van DUBO-keur o.g. .1. Leveren op plaats van verwerking	st st	1.000,00	F L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
590020	831602		Leveren straatbakstenen.	st	2.000,00	F
			Betreft: het leveren van straatbakstenen			
		.1.	Straatbakstenen: standaard dikformaat, zichtvlak	st		2.000,00 L
			voorzien van vellingkant			
			Kleur: rossa (rood)			
			kwaliteit A4-12E			
			Leverancier: Van der Sanden o.g.			
			ISO 9001 en 14001 voorzien van DUBO-keur o.g.			
		.1	Leveren op plaats van verwerking			
590030	831602		Leveren straatbakstenen.	st	1.000,00	F
			Betreft: het leveren van straatbakstenen			
		.1.	Straatbakstenen: standaard keiformaat, zichtvlak	st		1.000,00 L
			voorzien van vellingkant			
			Kleur: rossa (rood)			
			Dikte: 80 mm			
			kwaliteit A4-12E			
			Leverancier: Van der Sanden o.g.			
			ISO 9001 en 14001 voorzien van DUBO-keur o.g.			
		.1	Leveren op plaats van verwerking			
591			LEVEREN BETONSTRAATSTENEN			
5910			<u>Leveren betonstraatstenen grijs</u>			
591010	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	1.000,00	F
			Betreft: het leveren van betonstraatstenen			
		.1.	Betonstraatstenen standaard waalformaat	st		1.000,00 L
			Kleur: grijs			
		.3.	Dikte 80 mm			
		.1	Leveren op plaats van verwerking			
591020	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	2.500,00	F
			Betreft: het leveren van betonstraatstenen			
		.2.	Betonstraatstenen standaard dikformaat	st		2.500,00 L
			Kleur: grijs			
		.3.	Dikte 80 mm			
		.1	Leveren op plaats van verwerking			
591030	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	10.000,00	F
			Betreft: het leveren van betonstraatstenen			
		.3.	Betonstraatstenen standaard keiformaat	st		10.000,00 L
			Kleur: grijs			
		.3.	Dikte 80 mm			
		.1	Leveren op plaats van verwerking			
591040	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	1.000,00	F
			Betreft: het leveren van bisschopsmutsen			
		.9.	Bisschopsmutsen 210 x 300 / 30 mm	st		1.000,00 L
			Behorende bij keiformaat of dikformaat, in het werk te			
			bepalen in overleg met directie UAV			
			Kleur: grijs			
		.3.	Dikte 80 mm			
		.1	Leveren op plaats van verwerking			
5911			<u>Leveren betonstraatstenen heidepaars</u>			
591110	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	1.000,00	F
			Betreft: het leveren van betonstraatstenen			
		.1.	Betonstraatstenen standaard waalformaat	st		1.000,00 L
			Kleur: heidepaars			
		.3.	Dikte 80 mm			
		.1	Leveren op plaats van verwerking			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
591120	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	2.500,00	F	
			Betreft: het leveren van betonstraatstenen				
		.2.	Betonstraatstenen standaard dikformaat	st			2.500,00 L
			Kleur: heidepaars				
		. .3. . . .	Dikte 80 mm				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
591130	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	10.000,00	F	
			Betreft: het leveren van betonstraatstenen				
		.3.	Betonstraatstenen standaard keiformaat	st			10.000,00 L
			Kleur: heidepaars				
		. .3. . . .	Dikte 80 mm				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
591140	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	1.000,00	F	
			Betreft: het leveren van bisschopsmutsen				
		.9.	Bisschopsmutsen 210 x 300 / 30 mm	st			1.000,00 L
			Behorende bij keiformaat of dikformaat, in het werk te				
			bepalen in overleg met directie UAV				
			Kleur: heidepaars				
		. .3. . . .	Dikte 80 mm				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
5912			<u>Leveren betonstraatstenen antraciet</u>				
591210	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	1.000,00	F	
			Betreft: het leveren van betonstraatstenen				
		.1.	Betonstraatstenen standaard waalformaat	st			1.000,00 L
			Kleur: antraciet				
		. .3. . . .	Dikte 80 mm				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
591220	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	2.500,00	F	
			Betreft: het leveren van betonstraatstenen				
		.2.	Betonstraatstenen standaard dikformaat	st			2.500,00 L
			Kleur: antraciet				
		. .3. . . .	Dikte 80 mm				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
591230	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	10.000,00	F	
			Betreft: het leveren van betonstraatstenen				
		.3.	Betonstraatstenen standaard keiformaat	st			10.000,00 L
			Kleur: antraciet				
		. .3. . . .	Dikte 80 mm				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
591240	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	1.000,00	F	
			Betreft: het leveren van bisschopsmutsen				
		.9.	Bisschopsmutsen 210 x 300 / 30 mm	st			1.000,00 L
			Behorende bij keiformaat of dikformaat, in het werk te				
			bepalen in overleg met directie UAV				
			Kleur: antraciet				
		. .3. . . .	Dikte 80 mm				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
5913			<u>Leveren betonstraatstenen wit</u>				
591310	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	1.000,00	F	
			Betreft: het leveren van betonstraatstenen				
		.1.	Betonstraatstenen standaard waalformaat	st			1.000,00 L
			Kleur: wit				
		. .3. . . .	Dikte 80 mm				
		1	Leveren op plaats van verwerking				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
591320	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	2.500,00	F
			Betreft: het leveren van betonstraatstenen			
		.2.	Betonstraatstenen standaard dikformaat	st		2.500,00 L
			Kleur: wit			
		.3.	Dikte 80 mm			
		1	Leveren op plaats van verwerking			
591330	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	5.000,00	F
			Betreft: het leveren van betonstraatstenen			
		.3.	Betonstraatstenen standaard keiformaat	st		5.000,00 L
			Kleur: wit			
		.3.	Dikte 80 mm			
		1	Leveren op plaats van verwerking			
5914			<u>Leveren betonstraatstenen geel</u>			
591410	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	1.000,00	F
			Betreft: het leveren van betonstraatstenen			
		.1.	Betonstraatstenen standaard waalformaat	st		1.000,00 L
			Kleur: geel			
		.3.	Dikte 80 mm			
		1	Leveren op plaats van verwerking			
591420	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	2.500,00	F
			Betreft: het leveren van betonstraatstenen			
		.2.	Betonstraatstenen standaard dikformaat	st		2.500,00 L
			Kleur: geel			
		.3.	Dikte 80 mm			
		1	Leveren op plaats van verwerking			
591430	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	10.000,00	F
			Betreft: het leveren van betonstraatstenen			
		.3.	Betonstraatstenen standaard keiformaat	st		10.000,00 L
			Kleur: geel			
		.3.	Dikte 80 mm			
		1	Leveren op plaats van verwerking			
591440	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	1.000,00	F
			Betreft: het leveren van bisschopsmutsen			
		.9.	Bisschopsmutsen 210 x 300 / 30 mm	st		1.000,00 L
			Behorende bij keiformaat of dikformaat, in het werk te			
			bepalen in overleg met directie UAV			
			Kleur: geel			
		.3.	Dikte 80 mm			
		1	Leveren op plaats van verwerking			
592			LEVEREN (GRAS)BETONTEGELS			
5920			<u>Leveren betontegels grijs</u>			
592010	831604		Leveren betontegels.	st	10.000,00	F
			Betreft: het leveren van betontegels			
		.1.	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse	st		10.000,00 L
			(NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 45			
			Kleur: grijs			
		1	Leveren op plaats van verwerking			
592020	831604		Leveren betontegels.	st	5.000,00	F
			Betreft: het leveren van betontegels			
		.1.	Betontegels 150 x 300 x 45 mm	st		5.000,00 L
			Kleur: grijs			
		1	Leveren op plaats van verwerking			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
592030	831604		Leveren betontegels.	st	500,00	F	
			Betreft: het leveren van betontegels				
		.3.	Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse	st			500,00 L
			(NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 70				
			Kleur: grijs				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
592040	831604		Leveren betontegels.	st	1.500,00	F	
			Betreft: het leveren van betontegels				
		.3.	Betontegels 150 x 300 x 60 mm	st			1.500,00 L
			Kleur: grijs				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
592050	831604		Leveren betontegels.	st	5.000,00	F	
			Betreft: het leveren van betontegels				
		.5.	Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse	st			5.000,00 L
			(NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 140				
			Kleur: grijs				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
592060	831604		Leveren betontegels.	st	2.500,00	F	
			Betreft: het leveren van betontegels				
		.5.	Betontegels 150 x 300 x 80 mm	st			2.500,00 L
			Kleur: grijs				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
5921			<u>Leveren betontegels rood</u>				
592110	831604		Leveren betontegels.	st	2.500,00	F	
			Betreft: het leveren van betontegels				
		.1.	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse	st			2.500,00 L
			(NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 45				
			Kleur: rood				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
592120	831604		Leveren betontegels.	st	1.500,00	F	
			Betreft: het leveren van betontegels				
		.1.	Betontegels 150 x 300 x 45 mm	st			1.500,00 L
			Kleur: rood				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
592130	831604		Leveren betontegels.	st	2.500,00	F	
			Betreft: het leveren van betontegels				
		.3.	Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse	st			2.500,00 L
			(NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 70				
			Kleur: rood				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
592140	831604		Leveren betontegels.	st	1.000,00	F	
			Betreft: het leveren van betontegels				
		.3.	Betontegels 150 x 300 x 60 mm	st			1.000,00 L
			Kleur: rood				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
592150	831604		Leveren betontegels.	st	2.500,00	F	
			Betreft: het leveren van betontegels				
		.5.	Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse	st			2.500,00 L
			(NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 140				
			Kleur: rood				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
592160	831604		Leveren betontegels.	st	1.000,00	F	
			Betreft: het leveren van betontegels				
		.5.	Betontegels 150 x 300 x 80 mm	st			1.000,00 L
			Kleur: rood				
		1	Leveren op plaats van verwerking				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
5922			LEVEREN GRASBETONTEGELS				
592210	831604		Leveren betontegels.	st	750,00	F	
			Betreft: het leveren van grasbetontegels				
		.9.	Grasbetontegels 600 x 400 x 120 mm	st			750,00 L
			Type 2				
			Kleur: standaard grijs				
			Leverancier: MBI o.g.				
		.1	Leveren op plaats van verwerking				
595			LEVEREN BETON ELEMENTEN				
595010	831699		Leveren verkeersdrempel-elementen, 500 mm	st	5,00	F	
			Betreft: het leveren van verkeersdrempel-elementen				
			Betonnen verkeersdrempels 240 Standaard	st			5,00 L
			Afmetingen:				
			- 120/240 x 500 x 2400 mm				
			Uitvoering: standaard met witte betonmarkering				
			Kleur: lichtgrijs				
			Verkeersdrempel-elementen conform CROW				
			Sinusvormige verkeersdrempels (publicatie 172)				
			Leveren op plaats van verwerking				
595020	831699		Leveren verkeersdrempel-elementen, 1000 mm	st	5,00	F	
			Betreft: het leveren van verkeersdrempel-elementen				
			Betonnen verkeersdrempels 240 Standaard	st			5,00 L
			Afmetingen:				
			- 120/240 x 1000 x 2400 mm				
			- 120/240 x 1000 x 2400 mm, links				
			- 120/240 x 1000 x 2400 mm, rechts				
			Uitvoering: standaard met witte betonmarkering				
			Kleur: lichtgrijs				
			Verkeersdrempel-elementen conform CROW				
			Sinusvormige verkeersdrempels (publicatie 172)				
			Leveren op plaats van verwerking				
595030	831699		Leveren verkeersplateau-elementen, 500 mm	st	5,00	F	
			Betreft: het leveren van verkeersplateau-elementen				
			Betonnen verkeersplateau 240 Standaard	st			5,00 L
			Afmetingen:				
			- 120/240 x 500 x 1200 mm				
			Uitvoering: standaard met witte betonmarkering				
			Kleur: lichtgrijs				
			Verkeersplateau-elementen conform CROW				
			Sinusvormige verkeersdrempels (publicatie 172)				
			Leveren op plaats van verwerking				
595040	831699		Leveren verkeersplateau-elementen, 1000 mm	st	10,00	F	
			Betreft: het leveren van verkeersplateau-elementen				
			Betonnen verkeersplateau 240 Standaard	st			10,00 L
			Afmetingen:				
			- 120/240 x 1000 x 1200 mm				
			Uitvoering: standaard met witte betonmarkering				
			Kleur: lichtgrijs				
			Verkeersplateau-elementen conform CROW				
			Sinusvormige verkeersdrempels (publicatie 172)				
			Leveren op plaats van verwerking				
595050	831699		Leveren verkeerskussen-elementen	st	5,00	F	
			Betreft: het leveren van verkeerskussen-elementen				
			Betonnen Maldense drempel	st			5,00 L
			Afmetingen:				
			- 120/190 x 1000 x 1800 mm				
			Met hijsvoorziening				
			Kleur: lichtgrijs				
			Leveren op plaats van verwerking				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
595060	831399		Leveren rotonde-blokken	st	50,00	F
			Betreft: het leveren van rotonde-blokken			
			Rotondeblokken 50 Standaard	st		50,00 L
			Afmetingen: 120/200 x 500 x 500 mm			
			Straal: in het werk te bepalen			
			Kleur: lichtgrijs			
			Leveren op plaats van verwerking			
595070	831399		Leveren schampblokken	st	50,00	F
			Betreft: het leveren van schampblokken			
			Schamblokken	st		50,00 L
			Afmetingen: 600x500x400 mm			
			Kleur: lichtgrijs			
			Leveren op plaats van verwerking			
596			LEVEREN OPSLUITBANDEN			
5961			<u>Leveren opsluitbanden 60 x 200 mm</u>			
596110	831608		Leveren rechte opsluitband van beton.	st	50,00	F
			Betreft: het leveren van rechte opsluitbanden			
		.3.	Profiel 60 x 200 mm	st		50,00 L
			Type: opsluitband			
			Kleur: grijs			
		.1.	Werkende lengte 1 m			
		.1	Leveren op plaats van verwerking			
5962			<u>Leveren opsluitbanden 80 x 200 mm</u>			
596210	831608		Leveren rechte opsluitband van beton.	st	50,00	F
			Betreft: het leveren van rechte opsluitbanden			
		.4.	Profiel 80 x 200 mm	st		50,00 L
			Type: opsluitband			
			Kleur: grijs			
		.1.	Werkende lengte 1 m			
		.1	Leveren op plaats van verwerking			
596220	831610		Leveren bochtband - opsluitband van beton.	st	5,00	F
			Betreft: het leveren van gebogen opsluitbanden			
		.4.	Profiel 80 x 200 mm	st		5,00 L
			Type: opsluitband			
			Kleur: grijs			
		.9.	R= in het werk te bepalen			
		.1.	Werkende lengte 0,785 m			
		.1	Leveren op plaats van verwerking			
5963			<u>Leveren opsluitbanden 100 x 200 mm</u>			
596310	831608		Leveren rechte opsluitband van beton.	st	1.000,00	F
			Betreft: het leveren van rechte opsluitbanden			
		.5.	Profiel 100 x 200 mm	st		1.000,00 L
			Type: opsluitband			
			Kleur: grijs			
		.1.	Werkende lengte 1 m			
		.1	Leveren op plaats van verwerking			
596320	831610		Leveren bochtband - opsluitband van beton.	st	100,00	F
			Betreft: het leveren van gebogen opsluitbanden			
		.5.	Profiel 100 x 200 mm	st		100,00 L
			Type: opsluitband			
			Kleur: grijs			
		.9.	R= in het werk te bepalen			
		.1.	Werkende lengte 0,785 m			
		.1	Leveren op plaats van verwerking			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
596330	831608		Leveren rechte opsluitband van beton.	st	130,00	F
			Betreft: het leveren van rechte opsluitbanden			
		.5.	Profiel 100 x 200 mm	st		130,00 L
			Type: gazonband			
			Kleur: grijs			
		.1.	Werkende lengte 1 m			
		.1	Leveren op plaats van verwerking			
596340	831610		Leveren bochtband - opsluitband van beton.	st	20,00	F
			Betreft: het leveren van gebogen opsluitbanden			
		.5.	Profiel 100 x 200 mm	st		20,00 L
			Type: gazonband			
			Kleur: grijs			
		.9.	R= in het werk te bepalen			
		.1.	Werkende lengte 0,785 m			
		.1	Leveren op plaats van verwerking			
5964			<u>Leveren opsluitbanden 120 x 250 mm</u>			
596410	831608		Leveren rechte opsluitband van beton.	st	5,00	F
			Betreft: het leveren van rechte opsluitbanden			
		.6.	Profiel 120 x 250 mm	st		5,00 L
			Type: opsluitband			
			Kleur: grijs			
		.1.	Werkende lengte 1 m			
		.1	Leveren op plaats van verwerking			
596420	831610		Leveren bochtband - opsluitband van beton.	st	5,00	F
			Betreft: het leveren van gebogen opsluitbanden			
		.6.	Profiel 120 x 250 mm	st		5,00 L
			Type: opsluitband			
			Kleur: grijs			
		.9.	R= in het werk te bepalen			
		.1.	Werkende lengte 0,785 m			
		.1	Leveren op plaats van verwerking			
5965			<u>Leveren opsluitbanden 150 x 250 mm</u>			
596510	831608		Leveren rechte opsluitband van beton.	st	100,00	F
			Betreft: het leveren van rechte opsluitbanden			
		.9.	Profiel 150 x 250 mm			
			Type: opsluitband			
			Kleur: grijs			
		.1.	Werkende lengte 1 m			
		.1	Leveren op plaats van verwerking			
596520	831610		Leveren bochtband - opsluitband van beton.	st	25,00	F
			Betreft: het leveren van gebogen opsluitbanden			
		.9.	Profiel 150 x 250 mm	st		25,00 L
			Type: opsluitband			
			Kleur: grijs			
		.9.	R= in het werk te bepalen			
		.1.	Werkende lengte 0,785 m			
		.1	Leveren op plaats van verwerking			
597			LEVEREN TROTTOIRBANDEN			
5970			<u>Leveren trottoirbanden 130/150 x 250 mm</u>			
597000	831605		Leveren rechte trottoirband van beton.	st	1.000,00	F
			Betreft: het leveren van rechte trottoirbanden			
		.3.	Profiel 130/150 x 250 mm	st		1.000,00 L
			Kleur: grijs			
		.1.	Werkende lengte 1 m			
		.1	Leveren op plaats van verwerking			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
597010	831606		Leveren bochtband - trottoirband van beton.	st	250,00	F
			Betreft: het leveren van gebogen trottoirbanden			
		.3.	Profiel 130/150 x 250 mm	st		250,00 L
			Kleur: grijs			
		.9.	R= in het werk te bepalen			
		.1.	Werkende lengte 0,785 m			
		.1	Leveren op plaats van verwerking			
597020	831607		Leveren hulpstuk - trottoirband van beton.	st	5,00	F
			Betreft: het leveren van inritverloopbanden			
		.1.	Inritverloopband	st		5,00 I
			Kleur: grijs			
			Links	st		1,00 L
			Rechts	st		1,00 L
			Midden (150 x 130 mm)	st		3,00 L
		.3.	Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm			
		.1.	Werkende lengte 1 m			
		.1	Leveren op plaats van verwerking			
597030	831607		Leveren hulpstuk - trottoirband van beton.	st	5,00	F
			Betreft: het leveren van inritperronbanden			
		.1.	Inritperronband	st		5,00 I
			Kleur: grijs			
			Links	st		2,50 L
			Rechts	st		2,50 L
		.3.	Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm			
		.1.	Werkende lengte 1 m			
		.1	Leveren op plaats van verwerking			
597040	831607		Leveren hulpstuk - trottoirband van beton.	st	52,00	F
			Betreft: het leveren van hoekstukken			
		.1.	Hoekstukken	st		52,00 I
			Kleur: grijs			
			Hoekstuk 90°, uitwendig	st		26,00 L
			Hoekstuk 90°, inwendig	st		26,00 L
		.3.	Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm			
		.1	Leveren op plaats van verwerking			
597050	831607		Leveren hulpstuk - trottoirband van beton.	st	50,00	F
			Betreft: het leveren van hoekstukken			
		.1.	Hoekstukken	st		50,00 I
			Kleur: grijs			
			Hoekstuk 135°, uitwendig	st		25,00 L
			Hoekstuk 135°, inwendig	st		25,00 L
		.3.	Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm			
		.1	Leveren op plaats van verwerking			
597060	831607		Leveren hulpstuk - trottoirband van beton.	st	5,00	F
			Betreft: het leveren van hoekblokken			
		.1.	Hoekblok	st		5,00 L
			R= 450 mm			
			Kleur: grijs			
		.3.	Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm			
		.1	Leveren op plaats van verwerking			
597070	831607		Leveren hulpstuk - trottoirband van beton.	st	5,00	F
			Betreft: het leveren van hoekblokken			
		.1.	Hoekblok	st		5,00 L
			R= 250 mm			
			Kleur: grijs			
		.3.	Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm			
		.1	Leveren op plaats van verwerking			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
597080	831607		Leveren hulpstuk - trottoirband van beton.	st	5,00	F
			Betreft: het leveren van puntstukken			
		.1.	Puntstuk	st		5,00 L
			R= 500 mm			
			Kleur: grijs			
		.3.	Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm			
		.1	Leveren op plaats van verwerking			
597090	831607		Leveren hulpstuk - trottoirband van beton.	st	5,00	F
			Betreft: het leveren van verloopbanden.			
		.1.	Verloopbanden	st		5,00 L
			-> MV links/rechts			
			-> 180/200x250 mm links/rechts			
			-> 120x250 mm links/rechts			
			-> 150x250 mm links/rechts			
			Kleur: grijs			
		.3.	Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm			
		.1	Leveren op plaats van verwerking			
5971			<u>Leveren trottoirbanden 180/200 x 100-200 mm</u>			
597110	831605		Leveren rechte trottoirband van beton.	st	50,00	F
			Betreft: het leveren van rechte trottoirbanden			
		.4.	Profiel 180/200 x 160 mm	st		50,00 L
			Kleur: grijs			
		.1.	Werkende lengte 1 m			
		.1	Leveren op plaats van verwerking			
597120	831606		Leveren bochtband - trottoirband van beton.	st	25,00	F
			Betreft: het leveren van gebogen trottoirbanden			
		.4.	Profiel 180/200 x 160 mm	st		25,00 L
			Kleur: grijs			
		.9.	R= in het werk te bepalen			
		.1.	Werkende lengte 0,785 m			
		.1	Leveren op plaats van verwerking			
597130	831607		Leveren hulpstuk - trottoirband van beton.	st	5,00	F
			Betreft: het leveren van inritverloopbanden			
		.1.	Inritverloopband	st		5,00 I
			Kleur: grijs			
			Links	st		2,50 L
			Rechts	st		2,50 L
		.4.	Behorend bij profiel 180/200 x 160 mm			
		.1.	Werkende lengte 1 m			
		.1	Leveren op plaats van verwerking			
597140	831607		Leveren hulpstuk - trottoirband van beton.	st	5,00	F
			Betreft: het leveren van inritperronbanden			
		.1.	Inritperronband	st		5,00 I
			Kleur: grijs			
			Links	st		2,50 L
			Rechts	st		2,50 L
		.4.	Behorend bij profiel 180/200 x 160 mm			
		.1.	Werkende lengte 1 m			
		.1	Leveren op plaats van verwerking			
597150	831605		Leveren rechte trottoirband van beton.	st	5,00	F
			Betreft: het leveren van rechte trottoirbanden			
		.9.	Profiel 180/200 x 100 mm	st		5,00 L
		.1.	Werkende lengte 1 m			
		.1	Leveren op plaats van verwerking			
5972			<u>Leveren trottoirbanden 180/200 x 250 mm</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
597200	831605		Leveren rechte trottoirband van beton.	st	1.000,00	F	
			Betreft: het leveren van rechte trottoirbanden				
		.6.	Profiel 180/200 x 250 mm	st			1.000,00 L
			Kleur: grijs				
		1.	Werkende lengte 1 m				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
597210	831606		Leveren bochtband - trottoirband van beton.	st	250,00	F	
			Betreft: het leveren van gebogen trottoirbanden				
		.6.	Profiel 180/200 x 250 mm	st			250,00 L
			Kleur: grijs				
		. .9. . . .	R= in het werk te bepalen				
		1.	Werkende lengte 0,785 m				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
597220	831607		Leveren hulpstuk - trottoirband van beton.	st	5,00	F	
			Betreft: het leveren van inritverloopbanden				
		.1.	Inritverloopband	st			5,00 I
			Kleur: grijs				
			Links	st			2,50 L
			Rechts	st			2,50 L
		. .6. . . .	Behorend bij profiel 180/200 x 250 mm				
		1.	Werkende lengte 1 m				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
597230	831607		Leveren hulpstuk - trottoirband van beton.	st	5,00	F	
			Betreft: het leveren van inritperronbanden				
		.1.	Inritperronband	st			5,00 I
			Kleur: grijs				
			Links	st			2,50 L
			Rechts	st			2,50 L
		. .6. . . .	Behorend bij profiel 180/200 x 250 mm				
		1.	Werkende lengte 1 m				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
597240	831607		Leveren hulpstuk - trottoirband van beton.	st	25,00	F	
			Betreft: het leveren van hoekstukken				
		.1.	Hoekstukken	st			25,00 I
			Kleur: grijs				
			Hoekstuk 90°, uitwendig	st			12,50 L
			Hoekstuk 90°, inwendig	st			12,50 L
		. .6. . . .	Behorend bij profiel 180/200 x 250 mm				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
597250	831607		Leveren hulpstuk - trottoirband van beton.	st	50,00	F	
			Betreft: het leveren van hoekstukken				
		.1.	Hoekstukken	st			50,00 I
			Kleur: grijs				
			Hoekstuk 135°, uitwendig	st			25,00 L
			Hoekstuk 135°, inwendig	st			25,00 L
		. .6. . . .	Behorend bij profiel 180/200 x 250 mm				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
597260	831607		Leveren hulpstuk - trottoirband van beton.	st	5,00	F	
			Betreft: het leveren van hoekblokken				
		.1.	Hoekblok	st			5,00 L
			R= 450 mm				
			Kleur: grijs				
		. .6. . . .	Behorend bij profiel 180/200 x 250 mm				
		1	Leveren op plaats van verwerking				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
597270	831607		Leveren hulpstuk - trottoirband van beton. Betreft: het leveren van hoekblokken	st	5,00	F
		.1.	Hoekblok	st		5,00 L
			R= 250 mm			
			Kleur: grijs			
		.6.	Behorend bij profiel 180/200 x 250 mm			
		1	Leveren op plaats van verwerking			
597280	831607		Leveren hulpstuk - trottoirband van beton. Betreft: het leveren van puntstukken	st	5,00	F
		.1.	Puntstuk	st		5,00 L
			R= 500 mm			
			Kleur: grijs			
		.6.	Behorend bij profiel 180/200 x 250 mm			
		1	Leveren op plaats van verwerking			
597290	831607		Leveren hulpstuk - trottoirband van beton. Betreft: het leveren van verloopbanden	st	5,00	F
		.1.	Verloopbanden	st		5,00 L
			-> MV links/rechts			
			-> 130/150x250 mm links/rechts			
			-> 100x250 mm links/rechts			
			-> 200x250 mm links/rechts			
			Kleur: grijs			
		.6.	Behorend bij profiel 180/200 x 250 mm			
		1	Leveren op plaats van verwerking			
598			LEVEREN OVERIGE BANDEN			
5981			<u>Leveren RWS banden</u>			
598110	831605		Leveren rechte trottoirband van beton. Betreft: het leveren van rechte RWS-band	st	25,00	F
		.9.	Profiel 110/220 x 250 mm	st		25,00 L
			Type: RWS-band			
			Kleur: wit			
		1	Werkende lengte 1 m			
		1	Leveren op plaats van verwerking			
598120	831606		Leveren bochtband - trottoirband van beton. Betreft: het leveren van gebogen RWS-band	st	50,00	F
		.9.	Profiel 110/220 x 250 mm	st		50,00 L
			Type: RWS-band			
			Kleur: wit			
		.9.	R= in het werk te bepalen			
		1	Werkende lengte 0,785 m			
		1	Leveren op plaats van verwerking			
598150	831605		Leveren rechte trottoirband van beton. Betreft: het leveren van rechte RWS-band	st	1,00	F
		.9.	Profiel 115/225 x 240 mm	st		1,00 L
			Type: RWS-band			
			Kleur: wit			
		1	Werkende lengte 1 m			
		1	Leveren op plaats van verwerking			
598160	831606		Leveren bochtband - trottoirband van beton. Betreft: het leveren van gebogen RWS-band	st	1,00	F
		.9.	Profiel 115/225 x 240 mm	st		1,00 L
			Type: RWS-band			
			Kleur: wit			
		.9.	R= in het werk te bepalen			
		1	Werkende lengte 0,785 m			
		1	Leveren op plaats van verwerking			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
598170	831605		Leveren rechte trottoirband van beton.	st	75,00	F	
			Betreft: het leveren van rechte RWS-banden				
		.9.	Profiel 110/220 x 200 mm	st			75,00 L
			Type: RWS-band				
			Kleur: wit				
		1.	Werkende lengte 1 m				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
598180	831606		Leveren bochtband - trottoirband van beton.	st	50,00	F	
			Betreft: het leveren van gebogen RWS-banden				
		.9.	Profiel 110/220 x 200 mm	st			50,00 L
			Type: RWS-band				
			Kleur: wit				
		.9.	R= in het werk te bepalen				
		1.	Werkende lengte 0,785 m				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
598190	831606		Leveren bochtband - trottoirband van beton.	st	1,00	F	
			Betreft: het leveren van gebogen RWS-banden				
		.9.	Profiel 110/220 x 130 mm	st			1,00 L
			Type: RWS-band				
			Kleur: wit				
		.9.	R= in het werk te bepalen				
		1.	Werkende lengte 0,785 m				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
5982			<u>Leveren rijwielpadbanden</u>				
598210	831605		Leveren rechte trottoirband van beton.	st	1,00	F	
			Betreft: het leveren van rechte rijwielpadbanden				
		.9.	Profiel 40/120 x 250 mm	st			1,00 L
			Type: rijwielpadband				
			Kleur: grijs				
		1.	Werkende lengte 1 m				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
598220	831606		Leveren bochtband - trottoirband van beton.	st	25,00	F	
			Betreft: het leveren van gebogen rijwielpadbanden				
		.9.	Profiel 40/120 x 250 mm	st			25,00 L
			Type: rijwielpadband				
			Kleur: grijs				
		.9.	R= in het werk te bepalen				
		1.	Werkende lengte 0,785 m				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
5983			<u>Leveren inritbanden</u>				
598310	831612		Leveren inritbanden van beton.	m	100,00	F	
			Betreft: het leveren van inritbanden				
		.9.	Profiel 600 x 160 x 500 mm				
		. .2. . . .	Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m	st			200,00 L
			Kleur: grijs				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
598320	831612		Leveren inritbanden van beton.	m	10,00	F	
			Betreft: het leveren van inritbanden				
		.9.	Profiel 600 x 160 x 500 mm				
		. . .3. . .	Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m	st			10,00 L
			Kleur: grijs				
		3. .	Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m	st			10,00 L
			Kleur: grijs				
		1	Leveren op plaats van verwerking				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
598330	831612		Leveren inritbanden van beton. Betreft: het leveren van inritbanden	m	100,00	F
			Profiel 650 x 200 x 500 mm			
		.9.	Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m	st		200,00 L
			Kleur: grijs			
		1	Leveren op plaats van verwerking			
598340	831612		Leveren inritbanden van beton. Betreft: het leveren van inritbanden	m	10,00	F
			Profiel 650 x 200 x 500 mm			
		.9.	Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m	st		10,00 L
			Kleur: grijs			
		3.	Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m	st		10,00 L
			Kleur: grijs			
		1	Leveren op plaats van verwerking			
598350	831612		Leveren inritbanden van beton. Betreft: het leveren van inritbanden	m	200,00	F
			Profiel 750 x 180 x 500 mm			
		.9.	Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m	st		400,00 L
			Kleur: grijs			
		1	Leveren op plaats van verwerking			
598360	831612		Leveren inritbanden van beton. Betreft: het leveren van inritbanden	m	20,00	F
			Profiel 750 x 180 x 500 mm			
		.9.	Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m	st		20,00 L
			Kleur: grijs			
		3.	Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m	st		20,00 L
			Kleur: grijs			
		1	Leveren op plaats van verwerking			
598370	831612		Leveren inritbanden van beton. Betreft: het leveren van inritbanden	m	200,00	F
			Profiel 800 x 180 x 500 mm			
		.9.	Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m	st		400,00 L
			Kleur: grijs			
		1	Leveren op plaats van verwerking			
598380	831612		Leveren inritbanden van beton. Betreft: het leveren van inritbanden	m	20,00	F
			Profiel 800 x 180 x 500 mm			
		.9.	Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m	st		20,00 L
			Kleur: grijs			
		3.	Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m	st		20,00 L
			Kleur: grijs			
		1	Leveren op plaats van verwerking			
5986			<u>Leveren diverse banden</u>			
598610	831605		Leveren rechte trottoirband van beton. Betreft: het leveren van bushalte-peronband	st	50,00	F
			Profiel 300/435x334 mm			
		.9.	Type in het werk te bepalen in overleg met de directie	st		50,00 L
			UAV			
			Kleur: grijs			
		1.	Werkende lengte 1 m			
		1	Leveren op plaats van verwerking			
598620	831605		Leveren rechte trottoirband van beton. Betreft: het leveren van scheidsbanden	st	5,00	F
			Profiel 50/250 x 120 mm			
		.9.	Type in het werk te bepalen in overleg met de directie	st		5,00 L
			UAV			
			Kleur: grijs			
		1.	Werkende lengte 1 m			
		1	Leveren op plaats van verwerking			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
6			TERREIN EN GROEN					
61			MEUBILAIR					
6100			<u>Verwijderen en opslaan meubilair</u>					
610010	322299		Verwijderen en opslaan anti-autopaal, staal	st	5,00	F		
			Betreft: verwijderen en opslaan anti-autopaal					
			Type: bussummertje	st			5,00	H
			Materiaal: staal					
			Model: 120 incl. betonvoet					
			Incl. pastegel 300 x 300 mm					
			Incl. grondwerk					
			Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 612010					
610020	322299		Verwijderen en opslaan anti-autopaal, flexibel	st	10,00	F		
			Betreft: verwijderen en opslaan anti-autopaal					
			Type: X last	st			10,00	H
			Materiaal: Hard plastic					
			Incl. grondwerk					
			Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 612020					
610030	322299		Verwijderen en opslaan anti-autopaal, hout/kunststof	st	50,00	F		
			Betreft: verwijderen en opslaan anti-autopaal					
			Type: anti-parkeerpaal hout/kunststof	st			50,00	H
			Materiaal hout/kunststof					
			Incl. grondwerk					
			Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 612030					
610040	322299		Verwijderen en opslaan varkensrug	st	50,00	F		
			Betreft: verwijderen en opslaan varkensrug					
			Type: varkensruggen van beton	st			50,00	H
			Afmetingen: 1000 x 150 x 200 mm (1 x rond)					
			Incl. grondwerk					
			Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 612040					
610050	322299		Verwijderen en opslaan schampblok	st	10,00	F		
			Betreft: verwijderen en opslaan schampblok					
			Type: Betonnen schampblok	st			10,00	H
			Beton 600 x 450 x 400 mm					
			Incl. grondwerk					
			Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 612050					
610060	721002		Verwijderen afvalbak.	st	75,00	F		
			Betreft: verwijderen en opslaan afvalbak					
		4.	Uit een bestrating					
		.1.	Afvalbak,					
		.1.	Inhoud 50 liter	st			75,00	I
		.1.	Inclusief fundatie					
		.1	Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 612060					
6110			<u>Verwijderen en afvoeren meubilair</u>					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
611010	322299		Verwijderen en afvoeren anti-autopaal, staal	st	5,00	F
			Betreft: verwijderen en afvoeren anti-autopaal			
			Type: bussummertje	st		5,00 I
			Materiaal: staal			
			Model: 120 incl. betonvoet			
			Incl. pastegel 300 x 300 mm			
			Incl. grondwerk			
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
611020	322299		Verwijderen en afvoeren anti-autopaal, flexibel	st	10,00	F
			Betreft: verwijderen en afvoeren anti-autopaal			
			Type: X last	st		10,00 I
			Materiaal: Hard plastic			
			Incl. grondwerk			
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
611030	322299		Verwijderen en afvoeren anti-autopaal, hout/kunststof	st	50,00	F
			Betreft: Verwijderen en afvoeren anti-autopaal			
			Type: anti-parkeerpaal hout/kunststof	st		50,00 I
			Materiaal hout/kunststof			
			Incl. grondwerk			
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
611040	322299		Verwijderen en afvoeren varkensrug	st	50,00	F
			Betreft: verwijderen en afvoeren varkensrug			
			Type: varkensruggen van beton	st		50,00 I
			Afmetingen: 1000 x 150 x 200 mm (1 x rond)			
			Incl. grondwerk			
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
611050	322299		Verwijderen en afvoeren schamblok	st	10,00	F
			Betreft: verwijderen en afvoeren schamblok			
			Type: Betonnen schamblok	st		10,00 I
			Beton 600 x 450 x 400 mm			
			Incl. grondwerk			
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
6120			<u>Aanbrengen meubilair</u>			
612010	322299		Aanbrengen anti-autopaal, staal	st	5,00	F
			Betreft: aanbrengen paal van gepoedercoat staal			
			Type: bussummertje	st		5,00 I
			Materiaal: staal			
			Model: 120 incl. betonvoet			
			Incl. pastegel 300 x 300 mm			
			Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 610010			
			Incl. grondwerk			
612020	322299		Aanbrengen anti-autopaal, flexibel	st	10,00	F
			Betreft: aanbrengen anti-parkeerpaal			
			Type: X last	st		10,00 I
			Materiaal: Hard plastic			
			Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 610020			
			Incl. grondwerk			
612030	322299		Aanbrengen anti-parkeerpaal, hout/kunststof	st	50,00	F
			Betreft: aanbrengen anti-parkeerpaal			
			Type: anti-parkeerpaal hout/kunststof	st		50,00 I
			Materiaal hout/kunststof			
			Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 610030			
			Incl. grondwerk			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
612040	322299		Aanbrengen varkensrug Betreft: aanbrengen varkensrug Type: varkensruggen van beton Afmetingen: 1000 x 150 x 200 mm (1 x rond) Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 610040 Incl. grondwerk	st	50,00	F	
				st			50,00 I
612050	322299		Aanbrengen schampblok Betreft: aanbrengen schampblok Type: Betonnen schampblok Afmetingen: 600 x 450 x 400 mm Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 610050 Incl. grondwerk	st	10,00	F	
				st			10,00 I
612060	722002		Aanbrengen afvalbak. Betreft: aanbrengen afvalbak. In een bestrating 4. .1. Afvalbak, inhoud 50 liter.. vrijgekomen volgens bestekspostnr. 610060 .9. Met fundatie1. Bestrating rondom herstellen	st	75,00	F	
				st			75,00 I
6130			<u>Leveren en aanbrengen meubilair</u>				
613010	322299		Leveren en aanbrengen anti-autopaal, staal Betreft: leveren en aanbrengen paal van gepoedercoat staal Type: bussummertje Materiaal: staal Model: 120 incl. betonvoet Kleur: RAL 6009 donkergroen Leverancier: ERDI Zaandam o.g. Incl. pastegel 300 x 300 mm Incl. grondwerk	st	5,00	F	
				st			5,00 L
613020	322299		Leveren en aanbrengen anti-autopaal, flexibel Betreft: leveren en aanbrengen anti-parkeerpaal Type: X last Materiaal: Hard plastic Kleur: RAL 6009 donkergroen Leverancier: Pol Heteren o.g. Incl. grondwerk	st	25,00	F	
				st			25,00 L
613030	322299		Lev. en aanbrengen anti-parkeerpaal, kunststof Betreft: leveren en aanbrengen anti-parkeerpaal Type: Diamantkoppaal 1400 x 150 x 150 mm met 2 reflecterende rood/witte banden Materiaal: kunststof Artikelnummer: 157030520 Leverancier: Pol Heteren o.g. Dient te voldoen aan KLP-H kwaliteitskeurmerk Incl. grondwerk	st	100,00	F	
				st			100,00 L
613040	322299		Leveren en aanbrengen varkensrug Betreft: leveren en aanbrengen varkensrug Type: varkensruggen van beton Afmetingen: 1000 x 150 x 200 mm (1 x rond) Incl. grondwerk	st	75,00	F	
				st			75,00 L
613050	322299		Leveren en aanbrengen schampblok Betreft: leveren en aanbrengen schampblok Type: Betonnen schampblok Afmetingen: 600 x 450 x 400 mm Kleur: wit Leverancier: Struyk Verwo o.g. Incl. grondwerk	st	20,00	F	
				st			20,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
613060	722002		Aanbrengen afvalbak.	st	25,00	F
			Betreft: leveren en aanbrengen afvalbak.			
		4.	In een bestrating			
		.1.	Afvalbak, inhoud 100 liter	st		25,00 L
			construco o.g.			
		.1.	Met prefab fundatie			
		.1.	Bestrating rondom herstellen			
67			BEBORDING			
6700			<u>Verwijderen en opslaan bebording</u>			
670010	321313		Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.	st	50,00	F
			Betreft: het verwijderen van verkeersbordpaal, inclusief			
			bord, ten behoeve van hergebruik			
		1.	Uit het maaiveld			
		.1.	Paal met vast grondkruis			
			Totale paallengte: van 3 tot 4 m			
		.3.	Verkeersbord, afmetingen volgens type II			
		.1.	Vrijgekomen materialen verwerken volgens			
			bestekspostnr(s). 671010 en 671030			
		.2	Langs een weg zonder gescheiden rijbanen			
670020	321313		Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.	st	30,00	F
			Betreft: het verwijderen van verkeersbordpaal, inclusief			
			bord, ten behoeve van hergebruik			
		4.	Uit een bestrating			
		.1.	Paal met vast grondkruis			
			Totale paallengte: van 3 tot 4 m			
		.3.	Verkeersbord, afmetingen volgens type II			
		.1.	Vrijgekomen materialen verwerken volgens			
			bestekspostnr(s). 671020 en 671040			
		.2	Langs een weg zonder gescheiden rijbanen			
670030	321313		Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.	st	5,00	F
			Betreft: het verwijderen van verkeersbordpaal, inclusief			
			bord, ten behoeve van hergebruik			
		1.	Uit het maaiveld			
		.2.	Paal met vast grondkruis			
			Totale paallengte: van 4 tot 5 m			
		.3.	Verkeersbord, afmetingen volgens type II			
		.1.	Vrijgekomen materialen verwerken volgens			
			bestekspostnr(s). 671050			
		.2	Langs een weg zonder gescheiden rijbanen			
670040	321313		Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.	st	5,00	F
			Betreft: het verwijderen van verkeersbordpaal, inclusief			
			bord, ten behoeve van hergebruik			
		4.	Uit een bestrating			
		.2.	Paal met vast grondkruis			
			Totale paallengte: van 4 tot 5 m			
		.3.	Verkeersbord, afmetingen volgens type II			
		.1.	Vrijgekomen materialen verwerken volgens			
			bestekspostnr(s). 671060			
		.2	Langs een weg zonder gescheiden rijbanen			
670050	321311		Verwijderen verkeersborden.	st	10,00	F
			Betreft: het verwijderen verkeersbord van paal, lichtmast			
			of ander object.			
		.3.	Afmetingen volgens type II			
		.2.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
6710			<u>Aanbrengen bebording</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
671010	321303		Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. Betreft: het aanbrengen van verkeersbordpaal, inclusief bord, vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 670010 of middels directielevering 1. In het maaiveld .1. Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast kruis .3. Totale lengte 3,6 m (hals groter dan of gelijk aan 1,8 m) .3. Verkeersbord, afmetingen volgens type II .2. Retroflecterend, klasse I .2. Langs een weg zonder gescheiden rijbanen	st	50,00 F	
671020	321303		Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. Betreft: het aanbrengen van verkeersbordpaal, inclusief bord, vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 670020 of middels directielevering 4. In een bestrating .1. Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast kruis .3. Totale lengte 3,6 m (hals groter dan of gelijk aan 1,8 m) .3. Verkeersbord, afmetingen volgens type II .2. Retroflecterend, klasse I .2. Langs een weg zonder gescheiden rijbanen	st	30,00 F	
671030	321303		Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. Betreft: het aanbrengen van verkeersbordpaal, inclusief bord, vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 670010 of middels directielevering 1. In het maaiveld .1. Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast kruis .4. Totale lengte 3,9 m (hals groter dan of gelijk aan 2,1 m) .3. Verkeersbord, afmetingen volgens type II .2. Retroflecterend, klasse I .2. Langs een weg zonder gescheiden rijbanen	st	50,00 F	
671040	321303		Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. Betreft: het aanbrengen van verkeersbordpaal, inclusief bord, vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 670020 of middels directielevering 4. In een bestrating .1. Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast kruis .4. Totale lengte 3,9 m (hals groter dan of gelijk aan 2,1 m) .3. Verkeersbord, afmetingen volgens type II .2. Retroflecterend, klasse I .2. Langs een weg zonder gescheiden rijbanen	st	30,00 F	
671050	321303		Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. Betreft: het aanbrengen van verkeersbordpaal, inclusief bord, vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 670030 of middels directielevering 1. In het maaiveld .1. Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast kruis .5. Totale lengte 4,3 m (hals groter dan of gelijk aan 1,9 m) .3. Verkeersbord, afmetingen volgens type II .2. Retroflecterend, klasse I .2. Langs een weg zonder gescheiden rijbanen	st	5,00 F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
671060	321303		Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. Betreft: het aanbrengen van verkeersbordpaal, inclusief bord, vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 670040 of middels directielevring 4. In een bestrating .1. Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast kruis .5. Totale lengte 4,3 m (hals groter dan of gelijk aan 1,9 m) .3. Verkeersbord, afmetingen volgens type II .2. Retroflecterend, klasse I .2. Langs een weg zonder gescheiden rijbanen	st	5,00 F	
671070	321302		Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde bevestigingsmiddelen. Betreft: aanbrengen van verkeersborden inclusief benodigde bevestigingsmiddelen. De borden bevestigen aan: paal, lichtmast of ander object .3. Afmetingen volgens type II .3. Retroflecterend, klasse II	st	10,00 F	
68			MARKERINGEN			
680			VERWIJDEREN MARKERINGEN			
6800			<u>Verwijderen belijning en figuratie</u>			
680000	320141		Volledig verwijderen van een markering. 7. Lengtemarkering .1. Van wegenverf of reflecterende wegenverf .3. Op een dichte bitumineuze ondergrond .1. Verwijderen door middel van frezen .1. Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	10,00 F	
680010	320141		Volledig verwijderen van een markering. 7. Lengtemarkering .1. Van wegenverf of reflecterende wegenverf .3. Op een dichte bitumineuze ondergrond .4. Verwijderen door middel van waterstralen .1. Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	10,00 F	
680020	320141		Volledig verwijderen van een markering. 7. Lengtemarkering .2. Van thermoplastisch markeringsmateriaal .3. Op een dichte bitumineuze ondergrond .1. Verwijderen door middel van frezen .1. Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	275,00 F	
680030	320141		Volledig verwijderen van een markering. 7. Lengtemarkering .2. Van thermoplastisch markeringsmateriaal .3. Op een dichte bitumineuze ondergrond .4. Verwijderen door middel van waterstralen .1. Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	75,00 F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INRICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
680040	320141		Volledig verwijderen van een markering.	m2	50,00	F	
		9.	Figuratie				
		.1.	Van wegenverf of reflecterende wegenverf				
		. .3. . . .	Op een dichte bitumineuze ondergrond				
		. . .1. . .	Verwijderen door middel van frezen				
		1	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
680050	320141		Volledig verwijderen van een markering.	m2	50,00	F	
		9.	Figuratie				
		.1.	Van wegenverf of reflecterende wegenverf				
		. .3. . . .	Op een dichte bitumineuze ondergrond				
		. . .4. . .	Verwijderen door middel van waterstralen				
		1	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
680060	320141		Volledig verwijderen van een markering.	m2	500,00	F	
		9.	Figuratie				
		.2.	Van thermoplastisch markeringsmateriaal				
		. .3. . . .	Op een dichte bitumineuze ondergrond				
		. . .1. . .	Verwijderen door middel van frezen				
		1	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
680070	320141		Volledig verwijderen van een markering.	m2	100,00	F	
		9.	Figuratie				
		.2.	Van thermoplastisch markeringsmateriaal				
		. .3. . . .	Op een dichte bitumineuze ondergrond				
		. . .4. . .	Verwijderen door middel van waterstralen				
		1	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
680080	320141		Volledig verwijderen van een markering.	m2	10,00	F	
		9.	Figuratie				
		.3.	Van koudplastisch markeringsmateriaal				
		. .3. . . .	Op een dichte bitumineuze ondergrond				
		. . .1. . .	Verwijderen door middel van frezen				
		1	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
680090	320141		Volledig verwijderen van een markering.	m2	10,00	F	
		9.	Figuratie				
		.3.	Van koudplastisch markeringsmateriaal				
		. .3. . . .	Op een dichte bitumineuze ondergrond				
		. . .4. . .	Verwijderen door middel van waterstralen				
		1	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
6801			<u>Nabehandelen asfalt</u>				
680110	810699		Aanbrengen sealing	m2	25,00	F	
			Betreft: het sealen van asfaltverharding				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
680111	810102		Schoonmaken verhardingsoppervlak. Betreft: het schoonmaken van asfaltverharding t.b.v. sealen 1. Totale breedte kleiner dan of gelijk aan 1,50 m .1. Ondergrond: asfaltverharding .5. Het verhardingsoppervlak schoonspuiten en verontreiniging direct opzuigen d.m.v. ene wegdekreiniger .9. Een dag voor het aanbrengen van de levensduurverlengende maatregel volgens bestekspostnr(s). 680112 .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2		25,00 I
680112	814103		Aanbrengen dubbele oppervlakbehandeling. Betreft: het gelijkmatig opsproeien van levensduurverlengende bitumen-emulsie op asfalt 1. Totale breedte kleiner dan of gelijk aan 1,00 m .9. Aanbrengen Esha PenTack Leverancier: Esha Infra Solutions o.g. Sputend aangebracht m.b.v. computergestuurd in-line mengsysteem op aanwijzen van de leverancier Afstrooien met porfier (ca. 0,3 kg/m2) .1. Losliggend afdek materiaal van het behandelde wegoppervlak en de aansluitende weggedeelten verwijderen	m2		25,00 I
				I		0,03 L
				kg		7,50 L
680120	810699		Nabehandelen wegdek na verwijderen markering Betreft: het nabehandelen van het wegdek ter plaatse van de verwijderde markering Nabehandelen met wegverf (droog) in een aan het wegdek aangepaste kleur (0,8 kg/m2) Direct nastrooien of naspuiten met droog zand (0,2 kg/m2)	m2	50,00 F	
				kg		40,00 L
				kg		10,00 L
682			AANBRENGEN BELIJNING THERMOPLAST			
6820			<u>Aanbrengen belijning thermoplast wit 1/2</u>			
682010	320102		Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch markeringsmateriaal in km. Betreft: het aanbrengen van lengtemarkering van thermoplast 1. Ononderbroken streep .2. Breedte: 0,10 m .9. Op een asfaltverharding .1. Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7,5 kg/m2 .1. Uitvoeringsvorm: type I .1. Kleur markeringsmateriaal: wit	km	10,00 F	
				kg		7.500,00 L
682020	320102		Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch markeringsmateriaal in km. Betreft: het aanbrengen van lengtemarkering van thermoplast 3. Onderbroken streep 0,50 - 0,50 .2. Breedte: 0,10 m .9. Op een asfaltverharding .1. Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7,5 kg/m2 .1. Uitvoeringsvorm: type I .1. Kleur markeringsmateriaal: wit	km	5,00 F	
				kg		1.875,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
682030	320102		Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch markeringsmateriaal in km. Betreft: het aanbrengen van lengtemarkering van thermoplast 3. Onderbroken streep 1 - 1 .2. Breedte: 0,10 m .9. Op een asfaltverharding1. Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7,5 kg/m21. Uitvoeringsvorm: type I1. Kleur markeringsmateriaal: wit	km	5,00 F	
				kg		1.875,00 L
682040	320102		Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch markeringsmateriaal in km. Betreft: het aanbrengen van lengtemarkering van thermoplast 2. Onderbroken streep 1 - 3 .2. Breedte: 0,10 m .9. Op een asfaltverharding1. Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7,5 kg/m21. Uitvoeringsvorm: type I1. Kleur markeringsmateriaal: wit	km	5,00 F	
				kg		937,50 L
682050	320102		Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch markeringsmateriaal in km. Betreft: het aanbrengen van lengtemarkering van thermoplast 4. Onderbroken streep 3 - 1 .2. Breedte: 0,10 m .9. Op een asfaltverharding1. Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7,5 kg/m21. Uitvoeringsvorm: type I1. Kleur markeringsmateriaal: wit	km	5,00 F	
				kg		2.812,50 L
6821			<u>Aanbrengen belijning thermoplast wit 2/2</u>			
682100	320102		Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch markeringsmateriaal in km. Betreft: het aanbrengen van lengtemarkering van thermoplast 1. Ononderbroken streep .4. Breedte: 0,20 m .9. Op een asfaltverharding1. Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7,5 kg/m21. Uitvoeringsvorm: type I1. Kleur markeringsmateriaal: wit	km	1,00 F	
				kg		1.500,00 L
682110	320102		Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch markeringsmateriaal in km. Betreft: het aanbrengen van lengtemarkering van thermoplast 1. Ononderbroken streep .9. Breedte: 0,30 m .9. Op een asfaltverharding1. Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7,5 kg/m21. Uitvoeringsvorm: type I1. Kleur markeringsmateriaal: wit	km	1,00 F	
				kg		2.250,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
682120	320102		Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch markeringsmateriaal in km. Betreft: het aanbrengen van lengtemarkering van thermoplast	km	1,00 F	
		2.	Onderbroken streep 1 - 3			
		.9.	Breedte: 0,30 m			
		. . .9. . . .	Op een asfaltverharding			
		1. . .	Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7,5 kg/m2	kg		562,50 L
		1.	Uitvoeringsvorm: type I			
		1	Kleur markeringsmateriaal: wit			
682130	320112		Aanbrengen overige markering van thermoplastisch markeringsmateriaal. Betreft: het aanbrengen van blokstrepen en/of vlakken van thermoplast	m2	1.500,00 F	
		4.	Blokstreep en/of vlakken			
		. .9.	Op een asfaltverharding			
		1. . .	Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7,5 kg/m2	kg		11.250,00 L
		1.	Uitvoeringsvorm: type I			
		1	Kleur markeringsmateriaal: wit			
6822			<u>Aanbrengen belijning thermoplast geel</u>			
682210	320102		Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch markeringsmateriaal in km. Betreft: het aanbrengen van lengtemarkering van thermoplast	km	0,10 F	
		1.	Ononderbroken streep			
		.2.	Breedte: 0,10 m			
		. .9.	Op een asfaltverharding			
		1. . .	Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7,5 kg/m2	kg		75,00 L
		1.	Uitvoeringsvorm: type I			
		2	Kleur markeringsmateriaal: geel			
682230	320102		Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch markeringsmateriaal in km. Betreft: het aanbrengen van lengtemarkering van thermoplast	km	0,10 F	
		3.	Onderbroken streep 1 - 1			
		.2.	Breedte: 0,10 m			
		. .9.	Op een asfaltverharding			
		1. . .	Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7,5 kg/m2	kg		37,50 L
		1.	Uitvoeringsvorm: type I			
		2	Kleur markeringsmateriaal: geel			
6823			<u>Aanbrengen belijning thermoplast blauw</u>			
682310	320102		Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch markeringsmateriaal in km. Betreft: het aanbrengen van lengtemarkering van thermoplast	km	1,00 F	
		1.	Ononderbroken streep			
		.2.	Breedte: 0,10 m			
		. .9.	Op een asfaltverharding			
		1. . .	Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7,5 kg/m2	kg		750,00 L
		1.	Uitvoeringsvorm: type I			
		3	Kleur markeringsmateriaal: blauw			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID		HOEEVEELHEID TER INLICHTING
					RESULTAATS- VERPLICHTING		
683			AANBRENGEN FIGURATIE THERMOPLAST				
683010	320112		Aanbrengen overige markering van thermoplastisch markeringsmateriaal. Betreft: het aanbrengen figuraties van thermoplastisch materiaal	m2	200,00	F	
		8.	Letters, cijfers en/of symbolen				
		.3.	Op een dichte bitumineuze ondergrond				
		.1.	Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 4,5 kg/m2	kg			900,00 L
		.1.	Uitvoeringsvorm: type I				
		.1	Kleur markeringsmateriaal: wit				
684			AANBRENGEN FIGURATIE KOUDPLAST				
684010	320114		Aanbrengen overige markering van koudplastisch markeringsmateriaal. Betreft: het aanbrengen figuraties van koudplastisch materiaal	m2	5,00	F	
		8.	Letters, cijfers en/of symbolen				
		.2.	Op een open bitumineuze ondergrond				
		.1.	Koudplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 2 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 4,5 kg/m2	kg			22,50 L
		.1.	Uitvoeringsvorm: type I				
		.1	Koudverwerk 2 componenten				
		.1	Kleur markeringsmateriaal: wit				
686			AANBRENGEN BELIJNING WEGENVERF				
6860			<u>Aanbrengen belijning wegenverf wit</u>				
686010	320101		Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf in km. Betreft: het aanbrengen van lengtemarkering van wegenverf	km	5,00	F	
		1.	Ononderbroken streep				
		.2.	Breedte: 0,10 m				
		.9.	Op een asfaltverharding				
		.2.	Reflecterende wegenverf; hoeveelheid (droog) 0,7 kg/m2	kg			350,00 L
		.1	Kleur markeringsmateriaal: wit				
686020	320101		Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf in km. Betreft: het aanbrengen van lengtemarkering van wegenverf	km	0,50	F	
		3.	Onderbroken streep 0,50 - 0,50				
		.2.	Breedte: 0,10 m				
		.9.	Op een asfaltverharding				
		.2.	Reflecterende wegenverf; hoeveelheid (droog) 0,7 kg/m2	kg			17,50 L
		.1	Kleur markeringsmateriaal: wit				
686030	320101		Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf in km. Betreft: het aanbrengen van lengtemarkering van wegenverf	km	1,00	F	
		3.	Onderbroken streep 1 - 1				
		.2.	Breedte: 0,10 m				
		.9.	Op een asfaltverharding				
		.2.	Reflecterende wegenverf; hoeveelheid (droog) 0,7 kg/m2	kg			35,00 L
		.1	Kleur markeringsmateriaal: wit				
686040	320101		Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf in km. Betreft: het aanbrengen van lengtemarkering van wegenverf	km	1,00	F	
		2.	Onderbroken streep 1 - 3				
		.2.	Breedte: 0,10 m				
		.9.	Op een asfaltverharding				
		.2.	Reflecterende wegenverf; hoeveelheid (droog) 0,7 kg/m2	kg			17,50 L
		.1	Kleur markeringsmateriaal: wit				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
686050	320101		Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf in km. Betreft: het aanbrengen van lengtemarkering van wegenverf	km	1,00 F	
		4.	Onderbroken streep 3 - 1			
		.2.	Breedte: 0,10 m			
		.9.	Op een asfaltverharding			
		.2.	Reflecterende wegenverf; hoeveelheid (droog) 0,7 kg/m2	kg		52,50 L
		.1	Kleur markeringsmateriaal: wit			
686100	320101		Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf in km. Betreft: het aanbrengen van lengtemarkering van wegenverf	km	0,10 F	
		1.	Ononderbroken streep			
		.4.	Breedte: 0,20 m			
		.9.	Op een asfaltverharding			
		.2.	Reflecterende wegenverf; hoeveelheid (droog) 0,7 kg/m2	kg		14,00 L
		.1	Kleur markeringsmateriaal: wit			
686110	320101		Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf in km. Betreft: het aanbrengen van lengtemarkering van wegenverf	km	0,10 F	
		1.	Ononderbroken streep			
		.9.	Breedte: 0,30 m			
		.9.	Op een asfaltverharding			
		.2.	Reflecterende wegenverf; hoeveelheid (droog) 0,7 kg/m2	kg		21,00 L
		.1	Kleur markeringsmateriaal: wit			
686120	320101		Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf in km. Betreft: het aanbrengen van lengtemarkering van wegenverf	km	0,05 F	
		2.	Onderbroken streep 1 - 3			
		.9.	Breedte: 0,30 m			
		.9.	Op een asfaltverharding			
		.2.	Reflecterende wegenverf; hoeveelheid (droog) 0,7 kg/m2	kg		2,63 L
		.1	Kleur markeringsmateriaal: wit			
686130	320111		Aanbrengen overige markering van wegenverf. Betreft: het aanbrengen van blokstrepen en/of vlakken van wegenverf	m2	10,00 F	
		4.	Blokstreep en/of vlakken			
		.9.	Op een asfaltverharding			
		.2.	Reflecterende wegenverf; hoeveelheid (droog) 0,7 kg/m2	kg		7,00 L
		.1	Kleur markeringsmateriaal: wit			
6862			<u>Aanbrengen belijning wegenverf geel</u>			
686210	320101		Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf in km. Betreft: het aanbrengen van lengtemarkering van wegenverf	km	5,00 F	
		1.	Ononderbroken streep			
		.2.	Breedte: 0,10 m			
		.9.	Op een asfaltverharding			
		.2.	Reflecterende wegenverf; hoeveelheid (droog) 0,7 kg/m2	kg		350,00 L
		.2	Kleur markeringsmateriaal: geel			
686230	320101		Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf in km. Betreft: het aanbrengen van lengtemarkering van wegenverf	km	0,10 F	
		3.	Onderbroken streep 1 - 1			
		.2.	Breedte: 0,10 m			
		.9.	Op een asfaltverharding			
		.2.	Reflecterende wegenverf; hoeveelheid (droog) 0,7 kg/m2	kg		3,50 L
		.2	Kleur markeringsmateriaal: geel			
6863			<u>Aanbrengen belijning wegenverf blauw</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
686310	320101	.	Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf in km.	km	5,00 F	
		.	Betreft: het aanbrengen van lengtemarkering van			
		.	wegenverf			
		1.	Ononderbroken streep			
		.2.	Breedte: 0,10 m			
		.9.	Op een asfaltverharding			
		. . 2.	Reflecterende wegenverf; hoeveelheid (droog) 0,7 kg/m2	kg		350,00 L
		 3	Kleur markeringsmateriaal: blauw			
688		.	HERMARKEREN			
6883		.	<u>Hermarkering van koudplast</u>			
688310	320114	.	Aanbrengen overige markering van koudplastisch	m2	1,00 F	
		.	markeringsmateriaal.			
		.	Betreft: het aanbrengen van blokstrepen en/of vlakken			
		.	van 2 componenten koudplast ten behoeve van			
		.	herstellen			
		4.	Blokstreep en/of vlakken			
		.9.	Op gedeelten van overige markeringen; ter plaatse van			
		.	de aan te brengen markering een voorstrijkmiddel			
		.	(hechtprimer) toepassen			
		. . 1.	Koudplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 2 mm;	kg		4,50 L
		.	gerekend is met een hoeveelheid van 4,5 kg/m2			
		. . . 1.	Uitvoeringsvorm: type I			
		 1	Kleur markeringsmateriaal: wit			
688320	320114	.	Aanbrengen overige markering van koudplastisch	m2	1,00 F	
		.	markeringsmateriaal.			
		.	Betreft: het aanbrengen van blokstrepen en/of vlakken			
		.	van 2 componenten koudplast ten behoeve van			
		.	herstellen			
		4.	Blokstreep en/of vlakken			
		.9.	Op gedeelten van overige markeringen; ter plaatse van			
		.	de aan te brengen markering een voorstrijkmiddel			
		.	(hechtprimer) toepassen			
		. . 1.	Koudplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 2 mm;	kg		4,50 L
		.	gerekend is met een hoeveelheid van 4,5 kg/m2			
		. . . 1.	Uitvoeringsvorm: type I			
		 2	Kleur markeringsmateriaal: geel			
688330	320114	.	Aanbrengen overige markering van koudplastisch	m2	1,00 F	
		.	markeringsmateriaal.			
		.	Betreft: het aanbrengen van blokstrepen en/of vlakken			
		.	van 2 componenten koudplast ten behoeve van			
		.	herstellen			
		4.	Blokstreep en/of vlakken			
		.9.	Op gedeelten van overige markeringen; ter plaatse van			
		.	de aan te brengen markering een voorstrijkmiddel			
		.	(hechtprimer) toepassen			
		. . 1.	Koudplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 2 mm;	kg		4,50 L
		.	gerekend is met een hoeveelheid van 4,5 kg/m2			
		. . . 1.	Uitvoeringsvorm: type I			
		 3	Kleur markeringsmateriaal: blauw			
69		.	BOOMWORTELS			
691		.	VERWIJDEREN BOOMWORTELS			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
691010	510199		Verwijderen boomwortels <5 m2 Betreft: het verwijderen van boomwortels onder verharding Methode van verwijderen ter keuze van de aannemer. Ten alle tijden vooraf overleg met de directie UAV Boomwortels verwijderen tot een diepte van tenminste 15 cm beneden het maaiveld. Ontstane gaten vullen met zand, geleverd volgens bestekspostnr. 230010 (0,025 m3 per m2) Vrijgekomen wortels afvoeren naar inrichting volgens bestekspostnr. 824090	m2	50,00 F	
				m3		1,25 I
691020	510199		Verwijderen boomwortels 5 tot 25 m2 Betreft: het verwijderen van boomwortels onder verharding Methode van verwijderen ter keuze van de aannemer. Ten alle tijden vooraf overleg met de directie UAV Boomwortels verwijderen tot een diepte van tenminste 15 cm beneden het maaiveld. Ontstane gaten vullen met zand, geleverd volgens bestekspostnr. 230010 (0,025 m3 per m2) Vrijgekomen wortels afvoeren naar inrichting volgens bestekspostnr. 824090	m2	200,00 F	
				m3		5,00 I
691030	510199		Verwijderen boomwortels >25 m2 Betreft: het verwijderen van boomwortels onder verharding Methode van verwijderen ter keuze van de aannemer. Ten alle tijden vooraf overleg met de directie UAV Boomwortels verwijderen tot een diepte van tenminste 15 cm beneden het maaiveld. Ontstane gaten vullen met zand, geleverd volgens bestekspostnr. 230010 (0,025 m3 per m2) Vrijgekomen wortels afvoeren naar inrichting volgens bestekspostnr. 824090	m2	150,00 F	
				m3		3,75 I
692			AANBRENGEN WORTELWERING			
692010	510701		Aanbrengen wortelscherm. Betreft: het aanbrengen van een wortelweringsscherm 9. Verticaal langs bestaande beplanting of verharding .1. Breedte sleuf: 0,10 tot 0,20 m; diepte sleuf in overeenstemming met aan te brengen wortelscherm .9. Wortelweringsscherm RootBlock van HDPE Dikte 2 mm Hoogte: 600 mm Leverantie volgens bestekspostnr(s). 692020 Bovenzijde 2 cm boven maaiveld aanbrengen en aanvullen met vrijgekomen grond. De aanvulling verdichten.	m	500,00 F	
				m		500,00 I
692020	531199		Leveren rol wortelweringsscherm Betreft: het leveren van Wortelweringsscherm Wortelweringsscherm RootBlock van HDPE Lengte: 25 m per rol Dikte: 2 mm Hoogte: 600 mm Leverancier: Greenmax o.g.	m	500,00 F	
				m		500,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
7			TIJDELIJKE VOORZIENINGEN			
70			STAMOMMANTELING			
700010	101603		Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen. Betreft: toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming te handhaven bomen 2. Stamdiameter boom: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m 1. Stam beschermen tot een hoogte van 2 m 2. Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste 22 mm, breedte ca.100 mm Onderlinge afstand tussen delen maximaal 1 plankbreedte 1. Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80 tot 100 mm waarborgen door middel van een drainbuis	st	100,00	F
700020	101603		Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen. Betreft: toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming te handhaven bomen 9. Stamdiameter boom: ca. 0,5 of meer 1. Stam beschermen tot een hoogte van 2 m 2. Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste 22 mm, breedte ca.100 mm Onderlinge afstand tussen delen maximaal 1 plankbreedte 1. Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80 tot 100 mm waarborgen door middel van een drainbuis	st	75,00	F
71			VERKEERSVOORZIENINGEN Verkeersvoorzieningen dienen voorafgaand aan de werkzaamheden aangebracht te zijn. Aannemer is verantwoordelijk voor het instandhouden en het controleren van de verkeersvoorzieningen. Direct na afloop van de werkzaamheden deze voorzieningen weer verwijderen. Verkeersvoorziening uitvoeren conform CROW 96/b			
711			OPSTELLEN TEKENINGEN			
711010	623099		Opstellen tekening omleidingsroutes 1-20 borden Betreft: opstellen tekeningen van omleidingsroutes (1-20 borden), e.e.a. volgens CROW-publicatiereeks 96a/96b Aantal verkeersborden (tekst- en pijlborden) t.b.v. de omleiding(en): 1 t/m 20 stuks Tekening in kleur en op een duidelijke schaal uitwerken, formaat ter bepaling aannemer. De tekening minimaal 3 weken voor aanvang van de werkzaamheden, digitaal in concept indienen bij de directie UAV. De directie UAV beoordeeld de concepttekening en zal de opmerkingen kenbaar maken, de aannemer dient deze te verwerken. Definitieve tekening 1 week na het ontvangen van de opmerkingen op de concepttekening digitaal indienen bij de directie UAV. De kosten voor het verwerken van de opmerkingen op de concepttekening dient in de eenheidsprijs te zijn inbegrepen.	keer	25,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
711020	623099		Opstellen tekening omleidingsroutes 21-40 borden Betreft: opstellen tekeningen van omleidingsroutes (21-40 borden), e.e.a. volgens CROW-publicatiereeks 96a/96b Aantal verkeersborden (tekst- en pijlborden) t.b.v. de omleiding(en): 21 t/m 40 stuks Tekening in kleur en op een duidelijke schaal uitwerken, formaat ter bepaling aannemer. De tekening minimaal 3 weken voor aanvang van de werkzaamheden, digitaal in concept indienen bij de directie UAV. De directie UAV beoordeeld de concepttekening en zal de opmerkingen kenbaar maken, de aannemer dient deze te verwerken. Definitieve tekening 1 week na het ontvangen van de opmerkingen op de concepttekening digitaal indienen bij de directie UAV. De kosten voor het verwerken van de opmerkingen op de concepttekening dient in de eenheidsprijs te zijn inbegrepen.	keer	35,00	F
711030	623099		Opstellen tekening omleidingsroutes 41-60 borden Betreft: opstellen tekeningen van omleidingsroutes (41-60 borden), e.e.a. volgens CROW-publicatiereeks 96a/96b Aantal verkeersborden (tekst- en pijlborden) t.b.v. de omleiding(en): 41 t/m 60 stuks Tekening in kleur en op een duidelijke schaal uitwerken, formaat ter bepaling aannemer. De tekening minimaal 3 weken voor aanvang van de werkzaamheden, digitaal in concept indienen bij de directie UAV. De directie UAV beoordeeld de concepttekening en zal de opmerkingen kenbaar maken, de aannemer dient deze te verwerken. Definitieve tekening 1 week na het ontvangen van de opmerkingen op de concepttekening digitaal indienen bij de directie UAV. De kosten voor het verwerken van de opmerkingen op de concepttekening dient in de eenheidsprijs te zijn inbegrepen.	keer	15,00	F
711040	623099		Opstellen tekening omleidingsroutes >60 borden Betreft: opstellen tekeningen van omleidingsroutes (> 60 borden), e.e.a. volgens CROW-publicatiereeks 96a/96b Aantal verkeersborden (tekst- en pijlborden) t.b.v. de omleiding(en): meer dan 60 stuks Tekening in kleur en op een duidelijke schaal uitwerken, formaat ter bepaling aannemer. De tekening minimaal 3 weken voor aanvang van de werkzaamheden, digitaal in concept indienen bij de directie UAV. De directie UAV beoordeeld de concepttekening en zal de opmerkingen kenbaar maken, de aannemer dient deze te verwerken. Definitieve tekening 1 week na het ontvangen van de opmerkingen op de concepttekening digitaal indienen bij de directie UAV. De kosten voor het verwerken van de opmerkingen op de concepttekening dient in de eenheidsprijs te zijn inbegrepen.	keer	5,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
711050	623099		Opstellen tekening afzettingen 1-20 elementen Betreft: opstellen tekeningen van afzettingen (1-20 elementen), e.e.a. volgens CROW-publicatiereeks 96a/96b Afzetting bestaat uit de volgende elementen: - Inleidende bebording 1 t/m 8 stuks - Verkeersborden 1 t/m 8 stuks - Waarschuwingsshek groot 1 t/m 8 stuks - Vooraankondiging 1 t/m 4 stuks - Geleidebaak 1 t/m 20 stuks Tekening in kleur en op een duidelijke schaal uitwerken, formaat ter bepaling aannemer. De tekening minimaal 3 weken voor aanvang van de werkzaamheden, digitaal in concept indienen bij de directie UAV. De directie UAV beoordeeld de concepttekening en zal de opmerkingen kenbaar maken, de aannemer dient deze te verwerken. Definitieve tekening 1 week na het ontvangen van de opmerkingen op de concepttekening digitaal indienen bij de directie UAV. De kosten voor het verwerken van de opmerkingen op de concepttekening dient in de eenheidsprijs te zijn inbegrepen.	keer	25,00	F
711060	623099		Opstellen tekening afzettingen 21-40 elementen Betreft: opstellen tekeningen van afzettingen (21-40 elementen), e.e.a. volgens CROW-publicatiereeks 96a/96b Afzetting bestaat uit de volgende elementen: - Inleidende bebording 9 t/m 16 stuks - Verkeersborden 9 t/m 16 stuks - Waarschuwingsshek groot 9 t/m 16 stuks - Vooraankondiging 5 t/m 8 stuks - Geleidebaak 21 t/m 40 stuks Tekening in kleur en op een duidelijke schaal uitwerken, formaat ter bepaling aannemer. De tekening minimaal 3 weken voor aanvang van de werkzaamheden, digitaal in concept indienen bij de directie UAV. De directie UAV beoordeeld de concepttekening en zal de opmerkingen kenbaar maken, de aannemer dient deze te verwerken. Definitieve tekening 1 week na het ontvangen van de opmerkingen op de concepttekening digitaal indienen bij de directie UAV. De kosten voor het verwerken van de opmerkingen op de concepttekening dient in de eenheidsprijs te zijn inbegrepen.	keer	35,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
711070	623099		Opstellen tekening afzettingen 41-60 elementen Betreft: opstellen tekeningen van afzettingen (41-60 elementen), e.e.a. volgens CROW-publicatiereeks 96a/96b Afzetting bestaat uit de volgende elementen: - Inleidende bebording 17 t/m 24 stuks - Verkeersborden 17 t/m 24 stuks - Waarschuwingsshek groot 17 t/m 24 stuks - Vooraankondiging 9 t/m 12 stuks - Geleidebaak 41 t/m 60 stuks Tekening in kleur en op een duidelijke schaal uitwerken, formaat ter bepaling aannemer. De tekening minimaal 3 weken voor aanvang van de werkzaamheden, digitaal in concept indienen bij de directie UAV. De directie UAV beoordeeld de concepttekening en zal de opmerkingen kenbaar maken, de aannemer dient deze te verwerken. Definitieve tekening 1 week na het ontvangen van de opmerkingen op de concepttekening digitaal indienen bij de directie UAV. De kosten voor het verwerken van de opmerkingen op de concepttekening dient in de eenheidsprijs te zijn inbegrepen.	keer	15,00	F
712			TOEPASSEN OMLEIDINGSROUTES			
712010	620399		Toepassen omleidingsroutes 1-20 borden, 1 week Betreft: toepassen van omleidingsroutes (1-20 borden, 1 week) volgens de aan de directie UAV geleverde (en goedgekeurde) tekeningen volgens bestekspostnr(s). 711010 De route wordt aangegeven door: pijlborden met letter of cijfer en tekstborden, totaal 1 t/m 20 stuks Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: V _{wiu} = 30 km/h Verkeersborden toepassen: retro-reflecterend klasse 3. Toepassen omleidingsroutes tot en met maximaal 1 week Met materiaal van de aannemer. Het toepassen van de voornoemde maatregelen volgens CROW-publicatiereeks 96a/96b.	keer	25,00	F
712020	620399		Toepassen omleidingsroutes 21-40 borden, 1 week Betreft: toepassen van omleidingsroutes (21-40 borden, 1 week) volgens de aan de directie UAV geleverde (en goedgekeurde) tekeningen volgens bestekspostnr(s). 711020 De route wordt aangegeven door: pijlborden met letter of cijfer en tekstborden, totaal 21 t/m 40 stuks Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: V _{wiu} = 30 km/h Verkeersborden toepassen: retro-reflecterend klasse 3. Toepassen omleidingsroutes tot en met maximaal 1 week Met materiaal van de aannemer. Het toepassen van de voornoemde maatregelen volgens CROW-publicatiereeks 96a/96b.	keer	35,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
712030	620399		Toepassen omleidingsroutes 41-60 borden, 1 week Betreft: toepassen van omleidingsroutes (41-60 borden, 1 week) volgens de aan de directie UAV geleverde (en goedgekeurde) tekeningen volgens bestekspostnr(s). 711030 De route wordt aangegeven door: pijlborden met letter of cijfer en tekstborden, totaal 41 t/m 60 stuks Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h Verkeersborden toepassen: retro-reflecterend klasse 3. Toepassen omleidingsroutes tot en met maximaal 1 week Met materiaal van de aannemer. Het toepassen van de voornoemde maatregelen volgens CROW-publicatiereeks 96a/96b.	keer	45,00	F
712040	620399		Toepassen omleidingsroutes >60 borden, 1 week Betreft: toepassen van omleidingsroutes (> 60 borden, 1 week) volgens de aan de directie UAV geleverde (en goedgekeurde) tekeningen volgens bestekspostnr(s). 711040 De route wordt aangegeven door: pijlborden met letter of cijfer en tekstborden, totaal meer dan 60 stuks Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h Verkeersborden toepassen: retro-reflecterend klasse 3. Toepassen omleidingsroutes tot en met maximaal 1 week Met materiaal van de aannemer. Het toepassen van de voornoemde maatregelen volgens CROW-publicatiereeks 96a/96b.	keer	5,00	F
713			TOEPASSEN AFZETTINGEN			
713010	620299		Toepassen afzettingen 1-20 elementen Betreft: toepassen van afzettingen (1-20 elementen, 1 week) volgens de aan de directie UAV geleverde (en goedgekeurde) tekeningen volgens bestekspostnr(s). 711050 De afzetting wordt aangegeven door: verkeersborden, waarschuwingsshekken, vooraankondigingen en geleidebaken, 1-20 elementen Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h Verkeersborden toepassen: retro-reflecterend klasse 3. Toepassen afzettingen tot en met maximaal 1 week Met materiaal van de aannemer. Het toepassen van de voornoemde maatregelen volgens CROW-publicatiereeks 96a/96b.	week	25,00	F
713020	620299		Toepassen afzettingen 21-40 elementen Betreft: toepassen van afzettingen (21-40 elementen, 1 week) volgens de aan de directie UAV geleverde (en goedgekeurde) tekeningen volgens bestekspostnr(s). 711060 De afzetting wordt aangegeven door: verkeersborden, waarschuwingsshekken, vooraankondigingen en geleidebaken, 21-40 elementen Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h Verkeersborden toepassen: retro-reflecterend klasse 3. Toepassen afzettingen tot en met maximaal 1 week Met materiaal van de aannemer. Het toepassen van de voornoemde maatregelen volgens CROW-publicatiereeks 96a/96b.	week	35,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
713030	620299		Toepassen afzettingen 41-60 elementen Betreft: toepassen van afzettingen (41-60 elementen, 1 week) volgens de aan de directie UAV geleverde (en goedgekeurde) tekeningen volgens bestekspostnr(s). 711070 De afzetting wordt aangegeven door: verkeersborden, waarschuwingsshekken, vooraankondigingen en geleidebaken, 41-60 elementen Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: V_{wu} = 30 km/h Verkeersborden toepassen: retro-reflecterend klasse 3. Toepassen afzettingen tot en met maximaal 1 week Met materiaal van de aannemer. Het toepassen van de voornoemde maatregelen volgens CROW-publicatiereeks 96a/96b.	week	35,00	F
713040	620299		Toepassen afzettingen 1-20 elementen Betreft: toepassen van afzettingen (1-20 elementen, 1 week) volgens de aan de directie UAV geleverde (en goedgekeurde) tekeningen volgens bestekspostnr(s). 711050 De afzetting wordt aangegeven door: verkeersborden, waarschuwingsshekken, vooraankondigingen en geleidebaken, 1-20 elementen Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: V_{wu} = 30 km/h Verkeersborden toepassen: retro-reflecterend klasse 3. Toepassen afzettingen tot en met maximaal 1 dag Met materiaal van de aannemer. Het toepassen van de voornoemde maatregelen volgens CROW-publicatiereeks 96a/96b.	dag	25,00	F
713050	620299		Toepassen afzettingen 21-40 elementen Betreft: toepassen van afzettingen (21-40 elementen, 1 week) volgens de aan de directie UAV geleverde (en goedgekeurde) tekeningen volgens bestekspostnr(s). 711060 De afzetting wordt aangegeven door: verkeersborden, waarschuwingsshekken, vooraankondigingen en geleidebaken, 21-40 elementen Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: V_{wu} = 30 km/h Verkeersborden toepassen: retro-reflecterend klasse 3. Toepassen afzettingen tot en met maximaal 1 dag Met materiaal van de aannemer. Het toepassen van de voornoemde maatregelen volgens CROW-publicatiereeks 96a/96b.	dag	35,00	F
713060	620299		Toepassen afzettingen 41-60 elementen Betreft: toepassen van afzettingen (41-60 elementen, 1 week) volgens de aan de directie UAV geleverde (en goedgekeurde) tekeningen volgens bestekspostnr(s). 711070 De afzetting wordt aangegeven door: verkeersborden, waarschuwingsshekken, vooraankondigingen en geleidebaken, 41-60 elementen Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: V_{wu} = 30 km/h Verkeersborden toepassen: retro-reflecterend klasse 3. Toepassen afzettingen tot en met maximaal 1 dag Met materiaal van de aannemer. Het toepassen van de voornoemde maatregelen volgens CROW-publicatiereeks 96a/96b.	dag	45,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
713070	620299		Toepassen rijdende afzettingen Betreft: toepassen van een rijdende afzetting ten behoeve van kortdurende werkzaamheden De rijdende afzetting wordt uitgevoerd met een actiewagen voorzien van signalering en, indien vereist conform CROW, een botsabsorber. De afzetting wordt aangegeven door middel van verkeersborden, waarschuwingslichten, pijlwagen en/of geleidebakens, afgestemd op de aard van de werkzaamheden en de locatie (binnen of buiten bebouwde kom). Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: V_{wu} = 30 km/h (tenzij anders aangegeven in het verkeersmaatregelenplan). Verkeersborden toepassen: retro-reflecterend klasse 3. Het betreft kortdurende werkzaamheden met een maximale inzetduur van 1 dag per locatie. Met materiaal van de aannemer. Het toepassen van de voornoemde maatregelen dient te geschieden conform CROW-publicatiereeks 96a/96b en het goedgekeurde verkeersmaatregelenplan.	uur	300,00	F
714			TOEPASSEN WAARSCHUWINGSBORDEN			
714010	621099		Toepassen waarschuwingsborden. Betreft: toepassen vooraankondigingsborden werkzaamheden. Leveren, plaatsen, instandhouden en verwijderen van vooraankondigingsborden inzake aanvang werkzaamheden, voorzien van tekst: "Deze weg is dicht, werkzaamheden vanaf ... (datum)" dan wel "Deze weg is dicht, werk in uitvoering vanaf ...". Borden uitvoeren retroreflecterend klasse 3, inclusief ontwerp en aanbrengen belettering. Plaatsing op flespaal met vast grondkruis. Vooraankondiging plaatsen minimaal 2 weken vóór aanvang werkzaamheden en verwijderen bij start uitvoering dan wel na plaatsing definitieve verkeersmaatregelen. Kosten inclusief levering, plaatsing, instandhouding, verplaatsing en belettering.	st	50,00	F
714020	621099		Toepassen waarschuwingsborden. Betreft: toepassen van waarschuwingsborden Verkeersborden met RVV-nummer 'E04 signface en een wit vlak met tekst Parkeren verboden van t/m en de tijden. De tekst i.v.m. werkzaamheden staan boven een wegsleepregeling symbool met tekst.', aanbrengen op flespaal met vast grondkruis. Waarschuwborden aanbrengen voor aanvang van de werkzaamheden en verwijderen na afloop van de werkzaamheden. Verkeersborden: retroreflecterend klasse 3. Toepassen waarschuwingsborden tot en met maximaal 1 week. Met materiaal van de aannemer.	st	100,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
714030	621099		Toepassen waarschuwborden. Betreft: toepassen van waarschuwborden Verkeersborden met RVV-nummer 'J01, J09, J16, J17, J18, J19, J20, J21, J22, J23, J24, J25, J29, J32, J37 en J38', aanbrengen op flespaal met vast grondkruis. Waarschuwborden aanbrengen voor aanvang van de werkzaamheden en verwijderen na afloop van de werkzaamheden. Verkeersborden: retroreflecterend klasse 3. Toepassen waarschuwborden tot en met maximaal 1 week. Met materiaal van de aannemer.	st	45,00	F
714040	621099		Toepassen waarschuwborden. Betreft: toepassen van waarschuwborden Waarschuwborden modelnummer 'OB603t' (tekst: markering ontbreekt), aanbrengen op flespaal met vast grondkruis. Waarschuwborden aanbrengen voor openstelling van desbetreffende weg(en) en verwijderen nadat markering is aangebracht. Waarschuwborden: geel retroreflecterend klasse 3 Toepassen waarschuwborden tot en met maximaal 1 week. Met materiaal van de aannemer.	st	5,00	F
715			TOEPASSEN TIJDELIJKE VRI EN VERLICHTING			
715010	621699		Toepassen tijd. verkeersregelininstallatie, 1 week Betreft: toepassen van een tijdelijke verkeersregelininstallatie Verkeersafhankelijke detectie, maximaal 4 fasen LantaarnsUit naast de rijbaan Aantal lantaarns: 4 st Aantal voorwaarschuwslichten: 4 st Stroomvoorziening d.m.v. een door de aannemer te verzorgen voedingspunt. Toepassen tijdelijke verkeersregelininstallatie tot en met maximaal 1 week. Met materiaal van de aannemer.	keer	5,00	F
716			TOEPASSEN LOOPSCHOTTEN			
716010	101416		Aanbrengen platen of schotten (voetgangers). Betreft: het aanbrengen van platen of schotten. 1. Platen of schotten ten behoeve van de bereikbaarheid van: woningen. 1.4. Houten schot: afmetingen ter keuze van de aannemer.	m	500,00	F
716020	101426		In stand houden platen of schotten (voetgangers). Betreft: het in stand houden van platen of schotten (30 weken, 7 dagen per week) 1. Platen of schotten, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 716010	m*d	105.000,00	F
716030	101436		Verwijderen platen of schotten (voetgangers). Betreft: het verwijderen van platen of schotten... 1. Platen of schotten aangebracht volgens bestekspostnr(s). 716010	m	500,00	F
717			TOEPASSEN STALEN RIJPLATEN			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
717010	101412		Aanbrengen rijplatenbaan. Betreft: het aanbrengen van rijplatenbaan. 2. Rijplatenbaan ten behoeve van: de bereikbaarheid voor zwaarverkeer. 2. . . Dubbele rij in lengterichting van de rijrichting . . . 1.1. Rijplaat staal: ten minste 1000 mm breed x ten minste 10 mm dik 1 Ruimte tussen rijen rijplaten afstemmen op het beoogde gebruik	m	300,00	F
717020	101422		In stand houden rijplatenbaan. Betreft: het in stand houden van rijplatenbaan (15 weken, 7 dagen per week) 1. Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 717010	m*d	31.500,00	F
717030	101432		Verwijderen rijplatenbaan. Betreft: het verwijderen van rijplatenbaan. 1. Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 717010	m	300,00	F
718			TOEPASSEN BOUWHEKKEN			
718010	101502		Toepassen tijdelijke afrastering. Betreft het toepassen van tijdelijke afrastering. 1. Afrastering(en) ten behoeve van: verwijderen en aanleggen riolering. Afrastering meeverplaatsen met het werk. . 2. Bouwhek met voet	m	500,00	F
72			BEMALING			
721			TOEPASSEN OPEN BEMALING			
721010	210199		Aanbrengen en verwijderen open bemaling Energievoorziening: electra electravoorziening niet aanwezig, te verzorgen door opdrachtnemer. Ten behoeve van het drooghouden van een ontgraving Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer. Geluidsarme pompinstallatie ter keuze van de aannemer.	keer	30,00	F
721020	210102		Instandhouden open bemaling. Betreft open bemaling aangebracht volgens bestekspostnr(s). 721010 Periode van instandhouding: in overleg met directie	dag	175,00	F
722			TOEPASSEN BRONBEMALING			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
722000	210099		Opstellen bemalingsplan Betreft: het opstellen, indienen en laten goedkeuren van een bemalingsplan voor bronbemaling ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden. Het bemalingsplan omvat het vaststellen van de geohydrologische situatie, de benodigde verlaging van de grondwaterstand en de dimensionering van de bronbemaling, waaronder aantal bronnen, filterstelling en pompcapaciteit. Tevens omvat het plan de uitwerking van de lozings- of retourvoorziening, benodigde meldingen en vergunningen, een monitoringsplan met signalerings- en actiewaarden en maatregelen ter voorkoming van schade aan belendingen en ondergrondse infrastructuur. Het bemalingsplan wordt opgesteld door een deskundig adviseur en uiterlijk drie weken vóór aanvang van de bemalingswerkzaamheden ter goedkeuring aan de directie aangeboden. Zonder schriftelijke goedkeuring mag niet met de bemaling worden aangevangen.	keer	10,00	F
722010	210299		Aanbrengen bronbemaling Betreft: het aanbrengen van bronbemaling volgens het bemalingsplan opgesteld in bestekspostnr. 722000 Verlaging van het freatisch vlak volgens het bemalingsplan opgesteld in bestekspostnr. 722000	m	1.000,00	F
722020	210202		Instandhouden bronbemaling. Betreft bronbemaling aangebracht volgens bestekspostnr(s). 722010 Periode van instandhouden : 26 weken 1. Verlaging van het freatisch vlak tot het in bestekspostnr. 722010 vermelde niveau	dag	182,00	F
722030	210299		Verwijderen bronbemaling Betreft: het verwijderen van de bronbemaling aangebracht volgens bestekspostnr(s). 722010	m	1.000,00	F
723			BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN BEMALING			
723110	210701		Aanbrengen waarnemingsput. Betreft: het aanbrengen van een debietmeetpunt ten behoeve van het monitoren en registreren van het geloosd debiet. Meting van het debiet met totaaltelling van de afgevoerde hoeveelheid water Toegestane meetfout ten hoogste 10% 1. Putopbouw ter keuze van de aannemer	st	10,00	F
723120	210899		Aanbrengen zandvang Betreft: het aanbrengen van een zandvang voor het bezinken van zand en vaste bestanddelen uit het opgepompte bemalingswater voordat dit wordt geloosd. De zandvang dient zodanig te worden uitgevoerd dat zand en slib kunnen bezinken en niet worden meegevoerd naar het lozingspunt. Onder deze post vallen tevens het aansluiten op de bemalingsleidingen, het gedurende de werkzaamheden legen en reinigen van de zandvang, alsmede het verwijderen en afvoeren na beëindiging van de bemaling.	st	10,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
723130	210899		Aanbrengen ontijzeringsinstallatie Betreft: het aanbrengen van ontijzeringsinstallatie t.b.v. van het bemalingswater vooraf aan lozing op het gemeenteriool/oppervlaktewater. Betreft de bedrijfsvoering van de complete waterreinigings-installatie (inclusief de eventueel aangebrachte alarmerings-installatie). Periode(n) van reinigen volledige lozingsduur. Continu (dag en nacht) reinigen. Reinigingstechniek ter keuze van de aannemer. Reinigingsresultaat: volgens bemalingsplan.	st	10,00	F
723140	210812		In stand houden ontijzeringsinstallatie. Betreft: het in stand houden van ontijzeringsinstallatie. Betreft ontijzeringsinstallatie aangebracht volgens bestekspostnr(s). 723130 Periode van in stand houden: 26 weken 1. Inclusief in stand houden van de bijbehorende energievoorziening .1. Zandfilter tussentijds vervangen .1. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting	dag	182,00	F
723150	210899		Registratie bemaling Betreft: het registreren van: - de totale tijdsduur (periode en draaiuren) en - de verpompte debieten per etmaal en totaal - afwijkingen op het ingediende bemalingsplan Betreffende de bemaling volgens bestekspostnr(s). 721020 en 722020 Overeenkomstig artikel 21.13.01 van de Standaard 2025 De debietregistratie verwerken in Excel-bestand met daarin overzichtelijk de minimale vereiste gegevens. Aanleveren registratie aan directie U.A.V. Analoog in enkelvoud en digitaal in PDF-formaat uiterlijk 10 werkdagen na beëindiging bemaling	dag	357,00	F
723160	210899		Verwijderen ontijzeringsinstallatie Betreft: het verwijderen van de ontijzeringsinstallatie aangebracht volgens bestekspostnr. 723140	st	10,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
8			WERKEN VAN ALGEMENE AARD			
80			INZET			
800			BINNEN REGULIERE WERKTIDJEN			
800000	100501		Inzetten van werknemer. Betreft: inzet binnen reguliere werktijden Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 3. Bouwplaatswerknemer functiegroep C (overeenkomstig de cao bouw & infra): asfaltwerker	uur	250,00	F
800010	100501		Inzetten van werknemer. Betreft: inzet binnen reguliere werktijden Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 2. Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig de cao bouw & infra): grondwerker	uur	250,00	F
800020	100501		Inzetten van werknemer. Betreft: inzet binnen reguliere werktijden Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 3. Bouwplaatswerknemer functiegroep C (overeenkomstig de cao bouw & infra): stratenmaker	uur	300,00	F
800030	100599		Inzetten freesmachine 0,50m Betreft: het inzetten van een freesmachine. Freesgrootte 0,50 m Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	500,00	F
800040	100517		Inzetten van een wiellader. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 1. Bakinhoud: ten minste 0,5 m3 .1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	250,00	F
800050	100516		Inzetten van een vrachtauto. Betreft: inzet binnen reguliere werktijden Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 2. Laadvermogen: ten minste 7,5 ton .1. Zelflossend .1. Met hydraulische laad- en losinrichting .1. Euro V	uur	150,00	F
800060	100517		Inzetten van een wiellader. Betreft: inzet binnen reguliere werktijden Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 3. Bakinhoud: ten minste 1,5 m3 .1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	100,00	F
800070	100513		Inzetten van een hydraulische graafmachine. Betreft: inzet binnen reguliere werktijden Betreft: hydraulische graafmachine Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 4. Bakinhoud: ten minste 0,75 m3 .1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	500,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
800080	100522		Inzetten wegdekreiniger. Betreft: het reinigen van asfalt- en elementenverhardingen door middel van waterdrukreiniging, inclusief het verwijderen van vuil, modder, aanslag en losliggend materiaal. De werkzaamheden omvatten tevens de bediening van het materieel. De inzet geschiedt voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden. 1. Inzet op een werkdag .1. Inzet overdag	uur	25,00	F
800090	100599		Inzetten veegzuigwagen Betreft: het reinigen van verhardingen door middel van mechanisch vegen en gelijktijdig zuigen van vrijkomend materiaal. De werkzaamheden omvatten tevens de bediening van het materieel, brandstofverbruik, afvoer en verwerking van het vrijkomende veegvuil, alsmede het gebruik van alle benodigde hulpstoffen. De inzet vindt plaats binnen reguliere werktijden en geschiedt voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden.	uur	50,00	F
800100	100501		Inzetten van werknemer. Betreft: inzet binnen reguliere werktijden Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .1. Werknemers: bevoegd verkeersregelaar Werktijden: 6.00-19.00 uur	uur	2.500,00	F
800120	100501		Inzetten van werknemer. Betreft: inzet binnen reguliere werktijden Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .1. Werknemers: bevoegd verkeersregelaar Werktijden: 6.00-19.00 uur Communicatie d.m.v. walkietalkies.	uur	500,00	F
800130	100501		Inzetten van werknemer. Betreft: inzet binnen reguliere werktijden Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .1. Werknemers: tekenaar ten behoeve van het vervaardigen van werk- en revisietekeningen	uur	50,00	F
800140	100501		Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .1. Werknemers: landmeter met GPS	uur	200,00	F
800150	100599		Inzetten hotboxploeg Betreft: het inzetten van een hotboxploeg t.b.v. het herstellen van sleuven in asfaltverhardingen ten gevolge van werkzaamheden aan kabels en leidingen. Asfalt leveren en aanbrengen volgens bestekspost 51 De hotboxploeg kan binnen het werkgebied 3 tot 5 keer per dag worden ingezet. Onder hotboxploeg wordt verstaan: een ploeg voor het uitvoeren van kleinschalige asfaltreparaties bestaande uit vakbekwaam personeel en materieel, waaronder een hotboxinstallatie voor het warm houden van asfalt, een knijperwagen voor het opnemen van betonstraatstenen uit de sleuven, een freesmachine voor het aanbrengen van een trapfrees, een trilplaat of handwals voor verdichting, alsmede het benodigde gereedschap voor het zagen, reinigen en afwerken van het asfalt.	uur	200,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
801			BUITEN REGULIERE WERKTIJDEN Werkzaamheden buiten reguliere werktijden van maandag - vrijdag 19.00 uur - 7.00 uur en in het weekend t.b.v. spoedwerkzaamheden			
801100	100501		Inzetten van werknemer. Betreft: inzet buiten reguliere werktijden Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .1. Werknemers: bevoegd verkeersregelaar Werktijden: 19.00-6.00 uur (nachtwerk) en weekenden van vrijdag 19:00 uur tot maandag 6:00 uur	uur	750,00	F
81			OPSTELLEN DEELOPDRACHT			
810000	100101		Opstellen van een deelopdracht. Betreft: het uitwerken van concept-deelopdracht naar het definitieve deelopdracht 1. Betreft het opstellen van een deelopdracht voor het uitvoeren van de volgende werkzaamheden: - het opstellen van een MKI-berekening volgens bepaling 61.03.02 in deel 3 van dit bestek Gezamenlijk zullen de wegbeheerder en uitvoerder de: - exacte werkzaamheden markeren en hoeveelheden opnemen; De aannemer dient deze gegevens te verwerken in het definitieve deelopdracht. .1. De som van de deelopdracht is groter dan € 0 en kleiner of gelijk aan € 50.000 (excl. btw).	keer	12,00	F
810010	100101		Opstellen van een deelopdracht. Betreft: het uitwerken van concept-deelopdracht naar het definitieve deelopdracht 1. Betreft het opstellen van een deelopdracht voor het uitvoeren van de volgende werkzaamheden: - het opstellen van een MKI-berekening volgens bepaling 61.03.02 in deel 3 van dit bestek Gezamenlijk zullen de wegbeheerder en uitvoerder de: - exacte werkzaamheden markeren en hoeveelheden opnemen; De aannemer dient deze gegevens te verwerken in het definitieve deelopdracht. .1. De som van de deelopdracht is groter dan € 50.000 en kleiner of gelijk aan € 150.000 (excl. btw)	keer	15,00	F
810020	100101		Opstellen van een deelopdracht. Betreft: het uitwerken van concept-deelopdracht naar het definitieve deelopdracht 1. Betreft het opstellen van een deelopdracht voor het uitvoeren van de volgende werkzaamheden: - het opstellen van een MKI-berekening volgens bepaling 61.03.02 in deel 3 van dit bestek Gezamenlijk zullen de wegbeheerder en uitvoerder de: - exacte werkzaamheden markeren en hoeveelheden opnemen; De aannemer dient deze gegevens te verwerken in het definitieve deelopdracht. .1. De som van de deelopdracht is groter dan € 150.000 en kleiner of gelijk aan € 350.000 (excl. btw)	keer	10,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
810030	100101		Opstellen van een deelopdracht. Betreft: het uitwerken van concept-deelopdracht naar het definitieve deelopdracht 1. Betreft het opstellen van een deelopdracht voor het uitvoeren van de volgende werkzaamheden: - het opstellen van een MKI-berekening volgens bepaling 61.03.02 in deel 3 van dit bestek Gezamenlijk zullen de wegbeheerder en uitvoerder de: - exacte werkzaamheden markeren en hoeveelheden opnemen; De aannemer dient deze gegevens te verwerken in het definitieve deelopdracht. .1. De som van de deelopdracht is groter dan € 350.000 en kleiner of gelijk aan € 500.000 (excl. btw)	keer	8,00	F
810040	100101		Opstellen van een deelopdracht. Betreft: het uitwerken van concept-deelopdracht naar het definitieve deelopdracht 1. Betreft het opstellen van een deelopdracht voor het uitvoeren van de volgende werkzaamheden: - het opstellen van een MKI-berekening volgens bepaling 61.03.02 in deel 3 van dit bestek Gezamenlijk zullen de wegbeheerder en uitvoerder de: - exacte werkzaamheden markeren en hoeveelheden opnemen; De aannemer dient deze gegevens te verwerken in het definitieve deelopdracht. .9. De som van de deelopdracht is groter dan € 500.000 (excl. btw).	keer	5,00	F
82			VERVOEREN EN AFVOEREN			
821			AF-, VERVOEREN GROND			
821000	240131		Grond vervoeren. Betreft: het vervoeren van overtollig grond/zand naar gronddepot vrijgekomen bij ontgraven. Grondsoort: divers 1. Vervoeren naar: gronddepot 1. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	5.000,00	F
821010	220201		Grond vervoeren. Betreft: vervoeren grond / zand in zandbed Grondsoort: divers 9. Grond / zand in zandbed vrijgekomen bij ontgraving Totaal <10 m3 .2. Vervoeren naar: plaats van verwerking Vervoersafstand max 10 km .9. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	250,00	F
821020	220201		Grond vervoeren. Betreft: vervoeren grond / zand in zandbed Grondsoort: divers 9. Grond / zand in zandbed vrijgekomen bij ontgraving Totaal 10-50 m3 .2. Vervoeren naar: plaats van verwerking Vervoersafstand max. 10 km .9. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	300,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INRICHTING
821030	220201		Grond vervoeren. Betreft: vervoeren grond / zand in zandbed Grondsoort: divers 9. Grond / zand in zandbed vrijgekomen bij ontgraving Totaal >50 m3 .2. Vervoeren naar: plaats van verwerking Vervoersafstand max. 10 km .9. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	5.450,00	F
821040	220299		Afvoeren grond, klasse: industrie (aanneme) Betreft: het afvoeren van grond naar een Uitgaande van bodemkwaliteitsklasse industrie Werkelijke bodemkwaliteitsklasse wordt bepaald volgens bestekspostnr(s). 840010 , 840020 en/of 840030 Acceptatiekosten voor rekening opdrachtgever	m3	500,00	F
822			AFVOEREN ASFALT			
822010	810701		Vervoeren teerhoudend verhardingsmateriaal. Betreft: het afvoeren vrijkomend teerhoudend asfalt naar een inrichting Inclusief meerkosten voor veiligheidsmaatregelen frezen teerhoudend asfalt, bestaande uit schollen. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer Betreft het opgebroken teerhoudend asfalt of de opgebroken teerhoudende penetratielaag vrijgekomen in de bestekspostnr(s): 13 en/of 325 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt of naar een inrichting voor de tussenopslag van teerhoudende materialen. Een certificaat, afgegeven door de thermische verwerker waaruit blijkt dat het teerhoudend asfalt thermisch wordt verwerkt, wordt verlangd.	ton	500,00	F
822020	810799		Afvoeren niet teerhoudend asfalt (schol) Betreft: het afvoeren vrijkomend niet teerhoudend asfalt naar een inrichting, bestaande uit schollen. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	ton	100,00	F
822030	810701		Vervoeren teerhoudend verhardingsmateriaal. Betreft: het afvoeren vrijkomend teerhoudend gefreesd asfalt naar een inrichting Inclusief meerkosten voor veiligheidsmaatregelen frezen teerhoudend asfalt. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer Betreft het opgebroken teerhoudend asfalt of de opgebroken teerhoudende penetratielaag vrijgekomen in de bestekspostnr(s): 13 en/of 325 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt of naar een inrichting voor de tussenopslag van teerhoudende materialen. Een certificaat, afgegeven door de thermische verwerker waaruit blijkt dat het teerhoudend asfalt thermisch wordt verwerkt, wordt verlangd.	ton	1.500,00	F
822040	810799		Afvoeren niet teerhoudend asfalt (frees) Betreft: het afvoeren vrijkomend niet teerhoudend gefreesd asfalt naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	ton	10.000,00	F
823			AFVOEREN BESTRATINGSMATERIAAL			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
823020	831599		Afvoeren straatbak- en natuurstenen Betreft: het afvoeren vrijkomend bestratingsmateriaal Straatbakstenen Natuursteen keien Vervoeren naar: een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	ton	750,00	F
823030	831504		Vervoeren bestratingsmateriaal. Betreft: het vervoeren vrijkomend bestratingsmateriaal t.b.v. hergebruik op een andere werklocatie. Deze bestekspost heeft geen betrekking op vervoer in en om het werkvak. 1. Straatbakstenen .1. Betonstraatstenen .1. Betontegels .9. Betonbanden .1 Vervoeren naar: plaats van verwerking op aangeven van directie UAV. Vervoersafstand max. 10 km	m2	750,00	F
823040	831599		Afvoeren betonnen bestratingsmateriaal en betonfrees Betreft: het afvoeren vrijkomend bestratingsmateriaal Betonstraatstenen Betontegels Betonbanden Betonfrees Stelspecie, schraalbeton en/of stampbeton o.g. Vervoeren naar: een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	ton	5.000,00	F
823050	831599		Afvoeren sintels, niet toepasbare bouwstof (aannee) Betreft: het afvoeren van sintels Uitgangspunt: niet toepasbare bouwstof c.q. te verwerken afvalstof Werkelijke aard sintels wordt bepaald volgens bestekspostnr(s). 840040 Vervoeren naar: een inrichting Acceptatiekosten voor rekening opdrachtgever	m3	20,00	F
824			AFVOEREN GROEN			
824090	510199		Afvoeren groenafval Betreft: het afvoeren vrijkomend groenafval (begroeiing, wortels en groenafval) naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever	ton	15,00	F
825			AFVOEREN SLIB			
825010	257531		Rioolslib vervoeren. Betreft: het afvoeren van verontreinigde rioolslib. 1. Vervoeren naar: een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	ton	280,00	F
825020	257531		Rioolslib vervoeren. Betreft: het afvoeren van rioolslib. 1. Vervoeren naar: een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	ton	230,00	F
83			AANVULLEND ASFALTONDERZOEK			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
830000	810199		Maken en beoordelen asfaltkernen Kerndiameter Ø100 mm Asfaltboring tot onderzijde asfaltverharding. Boringen inmeten in x en y op xxx cm nauwkeurig. Onderzoek door geaccrediteerd bureau conform eisen CROW 210. Bepaling laagdikte en laagopbouw (gedetailleerde omschrijving van type en gradering incl. foto en beschrijving bijzonderheden als schade etc.) Grafische weergave boringen, laagopbouw en resultaten PAK-detector in rapportage Gat vullen met gietasfalt. Exacte locaties in overleg met de directie. Locaties asfaltkernen op tekening aangeven en de kernen nummeren.	st	100,00	F
830010	810199		Maken en beoordelen constructieboring Constructieboring tot 0,5 m- onderzijde fundering Kerndiameter Ø100 mm Boringen inmeten in x en y op xxx cm nauwkeurig. Onderzoek door geaccrediteerd bureau conform eisen CROW 210. Bepaling laagdikte en laagopbouw (gedetailleerde omschrijving van type en gradering incl. foto en beschrijving bijzonderheden als schade etc.) Grafische weergave boringen, laagopbouw en resultaten in rapportage beschrijven. Exacte locaties in overleg met de directie. Locaties boringen op tekening aangeven en de kernen nummeren.	st	10,00	F
830020	810199		Uitvoeren kwaliteitsonderzoek asfaltverharding conform artikel 81.24.02 van de Standaard. Per kern dient voor de nieuw aangebrachte asfaltlagen per locatie de eigenschappen worden bepaald van: - Laagdikte; - Verdichtingsgraad; - Holle ruimten; - bitumengehalte. Resultaten in een rapportage aanbieden. Het onderzoek dient te worden uitgevoerd door een instelling die voor het desbetreffende onderzoek geaccrediteerd is door een nationaal accrediatie-instelling.	st	20,00	F
830030	810199		Uitvoeren PAK-marker analyse op asfaltkern In overleg met de directie Onderzoek PAK-marker dient te worden uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium. Inclusief rapporteren.	st	100,00	F
830040	810199		Uitvoeren GC-MS analyse tbv PAK (10VROM) In overleg met de directie. Inclusief vervoer van kern(en) naar laboratorium. Inclusief rapportage aanleveren	st	100,00	F
830050	810199		Uitvoeren HPLC-onderzoek in sterlab In overleg met de directie. Inclusief vervoer van kern(en) naar laboratorium. Inclusief rapportage aanleveren	st	5,00	F
84			AANVULLEND GRONDONDERZOEK			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
840010	172199		Uitvoeren partijkeuring AP04 en PFAS Betreft: het uitvoeren van een AP04 en PFAS grondonderzoek van vrijkomende grond afgevoerd volgens bestekspostnr(s). 821040 Betreft: overtollige grond aanwezig in depot. E.e.a. met inachtneming van bodembeleidsplan, nota bodembeheer en bodemkwaliteitskaart van de gemeente Gooise Meren Maximum (deel)partij: 10.000 ton Grondonderzoek uitvoeren conform BRL SIKB 1000, protocol 1001 'Monsterneming voor Partijkeuringen Grond en Baggerspecie'. Samenstellingsonderzoek, conform AP04 analyseren: Standaardpakket grond en PFAS Rapportage analoog in tweevoud en digitaal als pdf-bestand.	st	5,00	F
840020	172199		Uitvoeren indicatieve partijkeuring (NEN) Betreft: het uitvoeren van een indicatieve partijkeuring ten behoeve van grondwerk volgens besteksparagraaf 21 dat onderzocht dient te worden voor afvoer. Betreft: overtollige grond aanwezig in depot. E.e.a. met inachtneming van bodembeleidsplan, nota bodembeheer en bodemkwaliteitskaart van de gemeente Gooise Meren Maximum (deel)partij: 2.000 ton Grondonderzoek uitvoeren conform BRL SIKB 1000, protocol 1001 'Monsterneming voor Partijkeuringen Grond en Baggerspecie'. Samenstellingsonderzoek conform NEN5740 analyseren: Standaardpakket grond. Incl. PFAS onderzoek. Rapportage: analoog in tweevoud en digitaal als pdf-bestand.	st	10,00	F
840030	172199		Uitvoeren indicatieve partijkeuring (NEN) in-situ Betreft: het uitvoeren van een indicatieve partijkeuring betreffende grond Onderzoek ten behoeve van grondwerk volgens besteksparagraaf 21 dat onderzocht dient te worden voor afvoer. E.e.a. met inachtneming van bodembeleidsplan, nota bodembeheer en bodemkwaliteitskaart van de gemeente Gooise Meren Maximum (deel)partij: 2.000 ton Grondonderzoek uitvoeren conform BRL SIKB 1000, protocol 1001 'Monsterneming voor Partijkeuringen Grond en Baggerspecie'. Samenstellingsonderzoek conform NEN5740 analyseren: Standaardpakket grond. Incl. PFAS onderzoek Rapportage: analoog in tweevoud en digitaal als pdf-bestand.	st	5,00	F
840040	172199		Uitvoeren bemonstering sintels Betreft: het uitvoeren van een monsterneming voorafgaand aan afvoer sintels overeenkomstig NVN 5860 (1999 nl Afvalstoffen - Bemonstering van afval) Rapportage analoog in tweevoud en digitaal als pdf-bestand	keer	1,00	F
85			KABELS EN LEIDINGEN			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
850010	100111		Melden van het mechanisch verrichten van werkzaamheden in de ondergrond. Ter bepaling van de globale ligging van kabels en leidingen, voorafgaand aan werkzaamheden. 1. Betreft het melden van het mechanisch verrichten van werkzaamheden in de ondergrond (graafmelding) bij het Kadaster overeenkomstig CROW-publicatie 'Schade voorkomen aan kabels en leidingen' Betreffende KLIC-melding	keer	30,00	F		
850020	102102		Graven proefsleuf. Betreft: het graven van proefsleuven Opbouw van de ondergrond: zand handmatig ontgraven Graafwerkzaamheden verrichten volgens de richtlijnen van de CROW publicatie 500 Gemiddelde sleufdiepte: 1,20 m -mv 1. Grondsoorten gescheiden ontgraven 1. Sleuf na het vaststellen van de ligging van kabels en leidingen terug aanvullen met de uitgekomen grond 9. Tijdstip: tijdig vóór aanvang van graafwerkzaamheden	m	250,00	F		
86			EENMALIGE KOSTEN					
860010	101121		Inrichten van werkterrein. Incl. opstellen plan inrichting werkterrein In het inrichten van het werkterrein is begrepen het aanvoeren en opstellen van alle voor het werk benodigde bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en loodsen, het aanleggen van parkeerplaatsen en hulpwegen inclusief het aanleggen en aansluiten van de hierbij benodigde kabels en leidingen Gebruik van hulpmiddelen door de opdrachtgever: nader gespecificeerd volgens bestekspostnr(s). In overleg met de directie UAV 9. Locatie werkterrein: voorstel van de aannemer (gemeente heeft geen depot tot haar beschikking)	keer	25,00	F		
860020	101122		Opruimen van werkterrein. In het opruimen van het werkterrein is begrepen het opbreken en afvoeren van alle voor het werk benodigde bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en loodsen, inclusief het opbreken en afvoeren van de verharding van parkeerplaatsen en hulpwegen en het in de voorgeschreven toestand brengen van het werkterrein	keer	25,00	F		
860030	100199		Centraal inzamelen huisvuil Betreft: het per deelopdracht inzamelen en centraal aanbieden van huisvuil van de woningen gedurende de werkzaamheden. De aannemer dient wekelijks het huisvuil (vuilcontainer en/of vuilniszakken) van de bewoners op te halen, op een centrale plek (met de reinigingsdienst af te spreken) te zetten en na lediging op de juiste adressen de juiste vuilcontainer te retourneren Aantal containers/vuilniszakken per deelopdracht: variabel Vervoersafstand: variabel per deelopdracht In de post dient eveneens te zijn inbegrepen informatieverstrekking (schriftelijk en huis aan huis) inzake de treffen regeling over het inzamelen van huisvuil).	keer	15,00	F		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
860040	100199		Uitvoeren V&G-taken, deelopdracht <150 m2	keer	15,00	F	
			Betreft: het uitvoeren van V&G-taken als bedoeld in artikel 2.31 van het Arbeidsomstandigheden- besluit (Stb 1999.451) door de - door de aannemer aangestelde - Coördinator Uitvoeringsfase (CU), gedurende de uitvoeringsduur van het werk.				
			Deelopdracht kleiner dan 150 m2				
			Opstellen V&G-plan	keer			15,00 I
			Betreft: het opstellen van een V&G-Plan voor de uitvoeringsfase.				
			De - door de nevenaannemers opgestelde - V&G-deelplannen hierin integreren.				
			Het V&G-Plan ter acceptatie indienen bij de directie UAV				
			Actualiseren V&G-plan	keer			15,00 I
			Betreft: het gedurende het werk op gezette tijden actualiseren van het V&G-Plan voor de uitvoeringsfase, e.a.a. op aanwijzing van de directie UAV				
			Uitvoeren V&G-coördinatie	keer			15,00 I
			Betreft: het opstellen van een V&G-Plan voor de uitvoeringsfase. De - door de nevenaannemers opgestelde -				
			V&G-deelplannen hierin integreren.				
			Het V&G-Plan ter acceptatie indienen bij de directie UAV				
			Actualiseren kennisgeving	keer			15,00 I
			Betreft: het actualiseren van de kennisgeving en deze naar de Arbeidsinspectie en andere betrokken partijen te zenden.				
			Opstellen V&G-rapportage	keer			15,00 I
			Betreft: het wekelijks opstellen van een V&G- rapport, waarin tenminste is opgenomen:				
			- gemaakte afspraken;				
			- getroffen maatregelen;				
			- bijzondere voorvallen.				
			Samenstellen V&G-dossier	keer			15,00 I
			Betreft: het samenstellen van het V&G-dossier.				
			Het V&G-dossier na oplevering van het werk ter acceptatie indienen bij de directie UAV				
860050	100199		Uitvoeren V&G-taken, deelopdracht >150 m2	keer	20,00	F	
			Betreft: het uitvoeren van V&G-taken als bedoeld in artikel 2.31 van het Arbeidsomstandigheden- besluit (Stb 1999.451) door de - door de aannemer aangestelde - Coördinator Uitvoeringsfase (CU), gedurende de uitvoeringsduur van het werk.				
			Deelopdracht groter dan of gelijk aan 150 m2				
			Opstellen V&G-plan	keer			20,00 I
			Betreft: het opstellen van een V&G-Plan voor de uitvoeringsfase.				
			De - door de nevenaannemers opgestelde - V&G-deelplannen hierin integreren.				
			Het V&G-Plan ter acceptatie indienen bij de directie UAV				
			Actualiseren V&G-plan	keer			20,00 I
			Betreft: het gedurende het werk op gezette tijden actualiseren van het V&G-Plan voor de uitvoeringsfase, e.a.a. op aanwijzing van de directie UAV				
			Uitvoeren V&G-coördinatie	keer			20,00 I
			Betreft: het opstellen van een V&G-Plan voor de uitvoeringsfase. De - door de nevenaannemers opgestelde -				
			V&G-deelplannen hierin integreren.				
			Het V&G-Plan ter acceptatie indienen bij de directie UAV				
			Actualiseren kennisgeving	keer			20,00 I
			Betreft: het actualiseren van de kennisgeving en deze naar de Arbeidsinspectie en andere betrokken partijen te zenden.				
			Opstellen V&G-rapportage	keer			20,00 I
			Betreft: het wekelijks opstellen van een V&G- rapport, waarin tenminste is opgenomen:				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
860060	100199	.	- gemaakte afspraken;	keer			20,00	I
		.	- getroffen maatregelen;					
		.	- bijzondere voorvallen.					
		.	Samenstellen V&G-dossier					
		.	Betreft: het samenstellen van het V&G-dossier.					
		.	Het V&G-dossier na oplevering van het werk ter					
		.	acceptatie indienen bij de directie UAV					
		.	Opstellen & actualiseren kwaliteitsplan					
		.	Betreft: het opstellen en actualiseren van het					
		.	kwaliteitsplan					
860070	100199	.	Gedurende de uitvoeringsduur van het werk.	keer	25,00	F		
		.	Opstellen kwaliteitsplan					
		.	Betreft: het opstellen van het kwaliteitsplan als bedoeld					
		.	in paragraaf 01.20.02 van de Standaard.					
		.	Het kwaliteitsplan ter acceptatie indienen bij de directie					
		.	UAV					
		.	Actualiseren kwaliteitsplan					
		.	Betreft: het gedurende het werk op gezette tijden					
		.	actualiseren van het kwaliteitsplan, e.a.a. op aanwijzing					
		.	van de directie UAV					
860080	100199	.	Opstellen & actualiseren gedetailleerd tijdschema	keer	30,00	F		
		.	Betreft: het opstellen en actualiseren van een					
		.	gedetailleerd tijdschema.					
		.	Gedurende de uitvoeringsduur van het werk.					
		.	Opstellen gedetailleerd tijdschema					
		.	Betreft: een gedetailleerd tijdschema als bedoeld					
		.	01.13.06 van de Standaard					
		.	Het algemeen tijdschema ter acceptatie indienen bij de					
		.	directie UAV					
		.	Actualiseren gedetailleerd tijdschema					
860090	100199	.	Betreft: het gedurende het werk op gezette tijden	keer	50,00	F		
		.	actualiseren van het gedetailleerd tijdschema, e.a.a. op					
		.	aanwijzing van de directie UAV					
		.	Opstellen en actualiseren plan vrijkomende materialen					
		.	Betreft: het opstellen en actualiseren van een plan van					
		.	vrijkomende materialen					
		.	Gedurende de uitvoeringsduur van het werk.					
		.	Opstellen plan vrijkomende materialen					
		.	Betreft: een plan van vrijkomende materialen als					
		.	bedoeld in artikel 01.17.07 van de Standaard.					
860110	100199	.	Het kwaliteitsplan ter acceptatie indienen bij de directie	keer	50,00	F		
		.	UAV					
		.	Actualiseren plan vrijkomende materialen					
		.	Betreft: het gedurende het werk op gezette tijden					
		.	actualiseren van het plan vrijkomende materialen, e.a.a.					
		.	op aanwijzing van de directie UAV					
		.	Opstellen plan bestratingswerk					
		.	Betreft opstellen plan ten behoeve van het					
		.	bestratingswerk volgens CROW publicatie 324					
		.	Opstellen plan omgaan met vrijgekomen asfalt					
860120	100122	.	Betreft: het opstellen plan voor het omgaan met	keer	20,00	F		
		.	vrijkomend asfalt (frees en schollen) conform CROW					
		.	publicatie 210					
		.	Verplaatsen van materieel.					
		9.	Ten behoeve van 1 keer verplaatsen binnen dezelfde					
		.	deelopdracht					
		.8.	Verplaatsingsafstand: max. ca. 10 km					
		.						
		.						
		.						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
860130	100124		Mobiliseren van materieel. Betreft: het mobiliseren van materieel Hierin begrepen het eenmalig aanvoeren, opstellen en afvoeren van het voor de werkzaamheden benodigd groot materieel 9. Ten behoeve van deelopdracht tot €75.000,-	keer	250,00	F
860140	101299		Inrichten gronddepot Betreft: het inrichten van een gronddepot op een door de directie aan te wijzen locatie. De werkzaamheden omvatten onder meer het afzetten en markeren van het depotterrein, het treffen van benodigde voorzieningen ter voorkoming van uitspoeling en verontreiniging van de omgeving, het profileren en verdichten van de ondergrond indien noodzakelijk, alsmede het ordelijk opslaan van vrijkomende grond in gescheiden partijen. Het depot dient zodanig te worden ingericht dat de bereikbaarheid, veiligheid en afwatering zijn gewaarborgd. Na beëindiging van de werkzaamheden dient het depotterrein in oorspronkelijke staat te worden teruggebracht, tenzij anders door de directie wordt bepaald.	keer	5,00	F
860150	101299		Instandhouden gronddepot Betreft: het instandhouden van een gronddepot op een door de directie aan te wijzen locatie. De werkzaamheden omvatten het onderhouden en ordelijk beheren van het depot, waaronder het herschikken en zo nodig opdraaien (herprofilen) van de grond, het in stand houden van scheiding tussen verschillende partijen, het voorkomen van uitspoeling en verontreiniging, en het waarborgen van een goede bereikbaarheid en veilige situatie. De werkzaamheden worden uitgevoerd op afroep van de directie en dienen zodanig te worden verricht dat het depot te allen tijde overzichtelijk, stabiel en veilig blijft.	keer	5,00	F
860160	101299		Verwijderen gronddepot Betreft: het verwijderen van een gronddepot op een door de directie aan te wijzen locatie. De werkzaamheden omvatten het afvoeren van de in depot opgeslagen grond naar een door de directie goedgekeurde bestemming, inclusief laden, transporteren en verwerken van de grond overeenkomstig de geldende wet- en regelgeving. Tevens omvat het werk het verwijderen van eventuele tijdelijke voorzieningen en het egaliseren en profileren van het depotterrein. Na verwijdering van het gronddepot dient het terrein schoon, vlak en in oorspronkelijke staat te worden opgeleverd, tenzij door de directie anders wordt bepaald.	keer	5,00	F
860170	102399		Opstellen puttenstaat Betreft: het opstellen en aanleveren van een puttenstaat van alle in het werk voorkomende rioolputten. Het inventariseren van de putten en het opstellen van een overzicht met per put minimaal: - putnummer; - type put; - maaiveldhoogte; - BOB van in- en uitgaande leidingen; - leidingdiameters; - type afdekking. De puttenstaat dient uiterlijk 15 werkdagen vóór de start van de betreffende deelopdracht ter goedkeuring te worden aangeleverd aan de directie.	keer	35,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID		HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
87			REVISIE				
870010	101199		Inmeten en verwerken revisie riolering	keer	20,00	F	
			Betreft: het inmeten en verwerken van revisie				
			volgens eisen bepaling 61.03 in deel 3 van dit bestek				
870020	101199		Inmeten en verw. revisie verharding en inrichting	keer	20,00	F	
			Betreft: het inmeten en verwerken van revisie				
			volgens eisen bepaling 61.03 in deel 3 van dit bestek				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
9			Staartposten			

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief**01 01 Algemene bepalingen****01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen**

- 01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2025, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2025 Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
- 04 Op dit werk zijn van toepassing de 'Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012', zoals gepubliceerd in de Staatscourant Nr. 1567 van 30 januari 2012.

01 01 07 Overige algemene bepalingen

- 02 Indien door toepassing, verwerking of uitvoering van door of vanwege de opdrachtgever voorgeschreven constructies, onderdelen, materialen of werkwijzen, inbreuk wordt gemaakt op de auteursrechten of octrooirechten van derden, zal de opdrachtgever de aannemer vrijwaren tegen alle aanspraken en schadevorderingen van de benadeelde derden, tenzij de aannemer - gelet op hetgeen hem bekend was of bekend behoorde te zijn - niet zonder de opdrachtgever te waarschuwen tot de desbetreffende verrichting had mogen overgaan.
- 03 Behoudens het bepaalde in lid 02, vrijwaart de aannemer de opdrachtgever tegen alle aanspraken en schadevorderingen van derden wegens in of door de uitvoering van het werk gepleegde inbreuk op auteurs- en octrooirechten van derden.

01 01 15 Werkdagen en -tijden

- 01 De toegestane werktijden voor dit project zijn van maandag t/m vrijdag van 7.00 uur tot 19.00 uur, behoudens nationale feestdagen. Dit geldt tevens voor het opstarten/warmdraaien van materieel.
- 02 Het werken buiten de in lid 01 vermelde werktijden is alleen toegestaan in overleg met en na schriftelijke toestemming van de directie.

01 02 Betalingsregelingen: aannemingssom**01 02 02 Opneming**

- 01 Alvorens de opneming plaats vindt, stelt de aannemer ten behoeve van deze opneming, een specificatie op van het totaal van het gemaakte werk. Deze specificatie in tweevoud bij de directie indienen.

01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling

HFD PAR ART LID

01 04 07 Verrekening van prijswijzigingen in huren en vrachten

- 01 Op wijziging in prijzen van huren en vrachten als bedoeld in paragraaf 6 lid 13 van de UAV 2012 geschiedt geen verrekening.

01 05 Betalingsregelingen: declaraties**01 05 01 Indienen declaraties**

- 01 In afwijking van paragraaf 36 lid 5 van de UAV 2012 geschieden betaling van bedragen, niet behorend tot de aannemingssom uitsluitend onder overlegging van de betreffende schriftelijke opdracht.
- 02 Posten zijn van toepassing op basis van het totaal aan hoeveelheden per straat.

01 07 Zekerheidstelling**01 07 01 Waarde en vorm zekerheidstelling**

- 01 In aanvulling op artikel 01.21.03 is de opdrachtgever gerechtig om van de aannemer (alleen) per deelopdracht zekerheidstelling te bedingen. Het bepaalde in artikel 01.07.01 van de Standaard is van overeenkomstige toepassing op een deelopdracht.

01 08 Bijdragen**01 08 01 Bijdrage RAW-systematiek**

- 01 Een "Bijdrage RAW-systematiek met specificatie", als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 02 Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT

- 01 Een 'bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT' als bedoeld in artikel 01.08.04 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 03 RAW-raamovereenkomst: bijdrage RAW-systematiek

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 04 RAW-raamovereenkomst: bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving

- 01 Een 'Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving' als bedoeld in artikel 01.08.04 van de Standaard, wordt verlangd.

01 11 Verband met andere werken

HFD PAR ART LID

01 11 01 Werken die in elkander grijpen

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:

- aanpassen kabels en leidingen
- (ver)plaatsen openbare verlichting
- cultuurtechnische werkzaamheden
- onderhoud elementenverhardingen
- aanpassingen openbaar groen
- regulier groenonderhoud

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan**01 13 06 Algemeen tijdschema**

01 Van de aannemer wordt per deelopdracht een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de UAV 2012, verlangd.

03 In het algemeen tijdschema houdt de aannemer rekening met eventuele situaties waarbij aan bepaalde wegen niet gewerkt kan worden zoals weekmarkten, kermissen etc. Hiertoe wint de aannemer zelf inlichtingen in bij de gemeente.

01 13 07 Actualiseren algemeen tijdschema, werkplan

01 Mocht de voortgang van het werk van het door de directie goedgekeurde algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan afwijken, dan dient de aannemer op schriftelijk verzoek van de directie het algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan te herzien. Dit dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen tien werkdagen na het verzoek daartoe, aan de directie te worden voorgelegd. Ten aanzien van de beslissing op deze herziening is de UAV 2012, paragraaf 26 lid 3, van toepassing.

01 13 08 Bijbehorende verplichtingen

01 De aannemer dient te assisteren bij het aanbieden van de vuilcontainer van de omwonenden van de diverse wegvakken waar werkzaamheden worden uitgevoerd.

02 De aannemer dient er zorg voor te dragen dat aan het werk grenzende percelen en gebouwen te allen tijde te voet bereikbaar blijven voor gebruikers/bewoners.

01 14 Bouwstoffen

HFD PAR ART LID

01 14 04 Keuring van bouwstoffen (gecertificeerde bouwstoffen)

- 01 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
 - KOMO-(attest-met-) productcertificaat;met in achtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze kwaliteitsverklaringen.
- 02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
 - voor het KOMO-keur bij Stichting Bouwkwiteit te Rijswijk (Z.H.);
- 03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voor zover daarmee niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.
- 04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de betreffende bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de UAV 2012, met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen. De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening laat keuren door een door de directie aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de aannemer een afschrift van het keuringsrapport aan de directie te overleggen.
- 05 Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 worden geleverd, worden geacht te zijn gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de UAV 2012 indien het betreffende document aan de directie is afgegeven en de bouwstoffen door de directie UAV op het werk zijn geïnspecteerd.

01 14 05 Keuring van bouwstoffen buiten het werk

- 01 De aannemer stelt de directie tijdig schriftelijk in kennis waar en wanneer het onderzoek van de door hem te leveren bouwstoffen buiten het werk kan plaatsvinden, met vermelding van soort en hoeveelheden van de bouwstoffen die voor het onderzoek gereed zijn.
- 02 De directie behoudt zich het recht voor om bouwstoffen, die buiten het werk zijn onderzocht, voor de verwerking op het werk te inspecteren en, zo mocht blijken dat deze bouwstoffen niet voldoen aan de in het bestek gestelde eisen, af te keuren.

HFD PAR ART LID

01 14 06 Te leveren hout en houtproducten

- 01 Te leveren hout of hout verwerkt in te leveren (hout)producten, voor zover dit dient ten behoeve van de uitvoering van het werk en voor zover dit in het werk achterblijft, moet voldoen aan de Dutch Procurement Criteria for Timber. Hierbij geldt dat het hout voldoet aan ten minste zeven van de negen principes voor duurzaam bosbeheer, volgens de bijbehorende beoordelingsmethode, zoals op 24 juli 2008 vastgesteld door de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Kamerstukken II, 2007-08, 30196, 35, inclusief bijlage 2. De criteria zijn te vinden op www.tpac.smk.nl, onder "Documents".
- 02 De aannemer overlegt de directie een verklaring dat het door hem te leveren hout of houtproducten voldoet aan de in het vorige lid gestelde eis. Bij deze verklaring wordt gevoegd:
1. Een verklaring waarin wordt aangegeven onder welk certificatiesysteem het hout wordt geleverd en waaruit blijkt dat aan de in het vorige lid gestelde eis wordt voldaan.
 - of
 2. Een bewijs, voorzien van uitgebreide, gedocumenteerde en op authenticiteit verifieerbare gegevens en informatie waaruit blijkt dat aan de in het vorige lid gestelde eis wordt voldaan.
- 03 Indien het hout geleverd wordt onder een certificatiesysteem wordt in ieder geval aan de eis voldaan, indien:
- a. De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu het betreffende certificatiesysteem heeft toegelaten tot het inkoopbeleid
 - of
 - b. De Timber Procurement Assessment Committee (TPAC) heeft geoordeeld dat het certificatiesysteem voldoet aan de Dutch Procurement Criteria for Timber, waarbij geldt dat het voldoet aan ten minste zeven van de negen principes voor duurzaam bosbeheer.
- Een overzicht van toegelaten en beoordeelde certificatiesystemen zijn te vinden op www.inkoopduurzaamhout.nl en www.tpac.smk.nl.
- 04 Als hulpmiddel bij het leveren van bewijs voor certificatiesystemen die nog niet getoetst zijn door TPAC kan de aannemer gebruik maken van de volgende onderling samenhangende documenten:
- Dutch Framework for Evaluating Evidence of Compliance with Timber Procurement Requirements;
 - TPAC-documents for assessing certification systems (Category A)
 - Annex I: User Manual TPAC;
 - Assessment matrix for system managers;
 - Application form for system managers.
- Deze documenten zijn te vinden op www.inkoopduurzaamhout.nl en www.tpac.smk.nl.
- 05 Als hulpmiddel bij het leveren van bewijs als bedoeld in lid 02 sub 2, kan de aannemer gebruik maken van de volgende onderling samenhangende documenten:
- Dutch Framework for Evaluating Evidence of Compliance with Timber Procurement Requirements;
 - Documents for Category B evidence;
 - Annex II: Category b evidence;
 - Appendix 1: Checklist Supply Chain;
 - Appendix 3 to Annex II Checklist Sustainable Forest Management inclusief Guidance.
- Deze documenten zijn te vinden op www.inkoopduurzaamhout.nl en

HFD PAR ART LID

www.tpac.smk.nl.

01 14 17 Warm mix asfalt

- 01 Duurzaam asfalt dient een maximale MKI-waarde van [invullen conform de tabel "Uniforme MKI plafondwaarden"] te hebben. De MKI-waarden gelden voor de fasen A t/m D. De MKI-waarde voor duurzaam asfalt dient berekend te zijn volgens de, drie maanden voor inschrijving van toepassing zijnde NL-PCR Asfalt in beheer van de Permanente Commissie Duurzaamheid van de Vakgroep Bitumineuze Werken de VBW, in aanvulling op, de drie maanden voor inschrijving van toepassing zijnde 'Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken', van de Stichting Nationale Milieudatabase (NMD). Voor het voldoen aan de MKI-plafondwaarden dient voor LCA-modules A4 t/m C4 gebruik te worden gemaakt van de betreffende waarden uit het 'LCA achtergrondrapport voor Branche representatieve Nederlandse Asfaltmengsels 2022' rapport. Deze zijn opgenomen in de tabel "forfaitaire MKI waarden modules A4-C4"

Mengseltype	Uniforme MKI plafondwaarden, 2026 (A t/m D, per ton asfalt)	Forfaitaire MKI waarden, 2026 (A4 t/m C4, per ton asfalt)
AC surf	8,2	1,34
AC surf minimaal 30% PR	6,2	1,34
AC surf met gemodificeerd bitumen	9,5	1,34
AC surf, minimaal 30% PR met gemodificeerd bitumen	7,1	1,34
AC surf rood	17,0	1,34
AC bin/base, minimaal 50% PR	4,1	1,32
AC bin/base, minimaal 50% PR met gemodificeerd bitumen	4,6	1,32
AC bin/base minimaal 60% PR	3,5	1,32
SMA 8-11	7,9	1,38
SMA 8-11 met gemodificeerd bitumen	10,7	1,38
SMA 8-11 minimaal 30% PR	6,5	1,38
SMA 5	11,7	1,40
SMA geluidsreducerende deklaag (op basis van 8G+)	12,9	1,40
SMA rood	18,2	-

- 02 De aannemer levert uiterlijk op de 10 werkdagen voor het aanbrengen van het Duurzaam asfalt aan de directie een geverifieerde Environmental Product Declaration (EPD) op basis van de vigerende NL-PCR Asfalt of een geverifieerd categorie 1 LCA rapport op basis van de vigerende NL-PCR Asfalt. Dit bewijsmiddel dient getoetst en akkoord bevonden te zijn door een erkende LCA-deskundige die op het moment van toetsen voorkomt op de 'lijst van LCA-deskundigen die door de stichting NMD als toetser erkend zijn voor het toetsen van categorie 1 en 2 data ten behoeve van opnamen in de Nationale Milieudatabase' zoals vastgesteld door de Stichting NMD. Eventuele kosten, voortvloeiende uit het aanleveren van een geverifieerde Environmental Product Declaration (EPD) of een geverifieerd categorie 1 LCA rapport dienen bij de inschrijvingssom te zijn inbegrepen. Met deze bepaling wordt zowel de milieuprestatie als de verificatie daarvan contractueel vastgelegd. Daarmee wordt

HFD PAR ART LID

de toepassing van duurzamere asfaltmengsels gestimuleerd en wordt de uitfasering van traditioneel Hot Mix Asfalt ondersteund.

01 16 Verzekeringen

01 16 03 C.A.R. verzekering

- 01 Door de opdrachtgever zal een Constructie All Risks-verzekering worden afgesloten tot het bedrag van de aannemingssom, verhoogd met de kosten van werken door derden, honoraria en directiekosten. Verzekerd zullen zijn: Opdrachtgever, hoofdaannemer, mede- en onderaannemers, architecten, adviseurs en constructeurs, alsmede hun ondergeschikten indien en voor zover een van de genoemde partijen voor hen aansprakelijk is.
- 02 De aansprakelijkheid van de aannemer(s), voortvloeiende uit overeenkomst en/of Wet, wordt niet beperkt of gewijzigd door het feit dat de opdrachtgever de genoemde verzekering heeft afgesloten.
- 03 De verzekering zal vanaf de datum van aanvang van het werk tot het einde van de termijn van de algemene onderhoudsverplichting de navolgende dekking bieden:
 - a. Het werk tegen materiële schade, ontstaan op of in de directe nabijheid van het (de) bouwterrein(en);
 - b. Het risico van aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van het werk;
 - c. Schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever;
 - d. Schade aan eigendommen van directie en/of personeel.

Ongeacht de overige bepalingen biedt de verzekering in elk geval geen dekking voor:

 - a. Schade aan aannemersmaterieel, zoals gereedschappen, keten, loodsen, kranen en bulldozers;
 - b. Bedrijfschade zoals schade door stilstand of vertraging van de werkzaamheden, waarvoor de ene verzekerde partij tegenover de andere aansprakelijk mocht zijn.
- 04 De in de verzekering gestelde eigen risico bedragen, alsmede niet onder de C.A.R.-verzekering gedekte schaden zijn voor risico van de aannemer.
- 05 De polis van deze verzekering is bij het bestek gevoegd.

De aannemers zijn gehouden de verplichtingen, uit hoofde van de polis opgelegd, na te leven en hun medewerking te verlenen bij de afwikkeling van de schade. De aannemer is aansprakelijk voor de schade die de opdrachtgever lijdt ten gevolge van het niet naleven van deze verplichtingen.
- 06 Naast deze verzekering dient de hoofdaannemer, zowel als de mede- en onderaannemers, zich voor eigen rekening te verzekeren tegen schade ten gevolge van aansprakelijkheid in verband met personen- en/of zaakschade die zou kunnen ontstaan door de uitvoering van het werk en het gebruik van aannemersmaterieel. Deze aansprakelijkheidsverzekering dient een primaire dekking te verlenen en zal de opdrachtgever als de medeverzekerde partij noemen. In geval van schade zal de aansprakelijkheidsverzekering van de aannemer, resp. mede- en onderaannemer(s), worden aangesproken. Deze aansprakelijkheidsverzekering zal een dekking moeten verlenen van minimaal € 1.000.000,00 per gebeurtenis, het eigen risico mag ten hoogste € 2.250,00 bedragen en dient op verzoek van de opdrachtgever ter inzage te worden overlegd.
- 07 Schadepeningen uit hoofde van de C.A.R.-verzekering zullen worden uitgekeerd

HFD PAR ART LID

aan de opdrachtgever, dan wel na goedkeuring van de opdrachtgever aan de schadelijgende partij.

01 17 Vrijgekomen materialen

01 17 07 Plan voor omgaan met vrijgekomen materialen

- 01 Per deelopdracht wordt een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 van de Standaard, verlangd voor de (indien in de deelopdracht inbegrepen) volgende vrijgekomen materialen:
- teerhoudend asfalt;
 - teervrij asfalt;
 - vrijgekomen bestratingselementen;
 - vrijgekomen kolken;
 - vrijgekomen grond;.

01 17 10 Omgang met vrijgekomen steen of steenachtige materialen

- 01 Indien bij de uitvoering van het werk vrijgekomen steen of steenachtige materialen worden gebroken, moet het breken plaats vinden conform de BRL 2506: "Recyclinggranulaten voor toepassing in de beton, wegenbouw, grondbouw en werken."
- 02 De aannemer overlegt de directie een bewijsmiddel waaruit blijkt dat het breken zoals bedoeld in het vorige lid plaats vindt op basis van de BRL 2506.
- 03 De aannemer overlegt een plan voor het omgaan met vrijkomende materialen als bedoeld in artikel 01.17.07 van de Standaard, voor de in lid 01 genoemde vrijgekomen steen of steenachtige materialen.

01 17 11 Tijdelijke opslag van vrijgekomen materialen

- 01 Alle uit het werk vrijgekomen materialen naar soort en hoedanigheid gescheiden opslaan en gescheiden vervoeren.

01 17 12 Vrijgekomen teerhoudende materialen

- 01 Teerhoudende materialen die zijn vrijgekomen bij de uitvoering van werkzaamheden vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning voor het thermisch verwerken van teerhoudend afval.

01 18 Bescherming te handhaven vegetatie

01 18 02 Maatregelen i.v.m. bescherming te handhaven vegetatie

- 01 Indien te sparen beplanting ten gevolge van de uitvoering wordt beschadigd, het wondoppervlak zodanig afwerken, dat wondovergroeiing kan plaatsvinden.

HFD PAR ART LID

01 18 04 Schadevergoeding i.v.m. beschadiging te handhaven vegetatie

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan struiken, vaste planten of grassen en kruiden:
€ 14,00 per struik;
€ 5,50 per vaste plant;
€ 7,00 per m² gras of kruidenvegetatie;
€ 500,00 per boom tot een grootte van 20 cm omtrek. Schadevergoeding voor bomen groter dan 20 cm omtrek dient op basis van waardebepaling door een onafhankelijke bomenspecialist te worden bepaald. Gemaakte kosten voor onderzoek/rapportage waardebepaling zijn voor de aannemer.
- 02 De schade aan de vegetatie wordt hersteld door de opdrachtgever op kosten van de aannemer.
- 03 De te verwijderen boomwortels dienen tot maximaal Ø 3 cm verwijderd te worden.

01 19 Arbeidsomstandigheden**01 19 02 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie**

- 01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.

01 21 RAW-raamovereenkomst**01 21 11 RAW-RAAMOVEREENKOMST: REDELIJKERWIJS TE VERWACHTEN OMZET**

- 01 De aannemer mag redelijkerwijs verwachten dat onder de RAW-raamovereenkomst voor een totaalbedrag van ten minste € 2.500.000,-- exclusief omzetbelasting, aan deelopdrachten zal worden verstrekt.
- 02 Voor het geval de som van de verrekenende bedragen van alle deelopdrachten met inbegrip van alle bijkomende werkzaamheden als bedoeld in artikel 01.21.06 van de Standaard, lager is dan het in lid 01 genoemde bedrag, heeft de aannemer recht op een bedrag van 10% van het verschil van deze totalen.
Dit laat onverlet het recht van aannemer om aanspraak te maken op een hoger bedrag, als hij aannemelijk kan maken dat de kosten van het beschikbaar houden van personeel, materieel, materiaal en andere zaken voor de uitvoering van de redelijkerwijs onder de RAW-raamovereenkomst te verwachten deelopdrachten, hoger zijn dan het in lid 01 genoemde bedrag.

HFD PAR ART LID

01 21 12 RAW-raamovereenkomst: indexering van de prijzen per eenheid

- 04 Indien gebruik gemaakt wordt van een optie tot verlenging van deze raamovereenkomst is het volgende van toepassing:

Binnen de RAW-raamovereenkomst worden jaarlijks de prijzen per eenheid geïndexeerd, de eerste maal in de eerste maand van het derde contractjaar (= 1e optiejaar, na verlenging van het contract) van de raamovereenkomst. Alle prijzen per eenheid worden geïndexeerd overeenkomstig het door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde 'prijsindexcijfer grond- water- en wegenbouw' (reeks 2020 = 100) voor deelgebied 42/43, Grond- weg- en waterbouw (GWW).

- 05 De bepaling van het indexeringspercentage geschiedt volgens de formule:

Indexeringspercentage = $(B1 - B0)/B0 \cdot 100,0 = \dots \%$ (afgerond op één decimaal), waarin:

B0 = de index van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de RAW-raamovereenkomst is gesloten;

B1 = de index in het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden geïndexeerd.

01 23 Communicatie**01 23 02 Bouwvergaderingen**

- 01 Tijdens de uitvoering van het werk worden bouwvergaderingen gehouden met inachtneming van het bepaalde in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012.
- 02 Bouwvergaderingen worden minimaal 1 maal per deelopdracht gehouden met de opdrachtgever, aannemer en andere door de directie te bepalen personen of instanties. Indien noodzakelijk worden door de directie aanvullende (bouw)vergaderingen gehouden.
- 03 De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen, mits deze tenminste 2 dagen van tevoren zijn aangekondigd.
- 04 De aannemer doet de verslaglegging van deze vergaderingen.

01 23 04 Applicatie

- 01 Aannemer stelt een applicatie ter beschikking waarin deelopdrachten en kleinere klussen ingevoerd kunnen worden door de opdrachtgever. In de applicatie dient ook de planning, werkvoorraad, voortgang van uitvoering en afrekening zichtbaar te zijn. De applicatie dient digitaal toegankelijk te zijn voor zowel opdrachtgever als aannemer.

01 27 Transport, materieel, werktuigen en hulpmaterieel

HFD PAR ART LID

01 27 01 Emissie-eisen (hand)materieel, mobiele werktuigen en rijdend materieel

- 01 Onder mobiele werktuigen wordt verstaan de verzameling van machines die wordt ingezet voor de uitvoering van het werk. Het zijn motorisch aangedreven machines en werktuigen, in het algemeen zonder kentekenbewijs, die niet of bij uitzondering op de openbare weg mogen rijden (uitgezonderd landbouwtrekkers).
- 02 Onder rijdend materieel (voertuigen, transportmiddelen) wordt verstaan: transportmiddelen met kenteken die direct in relatie staan tot de uitvoering van het werk door de aannemer, diens werknemers en/of onderaannemers.
- 03 Alle voor het werk te gebruiken mobiele werktuigen, stationaire werktuigen en rijdend materieel (transportmiddelen) dienen te voldoen aan de emissie-eisen conform de in lid 04 en lid 05 opgenomen tabellen. Mobiele werktuigen, stationaire werktuigen en rijdend materieel(transportmiddelen) met een aantoonbaar betere emissienorm dan de opgegeven emissienorm mogen te allen tijde worden ingezet.
- 04 De voor het werk in te zetten mobiele en stationaire werktuigen voldoen minimaal aan de onderstaande emissie-eisen:
- | Categorie | Vermogen | Minimumeis |
|--|--------------|------------------------------------|
| Licht (minimaterieel) | < 19 kW | 100% Zero Emissie (ZE) |
| Zeer licht | 19 – 37 kW | 100% ZE |
| Licht | 37 – 56 kW | 100% ZE |
| Middelzwaar materieel | 56 – 130 kW | Stage IV met gesloten roetfilter |
| Zwaar materieel | 130 – 560 kW | Stage IV met gesloten roetfilter |
| Specialistisch/zeer zwaar materieel (levensduur > 15 jaar) | > 560 kW | Katalysator en gesloten roetfilter |
| Stationair: generatoren, pompen, torenkranen | <560 kW | 100% ZE |
| Stationair: generatoren, pompen, torenkranen | >560 kW | Gelijk aan eisen niet-stationair |
- 05 De voor het werk in te zetten voertuigen (rijdend materieel) voldoen minimaal aan de onderstaande emissie-eisen:
- | Categorie | Laadvermogen | Minimumeis |
|-------------------------|--------------|------------|
| N1 – Bestelauto | < 3,5 ton | 100% ZE |
| N2 – Lichte vrachtwagen | 3,5 – 12 ton | Euro VI |
| N3 – Zware vrachtwagen | > 12 ton | Euro VI |
- 06 De emissiegrenswaarden voor niet-emissieloos materieel zijn opgenomen in de Verordening (EU) 2016/1628 voor mobiele werktuigen, die op 14 september 2016 van kracht is geworden.
- 07 Tijdens de uitvoering van het werk kan de directie te allen tijde van de aannemer verlangen dat hij per ingezet mobiel werktuig of transportmiddel de schriftelijke conformiteitsverklaring van de fabrikant overlegt, waaruit blijkt dat het betreffende materieel voldoet aan de in dit artikel gestelde emissie-eisen.
- 08 De werknemers die gebruikmaken van mobiele werktuigen met verbrandingsmotor en/of deze mobiele werktuigen besturen, overleggen een certificaat van de cursus Het Nieuwe Draaien (of gelijkwaardig).
- 09 Opladen van elektrisch materieel, handgereedschap en dergelijke dient

HFD PAR ART LID

emissieloos te geschieden (stroomnet, Battery Box of gelijkwaardig). De opdrachtgever stelt geenoplaadvoorzieningen ter beschikking. De aannemer dient zelf de oplaadvoorziening te verzorgen door middel van (openbare) oplaadpunten, Battery Box of gelijkwaardig.

- 10 Gebruik van batterijcontainers of gelijkwaardig dient te voldoen aan de richtlijn voor energieopslagsystemen, de PGS 37-1.

01 27 02 Bijkomende verplichtingen (hand)materieel, mobiele werktuigen en rijdend materieel

- 01 Ten minste 5 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden levert de aannemer een overzicht aan met vermelding welke transportmiddelen, bouwmaterieel en mobiele werktuigen conform de eisen van de inschrijving gebruikt gaan worden bij de uitvoering van het werk. Het overzicht bevat per transportmiddel, bouwmaterieel en mobiel werktuig: merknaam, kenteken (alleen bij transportmiddelen), stageklasse (alleen bij transportmiddelen), kW-vermogen (alleen bij mobiele werktuigen), en type, alsmede een bevestiging dat het betreffende materieel voldoet aan de in artikel 01 27 01 gestelde minimale emissie-eisen.
- 02 Indien de opdrachtgever constateert dat er niet wordt voldaan aan de in artikel 01 27 01 of in lid 01 van dit artikel gestelde eisen, wordt een korting opgelegd per transportmiddel, bouwmaterieel of mobiel werktuig, per dag, per overtreding:
1e keer € 250,-
2e keer € 500,-
3e keer € 750,-
4e keer € 1.250,-
5e keer en vaker € 1.500,-
Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is en zal worden verrekend in de betalingstermijnen. Deze korting is gemaximaliseerd op 10% van de aanneemsom.
- 03 Boetes die door een bevoegd gezag (waaronder begrepen de Inspectie Leefomgeving en Transport, de omgevingsdienst of een daartoe bevoegde toezichthoudende instantie) of door derden aan de opdrachtgever worden opgelegd als gevolg van het niet naleven van de in artikel 01 27 01 of in lid 01 van dit artikel gestelde emissie-eisen door de aannemer c.q. opdrachtnemer en/of een van zijn onderaannemers, worden door de opdrachtgever doorgelegd aan de aannemer, inclusief de schade die de opdrachtgever hierdoor lijdt. Het doorleggen van de voornoemde boetes door de opdrachtgever naar de aannemer c.q. opdrachtnemer geschiedt door het toepassen van een korting. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is. Het bepaalde in dit lid laat onverlet de in lid 02 van dit artikel bedoelde kortingsregeling.

01 28 Vrachtwagenheffing

HFD PAR ART LID

01 28 01 Vrachtwagenheffing algemeen

- 01 De verwachte vanaf 1 juli 2026 in Nederland van toepassing zijnde vrachtwagenheffing, zoals ingevoerd krachtens de relevante wet- en regelgeving, wordt geacht volledig te zijn inbegrepen in de door de aannemer opgegeven inschrijfprijs.
- De aannemer heeft bij het bepalen van zijn inschrijfprijs rekening gehouden met alle kosten en gevolgen voortvloeiend uit deze heffing.
- Ter zake van de vrachtwagenheffing vindt geen afzonderlijke verrekening, nacalculatie of aanpassing van de overeenkomst plaats, ongeacht wijzigingen in tarieven, regelgeving of feitelijke kosten gedurende de looptijd van de overeenkomst.

01 29 Beschikbaarheid opdrachtnemer**01 29 01 Beschikbaarheid en termijnen opdrachtnemer**

- 01 De opdrachtnemer is, met inachtneming van het bepaalde in § 6 en § 8 van de UAV 2012, gedurende het gehele kalenderjaar verplicht beschikbaar te zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden die voortvloeien uit deze raamovereenkomst en de verstrekte deelopdrachten.
- 02 De opdrachtnemer conformeert zich onverkort aan de termijn(en) en tijdsbepalingen zoals opgenomen in paragraaf 05 (Tijdsbepaling) van Deel 1 van deze raamovereenkomst. Deze termijnen gelden als bindende uitvoeringstermijnen in de zin van § 8 van de UAV 2012.
- 03 Het door de opdrachtnemer hanteren, voorstellen of toepassen van uitvoeringsperioden, venstertijden, capaciteitsbeperkingen of andere vormen van beschikbaarheidsbeperkingen ten aanzien van de uitvoering van deelopdrachten is niet toegestaan.
- 04 Indien de opdrachtnemer niet in staat is een deelopdracht uit te voeren binnen de in deze raamovereenkomst gestelde termijnen, is sprake van een tekortkoming in de nakoming als bedoeld in § 6 van de UAV 2012.
- 05 Afwijking van de in lid 2 bedoelde termijnen is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever, onverminderd de bevoegdheden van de opdrachtgever op grond van § 8, § 36 en § 42 van de UAV 2012.

01 32 Social Return**01 32 01 Social Return**

- 01 De aannemer dient te voldoen aan de eisen t.a.v. Social Return conform bijlage 6 bij dit bestek.

HFD PAR ART LID

21 BEMALINGEN**21 1 Bemalingen****21 12 Eisen en uitvoering Bemalingen****21 12 01 Vergunningen grondwateronttrekking en lozing**

- 01 De aannemer is verantwoordelijk voor het aanvragen en verkrijgen van de benodigde vergunningen ten behoeve van het onttrekken van grondwater, alsmede voor de vergunning voor het lozen van het onttrokken grondwater.
- 02 De aannemer dient de verkregen vergunningen en bijbehorende goedkeuringen ter informatie aan de opdrachtgever toe te sturen voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden.

21 12 03 Lozingspunten

- 01 Lozingspunten zodanig inrichten dat geen schade aan bodems of talud ontstaat.

21 12 04 Overige eisen en uitvoering

- 01 De grondwaterstandsverlaging mag niet meer zijn dan strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van het werk.
- 02 De voorgeschreven bemaling mag alleen met toestemming van de directie U.A.V. geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of definitief, worden gestaakt.

21 15 Bijbehorende verplichtingen Bemalingen**21 15 01 Tijdelijke grondwaterbemalingen**

- 01 De aannemer stelt een bemalingsadvies op overeenkomstig het bepaalde in SIKB-protocol 12010 'Voorbereiden melding en vergunning'.
- 02 De aannemer stelt het technische bemalingsplan op overeenkomstig het bepaalde in SIKB-protocol 12020 'Voorbereiden technische uitvoering' met inachtneming van het bepaalde in artikel 21.13.01 van de Standaard.
- 03 De aannemer houdt bij de uitvoering van een tijdelijke bemaling tevens rekening met het bepaalde in SIKB-protocol 12030 'Uitvoeren bemaling'.
- 04 De aannemer houdt bij de aansturen van een tijdelijke bemaling tevens rekening met het bepaalde in SIKB-protocol 12040 'Aansturen bemaling'.

21 15 02 Meten en registreren van onttrokken en geloosde hoeveelheden

HFD PAR ART LID

grondwater

- 02 De aannemer verstrekt wekelijks aan de directie U.A.V. een overzicht van de onttrokken en geloosde hoeveelheden grondwater, en de opnames van geplaatste peilbuizen.
- 03 Het overzicht bevat ten minste gegevens over de situering, de datum en de hoeveelheden.
- 04 Afwijkingen op vooraf bepaalde debieten moeten direct bij constatering ervan aan de directie U.A.V. worden gemeld.

21 15 03 Overige bijbehorende verplichtingen

- 01 De aannemer dient de riolering en kolken die ten gevolge van het lozen van bemalingswater met zand e.d. zijn verontreinigd te reinigen. De afvoer- en verwerkingskosten zijn voor rekening aannemer.

HFD PAR ART LID

22 Technische bepalingen grondwerken**22 0 Grondwerken, algemeen****22 02 Eisen en uitvoering grondwerken, algemeen****22 02 06 Ophoging en aanvulling**

- 01 In aanvulling op artikel 22.02.07 van de Standaard zijn onderstaande leden van toepassing.
- 02 De bestaande grondslag onder ophogingen en/of aanvullingen moet voldoen aan een sondeerwaarde van minimaal 2,5 N/mm² op een diepte van maximaal 1000 mm onder onderkant ophoging c.q. aanvulling. Indien de bestaande grondslag niet voldoet aan deze eis dient de aannemer dit direct te melden aan de directie.
- 03 Voor zand dat in ophogingen en aanvullingen in theoretisch verhardingscunet (zand in zandbed) wordt verwerkt dient tot op een diepte van maximaal 1000 mm onder bovenkant ophoging cq. aanvulling tot onderkant van deze ophoging de indringingsweerstand ten minste met 0,20 MPa per 10mm. diepte toe te nemen dan wel de volgende waarden te bezitten:
- a. onder trottoirs: minimaal 2,0 N/mm²;
 - b. onder open bestrating van rijwegen: minimaal 4,0 N/mm²;
 - c. onder verhardingen op hetzelfde niveau als de rijweg: minimaal 4,0 N/mm²;
 - d. onder asfaltverhardingen: minimaal 4,0 N/mm²;
 - e. onder plantsoenpaden: minimaal 2,0 N/mm²;
 - f. in boomputten:(onder trottoirs en parkeerstroken) minimaal 1,5 N/mm² en maximaal 2,0 N/mm².
- 06 Bij het aanvullen ter weerszijden van constructies of onderdelen daarvan mag het onderlinge hoogteverschil van de aanvullingen niet meer dan 0,50 m bedragen.
- 07 Grond voor aanvullingen en ophogingen aanbrengen in lagen van max. 0,60 m dikte (losgestort), over de gehele breedte van de aanvulling of ophoging.
- 08 De aannemer verricht per laag controle naar de verdichtingsgraad van het materiaal dat voor aanvulling en ophoging is gebruikt. Hij stelt de directie in de gelegenheid deze te volgen en stelt de resultaten van de controle ter beschikking van de directie voordat de volgende laag c.q. fundering wordt aangebracht.
- 09 De aannemer bewaart de resultaten van de verdichtingscontroles tot het einde van de garantieperiode van de verharding of, indien niet van toepassing, tot het einde van de onderhoudstermijn.
- 10 Sleuven langs door het verkeer in gebruik zijnde rijbanen moeten aan het einde van een werkdag aangevuld en verdicht zijn.

22 03 Informatie-overdracht grondwerk, algemeen

HFD PAR ART LID

22 03 03 Bewijs van oorsprong

- 01 De aannemer verstrekt de directie een bewijs van oorsprong van de door hem geleverde grond (zand), afgegeven en ondertekend door de producent / leverancier ervan.

Op het bewijs van oorsprong dient minimaal vermeld te zijn:

- a. de naam van de producent / leverancier;
- b. de aard en de herkomst van de grond (zand);
- c. de resultaten van onderzoeken door of namens de producent / leverancier uitgevoerde onderzoeken.

22 04 Risicoverdeling en garanties grondwerk, algemeen**22 04 03 Bouwstoffen**

- 01 Met inachtneming van het bepaalde in de volgende leden mogen bouwstoffen, in afwijking van het bepaalde in paragraaf 17 lid 2 en paragraaf 18 lid 1 van de UAV 2012, door de aannemer worden verwerkt zonder dat daaraan een goedkeuring door de directie is voorafgegaan.
- 02 Bouwstoffen, als bedoeld in lid 01, mogen slechts worden verwerkt, nadat de aannemer door eigen onderzoek of uit door derden verstrekte onderzoeksresultaten heeft vastgesteld dat de bouwstoffen aan de gestelde eisen voldoen.
- 03 De directie is bevoegd om monsters van de in lid 01 bedoelde bouwstoffen te nemen en deze te onderzoeken. Het gestelde in de leden 2 tot en met 13 van paragraaf 18 van de UAV 2012 is hierop van toepassing.
- 04 Indien blijkt dat in tegenstelling tot de resultaten van het door of namens de aannemer uitgevoerd vooronderzoek in de geleverde grond stoffen voorkomen met gehalten groter dan de in tabel 1 Bijlage B van het Besluit Bodemkwaliteit genoemde waarde voor de categorie industrie, wordt dit beschouwd als een verborgen gebrek en komen de kosten van vervanging voor rekening van de aannemer.

22 05 Bijbehorende verplichtingen grondwerk, algemeen**22 05 03 Bedrijfscontrole**

- 01 Gedurende het aanbrengen van zand voor aanvullingen en/of ophogingen en van zand in zandbed verricht de aannemer bedrijfscontrole aangaande de verdichtingsgraad van het zand per laag. Hij stelt de directie in de gelegenheid deze te volgen.
- 02 De in lid 01 genoemde gegevens worden door de aannemer vastgelegd en desgevraagd aan de directie ter beschikking gesteld.

22 06 Bouwstoffen grondwerk, algemeen

HFD PAR ART LID

22 06 02 Zand

- 01 Het maximale chloridegehalte van zand is 200 mg/kg droge stof.
- 02 Zand voor ophogen en aanvullen moet zijn zand in zandbed overeenkomstig artikel 22.06.03 van de Standaard.
- 03 Zand moet zijn schone grond, ongereinigd, volgens het Besluit bodemkwaliteit.
- 04 Zand moet zijn van natuurlijke oorsprong.

22 06 04 Schone grond, levering met certificaat

- 01 Te leveren grond mag geen verontreinigde stoffen bevatten in gehalten, hoger dan de achtergrondwaarden van tabel 1 Bijlage B van het Besluit Bodemkwaliteit.
- 02 De grond leveren met KOMO attest-met-productcertificaat volgens SIKB-BRL 9335-1 "Individuele partijen grond". De kwaliteitsverklaring per partij overhandigen aan de directie.
- 04 Te leveren grond dient ook zintuiglijk schoon te zijn.
- 05 Te leveren grond moet zijn oorspronkelijk bodemmateriaal.
- 06 Grond dient visueel vrij te zijn van astbesthoudende materialen. Tevens dient het gehalte aan asbest in de grond beneden de restconcentratienorm van 100 mg/kg d.s. volgens de gewogen norm te liggen.

HFD PAR ART LID

25 RIOLERING

25 0 Deelhoofdstuk 25.0

25 05 Bijbehorende verplichtingen, riolering algemeen

25 05 01 Afvoeren kunststof leidingmateriaal

- 01 Vrijgekomen restmaterialen van PVC en PE leidingen ontdoen van aanhangend vuil, rioolslib, grond en vrij van chemische verontreiniging afvoeren met gebruikmaking van het door de BureauLeiding te Leidschendam gecoördineerde landelijke Buizen Inzamel Systeem (BIS) ten behoeve van een gesloten ketenbeheer en recycling. Het Buizen Inzamel Systeem is te bereiken via BureauLeiding, tel. 070-4440650, fax. 070-4440661, www.BureauLeiding.nl.
- 02 Restanten rioleringsmateriaal zoals PVC, beton, specie e.d. dienen uiterlijk 1 week na het gereedkomen van de rioleringswerkzaamheden te worden opgeruimd. De afvoer- en verwerkingskosten zijn voor rekening aannemer.

25 05 02 Revisiegegevens

- 01 De inlaten, ontstoppingsstukken en uiteinden van alle te handhaven leidingdelen onmiddellijk, na goedkeuring directie, inmeten ten opzichte van de putten en/of gevels.

25 1 Deelhoofdstuk 25.1

25 12 Eisen en uitvoering, rioolaanleg

25 12 01 Aanleg vrijvervalriool: eisen aan het resultaat

- 08 De putranden vrij van zand en vuil opleveren.
- 09 De aannemer dient de riolering en kolken die ten gevolge van de werkzaamheden van de aannemer zijn verontreinigd met zand e.d. te reinigen. De afvoer- en verwerkingskosten zijn voor rekening aannemer.

25 13 Informatie-overdracht, aanleg riolering

25 13 01 Puttenstaat

- 01 Uiterlijk twee weken voor geplande aanvang van de productie van betonriolering dient de aannemer berekeningen en puttenstaten e.d. in bij de directie U.A.V.
- 02 Met de productie van de in lid 01 bedoelde materialen mag pas worden aangevangen nadat de genoemde gegevens (berekeningen en puttenstaten e.d.) door de directie U.A.V. zijn goedgekeurd.
- 03 De aannemer blijft, ook na goedkeuring van de directie U.A.V. verantwoordelijk voor de juistheid van de in lid 01 genoemde gegevens.

HFD PAR ART LID

25 13 02 Rioolrevisie**01 Revisie hoofdriool**

Situering ten opzichte van het RD-stelsel.

Hoogtematen ten opzichte van N.A.P.

De rioolrevisie bevat de volgende informatie:

- Datum van aanleg;
- Situering putten en rioolstrengen;
- Aanduidingen gemengd, DWA, RWA, infiltratie- en/of blusriool;
- De strenglengten, gemeten van hart put naar hart put inclusief de afstanden van de inlaten, per streng gemeten vanuit een nulpunt;
- De diepteligging binnen onderkant buis (b.o.b.), van de strengen ter plaatse van de aansluitingen op de putten;
- De profielafmetingen van de buis, de buislengte en materiaal van de buizen;
- Voor infiltratieriolen een uitwerking van de drainkoffer met materiaal en afmetingen;
- Situering overstortconstructies, afsluiters, kleppen, roosters e.d.;
- Omschrijving inlaat-standpijpconstructies met zettingsmogelijkheden;
- Opschriften putdeksels en putranden;
- Putnummeraanduiding;
- Putdekselhoogten ten opzichte van N.A.P.;
- Inwendige putafmetingen;
- Materiaal van de putten te weten beton, kunststof en/of metselwerk;
- Eventuele hoogte zandvang in de RWA inspectieputten;
- Situering lassen/moffen, hulpstukken met soort aanduiding en doorspuitpunten (drukriool).

02 Revisie kolk- en huisaansluitleidingen

De rioolrevisie bevat de volgende informatie:

- Datum van aanleg;
- Situering kolken en aansluitleidingen ten opzichte van bebouwing/opstallen of in bouwrijpfase ten opzichte van een meetlijn evenwijdig aan de hoofdrioolleiding;
- Aanduidingen gemengd, DWA, RWA;
- Omschrijving inlaat-standpijpconstructies met zettingsmogelijkheden;
- Overgangspunten diameters;
- Plaats en specificatie hulpstukken;
- De diepteligging ten opzichte van maaiveld ter plaatse van de hoofdrioolleiding en perceelsgrens/kolk;
- De plaats van onstopningsstukken ten opzichte van bebouwing/opstallen of in bouwrijpfase ten opzichte van een meetlijn evenwijdig aan de hoofdrioolleiding.

03 Per inlaat c.q. kolk- en huisaansluitingen vastleggen de gebruikte leidinglengte en per soort het aantal hulpstukken. Deze gegevens per week totaliseren op een door de opdrachtgever ter beschikking te stellen formulieren.**25 16 Bouwstoffen riolering****25 16 04 Materialen voor putranden en deksels**

- 01** Het gietijzer voor de randen en deksels moet zijn grijs gietijzer van tenminste kwaliteit GG 25 volgens NEN 6002 "Ijzer en staal - Soorten en keuringseisen - Smeltbaar gietijzer".
- 02** De rubberlaag tussen rand en deksel moet zijn van neopreen-, nitril- of styreenbutadiëenrubber.
De hardheid dient tenminste 60 Shore-A durometereenheden te bedragen.

HFD PAR ART LID

25 3 Deelhoofdstuk 25.3**25 31 Begrippen, rioolreiniging****25 31 01 Algemeen**

- 01 In artikel 25.31.01 lid 01 sub a dient voor "verontreiniging" te worden gelezen "slib, zand, grind en alle loszittende obstakels zoals puin, hout, wortels, bakstenen, betonstenen, vet, etc."

25 32 Eisen en uitvoering, rioolreiniging**25 32 02 Rioolreiniging: eisen aan het resultaat**

- 05 Rioolreinigingswerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd conform en door gecertificeerde BRL K10014 bedrijven.

25 4 Deelhoofdstuk 25.4**25 41 Begrippen, rioolinspectie****25 41 01 Algemeen**

- 01 De inspecties moeten worden uitgevoerd conform de geldende norm NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 aangevuld met de 'Leidraad voor het visueel inspecteren van de buitenriolering volgens NEN-EN 13508-2' (RIONED rapport 2019-01). Minimaal één uitvoerend inspecteur moet in het bezit zijn van het diploma voor de opleiding 'Visuele inspectie Riolering voor inspecteurs' van Stichting RIONED of Wateropleidingen. Deze opleiding moet gebaseerd zijn op de geldende norm. Het bijbehorende diploma mag niet ouder zijn dan vijf jaar.
- 02 In artikel 25.41.01 lid 01 sub c dient voor "verontreiniging" te worden gelezen "slib, zand, grind en alle loszittende obstakels zoals puin, hout, wortels, bakstenen, betonstenen, vet, etc."
- 03 a. Voor-inspectie: inspectie uit te voeren voordat de relining of deelrenovatie wordt uitgevoerd t.b.v. het exact vastleggen van de schades. De gehele leiding waarin de relining of reparaties uitgevoerd zijn dient te worden geïnspecteerd;
b. Verificatieinspectie: inspectie uit te voeren nadat de diverse freeswerkzaamheden zijn uitgevoerd ter controle van het resultaat van het freeswerk t.b.v. de te relinen riolen;
c. Opleveringsinspectie: inspectie uit te voeren nadat de renovatie of relining is uitgevoerd ter controle van het resultaat van de relining. De gehele leiding waarin de deelrenovatie of relining is uitgevoerd inspecteren;
d. Garantie-inspectie; Inspectie uit te voeren 1 jaar na de renovatie of relining t.b.v. de garantie. De gehele leiding waarin de deelrenovatie of relining is uitgevoerd inspecteren.

25 42 Eisen en uitvoering, rioolinspectie**25 42 01 Rioolinspectie: visuele inspectie**

- 08 Rioolinspectie dient te worden uitgevoerd conform en door gecertificeerde BRL K10015 bedrijven.

HFD PAR ART LID

32 Wegbebakening**32 0 Wegbebakening, algemeen****32 01 Begrippen****32 01 01 Algemeen**

- 01 Onder een vluchtige organische stof (VOS) wordt verstaan: een organische verbinding die bij een luchtdruk van 1 atmosfeer een kookpunt (of beginkookpunt) heeft van ten hoogste 250 °C.

32 02 Eisen en uitvoering - Straatmeubilair**32 02 01 Straatmeubilair**

- 01 Houten onderdelen niet behandelen met op koperverbindingen gebaseerde verduurzamingsmiddelen.
- 02 Voor straatmeubilair waarvan meer dan 5% van de massa van het eindproduct uit kunststof bestaat, moet van de totale hoeveelheid kunststoffen ten minste 90% (gewichtsprocenten binnen een product) post-consumer gerecycled materiaal zijn. Post-consumer wil zeggen dat het de fabriek waar het kunststof wordt geproduceerd heeft verlaten.
- 03 Kunststof onderdelen met een gewicht van ten minste 25 gram en een voor markering beschikbaar oppervlak van ten minste 2 cm², moeten zichtbaar zijn voorzien van een symbool of afkorting zoals beschreven in ISO 11469 of ISO 1043. Uitgezonderd zijn onderdelen waarvan de markering vanwege technische redenen niet mogelijk is.

32 06 Bouwstoffen - Straatmeubilair**32 06 01 Verf**

- 01 Het gehalte vluchtige organische stoffen (exclusief water) voor verven met een spreidend vermogen van ten minste 15 m²/l en voor vernissen die worden toegepast op hout, mag ten hoogste 250 g/l zijn (met dekkraft van 98%). Voor de overige verfproducten (vernissen, houtbeitsen, vloercoatings, vloerverven en verwante producten) mag het gehalte vluchtige organische stoffen (exclusief water) ten hoogste 180 g/l zijn.
- 02 Verven en vernissen die met het Europese Ecolabel worden geleverd, worden geacht te voldoen aan het bepaalde in het vorige lid.
- 03 Indien het product niet beschikt over het Europese Ecolabel, toont de aannemer met een productspecificatie van de producent aan dat het product voldoet aan de in lid 01 bedoelde eis.

HFD PAR ART LID

61 Werk van algemene aard**61 0 Deelhoofdstuk 61.0****61 03 Revisie****61 03 01 Inmeten en verwerken revisie**

- 01 Bij de inmeting van het maaiveld dienen de volgende elementen van erfgrans tot erfgrans in x, y, z gemeten te worden door middel van een DTM-meting (3d meting):

- alle verschillende soorten verhardingen (rijweg, parkeervakken, trottoirs en plateau's);
- alle verschillende soorten kantopsluitingen;
- bomen;
- lichtmasten;
- groenstroken;
- kolken en inspectieputten;
- paaltjes;
- verkeersborden.

Naast bovengenoemde elementen dient alles ingemeten te worden wat door de aannemer is aangebracht en/of gewijzigd, inclusief de elementen waar hij de coördinatieverlichting voor heeft.

- 02 De inmeting dient door tachymetrie met een nauwkeurigheid van 30 mm te worden uitgevoerd. De x, y-coördinaten dienen in het RD-stelsel gemeten te worden. de z-waarde dient t.o.v. NAP gemeten te worden.

- 03 De aannemer dient de revisiegegevens als volgt aan te leveren, uiterlijk 4 weken na de 1e oplevering:

Digitaal vervaardigd op basis van de bestekstekening welke zijn opgezet conform de NLCS.

De tekening moet opgezet zijn conform de NLCS (Nederlandse Cad Standaard); zie <http://nlcs-gww.nl/>

Digitale levering: via een door "Zivver" beveiligde mail aangeleverd worden.

Als topografie moet de situatie na de herinrichting worden gebruikt.

Schaal 1:200.

61 03 02 Aantonen MKI-waarden

- 01 Bij oplevering van het werk toont de opdrachtnemer de gerealiseerde MKI-waarde aan. De opdrachtnemer dient per deelproject binnen de raamovereenkomst een aparte MKI-berekening te maken, overeenkomstig de ambities van de casus bij de aanbesteding en in overleg met de opdrachtgever. Dit geschiedt met behulp van het As-Built toetsingsformat genaamd "As-Built MKI-controle", dat na opdrachtverstrekking wordt verstrekt.

- 02 Bij de oplevering per deelproject dienen daartoe de volgende bewijslasten ingediend te worden:

1. Excel document "MKI-As-builtberekening", waarbij het document is aangevuld met "As-Built" gegevens zoals:
 - Toegepaste producten
 - Toegepaste mengsels
 - Geleverde hoeveelheden
 - Transportafstand
 - Ingezette transportstukken
 - Ingezette materieelstukken

HFD PAR ART LID

- Bijbehorende MKI-waarden

Aanvullende MKI-waarden voor module D dienen, op aanvraag van opdrachtgever, beschikbaar te zijn voor de monitoring.

2. Een mappenstructuur met bijbehorende bewijslasten behorende bij het Excel document "MKI-As-buultberekening", waarmee navolgbaar en verifieerbaar de werkelijk gerealiseerde MKI-waarde kan worden getoetst. Bijvoorbeeld aanvoerregistratie, pak-/weegbonnen, dag-/ weekrapportage & tankbonnen.

61 03 03 Deelopdracht

- 01 Per afzonderlijke deelopdracht is uitsluitend de staffel van toepassing waarin de geraamde uitvoeringswaarde van de betreffende deelopdracht valt. Staffels worden niet gecombineerd en niet onderling verrekend.

61 1 Werk algemene aard

61 11 Begrippen

61 11 02 Wet arbeid vreemdelingen

- 01 De opdrachtnemer wordt geacht bekend te zijn met de bepalingen van de Wet arbeid vreemdelingen (Uav) en dient aan alle uit die wet voortvloeiende verplichtingen te voldoen en daartoe de nodige controles uit te voeren. Voor wat betreft de op het werk in te zetten vreemdelingen betekent dit in elk geval dat de opdrachtnemer de identiteit van deze personen dient vast te stellen aan de hand van een document als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder 1 tot en met 3 van de Wet op de Identificatieplicht en een afschrift van bedoeld document bewaart in zijn administratie. Tevens dient de opdrachtnemer te beschikken over de benodigde tewerkstellingsvergunningen als bedoeld in artikel 2 Wav. Als voor een vreemdeling zo'n vergunning niet is vereist, moet diens tewerkstelling tijdig en correct zijn gemeld bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Aan vreemdelingen die arbeid hebben verricht dient loon te worden voldaan conform het bepaalde in artikel 23 Wav.
- 02 De opdrachtnemer dient de opdrachtgever aan te tonen, dat hij de bepalingen van de Wav nakomt en daartoe tevens en adequaat controles uitvoert. Bij elke bouwbespreking is het onderwerp "tewerkstelling van vreemdelingen op het werk" een vast agendapunt. Bij de eerste bouwbespreking dient de opdrachtnemer een lijst aan de opdrachtgever te overleggen van alle op het werk aanwezige vreemdelingen, alsmede
 - een kopie van hun tewerkstellingsvergunning dan wel een kopie van de melding aan het UWV
 - over hun tewerkstelling en;
 - een kopie van het document als bedoeld in de Wet op de Identificatieplicht.
- 03 Opdrachtnemer draagt er voor zorg dat bedoelde lijst actueel en volledig blijft en informeert de opdrachtgever terstond zodra de lijst wijziging ondergaat, zulks - indien toepasselijk - onder overlegging van een kopie van de betreffende documenten.
- 04 De aan de niet naleving verbonden gevolgen zijn voor rekening van de opdrachtnemer. Ingeval van onderaanneming legt de opdrachtnemer de verplichtingen als hiervoor bedoeld volledig en onverkort door op de

HFD PAR ART LID

onderaannemer, maar blijft zelf verantwoordelijk voor de naleving van de Wav en voor de uitoefening van de controles daarop. De opdrachtnemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle boetes en loonvorderingen ingevolge de Wav.

HFD PAR ART LID

62 Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering**62 1 Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering****62 14 Risicoverdeling en garanties****62 14 01 Algemeen**

- 01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval per dag een korting van € 500,- (vijfhonderd Euro) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
- 02 De afzethekken dienen dubbelzijdig reflecterend te zijn.

HFD PAR ART LID

80 Technische bepalingen funderingslagen**80 1 Verhardingslagen van steenmengsel****80 12 Eisen en uitvoering lagen van steenmengsel****80 12 01 Uitvoering**

- 01 Steenmengsels niet aanbrengen bij een luchttemperatuur lager dan 0 °C, en/of bij een bevroren ondergrond.
- 02 Voor het aanbrengen van de asfaltverharding de funderingslaag grondig vegen, totdat voldoende oppervlaktetextuur wordt verkregen.
- 03 Open oppervlakken ontstaan door ontmenging uitvullen met brekerzand.
- 04 Nadat de steenfundering onder profiel is gebracht, de in de bovenlaag zichtbare verontreinigingen verwijderen.
- 05 Grauwacke dient goed gemengd te zijn. Scheiding van grof en fijn materiaal opheffen door goed mengen en eventueel toevoegen van water.
- 06 Grauwacke verdichten door middel van walsen. Voor het verdichten het materiaal niet betreden of berijden.
- 07 Bij extreem nat weer het gespreide materiaal niet afwalsen, maar tot het juiste vochtgehalte laten drogen en daarna pas verdichten.
- 08 Het gebruik van de trilfunctie op een trilwals ten behoeve van het afwalsen van Grauwacke is niet toegestaan.

80 12 02 Eisen gesteld aan het resultaat

- 01 Artikel 80.12.02 lid 01 van de Standaard wordt aangevuld met: "Bovendien mag de afwijking in de hoogteligging ten opzichte van het voorgeschreven profiel ten hoogste 15 mm bedragen.
De afwijking in langsvlakheid mag gemeten ten hoogste 20 mm bedragen."
- 02 Bij toepassing van steenfundering deze tot tenminste 0,30 m buiten de kant verharding doorzetten of voor opsluiting zorgen.

80 16 Bouwstoffen verhardingslagen van steenmengsel**80 16 01 Verhardingslagen van steenmengsel**

- 01 De korrelverdeling bepaald volgens NEN-EN 933-1, van steenmengsels voor stort-, spreid- en penetratielagen moet zodanig zijn, dat de fractie tussen de zeven, die naar boven en naar beneden in maat onmiddellijk volgen op de voorgeschreven grootste, respectievelijk kleinste afmeting van het materiaal, ten minste 80% bedraagt.

80 17 Meet- en verrekenmethode lagen van steenmengsel

HFD PAR ART LID

80 17 09 Controle van de verdichting

- 01 De aannemer stelt de bedrijfscontrole van verhardingslagen van steenmengsel tenminste 48 uur voordat hierop asfaltlagen worden aangebracht ter beschikking van de directie. Is dit niet haalbaar vanwege de planning van het project, dan treedt de aannemer in overleg met de directie op welk moment de resultaten van de bedrijfscontrole wel beschikbaar zijn. Te allen tijde zullen de resultaten voor het aanbrengen van de asfaltlagen beschikbaar zijn voor de directie.

80 2 Gebonden funderingen**80 22 Eisen en uitvoering****80 22 07 Eisen gesteld aan het resultaat**

- 01 Een negatieve afwijking van de in het bestek gespecificeerde laagdikte wordt niet geaccepteerd.

HFD PAR ART LID

81 Bitumineuze verhardingen

81 1 Voorbereidende werkzaamheden

81 12 Eisen en uitvoering voorbereidende werkzaamheden

81 12 03 Afwerken aardebaan

- 01 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste verhardingslaag, onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20 mm.
- 02 Bovendien mag de afwijking van de hoogteligging ten opzichte van het voorgeschreven profiel ten hoogste 15 mm bedragen. De afwijking in langsvlakheid mag gemeten over een lengte van 15 m ten hoogste 20 mm bedragen.

81 12 04 Voorbereidend werk t.b.v. asfaltbeton op betonnen kunstwerken

- 01 De kleeflaag op een betonnen kunstwerk aanbrengen tenminste vierentwintig uren vóór het aanbrengen van de eerste laag asfaltbeton.

81 15 Bijbehorende verplichtingen

81 15 03 Onderzoek vooraf selectief frezen

- 01 Alvorens over te gaan tot het selectief frezen van asfaltverhardingen vanaf 2.000m², dient de aannemer de samenstelling en eigenschappen van het aanwezige asfalt vast te stellen, teneinde hergebruik van het freesasfalt mogelijk te maken.
Ten behoeve hiervan dienen voorafgaand aan de uitvoering de benodigde samenstellings- en materiaalkundige onderzoeken te worden uitgevoerd.
Deze onderzoeken omvatten ten minste:
 - het bepalen van het gehalte aan bitumen, conform proef 65 van de Standaard RAW Bepalingen;
 - het bepalen van de penetratie van het teruggewonnen bitumen, conform NEN-EN 1426;
 - het bepalen van de verwekingspunt van het bitumen, conform NEN-EN 1427;
 - het bepalen van de korrelverdeling van het asfalmengsel, conform NEN-EN 12697-2;De onderzoeken dienen te worden uitgevoerd conform de geldende normen en richtlijnen en, indien van toepassing, conform de eisen van de door de opdrachtgever aangewezen derde partij.
De resultaten van de onderzoeken dienen tijdig ter goedkeuring aan de directie te worden overgelegd, alvorens met de werkzaamheden wordt aangevangen.

81 15 04 Borging naleving CROW 210 tijdens uitvoering raamovereenkomst

- 01 De opdrachtnemer draagt gedurende de gehele looptijd van de raamovereenkomst zorg voor een correcte en aantoonbare toepassing van de richtlijnen zoals opgenomen in de publicatie CROW 210, inclusief eventuele aanvullingen, wijzigingen of opvolgende versies die gedurende de contractperiode van kracht worden verklaard.

81 17 Meet- en verrekenmethoden

HFD PAR ART LID

81 17 01 Meetmethode frezen van verhardingen

- 01 In aanvulling op de Standaard geldt voor het frezen van asfaltverhardingen het volgende. Voor eenzelfde oppervlakte asfaltverharding komt slechts één bestekspost voor frezen van asfalt voor verrekening in aanmerking. Indien meerdere freesposten met verschillende freesdiepten van toepassing zouden kunnen zijn, wordt uitsluitend de post met de grootste gerealiseerde freesdiepte verrekend. Het is niet toegestaan meerdere freesposten voor dezelfde oppervlakte cumulatief te verrekenen, ongeacht het aantal werkgangen of de wijze van uitvoering. Eventueel aanvullend of eerder uitgevoerd freeswerk binnen dezelfde oppervlakte komt niet voor afzonderlijke verrekening in aanmerking.

81 2 Asfaltverhardingen**81 22 Eisen en uitvoering****81 22 03 Verwerkingsomstandigheden**

- 01 Als de buitentemperatuur op 1 meter boven het wegdek lager of gelijk is aan 0 °C, alleen asfalt, kleeblagen of oppervlaktebehandelingen aanbrengen na overleg met de directie.

81 22 06 Eisen aan uitvoering: verwerking van asfalt - algemeen

- 01 De werkzaamheden zodanig uitvoeren dat bij door verkeer in gebruik zijnde rijbanen aan het einde van een werkdag de asfaltverharding over de gehele wegbreedte aaneengesloten is aangebracht.
- 02 Indien de wegbreedte niet over de volledige breedte in één werkgang met één asfaltverwerkingsmachine kan worden aangebracht of bij toepassing van verschillende asfalmengsels, dan dient de deklaag met twee (2) of meer gestaffeld werkende asfaltverwerkingsmachines met een maximale onderlinge afstand van 15 m in de rijrichting van de asfaltverwerkingsmachines te worden aangebracht. Bij een beperkt totaaloppervlak van het asfalt kan in overleg met de directie hiervan worden afgeweken.
- 03 Bij de aanleg van vrijliggende asfaltfietspaden moeten de zijkanten schuin worden afgewerkt.
- 04 Na asfalteringswerkzaamheden moet aansluitende verhardingen visueel schoon zijn.
- 05 Indien de temperatuur van de aangevoerde asfaltspecie lager is dan de minimale verwerkingstemperatuur, als vermeld op het bewijs van herkomst van de gemodificeerde bitumen, deze niet verwerken.

81 22 10 Hoogteligging

- 01 De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de verharding ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten hoogste 10 mm bedragen.

HFD PAR ART LID

81 22 11 Eigenschappen van het wegoppervlak: stroefheid

- 02 Op niet-afgestrooide bovenlagen van wegen met een ontwerpsnelheid groter dan 50 km/h dient bij oplevering een droge remvertraging van tenminste 5,2 m/s² te worden bereikt. Indien deze remvertraging niet wordt gehaald dienen verkeersborden (J20) die wijzen op onvoldoende stroefheid te worden geplaatst. De geplaatste borden dienen door de aannemer te worden onderhouden en gehandhaafd totdat uit hermeting blijkt dat de stroefheid tenminste 5,2 m/s² bedraagt.

Plaatsing, onderhoud en handhaving van de borden evenals de (her)metingen van de stroefheid worden geacht onderdeel te zijn van de resultaatsverplichting van de aannemer.

81 22 12 Eigenschappen van het wegoppervlak: vlakheid

- 01 In aanvulling op artikel 31.22.03 lid 02 van de Standaard is bepaald dat de vlakheid in langsricting zal worden gemeten met de rolrei.

81 22 19 Uitvoering scheurreparatie

- 01 Scheuren en naden goed schoon- en droogblazen met een heteluchtlan waarvan de uitstroomlucht 1300 °C warm is, een stuwkracht heeft van F=20N bij een perslucht druk van 6 Bar.

Concentratiefactor van de uitstroomlucht is 65% op een diameter van 10mm, gemeten op 50mm afstand van het te bewerken oppervlak.

- 02 Het aanhechtvlak daarbij niet verbranden of verontreinigen met verkoolde bitumen.

- 03 Het aanhechtvlak verwarmen tot minimaal 50 °C en maximaal 100 °C.

- 04 Rubberbitumen 'thorma-seal' verwarmen tot de verwerkingstemperatuur van 160 °C-190 °C. de hiervoor te gebruiken 'Hot-Pot' bitumen smeltketel dient de volgende eigenschappen te hebben:

Oliebadverwarming om oververhitting van de rubbervitumen te voorkomen.

Vulopening met sluis om contact van de machinist met opspattende hete bitumen te voorkomen.

Lasafhankelijke pneumatisch aangedreven roerwerk.

Lasafhankelijk pneumatisch aangedreven pomp.

Automatische temperatuurbewaking op zowel de opspattende hete bitumen te voorkomen.

Automatische brander in- en uitschakeling.

Elektronische brander bewaking c.q. beveiliging

- 05 Rubberbitumen 'Thorma-seal' in de scheur of naad brengen zonder kans op afkoeling.

Het hiervoor te gebruiken 'Conti-Press' pompsysteem dient de volgende eigenschappen te hebben:

Continue rondpompsysteem (om temperatuurverlies van de rubberbitumen in het slangenstelsel te voorkomen). Pompdruk instelbaar tussen 0 en 80 Bar.

- 06 De rubberbitumen dient o.a. te bevatten;
rubbergranulaat met een massapercentage van 10
zand van 63 µm tot 250 µm met een massapercentage van 30, als stabilisator.

- 07 Voor een gelijkmatige verdeling van de rubberbitumen over de scheur dient men gebruik te maken van een geslept rechthoekig verdeelbakje van 30, 50 of 70 mm

HFD PAR ART LID

breed (keuze opdrachtgever)

- 08 De rubberbitumen afdichtband moet 30, 50 to 70 mm breed zijn en in één vlak met de bovenzijde van het wegdek liggen.
- 09 De rubberbitumen afdichtband moet gelijkmatig over de scheur verdeeld zijn zodat aan weerszijde van het hart van de scheur, over een breedte van resp. 10, 15 of 25 mm, rubberbitumen aan het wegdek hecht.
- 10 Voordat de rubberbitumen is afgekoeld tot een temperatuur tot 140 °C deze afstrooien met een leislag.
- 11 Voordat de bitumen is afgekoeld tot een temperatuur van 140 °C, deze afstrooien net verwarmd (minimaal 140 °C en maximaal 190 °C) gecalcineerd bauxiet.
- 12 Gecalcineerd bauxiet vastwalsen.

81 22 20 Uitvoering scheurreparatie VDB Direct Inject

- 01 Scheuren en naden goed schoonblazen en verwarmen tot circa 150 °C met behulp van een hete lucht lans met een temperatuur van tenminste 1000 °C
- 02 De scheuren middels een verwarmde slang en lans injecteren op gecontroleerde temperatuur tussen 175 en 185 °C
- 03 De voegvulmassa dient te worden verwarmd door middel van indirect verwarmde ketel met dubbele wand. Scheuren vullen d.m.v. zwevende applicator.

81 22 21 Uitvoering putranden nivelleren Put-Flex-systeem

- 01 Verzakte putranden nivelleren respectievelijk opnieuw op hoogte stellen volgens: 'put-flex'- systeem werkwijze.
- 02 Asfaltverharding op een afstand van 150 mm rondom de putrand inzagen.
- 03 Asfaltverharding uitbreken zonder verstoring van de funderingslaag.
- 04 Putrand van de schacht lichten, op hoogte stellen en ondersabelen met een snelhardende mortel.
- 05 Sponningwanden en putranden goed schoon- en droogblazen met een superjet heteluchtlan waarvan de uitstroomlucht 1300 °C warm is, een stuwkracht heeft van F=20N bij een perslucht druk van 6 bar en gemeten op 50 mm vanaf de uitstroomopening een concentratiefactor heeft van 86% op een diameter van 10 mm.
- 06 Het aanhechtvlak daarbij niet verbranden of verontreinigen met verkoolde bitumen.
- 07 Het aanhechtvlak verwarmen tot maximaal 100 °C en rondom primeren met hete rubberbitumen van 160 °C.
- 08 Sponningen vullen met een warm (180 °C) mengsel van rubberbitumen met een steenslag van 1 zeefmaat.
- 09 Dit mengsel ter plaatse maken in verband met ontmenging.
- 10 De rubberbitumen gebruikt in het mengsel dient o.a. te bevatten: rubbergranulaat

HFD PAR ART LID

met een massapercentage van 10; zand van 63 µm met een massapercentage van 30.

11 De steenslag moet een korrelafmeting hebben van 14 mm welke voldoet aan BS812 en BS63 korrelverdeling NEN2560.

12 Voordat de temperatuur van het mengsel is gedaald tot 140 °C, dit mengsel verdichten met een trilplaat.

13 Bovenzijde afwerken met een slemlaag van rubberbitumen van 160 °C.

14 Slemlaag afstrooien met leislag of gecalcineerde bauxiet.

81 24 Risicoverdeling en garanties

81 24 01 Keuring van bouwstoffen

01 Het in artikel 84.24.06 lid 02 van de Standaard bedoelde verslag van het vooronderzoek ter beschikking stellen van de directie tenminste 28 werkdagen vóór aanvang van de productie van het betreffende asfaltmengsel.

02 De artikelen 81.22.13, 81.22.14, 81.22.15, 81.22.16, 81.24.02, 81.24.06, 81.24.07 conform de Standaard komen te vervallen en worden vervangen door de bepalingen opgenomen in bijlage afwijkende bepalingen asfalt.

81 24 04 Beoordeling van de kwaliteit van de verharding

01 In artikel 81.054.03 lid 02 van de Standaard moet in de laatste regel in plaats van: "achterwege laten" worden gelezen: "beperken" en moet worden toegevoegd: "Minimaal zal 25% van het totaal aantal boorvakken worden gecontroleerd en zal de stroefheid altijd worden gecontroleerd bij een totale rijstrooklengte groter dan 1.000 m".

81 25 Bijbehorende verplichtingen

81 25 01 Maatregelen voorkoming milieuschade bij asfaltwerk

01 Het is de aannemer niet toegestaan resten van bouwstoffen en stoffen vrijkomend bij het reinigen van materieel e.d. in de bermen of het oppervlaktewater te brengen. De bedoelde stoffen opvangen en verzamelen.

02 Het afvoeren van de in lid 01 bedoelde stoffen dient te voldoen aan de wettelijke voorschriften (Wet Milieubeheer)

03 De aannemer deelt, voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen, de directie schriftelijk mede waar bedoelde stoffen worden verwerkt of gestort.

04 De aannemer verstrekt uiterlijk 14 dagen na het verstrijken van een kalendermaand een door hem gedateerd en ondertekend overzicht waarop zijn aangegeven de per dag van het werk afgevoerde stoffen. Het overzicht dient vergezeld te zijn van weegbonnen, afgiftebonnen e.d..

05 Indien de aannemer niet voldoet aan het gestelde in dit artikel, zal per geval en per keer een korting worden toegepast van € 500,- (vijfhonderd Euro). Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

HFD PAR ART LID

81 26 Bouwstoffen**81 26 01 Asfalt (algemeen)**

- 01 In afwijking van de Standaard geldt ten aanzien van het aandeel PR in toe te passen asfaltmengsels het volgende:
- In deklagen (AC surf en SMA) bedraagt het aandeel PR 30%;
 - In tussenlagen en onderlagen bedraagt het aandeel PR ten minste tussen 50-60%.

De aannemer dient aan te tonen dat de toegepaste asfaltmengsels, inclusief het aandeel PR, voldoen aan de geldende eisen conform de van toepassing zijnde normen en richtlijnen.

Het toe te passen aandeel PR dient te worden onderbouwd met een mengselontwerp en, indien door de directie verlangd, te worden aangetoond door middel van proefresultaten.

Het is de aannemer niet toegestaan de genoemde maximale percentages PR te overschrijden.

- 02 Voor rood asfaltbeton voor fietssuggestiestroken en kruisingsvlakken moet rode steenslag worden toegepast ("tilred"), zwarte bitumen en 5% rode pigment (Bayferrox 130 C of gelijkwaardig).

- 03 Voor rood asfaltbeton voor vrijliggende fietspaden moet rode steenslag worden toegepast ("tilred"), zwarte bitumen en 5% rode pigment (Bayferrox 130 C of gelijkwaardig).

81 27 Meet- en verrekenmethoden**81 27 01 Lengte- en dwarsprofiel**

- 01 De afwijkingen ten opzichte van het voorgeschreven lengte- en dwarsprofiel worden gemeten door waterpassing. De meting van de afwijkingen geschiedt ten minste eenmaal per 5 m weglengte.

81 4 Oppervlaktebehandeling (specificatie opdrachtgever)**81 42 Eisen en uitvoering****81 42 02 Eisen oppervlakbehandelingen van kunststof**

- 01 Geen oppervlakbehandeling aanbrengen bij neerslag of op een nat wegdek.
- 02 Het te behandelen wegoppervlak moet schoon zijn en vrij van losse delen
- 03 Indien afdek materiaal tijdelijk wordt opgeslagen, dient dit op een zodanige wijze te geschieden dan wel dienen zodanige voorzieningen te worden getroffen dat geen verontreiniging optreedt of toename van het stofgehalte plaatsvindt.
- 04 Een oppervlakbehandeling zodanig aanbrengen dat strakke begrenzingen worden verkregen, ook indien afplakken niet is voorgeschreven.
- 05 Bij het aanbrengen van een oppervlakbehandeling van kunststof de voorschriften van de leverancier opvolgen.
- 06 Losliggend afdek materiaal zo spoedig mogelijk verwijderen, doch niet voordat een vaste ligging van de gekitte laag afdek materiaal is verzekerd.

HFD PAR ART LID

07 De korrelverdeling dient als volgt te zijn:

Rode JFF Porfier 2-3

ZEEF	OP ZEEF	TOLERANTIE
C5.6	0.0	
C4	0.0	
2.8	31.6	± 2
2.0	95.3	± 2
1.4	99.5	± 1
1.0	99.8	± 1
0.5	99.9	± 1
0.180	99.9	± 1
0.063	100	

81 43 Informatie-overdracht**81 43 01 Bewijs van oorsprong - oppervlakbehandeling**

- 01 De aannemer verstrekt een bewijs van oorsprong van door hem geleverd bindmiddel, afgegeven door de producent ervan. Op het bewijs van oorsprong moet ten minste zijn vermeld:
- a. de aanduiding van het product;
 - b. de minimale, ideale en maximale verwerkingstemperatuur van het product;
 - c. de naam van de producent en de plaats van bereiding;
 - d. een verwijzing naar de door de producent verrichte bedrijfscontrole.
- 02 De aannemer verstrekt een bewijs van oorsprong van door hem geleverd afdek materiaal, afgegeven door de producent ervan. Op het bewijs van oorsprong dient te zijn vermeld:
- a. de naam van de producent;
 - b. de aard en de herkomst van het afdek materiaal
- 03 Iedere aflevering van bouwstoffen overeenkomstig een bewijs van oorsprong dient vergezeld te zijn van een schriftelijk verwijzing hiernaar.
- 04 Indien een bouwstof wordt geleverd onder certificaat, afgegeven door een certificatie-instelling die erkend is door de raad van Accreditatie, wordt het certificaat geacht het bewijs van oorsprong voor de desbetreffende bouwstof te vervangen.

81 44 Risicoverdeling en garanties

HFD PAR ART LID

81 44 01 Bedrijfscontrole - oppervlakbehandeling

- 01 De aannemer verricht de bedrijfscontrole en is daarvoor verantwoordelijk. Hij stelt de directie in de gelegenheid de bedrijfscontrole te volgen.
- 02 Vóór het aanbrengen van een oppervlakbehandeling verifieerde aannemer de korrelverdeling van het te gebruiken afdek materiaal.
- 03 De aannemer controleert de verwerkte hoeveelheden bindmiddel per m² weggoppervlak en vergelijkt deze met de voorgeschreven hoeveelheden. De aannemer legt de meetresultaten ten minste elke twee uur vast. Indien sprake is van een meetresultaat waaruit blijkt dat een abnormale afwijking van de voorgeschreven hoeveelheden heeft plaatsgevonden, eveneens de plaats op het werk waar de afwijking is geconstateerd vastleggen.
- 04 De aannemer bewaart de resultaten van de bedrijfscontrole tot het einde van de garantietermijn en stelt deze desgevraagd aan de directie ter beschikking

81 44 02 Garantie - oppervlakbehandeling

- 01 De aannemer garandeert de door hem aangebrachte oppervlakbehandeling van een bepaald weggedeelte gedurende drie jaar na het aanbrengen van de oppervlakbehandeling op het desbetreffende weggedeelte. Deze garantie, als bedoeld in paragraaf 22 van de UAV 2012, wordt door de opdrachtgever ingeroepen, indien van de desbetreffende weggedeelten vóór het verstrijken van de garantietermijn op meer dan 10% van een rechthoekig oppervlak van ten minste 1 m², waarvan de kortste zijde ten minste 0,50 m bedraagt, geen afdek materiaal meer aanwezig is.

81 46 Bouwstoffen**81 46 02 Toeslagmateriaal voor oppervlakbehandeling**

- 01 Het toeslagmateriaal voor oppervlakbehandeling dient gewassen te zijn.
- 02 Het toeslagmateriaal voor oppervlakbehandelingen korrelgroepen 2/5, 4/8 en 8/11 dient na het wassen te voldoen aan categorie gehalte kleiner of gelijk aan 63 µm f 0,5. Het maximaal stofpercentage mag niet hoger zijn dan 0,5%.
- 04 Overtollig toeslagmateriaal dient binnen 14 dagen na het aanbrengen worden verwijderd.

HFD PAR ART LID

82 Betonverhardingen**82 1 Betonverhardingen****82 12 Eisen en uitvoering betonverhardingen****82 12 01 Hoogteligging**

- 01 De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de verharding ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten hoogste 10 mm bedragen.
- 02 De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de funderingslaag van schraal beton ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten hoogste 10 mm naar boven en ten hoogste 15 mm naar beneden bedragen.

HFD PAR ART LID

83 Elementenverhardingen**83 1 Straatwerk****83 12 Eisen en uitvoering****83 12 01 Steunrug van beton**

- 01 De steunrug na aanbrengen beschermen tegen:
- uitdroging;
 - neerslag;
 - bevriezing;
 - temperatuurschommelingen groter dan 15 graden celcius optredend binnen een tijdvak van twaalf uren.

83 13 Informatie-overdracht Straatwerk**83 13 01 Werkplan en logboek bestratingswerk**

- 01 In afwijking op artikel 31.43.02 lid 03 van de Standaard dienen de randvoorwaarden t.b.v. het werkplan, als bedoeld in dit artikel 31.43.02 lid 03 van de Standaard, per deelcontract door de aannemer bepaald te worden en dienen te voldoen aan CROW-publicatie 324. Mechanisch straten is de norm, tenzij dit aantoonbaar niet mogelijk is. De verantwoordelijkheid voor het bewust afwijken van mechanisch straten ligt bij de aannemer. Alle aanvullende werkzaamheden bij het machinaal straten, zoals o.a. het bestratingsmateriaal reinigen, palleteren in verband leggen, dienen bij de inschrijfprijzen inbegrepen te zijn.

83 15 Bijbehorende verplichtingen Straatwerk**83 15 01 Algemeen**

- 01 Tot het aanbrengen van een bestrating en het herstraten behoort tevens het op hoogte stellen van aanwezige straatpotten en merkstenen.
- 02 In afwijking van artikel 81.15.01 lid 03 van de Standaard dienen de kosten voor het benodigde knip- en zaagwerk van betonstraatstenen en straatbakstenen, alsmede het zaagwerk van tegelverharding, te zijn inbegrepen in de inschrijfprijzen, met uitzondering van pasmaken van betonbanden. Tegelverharding dient te worden gezaagd en mag niet worden geknipt.
- 03 Alle aanvullende werkzaamheden en materieel dienen bij de inschrijfprijzen inbegrepen te zijn. Inclusief vooraf palleteren / in verband leggen van het bestratingsmateriaal.

83 16 Bouwstoffen Straatwerk**83 16 01 Bestratingsmateriaal**

- 01 De minimale kwaliteitseisen bestratingsmateriaal:
- Straatbakstenen: kwaliteit A 4/12
 - Tegels: kwaliteit I, met vellingkant en normaal facet
 - Trottoirbanden: kwal. I, splintervrije kop, hol en dol
 - Opsluitbanden: kwal. I, met vellingkant, normaal facet

HFD PAR ART LID

83 16 12 Beton voor steunrug

01 Beton voor de steunrug moet zijn : Grindbeton C20/25

.....

.....

.....

.....

Behoort bij: 2026-1524533

Raamovereenkomst onderhoud asfaltverharding

IN S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 2026-1524533
Raamovereenkomst onderhoud asfaltverharding
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)

C) (handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: 2026-1524533

Raamovereenkomst onderhoud asfaltverharding

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
0	RAAMOVEREENKOMST ONDERHOUD ASFALTVERHARDING 2026				
1	OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN				
10	ZAGEN				
1001	<u>Zagen verharding <50 m</u>				
100110	Zagen asfaltverharding, diepte 70-120 mm	m	50,00F		
100120	Zagen asfaltverharding, diepte 120-170 mm	m	500,00F		
100130	Zagen asfaltverharding, diepte 170-250 mm	m	50,00F		
100140	Zagen elementenverharding, diepte 80 mm	m	150,00F		
1002	<u>Zagen verharding >50 m</u>				
100210	Zagen asfaltverharding, diepte 70-120 mm	m	50,00F		
100220	Zagen asfaltverharding, diepte 120-170 mm	m	50,00F		
100230	Zagen asfaltverharding, diepte 170-250 mm	m	250,00F		
100240	Zagen elementenverharding, diepte 80 mm	m	150,00F		
11	OPBREKEN ELEMENTENVERHARDING				
110	OPBREKEN STRAATBAKSTENEN				
1100	<u>Opbreken straatbakstenen <10 m2, b<1,5 m</u>				
110010	Opbreken straatbakstenen, waalformaat	m2	15,00F		
110020	Opbreken straatbakstenen, dikformaat	m2	25,00F		
110030	Opbreken straatbakstenen, keiformaat	m2	50,00F		
1101	<u>Opbreken straatbakstenen <10 m2, b=1,5-3,0 m</u>				
110110	Opbreken straatbakstenen, waalformaat	m2	10,00F		
110120	Opbreken straatbakstenen, dikformaat	m2	10,00F		
110130	Opbreken straatbakstenen, keiformaat	m2	50,00F		
1102	<u>Opbreken straatbakstenen <10 m2, b>3,0 m</u>				
110210	Opbreken straatbakstenen, waalformaat	m2	5,00F		
110220	Opbreken straatbakstenen, dikformaat	m2	15,00F		
110230	Opbreken straatbakstenen, keiformaat	m2	50,00F		
1103	<u>Opbreken straatbakstenen 10-100 m2, b<1,5 m</u>				
110310	Opbreken straatbakstenen, waalformaat	m2	20,00F		
110320	Opbreken straatbakstenen, dikformaat	m2	20,00F		
110330	Opbreken straatbakstenen, keiformaat	m2	20,00F		
1104	<u>Opbreken straatbakstenen 10-100 m2, b=1,5-3,0 m</u>				
110410	Opbreken straatbakstenen, waalformaat	m2	20,00F		
110420	Opbreken straatbakstenen, dikformaat	m2	20,00F		
110430	Opbreken straatbakstenen, keiformaat	m2	50,00F		
1105	<u>Opbreken straatbakstenen 10-100 m2, b>3,0 m</u>				
110510	Opbreken straatbakstenen, waalformaat	m2	50,00F		
110520	Opbreken straatbakstenen, dikformaat	m2	50,00F		
110530	Opbreken straatbakstenen, keiformaat	m2	150,00F		
112	OPBREKEN BETONSTRAATSTENEN				
1120	<u>Opbreken betonstraatstenen <10 m2, b<1,5 m</u>				
112010	Opbreken betonstraatstenen, waalformaat	m2	5,00F		
112020	Opbreken betonstraatstenen, dikformaat	m2	15,00F		
112030	Opbreken betonstraatstenen, keiformaat	m2	15,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1121	<u>Opbreken betonstraatstenen <10 m2, b=1,5-3,0 m</u>				
112110	Opbreken betonstraatstenen, waalformaat	m2	5,00F		
112120	Opbreken betonstraatstenen, dikformaat	m2	15,00F		
112130	Opbreken betonstraatstenen, keiformaat	m2	25,00F		
1122	<u>Opbreken betonstraatstenen <10 m2, b>3,0 m</u>				
112210	Opbreken betonstraatstenen, waalformaat	m2	15,00F		
112220	Opbreken betonstraatstenen, dikformaat	m2	15,00F		
112230	Opbreken betonstraatstenen, keiformaat	m2	15,00F		
1123	<u>Opbreken betonstraatstenen 10-100 m2, b<1,5 m</u>				
112310	Opbreken betonstraatstenen, waalformaat	m2	20,00F		
112320	Opbreken betonstraatstenen, dikformaat	m2	20,00F		
112330	Opbreken betonstraatstenen, keiformaat	m2	50,00F		
1124	<u>Opbreken betonstraatstenen 10-100 m2, b=1,5-3,0 m</u>				
112410	Opbreken betonstraatstenen, waalformaat	m2	20,00F		
112420	Opbreken betonstraatstenen, dikformaat	m2	20,00F		
112430	Opbreken betonstraatstenen, keiformaat	m2	100,00F		
1125	<u>Opbreken betonstraatstenen 10-100 m2, b>3,0 m</u>				
112510	Opbreken betonstraatstenen, waalformaat	m2	20,00F		
112520	Opbreken betonstraatstenen, dikformaat	m2	20,00F		
112530	Opbreken betonstraatstenen, keiformaat	m2	150,00F		
1126	<u>Opbreken betonstraatstenen >100 m2, b<1,5 m</u>				
112630	Opbreken betonstraatstenen, keiformaat	m2	500,00F		
1127	<u>Opbreken betonstraatstenen >100 m2, b=1,5-3,0 m</u>				
112730	Opbreken betonstraatstenen, keiformaat	m2	500,00F		
1128	<u>Opbreken betonstraatstenen >100 m2, b>3,0 m</u>				
112830	Opbreken betonstraatstenen, keiformaat	m2	500,00F		
114	OPBREKEN (GRAS)BETONTEGELS 1/2				
1140	<u>Opbreken betontegels <10 m2, b<1,5 m</u>				
114010	Opbreken betontegels, dikte 45 mm	m2	25,00F		
114020	Opbreken betontegels, dikte 60 mm	m2	5,00F		
114030	Opbreken betontegels, dikte 80 mm	m2	50,00F		
1141	<u>Opbreken betontegels <10 m2, b=1,5-3,0 m</u>				
114110	Opbreken betontegels, dikte 45 mm	m2	55,00F		
114120	Opbreken betontegels, dikte 60 mm	m2	25,00F		
114130	Opbreken betontegels, dikte 80 mm	m2	25,00F		
1142	<u>Opbreken betontegels <10 m2, b>3,0 m</u>				
114210	Opbreken betontegels, dikte 45 mm	m2	15,00F		
114220	Opbreken betontegels, dikte 60 mm	m2	5,00F		
114230	Opbreken betontegels, dikte 80 mm	m2	5,00F		
1143	<u>Opbreken betontegels 10-100 m2, b<1,5 m</u>				
114310	Opbreken betontegels, dikte 45 mm	m2	10,00F		
114320	Opbreken betontegels, dikte 60 mm	m2	10,00F		
114330	Opbreken betontegels, dikte 80 mm	m2	10,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1144	<u>Opbreken betontegels 10-100 m2, b=1,5-3,0 m</u>				
114410	Opbreken betontegels, dikte 45 mm	m2	250,00F		
114420	Opbreken betontegels, dikte 60 mm	m2	50,00F		
114430	Opbreken betontegels, dikte 80 mm	m2	150,00F		
1145	<u>Opbreken betontegels 10-100 m2, b>3,0 m</u>				
114510	Opbreken betontegels, dikte 45 mm	m2	250,00F		
114520	Opbreken betontegels, dikte 60 mm	m2	50,00F		
114530	Opbreken betontegels, dikte 80 mm	m2	50,00F		
1146	<u>Opbreken betontegels 100-250 m2, b<1,5 m</u>				
114610	Opbreken betontegels, dikte 45 mm	m2	1.100,00F		
114620	Opbreken betontegels, dikte 60 mm	m2	100,00F		
114630	Opbreken betontegels, dikte 80 mm	m2	100,00F		
1147	<u>Opbreken betontegels 100-250 m2, b=1,5-3,0 m</u>				
114710	Opbreken betontegels, dikte 45 mm	m2	200,00F		
114720	Opbreken betontegels, dikte 60 mm	m2	100,00F		
114730	Opbreken betontegels, dikte 80 mm	m2	100,00F		
1148	<u>Opbreken betontegels 100-250 m2, b>3,0 m</u>				
114810	Opbreken betontegels, dikte 45 mm	m2	300,00F		
114820	Opbreken betontegels, dikte 60 mm	m2	100,00F		
114830	Opbreken betontegels, dikte 80 mm	m2	100,00F		
1149	<u>Opbreken betontegels >250 m2, b<1,5 m</u>				
114910	Opbreken betontegels, dikte 45 mm	m2	2.000,00F		
114930	Opbreken betontegels, dikte 80 mm	m2	500,00F		
115	OPBREKEN (GRAS)BETONTEGELS 2/2				
1150	<u>Opbreken betontegels >250 m2, b=1,5-3,0 m</u>				
115010	Opbreken betontegels, dikte 45 mm	m2	2.000,00F		
115030	Opbreken betontegels, dikte 80 mm	m2	500,00F		
1151	<u>Opbreken betontegels >250 m2, b>3,0 m</u>				
115110	Opbreken betontegels, dikte 45 mm	m2	2.000,00F		
115130	Opbreken betontegels, dikte 80 mm	m2	500,00F		
1152	<u>Opbreken grasbetontegels</u>				
115210	Opbreken grasbetontegels <50 m2	m2	5,00F		
115220	Opbreken grasbetontegels >50 m2	m2	50,00F		
12	FREZEN				
121	FREZEN ASFALT<100 M2				
1211	<u>Frezen asfalt breedte +/- 0,5 m</u>				
121110	Frezen van teervrij asfalt, d<40 mm	m2	30,00F		
121120	Frezen van teervrij asfalt, d=40-60 mm	m2	50,00F		
121130	Frezen van teervrij asfalt, d=60-80 mm	m2	50,00F		
121140	Frezen van teerhoudend asfalt, d<40 mm	m2	15,00F		
121150	Frezen van teerhoudend asfalt, d=40-60 mm	m2	50,00F		
121160	Frezen van teerhoudend asfalt, d=60-80 mm	m2	50,00F		
1212	<u>Frezen asfalt breedte 0,5-1,0 m</u>				
121210	Frezen van teervrij asfalt, d<40 mm	m2	150,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
121220	Frezen van teervrij asfalt, d=40-60 mm	m2	50,00F		
121230	Frezen van teervrij asfalt, d=60-80 mm	m2	50,00F		
121240	Frezen van teerhoudend asfalt, d<40 mm	m2	50,00F		
121250	Frezen van teerhoudend asfalt, d=40-60 mm	m2	50,00F		
121260	Frezen van teerhoudend asfalt, d=60-80 mm	m2	50,00F		
1213	<u>Frezen asfalt breedte 1,0-1,5 m</u>				
121310	Frezen van teervrij asfalt, d<40 mm	m2	10,00F		
121320	Frezen van teervrij asfalt, d=40-60 mm	m2	150,00F		
121330	Frezen van teervrij asfalt, d=60-80 mm	m2	150,00F		
121340	Frezen van teerhoudend asfalt, d<40 mm	m2	10,00F		
121350	Frezen van teerhoudend asfalt, d=40-60 mm	m2	100,00F		
121360	Frezen van teerhoudend asfalt, d=60-80 mm	m2	100,00F		
1214	<u>Frezen asfalt breedte 1,5-2,5 m</u>				
121410	Frezen van teervrij asfalt, d<40 mm	m2	150,00F		
121420	Frezen van teervrij asfalt, d=40-60 mm	m2	50,00F		
121430	Frezen van teervrij asfalt, d=60-80 mm	m2	250,00F		
121440	Frezen van teerhoudend asfalt, d<40 mm	m2	50,00F		
121450	Frezen van teerhoudend asfalt, d=40-60 mm	m2	50,00F		
121460	Frezen van teerhoudend asfalt, d=60-80 mm	m2	250,00F		
1215	<u>Frezen asfalt breedte >2,5 m</u>				
121510	Frezen van teervrij asfalt, d<40 mm	m2	50,00F		
121520	Frezen van teervrij asfalt, d=40-60 mm	m2	50,00F		
121530	Frezen van teervrij asfalt, d=60-80 mm	m2	500,00F		
121540	Frezen van teerhoudend asfalt, d<40 mm	m2	50,00F		
121550	Frezen van teerhoudend asfalt, d=40-60 mm	m2	250,00F		
121560	Frezen van teerhoudend asfalt, d=60-80 mm	m2	500,00F		
122	FREZEN ASFALT 100-500 M2				
1221	<u>Frezen asfalt breedte +/- 0,5 m</u>				
122110	Frezen van teervrij asfalt, d<40 mm	m2	500,00F		
122120	Frezen van teervrij asfalt, d=40-60 mm	m2	500,00F		
122130	Frezen van teervrij asfalt, d=60-80 mm	m2	500,00F		
122140	Frezen van teerhoudend asfalt, d<40 mm	m2	100,00F		
122150	Frezen van teerhoudend asfalt, d=40-60 mm	m2	100,00F		
122160	Frezen van teerhoudend asfalt, d=60-80 mm	m2	100,00F		
1222	<u>Frezen asfalt breedte 0,5-1,0 m</u>				
122210	Frezen van teervrij asfalt, d<40 mm	m2	100,00F		
122220	Frezen van teervrij asfalt, d=40-60 mm	m2	100,00F		
122230	Frezen van teervrij asfalt, d=60-80 mm	m2	500,00F		
122240	Frezen van teerhoudend asfalt, d<40 mm	m2	100,00F		
122250	Frezen van teerhoudend asfalt, d=40-60 mm	m2	100,00F		
122260	Frezen van teerhoudend asfalt, d=60-80 mm	m2	100,00F		
1223	<u>Frezen asfalt breedte 1,0-1,5 m</u>				
122310	Frezen van teervrij asfalt, d<40 mm	m2	100,00F		
122320	Frezen van teervrij asfalt, d=40-60 mm	m2	100,00F		
122330	Frezen van teervrij asfalt, d=60-80 mm	m2	250,00F		
122340	Frezen van teerhoudend asfalt, d<40 mm	m2	500,00F		
122350	Frezen van teerhoudend asfalt, d=40-60 mm	m2	100,00F		
122360	Frezen van teerhoudend asfalt, d=60-80 mm	m2	150,00F		
1224	<u>Frezen asfalt breedte 1,5-2,5 m</u>				
122410	Frezen van teervrij asfalt, d<40 mm	m2	250,00F		
122420	Frezen van teervrij asfalt, d=40-60 mm	m2	250,00F		
122430	Frezen van teervrij asfalt, d=60-80 mm	m2	250,00F		
122440	Frezen van teerhoudend asfalt, d<40 mm	m2	250,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
122450	Frezen van teerhoudend asfalt, d=40-60 mm	m2	250,00F		
122460	Frezen van teerhoudend asfalt, d=60-80 mm	m2	250,00F		
1225	<u>Frezen asfalt breedte >2,5 m</u>				
122510	Frezen van teervrij asfalt, d<40 mm	m2	1.500,00F		
122520	Frezen van teervrij asfalt, d=40-60 mm	m2	1.000,00F		
122530	Frezen van teervrij asfalt, d=60-80 mm	m2	2.500,00F		
122540	Frezen van teerhoudend asfalt, d<40 mm	m2	200,00F		
122550	Frezen van teerhoudend asfalt, d=40-60 mm	m2	100,00F		
122560	Frezen van teerhoudend asfalt, d=60-80 mm	m2	1.500,00F		
123	FREZEN ASFALT 500-2000 M2				
1231	<u>Frezen asfalt breedte +/- 0,5 m</u>				
123110	Frezen van teervrij asfalt, d<40 mm	m2	2.500,00F		
123120	Frezen van teervrij asfalt, d=40-60 mm	m2	1.500,00F		
123130	Frezen van teervrij asfalt, d=60-80 mm	m2	500,00F		
123140	Frezen van teerhoudend asfalt, d<40 mm	m2	500,00F		
123150	Frezen van teerhoudend asfalt, d=40-60 mm	m2	500,00F		
123160	Frezen van teerhoudend asfalt, d=60-80 mm	m2	500,00F		
1232	<u>Frezen asfalt breedte 0,5-1,0 m</u>				
123210	Frezen van teervrij asfalt, d<40 mm	m2	500,00F		
123220	Frezen van teervrij asfalt, d=40-60 mm	m2	500,00F		
123230	Frezen van teervrij asfalt, d=60-80 mm	m2	500,00F		
123240	Frezen van teerhoudend asfalt, d<40 mm	m2	500,00F		
123250	Frezen van teerhoudend asfalt, d=40-60 mm	m2	500,00F		
123260	Frezen van teerhoudend asfalt, d=60-80 mm	m2	500,00F		
1233	<u>Frezen asfalt breedte 1,0-1,5 m</u>				
123310	Frezen van teervrij asfalt, d<40 mm	m2	500,00F		
123320	Frezen van teervrij asfalt, d=40-60 mm	m2	500,00F		
123330	Frezen van teervrij asfalt, d=60-80 mm	m2	500,00F		
123340	Frezen van teerhoudend asfalt, d<40 mm	m2	500,00F		
123350	Frezen van teerhoudend asfalt, d=40-60 mm	m2	500,00F		
123360	Frezen van teerhoudend asfalt, d=60-80 mm	m2	500,00F		
1234	<u>Frezen asfalt breedte 1,5-2,5 m</u>				
123410	Frezen van teervrij asfalt, d<40 mm	m2	500,00F		
123420	Frezen van teervrij asfalt, d=40-60 mm	m2	500,00F		
123430	Frezen van teervrij asfalt, d=60-80 mm	m2	500,00F		
123440	Frezen van teerhoudend asfalt, d<40 mm	m2	500,00F		
123450	Frezen van teerhoudend asfalt, d=40-60 mm	m2	500,00F		
123460	Frezen van teerhoudend asfalt, d=60-80 mm	m2	500,00F		
1235	<u>Frezen asfalt breedte >2,5 m</u>				
123510	Frezen van teervrij asfalt, d<40 mm	m2	1.250,00F		
123520	Frezen van teervrij asfalt, d=40-60 mm	m2	1.250,00F		
123530	Frezen van teervrij asfalt, d=60-80 mm	m2	1.250,00F		
123540	Frezen van teerhoudend asfalt, d<40 mm	m2	500,00F		
123550	Frezen van teerhoudend asfalt, d=40-60 mm	m2	500,00F		
123560	Frezen van teerhoudend asfalt, d=60-80 mm	m2	1.250,00F		
124	SELECTIEF FREZEN TEERVRIJ ASFALT >2000 M2				
1241	<u>Selectief Frezen SMA</u>				
124110	Frezen van teervrij asfalt, d=25 mm	m2	25.000,00F		
124120	Frezen van teervrij asfalt, d=25-50 mm	m2	25.000,00F		
1242	<u>Selectief Frezen DAB/AC surf</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
124210	Frezen van teervrij asfalt, d=25 mm	m2	25.000,00F		
124220	Frezen van teervrij asfalt, d=25-50 mm	m2	25.000,00F		
1243	<u>Selectief Frezen Rood asfalt</u>				
124310	Frezen van teervrij asfalt, d=25 mm	m2	2.000,00F		
124320	Frezen van teervrij asfalt, d=25-50 mm	m2	2.000,00F		
1244	<u>Sloopfrezen</u>				
124410	Frezen van teervrij asfalt, resterende asfaltpakket	m2	52.000,00F		
124420	Frezen van teerhoudend asfalt, resterende asfaltpakket	m2	7.000,00F		
1245	<u>Asfaltonderzoek t.b.v. circulair herbruik</u>				
124510	Uitvoeren PSV-onderzoek (polijstweerstand)	st	10,00F		
124520	Uitvoeren FTIR-onderzoek (additieven)	st	10,00F		
124530	Uitvoeren onderzoek bitumen eigenschappen	st	10,00F		
125	FREZEN TEERHOUDEND ASFALT >2000 M2				
1251	<u>Frezen SMA</u>				
125130	Frezen van teerhoudend asfalt, d=25 mm	m2	2.500,00F		
125140	Frezen van teerhoudend asfalt, d=25-50 mm	m2	2.500,00F		
1252	<u>Frezen DAB/AC surf</u>				
125230	Frezen van teerhoudend asfalt, d=25 mm	m2	2.500,00F		
125240	Frezen van teerhoudend asfalt, d=25-50 mm	m2	2.500,00F		
1253	<u>Frezen rood asfalt</u>				
125330	Frezen van teerhoudend asfalt, d=25 mm	m2	2.000,00F		
125340	Frezen van teerhoudend asfalt, d=25-50 mm	m2	2.000,00F		
128	FREZEN ASFALT TBV DWARSAANSLUITING				
128010	Frezen teervrij asfalt getrapte dwarsaansluiting, 1 trap	m3	15,00F		
128020	Frezen teervrij asfalt getrapte dwarsaansluiting, 2 trap	m3	15,00F		
128030	Frezen teervrij asfalt getrapte dwarsaansluiting, 3 trap	m3	1,00F		
128040	Frezen teervrij asfalt aansluiting bakfreesvak	m2	50,00F		
128050	Frezen teerhoudend asfalt getrapte dwarsaansluiting, 1 trap	m3	15,00F		
128060	Frezen teerhoudend asfalt getrapte dwarsaansluiting, 2 trap	m3	15,00F		
128070	Frezen teerhoudend asfalt getrapte dwarsaansluiting, 3 trap	m3	1,00F		
128080	Frezen teerhoudend asfalt aansluiting bakfreesvak	m2	50,00F		
129	REINIGEN VERHARDING				
129010	Schoonmaken verhardingsoppervlak b=1,5-3,0 m	m2	2.500,00F		
129020	Schoonmaken verhardingsoppervlak b>3,0 m	m2	50.000,00F		
13	OPBREKEN GESLOTEN VERHARDING				
131	OPBREKEN ASFALT <100 m2				
1311	<u>Opbreken asfalt breedte tot 1,50 m</u>				
131110	Opbreken teervrije asfaltverharding d<120 mm	m2	5,00F		
131120	Opbreken teervrije asfaltverharding d=120-170 mm	m2	15,00F		
131130	Opbreken teervrije asfaltverharding d=170-220 mm	m2	15,00F		
131140	Opbreken teervrije asfaltverharding d>220 mm	m2	5,00F		
131150	Opbreken teerhoudende asfaltverharding d<120 mm	m2	5,00F		
131160	Opbreken teerhoudende asfaltverharding d=120-170 mm	m2	15,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
131170	Opbreken teerhoudende asfaltverharding d=170-220 mm	m2	15,00F		
131180	Opbreken teerhoudende asfaltverharding d>220 mm	m2	5,00F		
1312	<u>Opbreken asfalt breedte 1,50-3,00 m</u>				
131210	Opbreken teervrije asfaltverharding d<120 mm	m2	5,00F		
131220	Opbreken teervrije asfaltverharding d=120-170 mm	m2	15,00F		
131230	Opbreken teervrije asfaltverharding d=170-220 mm	m2	15,00F		
131240	Opbreken teervrije asfaltverharding d>220 mm	m2	5,00F		
131250	Opbreken teerhoudende asfaltverharding d<120 mm	m2	5,00F		
131260	Opbreken teerhoudende asfaltverharding d=120-170 mm	m2	15,00F		
131270	Opbreken teerhoudende asfaltverharding d=170-220 mm	m2	15,00F		
131280	Opbreken teerhoudende asfaltverharding d>220 mm	m2	50,00F		
1313	<u>Opbreken asfalt breedte groter dan 3,00 m</u>				
131310	Opbreken teervrije asfaltverharding d<120 mm	m2	5,00F		
131320	Opbreken teervrije asfaltverharding d=120-170 mm	m2	15,00F		
131330	Opbreken teervrije asfaltverharding d=170-220 mm	m2	15,00F		
131340	Opbreken teervrije asfaltverharding d>220 mm	m2	5,00F		
131350	Opbreken teerhoudende asfaltverharding d<120 mm	m2	5,00F		
131360	Opbreken teerhoudende asfaltverharding d=120-170 mm	m2	15,00F		
131370	Opbreken teerhoudende asfaltverharding d=170-220 mm	m2	5,00F		
131380	Opbreken teerhoudende asfaltverharding d>220 mm	m2	5,00F		
132	OPBREKEN ASFALT >100 m2				
1322	<u>Opbreken asfalt breedte 1,50-3,00 m</u>				
132210	Opbreken teervrije asfaltverharding d<120 mm	m2	100,00F		
132220	Opbreken teervrije asfaltverharding d=120-170 mm	m2	100,00F		
132230	Opbreken teervrije asfaltverharding d=170-220 mm	m2	100,00F		
132240	Opbreken teervrije asfaltverharding d>220 mm	m2	100,00F		
132250	Opbreken teerhoudende asfaltverharding d<120 mm	m2	100,00F		
132260	Opbreken teerhoudende asfaltverharding d=120-170 mm	m2	100,00F		
132270	Opbreken teerhoudende asfaltverharding d=170-220 mm	m2	100,00F		
132280	Opbreken teerhoudende asfaltverharding d>220 mm	m2	100,00F		
1323	<u>Opbreken asfalt breedte groter dan 3,00 m</u>				
132310	Opbreken teervrije asfaltverharding d<120 mm	m2	500,00F		
132320	Opbreken teervrije asfaltverharding d=120-170 mm	m2	100,00F		
132330	Opbreken teervrije asfaltverharding d=170-220 mm	m2	100,00F		
132340	Opbreken teervrije asfaltverharding d>220 mm	m2	100,00F		
132350	Opbreken teerhoudende asfaltverharding d<120 mm	m2	100,00F		
132360	Opbreken teerhoudende asfaltverharding d=120-170 mm	m2	100,00F		
132370	Opbreken teerhoudende asfaltverharding d=170-220 mm	m2	100,00F		
132380	Opbreken teerhoudende asfaltverharding d>220 mm	m2	100,00F		
14	OPBREKEN OPSLUITINGEN				
1410	<u>Opbreken opsluitbanden</u>				
141010	Opbreken opsluitbanden 60 x 200 mm	m	500,00F		
141020	Opbreken opsluitbanden 80 x 200 mm	m	150,00F		
141030	Opbreken opsluitbanden 100 x 200 mm	m	750,00F		
141040	Opbreken opsluitbanden 120 x 250 mm	m	50,00F		
141050	Opbreken opsluitbanden 150 x 250 mm	m	100,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1411	<u>Opbreken trottoirbanden</u>				
141110	Opbreken trottoirbanden 130/150 x 250 mm	m	2.500,00F		
141120	Opbreken trottoirbanden 180/200 x 160 mm	m	100,00F		
141130	Opbreken trottoirbanden 180/200 x 250 mm	m	1.500,00F		
1414	<u>Opbreken RWS-banden</u>				
141410	Opbreken RWS-banden 110/220 x 250 mm	m	500,00F		
141420	Opbreken RWS-banden 110/220 x 250 mm	m	750,00F		
141430	Opbreken RWS-banden 110/220 x 100 mm, plakband	m	150,00F		
141440	Opbreken RWS-banden 115/225 x 250 mm	m	5,00F		
1415	<u>Opbreken rijwielpadband</u>				
141510	Opbreken rijwielpadbanden 40/120 x 250 mm	m	5,00F		
1416	<u>Opbreken inritbanden</u>				
141610	Opbreken inritbanden 450 x 180 x 1000 mm	m	5,00F		
141620	Opbreken inritbanden 500 x 160 x 1000 mm	m	5,00F		
141630	Opbreken inritbanden 600 x 160 x 500 mm	m	5,00F		
141640	Opbreken inritbanden 650 x 200 x 500 mm	m	5,00F		
141650	Opbreken inritbanden 750 x 180 x 500 mm	m	5,00F		
141660	Opbreken inritbanden 800 x 180 x 500 mm	m	5,00F		
1417	<u>Opbreken overige banden</u>				
141720	Opbreken gazonbanden 100 x 200 mm	m	500,00F		
141730	Opbreken bushalte-perronbanden 300/345 x 334 mm	m	50,00F		
141740	Opbreken trottoirband 180/200 x 100 mm, plakband	m	25,00F		
141760	Opbreken schampblokken	st	5,00F		
141770	Opbreken scheidingsbanden 50/250 x 120 mm	m	50,00F		
1418	<u>Opbreken opsluiting elementen</u>				
141810	Opbreken koplaag van straatbakstenen	m	500,00F		
141820	Opbreken koplaag van betonstraatstenen	m	500,00F		
141830	Opbreken kantopsluiting van goottegels	m	1.000,00F		
141840	Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen.	m	1.000,00F		
1419	<u>Toeslag verwijderen kantopsluiting in specie en/of beton</u>				
141910	Toeslag verwijderen kantopsluiting in cementspecie	m	1.000,00F		
15	OPBREKEN MOLGOTEN, BETONELEMENTEN, E.D.				
1510	<u>Opbreken molgoten</u>				
151010	Opbreken molgoot, straatbakstenen, keiformaat	m	500,00F		
151020	Opbreken molgoot, betonstraatstenen, keiformaat	m	500,00F		
151030	Opbreken molgoot, straatbakstenen dikformaat	m	500,00F		
151040	Opbreken molgoot, betonstraatstenen, dikformaat	m	500,00F		
151050	Toeslag verwijderen molgoot in cementspecie	m	1.000,00F		
1511	<u>Opbreken betonelementen</u>				
151110	Opbreken verkeersdrempel-elementen, 500 mm	st	5,00F		
151120	Opbreken verkeersdrempel-elementen, 1000 mm	st	60,00F		
151150	Opbreken verkeerskussen-elementen	st	5,00F		
151160	Opbreken rotonde-blokken	st	50,00F		
1513	<u>Opbreken sintels</u>				
151310	Verwijderen sintels	m3	20,00F		
17	OPBREKEN FUNDERINGSCONSTRUCTIES				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
172	OPBREKEN ONGEBONDEN FUNDERINGSMATERIAAL				
1720	<u>Opbreken fundering <100 m2</u>				
172010	Opbreken menggranulaat 150-250 mm, b <1,5 m	m2	50,00F		
172020	Opbreken menggranulaat 150-250 mm, b=1,5-3,0 m	m2	500,00F		
172030	Opbreken menggranulaat 150-250 mm, b>3,0 m	m2	500,00F		
1721	<u>Opbreken fundering 100-500 m2</u>				
172110	Opbreken menggranulaat 150-250 mm, b <1,5 m	m2	500,00F		
172120	Opbreken menggranulaat 150-250 mm, b=1,5-3,0 m	m2	500,00F		
172130	Opbreken menggranulaat 150-250 mm, b>3,0 m	m2	500,00F		
1722	<u>Opbreken fundering >500 m2</u>				
172210	Opbreken menggranulaat 150-250 mm, b <1,5 m	m2	500,00F		
172220	Opbreken menggranulaat 150-250 mm, b=1,5-3,0 m	m2	1.000,00F		
172230	Opbreken menggranulaat 150-250 mm, b>3,0 m	m2	1.000,00F		
1723	<u>Afvoeren funderingsmateriaal</u>				
172310	Afvoeren menggranulaat	m3	1.500,00F		
172320	Vervoeren menggranulaat naar plaats van verwerking	ton	1.000,00F		
173	OPBREKEN HOOGOVENSLAKKEN				
173010	Verwijderen funderingslaag slakken <100 m2	m2	5,00F		
173020	Verwijderen funderingslaag slakken 100-500 m2	m2	100,00F		
173030	Verwijderen funderingslaag slakken >500 m2	m2	500,00F		
173040	Afvoeren hoogovenslakken	m3	50,00F		
18	VERWIJDEREN GROEN				
1810	<u>Verwijderen beplanting</u>				
181010	Verwijderen beplantingen <10st/m2.	m2	2.055,00F		
181020	Verwijderen beplantingen >10st/m2.	m2	2.055,00F		
19	VERWIJDEREN RIOLERING				
190	VERWIJDEREN BUIS				
1901	<u>Verwijderen keramische buizen</u>				
190110	Verwijderen keramische buis Ø<200 mm	m	2.000,00F		
1902	<u>Verwijderen PVC buizen</u>				
190210	Verwijderen kunststofbuis Ø<200 mm	m	3.000,00F		
190220	Verwijderen kunststofbuis Ø200 - 400 mm	m	8.000,00F		
190230	Verwijderen kunststofbuis Ø400 - 600 mm	m	6.300,00F		
190240	Verwijderen kunststofbuis Ø600 mm	m	1.500,00F		
1903	<u>Verwijderen beton buizen</u>				
190310	Verwijderen betonbuis Ø500 - 800 mm	m	1.053,60F		
190320	Verwijderen betonbuis Ø>800 mm	m	108,00F		
190330	Verwijderen eivormig betonbuis Ø<400/600 mm	m	1.053,60F		
190340	Verwijderen eivormig betonbuis Ø400/600 - 700/1050 mm	m	100,80F		
191	VERWIJDEREN KOLKEN				
1911	<u>Verwijderen en afvoeren kolken</u>				
191110	Verwijderen en afvoeren straatkolk (beton/gietijzer)	st	250,00F		
191120	Verwijderen en afvoeren trottoirkolk (beton/gietijzer)	st	150,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
191130	Verwijderen en afvoeren RWS-kolk (beton/gietijzer)	st	125,00F		
191140	Verwijderen en afvoeren combinatiekolk (beton/gietijzer)	st	125,00F		
1912	<u>Verwijderen en opslaan kolken</u>				
191210	Verwijderen en opslaan straatkolk (beton/gietijzer)	st	250,00F		
191220	Verwijderen en opslaan trottoirkolk (beton/gietijzer)	st	250,00F		
191230	Verwijderen en opslaan RWS-kolk (beton/gietijzer)	st	100,00F		
192	VERWIJDEREN PUTTEN				
1921	<u>Verwijderen putafdekking</u>				
192110	Verwijderen en afvoeren putrand met deksel	st	250,00F		
1922	<u>Verwijderen put 800x800 mm</u>				
192210	Verwijderen put h <1,5 m	st	16,00F		
192220	Verwijderen put h 1,5 - 2,0 m	st	16,00F		
192230	Verwijderen put h 2,5 - 3,5 m	st	16,00F		
192240	Verwijderen put h > 3,5 m	st	5,00F		
1923	<u>Verwijderen put 1000x1000 mm</u>				
192310	Verwijderen put h <1,5 m	st	12,00F		
192320	Verwijderen put h 1,5 - 2,0 m	st	12,00F		
192330	Verwijderen put h 2,5 - 3,5 m	st	11,00F		
192340	Verwijderen put h > 3,5 m	st	4,00F		
1924	<u>Verwijderen put 1500x1500 mm</u>				
192410	Verwijderen put h <1,5 m	st	12,00F		
192420	Verwijderen put h 1,5 - 2,0 m	st	12,00F		
192430	Verwijderen put h 2,5 - 3,5 m	st	12,00F		
192440	Verwijderen put h > 3,5 m	st	3,00F		
1925	<u>Verwijderen gemetselde put 800x800 mm</u>				
192510	Verwijderen put h <1,5 m	st	16,00F		
192520	Verwijderen put h 1,5 - 2,0 m	st	16,00F		
192530	Verwijderen put h 2,5 - 3,5 m	st	16,00F		
192540	Verwijderen put h > 3,5 m	st	4,00F		
1926	<u>Verwijderen gemetselde put 1000x1000 mm</u>				
192610	Verwijderen put h <1,5 m	st	12,00F		
192620	Verwijderen put h 1,5 - 2,0 m	st	12,00F		
192630	Verwijderen put h 2,5 - 3,5 m	st	12,00F		
192640	Verwijderen put h > 3,5 m	st	4,00F		
1927	<u>Verwijderen gemetselde put 1500x1500 mm</u>				
192710	Verwijderen put h <1,5 m	st	12,00F		
192720	Verwijderen put h 1,5 - 2,0 m	st	11,00F		
192730	Verwijderen put h 2,5 - 3,5 m	st	11,00F		
192740	Verwijderen put h > 3,5 m	st	3,00F		
193	RIOOL REINIGEN				
1931	<u>Reinigen kolken</u>				
193110	Reinigen kolken.	st	1.250,00F		
1932	<u>Reinigen putten 800x800 mm</u>				
193210	Rioolput reinigen h <2,5 m	st	64,00F		
193220	Rioolput reinigen h 2,5 - 4,0 m	st	41,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1933	<u>Reinigen putten 1000x1000 mm</u>				
193310	Rioolput reinigen h <2,5 m	st	48,00F		
193320	Rioolput reinigen h 2,5 - 4,0 m	st	31,00F		
1934	<u>Reinigen putten 1500x1500 mm</u>				
193410	Rioolput reinigen h <2,5 m	st	47,00F		
193420	Rioolput reinigen h 2,5 - 4,0 m	st	29,00F		
2	GRONDWERK				
21	GROND ONTGRAVEN				
210	GROND ONTGRAVEN UIT CUNET				
2100	<u>Ontgraven grond uit cunet < 10 m3</u>				
210010	Cunet ontgraven uit cunet, b=0,3-6,0 m	m3	250,00F		
2101	<u>Ontgraven grond uit cunet 10-50 m3</u>				
210110	Cunet ontgraven uit cunet, b=0,3-2,0 m, h<0,25 m	m3	125,00F		
210120	Cunet ontgraven uit cunet, b=2,0-6,0 m, h<0,25 m	m3	500,00F		
210130	Cunet ontgraven uit cunet, b=0,3-2,0 m, h=0,25-0,5 m	m3	250,00F		
210140	Cunet ontgraven uit cunet, b=2,0-6,0 m, h=0,25-0,5 m	m3	500,00F		
2102	<u>Ontgraven grond uit cunet >50 m3</u>				
210210	Cunet ontgraven uit cunet, b=0,3-2,0 m, h<0,25 m	m3	50,00F		
210220	Cunet ontgraven uit cunet, b=2,0-6,0 m, h<0,25 m	m3	250,00F		
210230	Cunet ontgraven uit cunet, b=0,3-2,0 m, h=0,25-0,5 m	m3	250,00F		
210240	Cunet ontgraven uit cunet, b=2,0-6,0 m, h=0,25-0,5 m	m3	500,00F		
211	GROND ONTGRAVEN T.B.V. SLEUF HOOFDRIOL				
2110	<u>Voorzieningen tegen het inkalven van de sleuf.</u>				
211010	Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering) 1,00-1,50m	m	100,00F		
211020	Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering) 1,50-2,00m	m	4.000,00F		
211030	Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering) 2,00-2,25m	m	9.800,00F		
211040	Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering) 2,50-3,00m	m	2.600,00F		
211050	Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering) >3,00m	m	1.700,00F		
2111	<u>Grond ontgr uit sleuf hoofdriool h=1,00-1,50m</u>				
211110	Grond ontgraven t.b.v. sleuf hoofdriool bodem <1,00m	m3	300,00F		
2112	<u>Grond ontgr uit sleuf hoofdriool h=1,50-2,00m</u>				
211210	Grond ontgraven t.b.v. sleuf hoofdriool bodem <1,00m	m3	1.000,00F		
211220	Grond ontgraven t.b.v. sleuf hoofdriool bodem 1,00-2,00m	m3	8.000,00F		
2113	<u>Grond ontgr uit sleuf hoofdriool h=2,00-2,50m</u>				
211320	Grond ontgraven t.b.v. sleuf hoofdriool bodem 1,00-2,00m	m3	30.000,00F		
211330	Grond ontgraven t.b.v. sleuf hoofdriool bodem 2,00-3,00m	m3	2.500,00F		
2114	<u>Grond ontgr uit sleuf hoofdriool h=2,50-3,00m</u>				
211420	Grond ontgraven t.b.v. sleuf hoofdriool bodem	m3	7.200,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
211430	1,00-2,00m Grond ontgraven t.b.v. sleuf hoofdriool bodem 2,00-3,00m	m3	4.400,00F		
2115	<u>Grond ontgr uit sleuf hoofdriool h= >3,00m</u>				
211520	Grond ontgraven t.b.v. sleuf hoofdriool bodem 1,00-2,00m	m3	6.000,00F		
211530	Grond ontgraven t.b.v. sleuf hoofdriool bodem 2,00-3,00m	m3	4.000,00F		
212	GRONDWERK KOLK- , HUISAANSLUITING				
2121	<u>Grond ontgr uit sleuf kolk-/ huisaansluiting</u>				
212110	Grond ontgr. t.b.v. sleuf kolk-/ huisaansluiting	m	1.500,00F		
2122	<u>Aanvullen sleuf kolk-/ huisaansluiting</u>				
212210	Aanvullen sleuf kolk-/ huisaansluiting	m	1.500,00F		
213	PROFILEREN EN VERDICHTEN GROND				
213010	Profileren van oppervlakken, onderkant cunet	m2	7.500,00F		
213030	Verdichten grond, onderkant cunet	m2	7.500,00F		
214	GROND ONTGRAVEN UIT GRONDDEPOT				
2142	<u>Ontgraven grond uit gronddepot</u>				
214210	Cunet ontgraven uit gronddepot	m3	5.000,00F		
22	GROND VERWERKEN				
221	Grond verwerken in bermen				
221010	Grond verwerken in bermen	m3	500,00F		
221020	Verdichten grond in bermen	m2	120,00F		
222	Grond verwerken in cunet				
222010	Grond verwerken in cunet (zand in zandbed) <50 m3	m3	2.500,00F		
222020	Grond verwerken in cunet (zand in zandbed) >50 m3	m3	5.000,00F		
222030	Verdichten zand in zandbed	m3	7.500,00F		
223	Grond aanvullen in sleuf hoofdriool				
2231	<u>Aanvullen sleuf h=1,00-1,50m</u>				
223110	Aanvullen sleuf bodem <1,00m	m3	300,00F		
2232	<u>Aanvullen sleuf h=1,50-2,00m</u>				
223210	Aanvullen sleuf bodem <1,00m	m3	1.000,00F		
223220	Aanvullen sleuf bodem 1,00-2,00m	m3	8.000,00F		
2233	<u>Aanvullen sleuf h=2,00-2,50m</u>				
223320	Aanvullen sleuf bodem 1,00-2,00m	m3	30.000,00F		
223330	Aanvullen sleuf bodem 2,00-3,00m	m3	2.500,00F		
2234	<u>Aanvullen sleuf h=2,50-3,00m</u>				
223420	Aanvullen sleuf bodem 1,00-2,00m	m3	7.200,00F		
223430	Aanvullen sleuf bodem 2,00-3,00m	m3	440,00F		
2235	<u>Aanvullen sleuf h= >3,00m</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
223520	Aanvullen sleuf bodem 1,00-2,00m	m3	6.000,00F		
223530	Aanvullen sleuf bodem 2,00-3,00m	m3	4.000,00F		
224	Grond verwerken in gronddepot				
224020	Grond verwerken in gronddepot	m3	5.000,00F		
23	GROND LEVERANTIES				
230010	Leveren zand in zandbed	m3	7.500,00F		
230020	Leveren straatzand	m3	7.500,00F		
230030	Leveren brekerzand	m3	1.250,00F		
230050	Leveren teelgrond	m3	1.500,00F		
24	BERMEN				
241	OPRUIMWERKZAAMHEDEN BERMEN				
241030	Vrijmaken kant asfaltverharding	m2	2.500,00F		
242	VERLAGEN BERMEN				
242010	Verlagen midden- of tussenberm, dikte <0,10 m	m2	7.500,00F		
242020	Verlagen midden- of tussenberm, dikte >0,10 m	m2	7.500,00F		
242030	Verlagen buitenberm, dikte <0,10 m	m2	15.000,00F		
242040	Verlagen buitenberm, dikte >0,10 m	m2	7.500,00F		
243	AANVULLEN BERMEN				
243010	Leveren, aanvullen en profileren van bermen met grond	m2	7.500,00F		
243020	Leveren en aanbrengen menggranulaat in bermen	m2	5,00F		
243030	Leveren, inzaaien en afwerken bermen	are	250,00F		
3	RIOLERING				
30	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
300010	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	st	50,00F		
300020	Tijdelijke voorzieningen, overpompvoorziening(en)	st	50,00F		
300030	Tijdelijke voorzieningen, afvoerleiding(en)	st	50,00F		
300040	Opvangen afvalwater aansluitleiding.	st	50,00F		
32	AANBRENGEN RIOLERING				
320	AANBRENGEN BETON BUIZEN				
3201	<u>Aanbrengen riolering Ø500 mm</u>				
320110	Aanbrengen betonbuis rond profiel met inlaat.	m	501,60F		
320120	Aanbrengen betonbuis rond profiel zonder inlaat.	m	501,60F		
3202	<u>Aanbrengen riolering Ø600 mm</u>				
320210	Aanbrengen betonbuis rond profiel met inlaat.	m	400,80F		
320220	Aanbrengen betonbuis rond profiel zonder inlaat.	m	400,80F		
3203	<u>Aanbrengen riolering Ø700 mm</u>				
320310	Aanbrengen betonbuis rond profiel met inlaat.	m	151,20F		
320320	Aanbrengen betonbuis rond profiel zonder inlaat.	m	151,20F		
3204	<u>Aanbrengen riolering Ø800 mm</u>				
320410	Aanbrengen betonbuis rond profiel met inlaat.	m	50,40F		
320420	Aanbrengen betonbuis rond profiel zonder inlaat	m	50,40F		
3205	<u>Aanbrengen riolering Ø900 mm</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
320510	Aanbrengen betonbuis rond profiel met inlaat.	m	50,40F		
320520	Aanbrengen betonbuis rond profiel zonder inlaat.	m	50,40F		
3206	<u>Bijkomende werkzaamheden</u>				
320610	Maken passtuk uit betonbuis Ø500 - 700 mm	st	36,00F		
320620	Maken passtuk uit betonbuis Ø700 - 900 mm	st	8,00F		
321	AANBRENGEN PVC BUIZEN				
3211	<u>Aanbrengen riolering Ø125 mm</u>				
321100	Leveren en aanbrengen PVC aansluitleiding (grijs)	m	1.500,00F		
321110	Leveren en aanbrengen PVC aansluitleiding (bruin)	m	1.500,00F		
321120	Leveren en aanbrengen PVC bochtstuk 90°	st	50,00F		
321130	Leveren en aanbrengen PVC bochtstuk 45°	st	1.500,00F		
321140	Leveren en aanbrengen PVC bochtstuk 30°	st	125,00F		
321150	Leveren en aanbrengen PVC Y-stuk	st	150,00F		
321160	Leveren en aanbrengen PVC schuifmof	st	50,00F		
321170	Leveren en aanbrengen PVC ontstopningsstuk	st	1.250,00F		
321180	Leveren en aanbrengen PVC verloopstuk Ø125-160	st	50,00F		
321190	Leveren en aanbrengen PVC verloopstuk Ø125-150	st	250,00F		
3212	<u>Aanbrengen riolering Ø160 mm</u>				
321200	Leveren en aanbrengen PVC aansluitleiding (grijs)	m	150,00F		
321210	Leveren en aanbrengen PVC aansluitleiding (bruin)	m	150,00F		
321220	Leveren en aanbrengen PVC bochtstuk 90°	st	25,00F		
321230	Leveren en aanbrengen PVC bochtstuk 45°	st	150,00F		
321240	Leveren en aanbrengen PVC bochtstuk 30°	st	50,00F		
321250	Leveren en aanbrengen PVC Y-stuk	st	25,00F		
321260	Leveren en aanbrengen PVC schuifmof	st	50,00F		
321270	Leveren en aanbrengen PVC ontstopningsstuk	st	15,00F		
3213	<u>Aanbrengen riolering Ø200 mm</u>				
321310	Leveren en aanbrengen PVC aansluitleiding (grijs)	m	1.000,00F		
321320	Leveren en aanbrengen PVC aansluitleiding (bruin)	m	1.000,00F		
321330	Leveren en aanbrengen PVC bochtstuk 90°	st	20,00F		
321340	Leveren en aanbrengen PVC bochtstuk 45°	st	40,00F		
321350	Leveren en aanbrengen PVC bochtstuk 30°	st	40,00F		
321360	Leveren en aanbrengen PVC bochtstuk 15°	st	60,00F		
3214	<u>Aanbrengen riolering Ø250 mm</u>				
321410	Leveren en aanbrengen PVC aansluitleiding (grijs)	m	1.000,00F		
321420	Leveren en aanbrengen PVC aansluitleiding (bruin)	m	1.000,00F		
321430	Leveren en aanbrengen PVC bochtstuk 90°	st	20,00F		
321440	Leveren en aanbrengen PVC bochtstuk 45°	st	40,00F		
321450	Leveren en aanbrengen PVC bochtstuk 30°	st	40,00F		
321460	Leveren en aanbrengen PVC bochtstuk 15°	st	60,00F		
3215	<u>Aanbrengen riolering Ø315 mm</u>				
321510	Leveren en aanbrengen PVC aansluitleiding (grijs)	m	2.000,00F		
321520	Leveren en aanbrengen PVC aansluitleiding (bruin)	m	2.000,00F		
321530	Leveren en aanbrengen PVC bochtstuk 90°	st	30,00F		
321540	Leveren en aanbrengen PVC bochtstuk 45°	st	70,00F		
321550	Leveren en aanbrengen PVC bochtstuk 30°	st	70,00F		
321560	Leveren en aanbrengen PVC bochtstuk 15°	st	110,00F		
3216	<u>Aanbrengen riolering Ø400 mm</u>				
321610	Leveren en aanbrengen PVC aansluitleiding (grijs)	m	2.000,00F		
321620	Leveren en aanbrengen PVC aansluitleiding (bruin)	m	2.000,00F		
321630	Leveren en aanbrengen PVC bochtstuk 90°	st	20,00F		
321640	Leveren en aanbrengen PVC bochtstuk 45°	st	60,00F		
321650	Leveren en aanbrengen PVC bochtstuk 30°	st	60,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
321660	Leveren en aanbrengen PVC bochtstuk 15°	st	100,00	F	
3217	<u>Aanbrengen riolering Ø500 mm</u>				
321710	Leveren en aanbrengen PVC aansluitleiding (grijs)	m	1.500,00	F	
321720	Leveren en aanbrengen PVC aansluitleiding (bruin)	m	800,00	F	
321730	Leveren en aanbrengen PVC bochtstuk 90°	st	9,00	F	
321740	Leveren en aanbrengen PVC bochtstuk 45°	st	28,00	F	
321750	Leveren en aanbrengen PVC bochtstuk 30°	st	28,00	F	
321760	Leveren en aanbrengen PVC bochtstuk 15°	st	46,00	F	
3218	<u>Aanbrengen riolering Ø630 mm</u>				
321810	Leveren en aanbrengen PVC aansluitleiding (grijs)	m	1.000,00	F	
321820	Leveren en aanbrengen PVC aansluitleiding (bruin)	m	500,00	F	
321830	Leveren en aanbrengen PVC bochtstuk 90°	st	5,00	F	
321840	Leveren en aanbrengen PVC bochtstuk 45°	st	15,00	F	
321850	Leveren en aanbrengen PVC bochtstuk 30°	st	15,00	F	
321860	Leveren en aanbrengen PVC bochtstuk 15°	st	27,00	F	
322	AANBRENGEN STANDPIJP CONSTRUCTIES				
3221	<u>Aanbrengen standpijpconstructie op beton hoofdriool</u>				
322110	Aanbrengen standpijpconstructie Ø125 mm	st	250,00	F	
322120	Aanbrengen standpijpconstructie Ø160 mm	st	100,00	F	
3222	<u>Aanbrengen standpijpconstructie op PVC hoofdriool</u>				
322210	Aanbrengen standpijpconstructie Ø125	st	500,00	F	
322220	Aanbrengen standpijpconstructie Ø160	st	250,00	F	
3223	<u>Leveren PVC buizen</u>				
322310	Leveren PVC Ø125 grijs	m	375,00	F	
322320	Leveren PVC Ø125 bruin	m	375,00	F	
322330	Leveren PVC Ø160 grijs	m	175,00	F	
322340	Leveren PVC Ø160 bruin	m	175,00	F	
3226	<u>Leveren knevelinlaat Ø125mm</u>				
322610	Leveren PVC-hulpstuk, knevelinlaat 200x125 mm	st	65,00	F	
322620	Leveren PVC-hulpstuk, knevelinlaat 250x125mm	st	65,00	F	
322630	Leveren PVC-hulpstuk, knevelinlaat 315x125mm	st	125,00	F	
322640	Leveren PVC-hulpstuk knevelinlaat 400x125mm	st	125,00	F	
322650	Leveren PVC-hulpstuk, knevelinlaat 500x125mm	st	80,00	F	
322660	Leveren PVC-hulpstuk, knevelinlaat 630x125mm	st	40,00	F	
3227	<u>Leveren knevelinlaat Ø160mm</u>				
322720	Leveren PVC-hulpstuk, knevelinlaat 250x160mm	st	70,00	F	
322730	Leveren PVC-hulpstuk, knevelinlaat 315x160mm	st	65,00	F	
322740	Leveren PVC-hulpstuk, knevelinlaat 400x160mm	st	60,00	F	
322750	Leveren PVC-hulpstuk, knevelinlaat 500x160mm	st	35,00	F	
322760	Leveren PVC-hulpstuk, knevelinlaat 630x160mm	st	20,00	F	
323	AANBRENGEN KOLKEN				
3231	<u>Aanbrengen kolken hergebruik</u>				
323110	Aanbrengen straatkolk, hergebruik (beton/gietijzer)	st	25,00	F	
323120	Aanbrengen trottoirkolk, hergebruik (beton/gietijzer)	st	25,00	F	
323130	Aanbrengen RWS-kolk, hergebruik (beton/gietijzer)	st	10,00	F	
3232	<u>Leveren en aanbrengen kolken</u>				
323210	Leveren en aanbrengen straatkolk STR 9737	st	50,00	F	
323220	Leveren en aanbrengen straatkolk STR 3545	st	25,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
323230	Leveren en aanbrengen trottoirkolk TRK 4717	st	100,00F		
323240	Leveren en aanbrengen RWS-kolk TRK 2000	st	100,00F		
323250	Leveren en aanbrengen combikolk G 149 DRD	st	5,00F		
3233	<u>Op hoogte stellen kolken</u>				
323310	Op hoogte stellen bestaande straatkolk	st	15,00F		
323320	Op hoogte stellen bestaande trottoirkolk	st	15,00F		
323330	Op hoogte stellen bestaande RWS-kolk	st	10,00F		
323340	Op hoogte stellen bestaande combinatiekolk	st	5,00F		
324	AANBRENGEN PUTTEN				
3241	<u>Aanbrengen betonnen putten</u>				
324110	Maken put van geprefabriceerde betonelementen inw. 800x800 mm	st	105,00F		
324120	Maken put van geprefabriceerde betonelementen inw. 1000x1000 mm	st	80,00F		
324130	Maken put van geprefabriceerde betonelementen inw. 1250x1250 mm	st	50,00F		
324140	Maken put van geprefabriceerde betonelementen inw. 1500x1500 mm	st	25,00F		
3242	<u>Aanbrengen pp putten</u>				
324210	Aanbrengen put van kunststof Ø 425 mm	st	10,00F		
324230	Aanbrengen put van kunststof Ø 600 mm	st	20,00F		
324240	Aanbrengen put van kunststof Ø 800 mm	st	30,00F		
324250	Aanbrengen put van kunststof Ø 1000 mm	st	20,00F		
3243	<u>Aanbrengen putrand</u>				
324310	Aanbrengen putrand met deksel, nieuw	st	265,00F		
324320	Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	25,00F		
325	RENOVATIE PUTAFDEKKING				
3250	<u>Putrand Pro systeem vierkant, hoogte 170 mm</u>				
325010	Verwijderen putrand in asfaltverharding	st	750,00F		
325030	Aanbrengen putrand met deksel	st	1,00F		
325040	Afwerken rondom op hoogte gebrachte putafdekking	st	1,00F		
3251	<u>Putrand Pro systeem vierkant, hoogte 240 mm</u>				
325110	Verwijderen putrand in asfaltverharding	st	1,00F		
325130	Aanbrengen putrand met deksel	st	1,00F		
325140	Afwerken rondom op hoogte gebrachte putafdekking	st	1,00F		
3252	<u>Putrand GBS systeem, hoogte 170 mm</u>				
325210	Verwijderen putrand in asfaltverharding	st	1,00F		
325220	Verklikken en centrisch boren asfalt	st	1,00F		
325230	Aanbrengen putrand met deksel	st	1,00F		
325250	Afwerken rondom op hoogte gebrachte putafdekking	st	1,00F		
326	VERVANGEN KOLKEN				
326110	Vervangen best. kolk door nieuwe straatkolk STR 9737	st	15,00F		
326120	Vervangen best. kolk door nieuwe straatkolk STR 3545	st	15,00F		
326130	Vervangen best. kolk door nieuwe trottoirkolk TRK 4717	st	5,00F		
326140	Vervangen best. kolk door nieuwe RWS-kolk TRK 2000	st	5,00F		
326150	Vervangen best. kolk door nieuwe combikolk G 149 DRD	st	5,00F		
327	REINIGING EN INSPECTIE				
3271	<u>Riool reiniging</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
327110	Riool reinigen onder hoge druk beton Ø500 - 700 mm	m	2.107,20F		
327120	Riool reinigen onder hoge druk beton Ø700 - 900 mm	m	201,60F		
327130	Riool reinigen onder hoge druk PVC Ø200 - 300 mm	m	4.000,00F		
327140	Riool reinigen onder hoge druk PVC Ø300 - 500 mm	m	8.000,00F		
327150	Riool reinigen onder hoge druk PVC Ø500 - 630 mm	m	3.800,00F		
3272	<u>Riool inspectie</u>				
327210	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool beton Ø 500-900 mm	m	2.308,80F		
327230	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool PVC.	m	15.800,00F		
328	LEVERANTIE PUTAFDEKKING EN STELRINGEN				
3281	<u>Leveren putafdekking</u>				
328110	Leveren putafdekking RB-3223VR, h=170 mm	st	50,00F		
328120	Leveren putafdekking RB-3223VR, h=240 mm	st	50,00F		
328130	Leveren putafdekking 3223RM VEPROM. CG, h=170 mm	st	1,00F		
328140	Leveren putafdekking 3223RM VEPROM. CG, h=240 mm	st	1,00F		
3282	<u>Leveren betonnen stellingen</u>				
328210	Leveren betonnen stelring, 50 mm	st	50,00F		
328220	Leveren betonnen stelring, 80 mm	st	50,00F		
328230	Leveren betonnen stelring, 100 mm	st	10,00F		
328240	Leveren betonnen stelring, 150 mm	st	10,00F		
328250	Leveren betonnen stelring - rond, 50 mm	st	30,00F		
328260	Leveren betonnen stelring - rond, 80 mm	st	10,00F		
328270	Leveren betonnen stelring - rond, 100 mm	st	10,00F		
4	FUNDERINGEN				
41	AANBRENGEN WAPENING				
410010	Aanbrengen inlage van kunststof, Triax	m2	200,00F		
42	AANBRENGEN FUNDERING / STRAATLAAG				
420010	Aanbrengen betongranulaat, b<2,0 m	m2	100,00F		
420020	Aanbrengen betongranulaat, b>2,0 m	m2	100,00F		
420030	Aanbrengen menggranulaat, b<2,0 m	m2	500,00F		
420040	Aanbrengen menggranulaat, b>2,0 m	m2	750,00F		
420050	Leveren en aanbrengen hydraulisch menggranulaat b>2,0 m	m2	50,00F		
420070	Leveren en aanbrengen laag zandcement	m2	7.500,00F		
420090	Profileren bestaande fundering	m2	200,00F		
43	LEVEREN FUNDERINGSMATERIAAL				
430010	Leveren betongranulaat	ton	50,00F		
430020	Leveren menggranulaat	ton	500,00F		
5	VERHARDINGEN				
50	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
500	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN ASFALT				
500030	Aanbrengen kleeflaag - bitumenemulsie	m2	100.000,00F		
501	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN ELEMENTEN				
501010	Aanbrengen straatlaag <100 m2	m2	7.500,00F		
501020	Aanbrengen straatlaag >100 m2	m2	2.500,00F		
501030	Profileren van oppervlakken <100 m2	m2	7.500,00F		
501040	Profileren van oppervlakken >100 m2	m2	2.500,00F		
501050	Verdichten grond <100 m2	m2	7.500,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
501060	Verdichten grond >100 m2	m2	2.500,00F		
502	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN ALGEMEEN				
502010	Op hoogte brengen straatpotten e.d.	st	100,00F		
51	AANBRENGEN ASFALT				
511	AANBRENGEN ASFALT <10 ton				
5111	<u>Aanbrengen onderlaag van asfalt, d=50-70 mm</u>				
511100	Aanbr. onderl. van asfalt AC 22 base, b<1,0 m	ton	25,00F		
511110	Aanbr. onderl. van asfalt AC 22 base, b=1,0-2,5 m	ton	25,00F		
511120	Aanbr. onderl. van asfalt AC 22 base, b>2,5 m	ton	25,00F		
5112	<u>Aanbrengen tussenlaag van asfalt, 40-55 mm</u>				
511200	Aanbr. tussenl. asfalt AC 16 bind, b<1,0 m	ton	15,00F		
511210	Aanbr. tussenl. asfalt AC 16 bin, b=1,0-2,5 m	ton	15,00F		
511220	Aanbr. tussenl. asfalt AC 16 bin, b>2,5 m	ton	15,00F		
5113	<u>Aanbrengen deklaag van asfalt, d=25-35 mm</u>				
511300	Aanbr. deklaag van asfalt AC 8 surf, b=1,0-2,5 m	ton	10,00F		
511310	Aanbr. deklaag van asfalt AC 8 surf, b>2,5 m	ton	10,00F		
511320	Aanbr. deklaag van asfalt AC 8 surf, b=1,0-2,5 m, rood	ton	10,00F		
5114	<u>Aanbrengen deklaag van asfalt, d=35-45 mm</u>				
511400	Aanbr. deklaag van asfalt AC 11 surf, b<1,0 m	ton	10,00F		
511410	Aanbr. deklaag van asfalt AC 11 surf, b=1,0-2,5 m	ton	35,00F		
511420	Aanbr. deklaag van asfalt AC 11 surf, b>2,5 m	ton	35,00F		
511430	Aanbr. deklaag van asfalt AC 11 surf, b=1,0 - 2,5 m, rood	ton	15,00F		
511440	Aanbr. deklaag van asfalt AC 11 surf, b>2,5 m, rood	ton	25,00F		
512	AANBRENGEN ASFALT 10-50 ton				
5121	<u>Aanbrengen onderlaag van asfalt, d=50-70 mm</u>				
512110	Aanbr. onderl. van asfalt AC 22 base, b=1,0-2,5 m	ton	250,00F		
512120	Aanbr. onderl. van asfalt AC 22 base, b>2,5 m	ton	250,00F		
5122	<u>Aanbrengen tussenlaag van asfalt, 40-55 mm</u>				
512200	Aanbr. tussenl. asfalt AC 16 bind, b<1,0 m	ton	25,00F		
512210	Aanbr. tussenl. asfalt AC 16 bin, b=1,0-2,5 m	ton	25,00F		
512220	Aanbr. tussenl. asfalt AC 16 bin, b>2,5 m, TL-C	ton	45,00F		
512230	Aanbr. tussenl. asfalt AC 16 bin, b>2,5 m, TL-IB	ton	25,00F		
5123	<u>Aanbrengen deklaag van asfalt, d=25-35 mm</u>				
512300	Aanbr. deklaag van asfalt AC 8 surf, b=1,0-2,5 m	ton	15,00F		
512310	Aanbr. deklaag van asfalt AC 8 surf, b>2,5 m	ton	45,00F		
512320	Aanbr. deklaag van asfalt AC 8 surf, b=1,0-2,5 m, rood	ton	15,00F		
512370	Aanbr. deklaag, geluidsreducerend	m2	500,00F		
5124	<u>Aanbrengen deklaag van asfalt, d=35-45 mm</u>				
512410	Aanbr. deklaag van asfalt AC 11 surf, b=1,0-2,5 m	ton	150,00F		
512420	Aanbr. deklaag van asfalt AC 11 surf, b>2,5 m	ton	250,00F		
512430	Aanbr. deklaag van asfalt AC 11 surf, b=1,0 - 2,5 m, rood	ton	20,00F		
5125	<u>Aanbrengen deklaag van SMA</u>				
512510	Aanbr. deklaag van SMA 11B, b=1,0-2,5 m	ton	15,00F		
512520	Aanbr. deklaag van SMA 11B, b>2,5 m	ton	50,00F		
512530	Aanbr. deklaag van SMA 8B, b=1,0-2,5 m	ton	15,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
512540	Aanbr. deklaag van SMA 8B, b>2,5 m	ton	15,00F		
512550	Aanbr. deklaag van SMA 11B, b=1,0-2,5 m, rood	ton	50,00F		
512560	Aanbr. deklaag van SMA 8B, b=1,0-2,5 m, rood	ton	15,00F		
513	AANBRENGEN ASFALT 50-200 ton				
5131	<u>Aanbrengen onderlaag van asfalt, d=50-70 mm</u>				
513110	Aanbr. onderl. van asfalt AC 22 base, b=1,0-2,5 m	ton	250,00F		
513120	Aanbr. onderl. van asfalt AC 22 base, b>2,5 m	ton	250,00F		
5132	<u>Aanbrengen tussenlaag van asfalt, 40-55 mm</u>				
513210	Aanbr. tussenl. asfalt AC 16 bin, b=1,0-2,5 m	ton	150,00F		
513220	Aanbr. tussenl. asfalt AC 16 bin, b>2,5 m	ton	250,00F		
5133	<u>Aanbrengen deklaag van asfalt, d=25-35 mm</u>				
513300	Aanbr. deklaag van asfalt AC 8 surf, b=1,0-2,5 m	ton	50,00F		
513310	Aanbr. deklaag van asfalt AC 8 surf, b>2,5 m	ton	50,00F		
513320	Aanbr. deklaag van asfalt AC 8 surf, b=1,0-2,5 m, rood	ton	50,00F		
513330	Aanbr. deklaag van asfalt AC 8 surf, b>2,5 m, rood	ton	50,00F		
513370	Aanbr. deklaag, geluidsreducerend	m2	750,00F		
5134	<u>Aanbrengen deklaag van asfalt, d=35-45 mm</u>				
513410	Aanbr. deklaag van asfalt AC 11 surf, b=1,0-2,5 m	ton	150,00F		
513420	Aanbr. deklaag van asfalt AC 11 surf, b>2,5 m	ton	250,00F		
513430	Aanbr. deklaag van asfalt AC 11 surf, b=1,0 - 2,5 m, rood	ton	50,00F		
513440	Aanbr. deklaag van asfalt AC 11 surf, b>2,5 m, rood	ton	50,00F		
5135	<u>Aanbrengen deklaag van SMA</u>				
513510	Aanbr. deklaag van SMA 11B, b=1,0-2,5 m	ton	150,00F		
513520	Aanbr. deklaag van SMA 11B, b>2,5 m	ton	250,00F		
513530	Aanbr. deklaag van SMA 8B, b=1,0-2,5 m	ton	150,00F		
513540	Aanbr. deklaag van SMA 8B, b>2,5 m	ton	150,00F		
513550	Aanbr. deklaag van SMA 11B, b=1,0-2,5 m, rood	ton	50,00F		
513560	Aanbr. deklaag van SMA 8B, b=1,0-2,5 m, rood	ton	50,00F		
514	AANBRENGEN ASFALT >200 ton				
5141	<u>Aanbrengen onderlaag van asfalt, d=50-70 mm</u>				
514110	Aanbr. onderl. van asfalt AC 22 base, b=1,0-2,5 m	ton	350,00F		
514120	Aanbr. onderl. van asfalt AC 22 base, b>2,5 m	ton	350,00F		
5142	<u>Aanbrengen tussenlaag van asfalt, 40-55 mm</u>				
514210	Aanbr. tussenl. asfalt AC 16 bin, b=1,0-2,5 m	ton	1.500,00F		
514220	Aanbr. tussenl. asfalt AC 16 bin, b>2,5 m	ton	2.500,00F		
5143	<u>Aanbrengen deklaag van asfalt, d=25-35 mm</u>				
514300	Aanbr. deklaag van asfalt AC 8 surf, b=1,0-2,5 m	ton	200,00F		
514310	Aanbr. deklaag van asfalt AC 8 surf, b>2,5 m	ton	200,00F		
514320	Aanbr. deklaag van asfalt AC 8 surf, b=1,0-2,5 m, rood	ton	200,00F		
514330	Aanbr. deklaag van asfalt AC 8 surf, b>2,5 m, rood	ton	200,00F		
514370	Aanbr. deklaag, geluidsreducerend	m2	5.000,00F		
5144	<u>Aanbrengen deklaag van asfalt, d=35-45 mm</u>				
514410	Aanbr. deklaag van asfalt AC 11 surf, b=1,0-2,5 m	ton	200,00F		
514420	Aanbr. deklaag van asfalt AC 11 surf, b>2,5 m	ton	500,00F		
514430	Aanbr. deklaag van asfalt AC 11 surf, b=1,0 - 2,5 m, rood	ton	200,00F		
514440	Aanbr. deklaag van asfalt AC 11 surf, b>2,5 m, rood	ton	200,00F		
5145	<u>Aanbrengen deklaag van SMA</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
514510	Aanbr. deklaag van SMA 11B, b=1,0-2,5 m	ton	425,00F		
514520	Aanbr. deklaag van SMA 11B, b>2,5 m	ton	500,00F		
514530	Aanbr. deklaag van SMA 8B, b=1,0-2,5 m	ton	200,00F		
514540	Aanbr. deklaag van SMA 8B, b>2,5 m	ton	1.500,00F		
514560	Aanbr. deklaag van SMA 8B, b=1,0-2,5 m, rood	ton	200,00F		
515	MEERPRIJZEN ASFALTVERWERKING				
515010	Toeslag avond/nacht werk t/m 100 ton	ton	150,00F		
515020	Toeslag weekeind werk t/m 100 ton	ton	200,00F		
515030	Meerprijs per werkgang per sinusdrempel <10 st	st	50,00F		
515040	Meerprijs per werkgang per sinusdrempel >10 st	st	100,00F		
515050	Toeslag avond/nacht werk 100 t/m 500 ton	ton	250,00F		
515060	Toeslag avond/nacht werk 500 t/m 1000 ton	ton	100,00F		
515070	Toeslag avond/nacht werk vanaf 1000 ton	ton	50,00F		
515080	Toeslag weekeind werk 100 t/m 500 ton	ton	500,00F		
515090	Toeslag weekeind werk 500 t/m 1000 ton	ton	750,00F		
515100	Toeslag weekeind werk vanaf 1000 ton	ton	1.700,00F		
518	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
518010	Afgieten langs- en dwarsnaden, zwarte bitumen	m	5.000,00F		
518020	Afstrooien bereden rijoppervlakken.	m2	5.000,00F		
518030	Aanbrengen asfaltwapening.	m2	750,00F		
52	OPPERVLAKBEHANDELING, EAB EN REPARATIES				
520	AANBRENGEN OPPERVLAKBEHANDELING				
520110	Aanbr. enkelv. oppervlakbehandel. 1,6 kg/m2, b<1,0 m	m2	5,00F		
520120	Aanbr. enkelv. oppervlakbehandel. 1,6 kg/m2, b=1,0-2,5 m	m2	5,00F		
520130	Aanbr. enkelv. oppervlakbehandel. 1,6 kg/m2, b>2,5 m	m2	5,00F		
520140	Aanbr. nagestr. oppervlakbehandel. 1,8 kg/m2, b<1,0 m	m2	5,00F		
520150	Aanbr. nagestr. oppervlakbehandel. 1,8 kg/m2, b=1,0-2,5 m	m2	5,00F		
520160	Aanbr. nagestr. oppervlakbehandel. 1,8 kg/m2, b>2,5 m	m2	5,00F		
521	LEVEREN BINDMIDDEL EN AFDEKMATERIAAL				
5210	<u>Leveren bindmiddel</u>				
521010	Leveren bindmiddel	ton	1,00F		
5211	<u>Leveren afdekmateriaal</u>				
521110	Leveren afdekmateriaal, steenslag 4/8	ton	1,00F		
521120	Leveren afdekmateriaal, steenslag 8/11	ton	1,00F		
521130	Leveren afdekmateriaal, steenslag 5/8 wit	ton	1,00F		
523	AANBRENGEN EMULSIE ASFALTBETON DEKLAAG				
523010	Aanbr. laag emulsie-asfaltbeton 0/6, b<2,5 m	m2	5,00F		
523020	Aanbr. laag emulsie-asfaltbeton 0/6, b>2,5 m	m2	5,00F		
524	AANBRENGEN COATING OP ASFALT, ROOD				
524010	Aanbrengen flexibele rode coating >1000m2	m2	7.500,00F		
525	KLEIN ONDERHOUD				
5251	<u>Reparaties asfaltverharding</u>				
525110	Repareren scheuren in asfalt, met bitumen afgevuld	m	2.500,00F		
5252	<u>Reparaties betonverhardingen</u>				
525210	Frezen overgang betonplaten tot 0,50 m	m2	5,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
525220	Frezen overgang betonplaten 0,50 - 1,00 m	m2	5,00F		
525230	Herstellen voegvulling in betonverharding	m	30,00F		
53	AANBRENGEN STRAATBAKSTENEN				
531	AANBRENGEN STRAATBAKSTENEN <10 m2				
5311	<u>Aanbr. straatbakstenen keperverband, b<1,5 m</u>				
531110	Aanbrengen straatbakstenen, waalformaat	m2	150,00F		
531120	Aanbrengen straatbakstenen, dikformaat	m2	500,00F		
531130	Aanbrengen straatbakstenen, keiformaat	m2	500,00F		
5312	<u>Aanbr. straatbakstenen halfsteensverband, b<1,5 m</u>				
531210	Aanbrengen straatbakstenen, waalformaat	m2	150,00F		
531220	Aanbrengen straatbakstenen, dikformaat	m2	500,00F		
531230	Aanbrengen straatbakstenen, keiformaat	m2	500,00F		
5313	<u>Aanbr. straatbakstenen elleboogverband, b<1,5 m</u>				
531310	Aanbrengen straatbakstenen, waalformaat	m2	150,00F		
531320	Aanbrengen straatbakstenen, dikformaat	m2	500,00F		
531330	Aanbrengen straatbakstenen, keiformaat	m2	500,00F		
5314	<u>Aanbr. straatbakstenen keperverband, b=1,5-3,0 m</u>				
531410	Aanbrengen straatbakstenen, waalformaat	m2	250,00F		
531420	Aanbrengen straatbakstenen, dikformaat	m2	750,00F		
531430	Aanbrengen straatbakstenen, keiformaat	m2	750,00F		
5315	<u>Aanbr. straatbakstenen halfsteensverband, b=1,5-3,0 m</u>				
531510	Aanbrengen straatbakstenen, waalformaat	m2	250,00F		
531520	Aanbrengen straatbakstenen, dikformaat	m2	750,00F		
531530	Aanbrengen straatbakstenen, keiformaat	m2	750,00F		
5316	<u>Aanbr. straatbakstenen elleboogverband, b=1,5-3,0 m</u>				
531610	Aanbrengen straatbakstenen, waalformaat	m2	250,00F		
531620	Aanbrengen straatbakstenen, dikformaat	m2	750,00F		
531630	Aanbrengen straatbakstenen, keiformaat	m2	750,00F		
5317	<u>Aanbr. straatbakstenen keperverband, b>3,0 m</u>				
531710	Aanbrengen straatbakstenen, waalformaat	m2	750,00F		
531720	Aanbrengen straatbakstenen, dikformaat	m2	1.000,00F		
531730	Aanbrengen straatbakstenen, keiformaat	m2	1.000,00F		
5318	<u>Aanbr. straatbakstenen halfsteensverband, b>3,0 m</u>				
531810	Aanbrengen straatbakstenen, waalformaat	m2	750,00F		
531820	Aanbrengen straatbakstenen, dikformaat	m2	1.000,00F		
531830	Aanbrengen straatbakstenen, keiformaat	m2	1.000,00F		
5319	<u>Aanbr. straatbakstenen elleboogverband, b>3,0 m</u>				
531910	Aanbrengen straatbakstenen, waalformaat	m2	750,00F		
531920	Aanbrengen straatbakstenen, dikformaat	m2	1.000,00F		
531930	Aanbrengen straatbakstenen, keiformaat	m2	1.000,00F		
532	AANBRENGEN STRAATBAKSTENEN 10-100 m2				
5321	<u>Aanbr. straatbakstenen keperverband, b<1,5 m</u>				
532110	Aanbrengen straatbakstenen, waalformaat	m2	250,00F		
532120	Aanbrengen straatbakstenen, dikformaat	m2	500,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
532130	Aanbrengen straatbakstenen, keiformaat	m2	500,00F		
5322	<u>Aanbr. straatbakstenen halfsteensverband, b<1,5 m</u>				
532210	Aanbrengen straatbakstenen, waalformaat	m2	250,00F		
532220	Aanbrengen straatbakstenen, dikformaat	m2	500,00F		
532230	Aanbrengen straatbakstenen, keiformaat	m2	500,00F		
5323	<u>Aanbr. straatbakstenen elleboogverband, b<1,5 m</u>				
532310	Aanbrengen straatbakstenen, waalformaat	m2	250,00F		
532320	Aanbrengen straatbakstenen, dikformaat	m2	500,00F		
532330	Aanbrengen straatbakstenen, keiformaat	m2	500,00F		
5324	<u>Aanbr. straatbakstenen keperverband, b=1,5-3,0 m</u>				
532410	Aanbrengen straatbakstenen, waalformaat	m2	250,00F		
532420	Aanbrengen straatbakstenen, dikformaat	m2	500,00F		
532430	Aanbrengen straatbakstenen, keiformaat	m2	500,00F		
5325	<u>Aanbr. straatbakstenen halfsteensverband, b=1,5-3,0 m</u>				
532510	Aanbrengen straatbakstenen, waalformaat	m2	250,00F		
532520	Aanbrengen straatbakstenen, dikformaat	m2	500,00F		
532530	Aanbrengen straatbakstenen, keiformaat	m2	500,00F		
5326	<u>Aanbr. straatbakstenen elleboogverband, b=1,5-3,0 m</u>				
532610	Aanbrengen straatbakstenen, waalformaat	m2	500,00F		
532620	Aanbrengen straatbakstenen, dikformaat	m2	750,00F		
532630	Aanbrengen straatbakstenen, keiformaat	m2	750,00F		
5327	<u>Aanbr. straatbakstenen keperverband, b>3,0 m</u>				
532710	Aanbrengen straatbakstenen, waalformaat	m2	750,00F		
532720	Aanbrengen straatbakstenen, dikformaat	m2	1.000,00F		
532730	Aanbrengen straatbakstenen, keiformaat	m2	1.000,00F		
5328	<u>Aanbr. straatbakstenen halfsteensverband, b>3,0 m</u>				
532810	Aanbrengen straatbakstenen, waalformaat	m2	500,00F		
532820	Aanbrengen straatbakstenen, dikformaat	m2	750,00F		
532830	Aanbrengen straatbakstenen, keiformaat	m2	750,00F		
5329	<u>Aanbr. straatbakstenen elleboogverband, b>3,0 m</u>				
532910	Aanbrengen straatbakstenen, waalformaat	m2	750,00F		
532920	Aanbrengen straatbakstenen, dikformaat	m2	1.000,00F		
532930	Aanbrengen straatbakstenen, keiformaat	m2	1.000,00F		
533	AANBRENGEN STRAATBAKSTENEN >100 m2				
5331	<u>Aanbr. straatbakstenen keperverband, b<1,5 m</u>				
533110	Aanbrengen straatbakstenen, waalformaat	m2	250,00F		
533120	Aanbrengen straatbakstenen, dikformaat	m2	500,00F		
533130	Aanbrengen straatbakstenen, keiformaat	m2	500,00F		
5332	<u>Aanbr. straatbakstenen halfsteensverband, b<1,5 m</u>				
533210	Aanbrengen straatbakstenen, waalformaat	m2	250,00F		
533220	Aanbrengen straatbakstenen, dikformaat	m2	500,00F		
533230	Aanbrengen straatbakstenen, keiformaat	m2	500,00F		
5333	<u>Aanbr. straatbakstenen elleboogverband, b<1,5 m</u>				
533310	Aanbrengen straatbakstenen, waalformaat	m2	250,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
533320	Aanbrengen straatbakstenen, dikformaat	m2	500,00F		
533330	Aanbrengen straatbakstenen, keiformaat	m2	500,00F		
5334	<u>Aanbr. straatbakstenen keperverband, b=1,5-3,0 m</u>				
533410	Aanbrengen straatbakstenen, waalformaat	m2	250,00F		
533420	Aanbrengen straatbakstenen, dikformaat	m2	500,00F		
533430	Aanbrengen straatbakstenen, keiformaat	m2	500,00F		
5335	<u>Aanbr. straatbakstenen halfsteensverband, b=1,5-3,0 m</u>				
533510	Aanbrengen straatbakstenen, waalformaat	m2	250,00F		
533520	Aanbrengen straatbakstenen, dikformaat	m2	500,00F		
533530	Aanbrengen straatbakstenen, keiformaat	m2	500,00F		
5336	<u>Aanbr. straatbakstenen elleboogverband, b=1,5-3,0 m</u>				
533610	Aanbrengen straatbakstenen, waalformaat	m2	500,00F		
533620	Aanbrengen straatbakstenen, dikformaat	m2	750,00F		
533630	Aanbrengen straatbakstenen, keiformaat	m2	750,00F		
5337	<u>Aanbr. straatbakstenen keperverband, b>3,0 m</u>				
533710	Aanbrengen straatbakstenen, waalformaat	m2	750,00F		
533720	Aanbrengen straatbakstenen, dikformaat	m2	1.000,00F		
533730	Aanbrengen straatbakstenen, keiformaat	m2	1.000,00F		
5338	<u>Aanbr. straatbakstenen halfsteensverband, b>3,0 m</u>				
533810	Aanbrengen straatbakstenen, waalformaat	m2	500,00F		
533820	Aanbrengen straatbakstenen, dikformaat	m2	750,00F		
533830	Aanbrengen straatbakstenen, keiformaat	m2	750,00F		
5339	<u>Aanbr. straatbakstenen elleboogverband, b>3,0 m</u>				
533910	Aanbrengen straatbakstenen, waalformaat	m2	750,00F		
533920	Aanbrengen straatbakstenen, dikformaat	m2	1.000,00F		
533930	Aanbrengen straatbakstenen, keiformaat	m2	1.000,00F		
54	AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN				
541	AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN <10 m2				
5410	<u>Aanbr. betonstraatstenen in bochten trottoir, b<1,5 m</u>				
541030	Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat	m2	250,00F		
5411	<u>Aanbr. betonstraatstenen keperverband, b<1,5 m</u>				
541110	Aanbrengen betonstraatstenen, waalformaat	m2	50,00F		
541120	Aanbrengen betonstraatstenen, dikformaat	m2	50,00F		
541130	Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat	m2	150,00F		
5412	<u>Aanbr. betonstraatstenen halfsteensverband, b<1,5 m</u>				
541210	Aanbrengen betonstraatstenen, waalformaat	m2	50,00F		
541220	Aanbrengen betonstraatstenen, dikformaat	m2	50,00F		
541230	Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat	m2	150,00F		
5413	<u>Aanbr. betonstraatstenen elleboogverband, b<1,5 m</u>				
541310	Aanbrengen betonstraatstenen, waalformaat	m2	50,00F		
541320	Aanbrengen betonstraatstenen, dikformaat	m2	5,00F		
541330	Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat	m2	150,00F		
5414	<u>Aanbr. betonstraatstenen keperverband, b=1,5-3,0 m</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
541430	Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat	m2	50,00F		
5415	<u>Aanbr. betonstraatstenen halfsteensverb., b=1,5-3,0 m</u>				
541530	Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat	m2	50,00F		
5416	<u>Aanbr. betonstraatstenen elleboogverband, b=1,5-3,0 m</u>				
541630	Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat	m2	150,00F		
5417	<u>Aanbr. betonstraatstenen keperverband, b>3,0 m</u>				
541730	Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat	m2	50,00F		
5418	<u>Aanbr. betonstraatstenen halfsteensverband, b>3,0 m</u>				
541830	Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat	m2	50,00F		
5419	<u>Aanbr. betonstraatstenen elleboogverband, b>3,0 m</u>				
541930	Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat	m2	150,00F		
542	AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN 10-100 m2				
5421	<u>Aanbr. betonstraatstenen keperverband, b<1,5 m</u>				
542110	Aanbrengen betonstraatstenen, waalformaat	m2	50,00F		
542120	Aanbrengen betonstraatstenen, dikformaat	m2	50,00F		
542130	Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat	m2	150,00F		
5422	<u>Aanbr. betonstraatstenen halfsteensverband, b<1,5 m</u>				
542210	Aanbrengen betonstraatstenen, waalformaat	m2	50,00F		
542220	Aanbrengen betonstraatstenen, dikformaat	m2	50,00F		
542230	Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat	m2	150,00F		
5423	<u>Aanbr. betonstraatstenen elleboogverband, b<1,5 m</u>				
542310	Aanbrengen betonstraatstenen, waalformaat	m2	50,00F		
542320	Aanbrengen betonstraatstenen, dikformaat	m2	50,00F		
542330	Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat	m2	150,00F		
5424	<u>Aanbr. betonstraatstenen keperverband, b=1,5-3,0 m</u>				
542430	Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat	m2	75,00F		
5425	<u>Aanbr. betonstraatstenen halfsteensverb., b=1,5-3,0 m</u>				
542530	Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat	m2	100,00F		
5426	<u>Aanbr. betonstraatstenen elleboogverband, b=1,5-3,0 m</u>				
542630	Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat	m2	100,00F		
5427	<u>Aanbr. betonstraatstenen keperverband, b>3,0 m</u>				
542730	Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat	m2	75,00F		
5428	<u>Aanbr. betonstraatstenen halfsteensverband, b>3,0 m</u>				
542830	Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat	m2	100,00F		
5429	<u>Aanbr. betonstraatstenen elleboogverband, b>3,0 m</u>				
542930	Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat	m2	100,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
543	AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN >100 m2				
5431	<u>Aanbr. betonstraatstenen keperverband, b<1,5 m</u>				
543130	Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat	m2	500,00F		
5432	<u>Aanbr. betonstraatstenen halfsteensverband, b<1,5 m</u>				
543230	Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat	m2	500,00F		
5433	<u>Aanbr. betonstraatstenen elleboogverband, b<1,5 m</u>				
543330	Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat	m2	500,00F		
5434	<u>Aanbr. betonstraatstenen keperverband, b=1,5-3,0 m</u>				
543430	Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat	m2	500,00F		
5435	<u>Aanbr. betonstraatstenen halfsteensverb., b=1,5-3,0 m</u>				
543530	Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat	m2	500,00F		
5436	<u>Aanbr. betonstraatstenen elleboogverband, b=1,5-3,0 m</u>				
543630	Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat	m2	500,00F		
5437	<u>Aanbr. betonstraatstenen keperverband, b>3,0 m</u>				
543730	Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat	m2	500,00F		
5438	<u>Aanbr. betonstraatstenen halfsteensverband, b>3,0 m</u>				
543830	Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat	m2	500,00F		
5439	<u>Aanbr. betonstraatstenen elleboogverband, b>3,0 m</u>				
543930	Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat	m2	500,00F		
55	AANBRENGEN TEGELS				
551	AANBRENGEN BETONTEGELS <10 m2				
5510	<u>Aanbrengen betontegels, b<1,5 m</u>				
551010	Aanbrengen betontegels, dikte 45 mm	m2	50,00F		
551020	Aanbrengen betontegels, dikte 60 mm	m2	150,00F		
551030	Aanbrengen betontegels, dikte 80 mm	m2	50,00F		
5511	<u>Aanbrengen betontegels, b=1,5-3,0 m</u>				
551110	Aanbrengen betontegels, dikte 45 mm	m2	50,00F		
551120	Aanbrengen betontegels, dikte 60 mm	m2	150,00F		
551130	Aanbrengen betontegels, dikte 80 mm	m2	100,00F		
5512	<u>Aanbrengen betontegels b>3,0 m</u>				
551210	Aanbrengen betontegels, dikte 45 mm	m2	100,00F		
551220	Aanbrengen betontegels, dikte 60 mm	m2	250,00F		
551230	Aanbrengen betontegels, dikte 80 mm	m2	100,00F		
552	AANBRENGEN BETONTEGELS 10-100 m2				
5520	<u>Aanbrengen betontegels, b<1,5 m</u>				
552010	Aanbrengen betontegels, dikte 45 mm	m2	50,00F		
552020	Aanbrengen betontegels, dikte 60 mm	m2	150,00F		
552030	Aanbrengen betontegels, dikte 80 mm	m2	100,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
5521	<u>Aanbrengen betontegels, b=1,5-3,0 m</u>				
552110	Aanbrengen betontegels, dikte 45 mm	m2	50,00F		
552120	Aanbrengen betontegels, dikte 60 mm	m2	150,00F		
552130	Aanbrengen betontegels, dikte 80 mm	m2	100,00F		
5522	<u>Aanbrengen betontegels b>3,0 m</u>				
552210	Aanbrengen betontegels, dikte 45 mm	m2	750,00F		
552220	Aanbrengen betontegels, dikte 60 mm	m2	500,00F		
552230	Aanbrengen betontegels, dikte 80 mm	m2	750,00F		
553	AANBRENGEN BETONTEGELS >100 m2				
5530	<u>Aanbrengen betontegels, b<1,5 m</u>				
553010	Aanbrengen betontegels, dikte 45 mm	m2	2.500,00F		
553030	Aanbrengen betontegels, dikte 80 mm	m2	500,00F		
5531	<u>Aanbrengen betontegels, b=1,5-3,0 m</u>				
553110	Aanbrengen betontegels, dikte 45 mm	m2	2.500,00F		
553130	Aanbrengen betontegels, dikte 80 mm	m2	500,00F		
5532	<u>Aanbrengen betontegels b>3,0 m</u>				
553210	Aanbrengen betontegels, dikte 45 mm	m2	2.500,00F		
553230	Aanbrengen betontegels, dikte 80 mm	m2	500,00F		
554	AANBRENGEN GELEIDELIJK- EN MARKERINGSTEGEL				
554010	Aanbr. geleidelijntegels <100 m2	m2	100,00F		
554020	Aanbr. noppentegels <100 m2	m2	50,00F		
559	AANBRENGEN GRASBETONTEGELS				
559010	Aanbr. grasbetontegels 600 x 400 x 120 mm <100 m2	m2	100,00F		
559020	Aanbr. grasbetontegels 600 x 400 x 120 mm >100 m2	m2	100,00F		
559030	Inzaaien grasbetontegels	are	25,00F		
56	AANBRENGEN OVERIGE VERHARDINGEN				
564	MOLGOTEN				
5640	<u>Aanbrengen molgoot</u>				
564010	Aanbr. molgoot straatbakstenen keiformaat, 2 strekken	m	25,00F		
564020	Aanbr. molgoot straatbakstenen keiformaat, 3 strekken	m	25,00F		
564030	Aanbr. molgoot straatbakstenen keiformaat, 5 strekken	m	100,00F		
5642	<u>Aanbrengen molgoot betonstraatsteen</u>				
564220	Aanbr. molgoot betonstraatsteen keiformaat, 3 strekken	m	250,00F		
564230	Aanbr. molgoot betonstraatsteen keiformaat, 5 strekken	m	750,00F		
5643	<u>Toeslag molgoot in specie</u>				
564310	Toeslag aanbrengen molgoot in cementspecie	m	1.500,00F		
565	AANBRENGEN BETONELEMENTEN				
565010	Aanbrengen verkeersdrempel-elementen, 500 mm	st	5,00F		
565020	Aanbrengen verkeersdrempel-elementen, 1000 mm	st	5,00F		
565030	Aanbrengen verkeersplateau-elementen, 500 mm	st	5,00F		
565040	Aanbrengen verkeersplateau-elementen, 1000 mm	st	5,00F		
565050	Aanbrengen verkeerskussen-elementen	st	1,00F		
565060	Aanbrengen rotonde-blokken	st	5,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
57	AANBRENGEN OPSLUITINGEN				
571	AANBRENGEN OPSLUITBANDEN				
5711	<u>Aanbrengen opsluitbanden 60 x 200 mm</u>				
571110	Aanbrengen opsluitbanden 60 x 200 mm	m	150,00	F	
5712	<u>Aanbrengen opsluitbanden 80 x 200 mm</u>				
571210	Aanbrengen opsluitbanden 80 x 200 mm	m	250,00	F	
5713	<u>Aanbrengen opsluitbanden 100 x 200 mm</u>				
571310	Aanbrengen opsluitbanden 100 x 200 mm	m	1.000,00	F	
5714	<u>Aanbrengen opsluitbanden 120 x 250 mm</u>				
571410	Aanbrengen opsluitbanden 120 x 250 mm	m	150,00	F	
5715	<u>Aanbrengen opsluitbanden 150 x 250 mm</u>				
571510	Aanbrengen opsluitbanden 150 x 250 mm	m	125,00	F	
572	AANBRENGEN TROTTOIRBANDEN				
5721	<u>Aanbrengen trottoirbanden 130/150 mm</u>				
572110	Aanbrengen trottoirbanden 130/150 x 250 mm	m	750,00	F	
572120	Aanbrengen inritverloopbanden 130/150 x 250 mm	m	150,00	F	
572130	Aanbrengen inritperronbanden 130/150 x 250 mm	m	40,00	F	
572140	Aanbr. trottoirbanden 130/150 x 250 mm, hoekstuk 90°	st	250,00	F	
572150	Aanbr. trottoirbanden 130/150 x 250 mm, hoekstuk 135°	st	175,00	F	
572160	Aanbr. trottoirbanden 130/150 x 250 mm, hoekblok 450 mm	st	50,00	F	
572170	Aanbr. trottoirbanden 130/150 x 250 mm, hoekblok 250 mm	st	10,00	F	
572180	Aanbr. trottoirbanden 130/150 x 250 mm, puntstuk 500 mm	st	10,00	F	
572190	Aanbr. trottoirbanden 130/150 x 250 mm, verloopbanden	st	50,00	F	
5722	<u>Aanbrengen trottoirbanden 130/150 mm in cementspecie</u>				
572210	Aanbrengen trottoirbanden 130/150 x 250 mm	m	750,00	F	
572220	Aanbrengen inritverloopbanden 130/150 x 250 mm	m	150,00	F	
572230	Aanbrengen inritperronbanden 130/150 x 250 mm	m	40,00	F	
5723	<u>Aanbrengen trottoirbanden 180/200 mm</u>				
572300	Aanbrengen trottoirbanden 180/200 x 160 mm	m	100,00	F	
572310	Aanbrengen trottoirbanden 180/200 x 250 mm	m	1.000,00	F	
572320	Aanbrengen inritverloopbanden 180/200 x 250 mm	m	150,00	F	
572330	Aanbrengen inritperronbanden 180/200 x 250 mm	m	40,00	F	
572340	Aanbr. trottoirbanden 180/200 x 250 mm, hoekstuk 90°	st	250,00	F	
572350	Aanbr. trottoirbanden 180/200 x 250 mm, hoekstuk 135°	st	150,00	F	
572360	Aanbr. trottoirbanden 180/200 x 250 mm, hoekblok 450 mm	st	50,00	F	
572370	Aanbr. trottoirbanden 180/200 x 250 mm, hoekblok 250 mm	st	10,00	F	
572380	Aanbr. trottoirbanden 180/200 x 250 mm, puntstuk 500 mm	st	10,00	F	
572390	Aanbr. trottoirbanden 180/200 x 250 mm, verloopbanden	st	50,00	F	
5724	<u>Aanbrengen trottoirbanden 180/200 mm in cementspecie</u>				
572400	Aanbrengen trottoirbanden 180/200 x 160 mm	m	100,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
572410	Aanbrengen trottoirbanden 180/200 x 250 mm	m	1.000,00F		
572420	Aanbrengen inritverloopbanden 180/200 x 250 mm	m	150,00F		
572430	Aanbrengen inritperronbanden 180/200 x 250 mm	m	40,00F		
5725	<u>Aanbrengen trottoirbanden 180/200 mm, verlijmd</u>				
572510	Aanbrengen trottoirbanden 180/200 x 100 mm, plakband	m	50,00F		
573	AANBRENGEN GELEIDE- EN RWS BANDEN				
5733	<u>Aanbrengen RWS-banden</u>				
573310	Aanbrengen RWS-banden 110/220 x 200 mm	m	10,00F		
573320	Aanbrengen RWS-banden 110/220 x 250 mm	m	50,00F		
573330	Aanbr. RWS-banden 110/220 x 250 mm, hoekstuk 370 mm	st	50,00F		
573340	Aanbr. RWS-banden 110/220 x 250 mm, hoekstuk 150 mm	st	5,00F		
573350	Aanbrengen RWS-banden 115/225 x 240 mm	m	5,00F		
5735	<u>Aanbrengen RWS-banden, verlijmd</u>				
573510	Aanbrengen RWS-banden 110/220 x 100 mm, plakband	m	20,00F		
574	AANBRENGEN OVERIGE BANDEN				
5741	<u>Aanbrengen rijwielpadbanden</u>				
574110	Aanbrengen rijwielpadbanden 40/120 x 250 mm	m	50,00F		
5742	<u>Aanbrengen inritbanden</u>				
574230	Aanbrengen inritbanden 600 x 160 x 500 mm	m	50,00F		
574240	Aanbrengen inritbanden 650 x 200 x 500 mm	m	50,00F		
574250	Aanbrengen inritbanden 750 x 180 x 500 mm	m	100,00F		
574260	Aanbrengen inritbanden 800 x 180 x 500 mm	m	100,00F		
5744	<u>Aanbrengen diverse banden</u>				
574410	Aanbrengen gazonbanden 100 x 200 mm	m	150,00F		
574420	Aanbrengen bushalte-perronbanden 300/435 x 334 mm	m	50,00F		
574430	Aanbrengen van kit	m	50,00F		
574440	Aanbrengen schampblokken	st	10,00F		
574450	Aanbrengen scheidingsbanden 50/250 x 120 mm, plakband	m	50,00F		
576	OVERIGEN KANTOPSLUITINGEN				
576010	Aanbrengen koplaag van straatbakstenen, keiformaat	m	15,00F		
576020	Aanbrengen koplaag van betonstraatstenen, keiformaat	m	15,00F		
576030	Aanbr. kantopsl. van straatbakstenen t.b.v. boomkrans	m	15,00F		
576040	Aanbrengen kantopsluiting van goottegels	m	200,00F		
576050	Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen.	m	1.000,00F		
577	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
577120	Pasmaken van betonbanden	st	1.000,00F		
58	HERSTRATEN				
581	HERSTRATEN STRAATBAKSTENEN				
5811	<u>Herst. straatbakstenen keperverband, b<1,5 m</u>				
581110	Herstraten straatbakstenen, waalformaat	m2	5,00F		
581120	Herstraten straatbakstenen, dikformaat	m2	5,00F		
581130	Herstraten straatbakstenen, keiformaat	m2	5,00F		
581140	Herstraten straatbakstenen, platkeiformaat	m2	5,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
5812	<u>Herst. straatbakstenen halfsteensverband, b<1,5 m</u>				
581210	Herstraten straatbakstenen, waalformaat	m2	5,00F		
581220	Herstraten straatbakstenen, dikformaat	m2	5,00F		
581230	Herstraten straatbakstenen, keiformaat	m2	5,00F		
581240	Herstraten straatbakstenen, platkeiformaat	m2	5,00F		
581250	Herstraten straatbakstenen, lingeformaat	m2	5,00F		
581260	Herstraten straatbakstenen, ijsselformaat	m2	5,00F		
5813	<u>Herst. straatbakstenen elleboogverband, b<1,5 m</u>				
581310	Herstraten straatbakstenen, waalformaat	m2	5,00F		
581320	Herstraten straatbakstenen, dikformaat	m2	5,00F		
581330	Herstraten straatbakstenen, keiformaat	m2	5,00F		
581340	Herstraten straatbakstenen, platkeiformaat	m2	5,00F		
5814	<u>Herst. straatbakstenen keperverband, b=1,5-3,0 m</u>				
581410	Herstraten straatbakstenen, waalformaat	m2	50,00F		
581420	Herstraten straatbakstenen, dikformaat	m2	50,00F		
581430	Herstraten straatbakstenen, keiformaat	m2	50,00F		
581440	Herstraten straatbakstenen, platkeiformaat	m2	50,00F		
5815	<u>Herst. straatbakstenen halfsteensverb., b=1,5-3,0 m</u>				
581510	Herstraten straatbakstenen, waalformaat	m2	5,00F		
581520	Herstraten straatbakstenen, dikformaat	m2	50,00F		
581530	Herstraten straatbakstenen, keiformaat	m2	50,00F		
581540	Herstraten straatbakstenen, platkeiformaat	m2	50,00F		
581550	Herstraten straatbakstenen, lingeformaat	m2	50,00F		
581560	Herstraten straatbakstenen, ijsselformaat	m2	50,00F		
5816	<u>Herst. straatbakstenen elleboogverband, b=1,5-3,0 m</u>				
581610	Herstraten straatbakstenen, waalformaat	m2	50,00F		
581620	Herstraten straatbakstenen, dikformaat	m2	50,00F		
581630	Herstraten straatbakstenen, keiformaat	m2	50,00F		
581640	Herstraten straatbakstenen, platkeiformaat	m2	50,00F		
5817	<u>Herst. straatbakstenen keperverband, b>3,0 m</u>				
581710	Herstraten straatbakstenen, waalformaat	m2	75,00F		
581720	Herstraten straatbakstenen, dikformaat	m2	75,00F		
581730	Herstraten straatbakstenen, keiformaat	m2	75,00F		
581740	Herstraten straatbakstenen, platkeiformaat	m2	75,00F		
5818	<u>Herst. straatbakstenen halfsteensverband, b>3,0 m</u>				
581810	Herstraten straatbakstenen, waalformaat	m2	50,00F		
581820	Herstraten straatbakstenen, dikformaat	m2	50,00F		
581830	Herstraten straatbakstenen, keiformaat	m2	50,00F		
581840	Herstraten straatbakstenen, platkeiformaat	m2	50,00F		
5819	<u>Herst straatbakstenen elleboogverband, b>3,0 m</u>				
581910	Herstraten straatbakstenen, waalformaat	m2	75,00F		
581920	Herstraten straatbakstenen, dikformaat	m2	75,00F		
581930	Herstraten straatbakstenen, keiformaat	m2	75,00F		
581940	Herstraten straatbakstenen, platkeiformaat	m2	75,00F		
582	HERSTRATEN BETONSTRAATSTENEN				
5821	<u>Herst. betonstraatstenen keperverband, b<1,5 m</u>				
582110	Herst. betonstraatstenen, waalformaat	m2	5,00F		
582120	Herst. betonstraatstenen, dikformaat	m2	5,00F		
582130	Herst. betonstraatstenen, keiformaat	m2	5,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
5822	<u>Herst. betonstraatstenen halfsteensverband, b<1,5 m</u>				
582210	Herst. betonstraatstenen, waalformaat	m2	5,00F		
582220	Herst. betonstraatstenen, dikformaat	m2	5,00F		
582230	Herst. betonstraatstenen, keiformaat	m2	5,00F		
5823	<u>Herst. betonstraatstenen elleboogverband, b<1,5 m</u>				
582310	Herst. betonstraatstenen, waalformaat	m2	5,00F		
582320	Herst. betonstraatstenen, dikformaat	m2	5,00F		
582330	Herst. betonstraatstenen, keiformaat	m2	5,00F		
5824	<u>Herst. betonstraatstenen keperverband, b=1,5-3,0 m</u>				
582430	Herst. betonstraatstenen, keiformaat	m2	50,00F		
5825	<u>Herst. betonstraatstenen halfsteensverb., b=1,5-3,0 m</u>				
582530	Herst. betonstraatstenen, keiformaat	m2	50,00F		
5826	<u>Herst. betonstraatstenen elleboogverband, b=1,5-3,0 m</u>				
582630	Herst. betonstraatstenen, keiformaat	m2	50,00F		
5827	<u>Herst. betonstraatstenen keperverband, b>3,0 m</u>				
582730	Herst. betonstraatstenen, keiformaat	m2	75,00F		
5828	<u>Herst. betonstraatstenen halfsteensverband, b>3,0 m</u>				
582830	Herst. betonstraatstenen, keiformaat	m2	75,00F		
5829	<u>Herst betonstraatstenen elleboogverband, b>3,0 m</u>				
582930	Herst. betonstraatstenen, keiformaat	m2	75,00F		
583	HERSTRATEN TEGELS				
5831	<u>Herstraten betontegels, b<1,5 m</u>				
583110	Herstraten betontegels, dikte 45 mm	m2	100,00F		
583120	Herstraten betontegels, dikte 60 mm	m2	100,00F		
583130	Herstraten betontegels, dikte 80 mm	m2	100,00F		
5832	<u>Herstraten betontegels, b=1,5-3,0 m</u>				
583210	Herstraten betontegels, dikte 45 mm	m2	175,00F		
583220	Herstraten betontegels, dikte 60 mm	m2	175,00F		
583230	Herstraten betontegels, dikte 80 mm	m2	175,00F		
5833	<u>Herstraten betontegels, b>3,0 m</u>				
583310	Herstraten betontegels, dikte 45 mm	m2	150,00F		
583320	Herstraten betontegels, dikte 60 mm	m2	150,00F		
583330	Herstraten betontegels, dikte 80 mm	m2	150,00F		
584	HERSTRATEN NATUURSTEEN VERHARDINGEN				
584010	Herstraten Vietnamese basaltkeien	m2	25,00F		
584020	Herstraten maaskeien	m2	25,00F		
584030	Herstraten Belgisch blauw hardsteen	m2	25,00F		
584040	Herstraten koperslakkeien	m2	5,00F		
584050	Herstraten kasseien	m2	25,00F		
584060	Herstraten Scoria Bricks	m2	10,00F		
585	OPNIEUW STELLEN OPSLUITBANDEN				
5851	<u>Opnieuw stellen opsluitbanden 60 x 200 mm</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
585110	Opnieuw stellen opsluitbanden 60 x 200 mm	m	10,00F		
5852	<u>Opnieuw stellen opsluitbanden 80 x 200 mm</u>				
585210	Opnieuw stellen opsluitbanden 80 x 200 mm	m	10,00F		
5853	<u>Opnieuw stellen opsluitbanden 100 x 200 mm</u>				
585310	Opnieuw stellen opsluitbanden 100 x 200 mm	m	100,00F		
5854	<u>Opnieuw stellen opsluitbanden 120 x 250 mm</u>				
585410	Opnieuw stellen opsluitbanden 120 x 250 mm	m	5,00F		
5855	<u>Opnieuw stellen opsluitbanden 200 x 250 mm</u>				
585510	Opnieuw stellen opsluitbanden 200 x 250 mm	m	5,00F		
586	OPNIEUW STELLEN TROTTOIRBANDEN				
5861	<u>Opnieuw stellen trottoirbanden 130/150 mm</u>				
586110	Opnieuw stellen trottoirbanden 130/150 x 250 mm	m	100,00F		
5862	<u>Opnieuw stellen trottoirbanden 180/200 mm</u>				
586210	Opnieuw stellen trottoirbanden 180/200 x 250 mm	m	100,00F		
587	OPNIEUW STELLEN GELEIDE- EN RWS BANDEN				
5871	<u>Opnieuw stellen geleidebanden</u>				
587110	Opnieuw stellen geleidebanden 50/200 x 250 mm	m	5,00F		
587120	Opnieuw stellen geleidebanden 70/200 x 250 mm	m	5,00F		
5872	<u>Opnieuw stellen RWS-banden</u>				
587210	Opnieuw stellen RWS-banden 110/220 x 250 mm	m	5,00F		
587220	Opnieuw stellen RWS-banden 110/220 x 200 mm	m	5,00F		
587230	Opnieuw stellen RWS-banden 115/225 x 240 mm	m	5,00F		
589	OPNIEUW STELLEN OVERIGE BANDEN				
5891	<u>Opnieuw stellen rijwielpadbanden</u>				
589110	Opnieuw stellen rijwielpadbanden 40/120 x 250 mm	m	50,00F		
5894	<u>Opnieuw stellen diverse banden</u>				
589410	Opnieuw stellen gazonbanden 100 x 200 mm	m	100,00F		
59	LEVERANTIES STRAATWERK EN BANDEN				
590	LEVEREN STRAATBAKSTENEN				
5900	<u>Leveren straatbakstenen rossa (rood)</u>				
590010	Leveren straatbakstenen, waalformaat	st	1.000,00F		
590020	Leveren straatbakstenen, dikformaat	st	2.000,00F		
590030	Leveren straatbakstenen, keiformaat	st	1.000,00F		
591	LEVEREN BETONSTRAATSTENEN				
5910	<u>Leveren betonstraatstenen grijs</u>				
591010	Leveren betonstraatstenen, waalformaat	st	1.000,00F		
591020	Leveren betonstraatstenen, dikformaat	st	2.500,00F		
591030	Leveren betonstraatstenen, keiformaat	st	10.000,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
591040	Leveren bisschopsmutsen	st	1.000,00F		
5911	<u>Leveren betonstraatstenen heidepaars</u>				
591110	Leveren betonstraatstenen, waalformaat	st	1.000,00F		
591120	Leveren betonstraatstenen, dikformaat	st	2.500,00F		
591130	Leveren betonstraatstenen, keiformaat	st	10.000,00F		
591140	Leveren bisschopsmutsen	st	1.000,00F		
5912	<u>Leveren betonstraatstenen antraciet</u>				
591210	Leveren betonstraatstenen, waalformaat	st	1.000,00F		
591220	Leveren betonstraatstenen, dikformaat	st	2.500,00F		
591230	Leveren betonstraatstenen, keiformaat	st	10.000,00F		
591240	Leveren bisschopsmutsen	st	1.000,00F		
5913	<u>Leveren betonstraatstenen wit</u>				
591310	Leveren betonstraatstenen, waalformaat	st	1.000,00F		
591320	Leveren betonstraatstenen, dikformaat	st	2.500,00F		
591330	Leveren betonstraatstenen, keiformaat	st	5.000,00F		
5914	<u>Leveren betonstraatstenen geel</u>				
591410	Leveren betonstraatstenen, waalformaat	st	1.000,00F		
591420	Leveren betonstraatstenen, dikformaat	st	2.500,00F		
591430	Leveren betonstraatstenen, keiformaat	st	10.000,00F		
591440	Leveren bisschopsmutsen	st	1.000,00F		
592	LEVEREN (GRAS)BETONTEGELS				
5920	<u>Leveren betontegels grijs</u>				
592010	Leveren betontegels, 300 x 300 x 45 mm	st	10.000,00F		
592020	Leveren betontegels, 150 x 300 x 45 mm	st	5.000,00F		
592030	Leveren betontegels, 300 x 300 x 60 mm	st	500,00F		
592040	Leveren betontegels, 150 x 300 x 60 mm	st	1.500,00F		
592050	Leveren betontegels, 300 x 300 x 80 mm	st	5.000,00F		
592060	Leveren betontegels, 150 x 300 x 80 mm	st	2.500,00F		
5921	<u>Leveren betontegels rood</u>				
592110	Leveren betontegels, 300 x 300 x 45 mm	st	2.500,00F		
592120	Leveren betontegels, 150 x 300 x 45 mm	st	1.500,00F		
592130	Leveren betontegels, 300 x 300 x 60 mm	st	2.500,00F		
592140	Leveren betontegels, 150 x 300 x 60 mm	st	1.000,00F		
592150	Leveren betontegels, 300 x 300 x 80 mm	st	2.500,00F		
592160	Leveren betontegels, 150 x 300 x 80 mm	st	1.000,00F		
5922	<u>LEVEREN GRASBETONTEGELS</u>				
592210	Leveren grasbetontegels, 600 x 400 x 120 mm	st	750,00F		
595	LEVEREN BETON ELEMENTEN				
595010	Leveren verkeersdrempel-elementen, 500 mm	st	5,00F		
595020	Leveren verkeersdrempel-elementen, 1000 mm	st	5,00F		
595030	Leveren verkeersplateau-elementen, 500 mm	st	5,00F		
595040	Leveren verkeersplateau-elementen, 1000 mm	st	10,00F		
595050	Leveren verkeerskussen-elementen	st	5,00F		
595060	Leveren rotonde-blokken	st	50,00F		
595070	Leveren schamblokken	st	50,00F		
596	LEVEREN OPSLUITBANDEN				
5961	<u>Leveren opsluitbanden 60 x 200 mm</u>				
596110	Leveren rechte opsluitband 60 x 200 mm	st	50,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
5962	<u>Leveren opsluitbanden 80 x 200 mm</u>				
596210	Leveren rechte opsluitband 80 x 200 mm	st	50,00F		
596220	Leveren gebogen opsluitband 80 x 200 mm	st	5,00F		
5963	<u>Leveren opsluitbanden 100 x 200 mm</u>				
596310	Leveren rechte opsluitband 100 x 200 mm	st	1.000,00F		
596320	Leveren gebogen opsluitband 100 x 200 mm	st	100,00F		
596330	Leveren rechte gazonband 100 x 200 mm	st	130,00F		
596340	Leveren gebogen gazonband 100 x 200 mm	st	20,00F		
5964	<u>Leveren opsluitbanden 120 x 250 mm</u>				
596410	Leveren rechte opsluitband 120 x 250 mm	st	5,00F		
596420	Leveren gebogen opsluitband 120 x 250 mm	st	5,00F		
5965	<u>Leveren opsluitbanden 150 x 250 mm</u>				
596510	Leveren rechte opsluitband 150 x 250 mm	st	100,00F		
596520	Leveren gebogen opsluitband 120 x 250 mm	st	25,00F		
597	LEVEREN TROTTOIRBANDEN				
5970	<u>Leveren trottoirbanden 130/150 x 250 mm</u>				
597000	Leveren rechte trottoirband 130/150 x 250 mm	st	1.000,00F		
597010	Leveren gebogen trottoirband 130/150 x 250 mm	st	250,00F		
597020	Leveren inritverloopband 130/150 x 250 mm	st	5,00F		
597030	Leveren inritperronband 130/150 x 250 mm	st	5,00F		
597040	Leveren trottoirband 130/150 x 250 mm, hoekst. 90°	st	52,00F		
597050	Leveren trottoirband 130/150 x 250 mm, hoekst. 135°	st	50,00F		
597060	Leveren trottoirband 130/150 x 250 mm, hoekbl. 450 mm	st	5,00F		
597070	Leveren trottoirband 130/150 x 250 mm, hoekbl. 250 mm	st	5,00F		
597080	Leveren trottoirband 130/150 x 250 mm, puntst. 500 mm	st	5,00F		
597090	Leveren trottoirband 130/150 x 250 mm, verloopbanden	st	5,00F		
5971	<u>Leveren trottoirbanden 180/200 x 100-200 mm</u>				
597110	Leveren rechte trottoirband 180/200 x 160 mm	st	50,00F		
597120	Leveren gebogen trottoirband 180/200 x 160 mm	st	25,00F		
597130	Leveren inritverloopband 180/200 x 160 mm	st	5,00F		
597140	Leveren inritperronband 180/200 x 160 mm	st	5,00F		
597150	Leveren rechte trottoirband 180/200 x 100 mm	st	5,00F		
5972	<u>Leveren trottoirbanden 180/200 x 250 mm</u>				
597200	Leveren rechte trottoirband 180/200 x 250 mm	st	1.000,00F		
597210	Leveren gebogen trottoirband 180/200 x 250 mm	st	250,00F		
597220	Leveren inritverloopband 180/200 x 250 mm	st	5,00F		
597230	Leveren inritperronband 180/200 x 250 mm	st	5,00F		
597240	Leveren trottoirband 180/200 x 250 mm, hoekst. 90°	st	25,00F		
597250	Leveren trottoirband 180/200 x 250 mm, hoekst. 135°	st	50,00F		
597260	Leveren trottoirband 180/200 x 250 mm, hoekbl. 450 mm	st	5,00F		
597270	Leveren trottoirband 180/200 x 250 mm, hoekbl. 250 mm	st	5,00F		
597280	Leveren trottoirband 180/200 x 250 mm, puntst. 500 mm	st	5,00F		
597290	Leveren trottoirband 180/200 x 250 mm, verloopbanden	st	5,00F		
598	LEVEREN OVERIGE BANDEN				
5981	<u>Leveren RWS banden</u>				
598110	Leveren rechte RWS-band 110/220 x 250 mm	st	25,00F		
598120	Leveren gebogen RWS-band 110/220 x 250 mm	st	50,00F		
598150	Leveren rechte RWS-band 115/225 x 240 mm	st	1,00F		
598160	Leveren gebogen RWS-band 115/225 x 240 mm	st	1,00F		
598170	Leveren rechte RWS-band 110/220 x 200 mm	st	75,00F		
598180	Leveren gebogen RWS-band 110/220 x 200 mm	st	50,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
598190	Leveren gebogen RWS-band 110/220 x 130 mm	st	1,00F		
5982	<u>Leveren rijwielpadbanden</u>				
598210	Leveren rechte rijwielpadband 40/120 x 250 mm	st	1,00F		
598220	Leveren gebogen rijwielpadband 40/120 x 250 mm	st	25,00F		
5983	<u>Leveren inritbanden</u>				
598310	Leveren inritband 600 x 160 x 500 mm, tussenstuk	m	100,00F		
598320	Leveren inritband 600 x 160 x 500 mm, eindstuk	m	10,00F		
598330	Leveren inritband 650 x 200 x 500 mm, tussenstuk	m	100,00F		
598340	Leveren inritband 650 x 200 x 500 mm, eindstuk	m	10,00F		
598350	Leveren inritband 750 x 180 x 500 mm, tussenstuk	m	200,00F		
598360	Leveren inritband 750 x 180 x 500 mm, eindstuk	m	20,00F		
598370	Leveren inritband 800 x 180 x 500 mm, tussenstuk	m	200,00F		
598380	Leveren inritband 800 x 180 x 500 mm, eindstuk	m	20,00F		
5986	<u>Leveren diverse banden</u>				
598610	Leveren rechte bushalte-peronband	st	50,00F		
598620	Leveren rechte schdingsbanden 50/250 x 120 mm	st	5,00F		
6	TERREIN EN GROEN				
61	MEUBILAIR				
6100	<u>Verwijderen en opslaan meubilair</u>				
610010	Verwijderen en opslaan anti-autopaal, staal	st	5,00F		
610020	Verwijderen en opslaan anti-autopaal, flexibel	st	10,00F		
610030	Verwijderen en opslaan anti-autopaal, hout/kunststof	st	50,00F		
610040	Verwijderen en opslaan varkensrug	st	50,00F		
610050	Verwijderen en opslaan schampblok	st	10,00F		
610060	Verwijderen en opslaan afvalbak.	st	75,00F		
6110	<u>Verwijderen en afvoeren meubilair</u>				
611010	Verwijderen en afvoeren anti-autopaal, staal	st	5,00F		
611020	Verwijderen en afvoeren anti-autopaal, flexibel	st	10,00F		
611030	Verwijderen en afvoeren anti-autopaal, hout/kunststof	st	50,00F		
611040	Verwijderen en afvoeren varkensrug	st	50,00F		
611050	Verwijderen en afvoeren schampblok	st	10,00F		
6120	<u>Aanbrengen meubilair</u>				
612010	Aanbrengen anti-autopaal, staal	st	5,00F		
612020	Aanbrengen anti-autopaal, flexibel	st	10,00F		
612030	Aanbrengen anti-parkeerpaal, hout/kunststof	st	50,00F		
612040	Aanbrengen varkensrug	st	50,00F		
612050	Aanbrengen schampblok	st	10,00F		
612060	Aanbrengen afvalbak.	st	75,00F		
6130	<u>Leveren en aanbrengen meubilair</u>				
613010	Leveren en aanbrengen anti-autopaal, staal	st	5,00F		
613020	Leveren en aanbrengen anti-autopaal, flexibel	st	25,00F		
613030	Lev. en aanbrengen anti-parkeerpaal, kunststof	st	100,00F		
613040	Leveren en aanbrengen varkensrug	st	75,00F		
613050	Leveren en aanbrengen schampblok	st	20,00F		
613060	Leveren en aanbrengen afvalbak.	st	25,00F		
67	BEBORDING				
6700	<u>Verwijderen en opslaan bebording</u>				
670010	Verw. en opslaan paal 3-4 m, incl. bord uit maaiveld	st	50,00F		
670020	Verw. en opslaan paal 3-4 m, incl. bord uit bestrating	st	30,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
670030	Verw. en opslaan paal 4-5 m, incl. bord uit maaiveld	st	5,00F		
670040	Verw. en opslaan paal 4-5 m, incl. bord uit bestrating	st	5,00F		
670050	Verwijderen verkeersborden.	st	10,00F		
6710	<u>Aanbrengen bebording</u>				
671010	Aanbrengen paal 3,6 m incl. bord in maaiveld	st	50,00F		
671020	Aanbrengen paal 3,6 m incl. bord in bestrating	st	30,00F		
671030	Aanbrengen paal 3,9 m incl. bord in maaiveld	st	50,00F		
671040	Aanbrengen paal 3,9 m incl. bord in bestrating	st	30,00F		
671050	Aanbrengen paal 4,3 m incl. bord in maaiveld	st	5,00F		
671060	Aanbrengen paal 4,3 m incl. bord in bestrating	st	5,00F		
671070	Aanbrengen verkeersborden.	st	10,00F		
68	MARKERINGEN				
680	VERWIJDEREN MARKERINGEN				
6800	<u>Verwijderen belijning en figuratie</u>				
680000	Verwijderen belijning wegenverf dmv frezen	m2	10,00F		
680010	Verwijderen belijning wegenverf dmv waterstralen	m2	10,00F		
680020	Verwijderen belijning thermoplast dmv frezen	m2	275,00F		
680030	Verwijderen belijning thermoplast dmv waterstralen	m2	75,00F		
680040	Verwijderen figuratie wegenverf dmv frezen	m2	50,00F		
680050	Verwijderen figuratie wegenverf dmv waterstralen	m2	50,00F		
680060	Verwijderen figuratie thermoplast dmv frezen	m2	500,00F		
680070	Verwijderen figuratie thermoplast dmv waterstralen	m2	100,00F		
680080	Verwijderen figuratie koudplast dmv frezen	m2	10,00F		
680090	Verwijderen figuratie koudplast dmv waterstralen	m2	10,00F		
6801	<u>Nabehandelen asfalt</u>				
680110	Aanbrengen sealing	m2	25,00F		
680120	Nabehandelen wegdek na verwijderen markering	m2	50,00F		
682	AANBRENGEN BELIJNING THERMOPLAST				
6820	<u>Aanbrengen belijning thermoplast wit 1/2</u>				
682010	Aanbr. belijning thermoplast 0,10 m, ononderbroken	km	10,00F		
682020	Aanbr. belijning thermoplast 0,10 m, 0,5-0,5 streep	km	5,00F		
682030	Aanbr. belijning thermoplast 0,10 m, 1-1 streep	km	5,00F		
682040	Aanbr. belijning thermoplast 0,10 m, 1-3 streep	km	5,00F		
682050	Aanbr. belijning thermoplast 0,10 m, 3-1 streep	km	5,00F		
6821	<u>Aanbrengen belijning thermoplast wit 2/2</u>				
682100	Aanbr. belijning thermoplast 0,20 m, ononderbroken	km	1,00F		
682110	Aanbr. belijning thermoplast 0,30 m, ononderbroken	km	1,00F		
682120	Aanbr. belijning thermoplast 0,30 m, 1-3 streep	km	1,00F		
682130	Aanbr. belijning thermoplast, blokstreep	m2	1.500,00F		
6822	<u>Aanbrengen belijning thermoplast geel</u>				
682210	Aanbr. belijning thermoplast 0,10 m, ononderbroken	km	0,10F		
682230	Aanbr. belijning thermoplast 0,10 m, 1-1 streep	km	0,10F		
6823	<u>Aanbrengen belijning thermoplast blauw</u>				
682310	Aanbr. belijning thermoplast 0,10 m, ononderbroken	km	1,00F		
683	AANBRENGEN FIGURATIE THERMOPLAST				
683010	Aanbrengen overige figuratie -thermoplastisch materiaal-.	m2	200,00F		
684	AANBRENGEN FIGURATIE KOUDPLAST				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
684010	Aanbrengen overige markering -koudplastisch materiaal-	m2	5,00F		
686	AANBRENGEN BELIJNING WEGENVERF				
6860	<u>Aanbrengen belijning wegenverf wit</u>				
686010	Aanbr. belijning wegenverf 0,10 m, ononderbroken	km	5,00F		
686020	Aanbr. belijning wegenverf 0,10 m, 0,5-0,5 streep	km	0,50F		
686030	Aanbr. belijning wegenverf 0,10 m, 1-1 streep	km	1,00F		
686040	Aanbr. belijning wegenverf 0,10 m, 1-3 streep	km	1,00F		
686050	Aanbr. belijning wegenverf 0,10 m, 3-1 streep	km	1,00F		
686100	Aanbr. belijning wegenverf 0,20 m, ononderbroken	km	0,10F		
686110	Aanbr. belijning wegenverf 0,30 m, ononderbroken	km	0,10F		
686120	Aanbr. belijning wegenverf 0,30 m, 1-3 streep	km	0,05F		
686130	Aanbr. belijning wegenverf, blokstrepen	m2	10,00F		
6862	<u>Aanbrengen belijning wegenverf geel</u>				
686210	Aanbr. belijning wegenverf 0,10 m, ononderbroken	km	5,00F		
686230	Aanbr. belijning wegenverf 0,10 m, 1-1 streep	km	0,10F		
6863	<u>Aanbrengen belijning wegenverf blauw</u>				
686310	Aanbr. belijning wegenverf 0,10 m, ononderbroken	km	5,00F		
688	HERMARKEREN				
6883	<u>Hermarkering van koudplast</u>				
688310	Aanbr. belijning koudplast, blokstrepen, wit	m2	1,00F		
688320	Aanbr. belijning koudplast, blokstrepen, geel	m2	1,00F		
688330	Aanbr. belijning koudplast, blokstrepen, blauw	m2	1,00F		
69	BOOMWORTELS				
691	VERWIJDEREN BOOMWORTELS				
691010	Verwijderen boomwortels <5 m2	m2	50,00F		
691020	Verwijderen boomwortels 5 tot 25 m2	m2	200,00F		
691030	Verwijderen boomwortels >25 m2	m2	150,00F		
692	AANBRENGEN WORTELWERING				
692010	Aanbrengen wortelweringsscherm	m	500,00F		
692020	Leveren rol wortelweringsscherm	m	500,00F		
7	TIJDELIJKE VOORZIENINGEN				
70	STAMOMMANTELING				
700010	Toepassen stamommanteling 0,30-0,50 m	st	100,00F		
700020	Toepassen stamommanteling >0,50 m	st	75,00F		
71	VERKEERSVOORZIENINGEN				
711	OPSTELLEN TEKENINGEN				
711010	Opstellen tekening omleidingsroutes 1-20 borden	keer	25,00F		
711020	Opstellen tekening omleidingsroutes 21-40 borden	keer	35,00F		
711030	Opstellen tekening omleidingsroutes 41-60 borden	keer	15,00F		
711040	Opstellen tekening omleidingsroutes >60 borden	keer	5,00F		
711050	Opstellen tekening afzettingen 1-20 elementen	keer	25,00F		
711060	Opstellen tekening afzettingen 21-40 elementen	keer	35,00F		
711070	Opstellen tekening afzettingen 41-60 elementen	keer	15,00F		
712	TOEPASSEN OMLEIDINGSROUTES				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
712010	Toepassen omleidingsroutes 1-20 borden, 1 week	keer	25,00F		
712020	Toepassen omleidingsroutes 21-40 borden, 1 week	keer	35,00F		
712030	Toepassen omleidingsroutes 41-60 borden, 1 week	keer	45,00F		
712040	Toepassen omleidingsroutes >60 borden, 1 week	keer	5,00F		
713	TOEPASSEN AFZETTINGEN				
713010	Toepassen afzettingen 1-20 elementen	week	25,00F		
713020	Toepassen afzettingen 21-40 elementen	week	35,00F		
713030	Toepassen afzettingen 41-60 elementen	week	35,00F		
713040	Toepassen afzettingen 1-20 elementen	dag	25,00F		
713050	Toepassen afzettingen 21-40 elementen	dag	35,00F		
713060	Toepassen afzettingen 41-60 elementen	dag	45,00F		
713070	Toepassen rijdende afzettingen	uur	300,00F		
714	TOEPASSEN WAARSCHUWINGSBORDEN				
714010	Toep. waarschuw.bord 'Vooraankondigingsborden', 2 weken	st	50,00F		
714020	Toep. waarschuw.bord 'Parkeren verboden', 1 week	st	100,00F		
714030	Toepassen waarschuwingsborden, 1 week	st	45,00F		
714040	Toep. waarschuw.bord 'markering ontbreekt', 1 week	st	5,00F		
715	TOEPASSEN TIJDELIJKE VRI EN VERLICHTING				
715010	Toepassen tijd. verkeersregelininstallatie, 1 week	keer	5,00F		
716	TOEPASSEN LOOPSCHOTTEN				
716010	Aanbrengen platen of schotten (voetgangers).	m	500,00F		
716020	In stand houden platen of schotten (voetgangers).	m*d	105.000,00F		
716030	Verwijderen platen of schotten (voetgangers).	m	500,00F		
717	TOEPASSEN STALEN RIJPLATEN				
717010	Aanbrengen rijplatenbaan.	m	300,00F		
717020	In stand houden rijplatenbaan.	m*d	31.500,00F		
717030	Verwijderen rijplatenbaan.	m	300,00F		
718	TOEPASSEN BOUWHEKKEN				
718010	Toepassen tijdelijke afrastering.	m	500,00F		
72	BEMALING				
721	TOEPASSEN OPEN BEMALING				
721010	Aanbrengen en verwijderen open bemaling	keer	30,00F		
721020	Instandhouden open bemaling.	dag	175,00F		
722	TOEPASSEN BRONBEMALING				
722000	Opstellen bemalingsplan	keer	10,00F		
722010	Aanbrengen bronbemaling	m	1.000,00F		
722020	Instandhouden bronbemaling.	dag	182,00F		
722030	Verwijderen bronbemaling	m	1.000,00F		
723	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN BEMALING				
723110	Aanbrengen debietmeetpunt.	st	10,00F		
723120	Aanbrengen zandvang	st	10,00F		
723130	Aanbrengen ontijzeringsinstallatie	st	10,00F		
723140	In stand houden ontijzeringsinstallatie.	dag	182,00F		
723150	Registratie bemaling	dag	357,00F		
723160	Verwijderen ontijzeringsinstallatie	st	10,00F		
8	WERKEN VAN ALGEMENE AARD				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
80	INZET				
800	BINNEN REGULIERE WERKTIJDEN				
800000	Inzetten asfaltwerker	uur	250,00F		
800010	Inzetten grondwerker	uur	250,00F		
800020	Inzetten stratenmaker, stratenmaker	uur	300,00F		
800030	Inzetten freesmachine 0,50m	uur	500,00F		
800040	Inzetten mini wiellader.	uur	250,00F		
800050	Inzetten vrachtauto	uur	150,00F		
800060	Inzetten wiellader	uur	100,00F		
800070	Inzetten hydraulische graafmachine	uur	500,00F		
800080	Inzetten wegdekreiniger	uur	25,00F		
800090	Inzetten veegzuigwagen	uur	50,00F		
800100	Inzet verkeersregelaar	uur	2.500,00F		
800120	Inzet coördinerend verkeersregelaar	uur	500,00F		
800130	Inzetten tekenaar t.b.v. werk- en revisietekeningen	uur	50,00F		
800140	Inzetten landmeter met GPS	uur	200,00F		
800150	Inzetten hotboxploeg	uur	200,00F		
801	BUITEN REGULIERE WERKTIJDEN				
801100	Inzet verkeersregelaar	uur	750,00F		
81	OPSTELLEN DEELOPDRACHT				
810000	Opstellen van een deelopdracht uitvoeringswaarde van € 0 tot € 50.000	keer	12,00F		
810010	Opstellen van een deelopdracht uitvoeringswaarde van € 50.000 tot € 150.000	keer	15,00F		
810020	Opstellen van een deelopdracht uitvoeringswaarde van € 150.000 tot € 350.000	keer	10,00F		
810030	Opstellen van een deelopdracht uitvoeringswaarde van € 350.000 tot € 500.000	keer	8,00F		
810040	Opstellen van een deelopdracht uitvoeringswaarde van > € 500.000	keer	5,00F		
82	VERVOEREN EN AFVOEREN				
821	AF-, VERVOEREN GROND				
821000	Grond vervoeren naar gronddepot	m3	5.000,00F		
821010	Vervoeren grond tot 10 km, <10 m3	m3	250,00F		
821020	Vervoeren grond tot 10 km, 10-50 m3	m3	300,00F		
821030	Vervoeren grond tot 10 km, >50 m3	m3	5.450,00F		
821040	Afvoeren grond, klasse: industrie (aannee)	m3	500,00F		
822	AFVOEREN ASFALT				
822010	Afvoeren teerhoudend asfalt (schol)	ton	500,00F		
822020	Afvoeren niet teerhoudend asfalt (schol)	ton	100,00F		
822030	Afvoeren teerhoudend asfalt (frees)	ton	1.500,00F		
822040	Afvoeren niet teerhoudend asfalt (frees)	ton	10.000,00F		
823	AFVOEREN BESTRATINGSMATERIAAL				
823020	Afvoeren straatbak- en natuurstenen	ton	750,00F		
823030	Vervoeren bestratingsmateriaal t.b.v. hergebruik	m2	750,00F		
823040	Afvoeren betonnen bestratingsmateriaal en betonfrees	ton	5.000,00F		
823050	Afvoeren sintels, niet toepasbare bouwstof (aannee)	m3	20,00F		
824	AFVOEREN GROEN				
824090	Afvoeren groenafval	ton	15,00F		
825	AFVOEREN SLIB				
825010	Afvoeren verontreinigde rioolslib.	ton	280,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
825020	Afvoeren rioolslib	ton	230,00F		
83	AANVULLEND ASFALTONDERZOEK				
830000	Maken en beoordelen asfaltkernen	st	100,00F		
830010	Maken en beoordelen constructieboring	st	10,00F		
830020	Uitvoeren kwaliteitsonderzoek asfaltverharding	st	20,00F		
830030	Uitvoeren PAK-marker analyse op asfaltkern	st	100,00F		
830040	Uitvoeren GC-MS analyse tbv PAK (10VROM)	st	100,00F		
830050	Uitvoeren HPLC-onderzoek in sterlab	st	5,00F		
84	AANVULLEND GRONDONDERZOEK				
840010	Uitvoeren partijkeuring AP04 en PFAS	st	5,00F		
840020	Uitvoeren indicatieve partijkeuring (NEN)	st	10,00F		
840030	Uitvoeren indicatieve partijkeuring (NEN) in-situ	st	5,00F		
840040	Uitvoeren bemonstering sintels	keer	1,00F		
85	KABELS EN LEIDINGEN				
850010	Uitvoeren KLIC-melding (graafmelding)	keer	30,00F		
850020	Graven proefsleuf	m	250,00F		
86	EENMALIGE KOSTEN				
860010	Inrichten werkterrein	keer	25,00F		
860020	Opruimen werkterrein	keer	25,00F		
860030	Centraal inzamelen huisvuil	keer	15,00F		
860040	Uitvoeren V&G-taken, deelopdracht <150 m2	keer	15,00F		
860050	Uitvoeren V&G-taken, deelopdracht >150 m2	keer	20,00F		
860060	Opstellen & actualiseren kwaliteitsplan	keer	25,00F		
860070	Opstellen & actualiseren gedetailleerd tijdschema	keer	30,00F		
860080	Opstellen en actualiseren plan vrijkomende materialen	keer	50,00F		
860090	Opstellen plan bestratingswerk	keer	50,00F		
860110	Opstellen plan omgaan met vrijgekomen asfalt	keer	20,00F		
860120	Verplaatsen van materieel binnen deelopdracht	keer	5,00F		
860130	Mobiliseren van materieel, deelopdrachten tot €75.000,-	keer	250,00F		
860140	Inrichten gronddepot	keer	5,00F		
860150	Instandhouden gronddepot	keer	5,00F		
860160	Verwijderen gronddepot	keer	5,00F		
860170	Opstellen puttenstaat	keer	35,00F		
87	REVISIE				
870010	Inmeten en verwerken revisie riolering	keer	20,00F		
870020	Inmeten en verwerken revisie riolering	keer	20,00F		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Korting				
919990	Korting	%			
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%			
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%			
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,25%)	%	0,15		
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	%	0,15		
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				