

Algemene informatie

Aanbesteding: Onderhoud asfaltverharding
Aanbestedende Dienst: Gemeente Gooise Meren
Referentie: 2026/Z1524533
Toelichting:
-

Vraag en antwoord

Ref.nr. 64
Onderwerp: artikel 81.26.01 lid 01

Vraag:
Geachte heer / mevrouw,

In uw antwoord op onze vraag (vraag 62) geeft u aan dat artikel 81.26.01 expliciet benoemd dat het niet is toegestaan de genoemde maximale percentages PR te overschrijden. Dit staat inderdaad in dit artikel.

Echter staat er voorafgaand aan deze zinsnede nergens een maximale percentage PR benoemd. Voor tussenlagen staat enkel benoemd: 'Voor tussenlagen en onderlagen bedraagt het aandeel PR ten minste tussen 50-60%'. Hier staat dus niet vermeld dat er een maximum PR geldt van 60%. De door u genoemde zinsnede heeft dus geen invloed op onder- en tussenlagen.

Daarnaast geeft u aan dat het antwoord op vraag 61 geen wijziging betreft, maar enkel een verduidelijking. Echter is uw antwoord wel degelijk een wijziging welke grote invloed heeft op de inschrijving van gegadigden, gezien dit een aanpassing is ten opzichte van artikel 81.26.01. Dit antwoord heeft invloed op de prijs en de MKI van deze aanbesteding.

Wij verzoeken u om te bevestigen dat er geen maximum is van 60% PR in onder- en tussenlagen, of om de aanbesteding met minimaal een week uit te stellen wanneer u een maximumeis van 60% PR toevoegt aan onder- en tussenlagen.

Ook verzoeken wij u om artikel 81.26.01 aan te passen zodat voor alle gegadigden duidelijk is welke uitgangspunten gehanteerd moeten worden, uit de 2 gestelde vragen blijkt dat het niet duidelijk is wat u met dit artikel bedoeld, waardoor gegadigden niet dezelfde uitgangspunten hanteren en ongelijkheid tussen inschrijvingen ontstaat.

Antwoord:

De aanbestedende dienst verduidelijkt artikel 81.26.01 lid 01 als volgt:

Asfalt (algemeen)

01 In afwijking van de Standaard geldt ten aanzien van het aandeel PR in toe te passen asfaltmengsels het volgende:

In deklagen (AC surf en SMA) bedraagt het aandeel PR maximaal 30%;
In tussenlagen en onderlagen bedraagt het aandeel PR minimaal 50% en maximaal 60%.

De aannemer dient aan te tonen dat de toegepaste asfaltmengsels, inclusief het aandeel PR, voldoen aan de geldende eisen conform de van toepassing zijnde normen en richtlijnen. Het toe te passen aandeel PR dient te worden onderbouwd met een mengselontwerp en, indien door de directie verlangd, te worden aangetoond door middel van proefresultaten. Het is de aannemer niet toegestaan de genoemde maximale percentages PR te overschrijden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

20 jul 2026

Percelen:

P1 Onderhoud asfaltverharding

Ref.nr.
65**Onderwerp:**

K1 Casus

Vraag:

Beste lezer.

Kunnen we ervanuit gaan dat de Omvang van Het plan van aanpak een maximale omvang van 4 A4-pagina's (enkelzijdig) moet zijn, waarbij het voorblad en inhoudsopgaven NIET wordt meegeteld bij de aangegeven 4 A4-pagina's ?

Antwoord:

Voor de beoordeling geldt een maximale omvang van 4 A4-pagina's enkelzijdig voor het plan van aanpak en 1 A3-pagina enkelzijdig voor de planning. Het voorblad en de inhoudsopgave worden niet meegerekend in de maximale omvang van 4 A4-pagina's. Overige bijlagen zijn niet toegestaan.

Met de beantwoording van deze vraag acht de aanbestedende dienst de informatieverstrekking in het kader van deze aanbesteding afgerond. Verdere vragen worden niet meer in behandeling genomen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

20 jul 2026

Percelen:

P1 Onderhoud asfaltverharding