

01-06-2026

Oplegnotitie Beheerplan Uilencompensatiegebied Wijkevoort

Contactpersoon: Rob van Dijk, ecooloog gemeente Tilburg

Doelstelling:

Het instandhouden van een kleinschalig agrarisch gebied, wat voldoet aan de habitatvereisten voor de volgende soorten: kerkuil, steenuil, boerenzwaluw, huismus, bunzing, steenmarter en gewone dwergvleermuis (wettelijke verplichting op basis van Soortenmanagementplan Wijkevoort). Aanvullende doelsoorten zijn patrijs, ringmus, oranjepijpje en vinpootsalamander. De twee laatstgenoemde soorten zijn pas kansrijk als de naastgelegen EVZ Hultensche Leij is ingericht en grondwaterstanden structureel hoger zijn.

Inrichtingselementen:

- Het gebied bestaat uit een afwisseling van begraasde weides en teelt van (winter)granen, luzerne en evt andere extensieve teelten. De hoeveelheid weide beslaat minimaal 1/3 deel van het gebied en maximaal 2/3 deel.
- De huidige percelering wordt niet vergroot; verkleining van percelen met heggen, takkenrillen of paal en draad is wel toegestaan.
- In het gebied zijn landschapselementen aanwezig zoals ingetekend op de inrichtingstekening: kruidenstroken, keverbanken, solitaire bomen en houtwallen.
- In de winter van 2026-2027 worden nog 2 boomgaardjes aangeplant, deze worden gefinancierd door Rijkswaterstaat als compensatieopgave. Zie beplantingsplan Klein Tilburg.
- In het gebied staat een schuur, die dient te fungeren als nest- of verblijfplaats voor kerkuil (nestkast en binnenzijde schuur), boerenzwaluw (binnenzijde schuur), huismus (binnenzijde schuur) en gewone dwergvleermuis (spouwruimte in zijwanden).
- In het gebied zijn nog andere faunavoorzieningen aanwezig, namelijk een steenuilenkast in een solitaire boom, een paalkast voor vleermuizen en een huiszwaluwtil.
- Het gebied bestaat uit een afwisseling van begraasde weides en teelt van (winter)granen, luzerne en evt andere extensieve teelten. De hoeveelheid weide beslaat minimaal 1/3 deel van het gebied en maximaal 2/3 deel.

Beheer:

- Begrazing vindt plaats met runderen, schapen en/of paarden. Er geldt geen maximale GVE-dichtheid; uiteraard dient overbegrazing te worden voorkomen. Er wordt geen drijfmest toegediend maar ruige stalmest.
- Er worden geen gewasbeschermingsmiddelen gebruikt.
- Houtwallen worden periodiek afgezet (zie advies Eelerwoude). Takken in het gebied verwerkt tot houtstapels en/of takkenrillen (schuilplaatsen voor marterachtigen en amfibieën).
- Snoei van de bomen in de boomgaardjes is niet strikt noodzakelijk; snoei van de kersenbomen is mogelijk bv. in samenwerking met een natuurwerkgroep.

- Kruidenstroken kunnen als eenjarige of meerjarige strook worden beheerd; in ieder geval blijven stroken in de winter staan als voedsel- en schuilgelegenheid.
- De schuur kan worden gebruikt als schuilplaats tegen weer en wind voor het vee en als opslagplaats voor materiaal. Er dient voldoende rust in de schuur te zijn om te kunnen fungeren als nest- en verblijfplaats voor vogels. Hooi of stro op de zolder zorgt voor nestgelegenheid voor vogels zoals mussen.
- Beheer/onderhoud en monitoring van de doelsoorten wordt periodiek afgestemd met de uilenwerkgroep Gilze en ecooloog van de gemeente Tilburg.