

Input beheerplan uilencompensatiegebied

Deel Wijkevoort, Tilburg

Projectnummer: 8980
Datum: 3-2-2022
Opgesteld: Jessica Loeffen

Het uilencompensatiegebied zal door paarden van manege Tielen worden begraaasd. Daarvoor wordt een beheerplan opgesteld. Middels deze notitie wordt (ecologische) input gegeven voor dit beheerplan.

Doel beheerplan

Het beheerplan wordt opgesteld om te waarborgen dat het gebied optimaal leefgebied is en blijft voor uilen, met name steenuil en kerkuil. Dit is het hoofddoel. Begrazing door paarden maakt onderdeel uit van het beheer van het gebied.

Kwalitatief hoog uilen leefgebied kenmerkt zich door de volgende elementen:

- overhoeken
- kruidenzomen
- ruigten, bijvoorbeeld tussen een dubbele rij rasters
- struwelen
- takkenrillen, houtstapels, composthopen en mesthopen
- kortgrazige percelen, zoals schapen- en paardenweitjes
- hoogstamboomgaarden
- struiken en bomen die noten of vruchten dragen
- poel of vijver met flauwe oevers
- laten overstaan van graan in de winter.
- voldoende dekkingmogelijkheden door bijvoorbeeld (knot) boomsingels en struwelen en door takkenhopen, takkenrillen, los gestapelde stenen of houtblokken
- zit- en uitkijkposten, bijvoorbeeld door paaltjes
- voldoende rust en bescherming tegen bijvoorbeeld predatoren en verdrinking

Er wordt onderscheid gemaakt in dagelijks beheer en lange termijn beheer.

Dagelijks beheer

Beheermaatregelen die vallen onder dagelijks beheer zijn:

- toepassen rasters
- bemesting en inzet paarden
- steenuil veilige drinkbakken

Afrastering

- solitaire bomen (uilenkasten)

In het gebied wordt één of worden meerdere bomen geplaatst om steenuilen een nestplek te bieden. Deze bomen worden uitgerasterd zodat zij beschermd zijn tegen vraat van paarden.

- Afrastering struweelhagen en variëren met begrazingsdruk

Door de aanplant van struweelhagen wordt kleinschaligheid in het landschap gecreëerd. Van belang is deze struweelhagen intact te houden en te voorkomen dat ze worden kaal gegeten door de paarden. Een raster op 1,0 meter afstand van het struweel voorkomt dit.

De hagen zorgen ervoor dat de paarden een slingerende beweging moeten maken door het gebied. Dit gedrag is van belang om de spreiding te geven in de graasdruk. Wanneer een deel te kaal wordt gegeten, moet het worden uitgerasterd om te voorkomen dat er sprake is van kaalslag.

Bemesting en inzet paarden

- Bemesting

De grond wordt niet bemest door het injecteren van drijfmest. Het opbrengen van (ruige) stalmest is wel wenselijk.

- Gezondheid paarden

Paarden die in het gebied grazen krijgen geen antibiotica en worden niet ontwormd omdat mestkevers en vliegen de mest niet consumeren.

Paarden die dergelijke middelen wel nodig hebben, blijven in geval van ontwormen 2 dagen op stal zodat uitwerpselen niet in het gebied terecht komen. Bij het toedienen van antibiotica mag het paard 2 dagen na afronden van de kuur weer in het gebied lopen.

- Nabeweiding

Het deel langs de Hultensche Leij (EVZ-natuurbestemming) vindt alleen in de nazomer nabeweiding plaats, op niet-afgegraven delen. Hier is geen sprake van jaarrond begrazing. Hier kunnen nog nadere eisen gesteld worden aan het medegebruik aan de hand van het definitieve inrichtingsplan van de EVZ.

Drinkplekken

Wanneer voor drinkplekken van paarden gebruik wordt gemaakt van waterbakken, moeten deze worden voorzien van een geperforeerde losse binnenbak (Afbeelding 1) zodat uilen die per ongeluk te water raken, er weer uit kunnen komen.



Afbeelding 1. Voorbeeld van een steenuil vriendelijke drinkbak. Bron: Vogelbescherming.nl

Lange termijn beheer

Teelten

In het gebied worden de volgende teelten -zoveel mogelijk als mozaïek door het gebied verspreid- toegepast:

- Beweid permanent grasland: kort begraasd grasland is geschikt voor uilen om te jagen. Op de uitwerpselen komen bovendien mestkevers af
- Hooiland en/of luzerne: deze bieden dekking voor veldmuizen en andere prooidieren maar zijn ongeschikt om te jagen. Doordat ze periodiek gemaaid worden ontstaat ineens een voedselbron voor de uilen
- (winter)granen: deze bieden dekking en voedsel voor prooidieren

Binnen de laatste twee teelten wordt wisselteelt toegepast in het gebied. Van belang is dat een deel (ca. 50%) van het gebied als permanent grasland wordt beheerd. Er worden geen herbiciden toegepast.

Een nadere omschrijving van teelten wordt in het beheerplan nader uitgewerkt.

Houtige opslag

Houtige beplantingen in het gebied moeten periodiek worden gesnoeid. Voor struweelhagen is de richtlijn om deze 1 maal per 5 tot 7 jaar aan drie zijden te snoeien. Na het snoeien heeft de haag een hoogte van tenminste 1 meter. Snoei vindt plaats in de periode tussen 1 oktober en 15 maart. Overhangende takken kunnen gedurende het hele jaar worden terug gesnoeid. Snoeihout kan worden verwerkt op takkenhopen of rillen.

Er wordt gelet op de aanwezigheid van houtige opslag in het beweidingsgebied. Verspreiding hiervan wordt tegengegaan bijvoorbeeld door een keer extra te maaien en af te voeren.

Evaluatie

Na inrichting en in gebruik name van het gebied met paardenbegrazing, wordt na 3 jaar het gebied geïnventariseerd en bekeken of het beheer moet worden aangepast.

Indien gewenst worden maatregelen genomen of aanpassingen gedaan om het beheer aan te passen. Als de ontwikkeling van het beheer juist verloopt, wordt een gelijk beheer gehandhaafd.

