

## Werkzaamheden landbouwbedrijf Lange Rekken

In het beheerplan staan per beheerblok de noodzakelijke beheermaatregelen (beheerpakketten) genoemd.

Ca. 12 ha kan in pacht worden uitgegeven aan omliggende agrariërs.

De rest van de gronden in de Lange Rekken (vogelakker, donk, houtige begroeiingen, sloten en natuurvriendelijke oevers) moeten door het Landbouwbedrijf beheerd (en dus bekostigd) worden.

Voort de komende jaren dienen de volgende beheermaatregelen **elk jaar** door het Landbouwbedrijf uitgevoerd te worden (inschatting Guido Stoker op basis van beheerplan):

- De akkers moeten geklepeld, gefreesd en ingezaaid worden met een graanmengsel, resp. bladrammenas (ca.3,5ha)
- De bloemenblokken en akkerranden moeten idem dito bewerkt worden en ingezaaid worden met een akkerranden-bloemenmengsel (6m breed, ca.1ha)
- De grasbanen en schouwpaden dienen tenminste 1x/jr. geklepeld te worden (ca.1ha)
- De sloten (ca.4.000m) en natuurvriendelijke oevers (één maaibreedte) moeten elk jaar éézijdig gemaaid worden, waarbij het maaisel meteen afgevoerd en in depot gezet moet worden.
- De Patrijzenhagen (100m) moeten éénmaal onderhouden worden (onkruid machinaal verwijderen).