

## Bijlage 10b: Beoordelingskader op basis van NIL-niveaus

Doorgroeiambitie op bedrijfsniveau voor het beheer van gronden spoor 1. In spoor 1 bevelen we aan geen instapeis te stellen zodat alle bedrijven mogelijkheden hebben om de gronden te gebruiken. De inzet van de inschrijver is om de ambitie aan het einde van een beheertermijn van 6 jaar te realiseren, wat een positieve beoordeling geeft voor een nieuwe beheertermijn. De doorgroei-eisen sluiten aan bij de Brabantse BiodiversiteitsMonitor en NIL1, waarmee een redelijk niveau van natuurinclusieve bedrijfsvoering gestimuleerd wordt. Aansluiting bij monitoringsprojecten als de BBM is noodzakelijk om de doorgroei te borgen.

Groeiambitie bedrijfsniveau na 6 jaar	Indicator	Toelichting: wat is de bedoeling	Aantonen met behulp van	
NIL1	2.5%	<b>Aandeel groenblauwe dooradering op het eigen bedrijf op hele bedrijf (incl. pachtgronden)</b>	Minimaal 2.5% van het bedrijf bestaat uit lijnvormige landschapselementen als heggen, hagen, akker- en kruidenrijk graslandranden	BBM
Aangepast	5%	<b>Aandeel agrarisch natuurbeheer (incl. extensief kruidenrijk grasland op hele bedrijf (incl. pachtgronden)</b>	Minimaal 5% van het bedrijf is in agrarisch natuurbeheer. De beheerder draagt hiermee bij aan landschapsbeheer.	BBM
NIL1	50%	<b>Aandeel blijvend grasland (incl. kruidenrijk) van gewaspercelen op het bedrijf (incl. pachtgronden)</b>	Minimaal 50% van de gewaspercelen op het bedrijf is blijvend grasland. Blijvend grasland is van belang voor het behoud van de bodemkwaliteit en de vastlegging van koolstof.	BBM
BBM	75 kg/ha	<b>Ammoniakemissie</b>	Ammoniakemissie is maximaal 75 kg/ha.	BBM
BBM	160 kg N/ha	<b>Stikstofbodemoverschot</b>	Stikstofbodemoverschot is maximaal 160 kg N ha	BBM
BBM	55%	<b>Bij veehouderij: Eiwit van eigen land</b>	Minimaal 55% van het gevoerde eiwit op het bedrijf komt van eigen land	BBM
De Aangepast	50%	<b>Aandeel rustgewassen in het bouwplan op hele bedrijf (incl. pachtgronden)</b>	Minimaal 50% van het bouwplan (gewaspercelen excl. blijvend grasland) bestaat uit rustgewassen (zie Lijst rustgewassen)	Gecombineerde opgave
NIL 1	4	<b>Hill Shannon Index van de gewasdiversiteit in het bouwplan op hele bedrijf (incl. pachtgronden)</b>	De Hill Shannon Index van de gewasdiversiteit in het bouwplan is minimaal 4, wat inhoudt dat er vier gewassen in gelijk areaalverdeling of meerdere	Gecombineerde opgave

			gewassen in variabele areaalverdeling in het bouwplan worden geteeld	
Aanvullend	200 m/ha	<b>Gemiddelde lengte van perceelranden op het bedrijf</b>	Perceelranden zijn overgangen tussen gewassen of tussen gewassen en groene of blauwe dooradering. Deze zijn van belang voor verbindingen in het landschap en een maat voor de kleinschaligheid die past bij het cultuurhistorische hoevelandschap. 200 m/ha komt overeen met vierkante percelen van 4 ha.	Gecombineerde opgave
Aangepast: Agrimatie milieubelasting granen	Maximaal 150 MBP bodemleven, 600 MBP Grondwater en 800 MBP Oppervlaktewater	<b>Milieubelastingspunten</b>	De van milieubelastingspunten per teelt blijven onder genoemde waardes, welke vergelijkbaar zijn met het gemiddelde van gangbare graanteelt.	Teeltregistratie
NIL1	60%	<b>Bodembedekking op bouwland</b>	Op bouwland is de bodem 60% van het jaar bedekt om zodoende bodemkwaliteit te waarborgen en stikstofuitspoeling te verminderen.	Teeltregistratie
NIL1	1500	<b>Aanvoer Effectieve Organische Stof op bouwland</b>	Op bouwland wordt jaarlijks 1500 kg EOS aangevoerd om de organische stof voorraad op peil te houden.	Teeltregistratie