



# Programma van eisen voor de Europees openbare aanbesteding

## Leveranties bomen en plantmaterialen

Gemeente Voorne aan Zee

Referentienummer: 067\_2026\_RBU  
Perceel: 1- Bomen  
Datum: 20 mei 2026  
Versie: 1.0 definitief

## Inhoudsopgave

1.	Algemene eisen	3
2.	Dienstverlening	3
3.	Eisen aan uitvoering van de werkzaamheden	4
3a.	<i>Specificaties en kwaliteitsvereisten</i>	4
3b.	<i>Keuring en acceptatie</i>	5

## Programma van Eisen

<b>1: Algemene eisen</b>	
1.1	Een medewerker van Gemeente Voorne aan Zee vraagt steeds per e-mail een offerte op waarbij zowel bomen binnen als buiten het basisassortiment opgenomen kan zijn. Leverancier stuurt per mail binnen 3 werkdagen een gespecificeerde offerte retour met daarin opgenomen mogelijke beperkingen (niet leverbaar) en mogelijke alternatieven.
1.2	Leverancier dient de soorten uit het basisassortiment te leveren conform de ingediende prijzen uit de inschrijvingsstaat.
1.3	Indien een gevraagde soort of levermaat uit het basisassortiment niet leverbaar blijkt, ook niet in een maat groter of kleiner, staat het opdrachtgever vrij deze soorten bij derden aan te schaffen indien deze elders wel leverbaar zijn.
1.4	Opdrachtgever kan in samenspraak met leverancier kiezen voor een alternatieve soort of afwijkende maat die passend is voor de uitvraag. De keuze om te gaan voor een alternatieve soort of afwijkende maat berust geheel bij de opdrachtgever, evenals het bepalen of een alternatieve soort passend is bij de uitvraag.
1.5	De levering van een kleinere maat mag nooit leiden tot een hogere prijs.
1.6	In de inschrijvingsstaat zijn geen licentiesoorten opgenomen. Dit om een gelijk speelveld te creëren voor alle inschrijvende partijen. Indien gemeente licentiesoorten geleverd wil hebben, zal hiervoor eerst een aparte prijs worden aangevraagd bij de contractant/leverancier.
1.7	Indien de opgegeven prijzen voor het basisassortiment naar mening van de opdrachtgever niet marktconform zijn (lees: erg hoog of anderszins buitenproportioneel) behoudt opdrachtgever zich het recht voor deze elders aan te schaffen.
<b>2: Dienstverlening leverancier</b>	
2.1	Alle bomen en meerstammigen dienen per stuk te zijn gelabeld met vermelding van volledige Latijnse naam (dus incl. eventuele cultivarnaam) en plantlocatie. Dit laatste wordt door gemeente aangegeven bij de afroep.
2.2	Aflevering vindt plaats op een nader te bepalen locatie. Dit is altijd binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Voorne aan Zee (zoals de Van Leeuwenhoekweg, de gemeentewerf of een projectlocatie) en wordt in overleg met de gemeente vastgesteld.
2.3	Afleveringen vanaf 10 stuks bomen en meerstammigen dienen te worden geleverd conform de Algemene Inkoopvoorwaarden Leveringen en Diensten, artikel 19 Leveringen. De leverancier levert conform DDP, volgens Incoterms 2010, zoals vastgesteld door de Internationale Kamer van Koophandel (ICC). Bij kleinere aantallen wordt het transporttarief per vracht gehanteerd zoals opgegeven in de inschrijfstaat. Per bestelling kan maximaal 1x het aanvullend transporttarief worden berekend.
2.4	Bij nalevering of herlevering als gevolg van afkeur kunnen geen transport- of afleverkosten in rekening gebracht worden.

2.5	U gaat ermee akkoord dat de ontvangende medewerkers van de gemeente Voorne aan Zee alleen tekenen voor ontvangst van het aantal stuks en soort verpakkingsmaterialen. Controle op artikelniveau vindt binnen 2 werkdagen plaats. Gemeente tracht wel steeds direct de bomen en meerstammigen te keuren om te controleren of geleverd is wat is besteld. Als eis geldt dat de leverancier een uitgangscontrole uitvoert vóór levering, zodat de gemeente de levering steekproefsgewijs kan controleren.
2.6	Na afroep dient binnen 10 kalenderdagen geleverd te worden. Het exacte levermoment wordt uitsluitend bepaald in overleg met de opdrachtgever.
2.7	Het exacte afleveringstijdstip wordt uiterlijk 3 werkdagen vóór aflevering afgestemd met de opdrachtgever.
2.8	Leverancier dient de bomen en meerstammigen zelf met behulp van een losinrichting te lossen op de door opdrachtgever aangewezen plaats. Bij het lossen van bomen en meerstammigen is het gebruik van een kluithaak verplicht. Eventuele schade aan artikelen als gevolg van transport of het lossen zijn voor rekening van de leverancier.
2.9	Bij elke aflevering dient een afleverbon te worden verstrekt aan de ontvanger waarop tenminste staat vermeld: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Artikelomschrijving</li> <li>- Plantlocatie</li> <li>- Afleverdatum</li> <li>- Geleverde aantallen artikelen</li> <li>- Aantal en soort van de verpakkingen</li> </ul>
2.10	Direct na levering controleert opdrachtgever of de geleverde producten overeenkomen met de bestelde producten. Indien dit niet overeenkomt of in geval van afkeur of klachten wordt dit uiterlijk binnen 3 dagen schriftelijk (per e-mail) aan de leverancier medegedeeld.
2.11	Fust en lege verpakkingen dienen zonder kosten binnen 4 weken door leverancier retour genomen te worden vanaf een nader door gemeente op te geven locatie binnen de gemeentegrens. Indien mogelijk wordt fust direct omgeruild.
2.12	Door leverancier wordt een vaste contactpersoon aangewezen, evenals een vaste vervanger met wie alle contacten over de leveranties en administratieve afhandeling verlopen. Bereikbaarheid gedurende werkdagen van 7:30 tot 17:00 uur.

### 3: Eisen aan uitvoering van het werk en levering van materialen

#### 3a. Specificaties en kwaliteitsvereisten

3.1	De kwaliteit van te leveren bomen en meerstammigen moet steeds voldoen aan: <ul style="list-style-type: none"> <li>- De eisen zoals gesteld in het handboek Kwaliteitsnormen en omschrijvingen van Boomkwekerijproducten, uitgave januari 2012: <a href="http://www.kwaliteitsnormenboomkwekerij.nl">http://www.kwaliteitsnormenboomkwekerij.nl</a></li> <li>- De eisen zoals gesteld in het Handboek Bomen 2026, Hoofdstuk 5, Leveren (Laan)bomen, vanaf de maat 16-18. Ook de eisen aan meerstammigen zijn hierin opgenomen. Een exemplaar van dit handboek is als bijlage toegevoegd.</li> <li>- Indien sprake is van een tegenstrijdigheid tussen bovengenoemde handboeken prevaleert het Handboek Bomen 2026.</li> </ul>
-----	---

3.2	<p>In aanvulling op het handboek Bomen 2026 geldt het volgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Indien een boom met kale wortel geleverd wordt, dient naast het gestelde in par. 5.12 de wortelpruik ook verpakt te zijn in een plastic zak.</li> <li>- Par. 5.6, Bewijs van oorsprong Nederland, wordt hier specifiek voorgeschreven.</li> <li>- Door leverancier dient steeds te worden aangegeven of de te leveren bomen en meerstammigen zijn opgekweekt op klei- of op zandgrond. Dit vanwege het feit dat beide grondsoorten binnen de gemeente Voorne aan Zee voorkomen en gemeente daarin steeds een passende keuze wil maken.</li> <li>- Par. 5.7, Aanvullende certificaten: Alle te leveren bomen en meerstammigen dienen voorzien te zijn van minimaal één van de volgende certificaten: SKAL, EKO, SelectPlant of On the Way to Planet Proof, of een certificaat dat aantoonbaar gelijkwaardig is.</li> </ul>
3.3	<p>De wetenschappelijke benaming (nomenclatuur) van bomen en meerstammigen moet overeenkomen met de benamingen volgens <a href="http://www.internationalplantnames.com">http://www.internationalplantnames.com</a>  Zie ook 'Naamlijst houtige gewassen' die door de ENA (European Nursery Association) erkend zijn als de Europese standaard voor de naamgeving van boomkwekerijproducten.</p>
3.4	<p>Bomen en meerstammigen dienen per soort voorzien te zijn van een plantenpaspoort. Op dit paspoort dienen alle verplichte gegevens te zijn vermeld, zie ook <a href="#">Wat staat er op het plantenpaspoort?   Plantenpaspoort   NVWA</a></p>
3.5	<p>Bomen en meerstammigen, te leveren voor één project, dienen qua beeld en herkomst gelijk te zijn, hetgeen inhoudt dat de grootte, kleur, vertakking, doorworteling, snoeiwijze, opkroonhoogte en dergelijke voldoende gelijkwaardig zijn.</p>
3.6	<p>Soortechtheid dient door de leverancier te worden gegarandeerd. Indien leverancier overgaat tot het leveren van het gevraagde wordt dit tevens beschouwd als een garantie van soortechtheid. Gemeente Voorne aan Zee behoudt zich te allen tijde het recht voor om bewijsstukken op te vragen aan leverancier om soortechtheid aan te tonen. Dit bewijs dient binnen 7 werkdagen te worden aangeleverd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Indien blijkt dat de geleverde soort(en) niet soortecht zijn, worden eventuele vervolgcosten zoals het vervangen van deze bomen en meerstammigen door de juiste soort op de leverancier verhaald. Dit laat onverlet de verplichting tot het leveren van de juiste, soortechte bomen en meerstammigen conform aanvraag.</li> <li>- Bijkomende kosten zullen worden gespecificeerd aan leverancier en worden ingehouden op nog openstaande facturen.</li> </ul>
3.7	<p>Indien soortechtheid niet of niet volledig kan worden gegarandeerd is een eerlijke en open, schriftelijke communicatie hierover van belang. Op verzoek van de opdrachtgever kan er mogelijk gekozen worden voor een geschikt alternatief of wordt eventueel de onvolkomenheid geaccepteerd.</p>
3.8	<p>Bomen en meerstammigen die symptomen van uitdroging vertonen worden direct afgekeurd, waaronder verdroogde/kale wortels of kluiten, gescheurde schors, broze twijgen of vroegtijdig bladverlies.</p>
<p><b>3b. Keuring en acceptatie</b></p>	

3.9	Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om bomen en meerstammigen op de kwekerij te keuren en te merken.
3.10	Bomen en meerstammigen worden door de opdrachtgever gekeurd direct na aflevering. Indien exemplaren worden afgekeurd vanwege bijvoorbeeld het niet voldoen aan de soort- of cultivarkeuze, de maat of uitvoering, beschadigd zijn of anderszins niet voldoen aan de gevraagde kwaliteit, dienen deze direct en zonder kosten te worden omgeruild door exemplaren die wel volledig aan de vraag voldoen.
3.11	Indien afkeur meer dan 3x per plantseizoen voorkomt, kan per hierna voorkomend geval een direct opeisbare korting worden opgelegd van € 1.000,- excl. btw zonder dat hiervoor een ingebrekestelling nodig is. De korting dient als compensatie voor de schade die opdrachtgever oploopt als gevolg van projectstagnatie en dubbele werkzaamheden en kosten.