

De Drontense Norm

Een samenwerking tussen de gemeente Dronten, vakleerkrachten en de huidige leverancier

Versie: definitief 1.5

Datum: mei 2026

Inleiding

De afgelopen jaren is de manier waarop kinderen en jongeren bewegen sterk veranderd. Waar de traditionele gymlessen en sportstructuren jarenlang het uitgangspunt vormden voor het sportinventaris in onderwijsinstellingen, vraagt de huidige beweegcultuur om een meer eigentijdse benadering. Bewegen is minder gebonden aan vaste vormen en structuren; het is speelser, creatiever, en vaak meer verweven met digitale prikkels, urban sportvormen en sociale interactie.

De gemeente Dronten vindt het belangrijk om deze ontwikkeling actief te volgen en te ondersteunen. Hoewel de KVLO-lijst (Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding) jarenlang een waardevol en betrouwbaar uitgangspunt is geweest voor de inrichting van sportaccommodaties, ervaren we dat deze lijst steeds minder aansluit bij de behoeften, voorkeuren en beweeggedrag van de jeugd van vandaag.

Met dit alternatieve voorstel willen wij een frisse blik werpen op het sportinventaris. We beogen geen vervanging van de KVLO-lijst, maar een aanvullende visie die ruimte biedt voor innovatie, inclusiviteit en aansluiting bij moderne beweegtrends zoals freerunning, dans, fitheid, en functioneel bewegen. Het doel is om scholen en beleidsmakers te inspireren en te ondersteunen bij het maken van keuzes die bijdragen aan een beweegvriendelijke sportaccommodaties voor álle kinderen en jongeren in Dronten.

Concreet: De Drontense Norm

In aansluiting op deze visie presenteren we de materialenlijst die we aanduiden als de **Drontense Norm**. Deze lijst vormt de minimale standaard aan sport- en beweegmaterialen die aanwezig moet zijn in elke gemeentelijke sportaccommodatie. Het gaat hierbij om een basisuitrusting die recht doet aan de hedendaagse beweegcultuur en die ruimte biedt aan een breed scala aan beweegvormen.

Bij vervanging van bestaande materialen of toestellen wordt voortaan eerst getoetst of het betreffende onderdeel, onderdeel uitmaakt van de Drontense Norm. Is dat het geval, dan vindt vervanging plaats op basis van het principe 'één-op-één', waarbij de continuïteit van het beweegaanbod wordt geborgd.

Het is belangrijk om te benadrukken dat de Drontense Norm geldt per **onderwijsdeel**. Dat betekent dat een reguliere gymzaal voldoet aan één volledige set van deze norm. Een sportzaal (twee onderwijsdelen) of een sporthal (drie of meer onderwijsdelen) beschikt over een meervoud van deze materialen, in verhouding tot het aantal gelijktijdige groepen dat er les krijgt. Op deze manier zorgen we ervoor dat iedere leerling, ongeacht locatie of groepsgrootte, toegang heeft tot een kwalitatief hoogwaardig en eigentijds beweegaanbod.

Basisinventarislijst — De Drontense Norm

De volgende lijst beschrijft het standaard sportinventaris per onderwijsdeel (gymzaal), onderverdeeld in **vaste toestellen** en **verplaatsbare toestellen**. Deze uitrusting vormt het uitgangspunt voor elke sportaccommodatie binnen de gemeente Dronten.

Momenteel zijn niet alle locaties geschikt, het is wel de wens voor de toekomst (als de (nieuw-)bouwconstructie dit toelaat).

Vaste toestellen

- **(Elektrische) plafondunits**
 - Maximaal **6 stuks**
 - **4 units** idealiter in carrévorm geplaatst
 - **2 units** in het verlengde
 - ▶ Geschikt voor gelijktijdig geringzwaai met 4 personen
- **Accessoires plafondunits**
 - Klimtouwen: max **2 stuks**
 - Turnringen: **8 stuks**
 - Zitschotels: max **2 stuks**
 - Trapezestokken: max **4 stuks**
 - **Optioneel uitbreidbaar pakket:**
 - Touwladder: max **2 stuks**
 - Klimnet: max **1 stuks**
 - Schommel: max **1 stuks**
 - Rekstokas: max **1 stuks**

Inclusief opberging, benodigde **tuipunten** (max 9), en **spankoorden** (max 4)

- **Klimtouwinstallatie**
 - Met of zonder bocht, afhankelijk van de situatie
 - Uitgevoerd met **6 of 8 klimtouwen**
 - Hart-op-hartafstand ca. 90 cm zodat ieder touw afzonderlijk gebruikt kan worden

- **Klimrek**
 - Maximaal **1 stuks**, traploos in hoogte verstelbaar
 - Draaibaar indien bouwtechnisch mogelijk
 - **Basketbalinstallatie**
 - Maximaal **4 stuks**
 - Minimaal **2 stuks** in hoogte verstelbaar (met gasveer)
 - Overige **2 vast aan de muur**
-

Grondvoorzieningen

- **Grondpotten t.b.v. volleybal**
 - **2 stuks** voor een regulier veld
 - **4 stuks** in de lengte t.b.v. driedeling
 - Inclusief **deksellichter** (max 1)
- **Volleybalnetten**
 - 1x standaard net
 - Minimaal 1x **1/3 lengte** net, maximaal 3 stuks
- **Badmintonvoorziening**
 - Gebruikt volleybalvoorziening
 - **1x badmintonnet** vereist
- **Themabudget (uitwerking als voorbeeld)**
 - **€8.500,-** per zaal
 - Thema 'Sprong en stoeien'**. Keuze uit een extra landingsmat, turnmatten, turnbok of luchtgevulde materialen als een airtrack of airobstakle (freerunning)
 - Thema 'balanceren'**. Keuze uit slacklines, biketrail fietsen, eenwielers, turnbanken, sportramp.
 - Thema 'digitalisering'**. Keuze uit smartdiscs, smartclips, playfinityballs of gelijkwaardig.
 - Thema 'spel'**. Keuze uit losse voetbaldoeltjes, extra combinat, springkast of combiframe, turnbrug, boardingelementen.

- **Thema 'fithheid'**. Keuze uit kettlebells, battleropes, weerstandbanden, speedladders, plyoboxen, crosstraining pakketten.
-

Verplaatsbare toestellen

- Springplank — max **2 stuks**
 - Minitrampoline — max **2 stuks**
 - Springkast / combiframe — max **2 stuks totaal** (combinatie toegestaan)
 - Gymvaria-ladder — max **1 stuk**
 - Bankblad — max **2 stuks**
 - Duikelstang — max **1 stuk**
 - Brugligger — max **2 stuks/niet overal nodig**
 - Turnbank — max **4 stuks**
 - Boardingelement — max **8 stuks**
 - Sportcubes — **set van 3 formaten**
 - Balanceermateriaal (stelpost): **€2.500,-**
 - ▶ Bijv. slackline, pedalo's, skateboard, evenwichtsbalk
 - Langemat (5 meter, koppelbaar) — max **2 stuks**
 - Turnmat — max **8 stuks**
 - Landingsmat — max **2 stuks**
 - Korfbalpaal — max **4 stuks**, incl. korf en springlijnhouder
 - Honkpaal — max **6 is stuks**
 - Mattenwagen voor turnmatten — max **1 stuk**
 - Landingsmattenwagen — max **1 stuk**
 - Langematwagen met duwbeugel — max **1 stuk** (voor 2 langematten)
-

Jaarlijks onderhoud en aanvulling

- Jaarlijks beschikbaar budget: **€500,- per zaal**
 - ▶ Voor vervanging of aanvulling van sport- en spelmateriaal (zoals skateboards)
-