

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
Raamovereenkomst met kenmerk: 2026-009 reinigen kolken en lijngoten in de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel

2.2. NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
120010							De tekst van de post is aangepast.				
120010	257521						Reinigen kolken. Betreft: het machinaal reinigen van van straat- en trottoirkolken. Straat- en trottoirkolken Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 10 kg slib, blad, grond en overige verontreinigingen. Machinaal reinigen middels kolkenzuigvoertuig met minimale emissienorm Euro5 welke voorzien is van bebording en bebakening conform geldende wet- en regelgeving. Gebrekenregistratie digitaal vastleggen gekoppeld aan locatiebepaling middels GPS en aanleveren in een formaat dat direct koppelbaar is in het beheerprogramma Brutis.	st	92.000,00 F		
		3									
			1								
				1							
					1						
						1	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 130010	ton			920,00 I
220010							De tekst van de post is aangepast.				
220010	257521						Reinigen kolken. Betreft: het machinaal reinigen van van straat- en trottoirkolken. Straat- en trottoirkolken Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 10 kg slib, blad, grond en overige verontreinigingen. Machinaal reinigen middels kolkenzuigvoertuig met minimale emissienorm Euro5 welke voorzien is van bebording en bebakening conform geldende wet- en regelgeving. Gebrekenregistratie digitaal vastleggen gekoppeld aan locatiebepaling middels GPS en aanleveren in een formaat dat direct koppelbaar is in het beheerprogramma Brutis.	st	115.000,00 F		
		3									
			1								
				1							
					1						
						1	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 240010	ton			1.150,00 I

3. BEPALINGEN

01 Algemeen en administratief

01 26 Overige verplichtingen van de aannemer

01 26 01 Bereikbaarheid

- 01 De persoon als bedoeld in paragraaf 6 lid 19 van de U.A.V. dient voor de directie gedurende de uitvoering telefonisch bereikbaar te zijn en gedurende de periodes dat hij niet op het werk aanwezig is.
De aannemer dient de directie voor de aanvang van de werkzaamheden de naam en telefoonnummer van de desbetreffende persoon en van een eventueel vervangende persoon te verstrekken.
- 02 De voertaal op het werk tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, mondeling en schriftelijk, is Nederlands. In elke ploeg dienen tenminste 1 persoon aanwezig te zijn met voldoende beheersing van de Nederlandse taal.
- 03 De aannemer dient zich elke ochtend voorafgaand aan de start van de uitvoering te melden bij de daartoe aangewezen toezichthouder, met vermelding van locatie. Aan het einde van de werkdag dient de aannemer zich bij dezelfde toezichthouder af te melden. Tevens dienen de bijzonderheden en afwijkingen van die dag gemeld te worden, welke ook opgenomen dienen te worden in de weekrapportage.

25 Rioolreiniging

25 35 Bijbehorende verplichtingen

25 35 04 Verplichtingen

- 01 Kolken die, wegens verkeerssituaties, parkeersituaties of anderszins, tijdelijk niet bereikbaar zijn tijdens de normale route, moeten na het einde van de werkdag, danwel uiterlijk binnen vijf werkdagen, alsnog gereinigd worden. Indien de kolken dan wederom niet bereikbaar zijn, doet de aannemer aan de opdrachtgever een opgave van kolken welke niet kunnen worden gereinigd. De niet-gereinigde kolken komen niet voor verrekening in

aanmerking.

- 02 Kolken die door infrastructurele omstandigheden niet met de normale voorziene apparatuur bereikbaar zijn, dienen handmatig, met een aangepaste methodiek, danwel met een aangepaste kolkzuigvoertuig gereinigd te worden.
- 03 De aannemer draagt zelf zorg voor inname van water. Eventuele benodigde vergunningen dient de aannemer zelf te verzorgen conform 01.10.02 lid 01 van deel 3 van dit bestek.