

2e Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
Bestek met kenmerk: 25-2488

2.2. NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
143010							Bestekspost is aangepast: - omschrijving toegevoegd				
143010	810102						Schoonmaken verhardingsoppervlak. Betreft: het schoonmaken van het verhardingsoppervlak/freesbakken voorafgaand aan het aanbrengen van de asfaltverharding Schoonmaken verhardingsoppervlak tussenlagen en deklagen, het verhardingsoppervlak vegen, zuigen en reinigen met water onder hoger drukm.b.v. een ZOAB -cleaner Totale breedte 3,00 m en groter Ondergrond: asfaltverharding Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting	m2	4.885,00 V		
143230							Bestekspost is gewijzigd: - dikte asfaltlaag aangepast				
143230	812121						Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. Situering: Siebengewaldseweg: - kruispuntplateau 1 - kruispuntplateau 2 - kruispuntplateau 3 Betreft: leveren en aanbrengen tussenlaag asfaltverharding t.b.v. ophogen plateau Totaal 1.575 m2 Asfalt: AC 22 bin Mengseleigenschappen: TL-B Totale breedte 2,50 m en groter Totale laagdikte 80 mm 4 Op een bestaande verhardingslaag Kleeftlaag aangebracht volgens bestekspostnr(s). 143310	ton ton ton ton	315,00 V		
243010							Bestekspost is aangepast: - omschrijving toegevoegd				
243010	810102						Schoonmaken verhardingsoppervlak. Betreft: het schoonmaken van het verhardingsoppervlak/freesbakken voorafgaand aan het aanbrengen van de asfaltverharding Schoonmaken verhardingsoppervlak tussenlagen en deklagen, het verhardingsoppervlak vegen, zuigen en reinigen met water onder hoger drukm.b.v. een ZOAB -cleaner Totale breedte 3,00 m en groter Ondergrond: asfaltverharding Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting	m2	2.074,00 V		
243220							Bestekspost is gewijzigd: - dikte asfaltlaag is aangepast				

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5					6
243220	812121						Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. Situering: Siebengewaldseweg: - wegvlakplateau 1 (talud 1 en 2) - wegvlakplateau 2 (talud 1 en 2) - wegvlakplateau 3 (talud 1 en 2) - wegvlakplateau 4 (talud 1 en 2) Betreft: leveren en aanbrengen tussenlaag asfaltverharding t.b.v. ophogen plateau Totaal 668 m2 Asfalt: AC 22 bin Mengseleigenschappen: TL-B Totale breedte 2,50 m en groter Totale laagdikte 80 mm 4 Op een bestaande verhardingslaag Kleeflaag aangebracht volgens bestekspostnr(s). 243310	ton	134,00	V	
		3						ton		33,50	I
			3					ton		33,50	I
				3				ton		33,50	I
					5			ton		33,50	I
						4		ton		134,00	L
410150							Bestekspost is gewijzigd: - hoeveelheid is aangepast				
410150	620399						Toepassen omleidingsroute. Situering: Siebengewaldseweg en Gochsedijk Betreft: het toepassen van een omleidingsroute Voor werkzaamheden betreffende dit besteksperceel incl.: - 2 Wegplateau's en drempels - 3 Afwaardering 80 km naar 60 km - 6 Riolering Omleidingsroute betreffende dubbelbaans en/of voet-/fietspaden Omleiding volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' conform verkeerstekeningen opgesteld volgens bestekspostnr(s). 410110 De route wordt aangeven door: pijlborden met een letter en tekstborden afgestemd met de directie UAV Gerekend met 20 borden incl. paal (retroreflecterend klasse 3) Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: V _{wiu} = 30 km/h Met materieel aannemer	keer	3,00	V	
443010							Bestekspost is gewijzigd: - omschrijving toegevoegd				
443010	810102						Schoonmaken verhardingsoppervlak. Betreft: het schoonmaken van het verhardingsoppervlak/freesbakken voorafgaand aan het aanbrengen van de asfaltverharding Schoonmaken verhardingsoppervlak tussenlagen en deklagen, het verhardingsoppervlak vegen, zuigen en reinigen met water onder hoger drukm.b.v. een ZOAB -cleaner Totale breedte 3,00 m en groter Ondergrond: asfaltverharding Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting	m2	72.240,00	V	
		3									
			1								
				3							
513210							Bestekspost is gewijzigd: - dikte aangepast				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
513210	810201						Frezen van teervrij asfalt. Situering: Beltweg en Nieuweweg Betreft: bakfrezen t.p.v. scheuren, op aanwijs van directie UAV Gerekend met 10% van het totale oppervlak te frezen volgend bestekspostnr(s). 513220 Hoedanigheid van het asfalt: - zie bijlage f Resultaten (voor)onderzoek: zie bijlage f Totale breedte van 0,50 tot 1,00 m Dikte van de af te frezen laag: 50 mm Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm	m2	3.510,00 V	
		2								
			2							
				1						
					2		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting	ton		351,00 I
523210							Bestekspost is gewijzigd: - transportafstand aangepast			
523210	220201						Grond vervoeren. Betreft: vervoeren grond naar depot binnen werkgebied Grondsoort: grond uit bestaande plantvakken Grond vrijgekomen bij ontgraving bestaande plantvakken Vervoeren naar: depot binnen werkgebied (enkele transportafstand ca. 10,0 km) Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. : - 591010 Bermen	m3	1.430,00 V	
		1								
			2							
				1				m3		1.430,00 I
543010							Bestekspost is gewijzigd: - omschrijving toegevoegd			
543010	810102						Schoonmaken verhardingsoppervlak. Betreft: het schoonmaken van het verhardingsoppervlak/freesbakken voorafgaand aan het aanbrengen van de asfaltverharding Schoonmaken verhardingsoppervlak tussenlagen en deklagen, het verhardingsoppervlak vegen, zuigen en reinigen met water onder hoger drukm.b.v. een ZOAB -cleaner Totale breedte 3,00 m en groter Ondergrond: asfaltverharding Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting	m2	38.600,00 V	
		3								
			1							
				3						
543020							Bestekspost is toegevoegd			
543020	810103						Aanbrengen van kantvoorziening bij contactvlakken van asfalt tegen verticale vlakken. Situering: aansluiting oud-nieuw asfalt en dag lassen Betreft: het aanbrengen van een polymeer gemodificeerde bitumen - inclusief het vooraf schoonblazen middels een thermische lans t.b.v. een optimale hechting Bitumineuze afdichtingsstrip: Leverancier: Asfaltreparaties Van den Broek o.g. Type: Direct Vertical Seal - polymeer gemodificeerd - verbruik: 0,4 kg/m Breedte contactvlak: 0,03 m	m	120,00 V	
		1						m		120,00 L
				1						
543220							Bestekspost is gewijzigd: - dikte aangepast			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
543220	812121						Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. Situering: Beltweg en Nieuweweg Betreft: leveren en aanbrengen tussenlaag asfaltverharding t.b.v. rijbaan, gebakfreesd volgens bestekspostnr(s). 513210 Totaal 3.510 m2	ton	439,00 V		
		2					Asfalt: AC 16 bin	ton		439,00 L	
		3					Mengseleigenschappen: TL-B				
			1				Totale breedte kleiner dan 1,00 m				
				4			Totale laagdikte 50 mm				
					4		Op een bestaande verhardingslaag Kleeflaag aangebracht volgens bestekspostnr(s). 443310				
611							Deze bestekspost is vervallen				
6112							Deze bestekspost is vervallen				
611210							Deze bestekspost is vervallen				
631280							Bestekspost is toegevoegd				
631280	252199						Aanbrengen pasbuis -SPIE SPIE EIND-. Betreft het leveren en aanbrengen van een beginbuis	st	10,00 V		
							Rond profiel, ongewapend Nominale middellijn 300 mm Standaardlengte buis 1,00 m	st		10,00 L	
631290							Bestekspost is toegevoegd				
631290	252199						Aanbrengen pasbuis -SPIE SPIE EIND-. Betreft het leveren en aanbrengen van een beginbuis	st	4,00 V		
							Rond profiel, ongewapend Nominale middellijn 400 mm Standaardlengte buis 1,00 m	st		4,00 L	
631300							Bestekspost is toegevoegd				
631300	252199						Aanbrengen pasbuis -SPIE SPIE EIND-. Betreft het leveren en aanbrengen van een beginbuis	st	5,00 V		
							Rond profiel, ongewapend Nominale middellijn 500 mm Standaardlengte buis 1,00 m	st		5,00 L	
82							Paragraaf is toegevoegd				
82							Toegankelijkheid				
820010							Bestekspost is toegevoegd				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
820010	109999						Toepassen voorzieningen bereikbaarheid. Betreft: het aanbrengen, instandhouden, onderhouden, eventueel verplaatsen en verwijderen voorzieningen t.b.v. de bereikbaarheid van bedrijven, instanties, particulieren, nood- en hulpdiensten en andere belanghebbenden Hoeveelheid en tijdsduur afhankelijk van de werkwijze van de aannemer In deze post dient te zijn opgenomen: - het toepassen van overrijdbaar en beloopbaar stroef plaatmateriaal - het toepassen van houten en/of kunststof schotten/rubberen matten, etc. - overige benodigde voorzieningen Met materiaal van de aannemer	EUR		N
891130							Bestekspost is toegevoegd			
891130	100501						Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Bouwplaatswerknemer functiegroep A (overeenkomstig de cao bouwnijverheid): verkeersregelaar	uur	80,00 V	
		1								
891240							Bestekspost is toegevoegd			
891240	100513						Inzetten van een hydraulische graafmachine. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Bakinhoud: ten minste 0,2 m3 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	16,00 V	
		1				1				
891250							Bestekspost is toegevoegd			
891250	100599						Inzetten van een veegzuigauto. Inhoud vuilcontainer 7 m ³ Hulpvoorzieningen: kolkenzuiger Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	16,00 V	
891260							Bestekspost is toegevoegd			
891260	100522						Inzetten wegdekreiniger. Inzet op een werkdag Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	16,00 V	
		1								
8913							Paragraaf is toegevoegd			
8913							<u>Inzet overig</u>			
891310							Bestekspost is toegevoegd			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
891310	101201						Gebruik van directieverblijf. Betreft: het ter beschikking stellen van een directiekantoor voor 2 personen op een nader aan te geven locatie Tijdstip: vanaf 2 weken voor start uitvoering tot 2 weken na de oplevering van het werk Normale invorderbare lasten zoals bijvoorbeeld precario, waterschapslasten, straatbelasting en rioollasten worden geacht te zijn inbegrepen in de prijs per eenheid van deze bestekspost De keet dient elke week te worden schoongemaakt door een gecertificeerd schoonmaakbedrijf Voor het aanbrengen en verwijderen van het directieverblijf en de parkeervoorzieningen en het aanleggen en aansluiten van alle benodigde kabels en leidingen zie de besteksposten voor het inrichten en het opruimen van het werkterrein, bestekspostnr(s). n.v.t. Het directieverblijf heeft een grootte van ten minste 55 m2 Bevat: 1 vertrek van ca. 20 m2 en 1 compartiment waarin een hal, een keuken, een WC (van binnenuit bereikbaar) en een verblijfsruimte bevindt, te samen 15 m2 Kantoorinrichting en inventaris: - tafels met stoelen voor 10 personen - 2 afsluitbare stalen kasten - whiteboards met bijbehorende stiften - verbandtrommel en brandblusser - van binnenuit te borgen luiken - koelkast en warmtevoorziening - kapstok Het directieverblijf voorzien van een toilet en wasbak en aansluiten op de riolering Het directieverblijf voorzien van een internetaansluiting: Bij het directieverblijf een parkeerterrein met verharding, geschikt voor 5 auto's De aannemer draagt zorg voor het verstrekken van warme en koude dranken, het schoonhouden, het verwarmen en elektrisch verlichten, het nodige drink- en waswater, zeep en schone handdoeken		0,00 V	
		8								
			1							
				1						
					1					
						1				

3. BEPALINGEN

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 07 Zekerheidstelling ##PARAGRAAF IS TOEGEVOEGD##

01 07 01 Waarde en vorm van de zekerheidstelling ##ARTIKEL IS TOEGEVOEGD##

- 01 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard moet bij de opdrachtgever zijn binnengekomen binnen 7 dagen na de datum van het daartoe door of vanwege de aanbesteder gedane verzoek.
- 02 Indien de in lid 01 bedoelde zekerheidstelling niet binnen de bovengenoemde tijd is ontvangen en akkoord bevonden wordt het bedrag van de zekerheidstelling ingehouden op de eerste en zo nodig de daarop volgende betalingstermijnen, totdat de bovenbedoelde zekerheidstelling zal zijn ontvangen en akkoord bevonden.
- 03 Het einde van de zekerheidstelling als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 03 van de Standaard wordt gesteld op het einde van de onderhoudstermijn.

01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer ##PARAGRAAF IS TOEGEVOEGD##

01 12 03 Verwijderen verontreiniging op wegen ##ARTIKEL IS TOEGEVOEGD##

- 02 Bij het niet nakomen van de in artikel 01.12.03 lid 01 van de Standaard bedoelde verplichtingen zal per overtreding een bedrag van € 1.000,00 (zegge: duizend euro) bij de aannemer in rekening worden gebracht, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling nodig is.

01 13 Tijdsbepaling ##PARAGRAAF IS TOEGEVOEGD##

01 13 08 Fasering ##ARTIKEL IS TOEGEVOEGD##

- 01 Het werk dient gefaseerd te worden uitgevoerd volgens de in lid 12 beschreven fasering en de in de bijlage bijgevoegde

faseringsstekening(en).

- 02 De volgordelijkheid van de in lid 12 geformuleerde fasering geldt als bindend. Uitsluitend na goedkeuring van de directie kan gewerkt worden in meerdere fasen tegelijkertijd onder de voorwaarde dat in hoogstens één van deze fasen sprake is van hinder- en of stremming van het verkeer of de bereikbaarheid van aanwonende en belanghebbenden;
- 03 Hoewel voor prijsvorming uitgegaan dient te worden van de in lid 12 beschreven fasering, staat de directie open voor optimalisatie hiervan;
Per fase geldt dat uitsluitend de lengte van het werkvak aangepast kan worden wanneer:
 - Er aantoon- en overlegbare overeenstemming bestaat met alle bedrijven, aanwonenden en belanghebbenden die direct of indirect gevolgen ondervinden van een aanpassing van de in lid 12 beschreven fasering;
 - Het alternatieve faseringsplan uiterlijk 3 weken voor aanvang van de werkzaamheden (in zijn geheel voor alle fasen) aangeboden en akkoord bevonden is door de directie (hierna het "definitieve faseringsplan");
- 04 Wanneer het einde (dan wel het begin) van een fase geformuleerd is halverwege een specifieke inrit, geldt dat minimaal de helft van de betreffende inrit te allen tijde open dient te blijven voor verkeer;
- 05 De bereikbaarheid van de aan het werkvak grenzende percelen en bedrijven dienen te allen tijde te worden gewaarborgd, met uitzondering van onherroepelijk noodzakelijke afsluitingen. De tijdstippen en duur van de afsluiting dienen ontleend te zijn aan het definitieve faseringsplan;
- 06 De volgende instanties dienen te worden geïnformeerd omtrent de aard en de duur van de werkzaamheden, met bijbehorende belemmeringen: hulpdiensten (politie, brandweer en ambulance), gemeentelijke diensten, busonderneming.
- 07 Met betrekking tot de bereikbaarheid en bevoorrading van bedrijven zal de aannemer regelmatig contact houden met de betreffende eigenaren c.q. bedrijfsleider, filiaalhouder, uitbater. Van deze overleggen dient verslag gemaakt te worden en dit verslag moet aan de directie overhandigd worden.
- 08 Uiterlijk 2 weken vóór het toepassen van de verkeersmaatregelen van een fase stelt de aannemer alle bedrijven, aanwonenden en belanghebbende, schriftelijk hiervan op de hoogte.
- 09 De aannemer dient zodanige voorzieningen te treffen dat de doorgang voor hulpdiensten te allen tijde wordt gegarandeerd (al dan niet via aangrenzende openbare infrastructuur, uitsluitend na goedkeuring directie);
- 10 Na schriftelijke goedkeuring van de directie presenteert de aannemer minimaal 2 weken voorafgaand aan de start van het werk, het definitieve faseringsplan aan bewoners en belanghebbenden tijdens door de aannemer te organiseren fysieke informatieavonden (uitgaande van 3 stuks) . De uitvoering van het werk kan niet aanvangen zonder schriftelijke goedkeuring van het faseringsplan.
- 11 Voor alle werkzaamheden geldt dat deze uitgevoerd dienen te worden als een "continue bouwstroom";
- 12 Het werk dient gefaseerd te worden uitgevoerd volgens de volgende fasering:

FASE 1 T/M 12: ASFALTRECONSTRUCTIE

 - FASE 1: Vanaf de komgrens Siebengewald op de Nieuweweg tot aan het kruispunt Nieuweweg-Kendelweg-Panneweg;
 - FASE 2: Vanaf (het einde van de vorige fase vóór) het kruispunt Nieuweweg-Kendelweg-Panneweg tot aan het kruispunt Beltweg-Lakei-Grensweg;
 - FASE 3: Vanaf (het einde van de vorige fase vóór) het kruispunt Nieuweweg-Lakei-Grensweg tot en met het kruispunt Beltweg-Nieuw Erf-Grensweg (= einde werk op gemeentegrens Beltweg)
 - FASE 4: Vanaf komgrens Nieuw Bergen tot halverwege de inrit van het adres Siebengewaldseweg 135;
 - FASE 5: Vanaf halverwege de inrit van het adres Siebengewaldseweg 135 tot aan halverwege de inrit van de stallen behorende bij het adres Siebengewaldseweg 153;
 - FASE 6: Vanaf halverwege de inrit van de stallen behorende bij het adres Siebengewaldseweg 153 tot aan halverwege de inrit van het adres Siebengewaldseweg 157;
 - FASE 7: Vanaf halverwege de inrit van het adres Siebengewaldseweg 157 tot aan het kruispunt Gochsedijk-Horsterbeekweg;
 - FASE 8: Vanaf (het einde van de vorige fase vóór) het kruispunt Gochsedijk-Horsterbeekweg tot aan de eerste nieuwe inspectieput in de rijbaan van de Goschedijk (t.h.v. nr 11);
 - FASE 9: Vanaf (en met) het kruispunt Gochsedijk-Panneweg tot aan het kruispunt Gochsedijk-Beekheuvel;
 - FASE 10: Vanaf (het einde van de vorige fase vóór) het kruispunt Gochsedijk-Beekheuvel tot aan het adres Gochsedijk 56 (einde volledige vervanging asfalt + puinfundering);
 - FASE 11: Vanaf het adres Gochsedijk 56 tot aan het midden van het pand behorend bij het adres Gochsedijk 98 t/m 98C;
 - FASE 12: Vanaf het midden van het pand behorend bij het adres Gochsedijk 98 t/m 98C tot aan het oostelijke einde van het werk op de Gochsedijk.

FASE 13 T/M 16: ASFALT- + RIOOLRECONSTRUCTIE

- FASE 13: Vanaf de eerste nieuwe inspectieput in de rijbaan van de Goschedijk (t.h.v. nr 11) tot aan het kruispunt Gochsedijk-Heideweg
- FASE 14: Vanaf (het einde van de vorige fase vóór) het kruispunt Gochsedijk-Heideweg tot halverwege de inrit van half inrit JANS TENTENVERHUUR (Naast Gochsedijk 28);
- FASE 15: Vanaf halverwege de inrit van half inrit JANS TENTENVERHUUR tot aan halverwege de inrit van het TUINCENTRUM op het adres Gochsedijk 55A
- FASE 16: Vanaf halverwege de inrit van het Tuincentrum op het adres Gochsedijk 55A tot aan de kruising Gochsedijk-Panneweg.

81 1 Voorbereidende werkzaamheden**81 12 Eisen en uitvoering****81 12 01 Frezen van asfaltverhardingen ##ARTIKEL IS TOEGEVOEGD##**

07 De opstaande kanten van de freesvakken rechthoekig maken (ook de aanzetten).

81 2 Asfaltverhardingen**81 24 Risicoverdeling en garanties ##PARAGRAAF IS TOEGEVOEGD##****81 24 04 Inrichting van onderzoek naar samenstelling en eigenschappen van het asfalt ##ARTIKEL IS TOEGEVOEGD##**

- 07 De kosten van dit aanvullend onderzoek ter analyse van de asfaltsamenstelling en de asfaltdikte zijn voor rekening van de aannemer.
- 08 De aannemer dient erop te rekenen dat er op zijn kosten 40 st kernen worden geboord waarvan 20 st boorkernen (door of vanwege de directie) op kosten van de aannemer moeten worden onderzocht.
- 09 De boorkeren zullen onderzocht worden teneinde vast te stellen of is voldaan aan hetgeen in het bestek is voorgeschreven met betrekking tot de samenstelling en de eigenschappen van het asfalt, waarbij onderzocht zal worden op laagdikte, verdichttingsgraad, holle ruimte, bitumengehalte en korrelverdeling.
- 10 Van de onderzochte analyses zal minimaal 95% moeten voldoen aan de minimum eisen genoemd onder bovengenoemd lid.
- 11 Plaatsbepaling en exacte aantal van de boorkernen c.q. proeflocaties op aanwijs van de toezichthouder en in onderling overleg met de directie.

81 26 Bouwstoffen**81 26 01 Asfalt (algemeen) ##ARTIKEL IS VERVALLEN##**

- 01 In aanvulling op de Standaard artikel 81.26.01, lid 01 zijn de geleverde asfaltemengsels geproduceerd overeenkomstig CROW Richtlijn Warm Mix Asfalt, zoals deze luidt drie maanden voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving.
- 02 In aanvulling op proef 62 staat op het Verkort verslag voor warm mix asfalt tevens vermeld:
- het productieproces (alfabetische bijlagen van de CROW Richtlijn Warm Mix Asfalt);
 - alle gebruikte additieven die bij het typeonderzoek zijn toegepast.

81 26 11 Asfaltgranulaat voor asfaltemengsels ##ARTIKEL IS TOEGEVOEGD##

- 08 In de afwijking van artikel 81 26 02 lid 05 van de standaard RAW-bepalingen 2025 mag het asfaltemengsel voor deklagen geen asfaltgranulaat bevatten.