

Behoort bij: 25-2488_best01

Onderhoud Siebengewaldseweg

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	KRUISPUNTPLATEAU'S				
11	OPRUIM- EN VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
110	Voorbereidende werkzaamheden				
1101	<u>Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering</u>				
110110	Opstellen verkeerstekening.	st	3,00	V	
110120	Toepassen afzetting op fiets- en voetpad.	keer	6,00	V	
110130	Toepassen afzetting op enkelbaansweg.	keer	6,00	V	
110140	Toepassen afzetting op kruispunt.	keer	3,00	V	
110150	Toepassen omleidingsroute.	keer	3,00	V	
113	Asfaltverhardingen				
1131	<u>Verwijderen markeringen</u>				
113110	Verw. thermopl.; dwarsm. divers; wit.	m2	37,50	V	
1132	<u>Frezen teervrije asfaltverharding</u>				
113210	Frez. teevr. asfalt; deklaag; b:>4,00m; d:30mm.	m2	1.355,00	V	
113220	Frez. teevr. asfalt; tussenlaag; l:4,00m; d:0,03-0,11mm.	m2	222,00	V	
113230	Bakfrez. teevr. asfalt; b:1,00m; d:40mm.	m2	160,00	V	
113240	Frez. teevr. asfalt; deklaag; l:3,00m; d:0,00-0,06mm.	m2	140,00	V	
13	ONDERGRONDSE INFRASTRUCTUUR				
133	Afwatering				
1332	<u>Kolken</u>				
133210	Lev./aanbr. straatkolk 300x300mm; infiltratiekolk Ø315mm.	st	4,00	V	
14	VERHARDINGEN				
143	Asfaltverharding				
1430	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
143010	Schoonmaken verhardingsoppervlak en afvoeren materiaal.	m2	4.885,00	V	
1431	<u>Asfaltwapening</u>				
143110	Lev./aanbr. asfaltwapening.	m2	100,00	V	
1432	<u>Asfaltverharding</u>				
143210	Lev./aanbr. AC 16 bin; TL-B; b:1,00m; d:40mm (bakfrezen).	ton	16,00	V	
143230	Lev./aanbr. AC 22 bin; TL-B; b:>2,50m; d:80mm; ophogen.	ton	315,00	V	
143240	Lev./aanbr. AC 22 bin; TL-B; b:>2,50m; d:70mm.	ton	276,00	V	
143250	Lev./aanbr. SMA-NL 8; b:>2,50m; d:30mm.	ton	113,00	V	
143290	Lev./aanbr. SMA-NL 8; b:3,00m; d:30mm; rood.	ton	6,00	V	
1433	<u>Kleeflagen</u>				
143310	Lev./aanbr. kleeflaag; 0,3 kg/m2.	m2	4.885,00	V	
147	Markeringen				
1471	<u>Markeringen van thermoplast</u>				
147110	Lev./aanbr. thermopl.; dwarsm. talud; wit.	m2	39,00	V	
147120	Lev./aanbr. thermopl.; dwarsm. blok; wit.	m2	17,50	V	
147130	Lev./aanbr. thermopl.; dwarsm. driehoek; wit.	m2	20,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
149	Bijkomende werkzaamheden				
1492	<u>Aanhelen fietspaden van beton</u>				
149200	Aanhelen fietspad van beton met asfalt.	m2	150,00	V	
18	TERREININRICHTING				
181	Bebordingen				
181010	Lev./aanbr. paal 3,90m; 1x bord; B03.	st	4,00	V	
181020	Lev./aanbr. paal 3,90m; 1x bord; B04.	st	2,00	V	
181030	Lev./aanbr. paal 3,90m; 1x bord; B05.	st	2,00	V	
181040	Lev./aanbr. paal 3,90m; 1x bord; B06.	st	3,00	V	
181050	Lev./aanbr. paal 3,90m; 2x bord; B06 + OB503OB04.	st	3,00	V	
182	Meubilair				
1821	<u>Bebakening</u>				
182120	Lev./aanbr. schampblok; 600x400x500mm.	st	8,00	V	
2	WEGVAKPLATEAU'S EN WEGVLAKPLATEAUS				
21	OPRUIM- EN VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
210	Voorbereidende werkzaamheden				
2101	<u>Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering</u>				
213	Asfaltverhardingen				
2132	<u>Frezen teervrije asfaltverharding</u>				
213210	Frez. teervr. asfalt; deklaag; b:>4,00m; d:30mm.	m2	620,00	V	
213220	Frez. teervr. asfalt; tussenlaag; l:4,00m; d:0,03-0,11mm.	m2	184,00	V	
213230	Bakfrez. teervr. asfalt; b:1,00m; d:40mm.	m2	70,00	V	
24	VERHARDINGEN				
243	Asfaltverharding				
2430	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
243010	Schoonmaken verhardingsoppervlak en afvoeren materiaal.	m2	2.074,00	V	
2432	<u>Asfaltverharding</u>				
243210	Lev./aanbr. AC 16 bin; TL-B; b:1,00m; d:40mm (bakfrezen).	ton	7,00	V	
243220	Lev./aanbr. AC 22 bin; TL-B; b:>2,50m; d:80mm; ophogen.	ton	134,00	V	
243230	Lev./aanbr. AC 22 bin; TL-B; b:>2,50m; d:70mm.	ton	117,00	V	
243240	Lev./aanbr. SMA-NL 8; b:>2,50m; d:30mm.	ton	51,00	V	
2433	<u>Kleeflagen</u>				
243310	Lev./aanbr. kleeflaag; 0,3 kg/m2.	m2	2.074,00	V	
247	Markeringen				
2471	<u>Markeringen van thermoplast</u>				
247110	Lev./aanbr. thermopl.; dwarsm. talud; wit.	m2	32,00	V	
28	TERREININRICHTING				
281	Bebordingen				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
281010	Lev./aanbr. paal 3,90m; 1x bord; B03.	st	2,00	V	
281020	Lev./aanbr. paal 3,90m; 1x bord; B06.	st	2,00	V	
3	AFWAARDERING 80 KM NAAR 60 KM				
31	OPRUIM- EN VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
313	Asfaltverhardingen				
3131	<u>Verwijderen markeringen</u>				
313110	Verw. thermopl.; lengtem. ononderbr.; 0,10; wit.	m2	1.160,00	V	
313140	Verw. thermopl.; lengtem. 3-9; 0,10; wit.	m2	91,25	V	
313150	Verw. thermopl.; overig; wit.	m2	70,00	V	
313160	Verw. wegdekreflectoren; afvoer.	st	100,00	V	
34	VERHARDINGEN				
347	Markeringen				
3471	<u>Markeringen van thermoplast</u>				
347110	Lev./aanbr. thermopl.; lengtem. 1-1; 0,15; wit.	km	1,00	V	
347120	Lev./aanbr. thermopl.; lengtem. 3-3; 0,15; wit.	km	10,52	V	
347130	Lev./aanbr. thermopl.; puntmarkering; wit.	m2	50,00	V	
38	TERREININRICHTING				
381	Bebordingen				
381010	Lev./aanbr. paal 3,90m; 1x bord; B03.	st	4,00	V	
381020	Lev./aanbr. paal 3,90m; 1x bord; B04.	st	2,00	V	
381030	Lev./aanbr. paal 3,90m; 1x bord; B05.	st	2,00	V	
381040	Lev./aanbr. paal 3,90m; 1x bord; B06.	st	4,00	V	
381050	Lev./aanbr. paal 3,90m; 2x bord; B06 + OB503OB04.	st	2,00	V	
4	SIEBENGEWALDSEWEG EN GOCHSEDIJK				
41	OPRUIM- EN VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
410	Voorbereidende werkzaamheden				
4101	<u>Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering</u>				
410110	Opstellen verkeerstekening.	st	13,00	V	
410120	Toepassen afzetting op fiets- en voetpad.	keer	10,00	V	
410130	Toepassen afzetting op enkelbaansweg.	keer	10,00	V	
410140	Toepassen afzetting op kruispunt.	keer	13,00	V	
410150	Toepassen omleidingsroute.	keer	3,00	V	
411	Terreininrichting				
4112	<u>Straatmeubilair</u>				
411210	Opn. plantenbak; 1,20x1,20m; hergebruik.	st	9,00	V	
412	Groenvoorzieningen				
4122	<u>Begroeiing</u>				
412210	Verw. haag; h:<2,50m; d:<010m; afvoer.	m	505,00	V	
412220	Verw. beplanting; opp:<.1000m2; afvoer	are	1,90	V	
413	Asfaltverhardingen				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4130	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
413010	Zagen asfaltverharding; d:140-170mm.	m	15,00	V	
413020	Zagen asfaltverharding; d:140-170mm.	m	350,00	V	
4131	<u>Verwijderen markeringen</u>				
413110	Verw. thermopl.; lengtem. ononderbr.; 0,50; wit.	m2	1.075,00	V	
413120	Verw. thermopl.; lengtem. 3-3; 0,10; wit.	m2	215,00	V	
413160	Verw. thermopl.; dwarsm. divers; wit.	m2	12,00	V	
4132	<u>Frezen teervrije asfaltverharding</u>				
413210	Frez. teevr. asfalt; slijtlaag; b:1,20m; d:15mm.	m2	1.005,00	V	
413220	Frez. teevr. asfalt; deklaag; b:>4,00m; d:40mm.	m2	19.370,00	V	
413230	Frez. teevr. asfalt; deklaag; b:>4,00m; d:80mm.	m2	2.895,00	V	
413240	Bakfrez. teevr. asfalt; b:1,00m; d:40mm.	m2	2.230,00	V	
413250	Frez. teevr. asfalt; deklaag; l:3,00m; d:0,00-0,06mm.	m2	230,00	V	
4134	<u>Opbreken teervrije asfaltverharding</u>				
413410	Opbr. teervrij asfalt; b:>3,00m; d:140-170mm.	m2	12.355,00	V	
413420	Opbr. teervrij asfalt; b:0,05m; d:140-170mm.	m2	17,50	V	
415	Elementenverharding en opsluitingen				
4151	<u>Opsluitingen</u>				
415110	Opbr. OB 100x200mm; afvoer.	m	880,00	V	
415120	Opbr. OB 200x200mm; afvoer.	m	130,00	V	
415150	Opbr. TB 180/200x250mm; afvoer.	m	805,00	V	
415160	Opbr. SB 115/345x200mm; afvoer.	m	258,00	V	
4152	<u>Inritten</u>				
415210	Opn. IB 800x200x500mm; hergebruik.	m	93,50	V	
4154	<u>Betonstraatstenen</u>				
415420	Opn. BSS-kf; b:3,00-5,00m; grijs; hergebruik.	m2	35,00	V	
4156	<u>Goten en molgoten</u>				
415610	Opn. molgoot BSS-kf; 5 streklagen; hergebruik.	m	375,00	V	
42	GRONDWERKEN				
420	Voorbereidende werkzaamheden en voorzieningen				
4201	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
420110	Uitvoeren AP04 partijkeuring; landbouw/natuur.	EUR		N	
420130	Graven proefsleuf.	m	25,00	V	
420150	Rapportage proefsleuven.	EUR		N	
420160	Opstellen PvA verontreinigd(e) grond.	EUR		N	
420170	Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen; droog.	EUR		N	
420180	Toepassen tijdelijk depot; grond.	EUR		N	
422	Grond ontgraven				
4225	<u>Ontgraven t.b.v. verhardingen</u>				
422510	Ontgr. zand tbv cunet; b:2,10-2,40m; h:0,30m.	m3	2.336,00	V	
422520	Ontgr. zand tbv cunet; b:0,60m; h:0,30m.	m3	74,00	V	
422530	Verlagen bermen; b:1,00m; h:0,10m.	m2	11.880,00	V	
4227	<u>Ontgraven t.b.v. groenvoorzieningen</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
422710	Ontgr. grond tbv haag; b:1,70m; h:0,60m.	m3	515,00	V	
422720	Ontgr. grond tbv haag; o:190m2; h:0,60m.	m3	114,00	V	
423	Grond vervoeren				
4232	<u>Van/naar depot</u>				
423210	Vervoeren grond; depot binnen werkgebied.	m3	4.227,00	V	
4234	<u>Afvoeren</u>				
423410	Afvoeren grond; naar een inrichting; landbouw/natuur.	m3	1.891,00	V	
423420	Afvoeren zand; naar een inrichting; sterk verontreinigd.	m3	2.336,00	V	
424	Grond verwerken				
4247	<u>Verwerken t.b.v. groenvoorzieningen</u>				
424710	Verw. teelaarde tbv haag; b:1,70m; h:0,60m.	m3	515,00	V	
424720	Verw. teelaarde tbv beplanting; o:190m2; h:0,60m.	m3	114,00	V	
425	Grond leveren				
4252	<u>Leveren grond</u>				
425210	Leveren teelaarde/zwarte grond.	m3	629,00	V	
425220	Leveren inweegsubstraat incl. graszaad.	m3	5,00	V	
427	Depot				
4271	<u>Verwerken in depot</u>				
427110	Verw. grond in depot.	m3	4.227,00	V	
4272	<u>Ontgraven uit depot</u>				
427210	Ontgr. grond uit depot.	m3	4.227,00	V	
44	VERHARDINGEN				
441	Funderingen				
4412	<u>Ongebonden funderingen</u>				
441210	Lev./aanbr. menggr. 0/31,5; b:>2,00m; d:0,30m.	m2	13.735,00	V	
441220	Lev./aanbr. menggr. 0/31,5; b:0,60m; d:0,25m.	m2	210,00	V	
442	Opsluitingen, goten en inritten				
4421	<u>Opsluitbanden</u>				
442110	Aanbr. OB 100x200mm; incl. steunrug.	m	880,00	V	
442120	Aanbr. OB 200x200mm; incl. steunrug.	m	130,00	V	
4422	<u>Trottoirbanden</u>				
442210	Aanbr. TB 180/200x250mm; incl.streklaag en steunrug.	m	835,00	V	
442220	Aanbr. SB 115/345x200mm; incl. streklaag en fundering.	m	258,00	V	
4424	<u>Inritbanden</u>				
442410	Aanbr. IB 800x200x500mm; incl. steunrug.	m	113,50	V	
4428	<u>Molgoten en goten</u>				
442810	Aanbr. molgoot; 3 strekken; BSS-kf; grijs.	m	375,00	V	
442820	Lev./aanbr. molgoot; 5 strekken; BSS-kf; grijs.	m	950,00	V	
443	Asfaltverharding				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4430	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
443010	Schoonmaken verhardingsoppervlak en afvoeren materiaal.	m2	72.240,00	V	
4432	<u>Asfaltverharding</u>				
443200	Lev./aanbr. AC 22 base; OL-B; b:>2,50m; d:70mm.	ton	2.163,00	V	
443210	Lev./aanbr. AC 16 bin; TL-B; uitvullen; d:<50mm.	ton	27,00	V	
443220	Lev./aanbr. AC 16 bin; TL-B; b:1,00m; d:40mm (bakfrezen).	ton	223,00	V	
443230	Lev./aanbr. AC 16 bin; TL-B; b:>2,50m; d:50mm.	ton	1.567,00	V	
443240	Lev./aanbr. AC 16 bin; TL-B; b:>2,50m; d:55mm.	ton	398,00	V	
443260	Lev./aanbr. AC 22 bin; TL-B; b:>2,50m; d:70mm.	ton	3.390,00	V	
443270	Lev./aanbr. SMA-NL 8; b:>2,50m; d:30mm.	ton	2.548,00	V	
443280	Lev./aanbr. SMA-NL 8; b:1,20m; d:30mm; rood.	ton	76,00	V	
443290	Lev./aanbr. SMA-NL 8; b:>2,50m; d:30mm; rood.	ton	2,00	V	
4433	<u>Kleeflagen</u>				
443310	Lev./aanbr. kleeflaag; 0,3 kg/m2.	m2	72.240,00	V	
445	Elementenverharding				
4452	<u>Grasbetontegels</u>				
445210	Lev./aanbr. GBT 400x600x100mm; b:<1,50m; grijs.	m2	140,00	V	
4453	<u>Betonstraatstenen</u>				
445310	Aanbr. BSS-kf; KV; b:1,50-3,00m; grijs.	m2	35,00	V	
4454	<u>Straatbakstenen</u>				
445410	Lev./aanbr. SBS-df; HV; b:>3,00m; Auraton.	m2	80,00	V	
447	Markeringen				
4471	<u>Markeringen van thermoplast</u>				
447110	Lev./aanbr. thermopl.; dwarsm. talud; wit.	m2	5,00	V	
447120	Lev./aanbr. thermopl.; dwarsm. VOP; wit.	m2	12,00	V	
448	Leverantie				
4481	<u>Opsluitbanden</u>				
448110	Lev. OB 100x200mm; recht; grijs.	st	880,00	V	
448120	Lev. OB 100x200mm; recht; grijs (herstel).	st	110,00	V	
448130	Lev. OB 200x200mm; recht; grijs.	st	130,00	V	
4482	<u>Trottoirbanden</u>				
448210	Lev. TB 180/200x250mm; recht; grijs.	st	785,00	V	
448220	Lev. TB 180/200x250mm; gebogen; grijs.	st	35,00	V	
448230	Lev. TB 180/200x250mm; hoekstuk; grijs.	st	4,00	V	
448240	Lev. TB 180/200x250mm; verloopband; grijs.	st	50,00	V	
448250	Lev. SB 115/345x200mm; eind; grijs	st	16,00	V	
448260	Lev. SB 115/345x200mm; midden; grijs.	st	242,00	V	
4483	<u>Inritbanden</u>				
448310	Lev. IB 800x200x500mm; grijs.	m	18,50	V	
4486	<u>Betonstraatstenen</u>				
448610	Lev. BSS-kf; grijs.	st	620,00	V	
448620	Lev. BSS-kf; divers (herstel).	st	7.200,00	V	
449	Bijkomende werkzaamheden				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4490	<u>Pasmaken banden</u>				
449020	Pasmaken OB 100x200mm.	st	80,00	V	
449030	Pasmaken OB 200x200mm.	st	23,00	V	
449040	Pasmaken TB 180/200x250mm.	st	32,00	V	
4491	<u>Opnieuw stellen banden</u>				
449110	Opnieuw stellen OB 100x200mm; inrit.	m	2.155,00	V	
4492	<u>Aanhelen fietspaden van beton</u>				
449200	Aanhelen fietspad van beton met asfalt.	m2	20,00	V	
4493	<u>Herstraten</u>				
449310	Herstr. BSS-kf; HV; b:divers.	m2	3.200,00	V	
48	TERREININRICHTING				
482	Meubilair				
4822	<u>Plantenbakken</u>				
482210	Aanbr. plantenbak; 1,20x1,20m.	st	9,00	V	
5	BELTWEG EN NIEUWEWEG				
51	OPRUIM- EN VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
510	Voorbereidende werkzaamheden				
5101	<u>Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering</u>				
510110	Opstellen verkeerstekening.	st	16,00	V	
510120	Toepassen afzetting op enkelbaansweg.	keer	16,00	V	
510130	Toepassen afzetting op kruispunt.	keer	16,00	V	
510140	Toepassen omleidingsroute.	keer	16,00	V	
513	Asfaltverhardingen				
5131	<u>Verwijderen markeringen</u>				
513110	Verw. thermopl.; lengtem. 3-3; 0,10; wit.	m2	895,00	V	
5132	<u>Frezen teervrije asfaltverharding</u>				
513210	Bakfrez. teevr. asfalt; b:1,00m; d:40mm.	m2	3.510,00	V	
513220	Frez. teevr. asfalt; deklaag; b:>4,00m; d:25mm.	m2	35.090,00	V	
52	GRONDWERKEN				
520	Voorbereidende werkzaamheden en voorzieningen				
5201	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
520110	Uitvoeren AP04 partijkeuring; landbouw/natuur.	EUR		N	
523	Grond vervoeren				
5232	<u>Van/naar depot</u>				
523210	Vervoeren grond; depot binnen werkgebied.	m3	1.430,00	V	
5234	<u>Afvoeren</u>				
523410	Afvoeren grond; naar een inrichting; landbouw/natuur.	m3	1.430,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
527	Depot				
5271	<u>Verwerken in depot</u>				
527110	Verw. grond in depot.	m3	1.430,00	V	
5272	<u>Ontgraven uit depot</u>				
527210	Ontgr. grond uit depot.	m3	1.430,00	V	
54	VERHARDINGEN				
543	Asfaltverharding				
5430	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
543010	Schoonmaken verhardingsoppervlak en afvoeren materiaal.	m2	38.600,00	V	
543020	Lev./aanbr. kantvoorziening asfalt; Vertical seal.	m	120,00	V	
5432	<u>Asfaltverharding</u>				
543210	Lev./aanbr. AC 22 bin; TL-B; uitvullen; d:<50mm.	ton	44,00	V	
543220	Lev./aanbr. AC 16 bin; TL-B; b:1,00m; d:40mm (bakfrezen).	ton	439,00	V	
543240	Lev./aanbr. SMA-NL 8; b:>2,50m; d:30mm.	ton	2.632,00	V	
5433	<u>Kleeflagen</u>				
543310	Lev./aanbr. kleeflaag; 0,3 kg/m2.	m2	38.600,00	V	
59	GROENVOORZIENINGEN				
591	Bermen				
5910	<u>Herstellen bermen</u>				
591010	Herstellen bermen; b:1,00m.	m	11.000,00	V	
6	RIOLERING				
61	OPRUIM- EN VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
610	Voorbereidende werkzaamheden				
6100	<u>Werkterrein</u>				
610010	Toepassen bouwhekken; riolering.	EUR		N	
62	GRONDWERKEN				
620	Voorbereidende werkzaamheden en voorzieningen				
6201	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
620110	Uitvoeren AP04 partijkeuring; landbouw/natuur.	EUR		N	
620120	Uitvoeren AP04 partijkeuring; industrie.	EUR		N	
620130	Uitvoeren AP04 partijkeuring; sterk verontreinigd.	EUR		N	
620140	Graven proefsleuf.	m	50,00	V	
620150	Rapportage proefsleuven.	EUR		N	
620160	Treffen voorziening riolering.	EUR		N	
620170	Treffen voorziening nuts.	EUR		N	
620180	Opstellen en toepassen bemalingsplan.	EUR		N	
620190	Toepassen bronbemaling.	m	950,00	V	
622	Grond ontgraven				
6221	<u>Ontgraven t.b.v. riolering</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
622110	Ontgr. grond tbv BTN300mm; b:1,15m; h:1,80m.	m3	2.961,00	V	
622120	Ontgr. grond tbv BTN400mm; b:1,25m; h:1,80m.	m3	904,00	V	
622130	Ontgr. grond tbv BTN500mm; b:1,40m; h:1,80m.	m3	164,00	V	
623	Grond vervoeren				
6232	<u>Van/naar depot</u>				
623210	Vervoeren zand; depot binnen werkgebied.	m3	4.029,00	V	
6234	<u>Afvoeren</u>				
623410	Afvoeren zand; naar een inrichting; landbouw/natuur.	m3	1.654,00	V	
623420	Afvoeren zand; naar een inrichting; Industrie.	m3	1.313,00	V	
623430	Afvoeren zand; naar een inrichting; sterk verontreinigd.	m3	1.062,00	V	
624	Grond verwerken				
6241	<u>Verwerken t.b.v. riolering</u>				
624110	Verw. zand in sleuf tbv BTN300mm; h:1,50m.	m3	2.191,00	V	
624120	Verw. zand in sleuf tbv BTN400mm; h:1,50m.	m3	654,00	V	
624130	Verw. zand in sleuf tbv BTN500mm; h:1,50m.	m3	116,00	V	
625	Grond leveren				
6251	<u>Leveren zand</u>				
625110	Leveren zand in zandbed.	m3	2.961,00	V	
627	Depot				
6271	<u>Verwerken in depot</u>				
627110	Verw. grond in depot.	m3	4.029,00	V	
6272	<u>Ontgraven uit depot</u>				
627210	Ontgr. grond uit depot.	m3	4.029,00	V	
63	ONDERGRONDSE INFRASTRUCTUUR				
631	Hoofdriolering HWA				
6311	<u>Inspectieputten</u>				
631110	Lev./aanbr. betonput; 1.000x1.000mm.	st	10,00	V	
631120	Lev./aanbr. overgangsring.	st	10,00	V	
631130	Aanbr. metalen afdekking mangat incl. metalen dop.	st	10,00	V	
631140	Lev./aanbr. 3223/24 RM VEPROMAX CROSS GRIP; in asfalt.	st	10,00	V	
6312	<u>Betonbuizen</u>				
631210	Lev./aanbr. BTN Ø300mm; ongew.	m	657,00	V	
631220	Lev./aanbr. BTN Ø300mm; ongew.; inlaat.	m	43,20	V	
631230	Lev./aanbr. BTN Ø400mm; ongew.	m	191,00	V	
631240	Lev./aanbr. BTN Ø400mm; ongew.; inlaat.	m	14,40	V	
631250	Lev./aanbr. BTN Ø500mm; ongew.	m	33,00	V	
631260	Lev./aanbr. BTN Ø500mm; ongew.; inlaat.	m	2,40	V	
631270	Maken passtuk BTN Ø300 t/m 500mm; ongew.	st	10,00	V	
631280	Lev./aanbr. beginbuis -SPIE SPIE EIND-; Ø300mm.	st	10,00	V	
631290	Lev./aanbr. beginbuis -SPIE SPIE EIND-; Ø400mm.	st	4,00	V	
631300	Lev./aanbr. beginbuis -SPIE SPIE EIND-; Ø500mm.	st	5,00	V	
6314	<u>Standpijpconstructies</u>				
631430	Lev./aanbr. standpijpconst.; BTN; HWA; enkel.	st	5,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
631440	Lev./aanbr. standpijpconst.; BTN; HWA; dubbel.	st	20,00	V	
6315	<u>Uitstroomvoorzieningen</u>				
631510	Lev./aanbr. uitstroomvoorziening; 1000x1240x1100mm.	st	1,00	V	
633	Afwatering incl. aansluitingen				
6331	<u>Kunststof aansluitingen</u>				
633110	Lev./aanbr. PVC-uitlegger Ø160mm; grijs; incl. grondwerk.	m	290,00	V	
6332	<u>Kolken</u>				
633210	Lev./aanbr. straatkolk 450x300mm; molgoot 5 strekken KF.	st	30,00	V	
633220	Lev./aanbr. combikolk 450x450mm; TB 180/200x250mm.	st	23,00	V	
633230	Opnieuw stellen straatkolk; 300x300mm.	st	2,00	V	
633240	Opnieuw stellen combikolk; 450x450mm.	st	4,00	V	
634	Rioolinspectie t.b.v. oplevering				
6341	<u>Rioolreiniging</u>				
634110	Riool reinigen; BTN Ø300-500mm.	m	940,00	V	
634190	Afvoeren rioolslib.	ton	0,50	V	
6342	<u>Rioolinspectie</u>				
634210	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	940,00	V	
68	TERREININRICHTING				
682	Meubilair				
6826	<u>Kunstobjecten</u>				
682610	Aanbr. kunstobject; 3 zuilen.	st	1,00	V	
8	ALGEMENE WERKZAAMHEDEN				
82	Toegankelijkheid				
820010	Toepassen voorzieningen bereikbaarheid (belanghebbenden).	EUR		N	
83	Beschermingsmaatregelen				
8301	<u>T.b.v. groen</u>				
830110	Toepassen stamommanteling; d:<1,00m; h:3,00m.	st	50,00	V	
8302	<u>T.b.v. verkeer</u>				
830210	Toepassen rijplaten.	EUR		N	
84	Werkterrein / depot				
840010	Toepassen rijplatenbaan; toegang werkterrein.	m	800,00	V	
840020	Toepassen bouwhekken; afsluiten werkterrein.	EUR		N	
85	Plannen / communicatie				
852	Plannen				
852010	Opstellen diverse kwaliteitsplannen.	EUR		N	
852020	Opstellen verkeersplan.	EUR		N	
852030	Verplichtingen m.b.t. kabels & leidingen.	st	12,00	V	
853	Communicatie				
853010	Communiceren met bewoners/belanghebbenden; brief.	EUR		N	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
853020	Communiceren met bewoners/belanghebbenden; avond.	EUR		N	
853030	Vooraankondiging werkzaamheden.	EUR		N	
87	Revisie en uitzetten				
871	Revisie				
871110	Inm./verw./aanl. revisie ondergrondse infrastructuur.	EUR		N	
871120	Inm./verw./aanl. revisie bovengrondse infrastructuur.	EUR		N	
872	Bovengrondse infrastructuur				
872010	Uitzetwerk digitaal; werkterrein.	EUR		N	
89	Inzet				
8911	<u>Inzet werknemers</u>				
891110	Inzet grondwerker.	uur	40,00	V	
891120	Inzet straatmakerskoppel (2 personen).	uur	40,00	V	
891130	Inzetten van werknemer, verkeersregelaar.	uur	80,00	V	
8912	<u>Inzet materieel</u>				
891210	Inzet hydraulische graafmachine (1 m3).	uur	80,00	V	
891220	Inzet knijperauto (12 ton).	uur	80,00	V	
891230	Inzet wiellader (1,50 m3).	uur	80,00	V	
891240	Inzetten van een hydraulische minigraafmachine.	uur	16,00	V	
891250	Inzetten van een veegzuigauto.	uur	16,00	V	
891260	Inzetten wegdekreiniger.	uur	16,00	V	
8913	<u>Inzet overig</u>				
891310	Gebruik directieverblijf; 2 personen.	EUR		N	
	Subtotaal				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	Transpost subtotaal				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	Inrichten werkterrein.	EUR		N	
910020	Opruimen werkterrein.	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost acceptatiekosten rioolslib.	EUR	250,00	V	
950020	Stelpost melden onbekend ondergronds net.	EUR	750,00	V	
950030	Stelpost kleine leveringen.	EUR	7.500,00	V	
950040	Stelpost onvoorzien.	EUR	50.000,00	V	
950050	Stelpost verplaatsen kunstwerk.	EUR	2.500,00	V	
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,25%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	EUR		N	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De				
	De inschrijver(s),				