

ONDERWERP

Veursestraatweg - Stand van zaken NUTS

PROJECTNUMMER

30190293

DATUM

22 juni 2026

ONZE REFERENTIE

S5TMKAHR6KPJ-814549638-6594:2

VAN

Arcadis

KOPIE AAN

Gemeente Leidschendam-Voorburg

NOTITE: Wijzigingen tbv Nvl 1: nieuwe teksten in **blauw** weergegeven

Inleiding

Deze memo beschrijft de stand van zaken en gemaakte afspraken ten aanzien van de voorgenomen (verleggings)werkzaamheden van de verschillende nutspartijen.

Omdat deze werkzaamheden zich momenteel (juni 2026) nog in een voorbereidende fase zitten is niet met volledige zekerheid te zeggen dat alle werkzaamheden aan kabels en leidingen bij aanvang van de civiele werkzaamheden volledig zijn uitgevoerd.

De inschrijver dient conform het beste rekening te houden met het Coördineren van verlegging van kabels en leidingen. Betreft het de coördinatie van verlegging van kabels en leidingen, e.e.a. in overeenstemming met het gestelde in artikel 01.11.01 van deel 3 van dit bestek. Aannemer initieert, organiseert en notuleert alle overleggen met netwerkbeheerders en nodigt de directie hiervoor uit. Aannemer past waar mogelijk zijn werkwijze af op de behoeften van de netwerkbeheerders. Als er uit deze overleggen knelpunten naar voren komen of er afspraken door netwerkbeheerders niet worden nagekomen, dan dient aannemer dit direct aan de directievoerder te melden.

Afspraken Stedin/ Dunea

Algemene omschrijving werkzaamheden

- Actie 1: Nieuwe boring t.p.v. de duiker
- Actie 2: Verleggen van bestaande kabels en leidingen
- Actie 3: Opruimen van bestaand kabels en leidingen
- Planning: de werkzaamheden van Stedin en Dunea worden uitgevoerd in de periode van
 - o Start uitvoering 2 november 2026
 - o **Beoogde overname kabels en leidingen 18 maart 2027**

Contactgegevens:

- Werkzaamheden worden uitgevoerd door combi aannemer Quint en van Ginkel
- Contactpersoon: gabrijel@quintenvanginkel.nl

Afspraken netwerkbeheerders

Algemene omschrijving werkzaamheden

- Actie 1: Vanaf het uittredepunt van de bestaande boring (aan de noordoostzijde van de te vervangen duiker) dient het bestaande kabeltracé verdiept te worden aangelegd (circa 150 meter) **of verlegd te worden tot onder het nieuwe te realiseren fietspad (circa 150 meter). Daarnaast dient over een lengte van circa 100 meter het tracé verdiept te worden aangelegd tussen huisnummer 298b en Haagwijk.** Deze werkzaamheden dienen plaats te vinden parallel aan de civiele werkzaamheden.
- Planning: uitvoeringen tijdens civiele werkzaamheden.

Contactgegevens:

- Werkzaamheden worden uitgevoerd door combi aannemer Spie
- Contactpersoon: henry.vandijk@spie.com

Afspraken Tennet

Algemene omschrijving werkzaamheden

- Actie 1: De datakabels van TenneT TSO zijn buiten bedrijf, deze worden geknipt en gerooid. Hiervoor dient 3 maanden van tevoren contact te worden gezocht zodat afstemming kan plaatsvinden met de aannemer van TenneT.
- Planning: uitvoeringen tijdens civiele werkzaamheden.

Contactgegevens:

- Werkzaamheden worden uitgevoerd in afstemming met Tennet
- Contactpersoon: Roel.Goossens@tennet.eu