

Behoort bij: ARC-2025-079

Herinrichting Veursestraatweg

## I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)  
gevestigd te:

B)  
gevestigd te:

C)  
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)



| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                           | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 1                           | <b>OPBREEKWERKZAAMHEDEN</b>                            |              |                                            |                                 |                          |
| 10                          | <b>Verhardingen</b>                                    |              |                                            |                                 |                          |
| 101                         | <b>Asfaltverhardingen</b>                              |              |                                            |                                 |                          |
| 1011                        | <u>Zagen asfaltverhardingen</u>                        |              |                                            |                                 |                          |
| 101110                      | Zagen van bitumineuze verharding.                      | m            | 135,00V                                    |                                 |                          |
| 1012                        | <u>Frezen asfaltverhardingen</u>                       |              |                                            |                                 |                          |
| 101210                      | Frezen teevrij asfalt getrapte aansluiting.            | m3           | 17,22V                                     |                                 |                          |
| 1013                        | <u>Opbreken asfaltverharding</u>                       |              |                                            |                                 |                          |
| 101310                      | Opbreken asfaltverharding van teevrij asfalt, rijloper | m2           | 18.000,00V                                 |                                 |                          |
| 1014                        | Verwijderen detectielussen                             |              |                                            |                                 |                          |
| 101410                      | Afkoppelen detectielussen                              | keer         | 8,00V                                      |                                 |                          |
| 101420                      | Verwijderen detectielussen                             | m            | 200,00V                                    |                                 |                          |
| 102                         | <b>Elementenverhardingen</b>                           |              |                                            |                                 |                          |
| 1021                        | <u>Opbreken tegelverhardingen</u>                      |              |                                            |                                 |                          |
| 102110                      | Opbreken BT 300x300x45 mm, grijs, b<1,50 m             | m2           | 750,00V                                    |                                 |                          |
| 102120                      | Opbreken BT 300x300x45 mm, grijs, 1,50<b<3,00 m        | m2           | 725,00V                                    |                                 |                          |
| 102130                      | Opbreken BT 300x300x45 mm, grijs, b>3,00 m             | m2           | 1.135,00V                                  |                                 |                          |
| 102140                      | Opbreken BT 300x300x80 mm, grijs, b<1,50 m             | m2           | 90,00V                                     |                                 |                          |
| 102150                      | Opbreken BT 300x300x80 mm, grijs, 1,50<b<3,00 m        | m2           | 100,00V                                    |                                 |                          |
| 102160                      | Opbreken BT 300x300x80 mm, grijs, b>3,00 m             | m2           | 20,00V                                     |                                 |                          |
| 102190                      | Opbreken BT 300x300x80 mm, rood, b>3,00 m              | m2           | 600,00V                                    |                                 |                          |
| 1022                        | <u>Opbreken betonstraatsteenverhardingen</u>           |              |                                            |                                 |                          |
| 102230                      | Opbreken BSS KF, d=80 mm, b>3,00 m                     | m2           | 25,00V                                     |                                 |                          |
| 1023                        | <u>Opbreken straatbaksteenverhardingen</u>             |              |                                            |                                 |                          |
| 102310                      | Opbreken SBS KF, d=80 mm, b<1,50 m                     | m2           | 50,00V                                     |                                 |                          |
| 102320                      | Opbreken SBS KF, d=80 mm, 1,50<b<3,00 m                | m2           | 1.500,00V                                  |                                 |                          |
| 102330                      | Opbreken SBS KF, d=80 mm, b>3,00 m                     | m2           | 950,00V                                    |                                 |                          |
| 103                         | <b>Kantopsluitingen</b>                                |              |                                            |                                 |                          |
| 1031                        | <u>Opbreken trottoirbanden</u>                         |              |                                            |                                 |                          |
| 103110                      | Opbreken TB 130/150x250 mm                             | m            | 920,00V                                    |                                 |                          |
| 103120                      | Opbreken TB 180/200x250 mm                             | m            | 555,00V                                    |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                             | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 103130                      | Opbreken TB 110/220x250 mm                               | m            | 615,00V                                     |                                 |                          |
| 103140                      | Opbreken HOV 1000x435x308/334 mm                         | m            | 100,00V                                     |                                 |                          |
| 1032                        | <u>Opbreken opsluit- en gazonbanden</u>                  |              |                                             |                                 |                          |
| 103210                      | Opbreken OB 100x200 mm                                   | m            | 1.200,00V                                   |                                 |                          |
| 1033                        | <u>Opbreken inritbanden</u>                              |              |                                             |                                 |                          |
| 103310                      | Opbreken IB                                              | m            | 40,00V                                      |                                 |                          |
| 105                         | <b>Bijkomende werkzaamheden</b>                          |              |                                             |                                 |                          |
| 1051                        | <u>Schoonmaken verharding</u>                            |              |                                             |                                 |                          |
| 105110                      | Schoonmaken asfaltverharding                             | m2           | 18.202,50V                                  |                                 |                          |
| 1052                        | Vervoeren asfaltverhardingen                             |              |                                             |                                 |                          |
| 105210                      | Afvoeren teervrij verhardingsmateriaal.                  | ton          | 9.493,05V                                   |                                 |                          |
| 1053                        | Vervoeren elementenverhardingen                          |              |                                             |                                 |                          |
| 105310                      | Afvoeren cementgebonden bestratingsmateriaal.            | ton          | 831,08V                                     |                                 |                          |
| 105320                      | Afvoeren gebakken bestratingsmateriaal.                  | ton          | 500,00V                                     |                                 |                          |
| 1055                        | Verwijderen lengtemarkeringen                            |              |                                             |                                 |                          |
| 105510                      | Verw. thermopl. lengtemark., ononderbr. (0,10)           | m2           | 240,00V                                     |                                 |                          |
| 105520                      | Verw. thermopl. lengtemark., 1-1 3-3 (0,10)              | m2           | 27,50V                                      |                                 |                          |
| 105530                      | Verw. thermopl. lengtemark., ononderbr. (0,15)           | m2           | 275,00V                                     |                                 |                          |
| 105540                      | Verw. thermopl. lengtemark., 1-1 3-3 (0,15)              | m2           | 100,00V                                     |                                 |                          |
| 105550                      | Verw. thermopl. lengtemark., 3-9 (0,15)                  | m2           | 40,50V                                      |                                 |                          |
| 105560                      | Verw. thermopl. lengtemark., 1-3 (0,30)                  | m2           | 16,88V                                      |                                 |                          |
| 105570                      | Verw. thermopl. lengtemark., 1-3 (0,45)                  | m2           | 5,63V                                       |                                 |                          |
| 1056                        | <u>Verwijderen dwarsmarkeringen</u>                      |              |                                             |                                 |                          |
| 105610                      | Verw. thermopl. dwarsmark., haaiantand                   | m2           | 80,00V                                      |                                 |                          |
| 105620                      | Verw. thermopl. dwarsmark., stopstrepen                  | m2           | 6,00V                                       |                                 |                          |
| 105630                      | Verw. thermopl. dwarsmark., sergeantstreep               | m2           | 80,00V                                      |                                 |                          |
| 105640                      | Verw. thermopl. dwarsmark., blokmarkering                | m2           | 18,00V                                      |                                 |                          |
| 105650                      | Verw. thermopl. dwarsmark., pijlmarkering                | m2           | 35,00V                                      |                                 |                          |
| 105660                      | Verw. thermopl. dwarsmark., VOP en vlakken               | m2           | 80,00V                                      |                                 |                          |
| 105670                      | Verw. thermopl. dwarsmark., kanalisatie 0,50-0,50 (0,10) | m2           | 2,00V                                       |                                 |                          |
| 1059                        | Vervoeren thermoplastisch markeringsmateriaal            |              |                                             |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                              | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 105910                      | Afvoeren thermoplastisch markeringsmateriaal              | ton          | 6,93V                                       |                                 |                          |
| 11                          | <b>Riolering</b>                                          |              |                                             |                                 |                          |
| 111                         | <b>Vorbereidende werkzaamheden</b>                        |              |                                             |                                 |                          |
| 1111                        | <u>Buiten bedrijf stellen</u>                             |              |                                             |                                 |                          |
| 111110                      | Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.          | EUR          | N                                           |                                 |                          |
| 1112                        | <u>Rioolreiniging</u>                                     |              |                                             |                                 |                          |
| 111210                      | Riool reinigen onder hoge druk BT ø300, 400 mm.           | m            | 400,00V                                     |                                 |                          |
| 111220                      | Riool reinigen onder hoge druk BT ø500 mm.                | m            | 225,00V                                     |                                 |                          |
| 111230                      | Riool reinigen onder hoge druk BT ø700 mm.                | m            | 30,00V                                      |                                 |                          |
| 111250                      | Rioolput reinigen, BT-put                                 | st           | 15,00V                                      |                                 |                          |
| 111290                      | Rioolslib vervoeren.                                      | ton          | 32,58V                                      |                                 |                          |
| 1113                        | <b>Werkputten</b>                                         |              |                                             |                                 |                          |
| 111310                      | Graven en aanvullen werkput t.b.v. putten                 | st           | 14,00V                                      |                                 |                          |
| 111320                      | Graven en aanvullen werkput t.b.v. kolken                 | st           | 68,00V                                      |                                 |                          |
| 112                         | <b>Putten en kolken</b>                                   |              |                                             |                                 |                          |
| 1122                        | <u>Verwijderen putten</u>                                 |              |                                             |                                 |                          |
| 112220                      | Verwijderen BT put, A inw.<1,0 m2, 1,50 <h<br>inw.<2,50 m | st           | 8,00V                                       |                                 |                          |
| 112260                      | Verwijderen BT put, A inw.>1,0 m2, h inw.>2,50 m          | st           | 6,00V                                       |                                 |                          |
| 1123                        | <u>Verwijderen putrand met putdeksel</u>                  |              |                                             |                                 |                          |
| 112310                      | Verwijderen putrand met deksel.                           | st           | 14,00V                                      |                                 |                          |
| 1124                        | <u>Verwijderen kolken</u>                                 |              |                                             |                                 |                          |
| 112410                      | Verwijderen straatkolk.                                   | st           | 12,00V                                      |                                 |                          |
| 112420                      | Verwijderen trottoirkolk.                                 | st           | 56,00V                                      |                                 |                          |
| 113                         | <b>Vrijvervalriolering</b>                                |              |                                             |                                 |                          |
| 1132                        | <u>Verwijderen betonbuizen</u>                            |              |                                             |                                 |                          |
| 113210                      | Verwijderen betonbuis, ø300 mm                            | m            | 400,00V                                     |                                 |                          |
| 113220                      | Verwijderen betonbuis, ø500 - 700 mm                      | m            | 255,00V                                     |                                 |                          |
| 1133                        | <u>Verwijderen stalen leidingen</u>                       |              |                                             |                                 |                          |
| 113310                      | Verwijderen stalen buis, ø135 mm                          | m            | 12,00V                                      |                                 |                          |
| 114                         | <b>Huis- en kolkaansluitingen</b>                         |              |                                             |                                 |                          |
| 1141                        | Grondwerk                                                 |              |                                             |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                           | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 114110                      | Graven en aanvullen sleuf (1 m en dieper).             | m            | 605,00V                                     |                                 |                          |
| 1143                        | <u>Verwijderen kunststofleidingen</u>                  |              |                                             |                                 |                          |
| 114310                      | Verwijderen PVC-buis ø125-160 mm                       | m            | 605,00V                                     |                                 |                          |
| 115                         | <b>Persriolering</b>                                   |              |                                             |                                 |                          |
| 12                          | <b>Meubilair</b>                                       |              |                                             |                                 |                          |
| 121                         | <b>Bebording</b>                                       |              |                                             |                                 |                          |
| 1211                        | <u>Verwijderen verkeersbordpaal, incl. bord.</u>       |              |                                             |                                 |                          |
| 121110                      | Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord, h<4,00 m | st           | 36,00V                                      |                                 |                          |
| 121130                      | Verwijderen verkeerszuil inclusief bord, h<2,00 m      | st           | 6,00V                                       |                                 |                          |
| 121140                      | Verwijderen straatnaambord.                            | st           | 2,00V                                       |                                 |                          |
| 1212                        | Verwijderen reclame- en wegwijsborden                  |              |                                             |                                 |                          |
| 121210                      | Verwijderen reclameborden                              | st           | 2,00V                                       |                                 |                          |
| 121220                      | Verwijderen LED-bewegwijzering.                        | st           | 1,00V                                       |                                 |                          |
| 121230                      | Verwijderen beschermbeugel                             | st           | 1,00V                                       |                                 |                          |
| 1214                        | Verwijderen hectometerpaaltjes                         |              |                                             |                                 |                          |
| 121410                      | Verwijderen hectometerborden.                          | st           | 1,00V                                       |                                 |                          |
| 122                         | <b>Fietsparkeren</b>                                   |              |                                             |                                 |                          |
| 1221                        | <u>Verwijderen fietsbeugels</u>                        |              |                                             |                                 |                          |
| 122110                      | Verwijderen fietsbeugel                                | st           | 2,00V                                       |                                 |                          |
| 123                         | <b>Afzetpalen</b>                                      |              |                                             |                                 |                          |
| 1231                        | <u>Verwijderen kunststof palen</u>                     |              |                                             |                                 |                          |
| 123110                      | Verwijderen afzetpaal, kunststof                       | st           | 22,00V                                      |                                 |                          |
| 124                         | <b>Afvalinzameling</b>                                 |              |                                             |                                 |                          |
| 1241                        | <u>Verwijderen afvalbak</u>                            |              |                                             |                                 |                          |
| 124110                      | Verwijderen afvalbak                                   | st           | 4,00V                                       |                                 |                          |
| 125                         | <b>Overig straatmeubilair</b>                          |              |                                             |                                 |                          |
| 1251                        | <u>Verwijderen hekwerk</u>                             |              |                                             |                                 |                          |
| 1252                        | <u>Verwijderen ABRI</u>                                |              |                                             |                                 |                          |
| 125210                      | Verwijderen abri                                       | st           | 4,00V                                       |                                 |                          |
| 126                         | <b>Openbare verlichting</b>                            |              |                                             |                                 |                          |
| 1261                        | Verwijderen lichtmasten                                |              |                                             |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                                             | EEN-<br>HEID   | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 126110                      | Verwijderen LM 10 m, enkele uithouder,                                   | st             | 60,00V                                     |                                 |                          |
| 126120                      | Verwijderen LM 6 m, dubbele uithouder, VOP                               | st             | 1,00V                                      |                                 |                          |
| 13                          | <b>Groenvoorzieningen</b>                                                |                |                                            |                                 |                          |
| 131                         | <b>Bomen</b>                                                             |                |                                            |                                 |                          |
| 1312                        | <u>Rooien van bomen, -stobben</u>                                        |                |                                            |                                 |                          |
| 131210                      | Verwijderen stobben, $\varnothing < 0,25$ m                              | st             | 15,00V                                     |                                 |                          |
| 131220                      | Verwijderen stobben, $0,25 < \varnothing < 0,50$ m                       | st             | 41,00V                                     |                                 |                          |
| 132                         | <b>Plantsoen</b>                                                         |                |                                            |                                 |                          |
| 1321                        | Verwijderen begroeiing                                                   |                |                                            |                                 |                          |
| 132110                      | Rooien onderbegroeiing, $h < 0,50$ m                                     | are            | 0,50V                                      |                                 |                          |
| 132120                      | Rooien onderbegroeiing, $h < 5,00$ m                                     | are            | 0,50V                                      |                                 |                          |
| 1322                        | Verwijderen hagen                                                        |                |                                            |                                 |                          |
| 133                         | <b>Gazon</b>                                                             |                |                                            |                                 |                          |
| 1331                        | <u>Frezen terrein</u>                                                    |                |                                            |                                 |                          |
| 133110                      | Frezen terrein, $A < 1000$ m <sup>2</sup>                                | are            | 200,00V                                    |                                 |                          |
| 19                          | <b>Opruimwerken i.h.k.v. aanleg fietspad binnen<br/>subsidieregeling</b> |                |                                            |                                 |                          |
| 191                         | <b>Verhardingen</b>                                                      |                |                                            |                                 |                          |
| 1914                        | <u>Opbreken tegelverhardingen</u>                                        |                |                                            |                                 |                          |
| 191410                      | Opbreken BT 300x300x45 mm, grijs, $b < 1,50$ m                           | m <sup>2</sup> | 605,00V                                    |                                 |                          |
| 191420                      | Opbreken BT 300x300x45 mm, grijs, $1,50 < b < 3,00$ m                    | m <sup>2</sup> | 20,00V                                     |                                 |                          |
| 191440                      | Opbreken BT 300x300x80 mm, grijs, $b < 1,50$ m                           | m <sup>2</sup> | 30,00V                                     |                                 |                          |
| 191490                      | Opbreken BT 300x300x80 mm, rood, $b > 3,00$ m                            | m <sup>2</sup> | 1.320,00V                                  |                                 |                          |
| 1918                        | <u>Opbreken betonbanden</u>                                              |                |                                            |                                 |                          |
| 191810                      | Opbreken TB 130/150x250 mm                                               | m              | 445,00V                                    |                                 |                          |
| 191820                      | Opbreken TB 180/200x250 mm                                               | m              | 6,00V                                      |                                 |                          |
| 191850                      | Opbreken OB 100x200 mm                                                   | m              | 425,00V                                    |                                 |                          |
| 192                         | <b>Bijkomende werkzaamheden verhardingen</b>                             |                |                                            |                                 |                          |
| 1923                        | <u>Vervoeren elementenverhardingen</u>                                   |                |                                            |                                 |                          |
| 192310                      | Afvoeren cementgebonden bestratingsmateriaal.                            | ton            | 405,28V                                    |                                 |                          |
| 2                           | <b>GRONDWERKEN C.A.</b>                                                  |                |                                            |                                 |                          |
| 20                          | <b>Grond ontgraven</b>                                                   |                |                                            |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                                                                   | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 2000                        | <u>Opschonen watergang</u>                                                                     |              |                                            |                                 |                          |
| 200010                      | Opschonen watergang, 3 - 10 m3/m, Slib Matig verontreinigd                                     | m3           | 40,00V                                     |                                 |                          |
| 200020                      | Opschonen watergang, 3 - 10 m3/m, Slib Landbouw/Natuur                                         | m3           | 45,00V                                     |                                 |                          |
| 2001                        | <u>Grond ontgraven uit sleuf</u>                                                               |              |                                            |                                 |                          |
| 200110                      | Zand ontgraven t.b.v. sleuf, enkel, d=1,40 m                                                   | m3           | 2.190,00V                                  |                                 |                          |
| 200120                      | Zand ontgraven t.b.v. sleuf, enkel, d=1,80 m                                                   | m3           | 900,00V                                    |                                 |                          |
| 200130                      | Zand ontgraven t.b.v. sleuf, dubbel, d=2,30 m                                                  | m3           | 4.750,00V                                  |                                 |                          |
| 200140                      | Zand ontgraven t.b.v. sleuf, kokerduiker, d=2,30 m                                             | m3           | 530,00V                                    |                                 |                          |
| 2002                        | <u>Grond ontgraven uit cunet</u>                                                               |              |                                            |                                 |                          |
| 200210                      | Zand ontgraven uit cunet rijloper, d=0,70 m                                                    | m3           | 9.060,00V                                  |                                 |                          |
| 200220                      | Zand ontgraven uit inkassing cunet rijloper, d=1,00 m                                          | m3           | 3.145,00V                                  |                                 |                          |
| 200230                      | Zand ontgraven uit cunet inritten en parkeervakken, d=1,00 m                                   | m3           | 2.430,00V                                  |                                 |                          |
| 200240                      | Zand ontgraven uit cunet fietspaden, d=0,85 m                                                  | m3           | 5.050,00V                                  |                                 |                          |
| 200250                      | Zand ontgraven uit cunet voetpaden, d=0,55 m                                                   | m3           | 5.050,00V                                  |                                 |                          |
| 2003                        | <u>Grond ontgraven uit bermen</u>                                                              |              |                                            |                                 |                          |
| 200310                      | Zand ontgraven uit wegbermen, d=0,50 m                                                         | m3           | 5.250,00V                                  |                                 |                          |
| 200320                      | Veen ontgraven uit bodemlagen, d=0,50 m                                                        | m3           | 250,00V                                    |                                 |                          |
| 2004                        | <u>Grond ontgraven uit plantvak</u>                                                            |              |                                            |                                 |                          |
| 200410                      | Zand ontgraven uit plantvak, d=1,15 m                                                          | m3           | 7.150,00V                                  |                                 |                          |
| 200420                      | Zand ontgraven uit plantvak, d=0,50 m                                                          | m3           | 65,00V                                     |                                 |                          |
| 2005                        | <u>Grond ontgraven uit watergang</u>                                                           |              |                                            |                                 |                          |
| 200510                      | Grond ontgraven uit inkassing watergang                                                        | m3           | 60,00V                                     |                                 |                          |
| 21                          | <b>Grond afvoeren, grond vervoeren en verwerken in depot, ontgraven en vervoeren uit depot</b> |              |                                            |                                 |                          |
| 2101                        | <u>Slib afvoeren naar een inrichting</u>                                                       |              |                                            |                                 |                          |
| 210110                      | Afvoeren slib, matig verontreinigd                                                             | ton          | 84,00V                                     |                                 |                          |
| 2102                        | <u>Grond vervoeren naar depot</u>                                                              |              |                                            |                                 |                          |
| 210210                      | Zand, zwak siltig, Landbouw/Natuur, vervoeren naar depot                                       | m3           | 30.520,00V                                 |                                 |                          |
| 210220                      | Zand, zwak siltig, Wonen, vervoeren naar depot                                                 | m3           | 7.790,00V                                  |                                 |                          |
| 210230                      | Zand, zwak siltig, Industrie, vervoeren naar depot                                             | m3           | 1.260,00V                                  |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                             | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 210240                      | Zand, zwak humeus, Landbouw/Natuur, vervoeren naar depot | m3           | 3.965,00V                                   |                                 |                          |
| 210250                      | Zand, zwak humeus, Wonen, vervoeren naar depot           | m3           | 4.380,00V                                   |                                 |                          |
| 210260                      | Zand, zwak humeus, Industrie, vervoeren naar depot       | m3           | 1.175,00V                                   |                                 |                          |
| 210270                      | Veen, zwak siltig, Landbouw/Natuur, vervoeren naar depot | m3           | 100,00V                                     |                                 |                          |
| 210280                      | Veen, zwak siltig, Wonen, vervoeren naar depot           | m3           | 50,00V                                      |                                 |                          |
| 210290                      | Veen, zwak siltig, Industrie, vervoeren naar depot       | m3           | 100,00V                                     |                                 |                          |
| 2103                        | <u>Grond verwerken in depot</u>                          |              |                                             |                                 |                          |
| 210310                      | Zand, zwak siltig, Landbouw/Natuur, verwerken depot      | m3           | 30.520,00V                                  |                                 |                          |
| 210320                      | Zand, zwak siltig, Wonen, verwerken depot                | m3           | 7.790,00V                                   |                                 |                          |
| 210330                      | Zand, zwak siltig, Industrie, verwerken depot            | m3           | 1.260,00V                                   |                                 |                          |
| 210340                      | Zand, zwak humeus, Landbouw/Natuur, verwerken depot      | m3           | 3.965,00V                                   |                                 |                          |
| 210350                      | Zand, zwak humeus, Wonen, verwerken depot                | m3           | 4.380,00V                                   |                                 |                          |
| 210360                      | Zand, zwak humeus, Industrie, verwerken depot            | m3           | 1.175,00V                                   |                                 |                          |
| 210370                      | Veen, zwak zandig, Landbouw/Natuur, verwerken depot      | m3           | 100,00V                                     |                                 |                          |
| 210380                      | Veen, zwak zandig, Wonen, verwerken depot                | m3           | 50,00V                                      |                                 |                          |
| 210390                      | Veen, zwak zandig, Industrie, verwerken depot            | m3           | 100,00V                                     |                                 |                          |
| 2104                        | <u>Grond ontgraven uit depot</u>                         |              |                                             |                                 |                          |
| 210410                      | Zand, zwak siltig, Landbouw/Natuur, ontgraven uit depot  | m3           | 30.520,00V                                  |                                 |                          |
| 210420                      | Zand, zwak siltig, Wonen, ontgraven uit depot            | m3           | 7.790,00V                                   |                                 |                          |
| 210430                      | Zand, zwak siltig, Industrie, ontgraven uit depot        | m3           | 1.260,00V                                   |                                 |                          |
| 210440                      | Zand, zwak humeus, Landbouw/Natuur, ontgraven uit depot  | m3           | 3.965,00V                                   |                                 |                          |
| 210450                      | Zand, zwak humeus, Wonen, ontgraven uit depot            | m3           | 4.380,00V                                   |                                 |                          |
| 210460                      | Zand, zwak humeus, Industrie, ontgraven uit depot        | m3           | 1.175,00V                                   |                                 |                          |
| 210470                      | Veen, zwak zandig, Landbouw/Natuur, ontgraven uit depot  | m3           | 100,00V                                     |                                 |                          |
| 210480                      | Veen, zwak zandig, Wonen, ontgraven uit depot            | m3           | 50,00V                                      |                                 |                          |
| 210490                      | Veen, zwak zandig, Industrie, ontgraven uit depot        | m3           | 100,00V                                     |                                 |                          |
| 2105                        | <u>Grond vervoeren binnen werkgebied</u>                 |              |                                             |                                 |                          |
| 210510                      | Zand, zwak siltig, Landbouw/Natuur, vervoeren binnen     | m3           | 10.385,00V                                  |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                                    | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
|                             | werkgebied                                                      |              |                                            |                                 |                          |
| 210520                      | Zand, zwak humeus, landbouw/Natuur, vervoeren binnen werkgebied | m3           | 3.965,00V                                  |                                 |                          |
| 2106                        | <u>Partijkeuring en afvoeren naar een inrichting</u>            |              |                                            |                                 |                          |
| 210610                      | Afvoeren zand, zwak siltig, Landbouw/Natuur                     | ton          | 36.243,00V                                 |                                 |                          |
| 210620                      | Afvoeren zand, zwak siltig, Wonen                               | ton          | 14.022,00V                                 |                                 |                          |
| 210630                      | Afvoeren zand, zwak siltig, Industrie                           | ton          | 2.268,00V                                  |                                 |                          |
| 210640                      | Afvoeren zand, zwak humeus, Wonen                               | ton          | 7.884,00V                                  |                                 |                          |
| 210650                      | Afvoeren zand, zwak humeus, Industrie                           | ton          | 2.115,00V                                  |                                 |                          |
| 210660                      | Afvoeren veen, zwak zandig, Landbouw/Natuur                     | ton          | 140,00V                                    |                                 |                          |
| 210670                      | Afvoeren veen, zwak zandig, Wonen                               | ton          | 70,00V                                     |                                 |                          |
| 210680                      | Afvoeren veen, zwak zandig, Industrie                           | ton          | 140,00V                                    |                                 |                          |
| 210690                      | Partijkeuring AP-04 af te voeren grond                          | st           | 16,00V                                     |                                 |                          |
| 22                          | <b>Grond verwerken</b>                                          |              |                                            |                                 |                          |
| 2201                        | <u>Grond verwerken in sleuf</u>                                 |              |                                            |                                 |                          |
| 220110                      | Aanvullen sleuf, enkel, d=1,40 m                                | m3           | 2.080,00V                                  |                                 |                          |
| 220120                      | Aanvullen sleuf, enkel, d=1,80 m                                | m3           | 880,00V                                    |                                 |                          |
| 220130                      | Aanvullen sleuf, dubbel, d=2,30 m                               | m3           | 4.625,00V                                  |                                 |                          |
| 220140                      | Aanvullen sleuf, kokerduiker, d=2,30 m                          | m3           | 380,00V                                    |                                 |                          |
| 2202                        | <u>Grond verwerken in cunet</u>                                 |              |                                            |                                 |                          |
| 220210                      | Zand in zandbed verwerken in cunet rijloper, d=0,50 m           | m3           | 7.500,00V                                  |                                 |                          |
| 220220                      | Zand in zandbed verwerken in cunet inritten, d=0,50 m           | m3           | 850,00V                                    |                                 |                          |
| 220240                      | Zand in zandbed verwerken in cunet fietspaden, d=0,50 m         | m3           | 2.970,00V                                  |                                 |                          |
| 220250                      | Zand in zandbed verwerken in cunet voetpaden, d=0,50 m          | m3           | 4.600,00V                                  |                                 |                          |
| 2203                        | <u>Grond verwerken in plantvak</u>                              |              |                                            |                                 |                          |
| 220330                      | Teelgrond verwerken in plantvak, d=1,00 m                       | m3           | 2.930,00V                                  |                                 |                          |
| 220340                      | Teelgrond verwerken in plantvak, d=0,50 m                       | m3           | 65,00V                                     |                                 |                          |
| 2204                        | <u>Grond verwerken in bermen</u>                                |              |                                            |                                 |                          |
| 220410                      | Zand verwerken in aanvulling bodemlagen                         | m3           | 250,00V                                    |                                 |                          |
| 220420                      | Zand verwerken in wegbermen, d=0,50 m                           | m3           | 5.000,00V                                  |                                 |                          |
| 2205                        | <u>Grond verwerken in demping</u>                               |              |                                            |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                                      | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 220510                      | Zand verwerken in watergang.                                      | m3           | 360,00V                                     |                                 |                          |
| 23                          | <b>Grond bewerken</b>                                             |              |                                             |                                 |                          |
| 2301                        | <u>Verdichten zand</u>                                            |              |                                             |                                 |                          |
| 230110                      | Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond, zand in zandbed    | m2           | 31.840,00V                                  |                                 |                          |
| 230120                      | Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond, zand, zwak siltig  | m2           | 10.500,00V                                  |                                 |                          |
| 2302                        | <u>Verdichten grond</u>                                           |              |                                             |                                 |                          |
| 230210                      | Verdichten teelgrond.                                             | m2           | 380,00V                                     |                                 |                          |
| 28                          | <b>Leveranties i.h.k.v. de Risicoregeling GWW</b>                 |              |                                             |                                 |                          |
| 281                         | <b>Leverantie zand</b>                                            |              |                                             |                                 |                          |
| 281010                      | Leveren zand in zandbed                                           | m3           | 15.920,00V                                  |                                 |                          |
| 282                         | <b>Leverantie grond</b>                                           |              |                                             |                                 |                          |
| 282010                      | Leveren teelgrond, bomen in open grond                            | m3           | 2.930,00V                                   |                                 |                          |
| 282020                      | Leveren teelgrond, sierplantsoen                                  | m3           | 65,00V                                      |                                 |                          |
| 29                          | <b>Grondwerk i.h.k.v. aanleg fietspad binnen subsidieregeling</b> |              |                                             |                                 |                          |
| 291                         | <b>Grond ontgraven</b>                                            |              |                                             |                                 |                          |
| 2911                        | <u>Grond ontgraven uit sleuf</u>                                  |              |                                             |                                 |                          |
| 291110                      | Zand ontgraven t.b.v. sleuf, enkel, d=1,40 m                      | m3           | 190,00V                                     |                                 |                          |
| 291120                      | Zand ontgraven t.b.v. sleuf, enkel, d=1,80 m                      | m3           | 610,00V                                     |                                 |                          |
| 2912                        | <u>Grond ontgraven uit cunet</u>                                  |              |                                             |                                 |                          |
| 291240                      | Zand ontgraven uit cunet fietspaden, d=0,85 m                     | m3           | 2.660,00V                                   |                                 |                          |
| 293                         | <b>Grond verwerken</b>                                            |              |                                             |                                 |                          |
| 2931                        | <u>Grond verwerken in sleuf</u>                                   |              |                                             |                                 |                          |
| 293110                      | Aanvullen sleuf, enkel, d=1,40 m                                  | m3           | 180,00V                                     |                                 |                          |
| 293120                      | Aanvullen sleuf, enkel, d=1,80 m                                  | m3           | 595,00V                                     |                                 |                          |
| 2932                        | <u>Grond verwerken in cunet</u>                                   |              |                                             |                                 |                          |
| 293210                      | Zand in zandbed verwerken in cunet fietspaden, d=0,50 m           | m3           | 2.660,00V                                   |                                 |                          |
| 294                         | <b>Grond bewerken</b>                                             |              |                                             |                                 |                          |
| 2941                        | <u>Verdichten zand</u>                                            |              |                                             |                                 |                          |
| 294110                      | Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.                    | m2           | 5.320,00V                                   |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                           | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 299                         | <b>Leveranties i.h.k.v. de Risicoregeling GWW</b>      |              |                                            |                                 |                          |
| 299110                      | Leveren zand in zandbed                                | m3           | 2.660,00V                                  |                                 |                          |
| 3                           | <b>LEIDINGWERKEN C.A.</b>                              |              |                                            |                                 |                          |
| 30                          | <b>Vorbereidende werkzaamheden</b>                     |              |                                            |                                 |                          |
| 301                         | <b>Tijdelijke voorzieningen</b>                        |              |                                            |                                 |                          |
| 3010                        | <u>Bemalingsplan</u>                                   |              |                                            |                                 |                          |
| 301010                      | Opstellen bemalingsplan                                | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 3011                        | <u>Bemalingen</u>                                      |              |                                            |                                 |                          |
| 301110                      | Aanbrengen bronbemaling.                               | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 301120                      | Instandhouden bronbemaling.                            | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 301130                      | Verwijderen bronbemaling.                              | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 301140                      | Aanbrengen open bemaling.                              | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 301150                      | Instandhouden open bemaling.                           | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 301160                      | Verwijderen open bemaling.                             | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 301170                      | Aanbrengen overzetbemaling.                            | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 301180                      | Instandhouden overzetbemaling.                         | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 301190                      | Verwijderen overzetbemaling                            | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 3012                        | <u>Lozingspunten</u>                                   |              |                                            |                                 |                          |
| 301210                      | Aanbrengen voorzieningen lozingspunt, bronbemaling     | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 301220                      | Instandhouden voorzieningen lozingspunt, bronbemaling  | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 301230                      | Verwijderen voorzieningen lozingspunt, bronbemaling    | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 301240                      | Aanbrengen voorzieningen lozingspunt, open bemaling    | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 301250                      | Instandhouden voorzieningen lozingspunt, open bemaling | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 301260                      | Verwijderen voorzieningen lozingspunt, open bemaling   | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 3013                        | <u>Ontijzeringsinstallatie</u>                         |              |                                            |                                 |                          |
| 301310                      | Aanbrengen ontijzeringsinstallatie                     | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 301320                      | Instandhouden ontijzeringsinstallatie                  | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 301330                      | Verwijderen ontijzeringsinstallatie                    | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 3014                        | <u>Alarmeringsinstallatie</u>                          |              |                                            |                                 |                          |
| 301410                      | Aanbrengen alarmeringsinstallatie.                     | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 301420                      | Instandhouden alarmeringsinstallatie                   | EUR          |                                            | N                               |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                   | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 301430                      | Verwijderen alarmeringsinstallatie             | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 3015                        | <u>Debietmeetpunten</u>                        |              |                                             |                                 |                          |
| 301510                      | Aanbrengen debietmeetpunt                      | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 301520                      | Instandhouden debietmeetpunt                   | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 301530                      | Verwijderen debietmeetpunt                     | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 3016                        | <u>Waarnemingsputten</u>                       |              |                                             |                                 |                          |
| 301610                      | Aanbrengen waarnemingsput.                     | st           | 5,00V                                       |                                 |                          |
| 301620                      | Instandhouden waarnemingsput                   | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 301630                      | Verwijderen waarnemingsput.                    | st           | 5,00V                                       |                                 |                          |
| 3017                        | <u>Tijdelijke afdammingen</u>                  |              |                                             |                                 |                          |
| 301710                      | Aanbrengen dam in watergang.                   | st           | 4,00V                                       |                                 |                          |
| 301720                      | Instandhouden dam                              | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 301730                      | Verwijderen dam.                               | st           | 4,00V                                       |                                 |                          |
| 3018                        | <u>Monitoring en administratie</u>             |              |                                             |                                 |                          |
| 301810                      | Nemen en registreren van watermonsters         | st           | 25,00V                                      |                                 |                          |
| 301820                      | Monitoren bemaling                             | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 301830                      | Administratie bemalingen                       | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 302                         | <b>Volschuimen vervallen riolering</b>         |              |                                             |                                 |                          |
| 3021                        | <u>Schildmuren</u>                             |              |                                             |                                 |                          |
| 302110                      | Aanbrengen schildmuur van metselwerk.          | st           | 2,00V                                       |                                 |                          |
| 3022                        | <u>Volschuimen vervallen riolering</u>         |              |                                             |                                 |                          |
| 302210                      | Vullen buitenwerking gesteld riool, BT ø300 mm | m            | 35,00V                                      |                                 |                          |
| 31                          | <b>Putten en kolken</b>                        |              |                                             |                                 |                          |
| 311                         | <b>Putten</b>                                  |              |                                             |                                 |                          |
| 3111                        | <u>Putten van kunststof</u>                    |              |                                             |                                 |                          |
| 311110                      | Aanbrengen ontvangstput, PP ø800 mm            | st           | 1,00V                                       |                                 |                          |
| 311120                      | Aanbrengen inspectieput, PVC ø315 mm           | st           | 20,00V                                      |                                 |                          |
| 3112                        | <u>Putten van beton</u>                        |              |                                             |                                 |                          |
| 311220                      | Aanbrengen BT-put, 1000x1000 mm, H < 2,00 m    | st           | 16,00V                                      |                                 |                          |
| 311230                      | Aanbrengen BT-put, 1250x1250 mm, H < 2,40 m    | st           | 17,00V                                      |                                 |                          |
| 311240                      | Aanbrengen BT-put, 1250x1250 mm, H > 2,40 m    | st           | 12,00V                                      |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                                                                         | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 311250                      | Aanbrengen BT-overstortput, 1500x1500 mm                                                             | st           | 1,00V                                       |                                 |                          |
| 3113                        | <u>Putafdekkingen</u>                                                                                |              |                                             |                                 |                          |
| 311310                      | Aanbrengen putrand met deksel, betonnen rand met deksel                                              | st           | 24,00V                                      |                                 |                          |
| 311320                      | Aanbrengen ronde putrand met deksel, in asfaltverharding                                             | st           | 23,00V                                      |                                 |                          |
| 311330                      | Aanbrengen putrand met deksel, betonnen rand met deksel                                              | st           | 20,00V                                      |                                 |                          |
| 3114                        | <u>Gecentreerd boorsysteem.</u>                                                                      |              |                                             |                                 |                          |
| 311410                      | Betreft het aanbrengen van de fundatieplaat en tijdelijke metalen plaat voor het gecentreerd boorsys | st           | 23,00V                                      |                                 |                          |
| 311420                      | Aanbrengen ronde putafdekking in het asfalt.                                                         | st           | 23,00V                                      |                                 |                          |
| 312                         | <b>Kolken</b>                                                                                        |              |                                             |                                 |                          |
| 3121                        | Grondwerk                                                                                            |              |                                             |                                 |                          |
| 312110                      | Graven en aanvullen werkput t.b.v. kolken                                                            | st           | 98,00V                                      |                                 |                          |
| 3122                        | <u>Trottoirkolken</u>                                                                                |              |                                             |                                 |                          |
| 312210                      | Aanbrengen trottoirkolk                                                                              | st           | 92,00V                                      |                                 |                          |
| 3123                        | <u>Straatkolken</u>                                                                                  |              |                                             |                                 |                          |
| 312310                      | Aanbrengen straatkolk                                                                                | st           | 6,00V                                       |                                 |                          |
| 32                          | <b>Vrijvervalriolering</b>                                                                           |              |                                             |                                 |                          |
| 321                         | <b>Kunststof rioleringsbuizen</b>                                                                    |              |                                             |                                 |                          |
| 3211                        | <u>PVC-buizen</u>                                                                                    |              |                                             |                                 |                          |
| 321110                      | Aanbrengen PVC-buis, ø250 mm, bruin                                                                  | m            | 60,00V                                      |                                 |                          |
| 321120                      | Aanbrengen PVC-buis, ø315 mm, bruin                                                                  | m            | 80,00V                                      |                                 |                          |
| 321130                      | Aanbrengen PVC-buis, ø400 mm, bruin                                                                  | m            | 520,00V                                     |                                 |                          |
| 3212                        | <u>Inlaten</u>                                                                                       |              |                                             |                                 |                          |
| 321210                      | Maken inlaat, ø160 mm                                                                                | st           | 48,00V                                      |                                 |                          |
| 321220                      | Aanbrengen knevelinlaat ø315-160 mm                                                                  | st           | 10,00V                                      |                                 |                          |
| 321230                      | Aanbrengen knevelinlaat ø400-160 mm                                                                  | st           | 38,00V                                      |                                 |                          |
| 322                         | <b>Betonnen rioleringsbuizen</b>                                                                     |              |                                             |                                 |                          |
| 3222                        | <u>Buizen van beton</u>                                                                              |              |                                             |                                 |                          |
| 322210                      | Aanbrengen bt. buis ø400 mm -MOF SPIE EIND.                                                          | m            | 84,00V                                      |                                 |                          |
| 322220                      | Aanbrengen passtuk bt. buis ø400 mm -MOF SPIE EIND.                                                  | m            | 3,00V                                       |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                                                    | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 322230                      | Aanbrengen bt. buis ø400 mm -SPIE SPIE EIND.                                    | m            | 3,00V                                       |                                 |                          |
| 322240                      | Aanbrengen bt. buis ø500 mm -MOF SPIE EIND.                                     | m            | 50,40V                                      |                                 |                          |
| 322250                      | Aanbrengen passtuk bt. buis ø500 mm -MOF SPIE EIND.                             | m            | 2,00V                                       |                                 |                          |
| 322260                      | Aanbrengen bt. buis ø500 mm -SPIE SPIE EIND.                                    | m            | 3,60V                                       |                                 |                          |
| 3223                        | <u>Drainage-Infiltratiebuizen van beton</u>                                     |              |                                             |                                 |                          |
| 322310                      | Aanbrengen bt. buis DIT ø300 mm -MOF SPIE EIND.                                 | m            | 38,40V                                      |                                 |                          |
| 322320                      | Aanbrengen passtuk DIT bt. buis ø300 mm -MOF SPIE EIND.                         | m            | 1,00V                                       |                                 |                          |
| 322330                      | Aanbrengen DIT bt. buis ø300 mm -SPIE SPIE EIND.                                | m            | 1,80V                                       |                                 |                          |
| 322340                      | Aanbrengen bt. buis DIT ø400 mm -MOF SPIE EIND.                                 | m            | 268,80V                                     |                                 |                          |
| 322350                      | Aanbrengen passtuk DIT bt. buis ø400 mm -MOF SPIE EIND.                         | m            | 7,00V                                       |                                 |                          |
| 322360                      | Aanbrengen DIT bt. buis ø400 mm -SPIE SPIE EIND.                                | m            | 12,60V                                      |                                 |                          |
| 322370                      | Aanbrengen bt. buis DIT ø500 mm -MOF SPIE EIND.                                 | m            | 182,40V                                     |                                 |                          |
| 322380                      | Aanbrengen passtuk DIT bt. buis ø500 mm -MOF SPIE EIND.                         | m            | 8,00V                                       |                                 |                          |
| 322390                      | Aanbrengen DIT bt. buis ø500 mm -SPIE SPIE EIND.                                | m            | 14,40V                                      |                                 |                          |
| 33                          | <b>Huis- en kolkaansluitingen en verzamelleidingen</b>                          |              |                                             |                                 |                          |
| 331                         | <b>Grondwerk</b>                                                                |              |                                             |                                 |                          |
| 3311                        | <u>Grondwerk t.b.v. huisaansluitingen en kolkverzamel- en - afvoerleidingen</u> |              |                                             |                                 |                          |
| 331110                      | Grond ontgraven t.b.v. sleuf, huisaansl. en kolkafv.leid.                       | m3           | 2.590,00V                                   |                                 |                          |
| 331120                      | Aanvullen sleuf, huisaansl. en kolkafv.leid.                                    | m3           | 2.590,00V                                   |                                 |                          |
| 332                         | <b>Leidingen</b>                                                                |              |                                             |                                 |                          |
| 3321                        | <u>Huisaansluitingen en kolkafvoerleidingen, ø125 mm</u>                        |              |                                             |                                 |                          |
| 332110                      | Aanbrengen PVC-buis, ø125 mm                                                    | m            | 1.035,00V                                   |                                 |                          |
| 332120                      | Aanbrengen PVC-hulpstuk, standpijp, ø125 mm                                     | st           | 192,00V                                     |                                 |                          |
| 332130                      | Aanbrengen PVC-hulpstuk, T-stuk, ø125 mm                                        | st           | 20,00V                                      |                                 |                          |
| 332140                      | Aanbrengen PVC-hulpstuk, bocht 45°, ø125 mm                                     | st           | 768,00V                                     |                                 |                          |
| 332150                      | Aanbrengen PVC-hulpstuk, bocht 90°-zettingvrij, ø125 mm                         | st           | 192,00V                                     |                                 |                          |
| 332160                      | Aanbrengen PVC-hulpstuk, aansluitmof, ø125 mm                                   | st           | 39,00V                                      |                                 |                          |
| 332170                      | Aanbrengen PVC-hulpstuk, ontstoppingsstuk, ø125 mm                              | st           | 39,00V                                      |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                                   | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 3322                        | <u>Huisaansluitingen en kolkafvoerleidingen, ø160 mm</u>       |              |                                             |                                 |                          |
| 332210                      | Aanbrengen PVC-buis, ø160 mm                                   | m            | 70,00V                                      |                                 |                          |
| 332220                      | Aanbrengen PVC-hulpstuk, standpijp, ø160 mm                    | st           | 74,00V                                      |                                 |                          |
| 332230                      | Aanbrengen PVC-hulpstuk, Y-stuk, ø160 mm                       | st           | 2,00V                                       |                                 |                          |
| 332240                      | Aanbrengen PVC-hulpstuk, bocht 45°, ø160 mm                    | st           | 224,00V                                     |                                 |                          |
| 332250                      | Aanbrengen PVC-hulpstuk, bocht 90°-zettingsvrij, ø160 mm       | st           | 74,00V                                      |                                 |                          |
| 332260                      | Aanbrengen PVC-hulpstuk, aansluitmof, ø160 mm                  | st           | 74,00V                                      |                                 |                          |
| 332270                      | Aanbrengen PVC-hulpstuk, ontstoppingsstuk, ø160 mm             | st           | 66,00V                                      |                                 |                          |
| 3323                        | <u>Kolkverzamelleidingen</u>                                   |              |                                             |                                 |                          |
| 332310                      | Aanbrengen PVC-buis, ø200 mm                                   | m            | 880,00V                                     |                                 |                          |
| 332320                      | Aanbrengen PVC-hulpstuk, aansluitmof, ø200 mm                  | st           | 20,00V                                      |                                 |                          |
| 332330                      | Aanbrengen PVC-hulpstuk, T-stuk, ø200 mm                       | st           | 20,00V                                      |                                 |                          |
| 332340                      | Aanbrengen PVC-hulpstuk, verloopstuk, ø125-160 mm              | st           | 6,00V                                       |                                 |                          |
| 332350                      | Aanbrengen PVC-hulpstuk, verloopstuk, ø160-200 mm              | st           | 6,00V                                       |                                 |                          |
| 333                         | <b>Afkoppelen HWA afvoer op particulier terrein</b>            |              |                                             |                                 |                          |
| 3331                        | <u>Grondwerk</u>                                               |              |                                             |                                 |                          |
| 333110                      | Grond ontgraven t.b.v. sleuf.                                  | m            | 250,00V                                     |                                 |                          |
| 333120                      | Aanvullen sleuf.                                               | m            | 250,00V                                     |                                 |                          |
| 3332                        | <u>Verhardingen</u>                                            |              |                                             |                                 |                          |
| 333210                      | Opbreken bestratingen van straatstenen, diverse afm.           | m2           | 75,00V                                      |                                 |                          |
| 333220                      | Opbreken tegels, diverse afm.                                  | m2           | 125,00V                                     |                                 |                          |
| 333230                      | Opbreken sierbestratingen, diverse afm.                        | m2           | 50,00V                                      |                                 |                          |
| 333240                      | Opnieuw aanbrengen bestratingen van straatstenen, diverse afm. | m2           | 75,00V                                      |                                 |                          |
| 333250                      | Opnieuw aanbrengen tegels.                                     | m2           | 125,00V                                     |                                 |                          |
| 333260                      | Opnieuw aanbrengen sierbestratingen, diverse afm.              | m2           | 50,00V                                      |                                 |                          |
| 3333                        | <u>Beplanting</u>                                              |              |                                             |                                 |                          |
| 333310                      | Veiligstellen beplanting.                                      | EUR          | N                                           |                                 |                          |
| 333320                      | Opnieuw aanbrengen beplanting                                  | EUR          | N                                           |                                 |                          |
| 3334                        | <u>Kunststof leidingen</u>                                     |              |                                             |                                 |                          |
| 333410                      | Aanbrengen PVC-buis ø80 mm, grijs                              | m            | 25,00V                                      |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                        | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 333420                      | Aanbrengen PVC-buis, ø125 mm, grijs                 | m            | 225,00V                                     |                                 |                          |
| 3335                        | <u>Hulpstukken</u>                                  |              |                                             |                                 |                          |
| 333510                      | Aanbrengen PVC-hulpstuk, bochtstuk 45°, ø80 mm      | st           | 104,00V                                     |                                 |                          |
| 333520                      | Aanbrengen PVC-hulpstuk, bochtstuk 90°, ø80 mm      | st           | 2,00V                                       |                                 |                          |
| 333530                      | Aanbrengen PVC-hulpstuk, schuifhulpstuk, ø80-75 mm  | st           | 52,00V                                      |                                 |                          |
| 333540                      | Aanbrengen PVC-hulpstuk, bladafvang, ø80 mm         | st           | 54,00V                                      |                                 |                          |
| 333550                      | Aanbrengen PVC-hulpstuk, verloopstuk, ø80-125 mm    | st           | 52,00V                                      |                                 |                          |
| 333560                      | Aanbrengen PVC-hulpstuk, T-stuk, ø160-125-125 mm    | st           | 4,00V                                       |                                 |                          |
| 333570                      | Aanbrengen PVC-hulpstuk, zandvang, ø160 mm          | st           | 10,00V                                      |                                 |                          |
| 333580                      | Aanbrengen waterspuwer.                             | st           | 10,00V                                      |                                 |                          |
| 3336                        | Drainkoffer                                         |              |                                             |                                 |                          |
| 333610                      | Aanbrengen drainagekoffer.                          | m            | 50,00V                                      |                                 |                          |
| 34                          | <b>Persleidingen</b>                                |              |                                             |                                 |                          |
| 341                         | <b>Persriolering</b>                                |              |                                             |                                 |                          |
| 3411                        | Buizen van HDPE                                     |              |                                             |                                 |                          |
| 341110                      | Aanbrengen HDPE-buis, ø63 mm                        | m            | 105,00V                                     |                                 |                          |
| 341120                      | Aanbrengen HDPE-buis, ø75 mm                        | m            | 145,00V                                     |                                 |                          |
| 341130                      | Aanbrengen HDPE-buis, ø90 mm                        | m            | 15,00V                                      |                                 |                          |
| 341140                      | Aanbrengen HDPE-buis, ø110 mm                       | m            | 490,00V                                     |                                 |                          |
| 3412                        | <u>Hulpstukken van HDPE</u>                         |              |                                             |                                 |                          |
| 341210                      | Aanbrengen HDPE-hulpstuk, wanddoorvoerstuk, ø63 mm  | st           | 2,00V                                       |                                 |                          |
| 341220                      | Aanbrengen HDPE-hulpstuk, wanddoorvoerstuk, ø75 mm  | st           | 2,00V                                       |                                 |                          |
| 341230                      | Aanbrengen HDPE-hulpstuk, wanddoorvoerstuk, ø90 mm  | st           | 2,00V                                       |                                 |                          |
| 341240                      | Aanbrengen HDPE-hulpstuk, wanddoorvoerstuk, ø110 mm | st           | 2,00V                                       |                                 |                          |
| 341250                      | Aanbrengen HDPE-hulpstuk, bochtstuk, ø63 mm         | st           | 18,00V                                      |                                 |                          |
| 341260                      | Aanbrengen HDPE-hulpstuk, bochtstuk, ø75 mm         | st           | 8,00V                                       |                                 |                          |
| 341270                      | Aanbrengen HDPE-hulpstuk, bochtstuk, ø90 mm         | st           | 4,00V                                       |                                 |                          |
| 341280                      | Aanbrengen HDPE-hulpstuk, bochtstuk, ø110 mm        | st           | 2,00V                                       |                                 |                          |
| 341290                      | Aanbrengen HDPE-hulpstuk, T-stuk 45°, ø63-63-63 mm  | st           | 2,00V                                       |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                             | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 341300                      | Aanbrengen HDPE-hulpstuk, T-stuk 45°, ø75-75-63 mm       | st           | 2,00V                                      |                                 |                          |
| 341310                      | Aanbrengen HDPE-hulpstuk, T-stuk 45°, ø90-90-75 mm       | st           | 1,00V                                      |                                 |                          |
| 341320                      | Aanbrengen HDPE-hulpstuk, T-stuk 45°, ø90-90-90 mm       | st           | 1,00V                                      |                                 |                          |
| 341330                      | Aanbrengen HDPE-hulpstuk, T-stuk 45°, ø110-110-63 mm     | st           | 4,00V                                      |                                 |                          |
| 341340                      | Aanbrengen HDPE-hulpstuk, T-stuk 45°, ø110-110-75 mm     | st           | 2,00V                                      |                                 |                          |
| 341350                      | Aanbrengen HDPE-hulpstuk, verloopstuk, ø63-75 mm         | st           | 1,00V                                      |                                 |                          |
| 341360                      | Aanbrengen HDPE-hulpstuk, verloopstuk, ø75-90 mm         | st           | 1,00V                                      |                                 |                          |
| 341370                      | Aanbrengen HDPE-hulpstuk, verloopstuk, ø90-110 mm        | st           | 1,00V                                      |                                 |                          |
| 3414                        | Doorspuitvoorzieningen                                   |              |                                            |                                 |                          |
| 341410                      | Aanbr HDPE-hulpstuk, doorspuitvoorz. foampig ø63 mm      | st           | 1,00V                                      |                                 |                          |
| 341420                      | Aanbr HDPE-hulpstuk, doorspuitvoorz. foampig ø75 mm      | st           | 1,00V                                      |                                 |                          |
| 341430                      | Aanbr HDPE-hulpstuk, doorspuitvoorz. foampig ø90 mm      | st           | 1,00V                                      |                                 |                          |
| 341440                      | Aanbr HDPE-hulpstuk, doorspuitvoorz. foampig ø110 mm     | st           | 1,00V                                      |                                 |                          |
| 3415                        | Elektrolasmoffen                                         |              |                                            |                                 |                          |
| 341510                      | Aanbrengen HDPE-hulpstuk, elektrolasmof ø63 mm           | st           | 20,00V                                     |                                 |                          |
| 341520                      | Aanbrengen HDPE-hulpstuk, elektrolasmof ø75 mm           | st           | 20,00V                                     |                                 |                          |
| 341530                      | Aanbrengen HDPE-hulpstuk, elektrolasmof ø90 mm           | st           | 20,00V                                     |                                 |                          |
| 341540                      | Aanbrengen HDPE-hulpstuk, elektrolasmof ø110 mm          | st           | 20,00V                                     |                                 |                          |
| 3419                        | <u>Elektrotechnische installatie</u>                     |              |                                            |                                 |                          |
| 341910                      | Verplaatsen bovengrondse stuurkast.                      | st           | 2,00V                                      |                                 |                          |
| 342                         | <b>Gestuurde boringen</b>                                |              |                                            |                                 |                          |
| 3421                        | <u>Grondonderzoek t.b.v. gestuurde boringen</u>          |              |                                            |                                 |                          |
| 342110                      | Uitvoeren grondonderzoek.                                | EUR          | N                                          |                                 |                          |
| 3422                        | <u>Horizontaal gestuurde boringen</u>                    |              |                                            |                                 |                          |
| 342210                      | Maken horizontaal gestuurde boring: HDPE, SDR 11 ø90 mm  | m            | 60,00V                                     |                                 |                          |
| 342220                      | Maken horizontaal gestuurde boring: HDPE, SDR 11 ø125 mm | m            | 60,00V                                     |                                 |                          |
| 35                          | <b>Rioolreiniging, beproeving en opleverinspectie</b>    |              |                                            |                                 |                          |
| 351                         | <b>Rioolreiniging</b>                                    |              |                                            |                                 |                          |
| 3511                        | Rioolreiniging                                           |              |                                            |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                                 | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 351110                      | Riool reinigen onder hoge druk BT ø250 mm.                   | m            | 55,20V                                      |                                 |                          |
| 351120                      | Riool reinigen onder hoge druk BT ø300, 400 mm.              | m            | 955,20V                                     |                                 |                          |
| 351130                      | Riool reinigen onder hoge druk BT ø 500mm.                   | m            | 319,20V                                     |                                 |                          |
| 351140                      | Riool reinigen onder hoge druk PVC ø200 mm.                  | m            | 880,00V                                     |                                 |                          |
| 351150                      | Rioolput reinigen, BT-put                                    | st           | 44,00V                                      |                                 |                          |
| 351160                      | Persriolering reinigen m.b.v. foampig.                       | m            | 200,00V                                     |                                 |                          |
| 351190                      | Rioolslib vervoeren.                                         | ton          | 15,00V                                      |                                 |                          |
| 352                         | <b>Beproeving</b>                                            |              |                                             |                                 |                          |
| 3521                        | Beproeving                                                   |              |                                             |                                 |                          |
| 352110                      | Beproeven vrijvervalriolering.                               | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 352120                      | Beproeven rioolpersleiding.                                  | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 353                         | <b>Opleverinspectie</b>                                      |              |                                             |                                 |                          |
| 3531                        | Opleverinspectie                                             |              |                                             |                                 |                          |
| 353110                      | Maken 3D-kogelbeeldopnamen vanuit PVC-riool.                 | m            | 880,00V                                     |                                 |                          |
| 353120                      | Maken 3D-kogelbeeldopnamen vanuit BT-riool.                  | m            | 1.274,40V                                   |                                 |                          |
| 353130                      | Maken 3D-kogelbeeldopnamen vanuit HDPE-riool.                | m            | 755,00V                                     |                                 |                          |
| 353150                      | Maken 3D-kogelbeeldopnamen van BT-rioolput.                  | st           | 44,00V                                      |                                 |                          |
| 3532                        | <u>Revisie</u>                                               |              |                                             |                                 |                          |
| 353210                      | Inmeten en verwerken revisiegegevens riolering.              | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 36                          | <b>Duikers</b>                                               |              |                                             |                                 |                          |
| 361                         | <b>Voorbereidende werkzaamheden</b>                          |              |                                             |                                 |                          |
| 361010                      | Berekeningen en tekeningen t.b.v. bekisting.                 | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 361020                      | Berekeningen en tekeningen t.b.v. betonelementen.            | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 362                         | <b>Fundering</b>                                             |              |                                             |                                 |                          |
| 3620                        | <u>Funderingslaag</u>                                        |              |                                             |                                 |                          |
| 362010                      | Afwerken zandbed.                                            | m2           | 150,00V                                     |                                 |                          |
| 362020                      | Aanbrengen funderingslaag van menggranulaat 0/31,5, d=0,25 m | m2           | 150,00V                                     |                                 |                          |
| 3621                        | <u>Gewapend betonnen werkvloer</u>                           |              |                                             |                                 |                          |
| 362110                      | Toepassen bekisting vloer.                                   | m2           | 20,00V                                      |                                 |                          |
| 362120                      | Aanbrengen gepuntlaste wapeningsnetten.                      | kg           | 6.937,50V                                   |                                 |                          |
| 362130                      | Aanbrengen beton werkvloer.                                  | m3           | 27,75V                                      |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                                     | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 363                         | <b>Faunaduiker</b>                                               |              |                                            |                                 |                          |
| 3631                        | <u>Betonnen kokerduiker</u>                                      |              |                                            |                                 |                          |
| 363110                      | Aanbrengen betonnen duiker -rechthoekig profiel-<br>2000x1000 mm | m            | 37,00V                                     |                                 |                          |
| 363120                      | Aanbrengen betonnen stootplaten.                                 | m2           | 114,00V                                    |                                 |                          |
| 363130                      | Hydraufoberen betonoppervlak.                                    | m2           | 220,00V                                    |                                 |                          |
| 3632                        | <u>Loopplanken</u>                                               |              |                                            |                                 |                          |
| 363210                      | Aanbrengen loopplanken, entreevoorziening faunaduiker            | m            | 6,00V                                      |                                 |                          |
| 363220                      | Aanbrengen loopplanken, in bestaande brugduiker                  | m            | 35,00V                                     |                                 |                          |
| 3633                        | <u>Faunageleidevoorziening</u>                                   |              |                                            |                                 |                          |
| 363310                      | Aanbrengen laag faunaraster                                      | st           | 1,00V                                      |                                 |                          |
| 37                          | <b>Mantelbuizen</b>                                              |              |                                            |                                 |                          |
| 371                         | <b>Grondwerk t.b.v. mantelbuizen</b>                             |              |                                            |                                 |                          |
| 371110                      | Grond ontgraven t.b.v. mantelbuizen                              | m3           | 220,00V                                    |                                 |                          |
| 371120                      | Aanvullen sleuf, mantelbuizen                                    | m3           | 220,00V                                    |                                 |                          |
| 372                         | <b>Kabelbeschermbuizen</b>                                       |              |                                            |                                 |                          |
| 372110                      | Aanbrengen mantelbuis, ø250 mm                                   | m            | 200,00V                                    |                                 |                          |
| 372120                      | Aanbrengen mantelbuis, ø110 mm                                   | m            | 20,00V                                     |                                 |                          |
| 38                          | <b>Leveranties i.h.k.v. de Risicoregeling GWW</b>                |              |                                            |                                 |                          |
| 381                         | <b>Kunststoffen, PVC en PP</b>                                   |              |                                            |                                 |                          |
| 3811                        | <u>PVC-buizen</u>                                                |              |                                            |                                 |                          |
| 381110                      | Leveren PVC-buis, ø80 mm, grijs                                  | m            | 25,00V                                     |                                 |                          |
| 381120                      | Leveren PVC-buis, ø125 mm, grijs                                 | m            | 1.548,00V                                  |                                 |                          |
| 381130                      | Leveren PVC-buis, ø160 mm, grijs                                 | m            | 42,00V                                     |                                 |                          |
| 381140                      | Leveren PVC-buis, ø200 mm, grijs                                 | m            | 880,00V                                    |                                 |                          |
| 381150                      | Leveren PVC-buis, ø125 mm, bruin                                 | m            | 139,00V                                    |                                 |                          |
| 381160                      | Leveren PVC-buis, ø250 mm, bruin                                 | m            | 60,00V                                     |                                 |                          |
| 381170                      | Leveren PVC-buis, ø315 mm, bruin                                 | m            | 80,00V                                     |                                 |                          |
| 381180                      | Leveren PVC-buis, ø400 mm, bruin                                 | m            | 520,00V                                    |                                 |                          |
| 3812                        | <u>PVC-hulpstukken, ø125 mm, grijs</u>                           |              |                                            |                                 |                          |
| 381210                      | Leveren PVC-hulpstuk T-stuk, ø125 mm, grijs                      | st           | 20,00V                                     |                                 |                          |
| 381220                      | Leveren PVC-hulpstuk 45°-bochtstuk, ø125 mm, grijs               | st           | 768,00V                                    |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                                    | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 381230                      | Leveren PVC-hulpstuk 90°-bochtstuk zettingsvrij, ø125 mm, grijs | st           | 192,00V                                    |                                 |                          |
| 381240                      | Leveren PVC-hulpstuk aansluitmof, ø125 mm, grijs                | st           | 39,00V                                     |                                 |                          |
| 381250                      | Leveren PVC-hulpstuk ontstoppingsstuk, ø125 mm, grijs           | st           | 39,00V                                     |                                 |                          |
| 3813                        | <u>PVC-hulpstukken, ø160 mm, grijs</u>                          |              |                                            |                                 |                          |
| 381310                      | Leveren PVC-hulpstuk Y-stuk, ø160 mm, grijs                     | st           | 2,00V                                      |                                 |                          |
| 381320                      | Leveren PVC-hulpstuk 45°-bochtstuk, ø160 mm, grijs              | st           | 32,00V                                     |                                 |                          |
| 381330                      | Leveren PVC-hulpstuk 90°-bochtstuk zettingsvrij, ø160 mm, grijs | st           | 8,00V                                      |                                 |                          |
| 381340                      | Leveren PVC-hulpstuk aansluitmof, ø160 mm, grijs                | st           | 8,00V                                      |                                 |                          |
| 3814                        | <u>PVC-hulpstukken, ø200 mm, grijs</u>                          |              |                                            |                                 |                          |
| 381410                      | Leveren PVC-hulpstuk aansluitmof, ø200 mm, grijs                | st           | 20,00V                                     |                                 |                          |
| 381420                      | Leveren PVC-hulpstuk T-stuk, ø200 mm, grijs                     | st           | 20,00V                                     |                                 |                          |
| 381430                      | Leveren PVC-hulpstuk verloopstuk ø125-160 mm, grijs             | st           | 6,00V                                      |                                 |                          |
| 381440                      | Leveren PVC-hulpstuk verloopstuk ø160-200 mm, grijs             | st           | 6,00V                                      |                                 |                          |
| 3815                        | <u>PVC-hulpstukken, overig</u>                                  |              |                                            |                                 |                          |
| 381510                      | Leveren PVC-hulpstuk 45°-bochtstuk, ø160 mm, bruin              | st           | 192,00V                                    |                                 |                          |
| 381520                      | Leveren PVC-hulpstuk 90°-bochtstuk zettingsvrij, ø160 mm, bruin | st           | 66,00V                                     |                                 |                          |
| 381530                      | Leveren PVC-hulpstuk aansluitmof, ø160 mm, bruin                | st           | 66,00V                                     |                                 |                          |
| 381540                      | Leveren PVC-hulpstuk ontstoppingsstuk, ø160 mm, bruin           | st           | 66,00V                                     |                                 |                          |
| 381550                      | Leveren PVC-hulpstuk knevelinlaat, ø160-315 mm                  | st           | 10,00V                                     |                                 |                          |
| 381560                      | Leveren PVC-hulpstuk knevelinlaat, ø160-400 mm                  | st           | 38,00V                                     |                                 |                          |
| 3816                        | <u>PP-putten en doorspuitvoorzieningen</u>                      |              |                                            |                                 |                          |
| 381610                      | Leveren PVC-put ø315 mm                                         | st           | 20,00V                                     |                                 |                          |
| 381620                      | Leveren PP-put ø800 mm                                          | st           | 1,00V                                      |                                 |                          |
| 381630                      | Leveren doorspuitvoorziening ø63 mm                             | st           | 1,00V                                      |                                 |                          |
| 381640                      | Leveren doorspuitvoorziening ø75 mm                             | st           | 1,00V                                      |                                 |                          |
| 381650                      | Leveren doorspuitvoorziening ø90 mm                             | st           | 1,00V                                      |                                 |                          |
| 381660                      | Leveren doorspuitvoorziening ø110 mm                            | st           | 1,00V                                      |                                 |                          |
| 3817                        | <u>PVC-hulpstukken t.b.v. afkoppelen HWA</u>                    |              |                                            |                                 |                          |
| 381710                      | Leveren PVC-hulpstuk bochtstuk 45°, ø80 mm, grijs               | st           | 104,00V                                    |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                         | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 381720                      | Leveren PVC-hulpstuk bochtstuk 90°, ø80 mm, grijs    | st           | 2,00V                                       |                                 |                          |
| 381730                      | Leveren PVC-hulpstuk schuifhulpstuk ø80-75mm, grijs  | st           | 52,00V                                      |                                 |                          |
| 381740                      | Leveren PVC-hulpstuk bladafvang ø80 mm, grijs        | st           | 54,00V                                      |                                 |                          |
| 381750                      | Leveren PVC-hulpstuk verloopstuk ø80-125 mm, grijs   | st           | 52,00V                                      |                                 |                          |
| 381760                      | Leveren PVC-hulpstuk T-stuk ø160-125-125 mm, grijs   | st           | 4,00V                                       |                                 |                          |
| 381770                      | Leveren PVC-hulpstuk zandvang ø160 mm, grijs         | st           | 10,00V                                      |                                 |                          |
| 381780                      | Leveren ø125 mm PP 700 µm                            | st           | 50,00V                                      |                                 |                          |
| 381790                      | Leveren kunststof weefsel PP 180                     | m2           | 25,00V                                      |                                 |                          |
| 382                         | <b>Kunststoffen, PE en HDPE</b>                      |              |                                             |                                 |                          |
| 3821                        | Mantelbuizen                                         |              |                                             |                                 |                          |
| 382110                      | Leveren mantelbuis, ø250 mm, rood, incl. afdekdoppen | m            | 200,00V                                     |                                 |                          |
| 382120                      | Leveren mantelbuis, ø110 mm, rood, incl. afdekdoppen | m            | 20,00V                                      |                                 |                          |
| 3822                        | HDPE-buizen en wanddoorvoeren                        |              |                                             |                                 |                          |
| 382210                      | Leveren HDPE-buis, ø63 mm                            | m            | 105,00V                                     |                                 |                          |
| 382220                      | Leveren HDPE-buis, ø75 mm                            | m            | 145,00V                                     |                                 |                          |
| 382230                      | Leveren HDPE-buis, ø90 mm                            | m            | 15,00V                                      |                                 |                          |
| 382240                      | Leveren HDPE-buis, ø110 mm                           | m            | 490,00V                                     |                                 |                          |
| 382250                      | Leveren HDPE-hulpstuk, wanddoorvoer ø63 mm           | st           | 2,00V                                       |                                 |                          |
| 382260                      | Leveren HDPE-hulpstuk, wanddoorvoer ø75 mm           | st           | 2,00V                                       |                                 |                          |
| 382270                      | Leveren HDPE-hulpstuk, wanddoorvoer ø90 mm           | st           | 2,00V                                       |                                 |                          |
| 382280                      | Leveren HDPE-hulpstuk, wanddoorvoer ø110 mm          | st           | 2,00V                                       |                                 |                          |
| 3823                        | <u>HDPE-hulpstukken</u>                              |              |                                             |                                 |                          |
| 382310                      | Leveren HDPE-hulpstuk, T-stuk 45°, ø63-63-63 mm      | st           | 2,00V                                       |                                 |                          |
| 382320                      | Leveren HDPE-hulpstuk, T-stuk 45°, ø75-75-63 mm      | st           | 2,00V                                       |                                 |                          |
| 382330                      | Leveren HDPE-hulpstuk, T-stuk 45°, ø90-90-75 mm      | st           | 1,00V                                       |                                 |                          |
| 382340                      | Leveren HDPE-hulpstuk, T-stuk 45°, ø90-90-90 mm      | st           | 1,00V                                       |                                 |                          |
| 382350                      | Leveren HDPE-hulpstuk, T-stuk 45°, ø110-110-63 mm    | st           | 4,00V                                       |                                 |                          |
| 382360                      | Leveren HDPE-hulpstuk, T-stuk 45°, ø110-110-75 mm    | st           | 2,00V                                       |                                 |                          |
| 382370                      | Leveren HDPE-hulpstuk, bochtstuk ø63 mm              | st           | 18,00V                                      |                                 |                          |
| 382380                      | Leveren HDPE-hulpstuk, bochtstuk ø75 mm              | st           | 8,00V                                       |                                 |                          |
| 382390                      | Leveren HDPE-hulpstuk, bochtstuk ø90 mm              | st           | 4,00V                                       |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                                        | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 382400                      | Leveren HDPE-hulpstuk, bochtstuk ø110 mm                            | st           | 2,00V                                      |                                 |                          |
| 382410                      | Leveren HDPE-hulpstuk, verloopstuk ø63-75 mm                        | st           | 1,00V                                      |                                 |                          |
| 382420                      | Leveren HDPE-hulpstuk, verloopstuk ø75-90 mm                        | st           | 1,00V                                      |                                 |                          |
| 382430                      | Leveren HDPE-hulpstuk, verloopstuk ø90-110 mm                       | st           | 1,00V                                      |                                 |                          |
| 3829                        | <u>Elektrolasmoffen</u>                                             |              |                                            |                                 |                          |
| 382910                      | Leveren HDPE-hulpstuk, elektrolasmof ø63 mm                         | st           | 20,00V                                     |                                 |                          |
| 382920                      | Leveren HDPE-hulpstuk, elektrolasmof ø75 mm                         | st           | 20,00V                                     |                                 |                          |
| 382930                      | Leveren HDPE-hulpstuk, elektrolasmof ø90 mm                         | st           | 20,00V                                     |                                 |                          |
| 382940                      | Leveren HDPE-hulpstuk, elektrolasmof ø110 mm                        | st           | 20,00V                                     |                                 |                          |
| 383                         | <b>Betonprodukten</b>                                               |              |                                            |                                 |                          |
| 3832                        | Betonbuizen ø400-500 mm                                             |              |                                            |                                 |                          |
| 383210                      | Leveren betonbuis, ø400 mm -MOF-SPIE EIND                           | st           | 33,00V                                     |                                 |                          |
| 383220                      | Leveren betonbuis, ø400 mm met inlaat ø160 mm<br>-MOF-SPIE EIND     | st           | 2,00V                                      |                                 |                          |
| 383230                      | Leveren betonbuis, ø400 mm -SPIE-SPIE EIND                          | st           | 3,00V                                      |                                 |                          |
| 383240                      | Leveren betonbuis, ø500 mm -MOF-SPIE EIND                           | st           | 19,00V                                     |                                 |                          |
| 383250                      | Leveren betonbuis, ø500 mm met inlaat ø160 mm<br>-MOF-SPIE EIND     | st           | 2,00V                                      |                                 |                          |
| 383260                      | Leveren betonbuis, ø500 mm -SPIE-SPIE EIND                          | st           | 2,00V                                      |                                 |                          |
| 3833                        | <u>DIT-Betonbuizen ø300 - 400 mm</u>                                |              |                                            |                                 |                          |
| 383310                      | Leveren DIT-betonbuis, ø300 mm -MOF-SPIE EIND                       | st           | 15,00V                                     |                                 |                          |
| 383320                      | Leveren DIT-betonbuis, ø300 mm met inlaat ø125 mm<br>-MOF-SPIE EIND | st           | 1,00V                                      |                                 |                          |
| 383340                      | Leveren DIT-betonbuis, ø300 mm -SPIE-SPIE EIND                      | st           | 1,00V                                      |                                 |                          |
| 383350                      | Leveren DIT-betonbuis, ø400 mm -MOF-SPIE EIND                       | st           | 58,00V                                     |                                 |                          |
| 383360                      | Leveren DIT-betonbuis, ø400 mm met inlaat ø125 mm<br>-MOF-SPIE EIND | st           | 50,00V                                     |                                 |                          |
| 383370                      | Leveren DIT-betonbuis, ø400 mm met inlaat ø160 mm<br>-MOF-SPIE EIND | st           | 4,00V                                      |                                 |                          |
| 383380                      | Leveren betonbuis, ø400 mm -SPIE-SPIE EIND                          | st           | 7,00V                                      |                                 |                          |
| 3834                        | <u>DIT-Betonbuizen ø500 mm</u>                                      |              |                                            |                                 |                          |
| 383410                      | Leveren DIT-betonbuis, ø500 mm -MOF-SPIE EIND                       | st           | 44,00V                                     |                                 |                          |
| 383420                      | Leveren DIT-betonbuis, ø500 mm met inlaat ø125 mm<br>-MOF-SPIE EIND | st           | 30,00V                                     |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                                     | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 383430                      | Leveren DIT-betonbuis, ø500 mm met inlaat ø160 mm -MOF-SPIE EIND | st           | 2,00V                                       |                                 |                          |
| 383440                      | Leveren DIT-betonbuis, ø500 mm -SPIE-SPIE EIND                   | st           | 8,00V                                       |                                 |                          |
| 3835                        | <u>Betonputten en fundatieplaten</u>                             |              |                                             |                                 |                          |
| 383520                      | Leveren BT-put, 1000x1000 mm                                     | st           | 16,00V                                      |                                 |                          |
| 383530                      | Leveren BT-put, 1250x1250 mm, H < 2,40 m                         | st           | 17,00V                                      |                                 |                          |
| 383540                      | Leveren BT-put, 1250x1250 mm, H > 2,40 m                         | st           | 12,00V                                      |                                 |                          |
| 383550                      | Leveren BT-overstortput, 1500x1500 mm                            | st           | 1,00V                                       |                                 |                          |
| 383590                      | Leveren BT-fundatieplaat 900 x 900 x 120 mm                      | st           | 20,00V                                      |                                 |                          |
| 3836                        | <u>Stelringen en putafdekkingen</u>                              |              |                                             |                                 |                          |
| 383610                      | Leveren stelringen 1000x1000 mm                                  | st           | 30,00V                                      |                                 |                          |
| 383620                      | Leveren stelringen 1250x1250 mm                                  | st           | 36,00V                                      |                                 |                          |
| 383630                      | Leveren stelringen 1500x1500 mm                                  | st           | 6,00V                                       |                                 |                          |
| 383640                      | Leveren putrand met deksel, HWA                                  | st           | 7,00V                                       |                                 |                          |
| 383650                      | Leveren putrand met deksel, VWA                                  | st           | 16,00V                                      |                                 |                          |
| 383660                      | Leveren putrand met deksel, ø315                                 | st           | 20,00V                                      |                                 |                          |
| 383670                      | Leveren putrand met deksel, overstortput                         | st           | 1,00V                                       |                                 |                          |
| 383680                      | Leveren putrand met deksel, HWA in asfaltverharding              | st           | 15,00V                                      |                                 |                          |
| 383690                      | Leveren putrand met deksel, VWA in asfaltverharding              | st           | 8,00V                                       |                                 |                          |
| 3837                        | <u>Kolken</u>                                                    |              |                                             |                                 |                          |
| 383710                      | Leveren straatkolk STR-9737/85 GB1                               | st           | 6,00V                                       |                                 |                          |
| 383720                      | Leveren trottoirkolk TRK-4717/90 GB1                             | st           | 59,00V                                      |                                 |                          |
| 383740                      | Leveren trottoirkolk G 159 DRD                                   | st           | 33,00V                                      |                                 |                          |
| 3838                        | <u>Gewapende betonelementen</u>                                  |              |                                             |                                 |                          |
| 383810                      | Leveren geprefabriceerde betonnen kokerduiker, inw. 2000x1000 mm | st           | 1,00N                                       |                                 |                          |
| 383820                      | Leveren geprefabriceerde betonnen stootplaten, 2000x1000x200 mm  | st           | 57,00V                                      |                                 |                          |
| 3839                        | <u>Betonmortel</u>                                               |              |                                             |                                 |                          |
| 383910                      | Leveren betonmortel, C35/45, XC1, XD2, XF4                       | m3           | 27,75V                                      |                                 |                          |
| 384                         | <b>Metalen</b>                                                   |              |                                             |                                 |                          |
| 3841                        | <u>Staal</u>                                                     |              |                                             |                                 |                          |
| 384110                      | Leveren betonstaal, wapeningsnetten                              | kg           | 6.937,50V                                   |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                       | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 384120                      | Leveren waterspuwer.                               | st           | 10,00V                                     |                                 |                          |
| 385                         | <b>Bitumineuze produkten</b>                       |              |                                            |                                 |                          |
| 3851                        | <u>Bitumineuze bindmiddelen</u>                    |              |                                            |                                 |                          |
| 385110                      | Leveren SAMI/hydraufobeeremulsie                   | ton          | 4,40V                                      |                                 |                          |
| 386                         | <b>Steenslag</b>                                   |              |                                            |                                 |                          |
| 3861                        | <u>Steenslag en steenmengsels</u>                  |              |                                            |                                 |                          |
| 386110                      | Leveren menggranulaat 0/31,5                       | ton          | 71,25V                                     |                                 |                          |
| 387                         | <b>Zand</b>                                        |              |                                            |                                 |                          |
| 387110                      | Leveren drainagezand                               | ton          | 22,50V                                     |                                 |                          |
| 4                           | <b>VERHARDINGEN</b>                                |              |                                            |                                 |                          |
| 40                          | <b>Funderingslagen</b>                             |              |                                            |                                 |                          |
| 401                         | <b>Vorbereidende werkzaamheden</b>                 |              |                                            |                                 |                          |
| 4011                        | Afwerken zandbed                                   |              |                                            |                                 |                          |
| 401110                      | Afwerken zandbed t.b.v. funderingslagen            | m2           | 21.580,00V                                 |                                 |                          |
| 402                         | <b>Funderingsmateriaal</b>                         |              |                                            |                                 |                          |
| 4021                        | Hydraulisch gebonden steenmengsel                  |              |                                            |                                 |                          |
| 402110                      | Aanbrengen menggranulaat 0/31,5, b>2,0 m, d=0,40 m | m2           | 13.950,00V                                 |                                 |                          |
| 402120                      | Aanbrengen menggranulaat 0/31,5, b>2,0 m, d=0,25 m | m2           | 7.630,00V                                  |                                 |                          |
| 41                          | <b>Asfaltverhardingen</b>                          |              |                                            |                                 |                          |
| 411                         | <b>Vorbereidende werkzaamheden</b>                 |              |                                            |                                 |                          |
| 4112                        | <u>Kleeflagen</u>                                  |              |                                            |                                 |                          |
| 411210                      | Aanbrengen kleeflaag, kationisch type O, 0,3 kg/m2 | m2           | 36.670,50V                                 |                                 |                          |
| 411220                      | Aanbrengen kleeflaag, kationisch type O, 0,4 kg/m2 | m2           | 12,00V                                     |                                 |                          |
| 411230                      | Aanbrengen kleeflaag, EVA-gemodificeerd, 0,5 kg/m2 | m2           | 4.200,00V                                  |                                 |                          |
| 412                         | <b>Asfaltbeton</b>                                 |              |                                            |                                 |                          |
| 4121                        | <u>Onderlagen</u>                                  |              |                                            |                                 |                          |
| 412110                      | Aanbrengen AC22 base OL-IB, dikte 70 mm, rijloper  | ton          | 1.814,75V                                  |                                 |                          |
| 412120                      | Aanbrengen AC22 base OL-B, dikte 70 mm, rijloper   | ton          | 1.814,75V                                  |                                 |                          |
| 412130                      | Aanbrengen AC22 base OL-B, dikte 70 mm, fietspad   | ton          | 974,75V                                    |                                 |                          |
| 4122                        | Tussenlagen                                        |              |                                            |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                                    | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 412210                      | Aanbrengen AC16 bind TL-B, dikte 50 mm, rijloper                | ton          | 1.296,25V                                  |                                 |                          |
| 4123                        | <u>Deklagen</u>                                                 |              |                                            |                                 |                          |
| 412310                      | Aanbrengen SMA-NL 8G+, dikte 25 mm, rijloper                    | ton          | 385,63V                                    |                                 |                          |
| 412320                      | Aanbrengen SMA-NL 11 EVA gemod., dikte 25 mm, rijloper          | ton          | 262,50V                                    |                                 |                          |
| 412330                      | Aanbrengen SMA-NL 5, dikte 25 mm, fietspad                      | ton          | 377,50V                                    |                                 |                          |
| 413                         | <b>Bijkomende werkzaamheden</b>                                 |              |                                            |                                 |                          |
| 4131                        | <u>Langsmarkeringen van thermoplastisch markeringsmateriaal</u> |              |                                            |                                 |                          |
| 413110                      | Aanbr. themopl. lengtemark. ononderbroken (0,10)                | m            | 395,00V                                    |                                 |                          |
| 413120                      | Aanbr. themopl. lengtemark. 1-1 (0,10)                          | m            | 290,00V                                    |                                 |                          |
| 413130                      | Aanbr. themopl. lengtemark. 1-3 (0,30)                          | m            | 70,00V                                     |                                 |                          |
| 4132                        | <u>Dwarsmarkeringen van thermoplastisch markeringsmateriaal</u> |              |                                            |                                 |                          |
| 413200                      | Aanbr. themopl. dwarsmark. VOP                                  | m2           | 30,00V                                     |                                 |                          |
| 413210                      | Aanbr. themopl. dwarsmark. haaiantand 30                        | m2           | 6,03V                                      |                                 |                          |
| 413220                      | Aanbr. themopl. dwarsmark. haaiantand 50                        | m2           | 2,38V                                      |                                 |                          |
| 413230                      | Aanbr. themopl. dwarsmark. kanalisatiestr. 0,50-0,50 (0,10)     | m2           | 8,60V                                      |                                 |                          |
| 413240                      | Aanbr. themopl. dwarsmark. blokmarkering 0,50-0,50 (0,50)       | m2           | 36,75V                                     |                                 |                          |
| 413250                      | Aanbr. themopl. dwarsmark. zonemarkering 0,15-0,60-0,30         | m2           | 12,15V                                     |                                 |                          |
| 413260                      | Aanbr. themopl. dwarsmark. stopstreep 2x0,15                    | m2           | 2,54V                                      |                                 |                          |
| 413270                      | Aanbr. themopl. dwarsmark. pijlmarkeringen                      | m2           | 18,12V                                     |                                 |                          |
| 413280                      | Aanbr. themopl. dwarsmark. symbolen                             | m2           | 5,11V                                      |                                 |                          |
| 413290                      | Aanbr. themopl. dwarsmark. verdrijvingsvlakken                  | m2           | 7,10V                                      |                                 |                          |
| 4133                        | <u>Detectielussen</u>                                           |              |                                            |                                 |                          |
| 413310                      | Aanbrengen detectielussen.                                      | m            | 200,00V                                    |                                 |                          |
| 413320                      | Aansluiten detectielus op grondkabel.                           | st           | 8,00V                                      |                                 |                          |
| 42                          | <b>Elementenverhardingen</b>                                    |              |                                            |                                 |                          |
| 421                         | <b>Vorbereidende werkzaamheden</b>                              |              |                                            |                                 |                          |
| 4211                        | <u>Afwerken zandbed</u>                                         |              |                                            |                                 |                          |
| 421120                      | Afwerken zandbed t.b.v. elementenverhardingen                   | m2           | 1.682,60V                                  |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                               | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 421130                      | Afwerken zandbed t.b.v. elementenverhardingen in voetpaden | m2           | 3.295,00V                                  |                                 |                          |
| 4212                        | <u>Straatlagen</u>                                         |              |                                            |                                 |                          |
| 421210                      | Aanbrengen straatlaag, brekerzand, dikte 50 mm             | m2           | 1.182,60V                                  |                                 |                          |
| 421220                      | Aanbrengen straatlaag, straatzand, dikte 50 mm             | m2           | 3.795,00V                                  |                                 |                          |
| 422                         | <b>Tegelverhardingen</b>                                   |              |                                            |                                 |                          |
| 4221                        | <u>Betontegelverhardingen</u>                              |              |                                            |                                 |                          |
| 422110                      | Aanbr. BT 300x300x45 mm, HSV, grijs, b<1,50 m              | m2           | 135,00V                                    |                                 |                          |
| 422120                      | Aanbr. BT 300x300x45 mm, HSV, grijs, 1,50<b<3,00 m         | m2           | 2.100,00V                                  |                                 |                          |
| 422130                      | Aanbr. BT 300x300x45 mm, HSV, grijs, b>3,00 m              | m2           | 550,00V                                    |                                 |                          |
| 422150                      | Aanbr. BT 300x300x80 mm, HSVSL, grijs, 1,50<b<3,00 m       | m2           | 280,00V                                    |                                 |                          |
| 422160                      | Aanbr. BT 300x300x80 mm, HSVSL, grijs, b>3,00 m            | m2           | 230,00V                                    |                                 |                          |
| 4222                        | Grasbetontegels                                            |              |                                            |                                 |                          |
| 422210                      | Aanbr. GBT 400x600x120 mm, grijs, b<1,50 m                 | m2           | 87,60V                                     |                                 |                          |
| 4229                        | Pasmaken betontegels                                       |              |                                            |                                 |                          |
| 422910                      | Pasmaken van BT 300x300x45 mm                              | m            | 490,00V                                    |                                 |                          |
| 422920                      | Pasmaken van BT 300x300x80 mm                              | m            | 90,00V                                     |                                 |                          |
| 422930                      | Pasmaken van GBT 400x600x120 mm                            | m            | 219,00V                                    |                                 |                          |
| 424                         | <b>Straatbaksteenverhardingen</b>                          |              |                                            |                                 |                          |
| 4240                        | <u>Proefstuk straatbakstenen</u>                           |              |                                            |                                 |                          |
| 424010                      | Proefstuk straatbakstenen                                  | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 4241                        | <u>Keiformaat</u>                                          |              |                                            |                                 |                          |
| 424110                      | Aanbrengen SBS KF, KV, rood, 1,50<b<3,00 m                 | m2           | 25,00V                                     |                                 |                          |
| 424120                      | Aanbrengen SBS KF, KV, rood, b>3,00 m                      | m2           | 790,00V                                    |                                 |                          |
| 424130                      | Aanbrengen SBS KF, EV, rood, 1,50<b<3,00 m                 | m2           | 65,00V                                     |                                 |                          |
| 424140                      | Aanbrengen SBS KF, EV, geel/rood, b>3,00 m                 | m2           | 560,00V                                    |                                 |                          |
| 4242                        | <u>Dikformaat</u>                                          |              |                                            |                                 |                          |
| 424210                      | Aanbrengen SBS DF, HSV, rood, b<1,50 m                     | m2           | 60,00V                                     |                                 |                          |
| 429                         | <b>Wegmarkeringen in bestratingen</b>                      |              |                                            |                                 |                          |
| 4291                        | <u>Verkeerstegels</u>                                      |              |                                            |                                 |                          |
| 429110                      | Aanbrengen HT-tegels 500x500x80 mm                         | m            | 113,00V                                    |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                        | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 429120                      | Aanbrengen geleidetegels 300x300x65 mm              | st           | 1.010,00V                                   |                                 |                          |
| 4292                        | <u>Betonstraatstenen</u>                            |              |                                             |                                 |                          |
| 429210                      | Aanbrengen 1-1 (0,10) streep, BSS wit               | m            | 100,00V                                     |                                 |                          |
| 429220                      | Aanbr. kanalistatiestreden 0,50-0,50 (0,10) BSS wit | m            | 10,00V                                      |                                 |                          |
| 43                          | <b>Kantopsluitingen</b>                             |              |                                             |                                 |                          |
| 431                         | <b>Betonbanden</b>                                  |              |                                             |                                 |                          |
| 4311                        | <u>Opsluitbanden</u>                                |              |                                             |                                 |                          |
| 431110                      | Aanbrengen OB 100x200 mm, rechte banden             | m            | 4.490,00V                                   |                                 |                          |
| 431120                      | Aanbrengen OB 100x200 mm, gebogen banden            | m            | 205,67V                                     |                                 |                          |
| 431130                      | Aanbrengen OB 100x200 mm, hoekstukken               | m            | 34,80V                                      |                                 |                          |
| 431140                      | Aanbrengen OB 120x250 mm, rechte banden             | m            | 165,00V                                     |                                 |                          |
| 431150                      | Aanbrengen OB 120x250 mm, gebogen banden            | m            | 10,99V                                      |                                 |                          |
| 431170                      | Aanbrengen OB 200x250 mm, rechte banden             | m            | 1.350,00V                                   |                                 |                          |
| 431180                      | Aanbrengen OB 200x250 mm, gebogen banden            | m            | 3,93V                                       |                                 |                          |
| 431190                      | Aanbrengen OB 200x250 mm, hoekstukken               | m            | 3,60V                                       |                                 |                          |
| 4312                        | <u>Trottoirbanden</u>                               |              |                                             |                                 |                          |
| 431210                      | Aanbrengen TB 180/200x250 mm, rechte banden         | m            | 3.530,00V                                   |                                 |                          |
| 431220                      | Aanbrengen TB 180/200x250 mm, gebogen banden        | m            | 93,41V                                      |                                 |                          |
| 431230                      | Aanbrengen TB 180/200x250 mm, hoekblokken           | m            | 48,70V                                      |                                 |                          |
| 431240                      | Aanbrengen TB 110/200x250 mm, rechte banden         | m            | 110,00V                                     |                                 |                          |
| 4313                        | <u>Geleide- en scheidingsbanden</u>                 |              |                                             |                                 |                          |
| 431310                      | Aanbrengen RWB 40/120x250 mm, rechte banden         | m            | 1.150,00V                                   |                                 |                          |
| 431320                      | Aanbrengen RWB 40/120x250 mm, gebogen banden        | m            | 11,78V                                      |                                 |                          |
| 431340                      | Aanbrengen PWS 250x130/200 mm, rechte banden        | m            | 310,00V                                     |                                 |                          |
| 431360                      | Aanbrengen SB 160/200x180 mm, rechte banden         | m            | 52,00V                                      |                                 |                          |
| 4314                        | <u>Bushalte-, rabat- en inritbanden</u>             |              |                                             |                                 |                          |
| 431410                      | Aanbrengen HOV 250/300x400 mm, rechte banden        | m            | 80,00V                                      |                                 |                          |
| 431420                      | Aanbrengen RTB 250x200 mm, rechte banden            | m            | 38,00V                                      |                                 |                          |
| 431430                      | Aanbrengen IB 800x180x500 mm                        | m            | 33,00V                                      |                                 |                          |
| 431440                      | Aanbrengen IVB 180/200x250 - 200x170 mm             | m            | 18,00V                                      |                                 |                          |
| 4315                        | <u>Verloopbanden</u>                                |              |                                             |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                      | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 431510                      | Aanbrengen VB 180/200x250 - 100x200 mm            | m            | 1,00V                                       |                                 |                          |
| 431520                      | Aanbrengen VB 180/200x250 - 200x250 mm            | m            | 20,00V                                      |                                 |                          |
| 431530                      | Aanbrengen VB 180/200x250 - 250/300x400 mm        | m            | 8,00V                                       |                                 |                          |
| 431540                      | Aanbrengen VB 180/200x250 - 250x130/200 mm        | m            | 2,00V                                       |                                 |                          |
| 431550                      | Aanbrengen VB 40/120x250 - 120x250 mm             | m            | 49,00V                                      |                                 |                          |
| 431560                      | Aanbrengen VB 110/220x250 - 100x200 mm            | m            | 3,00V                                       |                                 |                          |
| 431570                      | Aanbrengen EVB 180/200x250 mm                     | m            | 21,00V                                      |                                 |                          |
| 431580                      | Aanbrengen EVB 250x130/200 mm                     | m            | 12,00V                                      |                                 |                          |
| 4319                        | <b>Steunruggen</b>                                |              |                                             |                                 |                          |
| 431910                      | Aanbrengen steunruggen, 15 ltr /m1                | m1           | 11.797,00V                                  |                                 |                          |
| 431920                      | Aanbrengen steunruggen, 25 ltr /m1                | m1           | 80,00V                                      |                                 |                          |
| 431930                      | Aanbrengen steunruggen, 45 ltr /m1                | m1           | 33,00V                                      |                                 |                          |
| 432                         | <b>Goten</b>                                      |              |                                             |                                 |                          |
| 4321                        | <u>Molgoten</u>                                   |              |                                             |                                 |                          |
| 432110                      | Aanbrengen molgoot, 5 strek SBS KF, rood          | m            | 18,00V                                      |                                 |                          |
| 433                         | <b>Kantopsluitingen van elementenverhardingen</b> |              |                                             |                                 |                          |
| 4331                        | <u>Kantopsluiting van straatbakstenen</u>         |              |                                             |                                 |                          |
| 433110                      | Aanbrengen 1 streklaag SBS WF rood                | m            | 4.830,00V                                   |                                 |                          |
| 433120                      | Aanbrengen 1 streklaag SBS WF geel/rood           | m            | 360,00V                                     |                                 |                          |
| 433130                      | Aanbrengen 1 rollaag SBS WF rood                  | m            | 2.645,00V                                   |                                 |                          |
| 434                         | <b>Bijkomende werkzaamheden</b>                   |              |                                             |                                 |                          |
| 4341                        | <u>Pasmaken betonbanden</u>                       |              |                                             |                                 |                          |
| 434100                      | Pasmaken OB 100x200 mm                            | st           | 475,00V                                     |                                 |                          |
| 434110                      | Pasmaken OB 120x250 mm                            | st           | 16,00V                                      |                                 |                          |
| 434120                      | Pasmaken OB 200x250 mm, RTB 250x200 mm            | st           | 139,00V                                     |                                 |                          |
| 434130                      | Pasmaken TB 180/200x250 mm                        | st           | 266,00V                                     |                                 |                          |
| 434140                      | Pasmaken TB 110/220x250 mm                        | st           | 6,00V                                       |                                 |                          |
| 434150                      | Pasmaken RWB 40/120x250 mm                        | st           | 117,00V                                     |                                 |                          |
| 434160                      | Pasmaken PWS 250x130/200 mm                       | st           | 31,00V                                      |                                 |                          |
| 434170                      | Pasmaken SB 160/200x180 mm                        | st           | 5,00V                                       |                                 |                          |
| 434180                      | Pasmaken HOV 250/300x400 mm                       | st           | 8,00V                                       |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                      | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 44                          | <b>Herstraten</b>                                 |              |                                            |                                 |                          |
| 441                         | <b>Tegelverhardingen</b>                          |              |                                            |                                 |                          |
| 441110                      | Herstraten betontegels.                           | m2           | 500,00V                                    |                                 |                          |
| 442                         | <b>Betonstraatsteenverhardingen</b>               |              |                                            |                                 |                          |
| 442110                      | Herstraten betonstraatstenen.                     | m2           | 500,00V                                    |                                 |                          |
| 443                         | <b>Straatbaksteenverhardingen</b>                 |              |                                            |                                 |                          |
| 443110                      | Herstraten straatbakstenen.                       | m2           | 100,00V                                    |                                 |                          |
| 45                          | <b>Betonverhardingen</b>                          |              |                                            |                                 |                          |
| 451                         | <b>Voorbereidende werkzaamheden</b>               |              |                                            |                                 |                          |
| 4511                        | Onderlegmateriaal                                 |              |                                            |                                 |                          |
| 451110                      | Aanbrengen onderlegmateriaal, PE-folie            | m2           | 540,00V                                    |                                 |                          |
| 452                         | <b>Ongewapende betonverharding</b>                |              |                                            |                                 |                          |
| 4521                        | Ongewapende betonverhardingen                     |              |                                            |                                 |                          |
| 452110                      | Aanbrengen verhardingslaag van beton in een laag. | m2           | 540,00V                                    |                                 |                          |
| 452120                      | Aanbrengen textuur betonoppervlak.                | m2           | 540,00V                                    |                                 |                          |
| 452130                      | Beschermen oppervlak betonverharding              | m2           | 540,00V                                    |                                 |                          |
| 453                         | <b>Voegen</b>                                     |              |                                            |                                 |                          |
| 4531                        | Dwarsvoegen                                       |              |                                            |                                 |                          |
| 453110                      | Aanbrengen onverdeuvelde dwarsvoegen, uitzetvoeg  | m            | 24,00V                                     |                                 |                          |
| 453120                      | Aanbrengen onverdeuvelde dwarsvoegen, krimpvoeg   | m            | 156,00V                                    |                                 |                          |
| 453130                      | Aanbrengen kantvoorziening asfalt.                | m            | 260,00V                                    |                                 |                          |
| 454                         | <b>Betonwacht</b>                                 |              |                                            |                                 |                          |
| 4541                        | Beschermen betonverharding                        |              |                                            |                                 |                          |
| 454110                      | Beton beschermen tegen betreding.                 | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 454120                      | Beton beschermen tegen weersinvloeden.            | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 48                          | <b>Leveranties i.h.k.v. de Risicoregeling GWW</b> |              |                                            |                                 |                          |
| 481                         | <b>Zand en steenachtige materialen</b>            |              |                                            |                                 |                          |
| 4811                        | <u>Steenslag en steenmengsels</u>                 |              |                                            |                                 |                          |
| 481110                      | Leveren menggranulaat 0/31,5                      | ton          | 14.226,25V                                 |                                 |                          |
| 481120                      | Leveren steenslag 11-16                           | ton          | 0,35V                                      |                                 |                          |
| 481130                      | Leveren brekerzand                                | ton          | 124,16V                                    |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                              | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|-------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 481140                      | Leveren straatzand.                       | ton          | 359,35V                                     |                                 |                          |
| 482                         | <b>Elementenverhardingen</b>              |              |                                             |                                 |                          |
| 4821                        | <u>Betontegels</u>                        |              |                                             |                                 |                          |
| 482110                      | Leveren BT 300x300x45 mm, grijs           | st           | 29.445,00V                                  |                                 |                          |
| 482120                      | Leveren BT 150x300x45 mm, grijs           | st           | 3.000,00V                                   |                                 |                          |
| 482130                      | Leveren BT 300x300x80 mm, grijs           | st           | 5.435,00V                                   |                                 |                          |
| 482140                      | Leveren BT 150x300x80 mm, grijs           | st           | 470,00V                                     |                                 |                          |
| 482150                      | Leveren GBT 400x600x120 mm, grijs         | st           | 365,00V                                     |                                 |                          |
| 482160                      | Leveren HT tgls 500x500x80 mm, zwart/wit  | st           | 266,00V                                     |                                 |                          |
| 482170                      | Leveren geleidetgls 300 x 300 x 65 mm     | st           | 1.010,00V                                   |                                 |                          |
| 4822                        | <u>Straatbakstenen</u>                    |              |                                             |                                 |                          |
| 482210                      | Leveren SBS KF rood                       | st           | 42.335,00V                                  |                                 |                          |
| 482220                      | Leveren SBS KF geel/rood                  | st           | 26.667,00V                                  |                                 |                          |
| 482230                      | Leveren SBS DF rood                       | st           | 4.082,00V                                   |                                 |                          |
| 482240                      | Leveren SBS WF rood                       | st           | 76.100,00V                                  |                                 |                          |
| 482250                      | Leveren SBS WF geel/rood                  | st           | 1.715,00V                                   |                                 |                          |
| 4823                        | <u>Betonstraatstenen</u>                  |              |                                             |                                 |                          |
| 482310                      | Leveren BSS KF, wit                       | st           | 263,00V                                     |                                 |                          |
| 483                         | <b>Kantopsluitingen</b>                   |              |                                             |                                 |                          |
| 4831                        | <u>Opsluitbanden</u>                      |              |                                             |                                 |                          |
| 483110                      | Leveren OB 100x200 mm, rechte banden      | st           | 4.490,00V                                   |                                 |                          |
| 483120                      | Leveren OB 100x200 mm, gebogen banden     | st           | 132,00V                                     |                                 |                          |
| 483130                      | Leveren OB 100x200 mm, hoekstukken        | st           | 33,00V                                      |                                 |                          |
| 483140                      | Leveren OB 120x250 mm, rechte banden      | st           | 165,00V                                     |                                 |                          |
| 483150                      | Leveren OB 120x250 mm, gebogen banden     | st           | 14,00V                                      |                                 |                          |
| 483170                      | Leveren OB 200x250 mm, rechte banden      | st           | 1.350,00V                                   |                                 |                          |
| 483180                      | Leveren OB 200x250 mm, gebogen banden     | st           | 5,00V                                       |                                 |                          |
| 483190                      | Leveren OB 200x250 mm, hoekstukken        | st           | 4,00V                                       |                                 |                          |
| 4832                        | <u>Trottoirbanden</u>                     |              |                                             |                                 |                          |
| 483210                      | Leveren TB 180/200x250 mm, rechte banden  | st           | 3.530,00V                                   |                                 |                          |
| 483220                      | Leveren TB 180/200x250 mm, gebogen banden | st           | 119,00V                                     |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                            | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 483230                      | Leveren TB 180/200x250 mm, hoekblokken                  | st           | 62,00V                                     |                                 |                          |
| 483240                      | Leveren TB 110/220x250 mm, rechte banden                | st           | 110,00V                                    |                                 |                          |
| 4833                        | <u>Geleide- en scheidingsbanden</u>                     |              |                                            |                                 |                          |
| 483310                      | Leveren RWB 40/120x250 mm, rechte banden                | st           | 1.150,00V                                  |                                 |                          |
| 483320                      | Leveren RWB 40/120x250 mm, gebogen banden               | st           | 15,00V                                     |                                 |                          |
| 483340                      | Leveren PWS 250x130/200 mm, rechte banden               | st           | 310,00V                                    |                                 |                          |
| 483360                      | Leveren SB 160/200x180 mm, rechte banden                | st           | 52,00V                                     |                                 |                          |
| 4834                        | <u>Bushalte- en rabatbanden</u>                         |              |                                            |                                 |                          |
| 483410                      | Leveren HOV 250/300x400 mm, rechte banden,<br>L=1000 mm | st           | 8,00V                                      |                                 |                          |
| 483420                      | Leveren HOV 250/300x400 mm, rechte banden,<br>L=2000 mm | st           | 36,00V                                     |                                 |                          |
| 483430                      | Leveren RTB 250x200 mm, rechte banden                   | st           | 38,00V                                     |                                 |                          |
| 483440                      | Leveren IB 800x180x500 mm                               | st           | 66,00V                                     |                                 |                          |
| 483450                      | Leveren IVB 180/200x250 - 200x170 mm                    | st           | 18,00V                                     |                                 |                          |
| 4835                        | Verloopbanden                                           |              |                                            |                                 |                          |
| 483510                      | Leveren VB 180/200x250 - 100x200 mm                     | st           | 1,00V                                      |                                 |                          |
| 483520                      | Leveren VB 180/200x250 - 200x250 mm                     | st           | 20,00V                                     |                                 |                          |
| 483530                      | Leveren VB 180/200x250 - 250/300x400 mm                 | st           | 8,00V                                      |                                 |                          |
| 483540                      | Leveren VB 180/200x250 - 250x130/200 mm                 | st           | 2,00V                                      |                                 |                          |
| 483550                      | Leveren VB 40/120x250 - 120x250 mm                      | st           | 49,00V                                     |                                 |                          |
| 483560                      | Leveren VB 110/220x250 - 100x200 mm                     | st           | 3,00V                                      |                                 |                          |
| 483570                      | Leveren EVB 180/200x250 mm                              | st           | 12,00V                                     |                                 |                          |
| 483580                      | Leveren EVB 250x130/200 mm                              | st           | 12,00V                                     |                                 |                          |
| 484                         | <b>Bitumineus gebonden producten</b>                    |              |                                            |                                 |                          |
| 4841                        | <u>Wegenbitumen en -bindmiddelen</u>                    |              |                                            |                                 |                          |
| 484110                      | Leveren wegenbouwbitumen, t.b.v. asfaltmengsel.         | ton          | 293,63V                                    |                                 |                          |
| 484120                      | Leveren bitumineuze bindmiddelen, kationisch type O     | ton          | 110,02V                                    |                                 |                          |
| 484130                      | Leveren asfaltkleefmiddel: EVA-gemodificeerd            | ton          | 2,10V                                      |                                 |                          |
| 484140                      | Leveren bitumineuze bindmiddelen, IKO CP Primer MN20    | ton          | 0,23V                                      |                                 |                          |
| 4842                        | <u>Mineraal asfaltmengsel</u>                           |              |                                            |                                 |                          |
| 484210                      | Leveren mineraal asfaltmengsel, t.b.v. zwart asfalt     | ton          | 6.173,73V                                  |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                                             | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 484220                      | Leveren mineraal asfaltmengsel, t.b.v. rood asfalt                       | ton          | 361,27V                                    |                                 |                          |
| 485                         | <b>Cementgebonden producten</b>                                          |              |                                            |                                 |                          |
| 4851                        | <u>Cement en toeslagmateriaal</u>                                        |              |                                            |                                 |                          |
| 485110                      | Leveren zand.                                                            | ton          | 180,45V                                    |                                 |                          |
| 485130                      | Leveren cement.                                                          | ton          | 443,26V                                    |                                 |                          |
| 4852                        | <u>Betonmortel en -specie</u>                                            |              |                                            |                                 |                          |
| 485210                      | Leveren betonspecie, C35/45, XC4, XD3, XF4                               | m3           | 135,00V                                    |                                 |                          |
| 486                         | <b>Kunststoffen</b>                                                      |              |                                            |                                 |                          |
| 4861                        | Folies                                                                   |              |                                            |                                 |                          |
| 486110                      | Leveren PE-folie, dikte 0,15 mm                                          | m2           | 540,00V                                    |                                 |                          |
| 4862                        | Overige kunststoffen                                                     |              |                                            |                                 |                          |
| 486210                      | Leverantie curing compound.                                              | kg           | 108,00V                                    |                                 |                          |
| 486220                      | Leverantie Ethafoam voegvulling.                                         | m            | 24,00V                                     |                                 |                          |
| 486230                      | Leverantie Saba backfoam rugvulling ø50 mm                               | m            | 24,00V                                     |                                 |                          |
| 486240                      | Leverantie Saba Seal 2 componentenkit                                    | m            | 24,00V                                     |                                 |                          |
| 486250                      | Leverantie rugvulling PU 70 mm                                           | m            | 260,00V                                    |                                 |                          |
| 487                         | <b>Thermoplastisch markeringsmateriaal</b>                               |              |                                            |                                 |                          |
| 487110                      | Leveren thermoplastisch markeringsmateriaal.                             | kg           | 1.333,21V                                  |                                 |                          |
| 49                          | <b>Verhardingen i.h.k.v. aanleg fietspad binnen<br/>subsidieregeling</b> |              |                                            |                                 |                          |
| 491                         | <b>Funderingslagen</b>                                                   |              |                                            |                                 |                          |
| 4911                        | <u>Funderingslagen</u>                                                   |              |                                            |                                 |                          |
| 491110                      | Afwerken zandbed t.b.v. funderingslagen                                  | m2           | 2.900,00V                                  |                                 |                          |
| 491120                      | Aanbrengen menggranulaat 0/31,5, b>2,0 m, d=0,25 m                       | m2           | 2.250,00V                                  |                                 |                          |
| 492                         | <b>Asfaltverhardingen</b>                                                |              |                                            |                                 |                          |
| 4921                        | <u>Vorbereidende werkzaamheden</u>                                       |              |                                            |                                 |                          |
| 492110                      | Aanbrengen kleeblaag, kationisch type O, 0,3 kg/m2                       | m2           | 2.250,00V                                  |                                 |                          |
| 4922                        | <u>Asfaltbeton</u>                                                       |              |                                            |                                 |                          |
| 492210                      | Aanbrengen AC22 base OL-B, dikte 70 mm, fietspad                         | ton          | 328,13V                                    |                                 |                          |
| 492220                      | Aanbrengen SMA-NL 5, dikte 25 mm, fietspad                               | ton          | 117,19V                                    |                                 |                          |
| 499                         | <b>Leveranties i.h.k.v. de Risicoregeling GWW</b>                        |              |                                            |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                        | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 4991                        | <u>Steenslag en steenmengsels</u>                   |              |                                            |                                 |                          |
| 499110                      | Leveren menggranulaat 0/31,5                        | ton          | 1.068,75V                                  |                                 |                          |
| 4992                        | <u>Wegenbitumen en -bindmiddelen</u>                |              |                                            |                                 |                          |
| 499210                      | Leveren wegenbouwbitumen, t.b.v. asfaltmengsel.     | ton          | 19,15V                                     |                                 |                          |
| 499220                      | Leveren bitumineuze bindmiddelen, kationisch type O | ton          | 0,68V                                      |                                 |                          |
| 4993                        | <u>Mineraal asfaltmengsel</u>                       |              |                                            |                                 |                          |
| 499310                      | Leveren mineraal asfaltmengsel, t.b.v. zwart asfalt | ton          | 314,02V                                    |                                 |                          |
| 499320                      | Leveren mineraal asfaltmengsel, t.b.v. rood asfalt  | ton          | 112,15V                                    |                                 |                          |
| 5                           | <b>KUST- &amp; OEVERWERKEN</b>                      |              |                                            |                                 |                          |
| 51                          | <b>Beschoeiingen</b>                                |              |                                            |                                 |                          |
| 511                         | <b>Houten beschoeiingen</b>                         |              |                                            |                                 |                          |
| 5111                        | Palen                                               |              |                                            |                                 |                          |
| 511110                      | Aanbrengen houten paal voor beschoeiing.            | st           | 196,00V                                    |                                 |                          |
| 5112                        | <u>Beschoeiingselementen</u>                        |              |                                            |                                 |                          |
| 511210                      | Aanbrengen opgeklampte schotten van hout.           | st           | 244,00V                                    |                                 |                          |
| 5113                        | Geotextiel                                          |              |                                            |                                 |                          |
| 511310                      | Aanbrengen Geolon PP-180                            | m2           | 624,00V                                    |                                 |                          |
| 5114                        | <u>Doorvoer</u>                                     |              |                                            |                                 |                          |
| 511410                      | Maken doorvoer t.b.v. uitstromende leidingen        | st           | 8,00V                                      |                                 |                          |
| 52                          | <b>Bodem- en taludbescherming</b>                   |              |                                            |                                 |                          |
| 521                         | <b>Blokkenmatten</b>                                |              |                                            |                                 |                          |
| 521110                      | Aanbrengen betonblokkenmat - verlijmde mat.         | m2           | 160,00V                                    |                                 |                          |
| 521120                      | Vastzetten betonblokkenmat.                         | m            | 40,00V                                     |                                 |                          |
| 58                          | <b>Leveranties i.h.k.v. de Risicoregeling GWW</b>   |              |                                            |                                 |                          |
| 581                         | <b>Cementgebonden produkten</b>                     |              |                                            |                                 |                          |
| 581110                      | Leveren betonblokkenmatten                          | m2           | 160,00V                                    |                                 |                          |
| 582                         | <b>Kunststoffen</b>                                 |              |                                            |                                 |                          |
| 582110                      | Leveren kunststoffen, Geolon PP-180                 | m2           | 624,00V                                    |                                 |                          |
| 6                           | <b>GROENVOORZIENINGEN C.A.</b>                      |              |                                            |                                 |                          |
| 60                          | <b>Bomen</b>                                        |              |                                            |                                 |                          |
| 601                         | <b>Voorbereidende werkzaamheden</b>                 |              |                                            |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                                    | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 6011                        | <u>Plantgaten</u>                                               |              |                                             |                                 |                          |
| 601110                      | Maken plantgat t.b.v. bomen                                     | st           | 183,00V                                     |                                 |                          |
| 6012                        | <u>Wortelscherm</u>                                             |              |                                             |                                 |                          |
| 601210                      | Aanbrengen HDPE-wortelscherm                                    | m            | 2.950,00V                                   |                                 |                          |
| 602                         | <b>Planten van bomen</b>                                        |              |                                             |                                 |                          |
| 6022                        | <u>Planten van bomen in plantsoen / gazon</u>                   |              |                                             |                                 |                          |
| 602210                      | Planten bomen (RAW-bestek).                                     | st           | 183,00V                                     |                                 |                          |
| 604                         | <b>Bijkomende werkzaamheden</b>                                 |              |                                             |                                 |                          |
| 6042                        | Boomverankering                                                 |              |                                             |                                 |                          |
| 604210                      | Aanbrengen bovengrondse boomverankering, boompalen met boomband | st           | 183,00V                                     |                                 |                          |
| 6043                        | Gietrand                                                        |              |                                             |                                 |                          |
| 604310                      | Aanbrengen voorziening watergift bomen.                         | st           | 183,00V                                     |                                 |                          |
| 6044                        | Anti-maaischadepalen                                            |              |                                             |                                 |                          |
| 604410                      | Aanbrengen anti-maaischade palen.                               | st           | 366,00V                                     |                                 |                          |
| 61                          | <b>Plantsoen</b>                                                |              |                                             |                                 |                          |
| 611                         | <b>Vorbereidende werkzaamheden</b>                              |              |                                             |                                 |                          |
| 6111                        | <u>Spitten</u>                                                  |              |                                             |                                 |                          |
| 611110                      | Spitten of ploegen.                                             | are          | 1.035,00V                                   |                                 |                          |
| 6112                        | <u>Frezen</u>                                                   |              |                                             |                                 |                          |
| 611210                      | Frezen.                                                         | are          | 1.035,00V                                   |                                 |                          |
| 6113                        | <u>Bemesten</u>                                                 |              |                                             |                                 |                          |
| 611310                      | Bemesten terrein.                                               | are          | 1.035,00V                                   |                                 |                          |
| 611320                      | Grondstructuurverbeteren terrein.                               | are          | 1.035,00V                                   |                                 |                          |
| 6114                        | <u>Egaliseren</u>                                               |              |                                             |                                 |                          |
| 611410                      | Egaliseren.                                                     | are          | 1.035,00V                                   |                                 |                          |
| 6115                        | <u>Plantgaten, -sleuven, -stroken</u>                           |              |                                             |                                 |                          |
| 611510                      | Maken plantsleuf, 0,30 x 0,30 m                                 | m            | 1.725,00V                                   |                                 |                          |
| 611520                      | Maken plantsleuf, 0,50 x 0,50 m                                 | m            | 1.035,00V                                   |                                 |                          |
| 614                         | <b>Vaste planten</b>                                            |              |                                             |                                 |                          |
| 6141                        | <u>Planten van vaste planten</u>                                |              |                                             |                                 |                          |
| 614110                      | Planten van sierplantsoen (RAW-bestek).                         | st           | 21.720,00V                                  |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                                                                          | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 62                          | <b>Gazon</b>                                                                                          |              |                                            |                                 |                          |
| 621                         | <b>Vorbereidende werkzaamheden</b>                                                                    |              |                                            |                                 |                          |
| 6211                        | <u>Spitten</u>                                                                                        |              |                                            |                                 |                          |
| 621110                      | Spitten of ploegen.                                                                                   | are          | 11,26V                                     |                                 |                          |
| 6212                        | <u>Frezen</u>                                                                                         |              |                                            |                                 |                          |
| 621210                      | Frezen.                                                                                               | are          | 11,26V                                     |                                 |                          |
| 6213                        | <u>Profileren</u>                                                                                     |              |                                            |                                 |                          |
| 621310                      | Profileren oppervlakken.                                                                              | m2           | 11,26V                                     |                                 |                          |
| 6214                        | Egaliseren                                                                                            |              |                                            |                                 |                          |
| 621410                      | Egaliseren.                                                                                           | are          | 11,26V                                     |                                 |                          |
| 622                         | <b>Zaaien</b>                                                                                         |              |                                            |                                 |                          |
| 6221                        | Zaaien terrein                                                                                        |              |                                            |                                 |                          |
| 622110                      | Zaaien, bermen                                                                                        | are          | 10,00V                                     |                                 |                          |
| 622120                      | Zaaien, bloemrijk                                                                                     | are          | 1,26V                                      |                                 |                          |
| 63                          | <b>Nazorg</b>                                                                                         |              |                                            |                                 |                          |
| 631                         | <b>Bomen</b>                                                                                          |              |                                            |                                 |                          |
| 6311                        | Onderhoudswerkzaamheden in nazorgperiode                                                              |              |                                            |                                 |                          |
| 631110                      | Onderhoudswerkzaamheden in nazorgperiode na oplevering van aanplantwerkzaamheden (RAW-bestek), bomen  | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 6312                        | Beheersen snoeistand in nazorgperiode                                                                 |              |                                            |                                 |                          |
| 631210                      | Beheersen snoeistoestand in nazorgperiode na oplevering van aanplantwerkzaamheden (RAW-bestek), bomen | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 632                         | <b>Sierplantsoen en heesters</b>                                                                      |              |                                            |                                 |                          |
| 632110                      | Onderhoudswerkzaamheden in nazorgperiode na oplevering van aanplantwerkzaamheden (RAW-bestek), bepl.  | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 64                          | <b>Inboet</b>                                                                                         |              |                                            |                                 |                          |
| 641                         | <b>Inboet bomen</b>                                                                                   |              |                                            |                                 |                          |
| 641110                      | Inboeten bomen (nazorg).                                                                              | st           | 19,00V                                     |                                 |                          |
| 642                         | <b>Inboet plantsoen</b>                                                                               |              |                                            |                                 |                          |
| 642110                      | Inboeten sierbeplanting (nazorg).                                                                     | st           | 2.172,00V                                  |                                 |                          |
| 68                          | <b>Leveranties i.h.k.v. de Risicoregeling GWW</b>                                                     |              |                                            |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                 | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|----------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 681                         | <b>Bomen</b>                                 |              |                                            |                                 |                          |
| 681110                      | Leveren bomen (RAW-bestek), Quercus robur    | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 681120                      | Leveren bomen (RAW-bestek), Tilia europaea   | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 681130                      | Leveren bomen (RAW-bestek), Acer platanoides | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 682                         | <b>Plantsoen</b>                             |              |                                            |                                 |                          |
| 682110                      | Leveren plantmateriaal (RAW-bestek).         | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 684                         | <b>Kunststoffen</b>                          |              |                                            |                                 |                          |
| 684120                      | Leveren LDPE-gietrand                        | m            | 640,50V                                    |                                 |                          |
| 684130                      | Leveren boomband                             | m            | 274,50V                                    |                                 |                          |
| 684140                      | Leveren wortelscherm                         | m            | 2.950,00V                                  |                                 |                          |
| 7                           | <b>INRICHTINGSWERKEN</b>                     |              |                                            |                                 |                          |
| 70                          | <b>Bebording</b>                             |              |                                            |                                 |                          |
| 701                         | <b>Flespalen</b>                             |              |                                            |                                 |                          |
| 701110                      | Aanbrengen flespaal, h=3,0 m                 | st           | 7,00V                                      |                                 |                          |
| 701120                      | Aanbrengen flespaal, h=3,3 m                 | st           | 2,00V                                      |                                 |                          |
| 701130                      | Aanbrengen flespaal, h=3,6 m                 | st           | 35,00V                                     |                                 |                          |
| 701140                      | Aanbrengen flespaal, h=3,9 m                 | st           | 13,00V                                     |                                 |                          |
| 702                         | <b>Bebording</b>                             |              |                                            |                                 |                          |
| 7021                        | <u>Bebording aan flespalen</u>               |              |                                            |                                 |                          |
| 702110                      | Aanbrengen verkeersborden, type I Bibeko     | st           | 60,00V                                     |                                 |                          |
| 702120                      | Aanbrengen verkeersborden, type II Bubeko    | st           | 14,00V                                     |                                 |                          |
| 7022                        | <u>Bebording aan lichtmasten</u>             |              |                                            |                                 |                          |
| 7023                        | <u>Verkeerzuilen en -portalen</u>            |              |                                            |                                 |                          |
| 702310                      | Aanbrengen verkeerzuil.                      | st           | 12,00V                                     |                                 |                          |
| 702320                      | Aanbrengen komportaal.                       | st           | 2,00V                                      |                                 |                          |
| 7024                        | <u>Hectometerpalen</u>                       |              |                                            |                                 |                          |
| 702410                      | Aanbrengen hectometerborden.                 | st           | 1,00V                                      |                                 |                          |
| 7025                        | <u>Reclame- en bewegwijzeringsborden</u>     |              |                                            |                                 |                          |
| 702510                      | Aanbrengen reclameborden                     | st           | 2,00V                                      |                                 |                          |
| 702520                      | Aanbrengen LED-bewegwijzering.               | st           | 1,00V                                      |                                 |                          |
| 702530                      | Aanbrengen beschermbeugel                    | st           | 1,00V                                      |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                          | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 71                          | <b>Meubilair</b>                                      |              |                                            |                                 |                          |
| 711                         | <b>ABRI</b>                                           |              |                                            |                                 |                          |
| 711110                      | Aanbrengen abri                                       | st           | 4,00V                                      |                                 |                          |
| 712                         | <b>Fietsparkeren</b>                                  |              |                                            |                                 |                          |
| 712110                      | Aanbrengen fietsbeugel                                | st           | 2,00V                                      |                                 |                          |
| 713                         | <b>Afvalinzameling</b>                                |              |                                            |                                 |                          |
| 713110                      | Aanbrengen afvalbak, 50 ltr                           | st           | 4,00V                                      |                                 |                          |
| 714                         | <b>Hekwerken</b>                                      |              |                                            |                                 |                          |
| 7141                        | Spijlenhekwerk                                        |              |                                            |                                 |                          |
| 714110                      | Aanbrengen spijlenhekwerk.                            | m            | 11,80V                                     |                                 |                          |
| 74                          | <b>Openbare verlichting</b>                           |              |                                            |                                 |                          |
| 741                         | <b>Grondwerk</b>                                      |              |                                            |                                 |                          |
| 741120                      | Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m).           | m            | 90,00V                                     |                                 |                          |
| 742                         | <b>Lichtmasten</b>                                    |              |                                            |                                 |                          |
| 7421                        | Masten met armatuur                                   |              |                                            |                                 |                          |
| 742110                      | Aanbr. LM 10m, dbl. uith. 1,5m, arm. Philips BGP761   | st           | 23,00V                                     |                                 |                          |
| 742120                      | Aanbr. LM 6m, paaltop, arm. Philips BGP760            | st           | 5,00V                                      |                                 |                          |
| 742130                      | Aanbr. LM 4m, paaltop, arm. Philips BDP100            | st           | 11,00V                                     |                                 |                          |
| 742140                      | Aanbr. LM 4m, paaltop, arm. Setga 0150                | st           | 9,00V                                      |                                 |                          |
| 742150                      | Aanbr. LM 10m, dbl. uith. 125 mm, arm. Philips BGP703 | st           | 2,00V                                      |                                 |                          |
| 742160                      | Aanbr. LM 10m, enk. uith. 1,5 m, arm. Philips BGP761  | st           | 1,00V                                      |                                 |                          |
| 743                         | <b>Bekabeling</b>                                     |              |                                            |                                 |                          |
| 7431                        | <u>Energiegrondkabels</u>                             |              |                                            |                                 |                          |
| 743110                      | Aanbrengen energiegrondkabel.                         | m            | 90,00V                                     |                                 |                          |
| 78                          | <b>Leveranties i.h.k.v. de Risicoregeling GWW</b>     |              |                                            |                                 |                          |
| 781                         | <b>Bebording</b>                                      |              |                                            |                                 |                          |
| 7811                        | <u>Flespalen</u>                                      |              |                                            |                                 |                          |
| 781110                      | Leveren flespaal, h=3,0 m                             | st           | 7,00V                                      |                                 |                          |
| 781120                      | Leveren flespaal, h=3,3 m                             | st           | 2,00V                                      |                                 |                          |
| 781130                      | Leveren flespaal, h=3,6 m                             | st           | 35,00V                                     |                                 |                          |
| 781140                      | Leveren flespaal, h=3,9 m                             | st           | 13,00V                                     |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                        | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 7812                        | <b>Bebording</b>                                    |              |                                             |                                 |                          |
| 781210                      | Leveren verkeersborden, type I                      | st           | 60,00V                                      |                                 |                          |
| 781220                      | Leveren verkeersborden, type II                     | st           | 14,00V                                      |                                 |                          |
| 7813                        | <b>Verkeerzuilen</b>                                |              |                                             |                                 |                          |
| 781310                      | Leveren verkeerszuil, type 0                        | st           | 12,00V                                      |                                 |                          |
| 7814                        | <b>Portalen</b>                                     |              |                                             |                                 |                          |
| 781410                      | Leveren komportaal, incl. bebording.                | st           | 2,00V                                       |                                 |                          |
| 782                         | <b>Openbare verlichting</b>                         |              |                                             |                                 |                          |
| 7821                        | <b>Masten en uithouders</b>                         |              |                                             |                                 |                          |
| 782110                      | Leveren dubbel uithouder 1,50 m                     | st           | 23,00V                                      |                                 |                          |
| 782120                      | Leveren lichtmast 10 m                              | st           | 3,00V                                       |                                 |                          |
| 782130                      | Leveren lichtmast 6 m,                              | st           | 5,00V                                       |                                 |                          |
| 782140                      | Leveren lichtmast 4 m                               | st           | 22,00V                                      |                                 |                          |
| 7822                        | <b>Armaturen</b>                                    |              |                                             |                                 |                          |
| 782210                      | Leveren Philips BGP 761, LED109-4S/730 DM10 68W     | st           | 46,00V                                      |                                 |                          |
| 782220                      | Leveren Philips BGP 760, LED34-4S/730 DM10 21,5W    | st           | 5,00V                                       |                                 |                          |
| 782230                      | Leveren Philips BDP 100, LED25-MP1/730 DRW 17,6W    | st           | 11,00V                                      |                                 |                          |
| 782240                      | Leveren Setga EZL-012-0150-004-0830                 | st           | 9,00V                                       |                                 |                          |
| 782250                      | Leveren Philips BGP703 T35 LED90-4S/730 55W         | st           | 4,00V                                       |                                 |                          |
| 782260                      | Leveren Philips BGP 761, LED109-4S/730 DM10 68W     | st           | 1,00V                                       |                                 |                          |
| 783                         | <b>Hekwerken</b>                                    |              |                                             |                                 |                          |
| 7831                        | <b>Spijlenhekwerk</b>                               |              |                                             |                                 |                          |
| 783110                      | Leveren spijlenhekwerk.                             | m            | 11,80V                                      |                                 |                          |
| 8                           | <b>WERKZAAMHEDEN VAN ALGEMENE AARD</b>              |              |                                             |                                 |                          |
| 80                          | <b>Verkeer</b>                                      |              |                                             |                                 |                          |
| 801                         | <b>Tijdelijke verkeersmaatregelen</b>               |              |                                             |                                 |                          |
| 8011                        | <b>Verkeersmaatregelen ETW</b>                      |              |                                             |                                 |                          |
| 801110                      | Aanbr. afzetting(en) op enkelbaansweg, fig. 1200P01 | keer         | 10,00V                                      |                                 |                          |
| 801120                      | Instandhouden afzetting, fig. 1200P01               | EUR          | N                                           |                                 |                          |
| 801130                      | Verwijderen afzetting, fig. 1200P01                 | keer         | 10,00V                                      |                                 |                          |
| 801140                      | Aanbr. afzetting(en) op enkelbaansweg, fig. 1200P02 | keer         | 10,00V                                      |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                         | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 801150                      | Instandhouden afzetting, fig. 1200P02                | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 801160                      | Verwijderen afzetting, fig. 1200P02                  | keer         | 10,00V                                     |                                 |                          |
| 801170                      | Aanbr. afzetting(en) op enkelbaansweg, fig. 1200P03  | keer         | 10,00V                                     |                                 |                          |
| 801180                      | Instandhouden afzetting, fig. 1200P03                | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 801190                      | Verwijderen afzetting, fig. 1200P03                  | keer         | 10,00V                                     |                                 |                          |
| 8012                        | <u>Verkeersmaatregelen GOW</u>                       |              |                                            |                                 |                          |
| 801210                      | Aanbr. afzetting(en) op enkelbaansweg, fig. 1300P01  | keer         | 2,00V                                      |                                 |                          |
| 801220                      | Instandhouden afzetting, fig. 1300P01                | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 801230                      | Verwijderen afzetting, fig. 1300P01                  | keer         | 2,00V                                      |                                 |                          |
| 801240                      | Aanbr. afzetting(en) op enkelbaansweg, fig. 1300P02  | keer         | 2,00V                                      |                                 |                          |
| 801250                      | Instandhouden afzetting, fig. 1300P02                | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 801260                      | Verwijderen afzetting, fig. 1300P02                  | keer         | 2,00V                                      |                                 |                          |
| 801270                      | Aanbr. afzetting(en) op enkelbaansweg, fig. 1300P03  | keer         | 2,00V                                      |                                 |                          |
| 801280                      | Instandhouden afzetting, fig. 1300P03                | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 801290                      | Verwijderen afzetting, fig. 1300P03                  | keer         | 2,00V                                      |                                 |                          |
| 8013                        | <u>Verkeersmaatregelen kruisingen</u>                |              |                                            |                                 |                          |
| 801310                      | Aanbr. afzetting(en) op kruispunten, fig. 1336a      | keer         | 6,00V                                      |                                 |                          |
| 801320                      | Instandhouden afzetting op kruispunten, fig. 1336a   | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 801330                      | Verwijderen afzetting op kruispunten, fig. 1336a     | keer         | 6,00V                                      |                                 |                          |
| 8014                        | <u>Verkeersmaatregelen tijdelijke VRI om-en-om</u>   |              |                                            |                                 |                          |
| 801410                      | Aanbrengen tijdelijke verkeersregelinstallatie.      | st           | 20,00V                                     |                                 |                          |
| 801420                      | In stand houden tijdelijke verkeersregelinstallatie. | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 801430                      | Verwijderen tijdelijke verkeersregelinstallatie.     | st           | 20,00V                                     |                                 |                          |
| 8015                        | <u>Verkeersmaatregelen fiets- en voetpaden.</u>      |              |                                            |                                 |                          |
| 801510                      | Aanbrengen afzetting(en) op voetpaden, fig. 1103a    | keer         | 13,00V                                     |                                 |                          |
| 801520                      | Instandhouden afzetting(en) op voetpaden, fig. 1103a | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 801530                      | Verwijderen afzetting(en) op voetpaden, fig. 1103a   | keer         | 13,00V                                     |                                 |                          |
| 801540                      | Aanbrengen afzetting(en) op voetpaden, fig. 1123a    | keer         | 13,00V                                     |                                 |                          |
| 801550                      | Instandhouden afzetting(en) op voetpaden, fig. 1123a | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 801560                      | Verwijderen afzetting(en) op voetpaden, fig. 1123a   | keer         | 13,00V                                     |                                 |                          |
| 8016                        | Omleidingsroutes                                     |              |                                            |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                          | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 801610                      | Aanbrengen omleidingsroutes, wegverkeer               | keer         | 2,00V                                       |                                 |                          |
| 801620                      | Instandhouden omleidingsroute, wegverkeer             | EUR          | N                                           |                                 |                          |
| 801630                      | Verwijderen omleidingsroute, wegverkeer               | keer         | 2,00V                                       |                                 |                          |
| 801640                      | Aanbrengen omleidingsroutes, fiets- en voetverkeer    | keer         | 2,00V                                       |                                 |                          |
| 801650                      | Instandhouden omleidingsroute, fiets- en voetverkeer  | EUR          | N                                           |                                 |                          |
| 801660                      | Verwijderen omleidingsroute, fiets- en voetverkeer    | keer         | 1,00V                                       |                                 |                          |
| 8017                        | <u>Rijplaten</u>                                      |              |                                             |                                 |                          |
| 801710                      | Aanbrengen rijplatenbaan.                             | EUR          | N                                           |                                 |                          |
| 801720                      | Instandhouden rijplatenbaan.                          | EUR          | N                                           |                                 |                          |
| 801730                      | Verplaatsen rijplatenbaan.                            | EUR          | N                                           |                                 |                          |
| 801740                      | Verwijderen rijplatenbaan.                            | EUR          | N                                           |                                 |                          |
| 8018                        | Bereikbaarheid percelen / panden                      |              |                                             |                                 |                          |
| 801810                      | Aanbrengen platen of schotten (voetgangers).          | EUR          | N                                           |                                 |                          |
| 801820                      | Instandhouden platen of schotten (voetgangers).       | EUR          | N                                           |                                 |                          |
| 801830                      | Verwijderen platen of schotten (voetgangers).         | EUR          | N                                           |                                 |                          |
| 802                         | <b>Diverse voorzienigen en werkzaamheden</b>          |              |                                             |                                 |                          |
| 8021                        | <u>Tijdelijke afzettingen / bouwhekken</u>            |              |                                             |                                 |                          |
| 802110                      | Aanbrengen tijdelijke afrastering.                    | EUR          | N                                           |                                 |                          |
| 802120                      | Instandhouden tijdelijke afrastering.                 | EUR          | N                                           |                                 |                          |
| 802130                      | Verwijderen tijdelijke afrastering.                   | EUR          | N                                           |                                 |                          |
| 8022                        | <u>Tijdelijke depot(s)</u>                            |              |                                             |                                 |                          |
| 802210                      | Aanbrengen scheidingsdoek.                            | EUR          | N                                           |                                 |                          |
| 802220                      | Aanbrengen tijdelijke afrastering, depot(s)           | EUR          | N                                           |                                 |                          |
| 802230                      | Instandhouden tijdelijke afrastering, depot(s)        | EUR          | N                                           |                                 |                          |
| 802240                      | Verwijderen tijdelijke afrastering, depot(s)          | EUR          | N                                           |                                 |                          |
| 802250                      | Verwijderen scheidingsdoek.                           | EUR          | N                                           |                                 |                          |
| 8025                        | <u>Proefsleuven / voorzieningen bestaande K&amp;L</u> |              |                                             |                                 |                          |
| 802510                      | Graven proefsleuven in het kader van CROW500.         | EUR          | N                                           |                                 |                          |
| 802520                      | Graven proefsleuven t.b.v. directie.                  | st           | 12,00V                                      |                                 |                          |
| 8027                        | <u>Schonen terrein</u>                                |              |                                             |                                 |                          |
| 802710                      | Schonen terrein.                                      | EUR          | N                                           |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                                                              | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 81                          | <b>Ecologie</b>                                                                           |              |                                            |                                 |                          |
| 811110                      | Onderhoud contact met ecooloog.                                                           | EUR          | N                                          |                                 |                          |
| 811120                      | Plan van aanpak ecologie.                                                                 | EUR          | N                                          |                                 |                          |
| 811130                      | Inventariseren en registreren broedvogels.                                                | keer         | 10,00V                                     |                                 |                          |
| 811140                      | Ongeschikt maken nesten en horsten                                                        | EUR          | N                                          |                                 |                          |
| 811150                      | Inventariseren fauna, soortspecifiek; vleermuizen.                                        | keer         | 10,00V                                     |                                 |                          |
| 811160                      | Toepassen maatregelen bescherming vleermuizen.                                            | EUR          | N                                          |                                 |                          |
| 811170                      | Toepassen faunawerende maatregelen, rugstreeppad.                                         | keer         | 4,00V                                      |                                 |                          |
| 811180                      | Toepassen maatregelen bescherming fauna, algemeen                                         | EUR          | N                                          |                                 |                          |
| 82                          | <b>Opstellen uitvoeringsdocumenten</b>                                                    |              |                                            |                                 |                          |
| 821                         | <b>Werkplannen</b>                                                                        |              |                                            |                                 |                          |
| 8211                        | Algemeen                                                                                  |              |                                            |                                 |                          |
| 821110                      | Opstellen puttenstaat                                                                     | EUR          | N                                          |                                 |                          |
| 821120                      | Opstellen BLVC-plan                                                                       | EUR          | N                                          |                                 |                          |
| 821130                      | Opstellen werkplan ombouw persrioleringsysteem.                                           | EUR          | N                                          |                                 |                          |
| 821140                      | Opstellen werkplan horizontaal gestuurde boringen.                                        | EUR          | N                                          |                                 |                          |
| 821150                      | Opstellen faseringsplan                                                                   | EUR          | N                                          |                                 |                          |
| 821160                      | Opstellen overige uitvoeringsdocumenten.                                                  | EUR          | N                                          |                                 |                          |
| 8213                        | <u>Verkeerplannen en -tekeningen</u>                                                      |              |                                            |                                 |                          |
| 821310                      | Opstellen verkeersplan.                                                                   | EUR          | N                                          |                                 |                          |
| 821320                      | Opstellen verkeerstekening                                                                | EUR          | N                                          |                                 |                          |
| 8215                        | <u>Kwaliteitsborging</u>                                                                  |              |                                            |                                 |                          |
| 821510                      | Kwaliteitsborging aannemer                                                                | EUR          | N                                          |                                 |                          |
| 822                         | <b>Meldingen</b>                                                                          |              |                                            |                                 |                          |
| 822110                      | Melding bouwactiviteit.                                                                   | EUR          | N                                          |                                 |                          |
| 822120                      | Melding onttrekking en lozing grond-/ bemalingswater                                      | EUR          | N                                          |                                 |                          |
| 822130                      | Melding onttrekking en lozing grond-/ bemalingswater                                      | EUR          | N                                          |                                 |                          |
| 822140                      | Melding m.b.t. te treffen tijdelijke verkeersmaatregelen bij gem. Leidschendam- Voorburg. | EUR          | N                                          |                                 |                          |
| 822150                      | Aanvragen vergunning t.b.v. onttrekking grondwater en lozen van bemalingswater            | EUR          | N                                          |                                 |                          |
| 822160                      | Melding(en) in MELVIN                                                                     | EUR          | N                                          |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                                        | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 825                         | <b>Aanleveren revisiegegevens</b>                                   |              |                                            |                                 |                          |
| 825110                      | Verrichten van revisiewerkzaamheden.                                | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 84                          | <b>Hulpmiddelen</b>                                                 |              |                                            |                                 |                          |
| 841                         | <b>Directieverblijf</b>                                             |              |                                            |                                 |                          |
| 841010                      | Gebruik directieverblijf.                                           | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 843                         | <b>Inzetten werknemers</b>                                          |              |                                            |                                 |                          |
| 843010                      | Inzetten grondwerker                                                | uur          | 80,00V                                     |                                 |                          |
| 843020                      | Inzetten vakman GWW.                                                | uur          | 80,00V                                     |                                 |                          |
| 843030                      | Inzetten koppel stratenmakers                                       | uur          | 80,00V                                     |                                 |                          |
| 845                         | <b>Inzetten materieel</b>                                           |              |                                            |                                 |                          |
| 845010                      | Inzetten HGM-klein                                                  | uur          | 40,00V                                     |                                 |                          |
| 845020                      | Inzetten HGM-groot                                                  | uur          | 40,00V                                     |                                 |                          |
| 845030                      | Inzetten vrachtauto 8x4                                             | uur          | 40,00V                                     |                                 |                          |
| 845040                      | Inzetten wiellader.                                                 | uur          | 40,00V                                     |                                 |                          |
| 846                         | <b>Meet- en controleapparatuur</b>                                  |              |                                            |                                 |                          |
| 846010                      | Gebruik meetinstrumenten.                                           | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 85                          | <b>Werkterrein en voorzieningen</b>                                 |              |                                            |                                 |                          |
| 851                         | <b>Vuilinzameling</b>                                               |              |                                            |                                 |                          |
| 851010                      | Beheersing bereikbaarheid huisvuilcontainers                        | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 852                         | <b>Tijdelijke verhardingen</b>                                      |              |                                            |                                 |                          |
| 852010                      | Aanbrengen tijdelijke verhardingen i.v.m. fasering en feestdagen    | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 852020                      | Instandhouden tijdelijke verhardingen i.v.m. fasering en feestdagen | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 852030                      | Verwijderen tijdelijke verhardingen i.v.m. fasering en feestdagen   | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 852040                      | Aanbrengen tijdelijke bushaltes                                     | st           | 4,00V                                      |                                 |                          |
| 852050                      | Instandhouden tijdelijke bushaltes                                  | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 852060                      | Verwijderen tijdelijke bushaltes                                    | st           | 4,00V                                      |                                 |                          |
| 853                         | <b>Bouwboard</b>                                                    |              |                                            |                                 |                          |
| 853010                      | Aanbrengen bouwboard                                                | st           | 2,00V                                      |                                 |                          |
| 854                         | <b>Bouwkundige opname</b>                                           |              |                                            |                                 |                          |
| 854110                      | Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten.                   | EUR          |                                            | N                               |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                  | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 859                         | Coördinatie en cummunucatie                   |              |                                             |                                 |                          |
| 859110                      | Coördinatie van werken.                       | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 859120                      | Coördinatie hulpdiensten en openbaar vervoer. | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 859130                      | Coördinatie verlegging kabels en leidingen.   | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 859140                      | Klachtenloket                                 | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 859150                      | Informatiebrieven.                            | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 859160                      | Informatiebijeenkomsten.                      | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 859170                      | Coördinatiewerkzaamheden netbeheerder         | EUR          |                                             | N                               |                          |
|                             | SUBTOTAAL                                     |              |                                             |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                    | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
|                             | <b>TRANSPORT SUBTOTAAL</b>                      |              |                                            |                                 |                          |
| 9                           | <b>Staartposten</b>                             |              |                                            |                                 |                          |
| 91                          | <b>Eenmalige kosten</b>                         |              |                                            |                                 |                          |
| 910010                      | Toolbox Flora en Fauna.                         | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 910020                      | Toepassen tijdelijke voorzieningen.             | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 910030                      | Communicatie en omgevingsmanagement.            | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 910040                      | Kosten social return.                           | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 910050                      | Afvoer materieel.                               | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 910060                      | Aanvoer materieel.                              | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 910070                      | Opruimen werkterrein.                           | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 910080                      | Inrichten werkterrein.                          | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 919980                      | Overige eenmalige kosten                        | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 919990                      | Korting                                         | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 92                          | <b>Uitvoeringskosten</b>                        |              |                                            |                                 |                          |
| 929990                      | Uitvoeringskosten                               | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 93                          | <b>Algemene kosten</b>                          |              |                                            |                                 |                          |
| 939990                      | Algemene kosten                                 | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 94                          | <b>Winst en risico</b>                          |              |                                            |                                 |                          |
| 949990                      | Winst en risico                                 | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 95                          | <b>Stelposten</b>                               |              |                                            |                                 |                          |
| 950010                      | Stelpost aanschaf bouwstoffen en werkzaamheden. | EUR          | 25.000,00V                                 |                                 |                          |
| 950020                      | Stelpost keuringskosten (steekproeven).         | EUR          | 10.000,00V                                 |                                 |                          |
| 950030                      | Stelpost acceptatiekosten.                      | EUR          | 15.000,00V                                 |                                 |                          |
| 950040                      | Stelpost nutsvoorzieningen.                     | EUR          | 20.000,00V                                 |                                 |                          |
| 950050                      | Stelpost aansluiting HWA op brugduiker          | EUR          | 20.000,00V                                 |                                 |                          |
| 950060                      | Stelpost werkzaamheden OVL / Stedin             | EUR          | 120.000,00V                                |                                 |                          |
| 96                          | <b>Bijdragen</b>                                |              |                                            |                                 |                          |
| 960010                      | Bijdrage RAW-systematiek (0,25%)                | EUR          |                                            | N                               |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                             | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
|                             | <b>Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.</b> | EUR          |                                            |                                 |                          |
|                             | Gedaan te                                                |              |                                            |                                 |                          |
|                             | De 20..                                                  |              |                                            |                                 |                          |
|                             | De inschrijver(s),                                       |              |                                            |                                 |                          |