

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

04 Bijlagen

Wijziging NVI3: Bijlage B22 toegevoegd.

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- B1: Model bankgarantie;
- B2: Verkennend land- en waterbodemonderzoek, Veursestraatweg te Leidschendam, Gemeente Leidschendam-Voorburg, Arcadis Nederland B.V., d.d. 19 september 2025, kenmerk: S5TMKAHR6KPJ-814549638-2747:2
- B3: Bemalingsadvies;
- B4: Grondbalans;
- B5: Plantsoenlijst en recapitulatielijst;
- B6: Notitie quickscan flora en fauna, Veursestraatweg te Leidschendam, Gemeente Leidschendam-Voorburg, Habitus, d.d. 1 december 2025, kenmerk: LDVB20250268-QS-V1;
- B7: Quickscan Natuurwetgeving, Herinrichting Veursestraatweg, Gemeente Leidschendam-Voorburg, Arcadis Nederland B.V., d.d. 26 februari 2025;
- B8: Bomen Effect Analyse, Veursestraatweg Leidschendam, Copijn, d.d. 28-2-2025, 1e versie, kenmerk: B25-1335;
- B9: Verhardingsonderzoek Vervangen en herinrichten Veursestraatweg, Adviesrapportage, Versie 1.0, Gemeente Leidschendam-Voorburg, Arcadis Nederland B.V., d.d. 25 september 2025;
- B10: Verhardingsadvies t.p.v. duiker - Herinrichting Veursestraatweg, Arcadis Nederland B.V., d.d. 26 januari 2026, kenmerk S5TMKAHR6KPJ-814549638-4402:2;
- B11: Geotechnisch advies herinrichting Veursestraatweg, Arcadis Nederland B.V., d.d. 22 september 2025, kenmerk: 5TMKAHR6KPJ-814549638-2941:Definitief;
- B12: Rioleringsplan, Veursestraatweg en Parnashofweg, Gemeente Leidschendam-Voorburg, Waterfeit adviseurs, d.d. 8 juli 2024, versie Definitief 2;
- B13: Veiligheids- en gezondheidsplan - Ontwerpfase, Herinrichting Veursestraatweg, Leidschendam, Gemeente Leidschendam-Voorburg, Arcadis Nederland B.V., d.d. 27 januari 2026, kenmerk: S5TMKAHR6KPJ-814549638-4573:1;
- B14: Aandachtspunten werkwijze ombouw rioolpersleiding en kabels Veursestraatweg (VSW);
- B15: Polisvoorwaarden CAR-verzekering;
- B16: Riool en Water V3, incl. bijbehorende stukken;
- B17: Reeds gemaakte afspraken verleggingen kabels en leidingen;
- B18: Verlichtingsberekening;

- B19: Gegevens bestaande duikers;
- B20: Fasering en Verkeersmaatregelen;
- B21: Proefsleuven bestaande kabels en leidingen;
- B22: Verhardingsonderzoek Veursestraatweg te Leidschendam, Roelofs, d.d. 10 juli 2025, kenmerk: VHO-R01-D01-71061243-cma.

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
101210			Verwijzing bijlagen aangepast.			
101210	810203		Frezen van asfalt ten behoeve van een getrapte aansluiting. Betreft het aanbrengen van trapfrezen t.b.v. aansluitingen op bestaande verhardingen Hoedanigheid van het asfalt: teervrij Resultaten (voor)onderzoek: zie onderzoeken in bijlagen B2, B9, B22 2. Over de gehele breedte van de aan te brengen lagen volgens bestekspostnr(s). 412110, 412120, 412210, 412310, 412320 3. Afmetingen van de eerste te frezen laag: Dikte 30mm en breedte 1,50m Afmetingen van de tweede te frezen laag: Dikte 50mm en breedte 1,00m Afmetingen van de derde te frezen laag: Dikte 65mm en breedte 0,50m 1. Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm 2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens bestekspostnr. 105210	m3	17,22	V
101310			Verwijzing bijlagen aangepast.			
101310	810301		Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Situering: zie tekeningen 1061 t/m 1066 Betreft het opbreken van rijloper Teervrij asfalt: zie onderzoeken in bijlage B2, B9, B22 3. Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m 4. Dikte gemiddeld 0,21m 2. Op een niet gebonden funderingslaag 1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50x 0,50.m 3. Vrijgekomen materialen vervoeren een inrichting volgens bestekspostnr. 105210	m2	18.000,00	V
484180			Gelijkwaardigheid toegevoegd.			
484180	100412		Leveren bitumineuze bindmiddelen. Op deze leverantiepost is de Risicoregeling GWW, bouwstofgroep 21 van toepassing 1. Bindmiddel Asfaltkleefmiddel: EVA-gemodificeerd (of gelijkwaardig) 1. Ten behoeve van bestekspostnr(s). 412320 1. Leveren op plaats van verwerking	ton	2,10	V
				ton		2,10 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					