

Behoort bij: ARC-2025-079

Herinrichting Veursestraatweg

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	OPBREEKWERKZAAMHEDEN				
10	Verhardingen				
100	Funderingslagen				
100010	Verwijderen teervrije funderingslaag, puin, dikte > 200 mm	m2	530,00V		
101	Asfaltverhardingen				
1011	<u>Zagen asfaltverhardingen</u>				
101110	Zagen van bitumineuze verharding.	m	135,00V		
1012	<u>Frezen asfaltverhardingen</u>				
101210	Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting.	m3	17,22V		
1013	Opbreken asfaltverharding				
101310	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt, rijloper	m2	18.000,00V		
1014	Verwijderen detectielussen				
101410	Afkoppelen detectielussen	keer	8,00V		
101420	Verwijderen detectielussen	m	200,00V		
102	Elementenverhardingen				
1021	<u>Opbreken tegelverhardingen</u>				
102110	Opbreken BT 300x300x45 mm, grijs, b<1,50 m	m2	750,00V		
102120	Opbreken BT 300x300x45 mm, grijs, 1,50<b<3,00 m	m2	725,00V		
102130	Opbreken BT 300x300x45 mm, grijs, b>3,00 m	m2	1.135,00V		
102140	Opbreken BT 300x300x80 mm, grijs, b<1,50 m	m2	90,00V		
102150	Opbreken BT 300x300x80 mm, grijs, 1,50<b<3,00 m	m2	100,00V		
102160	Opbreken BT 300x300x80 mm, grijs, b>3,00 m	m2	20,00V		
102190	Opbreken BT 300x300x80 mm, rood, b>3,00 m	m2	600,00V		
1022	<u>Opbreken betonstraatsteenverhardingen</u>				
102230	Opbreken BSS KF, d=80 mm, b>3,00 m	m2	25,00V		
1023	<u>Opbreken straatbaksteenverhardingen</u>				
102310	Opbreken SBS KF, d=80 mm, b<1,50 m	m2	50,00V		
102320	Opbreken SBS KF, d=80 mm, 1,50<b<3,00 m	m2	1.500,00V		
102330	Opbreken SBS KF, d=80 mm, b>3,00 m	m2	950,00V		
103	Kantopsluitingen				
1031	Opbreken trottoirbanden				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
103110	Opbreken TB 130/150x250 mm	m	920,00V		
103120	Opbreken TB 180/200x250 mm	m	555,00V		
103130	Opbreken TB 110/220x250 mm	m	615,00V		
103140	Opbreken HOV 1000x435x308/334 mm	m	100,00V		
1032	<u>Opbreken opsluit- en gazonbanden</u>				
103210	Opbreken OB 100x200 mm	m	1.200,00V		
1033	<u>Opbreken inritbanden</u>				
103310	Opbreken IB	m	40,00V		
105	Bijkomende werkzaamheden				
1051	Schoonmaken verharding				
105110	Schoonmaken asfaltverharding	m2	18.202,50V		
1052	Vervoeren asfaltverhardingen				
105210	Afvoeren teervrij verhardingsmateriaal.	ton	9.493,05V		
1053	<u>Vervoeren elementenverhardingen</u>				
105310	Afvoeren cementgebonden bestratingsmateriaal.	ton	831,08V		
105320	Afvoeren gebakken bestratingsmateriaal.	ton	500,00V		
1055	<u>Verwijderen lengtemarkeringen</u>				
105510	Verw. thermopl. lengtemark., ononderbr. (0,10)	m2	240,00V		
105520	Verw. thermopl. lengtemark., 1-1 3-3 (0,10)	m2	27,50V		
105530	Verw. thermopl. lengtemark., ononderbr. (0,15)	m2	275,00V		
105540	Verw. thermopl. lengtemark., 1-1 3-3 (0,15)	m2	100,00V		
105550	Verw. thermopl. lengtemark., 3-9 (0,15)	m2	40,50V		
105560	Verw. thermopl. lengtemark., 1-3 (0,30)	m2	16,88V		
105570	Verw. thermopl. lengtemark., 1-3 (0,45)	m2	5,63V		
1056	<u>Verwijderen dwarsmarkeringen</u>				
105610	Verw. thermopl. dwarsmark., haaietand	m2	80,00V		
105620	Verw. thermopl. dwarsmark., stopstrepen	m2	6,00V		
105630	Verw. thermopl. dwarsmark., sergeantstreep	m2	80,00V		
105640	Verw. thermopl. dwarsmark., blokmarkering	m2	18,00V		
105650	Verw. thermopl. dwarsmark., pijlmarkering	m2	35,00V		
105660	Verw. thermopl. dwarsmark., VOP en vlakken	m2	80,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
105670	Verw. thermopl. dwarsmark., kanalisatie 0,50-0,50 (0,10)	m2	2,00V		
1059	Vervoeren thermoplastisch markeringsmateriaal				
105910	Afvoeren thermoplastisch markeringsmateriaal	ton	6,93V		
11	Riolering				
111	Vorbereidende werkzaamheden				
1111	<u>Buiten bedrijf stellen</u>				
111110	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool, ø300 mm	EUR	N		
111120	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool, ø400 mm	EUR	N		
111130	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool, ø500 mm	EUR	N		
1112	<u>Rioolreiniging</u>				
111210	Riool reinigen onder hoge druk BT ø300, 400 mm.	m	400,00V		
111220	Riool reinigen onder hoge druk BT ø500 mm.	m	225,00V		
111230	Riool reinigen onder hoge druk BT ø700 mm.	m	30,00V		
111250	Rioolput reinigen, BT-put	st	15,00V		
111290	Rioolslib vervoeren.	ton	32,58V		
1113	<u>Werkputten</u>				
111310	Graven en aanvullen werkput t.b.v. putten	st	14,00V		
111320	Graven en aanvullen werkput t.b.v. kolken	st	68,00V		
112	Putten en kolken				
1122	<u>Verwijderen putten</u>				
112220	Verwijderen BT put, A inw.<1,0 m2, 1,50 <h inw.<2,50 m	st	8,00V		
112260	Verwijderen BT put, A inw.>1,0 m2, h inw.>2,50 m	st	6,00V		
1123	<u>Verwijderen putrand met putdeksel</u>				
112310	Verwijderen putrand met deksel.	st	14,00V		
1124	<u>Verwijderen kolken</u>				
112410	Verwijderen straatkolk.	st	12,00V		
112420	Verwijderen trottoirkolk.	st	56,00V		
113	Vrijvervalriolering				
1132	<u>Verwijderen betonbuizen</u>				
113210	Verwijderen betonbuis, ø300 mm	m	400,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
113220	Verwijderen betonbuis, ø500 - 700 mm	m	255,00V		
1133	<u>Verwijderen stalen leidingen</u>				
113310	Verwijderen stalen buis, ø135 mm	m	12,00V		
114	Huis- en kolkaansluitingen				
1141	<u>Grondwerk</u>				
114110	Graven en aanvullen sleuf (1 m en dieper).	m	605,00V		
1143	<u>Verwijderen kunststofleidingen</u>				
114310	Verwijderen PVC-buis ø125-160 mm	m	605,00V		
12	Meubilair				
121	Bebording				
1211	Verwijderen verkeersbordpaal, incl. bord.				
121110	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord, h<4,00 m	st	36,00V		
121130	Verwijderen verkeerszuil inclusief bord, h<2,00 m	st	6,00V		
121140	Verwijderen straatnaambord.	st	2,00V		
1212	Verwijderen reclame- en wegwijsborden				
121210	Verwijderen reclameborden	st	2,00V		
121220	Verwijderen LED-bewegwijzering.	st	1,00V		
121230	Verwijderen beschermbeugel	st	1,00V		
1214	<u>Verwijderen hectometerpaaltjes</u>				
121410	Verwijderen hectometerborden.	st	1,00V		
122	Fietsparkeren				
1221	<u>Verwijderen fietsbeugels</u>				
122110	Verwijderen fietsbeugel	st	2,00V		
123	Afzetpalen				
1231	<u>Verwijderen kunststof palen</u>				
123110	Verwijderen afzetpaal, kunststof	st	22,00V		
124	Afvalinzameling				
1241	<u>Verwijderen afvalbak</u>				
124110	Verwijderen afvalbak	st	4,00V		
125	Overig straatmeubilair				
1252	Verwijderen ABRI				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
125210	Verwijderen abri	st	4,00V		
126	Openbare verlichting				
1261	<u>Verwijderen lichtmasten</u>				
126110	Verwijderen LM 10 m, enkele uithouder,	st	51,00V		
126120	Verwijderen LM 6 m, dubbele uithouder, VOP	st	1,00V		
126130	Verwijderen LM 4 m, fietspad	st	6,00V		
126140	Verwijderen LM 10 m, enkele uithouder, provincie	st	3,00V		
13	Groenvoorzieningen				
131	Bomen				
1312	Rooien van bomen, -stobben				
131210	Verwijderen stobben, $\varnothing < 0,25$ m	st	15,00V		
131220	Verwijderen stobben, $0,25 < \varnothing < 0,50$ m	st	41,00V		
132	Plantsoen				
1321	<u>Verwijderen begroeiing</u>				
132110	Rooien onderbegroeiing, $h < 0,50$ m	are	0,50V		
132120	Rooien onderbegroeiing, $h < 5,00$ m	are	0,50V		
1322	<u>Verwijderen hagen</u>				
132210	Verwijderen blokhaag.	m2	140,00V		
133	Gazon				
1331	<u>Frezen terrein</u>				
133110	Frezen terrein, $A < 1000$ m2	are	200,00V		
19	Opruimwerken i.h.k.v. aanleg fietspad binnen subsidieregeling				
191	Verhardingen				
1914	<u>Opbreken tegelverhardingen</u>				
191410	Opbreken BT 300x300x45 mm, grijs, $b < 1,50$ m	m2	605,00V		
191420	Opbreken BT 300x300x45 mm, grijs, $1,50 < b < 3,00$ m	m2	20,00V		
191440	Opbreken BT 300x300x80 mm, grijs, $b < 1,50$ m	m2	30,00V		
191490	Opbreken BT 300x300x80 mm, rood, $b > 3,00$ m	m2	1.320,00V		
1918	<u>Opbreken betonbanden</u>				
191810	Opbreken TB 130/150x250 mm	m	445,00V		
191820	Opbreken TB 180/200x250 mm	m	6,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
191850	Opbreken OB 100x200 mm	m	425,00V		
192	Bijkomende werkzaamheden verhardingen				
1923	<u>Vervoeren elementenverhardingen</u>				
192310	Afvoeren cementgebonden bestratingsmateriaal.	ton	405,28V		
2	GRONDWERKEN C.A.				
20	Grond ontgraven				
2000	<u>Opschonen watergang</u>				
200010	Opschonen watergang, 3 - 10 m3/m, Slib Matig verontreinigd	m3	40,00V		
200020	Opschonen watergang, 3 - 10 m3/m, Slib Landbouw/Natuur	m3	45,00V		
2001	<u>Grond ontgraven uit sleuf</u>				
200110	Zand ontgraven t.b.v. sleuf, enkel, d=1,40 m	m3	2.190,00V		
200120	Zand ontgraven t.b.v. sleuf, enkel, d=1,80 m	m3	900,00V		
200130	Zand ontgraven t.b.v. sleuf, dubbel, d=2,30 m	m3	4.750,00V		
200140	Zand ontgraven t.b.v. sleuf, kokerduiker, d=2,30 m	m3	530,00V		
2002	<u>Grond ontgraven uit cunet</u>				
200210	Zand ontgraven uit cunet rijloper, d=0,70 m	m3	9.060,00V		
200220	Zand ontgraven uit inkassing cunet rijloper, d=1,00 m	m3	3.145,00V		
200230	Zand ontgraven uit cunet inritten en parkeervakken, d=1,00 m	m3	2.430,00V		
200240	Zand ontgraven uit cunet fietspaden, d=0,85 m	m3	5.050,00V		
200250	Zand ontgraven uit cunet voetpaden, d=0,55 m	m3	5.050,00V		
2003	<u>Grond ontgraven uit bermen</u>				
200310	Zand ontgraven uit wegbermen, d=0,50 m	m3	5.250,00V		
200320	Veen ontgraven uit bodemlagen, d=0,50 m	m3	250,00V		
2004	<u>Grond ontgraven uit plantvak</u>				
200410	Zand ontgraven uit plantvak, d=1,15 m	m3	7.150,00V		
200420	Zand ontgraven uit plantvak, d=0,50 m	m3	65,00V		
2005	<u>Grond ontgraven uit watergang</u>				
200510	Grond ontgraven uit inkassing watergang	m3	60,00V		
21	Grond afvoeren, grond vervoeren en verwerken in depot, ontgraven en vervoeren uit depot				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2101	<u>Slib afvoeren naar een inrichting</u>				
210110	Afvoeren slib, matig verontreinigd	ton	84,00V		
2102	<u>Grond vervoeren naar depot</u>				
210210	Zand, zwak siltig, Landbouw/Natuur, vervoeren naar depot	m3	30.520,00V		
210220	Zand, zwak siltig, Wonen, vervoeren naar depot	m3	7.790,00V		
210230	Zand, zwak siltig, Industrie, vervoeren naar depot	m3	1.260,00V		
210240	Zand, zwak humeus, Landbouw/Natuur, vervoeren naar depot	m3	3.965,00V		
210250	Zand, zwak humeus, Wonen, vervoeren naar depot	m3	4.380,00V		
210260	Zand, zwak humeus, Industrie, vervoeren naar depot	m3	1.175,00V		
210270	Veen, zwak siltig, Landbouw/Natuur, vervoeren naar depot	m3	100,00V		
210280	Veen, zwak siltig, Wonen, vervoeren naar depot	m3	50,00V		
210290	Veen, zwak siltig, Industrie, vervoeren naar depot	m3	100,00V		
2103	<u>Grond verwerken in depot</u>				
210310	Zand, zwak siltig, Landbouw/Natuur, verwerken depot	m3	30.520,00V		
210320	Zand, zwak siltig, Wonen, verwerken depot	m3	7.790,00V		
210330	Zand, zwak siltig, Industrie, verwerken depot	m3	1.260,00V		
210340	Zand, zwak humeus, Landbouw/Natuur, verwerken depot	m3	3.965,00V		
210350	Zand, zwak humeus, Wonen, verwerken depot	m3	4.380,00V		
210360	Zand, zwak humeus, Industrie, verwerken depot	m3	1.175,00V		
210370	Veen, zwak zandig, Landbouw/Natuur, verwerken depot	m3	100,00V		
210380	Veen, zwak zandig, Wonen, verwerken depot	m3	50,00V		
210390	Veen, zwak zandig, Industrie, verwerken depot	m3	100,00V		
2104	<u>Grond ontgraven uit depot</u>				
210410	Zand, zwak siltig, Landbouw/Natuur, ontgraven uit depot	m3	30.520,00V		
210420	Zand, zwak siltig, Wonen, ontgraven uit depot	m3	7.790,00V		
210430	Zand, zwak siltig, Industrie, ontgraven uit depot	m3	1.260,00V		
210440	Zand, zwak humeus, Landbouw/Natuur, ontgraven uit depot	m3	3.965,00V		
210450	Zand, zwak humeus, Wonen, ontgraven uit depot	m3	4.380,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
210460	Zand, zwak humeus, Industrie, ontgraven uit depot	m3	1.175,00V		
210470	Veen, zwak zandig, Landbouw/Natuur, ontgraven uit depot	m3	100,00V		
210480	Veen, zwak zandig, Wonen, ontgraven uit depot	m3	50,00V		
210490	Veen, zwak zandig, Industrie, ontgraven uit depot	m3	100,00V		
2105	<u>Grond vervoeren binnen werkgebied</u>				
210510	Zand, zwak siltig, Landbouw/Natuur, vervoeren binnen werkgebied	m3	10.385,00V		
210520	Zand, zwak humeus, landbouw/Natuur, vervoeren binnen werkgebied	m3	3.965,00V		
2106	Partijkeuring en afvoeren naar een inrichting				
210610	Afvoeren zand, zwak siltig, Landbouw/Natuur	ton	36.243,00V		
210620	Afvoeren zand, zwak siltig, Wonen	ton	14.022,00V		
210630	Afvoeren zand, zwak siltig, Industrie	ton	2.268,00V		
210640	Afvoeren zand, zwak humeus, Wonen	ton	7.884,00V		
210650	Afvoeren zand, zwak humeus, Industrie	ton	2.115,00V		
210660	Afvoeren veen, zwak zandig, Landbouw/Natuur	ton	140,00V		
210670	Afvoeren veen, zwak zandig, Wonen	ton	70,00V		
210680	Afvoeren veen, zwak zandig, Industrie	ton	140,00V		
210690	Partijkeuring AP-04 af te voeren grond	st	16,00V		
22	Grond verwerken				
2201	<u>Grond verwerken in sleuf</u>				
220110	Aanvullen sleuf, enkel, d=1,40 m	m3	2.080,00V		
220120	Aanvullen sleuf, enkel, d=1,80 m	m3	880,00V		
220130	Aanvullen sleuf, dubbel, d=2,30 m	m3	4.625,00V		
220140	Aanvullen sleuf, kokerduiker, d=2,30 m	m3	380,00V		
2202	<u>Grond verwerken in cunet</u>				
220210	Zand in zandbed verwerken in cunet rijloper, d=0,50 m	m3	7.500,00V		
220220	Zand in zandbed verwerken in cunet inritten, d=0,50 m	m3	850,00V		
220240	Zand in zandbed verwerken in cunet fietspaden, d=0,50 m	m3	2.970,00V		
220250	Zand in zandbed verwerken in cunet voetpaden, d=0,50 m	m3	4.600,00V		
2203	Grond verwerken in plantvak				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
220330	Teelgrond verwerken in plantvak, d=1,00 m	m3	2.930,00V		
220340	Teelgrond verwerken in plantvak, d=0,50 m	m3	65,00V		
2204	<u>Grond verwerken in bermen</u>				
220410	Zand verwerken in aanvulling bodemlagen	m3	250,00V		
220420	Zand verwerken in wegbermen, d=0,50 m	m3	5.000,00V		
2205	<u>Grond verwerken in demping</u>				
220510	Zand verwerken in watergang.	m3	360,00V		
23	Grond bewerken				
2301	Verdichten zand				
230110	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond, zand in zandbed	m2	31.840,00V		
230120	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond, zand, zwak siltig	m2	10.500,00V		
2302	Verdichten grond				
230210	Verdichten teelgrond.	m2	380,00V		
28	Leveranties i.h.k.v. de Risicoregeling GWW				
281	Leverantie zand				
281010	Leveren zand in zandbed	m3	15.920,00V		
282	Leverantie grond				
282010	Leveren teelgrond, bomen in open grond	m3	2.930,00V		
282020	Leveren teelgrond, sierplantsoen	m3	65,00V		
29	Grondwerk i.h.k.v. aanleg fietspad binnen subsidieregeling				
291	Grond ontgraven				
2911	<u>Grond ontgraven uit sleuf</u>				
291110	Zand ontgraven t.b.v. sleuf, enkel, d=1,40 m	m3	190,00V		
291120	Zand ontgraven t.b.v. sleuf, enkel, d=1,80 m	m3	610,00V		
2912	<u>Grond ontgraven uit cunet</u>				
291240	Zand ontgraven uit cunet fietspaden, d=0,85 m	m3	2.660,00V		
293	Grond verwerken				
2931	<u>Grond verwerken in sleuf</u>				
293110	Aanvullen sleuf, enkel, d=1,40 m	m3	180,00V		
293120	Aanvullen sleuf, enkel, d=1,80 m	m3	595,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2932	Grond verwerken in cunet				
293210	Zand in zandbed verwerken in cunet fietspaden, d=0,50 m	m3	2.660,00V		
294	Grond bewerken				
2941	<u>Verdichten zand</u>				
294110	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m2	5.320,00V		
299	Leveranties i.h.k.v. de Risicoregeling GWW				
299110	Leveren zand in zandbed	m3	2.660,00V		
3	LEIDINGWERKEN C.A.				
30	Vorbereidende werkzaamheden				
301	Tijdelijke voorzieningen				
3010	Bemalingsplan				
301010	Opstellen bemalingsplan	EUR		N	
3011	Bemalingen				
301110	Aanbrengen bronbemaling.	m	770,00V		
301120	Instandhouden bronbemaling.	dag	51,00V		
301130	Verwijderen bronbemaling.	EUR		N	
301140	Aanbrengen open bemaling.	EUR		N	
301150	Instandhouden open bemaling.	dag	14,00V		
301160	Verwijderen open bemaling.	EUR		N	
301170	Aanbrengen overzetbemaling.	EUR		N	
301180	Instandhouden overzetbemaling.	dag	14,00V		
301190	Verwijderen overzetbemaling	EUR		N	
3012	<u>Lozingspunten</u>				
301210	Aanbrengen voorzieningen lozingspunt, bronbemaling	EUR		N	
301220	Instandhouden voorzieningen lozingspunt, bronbemaling	dag	51,00V		
301230	Verwijderen voorzieningen lozingspunt, bronbemaling	EUR		N	
301240	Aanbrengen voorzieningen lozingspunt, open bemaling	EUR		N	
301250	Instandhouden voorzieningen lozingspunt, open bemaling	dag	14,00V		
301260	Verwijderen voorzieningen lozingspunt, open bemaling	EUR		N	
3013	Ontijzeringsinstallatie				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
301310	Aanbrengen ontijzeringsinstallatie	EUR	N		
301320	Instandhouden ontijzeringsinstallatie	dag	51,00V		
301330	Verwijderen ontijzeringsinstallatie	EUR	N		
3014	<u>Alarmeringsinstallatie</u>				
301410	Aanbrengen alarmeringsinstallatie.	EUR	N		
301420	Instandhouden alarmeringsinstallatie	dag	51,00V		
301430	Verwijderen alarmeringsinstallatie	EUR	N		
3015	<u>Debietmeetpunten</u>				
301510	Aanbrengen debietmeetpunt	EUR	N		
301520	Instandhouden debietmeetpunt	dag	51,00V		
301530	Verwijderen debietmeetpunt	EUR	N		
3016	Waarnemingsputten				
301610	Aanbrengen waarnemingsput.	st	5,00V		
301620	Instandhouden waarnemingsput	dag	51,00V		
301630	Verwijderen waarnemingsput.	st	5,00V		
3017	<u>Tijdelijke afdammingen</u>				
301710	Aanbrengen dam in watergang.	st	4,00V		
301720	Instandhouden dam	dag	14,00V		
301730	Verwijderen dam.	st	4,00V		
3018	<u>Monitoring en administratie</u>				
301810	Nemen en registreren van watermonsters	st	25,00V		
301820	Monitoren bemaling	EUR	N		
301830	Administratie bemalingen	EUR	N		
302	Volschuimen vervallen riolering				
3021	<u>Schildmuren</u>				
302110	Aanbrengen schildmuur van metselwerk.	st	2,00V		
3022	<u>Volschuimen vervallen riolering</u>				
302210	Vullen buitenwerking gesteld riool, BT ø300 mm	m	35,00V		
31	Putten en kolken				
311	Putten				
3111	Putten van kunststof				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
311110	Aanbrengen ontvangstput, PP ø800 mm	st	1,00V		
311120	Aanbrengen inspectieput, PVC ø315 mm	st	20,00V		
3112	<u>Putten van beton</u>				
311220	Aanbrengen BT-put, 1000x1000 mm, H < 2,00 m	st	16,00V		
311230	Aanbrengen BT-put, 1250x1250 mm, H < 2,40 m	st	17,00V		
311240	Aanbrengen BT-put, 1250x1250 mm, H > 2,40 m	st	12,00V		
311250	Aanbrengen BT-overstortput, 1500x1500 mm	st	1,00V		
3113	<u>Putafdekkingen</u>				
311310	Aanbrengen putrand met deksel, betonnen rand met deksel	st	24,00V		
311320	Aanbrengen ronde putrand met deksel, in asfaltverharding	st	23,00V		
311330	Aanbrengen putrand met deksel, betonnen rand met deksel	st	20,00V		
3114	Gecentreerd boorsysteem.				
311410	Betreft het aanbrengen van de fundatieplaat en tijdelijke metalen plaat voor het gecentreerd boorsys	st	23,00V		
311420	Aanbrengen ronde putafdekking in het asfalt.	st	23,00V		
312	Kolken				
3121	<u>Grondwerk</u>				
312110	Graven en aanvullen werkput t.b.v. kolken	st	98,00V		
3122	<u>Trottoirkolken</u>				
312210	Aanbrengen trottoirkolk	st	92,00V		
3123	<u>Straatkolken</u>				
312310	Aanbrengen straatkolk	st	6,00V		
32	Vrijvervalriolering				
321	Kunststof rioleringsbuizen				
3211	<u>PVC-buizen</u>				
321110	Aanbrengen PVC-buis, ø250 mm, bruin	m	60,00V		
321120	Aanbrengen PVC-buis, ø315 mm, bruin	m	80,00V		
321130	Aanbrengen PVC-buis, ø400 mm, bruin	m	520,00V		
3212	<u>Inlaten</u>				
321210	Maken inlaat, ø160 mm	st	48,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
321220	Aanbrengen knevelinlaat ø315-160 mm	st	10,00V		
321230	Aanbrengen knevelinlaat ø400-160 mm	st	38,00V		
322	Betonnen rioleringsbuizen				
3222	<u>Buizen van beton</u>				
322210	Aanbrengen bt. buis ø400 mm -MOF SPIE EIND.	m	84,00V		
322220	Aanbrengen passtuk bt. buis ø400 mm -MOF SPIE EIND.	m	3,00V		
322230	Aanbrengen bt. buis ø400 mm -SPIE SPIE EIND.	m	3,00V		
322240	Aanbrengen bt. buis ø500 mm -MOF SPIE EIND.	m	50,40V		
322250	Aanbrengen passtuk bt. buis ø500 mm -MOF SPIE EIND.	m	2,00V		
322260	Aanbrengen bt. buis ø500 mm -SPIE SPIE EIND.	m	3,60V		
3223	<u>Drainage-Infiltratiebuizen van beton</u>				
322310	Aanbrengen bt. buis DIT ø300 mm -MOF SPIE EIND.	m	38,40V		
322320	Aanbrengen passtuk DIT bt. buis ø300 mm -MOF SPIE EIND.	m	1,00V		
322330	Aanbrengen DIT bt. buis ø300 mm -SPIE SPIE EIND.	m	1,80V		
322340	Aanbrengen bt. buis DIT ø400 mm -MOF SPIE EIND.	m	268,80V		
322350	Aanbrengen passtuk DIT bt. buis ø400 mm -MOF SPIE EIND.	m	7,00V		
322360	Aanbrengen DIT bt. buis ø400 mm -SPIE SPIE EIND.	m	12,60V		
322370	Aanbrengen bt. buis DIT ø500 mm -MOF SPIE EIND.	m	182,40V		
322380	Aanbrengen passtuk DIT bt. buis ø500 mm -MOF SPIE EIND.	m	8,00V		
322390	Aanbrengen DIT bt. buis ø500 mm -SPIE SPIE EIND.	m	14,40V		
33	Huis- en kolkaansluitingen en verzamelleidingen				
331	Grondwerk				
3311	<u>Grondwerk t.b.v. huisaansluitingen en kolkverzamel- en - afvoerleidingen</u>				
331110	Grond ontgraven t.b.v. sleuf, huisaansl. en kolkafv.leid.	m3	2.590,00V		
331120	Aanvullen sleuf, huisaansl. en kolkafv.leid.	m3	2.590,00V		
332	Leidingen				
3321	<u>Huisaansluitingen en kolkafvoerleidingen, ø125 mm</u>				
332110	Aanbrengen PVC-buis, ø125 mm	m	1.035,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
332120	Aanbrengen PVC-hulpstuk, standpijp, ø125 mm	st	192,00V		
332130	Aanbrengen PVC-hulpstuk, T-stuk, ø125 mm	st	20,00V		
332140	Aanbrengen PVC-hulpstuk, bocht 45°, ø125 mm	st	768,00V		
332150	Aanbrengen PVC-hulpstuk, bocht 90°-zettingsvrij, ø125 mm	st	192,00V		
332160	Aanbrengen PVC-hulpstuk, aansluitmof, ø125 mm	st	39,00V		
332170	Aanbrengen PVC-hulpstuk, ontstoppingsstuk, ø125 mm	st	39,00V		
3322	<u>Huisaansluitingen en kolkafvoerleidingen, ø160 mm</u>				
332210	Aanbrengen PVC-buis, ø160 mm	m	70,00V		
332220	Aanbrengen PVC-hulpstuk, standpijp, ø160 mm	st	74,00V		
332230	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Y-stuk, ø160 mm	st	2,00V		
332240	Aanbrengen PVC-hulpstuk, bocht 45°, ø160 mm	st	224,00V		
332250	Aanbrengen PVC-hulpstuk, bocht 90°-zettingsvrij, ø160 mm	st	74,00V		
332260	Aanbrengen PVC-hulpstuk, aansluitmof, ø160 mm	st	74,00V		
332270	Aanbrengen PVC-hulpstuk, ontstoppingsstuk, ø160 mm	st	66,00V		
3323	<u>Kolkverzamelleidingen</u>				
332310	Aanbrengen PVC-buis, ø200 mm	m	880,00V		
332320	Aanbrengen PVC-hulpstuk, aansluitmof, ø200 mm	st	20,00V		
332330	Aanbrengen PVC-hulpstuk, T-stuk, ø200 mm	st	20,00V		
332340	Aanbrengen PVC-hulpstuk, verloopstuk, ø125-160 mm	st	6,00V		
332350	Aanbrengen PVC-hulpstuk, verloopstuk, ø160-200 mm	st	6,00V		
333	Afkoppelen HWA afvoer op particulier terrein				
3331	<u>Grondwerk</u>				
333110	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m	250,00V		
333120	Aanvullen sleuf.	m	250,00V		
3332	<u>Verhardingen</u>				
333210	Opbreken bestratingen van straatstenen, diverse afm.	m2	75,00V		
333220	Opbreken tegels, diverse afm.	m2	125,00V		
333230	Opbreken sierbestratingen, diverse afm.	m2	50,00V		
333240	Opnieuw aanbrengen bestratingen van straatstenen, diverse afm.	m2	75,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
333250	Opnieuw aanbrengen tegels.	m2	125,00V		
333260	Opnieuw aanbrengen sierbestratingen, diverse afm.	m2	50,00V		
3333	<u>Beplanting</u>				
333310	Veiligstellen beplanting.	st	3.200,00V		
333320	Opnieuw aanbrengen beplanting	st	3.200,00V		
3334	<u>Kunststof leidingen</u>				
333410	Aanbrengen PVC-buis ø80 mm, grijs	m	25,00V		
333420	Aanbrengen PVC-buis, ø125 mm, grijs	m	225,00V		
3335	Hulpstukken				
333510	Aanbrengen PVC-hulpstuk, bochtstuk 45°, ø80 mm	st	104,00V		
333520	Aanbrengen PVC-hulpstuk, bochtstuk 90°, ø80 mm	st	2,00V		
333530	Aanbrengen PVC-hulpstuk, schuifhulpstuk, ø80-75 mm	st	52,00V		
333540	Aanbrengen PVC-hulpstuk, bladafvang, ø80 mm	st	54,00V		
333550	Aanbrengen PVC-hulpstuk, verloopstuk, ø80-125 mm	st	52,00V		
333560	Aanbrengen PVC-hulpstuk, T-stuk, ø160-125-125 mm	st	4,00V		
333570	Aanbrengen PVC-hulpstuk, zandvang, ø160 mm	st	10,00V		
333580	Aanbrengen waterspuwer.	st	10,00V		
3336	<u>Drainkoffer</u>				
333610	Aanbrengen drainagekoffer.	m	50,00V		
34	Persleidingen				
341	Persriolering				
3411	<u>Buizen van HDPE</u>				
341110	Aanbrengen HDPE-buis, ø63 mm	m	130,00V		
341120	Aanbrengen HDPE-buis, ø75 mm	m	145,00V		
341130	Aanbrengen HDPE-buis, ø90 mm	m	15,00V		
341140	Aanbrengen HDPE-buis, ø110 mm	m	490,00V		
3412	<u>Hulpstukken van HDPE</u>				
341210	Aanbrengen HDPE-hulpstuk, wanddoorvoerstuk, ø63 mm	st	2,00V		
341220	Aanbrengen HDPE-hulpstuk, wanddoorvoerstuk, ø75 mm	st	2,00V		
341230	Aanbrengen HDPE-hulpstuk, wanddoorvoerstuk, ø90 mm	st	2,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
341240	Aanbrengen HDPE-hulpstuk, wanddoorvoerstuk, ø110 mm	st	2,00V		
341250	Aanbrengen HDPE-hulpstuk, bochtstuk, ø63 mm	st	18,00V		
341260	Aanbrengen HDPE-hulpstuk, bochtstuk, ø75 mm	st	8,00V		
341270	Aanbrengen HDPE-hulpstuk, bochtstuk, ø90 mm	st	4,00V		
341280	Aanbrengen HDPE-hulpstuk, bochtstuk, ø110 mm	st	2,00V		
341290	Aanbrengen HDPE-hulpstuk, T-stuk 45°, ø63-63-63 mm	st	2,00V		
341300	Aanbrengen HDPE-hulpstuk, T-stuk 45°, ø75-75-63 mm	st	2,00V		
341310	Aanbrengen HDPE-hulpstuk, T-stuk 45°, ø90-90-75 mm	st	1,00V		
341320	Aanbrengen HDPE-hulpstuk, T-stuk 45°, ø90-90-90 mm	st	1,00V		
341330	Aanbrengen HDPE-hulpstuk, T-stuk 45°, ø110-110-63 mm	st	4,00V		
341340	Aanbrengen HDPE-hulpstuk, T-stuk 45°, ø110-110-75 mm	st	2,00V		
341350	Aanbrengen HDPE-hulpstuk, verloopstuk, ø63-75 mm	st	1,00V		
341360	Aanbrengen HDPE-hulpstuk, verloopstuk, ø75-90 mm	st	1,00V		
341370	Aanbrengen HDPE-hulpstuk, verloopstuk, ø90-110 mm	st	1,00V		
3414	<u>Doorspuitvoorzieningen</u>				
341410	Aanbr HDPE-hulpstuk, doorspuitvoorz. foampig ø63 mm	st	1,00V		
341420	Aanbr HDPE-hulpstuk, doorspuitvoorz. foampig ø75 mm	st	1,00V		
341430	Aanbr HDPE-hulpstuk, doorspuitvoorz. foampig ø90 mm	st	1,00V		
341440	Aanbr HDPE-hulpstuk, doorspuitvoorz. foampig ø110 mm	st	1,00V		
3415	<u>Elektrolasmoffen</u>				
341510	Aanbrengen HDPE-hulpstuk, elektrolasmof ø63 mm	st	20,00V		
341520	Aanbrengen HDPE-hulpstuk, elektrolasmof ø75 mm	st	20,00V		
341530	Aanbrengen HDPE-hulpstuk, elektrolasmof ø90 mm	st	20,00V		
341540	Aanbrengen HDPE-hulpstuk, elektrolasmof ø110 mm	st	20,00V		
3419	<u>Elektrotechnische installatie</u>				
341910	Verplaatsen bovengrondse stuurkast.	st	1,00V		
342	Gestuurde boringen				
3421	<u>Grondonderzoek t.b.v. gestuurde boringen</u>				
342110	Uitvoeren grondonderzoek.	EUR	N		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3422	Horizontaal gestuurde boringen				
342210	Maken horizontaal gestuurde boring: HDPE, SDR 11 ø90 mm	m	60,00V		
342220	Maken horizontaal gestuurde boring: HDPE, SDR 11 ø125 mm	m	60,00V		
35	Rioolreiniging, beproeving en opleverinspectie				
351	Rioolreiniging				
3511	<u>Rioolreiniging</u>				
351110	Riool reinigen onder hoge druk BT ø250 mm.	m	55,20V		
351120	Riool reinigen onder hoge druk BT ø300, 400 mm.	m	955,20V		
351130	Riool reinigen onder hoge druk BT ø 500mm.	m	319,20V		
351140	Riool reinigen onder hoge druk PVC ø200 mm.	m	880,00V		
351150	Rioolput reinigen, BT-put	st	44,00V		
351160	Persriolering reinigen m.b.v. foampig.	m	200,00V		
351190	Rioolslib vervoeren.	ton	15,00V		
352	Beproeving				
3521	<u>Beproeving</u>				
352110	Beproeven vrijvervalriolering.	EUR	N		
352120	Beproeven rioolpersleiding.	EUR	N		
353	Opleverinspectie				
3531	<u>Opleverinspectie</u>				
353110	Maken 3D-kogelbeeldopnamen vanuit PVC-riool.	m	880,00V		
353120	Maken 3D-kogelbeeldopnamen vanuit BT-riool.	m	1.274,40V		
353130	Maken 3D-kogelbeeldopnamen vanuit HDPE-riool.	m	490,00V		
353150	Maken 3D-kogelbeeldopnamen van BT-rioolput.	st	44,00V		
3532	<u>Revisie</u>				
353210	Inmeten en verwerken revisiegegevens riolering.	EUR	N		
36	Duikers				
361	Vorbereidende werkzaamheden				
361010	Berekeningen en tekeningen t.b.v. bekisting.	EUR	N		
361020	Berekeningen en tekeningen t.b.v. betonelementen.	EUR	N		
362	Fundering				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3620	Funderingslaag				
362010	Afwerken zandbed.	m2	150,00V		
362020	Aanbrengen funderingslaag van menggranulaat 0/31,5, d=0,25 m	m2	150,00V		
3621	Gewapend betonnen werkvloer				
362110	Toepassen bekisting vloer.	m2	20,00V		
362120	Aanbrengen gepuntlaste wapeningsnetten.	kg	6.937,50V		
362130	Aanbrengen beton werkvloer.	m3	27,75V		
363	Faunaduiker				
3631	Betonnen kokerduiker				
363110	Aanbrengen betonnen duiker -rechthoekig profiel-. 2000x1000 mm	m	37,00V		
363120	Aanbrengen betonnen stootplaten.	m2	114,00V		
363130	Hydraufoberen betonoppervlak.	m2	220,00V		
3632	Loopplanken				
363210	Aanbrengen loopplanken, entreevoorziening faunaduiker	m	6,00V		
363220	Aanbrengen loopplanken, in bestaande brugduiker	m	35,00V		
3633	Faunageleidevoorziening				
363310	Aanbrengen laag faunaraster	st	1,00V		
37	Mantelbuizen				
371	Grondwerk t.b.v. mantelbuizen				
371110	Grond ontgraven t.b.v. mantelbuizen	m3	220,00V		
371120	Aanvullen sleuf, mantelbuizen	m3	220,00V		
372	Kabelbeschermbuizen				
372110	Aanbrengen mantelbuis, ø250 mm	m	200,00V		
372120	Aanbrengen mantelbuis, ø110 mm	m	20,00V		
38	Leveranties i.h.k.v. de Risicoregeling GWW				
381	Kunststoffen, PVC en PP				
3811	PVC-buizen				
381110	Leveren PVC-buis, ø80 mm, grijs	m	25,00V		
381120	Leveren PVC-buis, ø125 mm, grijs	m	1.548,00V		
381130	Leveren PVC-buis, ø160 mm, grijs	m	42,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
381140	Leveren PVC-buis, ø200 mm, grijs	m	880,00V		
381150	Leveren PVC-buis, ø125 mm, bruin	m	139,00V		
381160	Leveren PVC-buis, ø250 mm, bruin	m	60,00V		
381170	Leveren PVC-buis, ø315 mm, bruin	m	80,00V		
381180	Leveren PVC-buis, ø400 mm, bruin	m	520,00V		
3812	<u>PVC-hulpstukken, ø125 mm, grijs</u>				
381210	Leveren PVC-hulpstuk T-stuk, ø125 mm, grijs	st	20,00V		
381220	Leveren PVC-hulpstuk 45°-bochtstuk, ø125 mm, grijs	st	768,00V		
381230	Leveren PVC-hulpstuk 90°-bochtstuk zettingsvrij, ø125 mm, grijs	st	192,00V		
381240	Leveren PVC-hulpstuk aansluitmof, ø125 mm, grijs	st	39,00V		
381250	Leveren PVC-hulpstuk ontstopningsstuk, ø125 mm, grijs	st	39,00V		
3813	<u>PVC-hulpstukken, ø160 mm, grijs</u>				
381310	Leveren PVC-hulpstuk Y-stuk, ø160 mm, grijs	st	2,00V		
381320	Leveren PVC-hulpstuk 45°-bochtstuk, ø160 mm, grijs	st	32,00V		
381330	Leveren PVC-hulpstuk 90°-bochtstuk zettingsvrij, ø160 mm, grijs	st	8,00V		
381340	Leveren PVC-hulpstuk aansluitmof, ø160 mm, grijs	st	8,00V		
3814	<u>PVC-hulpstukken, ø200 mm, grijs</u>				
381410	Leveren PVC-hulpstuk aansluitmof, ø200 mm, grijs	st	20,00V		
381420	Leveren PVC-hulpstuk T-stuk, ø200 mm, grijs	st	20,00V		
381430	Leveren PVC-hulpstuk verloopstuk ø125-160 mm, grijs	st	6,00V		
381440	Leveren PVC-hulpstuk verloopstuk ø160-200 mm, grijs	st	6,00V		
3815	<u>PVC-hulpstukken, overig</u>				
381510	Leveren PVC-hulpstuk 45°-bochtstuk, ø160 mm, bruin	st	192,00V		
381520	Leveren PVC-hulpstuk 90°-bochtstuk zettingsvrij, ø160 mm, bruin	st	66,00V		
381530	Leveren PVC-hulpstuk aansluitmof, ø160 mm, bruin	st	66,00V		
381540	Leveren PVC-hulpstuk ontstopningsstuk, ø160 mm, bruin	st	66,00V		
381550	Leveren PVC-hulpstuk knevelinlaat, ø160-315 mm	st	10,00V		
381560	Leveren PVC-hulpstuk knevelinlaat, ø160-400 mm	st	38,00V		
3816	PP-putten en doorspuitvoorzieningen				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
381610	Leveren PVC-put ø315 mm	st	20,00V		
381620	Leveren PP-put ø800 mm	st	1,00V		
381630	Leveren doorspuitvoorziening ø63 mm	st	1,00V		
381640	Leveren doorspuitvoorziening ø75 mm	st	1,00V		
381650	Leveren doorspuitvoorziening ø90 mm	st	1,00V		
381660	Leveren doorspuitvoorziening ø110 mm	st	1,00V		
3817	<u>PVC-hulpstukken t.b.v. afkoppelen HWA</u>				
381710	Leveren PVC-hulpstuk bochtstuk 45°, ø80 mm, grijs	st	104,00V		
381720	Leveren PVC-hulpstuk bochtstuk 90°, ø80 mm, grijs	st	2,00V		
381730	Leveren PVC-hulpstuk schuifhulpstuk ø80-75mm, grijs	st	52,00V		
381740	Leveren PVC-hulpstuk bladafvang ø80 mm, grijs	st	54,00V		
381750	Leveren PVC-hulpstuk verloopstuk ø80-125 mm, grijs	st	52,00V		
381760	Leveren PVC-hulpstuk T-stuk ø160-125-125 mm, grijs	st	4,00V		
381770	Leveren PVC-hulpstuk zandvang ø160 mm, grijs	st	10,00V		
381780	Leveren ø125 mm PP 700 µm	st	50,00V		
381790	Leveren kunststof weefsel PP 180	m2	25,00V		
382	Kunststoffen, PE en HDPE				
3821	<u>Mantelbuizen</u>				
382110	Leveren mantelbuis, ø250 mm, rood, incl. afdekdoppen	m	200,00V		
382120	Leveren mantelbuis, ø110 mm, rood, incl. afdekdoppen	m	20,00V		
3822	<u>HDPE-buizen en wanddoorvoeren</u>				
382210	Leveren HDPE-buis, ø63 mm	m	130,00V		
382220	Leveren HDPE-buis, ø75 mm	m	145,00V		
382230	Leveren HDPE-buis, ø90 mm	m	15,00V		
382240	Leveren HDPE-buis, ø110 mm	m	490,00V		
382250	Leveren HDPE-hulpstuk, wanddoorvoer ø63 mm	st	2,00V		
382260	Leveren HDPE-hulpstuk, wanddoorvoer ø75 mm	st	2,00V		
382270	Leveren HDPE-hulpstuk, wanddoorvoer ø90 mm	st	2,00V		
382280	Leveren HDPE-hulpstuk, wanddoorvoer ø110 mm	st	2,00V		
3823	<u>HDPE-hulpstukken</u>				
382310	Leveren HDPE-hulpstuk, T-stuk 45°, ø63-63-63 mm	st	2,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
382320	Leveren HDPE-hulpstuk, T-stuk 45°, ø75-75-63 mm	st	2,00V		
382330	Leveren HDPE-hulpstuk, T-stuk 45°, ø90-90-75 mm	st	1,00V		
382340	Leveren HDPE-hulpstuk, T-stuk 45°, ø90-90-90 mm	st	1,00V		
382350	Leveren HDPE-hulpstuk, T-stuk 45°, ø110-110-63 mm	st	4,00V		
382360	Leveren HDPE-hulpstuk, T-stuk 45°, ø110-110-75 mm	st	2,00V		
382370	Leveren HDPE-hulpstuk, bochtstuk ø63 mm	st	18,00V		
382380	Leveren HDPE-hulpstuk, bochtstuk ø75 mm	st	8,00V		
382390	Leveren HDPE-hulpstuk, bochtstuk ø90 mm	st	4,00V		
382400	Leveren HDPE-hulpstuk, bochtstuk ø110 mm	st	2,00V		
382410	Leveren HDPE-hulpstuk, verloopstuk ø63-75 mm	st	1,00V		
382420	Leveren HDPE-hulpstuk, verloopstuk ø75-90 mm	st	1,00V		
382430	Leveren HDPE-hulpstuk, verloopstuk ø90-110 mm	st	1,00V		
3829	Elektrolasmoffen				
382910	Leveren HDPE-hulpstuk, elektrolasmof ø63 mm	st	20,00V		
382920	Leveren HDPE-hulpstuk, elektrolasmof ø75 mm	st	20,00V		
382930	Leveren HDPE-hulpstuk, elektrolasmof ø90 mm	st	20,00V		
382940	Leveren HDPE-hulpstuk, elektrolasmof ø110 mm	st	20,00V		
383	Betonprodukten				
3832	<u>Betonbuizen ø400-500 mm</u>				
383210	Leveren betonbuis, ø400 mm -MOF-SPIE EIND	st	33,00V		
383220	Leveren betonbuis, ø400 mm met inlaat ø160 mm -MOF-SPIE EIND	st	2,00V		
383230	Leveren betonbuis, ø400 mm -SPIE-SPIE EIND	st	3,00V		
383240	Leveren betonbuis, ø500 mm -MOF-SPIE EIND	st	19,00V		
383250	Leveren betonbuis, ø500 mm met inlaat ø160 mm -MOF-SPIE EIND	st	2,00V		
383260	Leveren betonbuis, ø500 mm -SPIE-SPIE EIND	st	2,00V		
3833	<u>DIT-Betonbuizen ø300 - 400 mm</u>				
383310	Leveren DIT-betonbuis, ø300 mm -MOF-SPIE EIND	st	15,00V		
383320	Leveren DIT-betonbuis, ø300 mm met inlaat ø125 mm -MOF-SPIE EIND	st	1,00V		
383340	Leveren DIT-betonbuis, ø300 mm -SPIE-SPIE EIND	st	1,00V		
383350	Leveren DIT-betonbuis, ø400 mm -MOF-SPIE EIND	st	58,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
383360	Leveren DIT-betonbuis, ø400 mm met inlaat ø125 mm -MOF-SPIE EIND	st	50,00V		
383370	Leveren DIT-betonbuis, ø400 mm met inlaat ø160 mm -MOF-SPIE EIND	st	4,00V		
383380	Leveren betonbuis, ø400 mm -SPIE-SPIE EIND	st	7,00V		
3834	<u>DIT-Betonbuizen ø500 mm</u>				
383410	Leveren DIT-betonbuis, ø500 mm -MOF-SPIE EIND	st	44,00V		
383420	Leveren DIT-betonbuis, ø500 mm met inlaat ø125 mm -MOF-SPIE EIND	st	30,00V		
383430	Leveren DIT-betonbuis, ø500 mm met inlaat ø160 mm -MOF-SPIE EIND	st	2,00V		
383440	Leveren DIT-betonbuis, ø500 mm -SPIE-SPIE EIND	st	8,00V		
3835	Betonputten en fundatieplaten				
383520	Leveren BT-put, 1000x1000 mm	st	16,00V		
383530	Leveren BT-put, 1250x1250 mm, H < 2,40 m	st	17,00V		
383540	Leveren BT-put, 1250x1250 mm, H > 2,40 m	st	12,00V		
383550	Leveren BT-overstortput, 1500x1500 mm	st	1,00V		
383590	Leveren BT-fundatieplaat 900 x 900 x 120 mm	st	20,00V		
3836	<u>Stelringen en putafdekkingen</u>				
383610	Leveren stelringen 1000x1000 mm	st	30,00V		
383620	Leveren stelringen 1250x1250 mm	st	36,00V		
383630	Leveren stelringen 1500x1500 mm	st	6,00V		
383640	Leveren putrand met deksel, HWA	st	7,00V		
383650	Leveren putrand met deksel, VWA	st	16,00V		
383660	Leveren putrand met deksel, ø315	st	20,00V		
383670	Leveren putrand met deksel, overstortput	st	1,00V		
383680	Leveren putrand met deksel, HWA in asfaltverharding	st	15,00V		
383690	Leveren putrand met deksel, VWA in asfaltverharding	st	8,00V		
3837	<u>Kolken</u>				
383710	Leveren straatkolk STR-9737/85 GB1	st	6,00V		
383720	Leveren trottoirkolk TRK-4717/90 GB1	st	59,00V		
383740	Leveren trottoirkolk G 159 DRD	st	33,00V		
3838	Gewapende betonelementen				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
383810	Leveren geprefabriceerde betonnen kokerduiker, inw. 2000x1000 mm	st	1,00N		
383820	Leveren geprefabriceerde betonnen stootplaten, 2000x1000x200 mm	st	57,00V		
3839	<u>Betonmortel</u>				
383910	Leveren betonmortel, C35/45, XC1, XD2, XF4	m3	27,75V		
384	Metalen				
3841	<u>Staal</u>				
384110	Leveren betonstaal, wapeningsnetten	kg	6.937,50V		
384120	Leveren waterspuwer.	st	10,00V		
385	Bitumineuze producten				
3851	Bitumineuze bindmiddelen				
385110	Leveren SAMI/hydraufobeeremulsie	ton	4,40V		
386	Steenslag				
3861	<u>Steenslag en steenmengsels</u>				
386110	Leveren menggranulaat 0/31,5	ton	71,25V		
387	Zand				
387110	Leveren drainagezand	ton	22,50V		
4	VERHARDINGEN				
40	Funderingslagen				
401	Vorbereidende werkzaamheden				
4011	<u>Afwerken zandbed</u>				
401110	Afwerken zandbed t.b.v. funderingslagen	m2	21.580,00V		
402	Funderingsmateriaal				
4021	<u>Hydraulisch gebonden steenmengsel</u>				
402110	Aanbrengen menggranulaat 0/31,5, b>2,0 m, d=0,40 m	m2	13.950,00V		
402120	Aanbrengen menggranulaat 0/31,5, b>2,0 m, d=0,25 m	m2	7.630,00V		
41	Asfaltverhardingen				
411	Vorbereidende werkzaamheden				
4112	<u>Kleeflagen</u>				
411210	Aanbrengen kleeflaag, kationisch type O, 0,3 kg/m2	m2	36.670,50V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
411220	Aanbrengen kleeftlaag, kationisch type O, 0,4 kg/m2	m2	12,00V		
411230	Aanbrengen kleeftlaag, EVA-gemodificeerd, 0,5 kg/m2	m2	4.200,00V		
412	Asfaltbeton				
4121	<u>Onderlagen</u>				
412110	Aanbrengen AC22 base OL-IB, dikte 70 mm, rijloper	ton	1.814,75V		
412120	Aanbrengen AC22 base OL-B, dikte 70 mm, rijloper	ton	1.814,75V		
412130	Aanbrengen AC22 base OL-B, dikte 70 mm, fietspad	ton	974,75V		
4122	<u>Tussenlagen</u>				
412210	Aanbrengen AC16 bind TL-B, dikte 50 mm, rijloper	ton	1.296,25V		
4123	<u>Deklagen</u>				
412310	Aanbrengen SMA-NL 8G+, dikte 30 mm, rijloper	ton	462,75V		
412320	Aanbrengen SMA-NL 11 EVA gemod., dikte 40 mm, rijloper	ton	420,00V		
412330	Aanbrengen SMA-NL 5, dikte 25 mm, fietspad	ton	377,50V		
413	Bijkomende werkzaamheden				
4131	<u>Langsmarkeringen van thermoplastisch markeringsmateriaal</u>				
413110	Aanbr. thermopl. lengtemark. ononderbroken (0,10)	m	395,00V		
413120	Aanbr. thermopl. lengtemark. 1-1 (0,10)	m	290,00V		
413130	Aanbr. thermopl. lengtemark. 1-3 (0,30)	m	70,00V		
4132	<u>Dwarsmarkeringen van thermoplastisch markeringsmateriaal</u>				
413200	Aanbr. thermopl. dwarsmark. VOP	m2	30,00V		
413210	Aanbr. thermopl. dwarsmark. haaiantand 30	m2	6,03V		
413220	Aanbr. thermopl. dwarsmark. haaiantand 50	m2	2,38V		
413230	Aanbr. thermopl. dwarsmark. kanalisatiestr. 0,50-0,50 (0,10)	m2	8,60V		
413240	Aanbr. thermopl. dwarsmark. blokmarkering 0,50-0,50 (0,50)	m2	36,75V		
413250	Aanbr. thermopl. dwarsmark. zonemarkering 0,15-0,60-0,30	m2	12,15V		
413260	Aanbr. thermopl. dwarsmark. stopstreep 2x0,15	m2	2,54V		
413270	Aanbr. thermopl. dwarsmark. pijlmarkeringen	m2	18,12V		
413280	Aanbr. thermopl. dwarsmark. symbolen	m2	5,11V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
413290	Aanbr. thermopl. dwarsmark. verdrijvingsvlakken	m2	7,10V		
4133	<u>Detectielussen</u>				
413310	Aanbrengen detectielussen.	m	200,00V		
413320	Aansluiten detectielus op grondkabel.	st	8,00V		
42	Elementenverhardingen				
421	Vorbereidende werkzaamheden				
4211	<u>Afwerken zandbed</u>				
421120	Afwerken zandbed t.b.v. elementenverhardingen	m2	1.682,60V		
421130	Afwerken zandbed t.b.v. elementenverhardingen in voetpaden	m2	3.295,00V		
4212	<u>Straatlagen</u>				
421210	Aanbrengen straatlaag, brekerzand, dikte 50 mm	m2	1.182,60V		
421220	Aanbrengen straatlaag, straatzand, dikte 50 mm	m2	3.795,00V		
422	Tegelverhardingen				
4221	<u>Betontegelverhardingen</u>				
422110	Aanbr. BT 300x300x45 mm, HSV, grijs, b<1,50 m	m2	135,00V		
422120	Aanbr. BT 300x300x45 mm, HSV, grijs, 1,50<b<3,00 m	m2	2.100,00V		
422130	Aanbr. BT 300x300x45 mm, HSV, grijs, b>3,00 m	m2	550,00V		
422150	Aanbr. BT 300x300x80 mm, HSVSL, grijs, 1,50<b<3,00 m	m2	280,00V		
422160	Aanbr. BT 300x300x80 mm, HSVSL, grijs, b>3,00 m	m2	230,00V		
4222	<u>Grasbetontegels</u>				
422210	Aanbr. GBT 400x600x120 mm, grijs, b<1,50 m	m2	87,60V		
4229	<u>Pasmaken betontegels</u>				
422910	Pasmaken van BT 300x300x45 mm	m	490,00V		
422920	Pasmaken van BT 300x300x80 mm	m	90,00V		
422930	Pasmaken van GBT 400x600x120 mm	m	219,00V		
424	Straatbaksteenverhardingen				
4240	<u>Proefstuk straatbakstenen</u>				
424010	Proefstuk straatbakstenen	EUR	N		
4241	<u>Keiformaat</u>				
424110	Aanbrengen SBS KF, KV, rood, 1,50<b<3,00 m	m2	25,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
424120	Aanbrengen SBS KF, KV, rood, b>3,00 m	m2	790,00V		
424130	Aanbrengen SBS KF, EV, rood, 1,50<b<3,00 m	m2	65,00V		
424140	Aanbrengen SBS KF, EV, geel/rood, b>3,00 m	m2	560,00V		
4242	<u>Dikformaat</u>				
424210	Aanbrengen SBS DF, HSV, rood, b<1,50 m	m2	60,00V		
429	Wegmarkeringen in bestratingen				
4291	<u>Verkeerstegels</u>				
429110	Aanbrengen HT-tegels 500x500x80 mm	m	113,00V		
429120	Aanbrengen geleidetegels 300x300x65 mm	st	1.010,00V		
4292	Betonstraatstenen				
429210	Aanbrengen 1-1 (0,10) streep, BSS wit	m	100,00V		
429220	Aanbr. kanalistatiestrepn 0,50-0,50 (0,10) BSS wit	m	10,00V		
43	Kantopsluitingen				
431	Betonbanden				
4311	Opsluitbanden				
431110	Aanbrengen OB 100x200 mm, rechte banden	m	4.490,00V		
431120	Aanbrengen OB 100x200 mm, gebogen banden	m	205,67V		
431130	Aanbrengen OB 100x200 mm, hoekstukken	m	34,80V		
431140	Aanbrengen OB 120x250 mm, rechte banden	m	165,00V		
431150	Aanbrengen OB 120x250 mm, gebogen banden	m	10,99V		
431170	Aanbrengen OB 200x250 mm, rechte banden	m	1.350,00V		
431180	Aanbrengen OB 200x250 mm, gebogen banden	m	3,93V		
431190	Aanbrengen OB 200x250 mm, hoekstukken	m	3,60V		
4312	<u>Trottoirbanden</u>				
431210	Aanbrengen TB 180/200x250 mm, rechte banden	m	3.530,00V		
431220	Aanbrengen TB 180/200x250 mm, gebogen banden	m	93,41V		
431230	Aanbrengen TB 180/200x250 mm, hoekblokken	m	48,70V		
431240	Aanbrengen TB 110/200x250 mm, rechte banden	m	110,00V		
4313	<u>Geleide- en scheidingsbanden</u>				
431310	Aanbrengen RWB 40/120x250 mm, rechte banden	m	1.150,00V		
431320	Aanbrengen RWB 40/120x250 mm, gebogen banden	m	11,78V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
431340	Aanbrengen PWS 250x130/200 mm, rechte banden	m	310,00V		
431360	Aanbrengen SB 160/200x180 mm, rechte banden	m	52,00V		
4314	<u>Bushalte-, rabat- en inritbanden</u>				
431410	Aanbrengen HOV 250/300x400 mm, rechte banden	m	80,00V		
431420	Aanbrengen RTB 250x200 mm, rechte banden	m	38,00V		
431430	Aanbrengen IB 800x180x500 mm	m	33,00V		
431440	Aanbrengen IVB 180/200x250 - 200x170 mm	m	18,00V		
4315	<u>Verloopbanden</u>				
431510	Aanbrengen VB 180/200x250 - 100x200 mm	m	1,00V		
431520	Aanbrengen VB 180/200x250 - 200x250 mm	m	20,00V		
431530	Aanbrengen VB 180/200x250 - 250/300x400 mm	m	8,00V		
431540	Aanbrengen VB 180/200x250 - 250x130/200 mm	m	2,00V		
431550	Aanbrengen VB 40/120x250 - 120x250 mm	m	49,00V		
431560	Aanbrengen VB 110/220x250 - 100x200 mm	m	3,00V		
431570	Aanbrengen EVB 180/200x250 mm	m	21,00V		
431580	Aanbrengen EVB 250x130/200 mm	m	12,00V		
4319	<u>Steunruggen</u>				
431910	Aanbrengen steunruggen, 15 ltr /m1	m1	11.797,00V		
431920	Aanbrengen steunruggen, 25 ltr /m1	m1	80,00V		
431930	Aanbrengen steunruggen, 45 ltr /m1	m1	33,00V		
432	Goten				
4321	<u>Molgoten</u>				
432110	Aanbrengen molgoot, 5 strek SBS KF, rood	m	18,00V		
433	Kantopsluitingen van elementenverhardingen				
4331	<u>Kantopsluiting van straatbakstenen</u>				
433110	Aanbrengen 1 streklaag SBS WF rood	m	4.830,00V		
433120	Aanbrengen 1 streklaag SBS WF geel/rood	m	360,00V		
433130	Aanbrengen 1 rollaag SBS WF rood	m	2.645,00V		
434	Bijkomende werkzaamheden				
4341	<u>Pasmaken betonbanden</u>				
434100	Pasmaken OB 100x200 mm	st	475,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
434110	Pasmaken OB 120x250 mm	st	16,00V		
434120	Pasmaken OB 200x250 mm, RTB 250x200 mm	st	139,00V		
434130	Pasmaken TB 180/200x250 mm	st	266,00V		
434140	Pasmaken TB 110/220x250 mm	st	6,00V		
434150	Pasmaken RWB 40/120x250 mm	st	117,00V		
434160	Pasmaken PWS 250x130/200 mm	st	31,00V		
434170	Pasmaken SB 160/200x180 mm	st	5,00V		
434180	Pasmaken HOV 250/300x400 mm	st	8,00V		
44	Herstraten				
441	Tegelverhardingen				
441110	Herstraten betontegels.	m2	500,00V		
442	Betonstraatsteenverhardingen				
442110	Herstraten betonstraatstenen.	m2	500,00V		
443	Straatbaksteenverhardingen				
443110	Herstraten straatbakstenen.	m2	100,00V		
45	Betonverhardingen				
451	Voorbereidende werkzaamheden				
4511	Onderlegmateriaal				
451110	Aanbrengen onderlegmateriaal, PE-folie	m2	540,00V		
452	Ongewapende betonverharding				
4521	Ongewapende betonverhardingen				
452110	Aanbrengen verhardingslaag van beton in een laag.	m2	540,00V		
452120	Aanbrengen textuur betonoppervlak.	m2	540,00V		
452130	Beschermen oppervlak betonverharding	m2	540,00V		
453	Voegen				
4531	Dwarsvoegen				
453110	Aanbrengen onverdeuvelde dwarsvoegen, uitzetvoeg	m	24,00V		
453120	Aanbrengen onverdeuvelde dwarsvoegen, krimpvoeg	m	156,00V		
453130	Aanbrengen kantvoorziening asfalt.	m	260,00V		
454	Betonwacht				
4541	Beschermen betonverharding				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
454110	Beton beschermen tegen betreding.	EUR		N	
454120	Beton beschermen tegen weersinvloeden.	EUR		N	
48	Leveranties i.h.k.v. de Risicoregeling GWW				
481	Zand en steenachtige materialen				
4811	<u>Steenslag en steenmengsels</u>				
481110	Leveren menggranulaat 0/31,5	ton	14.226,25V		
481120	Leveren steenslag 11-16	ton	0,35V		
481130	Leveren brekerzand	ton	124,16V		
481140	Leveren straatzand.	ton	359,35V		
482	Elementenverhardingen				
4821	<u>Betontegels</u>				
482110	Leveren BT 300x300x45 mm, grijs	st	29.445,00V		
482120	Leveren BT 150x300x45 mm, grijs	st	3.000,00V		
482130	Leveren BT 300x300x80 mm, grijs	st	5.435,00V		
482140	Leveren BT 150x300x80 mm, grijs	st	470,00V		
482150	Leveren GBT 400x600x120 mm, grijs	st	365,00V		
482160	Leveren HT tgls 500x500x80 mm, zwart/wit	st	266,00V		
482170	Leveren geleidetgls 300 x 300 x 65 mm	st	1.010,00V		
4822	<u>Straatbakstenen</u>				
482210	Leveren SBS KF rood	st	42.335,00V		
482220	Leveren SBS KF geel/rood	st	26.667,00V		
482230	Leveren SBS DF rood	st	4.082,00V		
482240	Leveren SBS WF rood	st	76.100,00V		
482250	Leveren SBS WF geel/rood	st	1.715,00V		
4823	<u>Betonstraatstenen</u>				
482310	Leveren BSS KF, wit	st	263,00V		
483	Kantopsluitingen				
4831	<u>Opsluitbanden</u>				
483110	Leveren OB 100x200 mm, rechte banden	st	4.490,00V		
483120	Leveren OB 100x200 mm, gebogen banden	st	132,00V		
483130	Leveren OB 100x200 mm, hoekstukken	st	33,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
483140	Leveren OB 120x250 mm, rechte banden	st	165,00V		
483150	Leveren OB 120x250 mm, gebogen banden	st	14,00V		
483170	Leveren OB 200x250 mm, rechte banden	st	1.350,00V		
483180	Leveren OB 200x250 mm, gebogen banden	st	5,00V		
483190	Leveren OB 200x250 mm, hoekstukken	st	4,00V		
4832	<u>Trottoirbanden</u>				
483210	Leveren TB 180/200x250 mm, rechte banden	st	3.530,00V		
483220	Leveren TB 180/200x250 mm, gebogen banden	st	119,00V		
483230	Leveren TB 180/200x250 mm, hoekblokken	st	62,00V		
483240	Leveren TB 110/220x250 mm, rechte banden	st	110,00V		
4833	<u>Geleide- en scheidingsbanden</u>				
483310	Leveren RWB 40/120x250 mm, rechte banden	st	1.150,00V		
483320	Leveren RWB 40/120x250 mm, gebogen banden	st	15,00V		
483340	Leveren PWS 250x130/200 mm, rechte banden	st	310,00V		
483360	Leveren SB 160/200x180 mm, rechte banden	st	52,00V		
4834	<u>Bushalte- en rabatbanden</u>				
483410	Leveren HOV 250/300x400 mm, rechte banden, L=1000 mm	st	8,00V		
483420	Leveren HOV 250/300x400 mm, rechte banden, L=2000 mm	st	36,00V		
483430	Leveren RTB 250x200 mm, rechte banden	st	38,00V		
483440	Leveren IB 800x180x500 mm	st	66,00V		
483450	Leveren IVB 180/200x250 - 200x170 mm	st	18,00V		
4835	<u>Verloopbanden</u>				
483510	Leveren VB 180/200x250 - 100x200 mm	st	1,00V		
483520	Leveren VB 180/200x250 - 200x250 mm	st	20,00V		
483530	Leveren VB 180/200x250 - 250/300x400 mm	st	8,00V		
483540	Leveren VB 180/200x250 - 250x130/200 mm	st	2,00V		
483550	Leveren VB 40/120x250 - 120x250 mm	st	49,00V		
483560	Leveren VB 110/220x250 - 100x200 mm	st	3,00V		
483570	Leveren EVB 180/200x250 mm	st	12,00V		
483580	Leveren EVB 250x130/200 mm	st	12,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
484	Bitumineus gebonden producten				
4841	<u>Wegenbitumen en -bindmiddelen</u>				
484110	Leveren wegenbouwbitumen, t.b.v. AC22 base OL-IB	ton	78,03V		
484120	Leveren wegenbouwbitumen, t.b.v. AC22 base OL-B	ton	119,95V		
484130	Leveren wegenbouwbitumen, t.b.v. AC16 bind TL-B	ton	55,74V		
484140	Leveren wegenbouwbitumen, t.b.v. SMA-NL 8G+	ton	19,90V		
484150	Leveren wegenbouwbitumen, t.b.v. SMA-NL EVA mod.	ton	18,06V		
484160	Leveren wegenbouwbitumen, t.b.v. SMA-NL 5 rood.	ton	16,23V		
484170	Leveren bitumineuze bindmiddelen, kationisch type O	ton	110,02V		
484180	Leveren asfaltkleefmiddel: EVA-gemodificeerd	ton	2,10V		
484190	Leveren bitumineuze bindmiddelen, IKO CP Primer MN20	ton	0,23V		
4842	<u>Mineraal asfaltmengsel</u>				
484210	Leveren mineraal asfaltmengsel, t.b.v. AC22 base OL-IB	ton	1.736,72V		
484220	Leveren mineraal asfaltmengsel, t.b.v. AC22 base OL-B	ton	2.678,16V		
484230	Leveren mineraal asfaltmengsel, t.b.v. AC16 bind TL-B	ton	1.240,51V		
484240	Leveren mineraal asfaltmengsel, t.b.v. SMA-NL 8 G+	ton	442,85V		
484250	Leveren mineraal asfaltmengsel, t.b.v. SMA-NL EVA gemod.	ton	401,94V		
484260	Leveren mineraal asfaltmengsel, t.b.v. SMA-NL 5 rood	ton	361,27V		
485	Cementgebonden producten				
4851	<u>Cement en toeslagmateriaal</u>				
485110	Leveren zand.	ton	180,45V		
485130	Leveren cement.	ton	443,26V		
4852	<u>Betonmortel en -specie</u>				
485210	Leveren betonspecie, C35/45, XC4, XD3, XF4	m3	175,08V		
486	Kunststoffen				
4861	<u>Folies</u>				
486110	Leveren PE-folie, dikte 0,15 mm	m2	540,00V		
4862	<u>Overige kunststoffen</u>				
486210	Leverantie curing compound.	kg	108,00V		
486220	Leverantie Ethafoam voegvulling.	m	24,00V		
486230	Leverantie Saba backfoam rugvulling ø50 mm	m	24,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
486240	Leverantie Saba Seal 2 componentenkit	m	24,00V		
486250	Leverantie rugvulling PU 70 mm	m	260,00V		
487	Thermoplastisch markeringsmateriaal				
487110	Leveren thermoplastisch markeringsmateriaal.	kg	1.333,21V		
49	Verhardingen i.h.k.v. aanleg fietspad binnen subsidieregeling				
491	Funderingslagen				
4911	<u>Funderingslagen</u>				
491110	Afwerken zandbed t.b.v. funderingslagen	m2	2.900,00V		
491120	Aanbrengen menggranulaat 0/31,5, b>2,0 m, d=0,25 m	m2	2.250,00V		
492	Asfaltverhardingen				
4921	Voorbereidende werkzaamheden				
492110	Aanbrengen kleeftlaag, kationisch type O, 0,3 kg/m2	m2	2.250,00V		
4922	<u>Asfaltbeton</u>				
492210	Aanbrengen AC22 base OL-B, dikte 70 mm, fietspad	ton	328,13V		
492220	Aanbrengen SMA-NL 5, dikte 25 mm, fietspad	ton	117,19V		
499	Leveranties i.h.k.v. de Risicoregeling GWW				
4991	<u>Steenslag en steenmengsels</u>				
499110	Leveren menggranulaat 0/31,5	ton	1.068,75V		
4992	<u>Wegenbitumen en -bindmiddelen</u>				
499220	Leveren bitumineuze bindmiddelen, kationisch type O	ton	0,68V		
499230	Leveren wegenbouwbitumen, t.b.v. AC22 base OL-B	ton	14,11V		
499240	Leveren wegenbouwbitumen, t.b.v. SMA-NL 5 rood	ton	5,04V		
4993	<u>Mineraal asfaltmengsel</u>				
499310	Leveren mineraal asfaltmengsel, t.b.v. AC22 base OL-B	ton	314,02V		
499320	Leveren mineraal asfaltmengsel, t.b.v. SMA-NL 5 rood	ton	112,15V		
5	KUST- & OEVERWERKEN				
51	Beschoeiingen				
511	Houten beschoeiingen				
5111	<u>Palen</u>				
511110	Aanbrengen houten paal voor beschoeiing.	st	196,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
5112	<u>Beschoeiingselementen</u>				
511210	Aanbrengen opgeklampte schotten van hout.	st	244,00V		
5113	<u>Geotextiel</u>				
511310	Aanbrengen Geolon PP-180	m2	624,00V		
5114	<u>Doorvoer</u>				
511410	Maken doorvoer t.b.v. uitstromende leidingen	st	8,00V		
52	Bodem- en taludbescherming				
521	Blokkenmatten				
521110	Aanbrengen betonblokkenmat - verlijmde mat.	m2	160,00V		
521120	Vastzetten betonblokkenmat.	m	40,00V		
58	Leveranties i.h.k.v. de Risicoregeling GWW				
581	Cementgebonden produkten				
581110	Leveren betonblokkenmatten	m2	160,00V		
582	Kunststoffen				
582110	Leveren kunststoffen, Geolon PP-180	m2	624,00V		
6	GROENVOORZIENINGEN C.A.				
60	Bomen				
601	Vorbereidende werkzaamheden				
6011	<u>Plantgaten</u>				
601110	Maken plantgat t.b.v. bomen	st	183,00V		
6012	<u>Wortelscherm</u>				
601210	Aanbrengen HDPE-wortelscherm	m	2.950,00V		
602	Planten van bomen				
6022	<u>Planten van bomen in plantsoen / gazon</u>				
602210	Planten bomen (RAW-bestek).	st	183,00V		
604	Bijkomende werkzaamheden				
6042	<u>Boomverankering</u>				
604210	Aanbrengen bovengrondse boomverankering, boompalen met boomband	st	183,00V		
6043	<u>Gietrand</u>				
604310	Aanbrengen voorziening watergift bomen.	st	183,00V		
6044	Anti-maaischadepalen				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
604410	Aanbrengen anti-maaischade palen.	st	366,00V		
61	Plantsoen				
611	Vorbereidende werkzaamheden				
6111	<u>Spitten</u>				
611110	Spitten of ploegen.	are	1.035,00V		
6112	<u>Frezen</u>				
611210	Frezen.	are	1.035,00V		
6113	<u>Bemesten</u>				
611310	Bemesten terrein.	are	1.035,00V		
611320	Grondstructuurverbeteren terrein.	are	1.035,00V		
6114	<u>Egaliseren</u>				
611410	Egaliseren.	are	1.035,00V		
6115	Plantgaten, -sleuven, -stroken				
611510	Maken plantsleuf, 0,30 x 0,30 m	m	1.725,00V		
611520	Maken plantsleuf, 0,50 x 0,50 m	m	1.035,00V		
614	Vaste planten				
6141	<u>Planten van vaste planten</u>				
614110	Planten van sierplantsoen (RAW-bestek).	st	21.720,00V		
62	Gazon				
621	Vorbereidende werkzaamheden				
6211	<u>Spitten</u>				
621110	Spitten of ploegen.	are	11,26V		
6212	<u>Frezen</u>				
621210	Frezen.	are	11,26V		
6213	<u>Profileren</u>				
621310	Profileren oppervlakken.	m2	1.126,00V		
6214	<u>Egaliseren</u>				
621410	Egaliseren.	are	11,26V		
622	Zaaien				
6221	<u>Zaaien terrein</u>				
622110	Zaaien, bermen	are	10,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
622120	Zaaien, bloemrijk	are	1,26V		
63	Nazorg				
631	Bomen				
6311	<u>Onderhoudswerkzaamheden in nazorgperiode</u>				
631110	Onderhoudswerkzaamheden in nazorgperiode na oplevering van aanplantwerkzaamheden (RAW-bestek), bomen	EUR	N		
6312	<u>Beheersen snoeistand in nazorgperiode</u>				
631210	Beheersen snoeistoestand in nazorgperiode na oplevering van aanplantwerkzaamheden (RAW-bestek), bomen	EUR	N		
632	Sierplantsoen en heesters				
632110	Onderhoudswerkzaamheden in nazorgperiode na oplevering van aanplantwerkzaamheden (RAW-bestek), bepl.	EUR	N		
64	Inboet				
641	Inboet bomen				
641110	Inboeten bomen (nazorg).	st	19,00V		
642	Inboet plantsoen				
642110	Inboeten sierbeplanting (nazorg).	st	2.172,00V		
68	Leveranties i.h.k.v. de Risicoregeling GWW				
681	Bomen				
681110	Leveren bomen (RAW-bestek), Quercus robur	st	67,00V		
681120	Leveren bomen (RAW-bestek), Tilia europaea	st	63,00V		
681130	Leveren bomen (RAW-bestek), Acer platanoides	st	53,00V		
682	Plantsoen				
682110	Leveren plantmateriaal (RAW-bestek).	st	21.720,00V		
684	Kunststoffen				
684120	Leveren LDPE-gietrand	m	640,50V		
684130	Leveren boomband	m	274,50V		
684140	Leveren wortelscherm	m	2.950,00V		
7	INRICHTINGSWERKEN				
70	Bebording				
701	Flespalen				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
701110	Aanbrengen flespaal, h=3,0 m	st	7,00V		
701120	Aanbrengen flespaal, h=3,3 m	st	2,00V		
701130	Aanbrengen flespaal, h=3,6 m	st	35,00V		
701140	Aanbrengen flespaal, h=3,9 m	st	13,00V		
702	Bebording				
7021	<u>Bebording aan flespalen</u>				
702110	Aanbrengen verkeersborden, type I Bibeko	st	60,00V		
702120	Aanbrengen verkeersborden, type II Bubeko	st	14,00V		
7022	Bebording aan lichtmasten				
7023	Verkeerzuilen en -portalen				
702310	Aanbrengen verkeerzuil.	st	12,00V		
702320	Aanbrengen komportaal.	st	2,00V		
7024	Hectometerpalen				
702410	Aanbrengen hectometerborden.	st	1,00V		
7025	Reclame- en bewegwijzeringsborden				
702510	Aanbrengen reclameborden	st	2,00V		
702520	Aanbrengen LED-bewegwijzering.	st	1,00V		
702530	Aanbrengen beschermbeugel	st	1,00V		
71	Meubilair				
711	ABRI				
711110	Aanbrengen abri	st	4,00V		
712	Fietsparkeren				
712110	Aanbrengen fietsbeugel	st	2,00V		
713	Afvalinzameling				
713110	Aanbrengen afvalbak, 50 ltr	st	4,00V		
714	Hekwerken				
7141	<u>Spijlenhekwerk</u>				
714110	Aanbrengen spijlenhekwerk.	m	11,80V		
74	Openbare verlichting				
741	Grondwerk				
741120	Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m).	m	90,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
742	Lichtmasten				
7421	<u>Masten met armatuur</u>				
742110	Aanbr. LM 10m, dbl. uith. 1,5m, arm. Philips BGP761, hergebr.	st	23,00V		
742120	Aanbr. LM 6m, paaltop, arm. Philips BGP760	st	5,00V		
742130	Aanbr. LM 4m, paaltop, arm. Philips BDP100	st	11,00V		
742140	Aanbr. LM 4m, paaltop, arm. Setga 0150	st	9,00V		
742150	Aanbr. LM 10m, dbl. uith. 125 mm, arm. Philips BGP703	st	2,00V		
742160	Aanbr. LM 10m, dub. uith. 1,5 m, arm. Philips BGP761	st	1,00V		
742170	Aanbr. LM 10m, enk. uith. 1,5m, arm. Philips BGP761, hergebr.	st	2,00V		
742180	Aanbr. LM 10m, dub. uith. 1,5 m, arm. Philips BGP761	st	22,00V		
78	Leveranties i.h.k.v. de Risicoregeling GWW				
781	Bebording				
7811	<u>Flespalen</u>				
781110	Leveren flespaal, h=3,0 m	st	7,00V		
781120	Leveren flespaal, h=3,3 m	st	2,00V		
781130	Leveren flespaal, h=3,6 m	st	35,00V		
781140	Leveren flespaal, h=3,9 m	st	13,00V		
7812	<u>Bebording</u>				
781210	Leveren verkeersborden, type I	st	60,00V		
781220	Leveren verkeersborden, type II	st	14,00V		
7813	<u>Verkeerzuilen</u>				
781310	Leveren verkeerszuil, type 0	st	12,00V		
7814	<u>Portalen</u>				
781410	Leveren komportaal, incl. bebording.	st	2,00V		
782	Openbare verlichting				
7821	<u>Masten en uithouders</u>				
782110	Leveren dubbel uithouder 1,50 m	st	25,00V		
782120	Leveren lichtmast 10 m	st	3,00V		
782130	Leveren lichtmast 6 m,	st	5,00V		
782140	Leveren lichtmast 4 m	st	22,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
7822	<u>Armaturen</u>				
782210	Leveren aansluitsnoer.	st	48,00V		
782220	Leveren Philips BGP 760, LED34-4S/730 DM10 21,5W	st	5,00V		
782230	Leveren Philips BDP 100, LED25-MP1/730 DRW 17,6W	st	11,00V		
782240	Leveren Setqa EZL-012-0150-004-0830	st	9,00V		
782250	Leveren Philips BGP703 T35 LED90-4S/730 55W	st	4,00V		
782260	Leveren Philips BGP 761, Lamp: LED50-4S/730 DM10 30,5W	st	23,00V		
7823	<u>Lampcontroler</u>				
782310	Leveren aansluitvoorziening.	st	69,00V		
783	Hekwerken				
7831	Spijlenhekwerk				
783110	Leveren spijlenhekwerk.	m	11,80V		
8	WERKZAAMHEDEN VAN ALGEMENE AARD				
80	Verkeer				
801	Tijdelijke verkeersmaatregelen				
8011	<u>Verkeersmaatregelen ETW</u>				
801110	Aanbr. afzetting(en) op enkelbaansweg, fig. 1200P01	keer	10,00V		
801120	In stand houden afzetting op enkelbaans weg, fig. 1200P01	week	40,00V		
801130	Verwijderen afzetting, fig. 1200P01	keer	10,00V		
801140	Aanbr. afzetting(en) op enkelbaansweg, fig. 1200P02	keer	10,00V		
801150	In stand houden afzetting op enkelbaans weg, fig. 1200P02	week	40,00V		
801160	Verwijderen afzetting, fig. 1200P02	keer	10,00V		
801170	Aanbr. afzetting(en) op enkelbaansweg, fig. 1200P03	keer	10,00V		
801180	In stand houden afzetting op enkelbaans weg, fig. 1200P03	week	40,00V		
801190	Verwijderen afzetting, fig. 1200P03	keer	10,00V		
8012	<u>Verkeersmaatregelen GOW</u>				
801210	Aanbr. afzetting(en) op enkelbaansweg, fig. 1300P01	keer	2,00V		
801220	In stand houden afzetting op enkelbaans weg, fig. 1300P01	week	40,00V		
801230	Verwijderen afzetting, fig. 1300P01	keer	2,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
801240	Aanbr. afzetting(en) op enkelbaansweg, fig. 1300P02	keer	2,00V		
801250	In stand houden afzetting op enkelbaans weg, fig. 1300P02	week	40,00V		
801260	Verwijderen afzetting, fig. 1300P02	keer	2,00V		
801270	Aanbr. afzetting(en) op enkelbaansweg, fig. 1300P03	keer	2,00V		
801280	In stand houden afzetting op enkelbaans weg, fig. 1300P03	week	40,00V		
801290	Verwijderen afzetting, fig. 1300P03	keer	2,00V		
8013	<u>Verkeersmaatregelen kruisingen</u>				
801310	Aanbr. afzetting(en) op kruispunten, fig. 1336a	keer	6,00V		
801320	In stand houden afzetting op kruispunten, fig. 1336a	week	20,00V		
801330	Verwijderen afzetting op kruispunten, fig. 1336a	keer	6,00V		
8014	<u>Verkeersmaatregelen tijdelijke VRI om-en-om</u>				
801410	Aanbrengen tijdelijke verkeersregelinstallatie.	st	20,00V		
801420	In stand houden tijdelijke verkeersregelinstallatie.	week	40,00V		
801430	Verwijderen tijdelijke verkeersregelinstallatie.	st	20,00V		
8015	<u>Verkeersmaatregelen fiets- en voetpaden.</u>				
801510	Aanbrengen afzetting(en) op voetpaden, fig. 1103a	keer	13,00V		
801520	Instandhouden afzetting(en) op voetpaden, fig. 1103a	week	40,00V		
801530	Verwijderen afzetting(en) op voetpaden, fig. 1103a	keer	13,00V		
801540	Aanbrengen afzetting(en) op voetpaden, fig. 1123a	keer	13,00V		
801550	Instandhouden afzetting(en) op voetpaden, fig. 1123a	week	40,00V		
801560	Verwijderen afzetting(en) op voetpaden, fig. 1123a	keer	13,00V		
8016	<u>Omleidingsroutes</u>				
801610	Aanbrengen omleidingsroutes, wegverkeer	keer	2,00V		
801620	In stand houden omleidingsroute, wegverkeer	week	40,00V		
801630	Verwijderen omleidingsroute, wegverkeer	keer	2,00V		
801640	Aanbrengen omleidingsroutes, fiets- en voetverkeer	keer	2,00V		
801650	In stand houden omleidingsroute, fiets- en voetverkeer	week	40,00V		
801660	Verwijderen omleidingsroute, fiets- en voetverkeer	keer	1,00V		
8017	<u>Rijplaten</u>				
801710	Aanbrengen rijplatenbaan.	EUR	N		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
801720	Instandhouden rijplatenbaan.	EUR		N	
801730	Verplaatsen rijplatenbaan.	EUR		N	
801740	Verwijderen rijplatenbaan.	EUR		N	
8018	<u>Bereikbaarheid percelen / panden</u>				
801810	Aanbrengen platen of schotten (voetgangers).	EUR		N	
801820	Instandhouden platen of schotten (voetgangers).	EUR		N	
801830	Verwijderen platen of schotten (voetgangers).	EUR		N	
802	Diverse voorzienigen en werkzaamheden				
8021	Tijdelijke afzettingen / bouwhekken				
802110	Aanbrengen tijdelijke afrastering.	EUR		N	
802120	In stand houden tijdelijke afrastering.	dag	365,00V		
802130	Verwijderen tijdelijke afrastering.	EUR		N	
8022	Tijdelijke depot(s)				
802210	Aanbrengen scheidingsdoek.	EUR		N	
802220	Aanbrengen tijdelijke afrastering, depot(s)	EUR		N	
802230	In stand houden tijdelijke afrastering, depot(s)	dag	365,00V		
802240	Verwijderen tijdelijke afrastering, depot(s)	EUR		N	
802250	Verwijderen scheidingsdoek.	EUR		N	
8025	<u>Proefsleuven / voorzieningen bestaande K&L</u>				
802510	Graven proefsleuven in het kader van CROW500.	m	100,00V		
802520	Graven proefsleuven t.b.v. directie.	st	12,00V		
8027	<u>Schonen terrein</u>				
802710	Schonen terrein.	EUR		N	
81	Ecologie				
811110	Onderhoud contact met ecooloog.	EUR		N	
811120	Plan van aanpak ecologie.	EUR		N	
811130	Inventariseren en registreren broedvogels.	keer	10,00V		
811140	Ongeschikt maken nesten en horsten	EUR		N	
811150	Inventariseren fauna, soortspecifiek; vleermuizen.	keer	10,00V		
811160	Toepassen maatregelen bescherming vleermuizen.	EUR		N	
811170	Toepassen faunawerende maatregelen, rugstreeppad.	keer	4,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
811180	Toepassen maatregelen bescherming fauna, algemeen	EUR		N	
82	Opstellen uitvoeringsdocumenten				
821	Werkplannen				
8211	<u>Algemeen</u>				
821110	Opstellen puttenstaat	EUR		N	
821120	Opstellen BLVC-plan	EUR		N	
821130	Opstellen werkplan ombouw persrioleringsysteem.	EUR		N	
821140	Opstellen werkplan horizontaal gestuurde boringen.	EUR		N	
821150	Opstellen faseringsplan	EUR		N	
821160	Opstellen overige uitvoeringsdocumenten.	EUR		N	
8213	Verkeerplannen en -tekeningen				
821310	Opstellen verkeersplan.	EUR		N	
821320	Opstellen verkeerstekening	EUR		N	
8215	<u>Kwaliteitsborging</u>				
821510	Kwaliteitsborging aannemer	EUR		N	
822	Meldingen				
822110	Melding bouwactiviteit.	EUR		N	
822120	Melding onttrekking en lozing grond-/ bemalingswater	EUR		N	
822130	Melding onttrekking en lozing grond-/ bemalingswater	EUR		N	
822140	Melding m.b.t. te treffen tijdelijke verkeersmaatregelen bij gem. Leidschendam- Voorburg.	EUR		N	
822150	Aanvragen vergunning t.b.v. onttrekking grondwater en lozen van bemalingswater	EUR		N	
822160	Melding(en) in MELVIN	EUR		N	
825	Aanleveren revisiegegevens				
825110	Verrichten van revisiewerkzaamheden.	EUR		N	
84	Hulpmiddelen				
841	Directieverblijf				
841010	Gebruik directieverblijf.	EUR		N	
843	Inzetten werknemers				
843010	Inzetten grondwerker	uur	80,00V		
843020	Inzetten vakman GWW.	uur	80,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
843030	Inzetten koppel stratenmakers	uur	80,00V		
845	Inzetten materieel				
845010	Inzetten HGM-klein	uur	40,00V		
845020	Inzetten HGM-groot	uur	40,00V		
845030	Inzetten vrachtauto 8x4	uur	40,00V		
845040	Inzetten wiellader.	uur	40,00V		
846	Meet- en controleapparatuur				
846010	Gebruik meetinstrumenten.	EUR	N		
85	Werkterrein en voorzieningen				
851	Vuilinzameling				
851010	Beheersing bereikbaarheid huisvuilcontainers	EUR	N		
852	Tijdelijke verhardingen				
852010	Aanbrengen tijdelijke verhardingen i.v.m. fasering en feestdagen	EUR	N		
852020	Instandhouden tijdelijke verhardingen i.v.m. fasering en feestdagen	EUR	N		
852030	Verwijderen tijdelijke verhardingen i.v.m. fasering en feestdagen	EUR	N		
852040	Aanbrengen tijdelijke bushaltes	st	4,00V		
852050	Instandhouden tijdelijke bushaltes	EUR	N		
852060	Verwijderen tijdelijke bushaltes	st	4,00V		
853	Bouwbord				
853010	Aanbrengen bouwbord	st	2,00V		
854	Bouwkundige opname				
854110	Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten.	EUR	N		
859	Coördinatie en cummunucatie				
859110	Coördinatie van werken.	EUR	N		
859120	Coördinatie hulpdiensten en openbaar vervoer.	EUR	N		
859130	Coördinatie verlegging kabels en leidingen.	EUR	N		
859140	Klachtenloket	EUR	N		
859150	Informatiebrieven.	EUR	N		
859160	Informatiebijeenkomsten.	EUR	N		
859170	Coördinatiewerkzaamheden netbeheerder	EUR	N		

SUBTOTAAL

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	Toolbox Flora en Fauna.	EUR		N	
910020	Toepassen tijdelijke voorzieningen.	EUR		N	
910030	Communicatie en omgevingsmanagement.	EUR		N	
910040	Kosten social return.	EUR		N	
910050	Afvoer materieel.	EUR		N	
910060	Aanvoer materieel.	EUR		N	
910070	Opruimen werkterrein.	EUR		N	
910080	Inrichten werkterrein.	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost aanschaf bouwstoffen en werkzaamheden.	EUR	25.000,00V		
950020	Stelpost keuringskosten (steekproeven).	EUR	10.000,00V		
950030	Stelpost acceptatiekosten.	EUR	15.000,00V		
950040	Stelpost nutsvoorzieningen.	EUR	20.000,00V		
950050	Stelpost aansluiting HWA op brugduiker	EUR	20.000,00V		
950060	Stelpost werkzaamheden OVL / Stedin	EUR	120.000,00V		
950070	Stelpost aansluiting duiker op watergang / faunaduiker	EUR	10.000,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,25%)	EUR		N	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				