

Inspanningsgericht Bouwkundig Onderhoud
Casenummer: C2369141
Datum 26-06-2026

Bijlage 1.

Overzicht inspecties behorende bij Inspanningsgericht Bouwkundig Onderhoud met bijbehorend bedrijf

1. Brandwerende doorvoeren (Hanenberg)

- **Normering:** NEN 6069 en NEN-EN 1366-3.
- **Keuring:** Er is geen vaste jaarlijkse keuring zoals bij machines, maar er geldt wel een inspectie- en onderhoudsplicht de integriteit te waarborgen. Bij aanpassingen of nieuwe doorvoeringen moet de brandwerendheid opnieuw worden aangetoond en gedocumenteerd in een logboek. Uitvoeren 1x per jaar

2. Takels (Hijsmiddelen) (Mitari)

- **Normering:** NEN-EN 13155
- **Keuring:** Jaarlijks verplichte keuring (minimaal 1x per 12 maanden) door een deskundig en gecertificeerd keurmeester.

3. Abseilogen (Valbeveiliging / Ankerpunten) (Allrisk)

- **Normering:** NEN-EN 795 (Verankeringsvoorzieningen) en NEN-EN 365 (Algemene vereisten voor periodieke keuring).
- **Keuring:** Jaarlijks verplichte keuring door een gecertificeerd inspecteur.

4. Harnassen (Veiligheidsharnassen) (Allrisk)

- **Normering:** NEN-EN 361 (Harnassen) en NEN-EN 365 (Algemene vereisten).
- **Keuring:** Minimaal 1x per jaar verplicht. Dit type Persoonlijk Beschermingsmiddel (PBM) moet ook direct worden afgekeurd en gecontroleerd na een val of bij twijfel.

5. Glaswasbalkons / Gevelonderhoudsinstallaties (Allrisk)

- **Normering:** NEN-EN 1808 (Hangsteigers / Gevelonderhoudsinstallaties).
- **Keuring:** Jaarlijks (1x per 12 maanden) verplicht gekeurd door een geaccrediteerde inspectie-instelling.

Overige bedrijven

- Herstelwerkzaamheden beton zijn uitgevoerd door NVT, zij hebben ook de kleuren en samenstelling in beheer. <https://nvt-betonrenovatie.nl/>
- Plaatwerk en plafond buiten (groene platen) in beheer van Niels van Erp, NVE. <http://nvemetalworking.nl/>