

Bijlage 7

Programma van eisen Meubilair

Eisen Algeheel

Algemene minimumeisen	
Eis A1	Al het te leveren kantoormeubilair dient te voldoen aan alle geldende wet-, regelgeving, normeringen en richtlijnen. Certificaten dienen op verzoek overlegd te worden.
Eis A2	Meubilair (zoals bureautafels en bureaustoelen) dient te voldoen aan de meest actuele richtlijn NPR 1813 of gelijkwaardig, zodat het meubilair geschikt is voor 95% van de beroepsbevolking.
Eis A3	Meubilair is voor zover van toepassing stoot-, slijt- en krasvast, lichtecht, vochtongevoelig en schoonmaakmiddelbestendig.
Eis A4	Meubilair is voorzien van doppen en/of wielen die geen strepen, krassen of sporen op vloeren achterlaten met zowel harde als zachte vloerbedekking.
Eis A5	De delen van het meubilair waarmee gebruikers in aanraking kunnen komen, hebben een constructie en materialisatie die verwonding van de gebruiker en/of beschadiging van de kleding door beknelling, bekrassing, splintering of anderszins uitsluit. Scherpe hoeken en randen komen niet voor. Smeer of vet voorziene mechanieken op het meubilair kunnen bij normaal gebruik niet in aanraking komen met personen of goederen.
Eis A6	<p>Inschrijver dient bij haar inschrijving een volledig overzicht bij te voegen van de aangeboden collectie in het prijzenblad. In dit overzicht dient ieder aangeboden product te worden beschreven met minimaal de productbeschrijving, afmetingen, materiaal-/kleurkeuzemogelijkheden, prijs en foto.</p> <p>Dit overzicht dient als bijlage te worden bijgevoegd bij de inschrijving!</p>

Duurzaamheid	
Eis D1	Opdrachtnemer dient bij leveringen gebruikte verpakkingsmaterialen kosteloos te verwijderen en af te voeren, waarbij Opdrachtnemer zorgdraagt voor juiste afvalscheiding.
Eis D2	<p>Kantoormeubilair / Plaatmateriaal - Ambitieniveau 1 Basis</p> <p><u>Voldoen aan formaldehydeklasse E1 is verplicht</u></p> <p>Het in het meubilair toegepaste plaatmateriaal voldoet (kaal, ruw en/ of gemelamineerd, bekleed) aan formaldehydeklasse E1 (0,10 ppm), bepaald volgens EN 120, EN 717-1 of EN 16516.</p>

Eis D2	<p>Kantoormeubilair / Textiel - Ambitieniveau 1 Basis</p> <p><u>Eisen ten aanzien van levensduur textiel</u></p> <p>Voor het te leveren beklede meubilair worden er minimum eisen gesteld aan de kwaliteit van het gebruikte textiel en/of kunstleder, om de levensduur van de producten te optimaliseren. Hierbij gaat het om slijtweerstand, pilling en kleurvastheid t.o.v. licht en wrijving.</p> <p>De volgende minimum eisen worden gehanteerd:</p> <ul style="list-style-type: none">• Slijtweerstand (Martindale test): Kunststoffen > 90.000, Mix materiaal > 100.000, Wol > 50.000 Kunstleer > 200.000 i.c.m. hydrostatische test (waterdichtheid intact gehouden volgens EN 20811 (1992))• Pilling (alleen van toepassing op textiel, niet op kunstleer) Mix materialen: minimaal 4 Monomaterialen: minimaal 5• Kleurvastheid t.o.v. licht: Score: minimaal 4-5• Kleurvastheid t.o.v. wrijven: Score: minimaal 3 in natte staat en 4 in droge staat.
Eis D3	<p>Kantoormeubilair / Textiel - Ambitieniveau 1 Basis</p> <p><u>Basiseisen aan duurzame bekledingsmaterialen</u></p> <p>Voor het te leveren beklede meubilair zijn bekledingsmaterialen gebruikt op basis van leder, textielstoffen of gecoate stoffen die voldoen aan de fysische eisen binnen de OEKO-TEX Standard 100 (Annex 4 grenswaarden voor Klasse II, editie 3.2019) voor textielstoffen of gecoate stoffen en/of OEKO-TEX Leather standard (Annex 4 grenswaarden, editie 1.2019) voor leder, naargelang van toepassing.</p>
Eis D4	<p>Kantoormeubilair / Textiel - Ambitieniveau 1 Basis</p> <p><u>Geen gehalogeneerde organische verbindingen als blaasmiddel</u></p> <p>Wanneer bij de bekleding van meubilair opvulmateriaal van schuimrubber (PUR schuim) wordt gebruikt, mogen bij de productie van dergelijk opvulmateriaal geen gehalogeneerde organische verbindingen als blaasmiddel of hulpblaasmiddel worden gebruikt.</p>
Eis D5	<p>Kantoormeubilair / Coating - Ambitieniveau 1 Basis</p> <p><u>Beperking voor coatingmengsels</u></p> <p>Coatingmengsels die door de meubelfabrikant voor het coaten van houten of metalen meubelcomponenten worden gebruikt mogen niet geclassificeerd zijn als (conform EU Verordening nr. 1272/2008):</p> <ul style="list-style-type: none">• H350, H350i, H351 (kankerverwekkend)• H340, H341 (mutageen)• H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd, H362 (giftig voor de voortplanting)• H300, H304, H310, H330 (acute toxiciteit)• H370, H372 (specifieke doelorgaan toxiciteit)• H400, H410 (gevaar voor het aquatische milieu)

Verder mogen coatingmengsels ook geen additieven op basis van cadmium, lood, chroom VI, kwik, arseen of selenium bevatten in concentraties van meer dan 0,010 gewichtsprocent.

Eis D6	<p>Kantoormeubilair / Kunststof - Ambitieniveau 1 Basis</p> <p><u>Eisen aan kunststof onderdelen</u></p> <p>Aan kunststof onderdelen worden de volgende eisen gesteld:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kunststofonderdelen met een massa groter dan 100 g worden gemarkeerd conform EN ISO-11469 en EN ISO-1043 (delen 1-4). • Kunststofonderdelen en oppervlaktelagen mogen niet worden vervaardigd met behulp van additieven die verbindingen met cadmium (Cd), chroom VI (CrVI), lood (Pb), kwik (Hg) of tin (Sn) bevatten.
Eis D7	<p>Kantoormeubilair / Internationale Sociale Voorwaarden (ISV) - Ambitieniveau 1 Basis</p> <p><u>Verbeteren arbeidsomstandigheden, mensenrechten en leefbaar loon (ISV) - Meubilair</u></p> <p><i>Voor kantoormeubilair waarin textiel is toegepast (denk aan bijvoorbeeld stoelen en loungemeubilair) gelden onderstaande eisen m.b.t. het verbeteren van arbeidsomstandigheden, mensenrechten en leefbaar loon (ISV). De textielbranche vormt namelijk een risicogroep op dit gebied.</i></p> <p>De Internationale Sociale Voorwaarden (ISV) dragen bij aan het uitbannen van sociale misstanden in de inkoopketen, zoals kinderarbeid, hongerlonen en onmenselijke werkomstandigheden. Via een proces van <i>due diligence</i> richten de ISV zich op het bevorderen van het naleven van de internationale arbeidsnormen en mensenrechten in de productieketens van Rijksleveranciers.</p> <p>Middels het inschrijven op onderhavige aanbesteding committeert inschrijver zich aan het naleven van de ISV.</p>

Levering

Eis L1	Levering van meubilair is binnen maximaal 10 weken na totstandkoming van de bestelopdracht, tenzij Opdrachtgever instemt met een verzoek van een langere levertijd.
Eis L2	Levering vindt te allen tijde plaats in overleg met Opdrachtgever. Opdrachtnemer is in staat om bestellingen op iedere werkdag af te leveren.
Eis L3	Opdrachtnemer is in staat om minimaal 25 werkplekken (bureautafels en stoelen) in 1 dag gebruiksklaar op te leveren.
Eis L4	Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het onbeschadigd afleveren en plaatsen van nieuw meubilair. Voor het inhuizen van meubilair is Opdrachtnemer zelf verantwoordelijk om zich te informeren over de in-huissituatie.
Eis L5	Opdrachtnemer verplicht zich tot het leveren en plaatsen van het meubilair. Hieronder wordt verstaan het gebruiksklaar opleveren tot op de gebruiksplaats/werkplek van de bestelde meubilairstukken, tenzij anders overeengekomen. Onder het leveren en plaatsen van meubilair wordt verstaan:

- Het plaatsen van het meubilair in de aangewezen ruimte;
- De (eventuele) bedrijfsklare montage van het meubilair;
- Het (eventuele) instellen van het meubilair;
- Het toepassen van kabelgoten (indien gewenst door VRZL);
- Het schoon opleveren van meubilair en opruimen van veroorzaakte vervuiling;
- Het verwijderen en afvoeren van verpakkingsmaterialen;
- Het digitaal verstrekken van gebruik-, reiniging- en/of onderhoudsvorschriften;
- Het kosteloos afvoeren van bestaand/afgeschreven meubilair (indien gewenst door VRZL).

Het leveren, lossen, inhuizen, monteren en gebruiksklaar opleveren van de meubelstukken dient in principe op dezelfde werkdag te geschieden.

Garantie / Levensduur

Eis G1	De te leveren meubelen hebben bij dagelijks gebruik, zoals en waarvoor het meubel bedoeld is, in een kantooromgeving een technische levensduur van ten minste 10 jaar gerekend vanaf de datum van aflevering. De leveringsdatum dient door Opdrachtnemer op het meubelstuk vermeld te zijn.
Eis G2	Kantoormeubilair / Levensduur - Ambitieniveau 1 Basis <u>Minimum garantie van 10 jaar (nieuw) en 5 jaar (refurbished)</u> Op de te leveren nieuwe meubelen wordt een garantie verstrekt van ten minste 10 jaar, gerekend vanaf de datum van aflevering. Voor refurbished meubelen geldt een garantietermijn van ten minste 5 jaar.
Eis G3	Kantoormeubilair / Levensduur - Ambitieniveau 1 Basis <u>Nalevering van onderdelen minstens 10 jaar lang mogelijk</u> Gelijkwaardige vervangende onderdelen moeten tot 10 jaar na datum van aflevering van het meubel onder garantie, dan wel tegen een marktconforme prijs kunnen worden nageleverd. Onder 'onderdelen' worden alle componenten van het meubel verstaan: van werkblad en zitting tot scharnieren, wieltjes, etc.
Eis G4	Indien een nalevering van een aangeboden meubilairstuk niet meer mogelijk is, dan dient een aantoonbaar vergelijkbaar model/onderdeel aangeboden te worden onder dezelfde voorwaarden (waaronder prijs). Opdrachtnemer dient Opdrachtgever tijdig op de hoogte te stellen in als meubilair of meubelonderdelen uit de productie zal worden genomen.

Service en onderhoud

Eis S1	Per meubelsoort worden door Opdrachtnemer gebruik-, reiniging- en/of onderhoudsvorschriften digitaal verstrekt aan Opdrachtgever in de Nederlandse taal.
--------	--

Eis S2	Het meubilair is vrij van technisch onderhoud door Opdrachtgever.
Eis S3	Opdrachtnemer is in staat om reparatie van meubilair uit te voeren. Reparatie moet worden uitgevoerd binnen 5 werkdagen na melding.
Eis S4	Het dient op eenvoudige wijze (met eenvoudig huis-, tuin- en keukengereedschap) voor Opdrachtgever mogelijk te zijn om onderdelen of elementen van het meubilair te (de)monteren en te verplaatsen. Uitzondering hierop zijn materialen/onderdelen die alleen gedemonteerd mogen worden door gekwalificeerd personeel. Opdrachtnemer dient uitzonderingen duidelijk te beschrijven in de gebruik-, reiniging- en/of onderhoudsvoorschriften.
Eis S5	Het meubilair dient met gangbare milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen eenvoudig gereinigd kunnen worden, waaronder randen en richels. Onder eenvoudig reinigen wordt verstaan zonder dat de meubelstukken uit elkaar gehaald moeten worden en/of zonder dat speciale hulpmiddelen vereist zijn.

Herstellen van bestaand meubilair

Eis H1	<p>Opdrachtnemer is in staat om het herstellen van bestaand meubilair toe te passen en hierover te adviseren naar Opdrachtgever.</p> <p>Onder het herstellen van bestaand meubilair wordt verstaan het verlengen van de levensduur van meubilair, zoals het Refurbishing / Repair / Reuse / Remanufacturing van bestaand meubilair. Het verlengen van de levensduur van bestaand meubilair kan op diverse manieren plaatsvinden zoals het vervangen of repareren van meubelonderdelen (bijvoorbeeld bureaubladen, stoelzittingen, stoelrugleuningen, armliggers).</p>
Eis H2	Opdrachtnemer dient Opdrachtgever op verzoek te adviseren over het herstellen van bestaand meubilair. Door middel van een schouw bepaald Opdrachtnemer welk meubilair in aanmerking voor herstel komt.
Eis H3	Opdrachtgever beslist of opdracht wordt gegeven voor het herstellen van bestaand meubilair. Opdrachtnemer dient Opdrachtgever te informeren over de kosten van het herstellen van bestaand meubilair in vergelijking tot het vervangen van bestaand meubilair.
Eis H4	Opdrachtnemer dient bij herstelwerkzaamheden bij Opdrachtgever schriftelijk aan te geven wat de garantie van het meubilair omvat (inclusief de garantieperiode), indien de garantieperiode reeds is verlopen.
Eis H5	Voor de prijsstelling in het prijzenblad voor het herstellen van bestaand meubilair, moet worden uitgegaan van het herstellen van uitgevraagd nieuw meubilair.
Eis H6	<p>Opdrachtnemer is bij een opdracht van herstellen verantwoordelijk voor</p> <ul style="list-style-type: none"> - Het herstellen van bestaand meubilair zoals afgesproken met VRZL, - Het plaatsen van hersteld meubilair in de aangewezen ruimte; - De (eventuele) bedrijfsklare montage van hersteld meubilair; - Het (eventuele) instellen van het hersteld meubilair;

- Het toepassen van kabelgoten (indien van toepassing);
- Het schoon opleveren van hersteld meubilair en opruimen van veroorzaakte vervuiling;
- Het verwijderen en afvoeren van verpakkingsmaterialen;
- Het digitaal verstrekken van gebruik-, reiniging- en/of onderhoudsvoorschriften;
- Het kosteloos afvoeren van afgeschreven meubilair (indien gewenst door VRZL).

Communicatie en Rapportage



Eis C1	Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor herkenbare bedrijfskleding voor al haar personeel bij het uitvoeren van werkzaamheden op locatie van Opdrachtgever.
Eis C2	Opdrachtnemer dient een vaste contactpersoon toe te wijzen. Deze contactpersoon van Opdrachtnemer is het eerste aanspreekpunt voor de Opdrachtgever. Tevens zorgt Opdrachtnemer voor een geschikte vervanging bij ziekte, verlof, uitdiensttreding van de contactpersoon.
Eis C3	Opdrachtnemer stuurt een digitale orderbevestiging binnen 3 werkdagen na plaatsing order door Opdrachtgever.
Eis C4	Opdrachtnemer levert een totaaloverzicht van de stand van zaken aan, als dit gewenst is door VRZL. Dit totaaloverzicht omvat: <ul style="list-style-type: none"> · De geleverde hoeveelheid meubilair per soort en per locatie incl. leverdatum. · Het aantal storingen en defecten per meubelsoort en per locatie. · Openstaande en uitgevoerde reparaties van het afgelopen jaar.

Financieel en Commercieel

Eis F1	Alle kosten zijn inclusief alle bijbehorende kosten zoals levering, voorrijkosten, parkeerkosten, inhuizen van meubilair, montage, tijdelijke opslag. Op de genoemde prijzen/tarieven zijn geen extra kosten meer van toepassing.
Eis F2	Alle prijzen moeten worden afgerond tot twee cijfers achter de komma.
Eis F3	Alle prijzen moeten worden opgegeven in Euro's, excl. BTW
Eis F4	De prijzen zijn vier (4) jaar vast, na ingangsdatum van de overeenkomst.
Eis F5	De overeengekomen prijzen zijn vast en onveranderlijk tot het einde van het vierde contractjaar. Na deze datum heeft de opdrachtnemer het recht om de tarieven éénmaal per contractjaar aan te passen conform het CBS-indexcijfer voor producentenprijzen: prodcom 31.01 kantoor- en winkelmeubelen. Prijnsindexeringen dienen schriftelijk 2 maanden voor ingang van een nieuw contractjaar (vanaf vijfde contractjaar) kenbaar gemaakt te worden aan opdrachtgever. Indien opdrachtnemer dit niet tijdig schriftelijk kenbaar heeft

	<p>gemaakt, zal de prijsindexering van dat contractjaar niet plaatsvinden. Aanpassingen van prijzen zijn pas van kracht na akkoord van opdrachtgever.</p>
Eis F6	<p>Het indienen van een irreëel of manipulatieve inschrijving is verboden. Van een manipulatieve inschrijving is in ieder geval sprake als uit de inschrijving blijkt dat de beoordelingssystematiek op zodanige wijze door inschrijver is gemanipuleerd dat daardoor het met die systematiek beoogde doel is verstoord.</p>
Eis F7	<p>Het inschrijven met een onrealistische totaalprijs is verboden. Inschrijver mag dus niet onder zijn kostprijs inschrijven. Onrealistische prijzen zijn prijzen die niet vanuit het kostenperspectief van de Inschrijver te verantwoorden zijn.</p>
Eis F8	<p>Het inschrijven met negatieve of nultarieven is verboden.</p>
Eis F9	<p>Het is Inschrijver niet toegestaan de prijzen op een andere wijze aan te bieden dan door middel van het voorgeschreven Prijzenblad van Bijlage 12.</p>
Eis F10	<p>De Inschrijver is zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de ingevulde gegevens.</p>
Eis F11	<p>Opdrachtnemer dient te kunnen voldoen aan alle relevante wetgeving en verplichtingen op het gebied van e-facturatie.</p>
Eis F12	<p>Wijze van facturatie (verzamel factuur of factuur per project of factuur per locatie) zal na gunning nader worden afgestemd.</p>
Eis F13	<p>Voor bestellingen geldt geen minimale of maximale bestelhoeveelheid.</p>

Eisen kantoormeubilair

KM01	Bureautafel enkel (zit-sta)
Specificaties	<p>Frame = T-poot metaal onderstel, kleur wit (RAL 9016). Blad = 180 (L) x 80 (B) cm, 25 mm melamine, kleur wit (RAL 9016). Elektrisch in hoogte verstelbaar = 65-130 (H) cm. Kabelgoot, kabeldoorvoer (rechts uit het midden) en elektrificatie is aanwezig in kleur wit (RAL 9016).</p>
Keuzeopties	<p>Tafel van dezelfde serie is leverbaar in zowel grotere als kleinere maten, zoals bijvoorbeeld 160 (L) x 80 (B) cm.</p>
Referentie	
KM02	Bureautafel duo (zit-sta)
Specificaties	<p>Frame = T-poot metaal onderstel, kleur wit (RAL 9016). Totale afmeting = 180 (L) x 168 (B) cm. Blad = 180 (L) x 80 (B) cm (2x), 25 mm melamine, kleur wit (RAL 9016). Elektrisch in hoogte verstelbaar = 65-130 (H) cm. Kabelgoot, kabeldoorvoer (recht uit het midden) en elektrificatie is aanwezig in kleur wit (RAL 9016).</p>
Keuzeopties	<p>Tafel van dezelfde serie is leverbaar in zowel grotere als kleinere maten, zoals bijvoorbeeld bladafmeting 160 (L) x 80 (B) cm, met een totale afmeting van 160 (L) x 168 (B) cm</p>
Referentie	
KM03	Akoestische wand voor bureautafel enkel
Specificaties	<p>Frame = T-poot metaal onderstel, kleur wit (RAL 9016). Afmeting gestoffeerd deel = 180 (L) x 5 (D) x 80 (B) cm Stoffering = volgens gekozen kleurthema:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rood: Camira Synergy – amiable LDS79 • Oranje: Camira Synergy – combo LDS77

- Groen: Camira Synergy – append LDS49
 - Blauw: Camira Synergy – alike LDS62
- Handmatig in hoogte verstelbaar = 100-130 (H) cm.

Keuzeopties Akoestische wand van dezelfde serie is leverbaar in zowel grotere als kleinere maten, zoals bijvoorbeeld 160 (L) x 5 (D) x 80 (B) cm.

Referentie



KM04 Akoestische wand voor bureautafel duo

Specificaties Frame = montage op duo bureau
 Afmeting gestoffeerd deel = 180 (L) x 3 (D) x 80 (B) cm
 Stoffering = volgens gekozen kleurthema:

- Rood: Camira Synergy – amiable LDS79
- Oranje: Camira Synergy – combo LDS77
- Groen: Camira Synergy – append LDS49
- Blauw: Camira Synergy – alike LDS62

Keuzeopties Akoestische wand van dezelfde serie is leverbaar in zowel grotere als kleinere maten, zoals bijvoorbeeld 160 (L) x 3 (D) x 80 (B) cm.

Referentie



KM05 Bureaustoel


Specificaties Onderstel = kruisvoet, aluminium gepolijst.
 Kunststof onderdelen = Kleur antraciet
 Stoffering = Xtreme – kleur zwart 1020.
 Eisen t.a.v. Ergonomie: Bureaustoel moet voldoen aan de Europese norm NEN-EN 1335 en de Nederlandse praktijkrichtlijn NPR-1813.

Keuzeopties Harde of zachte wielen.

Referentie



Eisen opberg meubilair

OM01	Schuifdeurkast
<p>Specificaties</p>	<p>Frame = metaal, kleur wit (RAL 9016). Deuren = metaal voorzien van perforatie, kleur wit (RAL 9016). Topblad = metaal, kleur wit (RAL 9016). Afmeting = 200 (L) x 123 (H) x 47 (D) cm. Schuifdeurkast is afsluitbaar met sleutel of soortgelijk. Kastinrichting = 4 legplanken. Voorzien van schuifdeur. Opbergkast is aan achterzijde en zijkanten op kleur en glad afgewerkt en kan als ruimteverdeler worden gebruikt.</p>
<p>Keuzeopties</p>	<p>Kast voorzien van plantenbak + 20 (H) cm, metaal in kleur wit (RAL 9016), inclusief waterdichte zakken. Kastinrichting = rail voor hangmappen</p>
<p>Referentie</p>	
OM02	Roldeurkast (laag/hog)
<p>Specificaties</p>	<p>Frame = metaal, kleur wit (RAL 9016). Deuren = metaal roldeursysteem, kleur wit (RAL 9016). Topblad lage uitvoering = metaal, kleur wit (RAL 9016). Afmeting lage uitvoering = 120 (H) x 118 (L) x 44 (D) cm. Afmeting hoge uitvoering = 198 (H) x 118 (L) x 43 (D) cm. Roldeurkast is afsluitbaar met sleutel of soortgelijk. Kastinrichting = 2 legplanken (lage uitvoering) en 4 legplanken (hoge uitvoering). Opbergkast is aan achterzijde en zijkanten op kleur en glad afgewerkt en kan als ruimteverdeler worden gebruikt.</p>
<p>Keuzeopties</p>	<p>Lage kast kan voorzien worden van plantenbak + 20 (H) cm, metaal in kleur wit (RAL 9016), inclusief waterdichte zakken.</p>

Kastinrichting = rail voor hangmappen

Referentie



Eisen vergader – en kantine meubilair

VKM01 Aanland/vergadertafel

Specificaties Afmeting tafel = 300 (L) x 120 (D) x 75 (H) cm.
Onderstel = 4 of 6 poot, (afhankelijk van maat tafel), kleur volgens gekozen kleurthema:

- Rood: P99/N65 – RAL 3004
- Oranje: P99/N87 – RAL 2012
- Groen: P99/N75 – RAL 6028
- Blauw: P99/N73 – RAL 5003

Blad = 36 mm melamine, kleur L84 Oak Naturel (37307).

Keuzeopties Tafel van dezelfde serie is leverbaar in zowel grotere als kleinere maten, zoals bijvoorbeeld blad afmeting 220/240/260/320/400 (L) cm en 100/140 (D) cm. Tafel kan worden voorzien van elektrificatie in het blad. Blad kan, afwijkend van kleurthema, worden uitgevoerd in kleur wit - RAL 9016. Onderstel kan, afwijkend van kleurthema, worden uitgevoerd in kleur zwartgrijs – P99/N57.

Referentie



VKM02 Aanland/vergadertafel

Specificaties Afmeting tafel = Ø 120 x 75 (H) cm
Onderstel = 4 poot, metaal, kleur volgens gekozen kleurthema:

- Rood: P99/N65 – RAL 3004
- Oranje: P99/N87 – RAL 2012
- Groen: P99/N75 – RAL 6028
- Blauw: P99/N73 – RAL 5003

Blad = 36 mm melamine, kleur L84 Oak Naturel (37307).

Keuzeopties	Blad kan, afwijkend van kleurthema, worden uitgevoerd in kleur wit - RAL 9016. Onderstel kan, afwijkend van kleurthema, worden uitgevoerd in kleur zwartgrijs – P99/N57.
Referentie	

VKM03	Aanland/vergadertafel
Specificaties	<p>Afmeting tafel = 300 (L) x 120 (D) x 75 (H) cm. Onderstel = Ovale 2 of 3 poot, (afhankelijk van maat tafel), kleur volgens gekozen kleurthema:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rood: M44 • Oranje: M38 • Groen: V74 • Blauw: B36 <p>Blad = 36 mm melamine, kleur Eik R20038NW.</p>
Keuzeopties	<p>Tafel van dezelfde serie is leverbaar in zowel grotere als kleinere maten, zoals bijvoorbeeld blad afmeting 240/260 (L) cm en 140 (D) cm. Tafel kan worden voorzien van elektrificatie in het blad. Blad kan, afwijkend van kleurthema, worden uitgevoerd in kleur wit - RAL 9016.</p>
Referentie	

VKM04	Aanland/vergadertafel
Specificaties	<p>Afmeting tafel = Ø 120 x 75 (H) cm Onderstel = ronde poot, kunststof, kleur volgens gekozen kleurthema:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rood: M44 • Oranje: M38 • Groen: V74 • Blauw: B36 <p>Blad = 36 mm melamine, kleur Eik R20038NW.</p>
Keuzeopties	Blad kan, afwijkend van kleurthema, worden uitgevoerd in kleur wit - RAL 9016.

Referentie



VKM05

Klaptafel

Specificaties

Afmeting tafel = 140 (L) x 70 (D) x 75 (H) cm.
Onderstel = U-poot, metaal, kleur wit (RAL 9016) of antraciet/zwart (38 M).
Blad = 25 mm melamine, kleur Oak Grey-beige (D70).

Keuzeopties

Trolley met wielen voor opbergen van 10 klaptafels.
Blad kan, afwijkend van kleurthema, worden uitgevoerd in kleur wit - RAL 9016.

Referentie



VKM06

Hogetafel

Specificaties

Afmeting tafel = Ø 80 x 108 (H) cm
Onderstel = ronde poot, kunststof, kleur volgens gekozen kleurthema:

- Rood: M44
- Oranje: M38
- Groen: V74
- Blauw: B36


Blad = 36 mm melamine, kleur Eik R20038NW.

Keuzeopties

Onderzijde onderstel voorzien van vilt.
Blad kan, afwijkend van kleurthema, worden uitgevoerd in kleur wit - RAL 9016.

Referentie



VKM07	Vergaderstoel
Specificaties	<p>Onderstel = sledevoet, metaal, kleur volgens gekozen kleurthema:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rood: P99/N65 – RAL 3004 • Oranje: P99/N87 – RAL 2012 • Groen: P99/N75 – RAL 6028 • Blauw: P99/N73 – RAL 5003 <p>Zitting = gestoffeerde kuip, kleur volgens gekozen kleurthema:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rood: Camira Main Line Flax – Barbican MLF03 • Oranje: Camira Main Line Flax – Lambeth MLF08 • Groen: Camira Main Line Flax – Monument MLF09 • Blauw: Camira Main Line Flax – Westminster MLF22
Keuzeopties	<p>Kuip zonder armleuning kan vervangen worden door gestoffeerde kuip met armleuning, kleur volgens gekozen kleurthema (Kleuren zijn gelijk aan kuip zonder armleuning).</p> <p>Sledevoet kan vervangen worden door een in hoogte verstelbare, draaibare kruisvoet, 5-teens met universele wielen, kleur volgens gekozen kleurthema (kleuren zijn gelijk aan sledevoet).</p> <p>Sledevoet wordt voorzien van vloerdoppen met keuze uit vilt of kunststof.</p> <p>Onderstel kan, afwijkend van kleurthema, worden uitgevoerd in kleur zwartgrijs – P99/N57.</p>
Referentie	
VKM08	Kantinstoel
Specificaties	<p>Onderstel = sledevoet, metaal, kleur wit (RAL 9016) of zwart (RAL 7021)</p> <p>Zitting = kunststof kuip, kleur volgens gekozen kleurthema:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rood: Terra cotta – 12 • Oranje: Beach – 10 • Groen: Moss – 18 • Blauw: Pine – 17 <p>Stoel moet stapelbaar zijn.</p>
Keuzeopties	<p>Kuip kan aan zitzijde voorzien worden van stoffering, kleur stoffering volgens gekozen kleurthema:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rood: Camira Main Line Flax – Barbican MLF03 • Oranje: Camira Main Line Flax – Lambeth MLF08 • Groen: Camira Main Line Flax – Monument MLF09 • Blauw: Camira Main Line Flax – Westminster MLF22 <p>Stoel kan voorzien worden van armleuningen (zwart).</p> <p>Sledevoet wordt voorzien van vloerdoppen met keuze uit vilt of kunststof.</p>

Referentie



VKM09

Fauteuil

Specificaties

Onderstel = sledevoet, metaal, kleur volgens gekozen kleurthema:

- Rood: P99/N65 – RAL 3004
- Oranje: P99/N87 – RAL 2012
- Groen: P99/N75 – RAL 6028
- Blauw: P99/N73 – RAL 5003

Zitting = gestoffeerde kuip, kleur volgens gekozen kleurthema:

- Rood: Camira Main Line Flax – Barbican MLF03
- Oranje: Camira Main Line Flax – Lambeth MLF08
- Groen: Camira Main Line Flax – Monument MLF09
- Blauw: Camira Main Line Flax – Westminster MLF22

Keuzeopties

Sledevoet wordt voorzien van vloerdoppen met keuze uit vilt of kunststof.
Onderstel kan, afwijkend van kleurthema, worden uitgevoerd in kleur zwartgrijs – P99/N57.

Referentie



VKM10

Kruk

Specificaties

Onderstel = sledevoet, metaal, kleur volgens gekozen kleurthema:

- Rood: P99/N65 – RAL 3004
- Oranje: P99/N87 – RAL 2012
- Groen: P99/N75 – RAL 6028
- Blauw: P99/N73 – RAL 5003

Zitting = gestoffeerde kuip, kleur volgens gekozen kleurthema:

- Rood: Camira Main Line Flax – Barbican MLF03
- Oranje: Camira Main Line Flax – Lambeth MLF08
- Groen: Camira Main Line Flax – Monument MLF09

Blauw: Camira Main Line Flax – Westminster MLF22

Keuzeopties

Sledevoet wordt voorzien van vloerdoppen met keuze uit vilt of kunststof.

Zithoogte = 71 of 81 cm.

Kuip zonder stoffering.

Onderstel kan, afwijkend van kleurthema, worden uitgevoerd in kleur zwartgrijs – P99/N57.

Referentie



Eisen woonkamer meubilair

WM01

Krukje/poef

Specificaties

Volledige zitting gestoffeerd, kleur stoffering volgens gekozen kleurthema:

- Rood: Camira Synergy – amiable LDS79
- Oranje: Camira Synergy – combo LDS77
- Groen: Camira Synergy – append LDS49
- Blauw: Camira Synergy – alike LDS62

Voorzien van standaard vloerdoppen.

Referentie



WM02

Bijzettafel

Specificaties

Tafel klein = Ø 45 x 45 (H) cm

Onderstel en blad = metaal, kleur volgens gekozen kleurthema:

- Rood: Brick
- Oranje: Safira
- Groen: Brick
- Blauw: Moss

Tafel middel = Ø 65 x 40 (H) cm

Onderstel = metaal, kleur volgens gekozen kleurthema:

- Rood: Brick

- Oranje: Safira
- Groen: Brick
- Blauw: Moss

Blad = Oak Naturel

Tafel groot = Ø 85 x 35 (H) cm

Onderstel en blad = metaal, kleur volgens gekozen kleurthema:

- Rood: Indian
- Oranje: Ocean
- Groen: Indian
- Blauw: Mint

Referentie



WM03

Tv-meubel


Specificaties

Kast kleur in Oak Naturel.
Kast voorzien van houten deuren, 3/4/5x (aantal afhankelijk van lengte kast).
Breedte = ca. 150/200/250 cm
Hoogte = ca. 45/65 cm

Keuzeopties

Keuzemogelijkheid in afmetingen in dezelfde serie.
Kast ook verkrijgbaar in kleur wit (RAL 9016).

Referentie



WM04

Hanglamp

Specificaties

Afmeting lamp: Ø 55 cm.
Vilt, kleur grijs.
Incl. lichtbron.

Keuzeopties

Incl. montage

Referentie



WM04

Vloerlamp

Specificaties

Afmeting lamp: 135 (H) cm.

Kleur volgens gekozen kleurthema:

- Rood: Terra cotta (RAL 050 4050)
- Oranje: Terra cotta (RAL 050 4050)
- Groen: Green (RAL 110 40 30)
- Blauw: Moss Grey (RAL 7003)

Incl. lichtbron.

Referentie



WM05

Tafellamp

Specificaties

Kleur volgens gekozen kleurthema:

- Rood: Terra cotta (RAL 050 4050)
- Oranje: Terra cotta (RAL 050 4050)
- Groen: Green (RAL 110 40 30)
- Blauw: Moss Grey (RAL 7003)

Incl. lichtbron.

Referentie

