


- bestaande ondergrond
- te behouden boom
- Acer x freemanii 'Armstrong Two' - 14-16 met kluit
- Crataegus laevigata 'Plena' - 14-16 met kluit
- Fraxinus excelsior 'Atlas' - 14-16 met kluit
- Populus x canadensis 'De Mofart' - 14-16 met kluit
- Acer rubrum 'Karpick' - 14-16 met kluit
- Quercus robur - 14-16 met kluit
- bosplantsoen - vak 1/2/3/11
20% Salix aurita 15% Frangula alnus 15% Corylus avellana 10% Prunus padus 10% Ribes nigrum 10% Viburnum opulus
- vak 4
bosplantsoen - vak 4
40% Salix aurita 20% Ribes nigrum 40% Viburnum opulus
- vak 5/6
bosplantsoen - vak 5/6
35% Frangula alnus 35% Cornus sanguinea 30% Corylus avellana
- vak 7
sierheester - vak 7
10% Salix triandra 15% Frangula alnus 15% Corylus avellana 20% Prunus padus 15% Cornus sanguinea 20% Ligustrum vulgare 5% Ilex aquifolium
- vak 8
bosplantsoen - vak 8
35% Salix triandra 35% Frangula alnus 30% Salix aurita
- vak 9/10
bosplantsoen - vak 9/10
60% Salix triandra 40% Frangula alnus
- vak a
lage heesters - vak a
Potentilla fruticosa 'Hopley's Orange'
- vak b
lage heesters - vak b
Hypericum inodorum 'Rheingold'
- gras
- faseringslijn
- werkgrens



alle hoogten in meters t.o.v. NAP

Wijz.	Omschrijving	Datum	Get.	Gec.
1				
2				
3				
		Accoord projectleider	Accoord opdrachtgever	
	Opdrachtgever:	Datum:	22-05-2026	
	Gemeente Zaanstad	Schaal:	1:500	
		Formaat:	A1	
		Tekenaar:	JvM	
		Blad van bladen:	1/1	
	Projectomschrijving:	Project	21009	
	aanleg hockeycomplex de Kraaien	Teknr.	BPT1	
Tekeningomschrijving:	Status:	DEFINITIEF		
	Beplantingstekening			
ADVIESBUREAU R.I.E.T		Burg. v.d. Weijerstraat 80 Postbus 167 3980 CD Bunnik Tel: (030) 657 06 36 Fax: (030) 657 37 47 E-mail: info@adviesbureau.nl		
RUIMTELIJKE INRICHTING EN TECHNIEK				