



Gezien ZENBER
2026.03.25

Renvooi	
Onderdelen	Materiaal/detailering
Corpus	18mm gemel. sppl. Unilin Front White 00025 soft pearl CST / Rest materiaal
Sluitzijdes	M2 18mm gemel. sppl. Unilin 0H913/V2A Master Oak Natural
Sluitzijdes	M8 18mm gemel. sppl. Unilin 0H924/V2A Master Oak Patina Greige
Fronten	M2 18mm gemel. sppl. Unilin 0H913/V2A Master Oak Natural
Fronten/sluitzijdes	M8 18mm gemel. sppl. Unilin 0H924/V2A Master Oak Patina Greige
Spat paneel	M3 opdikken 54mm + HPL F5935 ACO Purbeck Flint, beton-look grijs
Constructie	Populier multiplex / Rest materiaal
Blad	M3 opdikken 54mm + HPL F5935 ACO Purbeck Flint, beton-look grijs
Plint	M15 18mm sppl. HPL Unilin OU827/MST Taupe
Scharnierset	Hettich Sensys 8641i, met demping & sluiting 999.9071205 + Kruisplaat 999.9071651
Stelpoot 100mm	Stelpoten 100 mm verstelbereik
Greep	Quanto 201 mat zwart
Confirmat	Verzonken kop SW4 Ø5x38mm 264.43.091
Mengkraan	hansgrohe Talis M54 eengreeps keukenmengkraan in mat zwart.
Spoelbak V.	40x40 Zwarte spoelbak - vlakbouw - mat zwart
Cable cubby zwart	EVOline Flitpot Push S USB charger / 2x power / 2x USB-C Zwart

Opdrachtgever	Gemeente Smallingeland
Projectnummer	22510322
Project - Plaats	Nederland
Fase	DO

Schaal	1:20
Formaat	A3
Datum	29-01-2026
Gewijz. datum	16-03-2026

Opmerking	Maatvoering controleren in het werk
Benaming	6.N.6B Pantry Verdieping
Getekend	Thomas Franken
Copyright	Zwartwoud