

Grondbalans IBF Noord
Bestek nr. W-02, dienst 2026

Besteks- post- nummer	Omschrijving	Ontgraven		Vervoeren		Verwerken		
		zand m3	schrale grond m3	zand m3	schrale grond m3	zand m3	schrale grond m3	bomen- grond m3
21	Grond ontgraven							
<u>2115</u>	<u>Bermen</u>							
211510	Grond ontgraven uit berm - 0,12 m3/m		470					
211560	Zand ontgraven uit plantstrook afm. (bxh) 1,50x0,80 m		460					
<u>2119</u>	<u>Depot</u>							
211910	Schrale grond ontgraven uit depot - bermen		810					
211940	Teelgrond ontgraven uit depot - bomen		460					
22	Grond vervoeren							
<u>2215</u>	<u>Buiten het werkterrein</u>							
221520	Schrale grond vervoeren vanaf depot - bermen				810			
221540	Teelgrond vervoeren vanaf depot - bomen				460			
221590	Zand vervoeren naar depot - Kostverloren				460			
23	Grond verwerken							
<u>2310</u>	<u>Leveren</u>							
231020	Leveren schrale grond						200	
<u>2315</u>	<u>Bermen</u>							
231510	Schrale grond verwerken in bermen, gem. hoogte 0,12 m						1480	
231560	Teelgrond verwerken in plantplaats, hoogte 0,80 m						460	
TOTAAL IBF Noord		0	2200	0	1730	0	2140	0