nieuwe maatvoering uitvoeren vanuit bestaande as-weg

3x aanzet frezen 500mm overlapping over de volle breedte diepte 145 , 40 en 35mm

inrit: uitvoeren in gewapend beton met een fundering van 500mm cunetzand. in overleg met een betonconstructeur.

3x aanzet frezen om hoogteverschil in asfalt te overbruggen. 70 , 40 en 35mm dieg over de volle breedte en over een lengte van 5 meter.

N-5 N-3 N-5 N-3

B-6

Minerva

inrit bet/kf/ev/gr

inrit-aanp Hng/grijs

deel 7

berm in verlengde Minerva meenemen

inrit: zagen aan de weg en erfgrenszijde + opnemen en afvoeren asfalt tot de erfgrens + aanpassen en aanvullen cunet. Leveren en aanbrengen inrit BKK grijs , elleboogverband. in overleg met aanliggende eigenaar.

inrit-aanp: zagen aan de weg en erfgrenszijde + opnemen en afvoeren asfalt tot de erfgrens + aanpassen en aanvullen cunet. Leveren en aanbrengen inrit BKK grijs , elleboogverband. in overleg met aanliggende eigenaar.

haag op gemeentegrond

inrit-aanp IPRO/grijs

inrit bet/kf/ev/antr

inrit IPRO/grijs

Komeet

Minerva deel 7

nieuwe maatvoering uitvoeren vanuit bestaande as-weg

Komeet

N-3

inrit-aanp IPRO/grijs

inrit bet/kf/ev/gr

aanhalen 6 stelconplaten 2x2 meter.

Komeet deel 8A

Minerva

berm in verlengde Minerva meenemen

nieuwe maatvoering uitvoeren vanuit bestaande as-weg

N-3 N-4

deel 8B

Vulcanus

Komeet

inrit-aanp IPRO/grijs

inrit bet/kf/ev/gr

inrit IPRO/grijs

Komeet deel 8B

nieuwe maatvoering uitvoeren vanuit bestaande as-weg

Komeet deel 8C

LEGENDA NIEUWE SITUATIE :

- bestaande topografie
- bestaande hoogtes in meters ten opzichte van NAP
- bestaande lichtmast
- bestaande straatkolk
- TR bestaande trottoirkolk
- bestaande riolering persleiding
- bestaande riolering DWA
- bestaande riolering RWA met inlaten
- bestaande uitlegger pvc 125mm , kleur bruin (aangelegd tot buiten bestaand wegtrace) ; hierop worden de nieuwe kolken op aangesloten.
- as bestaande weg
- opnemen en en opnieuw herplaatsen kolk + indien nodig afdoppen bestaande leiding
- 1+2 leveren (deels) en aanbrengen trottoirband 180/200x250mm , kleur antraciet aanbrengen op 50mm stelspecie en met gewapende betonrug en leveren en aanbrengen goottegel 150x300x60mm op 50mm stelspecie
- 3 leveren en aanbrengen opsluitband 120x250mm , kleur grijs.
- 1 leveren en aanbrengen verloopband 180/200x250mm <-> maaiveld , kleur antraciet
- 2 leveren en aanbrengen verloopband maaiveld <-> 180/200x250mm , kleur antraciet
- 3 in verstek zagen TRB 180/200x250mm , kleur antraciet
- leveren (deels) en aanbrengen trottoirkolk , aansluiten op bestaande kolkleiding met pvc 125mm / kleur bruin
- leveren (deels) en aanbrengen straatkolk , aansluiten op bestaande kolkleiding met pvc 125mm / kleur bruin
- RWA / VGS / DWA 002239 / 001239 / 000237 inspectieputten : opnemen en afvoeren bestaande putrand en putranddeksel + zagen 1.70x1.70m(200mm dieg) rond de bestaande putten + opnemen en afvoeren verharding/beton/asfalt resten ; leveren en aanbrengen nieuwe inspectieputten door middel van GBS boorsysteem. RWA , VGS en DWA deksels (tekst op de deksels) aanbrengen. Putdekselhoogtes in het werk bepalen. VGS is in situatie aangegeven.
- B inspectieput met rondom reparatie verharding van beton , opruimen en vervangen conform GBS boorsysteem.
- K inspectieput met rondom reparatie verharding van BKK grijs , opruimen en vervangen conform GBS boorsysteem.
- A inspectieput met rondom reparatie verharding van schoon asfalt , opruimen en vervangen door GBS boorsysteem.
- K opnemen en afvoeren reparatievak BKK grijs +leveren en aanbrengen asfaltverharding en fundering , zie detail E en F

- inrit leveren en aanbrengen inrit , zie ook detail M. voor bestaande materialen zie onderstaande lijst.
- inrit-aanp gelijk inrit maar bij deze inritten moet het cunet wat worden aangepast / ontgraven 600mm teelaarde en leveren en aanbrengen 500mm cunetzand
- bet/kf/hv/gr materiaal : betonstraatsteen/keiformaat/halfsteensverband/grijs
- bet/kf/ev/gr materiaal : betonstraatsteen/keiformaat/elleboogverband/grijs
- tegels 1 materiaal : betontegels 600x400x60mm , antraciet.
- IPRO/grijs materiaal : IPRO keien , kleur grijs
- bet/k6/gr materiaal : 6 hoekige keitjes/grijs
- bet/kf/ev/antr materiaal : betonstraatsteen/keiformaat/elleboogverband/antraciet
- tegels 2 materiaal : betontegels 300x300x45mm , grijs.
- Hng/grijs materiaal : Honinggraad keien , kleur grijs

- maken boomplantgat ,ontgraven en afvoeren zand + leveren en aanbrengen teelgrond 1.50x3.00x0.80(diepte)m + leveren en aanbrengen markeringspaal.
- voor alle bermen geldt : graszode verwijderen en afvoeren + leveren en aanbrengen 100mm teelgrond.
- plantstrook : ontgraven en afvoeren zand + leveren en aanbrengen teelgrond 1.50x0.80(diepte)m over de lengte van de aangegeven berm ; hier geen solitaire boomplantgaten aanbrengen.
- ontgraven en afvoeren 300mm puinverharding + leveren en aanbrengen 300mm teelgrond.

bermen 3.00m breed

- jumbo opnemen en afvoeren jumbo blok naar locatie aangegeven door opdrachtgever
- N6 dwarsprofiel
- werkgrens

maten in meters
hoogtes in meters / NAP
tenzij anders aangegeven

nieuwe hoogtes in het werk bepalen
in overleg met directie

werken en maatvoeren vanuit
bestaande as-weg

plaats ligging kabels/leidingen
bepalen door Klic melding

Nr.	Omschrijving wijziging	Datum	Paraaf
8			
7			
6			
5			
4			
3			
2			
1			

GEMEENTE HEERENVEEN
CRACKSTRAAT 2 POSTBUS 15000 8440 GA HEERENVEEN
TELEFOON 0513-619619 gemeente@heerenveen.nl

Domein Leefomgeving

Plan

Heerenveen

Voltooien infrastructuur bedrijventerrein IBF

situatie 2 IBF zuid : Minerva deel 7 , Komeet deel 8A , 8B en 8C

definitief

Dienst	2026	Get.	BdB	Datum: 28 mei 2026	
Schaal	1:500	Gec.		Formaat A0	In 10 bladen / Blad 08
Bestek	W-02	Reg.Nr.	ibf-08		Paraaf