

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Bestek met kenmerk: WK-2026-09

PROVINCIE OVERIJSSSEL

EENHEID

WEGEN EN KANALEN

=====

Bestek WK-2026-09 Herstelmaatregelen groen Kanaal Almelo Nordhorn.

Bestek voor het uitvoeren van herstelmaatregelen groen langs kanaal Almelo-Nordhorn.

Zwolle, 16-07-2026
Status: Definitief
Provincie Overijssel
Eenheid Wegen en Kanalen
Postbus 10078
8000 GB Zwolle

1. ALGEMEEN

01 Opdrachtgever

02 Directie

03 Locatie

04 Algemene beschrijving

05 Tijdsbepaling

06 Onderhoudstermijn

07 Kwaliteitsborging

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

- 01 Tekeningen
- 02 Peilen en hoofdafmetingen
- 03 Kwaliteitsborging
- 04 Bijlagen

2.2. NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
300010							De romptekst is gewijzigd.			
300010	514430						Dunnen beplanting. Betreft: dunnen in boomlaag, i.v.m. te hoge dichtheid bomen en onderstandige bomen. Diameter borsthoogte tot Ø20 Gemiddeld 10% van het werkvak dunnen. Dunnen door 1st/100m2 weg te nemen. Aannemer dient rekening te houden met aanwezige te behouden struiklaag en kruidenlaag. Betreft: landschappelijke beplanting Dichtheid: variërend van 3 tot 100 per m2 Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer 9 Stam en takhout verwerken tot takkenrillen/hopen op locaties volgens GIS kaartviewer, werkzaamheden met betrekking tot laden, vervoeren en lossen dient bij de prijs te zijn inbegrepen.	m2	467.500,00 V	
300030							De romptekst is gewijzigd.			
300030	514430						Dunnen beplanting. Betreft: dunnen in boomlaag, i.v.m. te hoge dichtheid bomen en onderstandige bomen. Diameter borsthoogte tot Ø20 Gemiddeld 30% van het werkvak dunnen. Dunnen door 3st/100m2 weg te nemen. Aannemer dient rekening te houden met aanwezige te behouden struiklaag en kruidenlaag. Betreft: landschappelijke beplanting Dichtheid: variërend van 5 tot 100 per m2 Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer 9 Stam en takhout verwerken tot takkenrillen/hopen op locaties volgens GIS kaartviewer, werkzaamheden met betrekking tot laden, vervoeren en lossen dient bij de prijs te zijn inbegrepen.	m2	43.200,00 V	
300040							De romptekst is gewijzigd.			
300040	514430						Dunnen beplanting. Betreft: dunnen in boomlaag, i.v.m. te hoge dichtheid bomen en onderstandige bomen. Diameter borsthoogte tot Ø20 Gemiddeld 40% van het werkvak dunnen. Dunnen door 4st/100m2 weg te nemen. Aannemer dient rekening te houden met aanwezige te behouden struiklaag en kruidenlaag. Betreft: landschappelijke beplanting Dichtheid: variërend van 6 tot 100 per m2 Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer 9 Stam en takhout verwerken tot takkenrillen/hopen op locaties volgens GIS kaartviewer, werkzaamheden met betrekking tot laden, vervoeren en lossen dient bij de prijs te zijn inbegrepen.	m2	3.600,00 V	
300050							De romptekst is gewijzigd.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6				
300050	514430						Dunnen beplanting. Betreft: dunnen in boomlaag, i.v.m. te hoge dichtheid bomen en onderstandige bomen. Diameter borsthoogte tot Ø20 Gemiddeld 60% van het werkvak dunnen. Dunnen door 6st/100m2 weg te nemen. Aannemer dient rekening te houden met aanwezige te behouden struiklaag en kruidenlaag. 4 Betreft: landschappelijke beplanting 9 Dichtheid: variërend van 8 tot 100 per m2 4 Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer 9 Stam en takhout verwerken tot takkenrillen/hopen op locaties volgens GIS kaartviewer, werkzaamheden met betrekking tot laden, vervoeren en lossen dient bij de prijs te zijn inbegrepen.	m2	61.800,00 V	

3. BEPALINGEN