
Behoort bij: 32397.01

Drijvende infrastructuur tussen steiger 1 en 2 Fort Harssens Den Helder

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	Voorbereidende werkzaamheden				
12	Ontwerpwerkzaamheden				
121	Funderingsconstructies				
121010	Maken van berekeningen t.b.v. geluidshinder.	EUR		N	
121020	Maken van berekeningen t.b.v. trillingshinder.	EUR		N	
121030	Maken van deformatie-berekeningen.	EUR		N	
122	Berekeningen en tekeningen				
122010	Maken berekeningen en tekeningen: KMJC	EUR		N	
122020	Maken berekeningen en tekeningen: CZSK en KNRM	EUR		N	
122030	Controleren / maken berekeningen elektra	EUR		N	
13	Metingen				
131	Funderingsconstructies				
131010	Uitvoeren geluidsmetingen.	EUR		N	
131020	Uitvoeren trillingsmetingen.	EUR		N	
131030	Uitvoeren deformatiemetingen.	EUR		N	
132	Waterbodem				
132010	Uitvoeren metingen waterbodem (inpeilen).	EUR		N	
132020	Uitvoeren metingen waterbodem (uitpeilen).	EUR		N	
14	Voor- en eindopname				
140010	Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten (vooropname).	EUR		N	
140020	Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten (eindopname).	EUR		N	
16	Sloop- en demontagewerk				
161	Voorbereidende werkzaamheden				
162	Verwijderen palen				
162010	Verwijderen stalen paal (varierend van ø400 tot ø550mm, paallengte 20-25m)	st	63,00V		
162020	Verwijderen stalen paal (varierend van ø400 tot ø550mm, paallengte 25-30m)	st	15,00V		
162050	Verwijderen anoden.	st	28,00V		
162060	Verwijderen anoden.	st	30,00V		
162070	Verwijderen anoden.	st	30,00V		
163	Verwijderen loopbruggen				
1631	<u>Loopbrug t.p.v. Bevesierweg</u>				
163110	Verwijderen loopbrug.	st	1,00V		
1632	<u>Loopbrug t.p.v. steiger 1 en steiger 2/3</u>				
163210	Verwijderen houten loopbruggen.	st	2,00V		
163220	Verwijderen stalen bordes.	st	2,00V		
164	Verwijderen drijvende steigers				
1642	<u>Drijvende steiger - kunststof</u>				
164210	Verwijderen drijvende steiger, kunststof (vingerpieren, lengte ca. 10-13m).	m	82,00V		
1643	<u>Drijvende steiger - hout</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
164310	Verwijderen drijvende steiger, hout (hoofdsteigers en -pieren, breedte ca. 1,50-2,50m).	m	608,00V		
164320	Verwijderen drijvende steiger, hout (vingerpieren, lengte ca. 5,4-6,3m).	m	154,00V		
164330	Verwijderen drijvende steiger, hout (vingerpier, ca. 11x1,20m).	st	1,00V		
164340	Verwijderen drijvende steiger, hout (steiger tpv loopbrug naast steiger 1, ca. 26x2,00/3,90m).	st	1,00V		
164350	Verwijderen drijvende steiger, hout (tanksteiger, ca. 15x1,90m).	st	1,00V		
164360	Verwijderen drijvende steiger, hout (steiger t.p.v. loopbrug naast steiger 2&3, 12x2,00/3,90m).	st	1,00V		
1644	<u>Drijvende steiger - beton</u>				
164410	Verwijderen drijvende steiger, beton (calamiteitensteiger 22,5x1,90m).	st	1,00V		
169	Diversen				
1691	<u>Tankssteiger</u>				
169110	Verwijderen tankpistoolhouder en kist.	EUR	N		
169130	Verwijderen vuilwaterpomp.	st	1,00V		
1692	<u>Boothuis</u>				
169210	Verplaatsen drijvende objecten (boothuis naar tijdelijke locatie)	st	1,00V		
169220	Verplaatsen drijvende objecten (boothuis naar definitieve locatie)	st	1,00V		
1693	<u>Doorvoerbuizen</u>				
169310	Verwijderen doorvoerbuizen.	st	6,00V		
2	Baggerwerk				
201	Baggeren haven				
210010	Ontgraven baggerspecie.	m3	9.810,00V		
210020	Vervoeren baggerspecie.	m3	9.810,00V		
3	Funderingswerk				
301	Leveren palen				
301010	Leveren stalen paal (ø620x16mm, lang 21,00m)	st	76,00V		
301020	Leveren stalen paal (ø670x20mm, lang 23,00m)	st	3,00V		
301030	Leveren stalen paal (ø670x22mm, lang 23,00m)	st	5,00V		
302	Bewerken palen				
302010	Aanbrengen hijsgaten.	st	84,00V		
302050	Aanbrengen haalpenen aan paal.	st	2,00V		
303	Conserveren palen				
303010	Aanbrengen conservering op paal (ø620x16mm)	st	76,00V		
303020	Aanbrengen conservering op paal (ø670x20mm)	st	3,00V		
303030	Aanbrengen conservering op paal (ø670x22mm)	st	5,00V		
304	Aanbrengen palen				
304010	Trillen stalen paal (ø620x16mm, lang 21,00m)	st	76,00V		
304020	Trillen stalen paal (ø670x20mm, lang 23,00m)	st	3,00V		
304030	Trillen stalen paal (ø670x22mm, lang 23,00m)	st	5,00V		
306	Afwerken palen				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3061	<u>Buispaalcovers</u>				
306110	Aanbrengen afdekking op paal (ø620)	st	76,00V		
306120	Aanbrengen afdekking op paal (ø670)	st	8,00V		
3067	<u>Kathodische bescherming</u>				
306710	Leveren anoden.	st	84,00V		
306720	Aanbrengen voetplaten.	st	168,00V		
306750	Aanbrengen anoden.	st	84,00V		
306780	0-meting kathodische bescherming	EUR	N		
307	Paalbeugels				
3071	<u>Hoofdsteigers en -pielen KMJC</u>				
307110	Aanbrengen paalbeugel (ø620mm, intern met klem).	st	13,00V		
307120	Aanbrengen paalbeugel (ø620mm, extern met scharnier).	st	10,00V		
307130	Aanbrengen paalbeugel (ø620mm, extern met klem).	st	1,00V		
3072	<u>Steiger Urania en tanksteiger</u>				
307210	Aanbrengen paalbeugel (ø670mm, intern met klem, steiger Urania).	st	1,00V		
307220	Aanbrengen paalbeugel (ø670mm, extern met scharnier, steiger Urania).	st	1,00V		
307230	Aanbrengen paalbeugel (ø670mm, extern met klem, steiger Urania).	st	1,00V		
307240	Aanbrengen paalbeugel (ø620mm, extern met scharnier, tanksteiger).	st	1,00V		
3073	<u>Vingerpielen KMJC</u>				
307310	Aanbrengen paalbeugel (ø620mm, extern met scharnier, vingerpielen breed 0,70 mm).	st	10,00V		
307320	Aanbrengen paalbeugel (ø620mm, extern met scharnier, vingerpielen breed 0,90 mm).	st	23,00V		
3074	<u>Hoofdsteigers en -pielen CZSK</u>				
307410	Aanbrengen paalbeugel (ø620mm, intern met klem).	st	5,00V		
307420	Aanbrengen paalbeugel (ø620mm, extern met scharnier).	st	5,00V		
307430	Aanbrengen paalbeugel (ø620mm, extern met klem).	st	3,00V		
3075	<u>Hoeksteiger CZSK</u>				
307510	Aanbrengen paalbeugel (ø620mm, extern met klem).	st	1,00V		
3076	<u>Hoofd- en zijsteigers KNMR</u>				
307620	Aanbrengen paalbeugel (ø670mm, extern met scharnier).	st	3,00V		
307630	Aanbrengen paalbeugel (ø670mm, extern met klem).	st	2,00V		
3077	<u>Boothuis</u>				
307720	Aanbrengen paalbeugel (ø620mm, extern met scharnier).	st	2,00V		
3079	<u>Conserveren paalbeugels</u>				
307950	Aanbrengen conservering op paalbeugels (palen ø620mm)	st	74,00V		
307960	Aanbrengen conservering op paalbeugels (palen ø670mm)	st	8,00V		
4	Koninklijke Marine Jachtclub (KMJC)				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
45	Drijvende steigers				
451	Hoofdsteigers en -pieren				
4511	<u>Drijflichaam</u>				
451110	Aanbrengen drijflichaam (steiger breed 1,45 m)	m	24,00V		
451120	Aanbrengen drijflichaam (steiger breed 1,80 m)	m	368,00V		
4512	<u>Frameconstructie</u>				
451210	Aanbrengen stalen frameconstructie (steiger breed 1,45 m)	m	24,00V		
451220	Aanbrengen stalen frameconstructie (steiger breed 1,80 m)	m	368,00V		
4513	<u>Afmonteren</u>				
451310	Afmonteren drijvende steiger (steiger breed 1,45 m)	m	24,00V		
451320	Afmonteren drijvende steiger (steiger breed 1,80 m)	m	368,00V		
4514	<u>Koppelingen</u>				
451440	Aanbrengen koppeling in aansluiting (tussen steiger breed 1,80 m en steiger breed 1,45 m)	st	1,00V		
451450	Aanbrengen koppeling in aansluiting (tussen steiger breed 1,80 m)	st	6,00V		
4515	<u>Conserveren staal</u>				
451510	Aanbrengen conservering op stalen frameconstructies.	EUR	N		
4517	<u>Dek</u>				
451730	Aanbrengen dek (composiet, steiger breed 1,45 m).	m2	35,00V		
451740	Aanbrengen dek (composiet, steiger breed 1,80 m).	m2	663,00V		
452	Steiger Urania, tanksteiger en steiger t.p.v. loopbrug				
4521	<u>Drijflichaam</u>				
452110	Aanbrengen drijflichaam (steiger Urania, breed 3,00m)	m	33,50V		
452120	Aanbrengen drijflichaam (tanksteiger 3,00m x 15,00m)	st	1,00V		
452130	Aanbrengen drijflichaam (steiger t.p.v. loopbrug, 3,00m x 10,00m)	st	1,00V		
4522	<u>Frameconstructie</u>				
452210	Aanbrengen stalen frameconstructie (steiger Urania, breed 3,00m)	m	33,50V		
452220	Aanbrengen stalen frameconstructie (tanksteiger 3,00m x 15,00m)	st	1,00V		
452230	Aanbrengen stalen frameconstructie (steiger t.p.v. loopbrug, 3,00m x 10,00m)	st	1,00V		
4523	<u>Afmonteren</u>				
452310	Afmonteren drijvende steiger (steiger Urania, breed 3,00m)	m	33,50V		
452320	Afmonteren drijvende steiger (tanksteiger 3,00m x 15,00m)	st	1,00V		
452330	Afmonteren drijvende steiger t.p.v. loopbrug.	st	1,00V		
4524	<u>Koppelingen</u>				
452410	Aanbrengen koppeling (steiger Urania)	st	1,00V		
452440	Aanbrengen koppeling in aansluiting (tussen steiger breed 1,80 m en steiger Urania)	st	1,00V		
452450	Aanbrengen koppeling in aansluiting (tussen steiger	st	1,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	breed 1,80 m en tanksteiger)				
452460	Aanbrengen koppeling in aansluiting (tussen steiger breed 1,80 m en steiger t.p.v. loopbrug)	st	1,00V		
452470	Aanbrengen koppeling in aansluiting (tussen steiger breed 1,45 m en steiger t.p.v. loopbrug)	st	1,00V		
4525	<u>Conserveren staal</u>				
452510	Aanbrengen conservering op stalen frameconstructies .	EUR	N		
452520	Aanbrengen conservering op stalen koppelingen	EUR	N		
4527	<u>Dek</u>				
452730	Aanbrengen dek (composiet, steiger Urania).	m2	101,00V		
452740	Aanbrengen dek (composiet, tanksteiger).	m2	45,00V		
452750	Aanbrengen dek (composiet, steiger t.p.v. loopbrug).	m2	30,00V		
4529	<u>Diversen</u>				
452930	Aanbrengen slijtstrippen t.b.v. loopbrug	st	2,00V		
453	Vingerpieren				
4531	<u>Drijflichaam</u>				
453110	Aanbrengen drijflichaam (lang 6 m, breed 0,70 m)	st	1,00V		
453120	Aanbrengen drijflichaam (lang 8 m, breed 0,70 m)	st	1,00V		
453130	Aanbrengen drijflichaam (lang 9 m, breed 0,70 m)	st	7,00V		
453140	Aanbrengen drijflichaam (lang 9 m, breed 0,90 m)	st	1,00V		
453150	Aanbrengen drijflichaam (lang 11 m, breed 0,90 m)	st	8,00V		
453160	Aanbrengen drijflichaam (lang 12 m, breed 0,70 m)	st	1,00V		
453170	Aanbrengen drijflichaam (lang 13 m, breed 0,90 m)	st	14,00V		
4532	<u>Frameconstructie</u>				
453210	Aanbrengen stalen frameconstructie (lang 6 m, breed 0,70 m)	st	1,00V		
453220	Aanbrengen stalen frameconstructie (lang 8 m, breed 0,70 m)	st	1,00V		
453230	Aanbrengen stalen frameconstructie (lang 9 m, breed 0,70 m)	st	7,00V		
453240	Aanbrengen stalen frameconstructie (lang 9 m, breed 0,90 m)	st	1,00V		
453250	Aanbrengen stalen frameconstructie (lang 11 m, breed 0,90 m)	st	8,00V		
453260	Aanbrengen stalen frameconstructie (lang 12 m, breed 0,70 m)	st	1,00V		
453270	Aanbrengen stalen frameconstructie (lang 13 m, breed 0,90 m)	st	14,00V		
4533	<u>Afmonteren</u>				
453310	Afmonteren drijvende steiger (breed steiger 0,70 m)	st	10,00V		
453320	Afmonteren drijvende steiger (breed steiger 0,90 m)	st	23,00V		
4534	<u>Koppelingen</u>				
453440	Aanbrengen koppeling in aansluiting (tussen steiger 1,80 m, 1,45 m met steigers 0,70 m)	st	10,00V		
453450	Aanbrengen koppeling in aansluiting (tussen steiger 1,80 m, Urania steiger met steigers 0,90 m)	st	23,00V		
4535	<u>Conserveren staal</u>				
453510	Aanbrengen conservering op stalen frameconstructies .	EUR	N		
4537	<u>Dek</u>				
453730	Aanbrengen dek (composiet, steigers breed 0,70 m).	m2	62,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
453740	Aanbrengen dek (composiet, steigers breed 0,90 m).	m2	251,00V		
46	Loopbrug				
461	Loopbrug				
4612	<u>Loopbrug t.p.v. Bevesierweg</u>				
461230	Aanbrengen loopbrug.	st	1,00V		
5	Commando Zee Strijd Krachten (CZSK)				
55	Drijvende steigers				
551	Hoofdsteigers en -pieren				
5511	<u>Drijflichaam</u>				
551110	Aanbrengen drijflichaam (steiger breed 3,00 m)	m	183,50V		
551120	Aanbrengen drijflichaam (overbrugging CZSK - Urania, 3,00m x 4,40m)	st	1,00V		
551130	Aanbrengen drijflichaam (t.p.v. loopbrug, 4,5m x 11,35m)	st	1,00V		
5512	<u>Frameconstructie</u>				
551210	Aanbrengen stalen frameconstructie (steiger breed 3,00 m)	m	183,50V		
551220	Aanbrengen stalen frameconstructie (overbrugging CZSK - Urania, 3,00m x 5,00m)	st	1,00V		
551230	Aanbrengen stalen frameconstructie (t.p.v. loopbrug, 4,5m x 11,35m)	st	1,00V		
5513	<u>Afmonteren</u>				
551310	Afmonteren drijvende steiger (steiger breed 3,00 m)	m	183,50V		
551320	Afmonteren overbrugging CZSK - Urania, (3,00m x 5,00m)	st	1,00V		
551330	Afmonteren drijvende steiger (t.p.v. loopbrug 4,5x11,35m)	st	1,00V		
5514	<u>Koppelingen</u>				
551410	Aanbrengen koppeling (tussen steiger breed 3,00 m).	st	5,00V		
551430	Aanbrengen koppeling in voegovergang (tussen steiger breed 3,00 m).	st	3,00V		
551450	Aanbrengen koppeling in voegovergang (tussen steiger 1,50/3,00 m en steiger 3,00 m).	st	1,00V		
551470	Aanbrengen koppeling in voegovergang (tussen steiger t.b.v. overbrugging en steiger Urania)	st	1,00V		
5515	<u>Conserveren staal</u>				
551510	Aanbrengen conservering op stalen frameconstructies .	EUR	N		
551520	Aanbrengen conservering op stalen koppelingen	EUR	N		
5517	<u>Dek</u>				
551730	Aanbrengen dek (kunststof).	m2	612,00V		
5519	<u>Diversen</u>				
551930	Aanbrengen slijtstrippen t.b.v. loopbrug	st	2,00V		
551940	Aanbrengen glijoplegging t.b.v. loopbrug	st	2,00V		
553	Hoeksteiger				
5531	<u>Drijflichaam</u>				
553110	Aanbrengen drijflichaam (breed steiger 0,90 m)	m	38,50V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
5532	<u>Frameconstructie</u>				
553210	Aanbrengen stalen frameconstructie (breed steiger 0,90 m)	m	38,50V		
5533	<u>Afmonteren</u>				
553310	Afmonteren drijvende steiger (breed steiger 0,90 m)	m	38,50V		
5534	<u>Koppelingen</u>				
553440	Aanbrengen koppeling in aansluiting (tussen steiger 3,00 m met steigers 0,90 m)	st	2,00V		
553450	Aanbrengen koppeling in aansluiting (tussen steiger 0,90 m)	st	1,00V		
5535	<u>Conserveren staal</u>				
553510	Aanbrengen conservering op stalen frameconstructies .	EUR	N		
5537	<u>Dek</u>				
553730	Aanbrengen dek (kunststof).	m2	35,00V		
56	Loopbrug				
561	Loopbrug met bordes t.p.v. steiger 1				
5611	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
561110	Aanbrengen korte lijmkanten in verhard beton (M20x230mm, voorzijde kademuur).	st	8,00V		
561120	Aanbrengen korte lijmkanten in verhard beton (M20x235mm, bovenzijde kademuur).	st	8,00V		
5612	<u>Staalconstructies</u>				
561210	Aanbrengen bordes.	st	1,00V		
561220	Aanbrengen loopbrug.	st	1,00V		
5635	<u>Conserveren staal</u>				
563510	Aanbrengen conservering op bordes.	st	1,00V		
563520	Aanbrengen conservering op loopbrug.	st	1,00V		
5637	<u>Roosters</u>				
563710	Aanbrengen roosters (bordes).	m2	3,00V		
563720	Aanbrengen roosters (loopbrug).	m2	15,00V		
6	Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij (KNRM)				
65	Drijvende steigers				
652	Hoofd- en zijsteigers				
6521	<u>Drijflichaam</u>				
652110	Aanbrengen drijflichaam (3,00 x 12,80m)	st	1,00V		
652120	Aanbrengen drijflichaam (3,00m x 18,50m)	st	1,00V		
652130	Aanbrengen drijflichaam (3,00m x 23,35m)	st	1,00V		
652140	Aanbrengen drijflichaam (3,00m x 24,40m)	st	1,00V		
6522	<u>Frameconstructie</u>				
652210	Aanbrengen stalen frameconstructie (3,00m x 12,80m)	st	1,00V		
652220	Aanbrengen stalen frameconstructie (3,00m x 18,50m)	st	1,00V		
652230	Aanbrengen stalen frameconstructie (3,00m x 23,35m)	st	1,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
652240	Aanbrengen stalen frameconstructie (3,00m x 24,40m)	st	1,00V		
6523	<u>Afmonteren</u>				
652310	Afmonteren drijvende steiger (steiger 3,00m x 12,80m)	st	1,00V		
652320	Afmonteren drijvende steiger (steiger 3,00m x 18,50m)	st	1,00V		
652330	Afmonteren drijvende steiger (steiger 3,00m x 23,35m)	st	1,00V		
652340	Afmonteren drijvende steiger (steiger 3,00m x 24,40m)	st	1,00V		
6524	<u>Koppelingen</u>				
652430	Aanbrengen koppeling in voegovergang (tussen steiger 2,00mx13,00m en steiger 3,00mx23,35m)	st	1,00V		
652450	Aanbrengen koppeling in voegovergang (tussen steiger 2,00mx18,50m en steiger 3,00mx23,35m)	st	1,00V		
652470	Aanbrengen koppeling in voegovergang (tussen steiger 3,00mx23,35m en steiger 3,00mx24,40m)	st	1,00V		
652490	Aanbrengen koppeling in aansluiting (tussen steiger 2,00mx13,00m met KMJC steiger 1,80 m)	st	1,00V		
6525	<u>Conserveren staal</u>				
652510	Aanbrengen conservering op stalen frameconstructies.	EUR	N		
652520	Aanbrengen conservering op stalen koppelingen	EUR	N		
6527	<u>Dek</u>				
652730	Aanbrengen dek (kunststof).	m2	238,00V		
6529	<u>Diversen</u>				
652930	Aanbrengen slijtstrippen t.b.v. loopbrug	st	2,00V		
652940	Aanbrengen glijoplegging t.b.v. loopbrug	st	2,00V		
652980	Aanbrengen paaltjes met ketting.	EUR	N		
66	Loopbrug				
661	Loopbrug met bordes t.p.v. steiger 2&3				
6611	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
661110	Aanbrengen korte lijmkers in verhard beton (M20x230mm, voorzijde kademuur).	st	8,00V		
661120	Aanbrengen korte lijmkers in verhard beton (M20x235mm, bovenzijde kademuur).	st	8,00V		
6612	<u>Staalconstructies</u>				
661210	Aanbrengen bordes.	st	1,00V		
661220	Aanbrengen loopbrug.	st	1,00V		
6635	<u>Conserveren staal</u>				
663510	Aanbrengen conservering op bordes.	st	1,00V		
663520	Aanbrengen conservering op loopbrug.	st	1,00V		
6637	<u>Roosters</u>				
663710	Aanbrengen roosters (bordes).	m2	3,00V		
663720	Aanbrengen roosters (loopbrug).	m2	15,00V		
7	Voorzieningen				
72	Meubilair				
721	Bolders				
7212	<u>Staalconstructies</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
721210	Aanbrengen bolder (KMJC, CZSK, KNMR, 25kN)	st	403,00V		
721220	Aanbrengen bolder (steiger Urania, 60kN).	st	9,00V		
721230	Aanbrengen bolder (CZSK, 50kN)	st	77,00V		
721240	Aanbrengen bolder met fender (KNMR, 55kN)	st	28,00V		
722	Drenkeling voorzieningen				
7222	<u>Staalconstructies</u>				
722210	Aanbrengen klimvoorziening (KMJC).	st	7,00V		
722220	Aanbrengen klimvoorziening (CZSK).	st	4,00V		
722230	Aanbrengen klimvoorziening (KNMR).	st	1,00V		
7225	<u>Conserveren staal</u>				
722510	Aanbrengen conservering op stalen drenkelingenladders.	EUR		N	
7229	<u>Diversen</u>				
722940	Aanbrengen kast met reddingsboei.	st	10,00V		
723	Leuning				
7232	<u>Staalconstructies</u>				
723210	Aanbrengen metalen leuning (boothuis).	m	28,00V		
723220	Aanbrengen metalen leuning (steiger t.p.v. loopbrug naast steiger 1).	m	14,00V		
723230	Aanbrengen metalen leuning (steiger t.p.v. loopbrug naast steiger 2&3).	m	14,00V		
7235	<u>Conserveren staal</u>				
723510	Aanbrengen conservering op metalen leuning.	EUR		N	
724	Fendering				
7242	<u>UHMW-PE</u>				
724210	Aanbrengen wrijfstrip (KMJC, 180x50mm).	m	1.260,00V		
724220	Aanbrengen wrijfstrip (steiger Urania en tanksteiger, 850x100mm).	m	60,00V		
724230	Aanbrengen wrijfstrip (CZSK, 1000x100mm).	m	270,00V		
724240	Aanbrengen wrijfstrip (KNRM, 1250x100mm).	m	111,00V		
725	Verlichting				
725010	Aanbrengen looppad verlichting.	st	317,00V		
725050	Aanbrengen verlichtingsobject (kantelbare verlichtingsobject).	st	4,00V		
725080	Aanbrengen verlichtingsobject (BPR-borden).	st	6,00V		
726	Borden				
7262	<u>Staalconstructies</u>				
726210	Aanbrengen frameconstructie.	st	6,00V		
7266	<u>Borden</u>				
726610	Aanbrengen BPR-borden, inclusief benodigde bevestigingsmiddelen.	st	6,00V		
726620	Aanbrengen tekstborden, inclusief benodigde bevestigingsmiddelen.	st	6,00V		
727	Brandblusvoorzieningen				
727010	Aanbrengen brandblusserkast	st	8,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
74	Kabels en leidingen				
742	Elektra				
7422	<u>Hoofdverdeelkasten</u>				
742210	Aanbrengen laagspanningsverdeelkast (jachthaven)	st	1,00V		
7423	<u>Verdeelkasten</u>				
742310	Aanbrengen laagspanningsverdeelkast (5x B16 1f+N)	st	2,00V		
742320	Aanbrengen laagspanningsverdeelkast (10x B16 1f+N)	st	2,00V		
742330	Aanbrengen laagspanningsverdeelkast (8x B16 1f+N)	st	1,00V		
742340	Aanbrengen laagspanningsverdeelkast (4x B16 1f+N, 1x B32 3f+N)	st	1,00V		
7424	<u>Onderverdeelkasten</u>				
742410	Aanbrengen laagspanningsverdeelkast (6x B16 1f+N, 4x B25 3f+N)	st	1,00V		
742420	Aanbrengen laagspanningsverdeelkast (3x B16 1f+N, 2x B25 3f+N)	st	6,00V		
742430	Aanbrengen laagspanningsverdeelkast (6x B16 1f+N, 4x B25 3f+N)	st	1,00V		
742440	Aanbrengen laagspanningsverdeelkast (2x B16 1f+N, 2x B25 3f+N)	st	1,00V		
7425	<u>Elektra-aansluitpunt</u>				
742510	Aanbrengen elektra-aansluiting punt (1 WCD).	st	3,00V		
742520	Aanbrengen elektra-aansluiting punt (2 WCD).	st	42,00V		
742530	Aanbrengen elektra-aansluiting punt (6 WCD).	st	1,00V		
7426	<u>Mantelbuizen</u>				
742610	Aanbrengen mantelbuis (ø90mm, tbv elektra laag- spanningsverdeelkasten en elektra-aansluitpunten)	m	611,00V		
742620	Aanbrengen flexibele hulpstukken t.b.v. mantelbuis (ø90mm)	st	29,00V		
742650	Aanbrengen mantelbuis (ø90mm, tbv elektra verlichting)	m	772,00V		
742660	Aanbrengen flexibele hulpstukken t.b.v. mantelbuis (ø90mm)	st	29,00V		
742670	Aanbrengen PVC T-stuk 45 graden t.b.v. mantelbuis ø90mm)	st	100,00V		
742690	Aanbrengen doorvoerbuizen.	st	6,00V		
7427	<u>LS-kabel</u>				
742710	Aanbrengen LS-kabel (tbv elektra laagspannings- verdeelkasten en elektra-aansluitpunten)	m	721,00V		
742750	Aanbrengen LS-kabel (verlichting)	m	1.141,00V		
7428	<u>Aansluitingen</u>				
742810	Maken aansluitingen steiger naar wal.	st	6,00V		
742820	Integreren scheidingstrafo	EUR	N		
745	Water				
7453	<u>Mantelbuizen</u>				
745310	Aanbrengen mantelbuis (ø90mm, onder steiger)	m	436,00V		
745320	Aanbrengen mantelbuis (ø90mm, langs boothuis)	m	23,00V		
745350	Aanbrengen flexibele hulpstukken t.b.v. mantelbuis (ø90mm)	st	29,00V		
745360	Aanbrengen PVC T-stuk 45 graden t.b.v. mantelbuis ø90mm)	st	27,00V		
7454	<u>Waterleiding</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
745410	Aanbrengen PE-buis (ø50mm).	m	446,00V		
7456	<u>Aansluitingen</u>				
745610	Maken aansluitingen steiger naar wal.	st	3,00V		
7459	<u>Diversen</u>				
745910	Aanbrengen watertappunt.	st	21,00V		
745970	Inbouwen hulpstuk (aftapkranen).	st	5,00V		
745980	Aanbrengen luik in dek.	st	5,00V		
746	Vuilwater				
7464	<u>Vuilwaterleiding</u>				
746410	Aanbrengen PE-buis (ø110mm)	m	18,00V		
7466	<u>Aansluitingen</u>				
746610	Maken aansluitingen steiger naar wal.	st	1,00V		
747	Brandstofleiding				
7473	<u>Mantelbuizen</u>				
747310	Aanbrengen mantelbuis (ø110mm, onder steiger)	m	18,00V		
747350	Aanbrengen flexibele hulpstukken t.b.v. mantelbuis (ø110mm)	st	1,00V		
7479	<u>Diversen</u>				
747960	Aanbrengen lekbak	st	1,00V		
747980	Aanbrengen vuilwaterpomp.	st	1,00V		
747990	Aanbrengen tankpistoolhouder en kist.	EUR	N		
8	Werken van algemene aard				
83	Uitvoering				
831	Keuringen en proeven				
831010	Uitvoeren keuringen en proeven.	EUR	N		
832	Aanvragen vergunningen /meldingen				
832030	Aanvragen Verklaring Omtrent het Gedrag.	EUR	N		
833	Coördinatie en communicatie				
833020	Communiceren met derden.	EUR	N		
834	Administratie				
834020	Maken opleverdossier	EUR	N		
837	Revisie				
837010	Maken revisietekeningen.	EUR	N		
85	Stilstandprijzen				
852	Funderingsmaterieel				
852010	Stilstandprijs funderingsmaterieel verwijderen palen.	uur	40,00V		
852020	Stilstandprijs funderingsmaterieel aanbrengen palen.	uur	40,00V		
853	Baggermaterieel				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
853010	Stilstandprijs baggermaterieel.	uur	40,00V		
854	Overige materieel				
854010	Stilstandprijs werkschip.	uur	40,00V		
87	Inzetten werknemers en materieel				
871	Inzetten werknemers				
871010	Inzetten werknemer.	uur	80,00V		
872	Inzetten materieel				
872010	Inzetten drijvende kraan.	uur	40,00V		
872020	Inzetten hydraulische graafmachine.	uur	80,00V		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	Inrichten werkterrein.	EUR		N	
910020	Opruimen werkterrein.	EUR		N	
910030	Aan- en afvoer materieel.	EUR		N	
910040		EUR		N	
910050		EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost (aanschaf van bouwstoffen en werkzaamheden)	EUR	5.000,00V		
950050	Stelpost (kosten netwerkbeheerder nutsvoorzieningen).	EUR	10.000,00V		
950060	Stelpost (herstellen kleine schades aan boothuis)	EUR	5.000,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,25%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				