



Gemeente Raalte

Nota van Inlichtingen

ten behoeve van de Europese Openbare Aanbesteding

“Het leveren van een 12-15 tons mobiele graafmachine”

Datum: 16-07-2026

Deze nota van inlichtingen is opgesteld naar aanleiding van vragen, gesteld door verschillende aanvragers. Enkele vragen zijn mogelijk meerdere malen gesteld en deze zijn dan ook meerdere malen opgenomen in deze nota om kenbaar te maken dat deze vragen op dezelfde wijze zijn geïnterpreteerd.

Nota van inlichtingen "Het leveren van een 12-15 tons mobiele graafmachine" van gemeente Raalte

Vraag	Hoofdstuk/ Bijlage	Pagina	Paragraaf	Vraag	Antwoord
1	00 - Leidraad	4	Looptijd van de overeenkomst	Mogen wij aannemen dat u met de datum 30 september 2027 bedoelt de uiterste datum voor levering van een mobiele graafmachine die eigendom wordt van gemeente Raalte ? Kunt u anders aangeven wat u met de looptijd van 1 oktober 2026 tot en met 30 september 2027 bedoelt, omdat u middels eis E123 een levertijd aangeeft van 40 weken na bestelling en middels eis E-112 een garantietermijn aangeeft van tenminste 24 maanden.	De aanbestedende dienst maakt onderscheid tussen drie afzonderlijke termijnen: 1. Looptijd van de overeenkomst De overeenkomst heeft een looptijd van 1 oktober 2026 tot en met 30 september 2027. Deze termijn ziet uitsluitend op de contractuele relatie tussen partijen. 2. Levertijd van de mobiele graafmachine Na het sluiten van de overeenkomst wordt de mobiele graafmachine besteld via een bestelbrief. De datum van deze bestelbrief vormt het startmoment van de levertijd. De maximale levertijd bedraagt 40 weken, conform eis E-123. 3. Garantietermijn De garantietermijn bedraagt minimaal 24 maanden en vangt aan op het moment van levering van de mobiele graafmachine, conform eis E-112. Deze termijnen staan los van elkaar en dienen afzonderlijk te worden beschouwd.
2	00 - Leidraad	13	Hoofdstuk4 E	Door het opgestelde knockout criterium is er feitelijk maar 1 marktpartij die hier aan kan voldoen, wil de OG dit aanpassen naar een puntensysteem zodat er een gelijke behandeling is voor inschrijvers en transparantie	De aanbestedende dienst begrijpt uw vraag als betrekking hebbend op eis E-26. De aanbestedende dienst heeft bij het opstellen van het Programma van Eisen de functionele inzet van de mobiele graafmachine als uitgangspunt genomen. De gevraagde functionaliteiten, waaronder de mogelijkheid tot vierwielbesturing, zijn noodzakelijk voor de werkzaamheden waarvoor de mobiele graafmachine wordt ingezet binnen het werkgebied van de opdrachtgever. In het kader van artikel 2.76 van de Aanbestedingswet is het de verantwoordelijkheid van de aanbestedende dienst om de opdracht zodanig te specificeren dat deze aansluit bij de feitelijke behoefte. De gestelde eis is naar het oordeel van de aanbestedende dienst proportioneel en passend bij deze behoefte. Daarnaast heeft de aanbestedende dienst voorafgaand aan deze aanbesteding marktonderzoek uitgevoerd, waaruit is gebleken dat meerdere marktpartijen in staat zijn om een mobiele graafmachine aan te bieden die voldoet aan deze eis. Op basis hiervan ziet de aanbestedende dienst geen aanleiding om de eis aan te passen.
3	00 - Leidraad	13	Hoofdstuk4 E	Knockout eisen, zijn deze proportioneel en kan de OG dit onderbouwen?	De aanbestedende dienst heeft het Programma van Eisen opgesteld vanuit de functionele inzet van de mobiele graafmachine en de werkzaamheden waarvoor deze wordt gebruikt. De eisen in het Programma van Eisen hebben grotendeels het karakter van minimumeisen. Dit betekent dat deze eisen het basisniveau beschrijven waaraan de mobiele graafmachine moet voldoen om geschikt te zijn voor de beoogde inzet. Het hanteren van knock-out eisen is daarbij gebruikelijk, omdat hiermee wordt geborgd dat uitsluitend inschrijvingen worden beoordeeld die voldoen aan deze minimale functionele vereisten. Inschrijvingen die hier niet aan voldoen, worden niet verder inhoudelijk beoordeeld. In het kader van artikel 2.76 van de Aanbestedingswet heeft de aanbestedende dienst de bevoegdheid om de opdracht zodanig te specificeren dat deze aansluit bij de feitelijke behoefte. De gestelde eisen zijn naar het oordeel van de aanbestedende dienst passend bij de aard en het gebruik van de mobiele graafmachine.

Nota van inlichtingen "Het leveren van een 12-15 tons mobiele graafmachine" van gemeente Raalte

Vraag	Hoofdstuk/ Bijlage	Pagina	Paragraaf	Vraag	Antwoord
4	00 - Leidraad	16	2.1 Doel praktijkbeoordeling	U geeft aan dat de tijdens de praktijkbeoordeling de geoffeerde mobiele kraan compleet met gevraagde verwisselbare uitrustingsstukken wordt beoordeeld. Mogen wij aannemen dat de mobiele graafmachine tijdens de praktijkbeoordeling niet uitgerust hoeft te zijn met slootbak, puinbak, sleuvenbak, metersbak, lepelbord-pallevorken zoals deze omschreven in het Programma van Eisen nummer 54 tot en met 63 ?	Het gestelde in de aanbestedingsleidraad wordt aangepast en luidt als volgt: Tijdens de praktijkbeoordeling wordt de geoffeerde mobiele graafmachine beoordeeld. De mobiele graafmachine dient hierbij te zijn uitgerust met een draai-kantelstuk en een snelwisselsysteem en is voorzien van één verwisselbaar uitrustingsstuk (bak) naar keuze van de inschrijver.
5	01 - Invalbijlagen	1	Bijlage A nr I	Mogen wij aannemen dat u hier abusievelijk verwijst naar eis E-111, maar dat u eigenlijk eis E-117 bedoelt ?	De verwijzing vanuit bijlage A naar eis E-111 is niet juist. De verwijzing moet inderdaad zijn naar eis E-117.
6	03 - PVE	1	E-01	Mogen wij aannemen dat de te leveren mobiele graafmachine nieuw en ongebruikt dient te zijn met een bouwjaar van minimaal 2026 ?	Eis E-01-A wordt toegevoegd. Deze eis luidt: De te leveren mobiele graafmachine dient nieuw en ongebruikt te zijn. De mobiele graafmachine heeft als bouwjaar 2026 of 2027. Het aanbieden van een overjarig model is niet toegestaan.
7	03 - PVE	3	E-15	U schrijft dat het rijden op 2 manieren kan plaatsvinden, wordt hier niet een combinatie van beide manieren bedoeld? Rijrichting wordt bepaald vanuit de joysticks en het rijden met het pedaal?	Nee, het door u gestelde in de vraag, is niet de bedoeling. Ter verduidelijking wordt eis E-15 aangepast en luidt nu: Het rijden van de mobiele graafmachine kan plaatsvinden middels twee manieren: - middels het rijpedaal De rijrichting wordt bepaald vanuit een FNR schakelaar in de handel (joystick).
8	03 - PVE	3	E-22	Er wordt gesteld dat de inschrijver alle kosten neemt die voortvloeien uit het niet juist functioneren van de emissiebeperkende voorzieningen. Is dit ook van toepassing wanneer er bijvoorbeeld vervuilde DEF/ad-blue wordt getankt?	Het tanken van DEF / AdBlue is de verantwoordelijkheid van opdrachtgever. Wanneer 'vervuilde' DEF / AdBlue wordt getankt dan is de gevolgschade door het niet juist tanken van DEF / Adblue niet voor rekening van inschrijver.
9	03 - PVE	4	E-26	Bij het programma van eisen E26 staat "hondengang" kunnen jullie ook de vraag stellen of dit ook absoluut noodzakelijk is?	Het gestelde in eis E-26 is noodzakelijk voor de werkzaamheden waarvoor de mobiele graafmachine wordt ingezet. De eis blijft onverkort gehandhaafd. Zie tevens het antwoord op vraag 3 van deze nota van inlichtingen.
10	03 - PVE	4	E-26	Als er een machine is die aan alle eisen voldoet maar geen vierwielbesturing heeft, mag deze dan toch worden aangeboden?	Nee, wanneer de mobiele graafmachine geen vierwielbesturing heeft, dan kan deze niet worden aangeboden.
11	03 - PVE	4	E-27	Eis is spatborden voorzien van looprooster, dit is op niet mogelijk in verband met de geringe ruimte tussen wiel, spatbord en bovenwagen. Dit gaat ten koste van de aspendeling en dus ook het comfort van de machinist. Daarbij zijn opstappen/tredes genormeerd. dit gaat niet samen met de looproosters op het spatbord. Is het mogelijk de eis voor een looprooster op het spatbord te laten vallen?	Eis E-27 wordt aangepast en luidt nu: De mobiele graafmachine is op de vooras en achteras, over ieder wiel, voorzien van een meesturend spatbord. De spatborden moeten de wielen in de breedte afdekken.

Nota van inlichtingen "Het leveren van een 12-15 tons mobiele graafmachine" van gemeente Raalte

Vraag	Hoofdstuk/ Bijlage	Pagina	Paragraaf	Vraag	Antwoord
12	03 - PVE	4	E-27	Ons aan te bieden model is helaas niet in staat te wisselen tussen 2wiel en 4 wielbesturing. Is de aanbestedende dienst bereid een mobiele graafmachine zonder te kunnen wisselen, maar met vergelijkbare inzetbaarheid en manoeuvreerbaarheid, als gelijkwaardig te accepteren?	De aanbestedende dienst begrijpt uw vraag als betrekking hebbend op eis E-26. Eis E-26 betreft een minimumeis met betrekking tot de functionaliteit van de besturing van de mobiele graafmachine, waaronder de mogelijkheid om te kunnen wisselen tussen verschillende besturingsvormen. Een mobiele graafmachine die niet beschikt over deze functionaliteit voldoet niet aan eis E-26. Een dergelijke uitvoering kan derhalve niet als gelijkwaardig worden aangemerkt. Inschrijvingen die niet voldoen aan deze eis worden aangemerkt als ongeldig en terzijde gelegd. De eis blijft onverkort gehandhaafd.
13	03 - PVE	4	E-28	Wij verzoeken u het gewicht iets omhoog bij te stellen naar 16.500 kg. Door keuze voor een hogere gewichtsklasse kan er gekozen worden voor een compacte Short Radius machine wat dan de stabiliteit ten goede komt. Tevens door keuze van een machine van een iets hogere gewichtsklasse, heeft men net wat meer capaciteiten met hydrauliek en koeling.	De aanbestedende dienst heeft bij het opstellen van het Programma van Eisen bewust gekozen voor de aangegeven gewichtsklasse van minimaal 12 ton en maximaal 15 ton, passend bij de beoogde inzet van de mobiele graafmachine binnen het werkgebied van de opdrachtgever. Het verhogen van het maximale gewicht zou leiden tot een andere categorie machine en sluit niet aan bij deze uitgangspunten. Uw suggestie wordt daarom niet overgenomen. Het gestelde in eis E-28 blijft onverkort gehandhaafd.
14	03 - PVE	4	E-28	Kunt u het maximale gewicht ophogen naar maximaal 17T?	Zie het antwoord op vraag 13 van deze nota van inlichtingen.
15	03 - PVE	4	E-28	Wordt hier bedoeld met inbegrip van de snelwissel van het draaikantelstuk of zonder het draaikantelstuk?	Eis E-28 wordt aangepast en luidt als volgt: De totale massa van de geleverde uitvoering bedraagt, bedrijfsklaar, minimaal 12 ton en maximaal 15,0 ton. Hierbij wordt uitgegaan van de mobiele graafmachine inclusief de snelwissel aan de lepelsteel, maar exclusief het draaikantelstuk, de snelwissel aan het draaikantelstuk en overige verwisselbare uitrustingsstukken.
16	03 - PVE	4	E-29	Gezien de unieke constructie van onze graafmachine kunnen we geen gereedschapskisten Links en Rechts aan de onderwagen leveren/maken. We kunnen leveren op maat gemaakte gereedschapskisten aan de voor- en achterzijde van de onderwagen. Is dat ook goed.	Eis E-29 wordt aangepast en luidt als volgt: De onderwagen is voorzien van gereedschapskisten. Eén gemonteerd aan de linkerzijde (cabinezijde) en één gemonteerd aan de rechterzijde. De kist aan de linkerzijde is voorzien van een lade. Het is inschrijver tevens toegestaan om de gereedschapskisten aan de voorzijde en achterzijde van de onderwagen te monteren. De materiaalkeuze en de afmetingen voor de gereedschapskisten beschrijft inschrijver in de leveringsomvang.
17	03 - PVE	4	E-30	Middels deze eis vraagt u om een parallel schuifblad. Voor diverse partijen in de markt is een parallel bewegend schuifblad in dit segment ongebruikelijk. Tevens leidt een parallel bewegend schuifblad tot een hoger gewicht van de machine en is het gevoeliger voor slijtage. Een radiaal schuifblad is daarentegen lichter, duurzamer, steviger en biedt verder dezelfde functionaliteit als een parallel schuifblad, waaronder het parallel afsteunen op de ondergrond. Mogen wij aannemen dat het voor u ook akkoord is als uw nieuwe machine is voorzien van een onderhoudsvrij schuifblad met een radiaal geleidingssysteem ?	Eis E-30 wordt aangepast en luidt nu: De onderwagen van de mobiele graafmachine is uitgerust met een parallel schuifblad of een radiaal schuifblad. Het schuifblad bestaat of uit één geheel of uit 2 gelijke delen.

Nota van inlichtingen "Het leveren van een 12-15 tons mobiele graafmachine" van gemeente Raalte

Vraag	Hoofdstuk/ Bijlage	Pagina	Paragraaf	Vraag	Antwoord
18	03 - PVE	4	E-32	U vraagt een 24V 13 polige aanhangwagenstekker. Mag dit 12V zijn. Onze machine heeft een 12V installatie.	Eis E-32 wordt aangepast en luidt nu: In de nabijheid van de aanhangwagenkoppeling is een 13 polige aansluiting voorzien, voor de aansturing van de aanhangwagen. Een verloop van 13 naar 7 polige aansluiting wordt meegeleverd. De aanhangwagenstekker mag uitgevoerd worden in 12V of in 24V, afhankelijk van de boordspanning van de aangeboden machine.
19	03 - PVE	4	E-34	Mogen wij aannemen dat de aanhangwagen met een maximaal gewicht van 5.000 kg een geremde uitvoering is, omdat anders volgens de wet- en regelgeving de aanhangwagen namelijk niet een dermate gewicht mag hebben ?	Opdrachtgever is niet in het bezit van een bijpassende aanhangwagen bij de mobiele graafmachine. Wanneer de aanhangwagen wordt aangeschaft, betreft dit een geremde aanhangwagen via een oploopprem.
20	03 - PVE	4	E-34	Wordt hier gesuggereerd dat de machine moet worden uitgevoerd met een aanhangwagenrem	Nee, de machine is niet uitgevoerd met een aanhangwagenrem; de aanhangwagen wordt uitgevoerd met een oploopprem.
21	03 - PVE	4	E-36	Kan de OG beter definiëren wat ze bedoelt met mast naast de cabine? is dit vast op de bovenwagen gemonteerd naast de cabine of op een draaistuk gemonteerd rechts voor de cabine?	Met de mast naast de cabine wordt bedoeld, dat de mast vast op de bovenwagen is gemonteerd, naast de cabine. Zie onderstaande foto. De foto is alleen ter indicatie en is opgenomen zonder te verwijzen naar welk merk, type of uitvoering dan ook.
22	03 - PVE	4	E-37	Kan het zijn dat u bedoelt van hart draaikrans tot hart bakpen, scharnierpunt bak?	Eis E-37 wordt aangepast en luidt nu: De reikwijdte (vlucht) van de mobiele graafmachine, gemeten vanuit het hart van de draaikrans tot scharnierpunt bak, op maaiveldhoogte, bedraagt minimaal 6,8 meter. Bij opdrachtverstrekking vindt afstemming met de opdrachtgever plaats. De reikwijdte (vlucht) van de mobiele graafmachine wordt gerealiseerd door de 2 delige knikgiek in combinatie met een lepelsteel.
23	03 - PVE	5	E-38	Dient het draaikantelstuk vast gemonteerd te worden aan lepelsteel of afneembaar met extra snelwissel?	Het draaikantelstuk dient afneembaar, via een snelwisselsysteem, aan de lepelsteel gemonteerd te zijn.



Nota van inlichtingen "Het leveren van een 12-15 tons mobiele graafmachine" van gemeente Raalte

Vraag	Hoofdstuk/ Bijlage	Pagina	Paragraaf	Vraag	Antwoord
24	03 - PVE	5	E-39	Wordt er met Oil Quick systeem specifiek het Oil Quick systeem bedoeld of een vergelijkbare automatische snelwisselaar zoals Steelwrist SQ of bijv. Engcon EC-Oil?	Eis E-39 wordt aangepast en luidt als volgt: Het draai-kantelstuk is voorzien van een Oil Quick systeem, of een functioneel gelijkwaardig systeem, voor het automatisch koppelen van de hydraulische functies ten behoeve van de verwisselbare uitrustingsstukken.
25	03 - PVE	5	E-39	Er wordt gevraagd naar een Oil Quick systeem. In eis 38 gaat de voorkeur uit naar een Engcon draai-kantelstuk. Engcon werkt met EC-oil. Voldoet dit ook?	Zie het antwoord op vraag 24 van deze nota van inlichtingen.
26	03 - PVE	5	E-49	Door afscherming aan te brengen, worden de giek en ronder breder, waardoor zij het zicht wat ontnemen en het er ook niet mooier op wordt. Wij verzoeken u deze eis aan te passen naar: De leidingen en slangen moeten degelijk gemonteerd worden.	Nee, uw suggestie wordt niet overgenomen. De eis blijft onverkort gehandhaafd.
27	03 - PVE	5	E-52	Mag dit ook na voorlopige gunning aangeleverd worden, i.v.m. niet aanwezig zijn van gewichten van de maaikorf?	De gevraagde berekening dient als onderdeel van de inschrijving te worden aangeleverd en kan derhalve niet pas na voorlopige gunning worden ingediend. Ter verduidelijking wordt eis E-52 aangepast en luidt als volgt: De stabiliteit van de mobiele graafmachine, waarbij het schuifblad niet is afgestempeld, gestrekte giek en lepelsteel, snelwissel en maaikorf met een lege bak, dient gewaarborgd te zijn bij 360° werkbereik. Inschrijver toont dit aan via een berekening conform ISO 10567, toe te voegen achter onderdeel J van de inschrijving. Het ledig gewicht van de maaikorf bedraagt 550 kg. Het gebruik van een eventueel uitschuifbaar contragewicht en/of demontabele wielgewichten is niet toegestaan.
28	03 - PVE	5	E-52	De maaikorf is niet gespecificeerd in de PVE. Kunt u het gewicht van de maaikorf aangeven voor de berekening?	Zie het antwoord op vraag 27 van deze nota van inlichtingen.
29	03 - PVE	6	E-53	Kan OG aangeven waar deze borden elektrisch opklapbaar te verkrijgen zijn?	Opdrachtgever kan geen informatie verstrekken over het verkrijgen van het beschreven actiebord. Ten aanzien van de gevraagde uitvoering wordt opgemerkt dat een elektrisch inklapbaar actieraam in de praktijk veelal als maatwerkoplossing wordt gerealiseerd door leveranciers en opbouwers van materieel.
30	03 - PVE	6	E-62	Is dit een harde eis? Het vorkenbord wordt daarmee zwaarder, dat gaat ten koste van de hefcapaciteit. Vorkenborden in deze klasse hebben doorgaans een breedte van 1200 mm. en vorktanden van 1200 mm. lengte.	Eis E-62 wordt aangepast en luidt nu: De mobiele graafmachine wordt geleverd met een lepelbord. Het lepelbord heeft een minimale breedte van 1.200 mm en een maximale breedte van 1.400 mm. De palletlepels hebben een minimale lengte van 1.400 mm en een maximale lengte van 1.500 mm, gemeten vanaf voorzijde verticaal deel van de lepel tot en met het einde van het horizontaal deel van de lepel.

Nota van inlichtingen "Het leveren van een 12-15 tons mobiele graafmachine" van gemeente Raalte

Vraag	Hoofdstuk/ Bijlage	Pagina	Paragraaf	Vraag	Antwoord
31	03 - PVE	6	E-64	Mogen wij aannemen dat u met FOPS niveau 2 bedoelt dat de cabine van de mobiele graafmachine is voorzien van een bescherming tegen vallende objecten ?	Ja, met FOPS niveau 2 wordt bedoeld dat de cabine van de mobiele graafmachine is voorzien van bescherming tegen vallende objecten. Eis E-64 wordt aangepast en luidt als volgt: De mobiele graafmachine is uitgerust met een cabine, die voldoet aan de laatste FOPS, niveau 2, volgens ISO 3449. De mobiele graafmachine is uitgerust met een Roll Over Protection System (ROPS) volgens: DIN/ISO 3471/SAE 1040C.
32	03 - PVE	7	E-67 & 68	Wij hebben 1 grote ruitenwisher die beide ruiten tegelijk wissen, voldoet dit?	Ja, dat voldoet. Een oplossing met één ruitenwisher die beide ruitdelen gelijktijdig wist, is eveneens toegestaan, mits zowel het bovenste als het onderste deel van de voorruit effectief worden gewist.
33	03 - PVE	7	E-77	Wij verzoeken u om de traploze instelling te laten vervallen en akkoord te gaan met cruise control bij volle rijsnelheid.	Nee,, uw suggestie wordt niet overgenomen. De eis blijft onverkort gehandhaafd.
34	03 - PVE	7	E-79	Kan OG aangeven wat er wordt bedoeld met 360 graden camera op de machine?	Het betreft een 360 graden camerasysteem, waarbij meerdere camera's op de mobiele graafmachine worden gemonteerd. Deze camerabeelden worden gecombineerd tot één overzichtsbeeld op de monitor, waarmee de situatie rondom (360 graden) van de mobiele graafmachine wordt weergegeven.
35	03 - PVE	8	E-89	Standaard zit kentekenhouders op het contragewicht van onze machine volstaat dit ook?	Ja, dit volstaat ook. Voorwaarde daarbij is, dat de kentekenhouders goed beschermd is tegen het mogelijk draaien tegen een obstakel. Tevens moet het kenteken leesbaar zijn, met een uitklapt actiebord op het schuifblad.
36	06 - AIV		Artikel 14.2	In de overeenkomst is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer gemaximeerd op € 2.500.000 per gebeurtenis met een maximum van € 5.000.000 per jaar. Gezien de aard en omvang van de opdracht verzoeken wij de aanbestedende dienst te bevestigen dat een beperking van de aansprakelijkheid tot € 500.000 per gebeurtenis en € 1.000.000 per jaar eveneens acceptabel is. Deze limiet sluit aan bij hetgeen in de markt gebruikelijk en verzekeraar is voor vergelijkbare opdrachten.	Nee, uw suggestie wordt niet overgenomen. Het gestelde in artikel 14.2 van de AIV blijft gehandhaafd.
37	Mededeling van de aanbestedende dienst: Bij inschrijvingen op aanbestedingen ziet de opdrachtgever regelmatig onnodige fouten die leiden tot ongeldige inschrijvingen. Door inschrijvers veel gemaakte fouten zijn (niet limitatief): • Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) niet of niet rechtsgeldig ondertekend (maak gebruik van de volmacht uit de aanbestedingsleidraad indien rechtsgeldige ondertekening vlak voor inschrijving lastig te realiseren is) • Referenties van onderaannemers in de inschrijving terwijl er geen beroep op de draagkracht van de onderaannemer wordt gedaan in de UEA op onderdeel IIC • Onderaannemers waarop een beroep wordt gedaan (IIC in de UEA) en waarvan vervolgens geen UEA van de onderaannemer wordt bijgevoegd (let op de rechtsgeldige ondertekening door de onderaannemer) • Niet de juiste versie van prijsinvulformulieren en/of kwalitatieve gunningscriteria bijgevoegd • Aanpassingen door inschrijver van standaard formulieren • Onjuist ingevulde waarden op kwalitatieve gunningscriteria die niet kunnen worden onderbouwd (of niet voldoen aan de minimale/maximale eisen) • Referentie projecten die buiten de gestelde referentieperiode zijn uitgevoerd (oftewel te oud en daardoor niet geldig) • Referentie projecten die de gestelde kerncompetentie niet, of niet volledig afdekken • Ongeldige certificaten (geldigheidsduur bijvoorbeeld reeds verlopen) inzake ISO 9001, ISO 14001, VCA * of VCA** en Erkend Duurzaam bijgevoegd • Ontbrekende documenten in de inschrijving. Zie hiervoor de checklist op in bijlage A van de aanbestedingsleidraad				