Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
Bestek AI 2025-0041

Bestek voor en voorwaarden
Renovatie Rembrandtpark

0.01 Aanbesteder
Geen wijzigingen of aanvullingen.

0.02 Procedure
Geen wijzigingen of aanvullingen.

0.03 Inlichtingen
Toevoegen:
"Zesde nota van inlichtingen, uiterlijk indienen vragen via de vraag-& antwoordmodule op TenderNed (www.tenderned.nl) tot en met maandag 22 juni 2026.
De zesde nota van inlichtingen inschrijvingsfase is vanaf maandag 29 juni 2026 te downloaden van TenderNed (www.tenderned.nl)."

0.04 Inschrijving

0.04.1 Algemeen
Geen wijzigingen of aanvullingen.

0.04.2 Eisen aan de inschrijving
Geen wijzigingen of aanvullingen.

0.04.3 Bewijsmiddelen
Geen wijzigingen of aanvullingen.

0.04.4 Inschrijvingsstaat
De bij dit bestek behorende inschrijvingsstaat vervalt en wordt vervangen door de bij deze nota van inlichtingen gevoegde inschrijvingsstaat.

0.04.5 Overige bepalingen
Geen wijzigingen of aanvullingen.

0.05 Indienen van de inschrijving
Geen wijzigingen of aanvullingen.

0.06 Beoordeling inschrijving
Onder risicodossier is de volgende zin "Het risicodossier beslaat maximaal 5 pagina's (eenzijdig) A4 met minimale teksthoogte 10 pnt." Gewijzigd in "Het risicodossier beslaat maximaal 7 pagina's (eenzijdig) A4 met minimale teksthoogte 9 pnt.".

0.07 Gunning
Geen wijzigingen of aanvullingen.

1. A l g e m e e n

PAR

01 Opdrachtgever
Geen wijzigingen of aanvullingen.

02 Directie
Geen wijzigingen of aanvullingen.

03 Locatie
Geen wijzigingen of aanvullingen.

04 Algemene beschrijving
Geen wijzigingen of aanvullingen.

05 Tijdsbepaling
Geen wijzigingen of aanvullingen.

06 Onderhoudstermijn
Geen wijzigingen of aanvullingen.

07 Kwaliteitsborging
Geen wijzigingen of aanvullingen.

08 Evaluatie
Geen wijzigingen of aanvullingen.

09 Verduurzaming materieel
Geen wijzigingen of aanvullingen.

2. B e s c h r i j v i n g

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

De volgende tekening wordt toegevoegd als tekening behorende bij het bestek:

- Deelgebieden bij de 5e NvI voor AI 2022-0041, d.d. 10-06-2026

02 Peilen en hoofdafmetingen

Geen wijzigingen of aanvullingen.

03 Kwaliteitsborging

Geen wijzigingen of aanvullingen.

04 Bijlagen

Geen wijzigingen of aanvullingen.

05 Waterstanden

Geen wijzigingen of aanvullingen.

06 Werkterrein

Geen wijzigingen of aanvullingen.

07 Beheerders/ Locaties

Locatie Noorder-IJplas wordt vervangen voor Buiteneiland IJburg
- Grondbank Amsterdam (https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/bodem/grondbank-opslag):
locatie: Buiteneiland, Buiteneilandlaan 1001, 1087HL Amsterdam, tel: 06-52906701

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
1215		. . . . .	Opbreken asfalt teervrij, b < 1,50 m					
		. . . . .						
121580		. . . . .	*Bestekspost 121580 vervalt en wordt vervangen door*					
		. . . . .						
		. . . . .						
121580	810301	. . . . .	*Opbreken asfaltverharding (d 110-160 mm), b <1,50 m,*	m2	250,00	F		
		. . . . .	*100 - 250 m2*					
		. . . . .	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.					
		. . . . .	Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de					
		. . . . .	deelopdracht.					
		. . . . .	Grootte per perceel: 100 - 250 m2					
		. . . . .	Teervrij asfalt:onderzoek wordt bijgevoegd bij de					
		. . . . .	deelopdracht					
		1.	Totale breedte kleiner dan 1,50 m					
		.3. . . .	Dikte gemiddeld 0,14 m					
		. .9. . .	Diverse funderingen					
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekpostnr(s) 1291					
		. . . . .						
121590		. . . . .	*Bestekspost 121590 vervalt en wordt vervangen door*					
		. . . . .						
		. . . . .						
121590	810301	. . . . .	*Opbreken asfaltverharding (d 110-160 mm), b <1,50 m,*	m2	300,00	F		
		. . . . .	*>250 m2*					
		. . . . .	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.					
		. . . . .	Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de					
		. . . . .	deelopdracht.					
		. . . . .	Grootte per perceel: >250 m2					
		. . . . .	Teervrij asfalt:onderzoek wordt bijgevoegd bij de					
		. . . . .	deelopdracht					
		1.	Totale breedte kleiner dan 1,50 m					
		.3. . . .	Dikte gemiddeld 0,14 m					
		. .9. . .	Diverse funderingen					
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekpostnr(s) 1291					
		. . . . .						
1216		. . . . .	Opbreken asfalt teervrij, b 1,50-3,00 m					
		. . . . .						
121730		. . . . .	*Bestekspost 121730 vervalt en wordt vervangen door*					
		. . . . .						
		. . . . .						
121730	810301	. . . . .	*Opbreken asfaltverharding (d >250 mm), b 1,50-3,00 m,*	m2	200,00	F		
		. . . . .	*>250 m2*					
		. . . . .	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.					
		. . . . .	Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de					
		. . . . .	deelopdracht.					
		. . . . .	Grootte per perceel: >250 m2					
		. . . . .	Teervrij asfalt:onderzoek wordt bijgevoegd bij de					
		. . . . .	deelopdracht					
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		.5. . . .	Dikte gemiddeld 0,26 m					
		. .9. . .	Diverse funderingen					
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekpostnr(s) 1291					
		. . . . .						
1218		. . . . .	Opbreken asfalt teervrij, b >3,00 m					
		. . . . .						
121870		. . . . .	*Bestekspost 121870 vervalt en wordt vervangen door*					
		. . . . .						
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
121870	810301	. . . . .	*Opbreken asfaltverharding (d 110 - 160 mm), b > 3,00 m, <100 m2*	m2	100,00	F	
		. . . . .	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.				
		. . . . .	Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht.				
		. . . . .	Grootte per perceel: <100 m2				
		. . . . .	Teervrij asfalt:onderzoek wordt bijgevoegd bij de deelopdracht				
		3.	Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m				
		.3. . . .	Dikte gemiddeld 0,14 m				
		. .9. . .	Diverse funderingen				
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekpostnr(s) 1291				
		. . . . .					
121880		. . . . .	*Bestekspost 121880 vervalt en wordt vervangen door*				
		. . . . .					
		. . . . .					
121880	810301	. . . . .	*Opbreken asfaltverharding (d 110 - 160 mm), b > 3,00 m, 100 - 250 m2*	m2	500,00	F	
		. . . . .	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.				
		. . . . .	Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht.				
		. . . . .	Grootte per perceel: 100 - 250 m2				
		. . . . .	Teervrij asfalt:onderzoek wordt bijgevoegd bij de deelopdracht				
		3.	Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m				
		.3. . . .	Dikte gemiddeld 0,14 m				
		. .9. . .	Diverse funderingen				
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekpostnr(s) 1291				
		. . . . .					
121890		. . . . .	*Bestekspost 121890 vervalt en wordt vervangen door*				
		. . . . .					
		. . . . .					
121890	810301	. . . . .	*Opbreken asfaltverharding (d 110 - 160 mm), b > 3,00 m, >250 m2*	m2	1.000,00	F	
		. . . . .	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.				
		. . . . .	Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht.				
		. . . . .	Grootte per perceel: >250 m2				
		. . . . .	Teervrij asfalt:onderzoek wordt bijgevoegd bij de deelopdracht				
		3.	Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m				
		.3. . . .	Dikte gemiddeld 0,14 m				
		. .9. . .	Diverse funderingen				
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekpostnr(s) 1291				
		. . . . .					
121900		. . . . .	*Bestekspost 121900 vervalt en wordt vervangen door*				
		. . . . .					
		. . . . .					
121900	810301	. . . . .	*Opbreken asfaltverharding (d 160 - 250 mm), b > 3,00 m, <100 m2*	m2	100,00	F	
		. . . . .	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.				
		. . . . .	Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht.				
		. . . . .	Grootte per perceel: <100 m2				
		. . . . .	Teervrij asfalt:onderzoek wordt bijgevoegd bij de deelopdracht				
		3.	Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m				
		.4. . . .	Dikte gemiddeld 0,21 m				
		. .9. . .	Diverse funderingen				
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekpostnr(s) 1291				
		. . . . .					
121910		. . . . .	*Bestekspost 121910 vervalt en wordt vervangen door*				
		. . . . .					
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
121910	810301	. . . . .	*Opbreken asfaltverharding (d 160 - 250 mm), b > 3,00 m, 100 - 250 m2*	m2	500,00	F	
		. . . . .	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.				
		. . . . .	Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht.				
		. . . . .	Grootte per perceel: 100 - 250 m2				
		. . . . .	Teervrij asfalt:onderzoek wordt bijgevoegd bij de deelopdracht				
		3.	Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m				
		.4. . . .	Dikte gemiddeld 0,21 m				
		. .9. . .	Diverse funderingen				
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekpostnr(s) 1291				
121920		. . . . .	*Bestekspost 121920 vervalt en wordt vervangen door*				
121920	810301	. . . . .	*Opbreken asfaltverharding (d 160 - 250 mm), b > 3,00 m, >250 m2*	m2	1.000,00	F	
		. . . . .	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.				
		. . . . .	Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht.				
		. . . . .	Grootte per perceel: >250 m2				
		. . . . .	Teervrij asfalt:onderzoek wordt bijgevoegd bij de deelopdracht				
		3.	Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m				
		.4. . . .	Dikte gemiddeld 0,21 m				
		. .9. . .	Diverse funderingen				
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekpostnr(s) 1291				
121930		. . . . .	*Bestekspost 121930 vervalt en wordt vervangen door*				
121930	810301	. . . . .	*Opbreken asfaltverharding (d >250 mm), b > 3,00 m, >250 m2*	m2	200,00	F	
		. . . . .	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.				
		. . . . .	Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht.				
		. . . . .	Grootte per perceel: >250 m2				
		. . . . .	Teervrij asfalt:onderzoek wordt bijgevoegd bij de deelopdracht				
		3.	Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m				
		.5. . . .	Dikte gemiddeld 0,26 m				
		. .9. . .	Diverse funderingen				
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekpostnr(s) 1291				
1225		. . . . .	<u>Verwijderen teerhoudend asfalt, b 1,50-3,00 m</u>				
122520		. . . . .	*Bestekspost 122520 wordt toegevoegd*				
122520	810302	. . . . .	*Opbr. asfaltverh (d 70-110 mm) teerhoudend asfalt, b 1,50-3,0 m, 100 - 250 m2*	m2	300,00	F	
		. . . . .	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.				
		. . . . .	Situering: rijweg				
		. . . . .	Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend				
		. . . . .	Resultaten (voor)onderzoek: bijlage bijgevoegd bij de deelopdracht				
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		.2. . . .	Dikte gemiddeld 0,09 m				
		. .9. . .	Diverse funderingen				
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).: 1292				
122530		. . . . .	*Bestekspost 122530 wordt toegevoegd*				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
122530	810302	. . . . .	*Opbr. asfaltverh (d 70-110 mm) teerhoudend asfalt, b*	m2	500,00	F	
		. . . . .	*1,50-3,0 m, > 250 m2*				
		. . . . .	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.				
		. . . . .	Situering: rijweg				
		. . . . .	Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend				
		. . . . .	Resultaten (voor)onderzoek: bijlage bijgevoegd bij de				
		. . . . .	deelopdracht				
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		.2. . . .	Dikte gemiddeld 0,09 m				
		. .9. . .	Diverse funderingen				
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnr(s).: 1292				
		. . . . .					
122550		. . . . .	*Bestekspost 122550 wordt toegevoegd*				
		. . . . .					
		. . . . .					
122550	810302	. . . . .	*Opbr. asfaltverh (d 110 - 160 mm) teerhoudend asfalt, b*	m2	300,00	F	
		. . . . .	*1,50-3,0 m, 100 - 250 m2*				
		. . . . .	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.				
		. . . . .	Situering: rijweg				
		. . . . .	Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend				
		. . . . .	Resultaten (voor)onderzoek: bijlage bijgevoegd bij de				
		. . . . .	deelopdracht				
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		.3. . . .	Dikte gemiddeld 0,14 m				
		. .9. . .	Diverse funderingen				
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnr(s).: 1292				
		. . . . .					
122560		. . . . .	*Bestekspost 122560 wordt toegevoegd*				
		. . . . .					
		. . . . .					
122560	810302	. . . . .	*Opbr. asfaltverh (d 110 - 160 mm) teerhoudend asfalt, b*	m2	500,00	F	
		. . . . .	*1,50-3,0 m, 100 - 250 m2*				
		. . . . .	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.				
		. . . . .	Situering: rijweg				
		. . . . .	Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend				
		. . . . .	Resultaten (voor)onderzoek: bijlage bijgevoegd bij de				
		. . . . .	deelopdracht				
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		.3. . . .	Dikte gemiddeld 0,14 m				
		. .9. . .	Diverse funderingen				
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnr(s).: 1292				
		. . . . .					
1226		. . . . .	<u>Verwijderen teerhoudend asfalt, b >3,00 m</u>				
		. . . . .					
122620		. . . . .	*Bestekspost 122620 wordt toegevoegd*				
		. . . . .					
		. . . . .					
122620	810302	. . . . .	*Opbr. asfaltverh (d 70-110 mm) teerhoudend asfalt, b*	m2	300,00	F	
		. . . . .	*>3,0 m, 100 - 250 m2*				
		. . . . .	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.				
		. . . . .	Situering: rijweg				
		. . . . .	Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend				
		. . . . .	Resultaten (voor)onderzoek: bijlage bijgevoegd bij de				
		. . . . .	deelopdracht				
		3.	Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m				
		.2. . . .	Dikte gemiddeld 0,09 m				
		. .9. . .	Diverse funderingen				
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnr(s).: 1292				
		. . . . .					
122630		. . . . .	*Bestekspost 122630 wordt toegevoegd*				
		. . . . .					
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
122630	810302	. . . . .	*Opbr. asfaltverh (d 70-110 mm) teerhoudend asfalt, b*	m2	500,00	F	
		. . . . .	*>3,0 m, > 250 m2*				
		. . . . .	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.				
		. . . . .	Situering: rijweg				
		. . . . .	Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend				
		. . . . .	Resultaten (voor)onderzoek: bijlage bijgevoegd bij de				
		. . . . .	deelopdracht				
		3.	Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m				
		.2. . . .	Dikte gemiddeld 0,09 m				
		. .9. . .	Diverse funderingen				
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnr(s).: 1292				
		. . . . .					
122650		. . . . .	*Bestekspost 122650 wordt toegevoegd*				
		. . . . .					
		. . . . .					
122650	810302	. . . . .	*Opbr. asfaltverh (d 110 - 160 mm) teerhoudend asfalt, b*	m2	300,00	F	
		. . . . .	*>3,0 m, 100 - 250 m2*				
		. . . . .	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.				
		. . . . .	Situering: rijweg				
		. . . . .	Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend				
		. . . . .	Resultaten (voor)onderzoek: bijlage bijgevoegd bij de				
		. . . . .	deelopdracht				
		3.	Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m				
		.3. . . .	Dikte gemiddeld 0,14 m				
		. .9. . .	Diverse funderingen				
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnr(s).: 1292				
		. . . . .					
122660		. . . . .	*Bestekspost 122660 wordt toegevoegd*				
		. . . . .					
		. . . . .					
122660	810302	. . . . .	*Opbr. asfaltverh (d 110 - 160 mm) teerhoudend asfalt, b*	m2	500,00	F	
		. . . . .	*>3,0 m, 100 - 250 m2*				
		. . . . .	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.				
		. . . . .	Situering: rijweg				
		. . . . .	Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend				
		. . . . .	Resultaten (voor)onderzoek: bijlage bijgevoegd bij de				
		. . . . .	deelopdracht				
		3.	Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m				
		.3. . . .	Dikte gemiddeld 0,14 m				
		. .9. . .	Diverse funderingen				
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnr(s).: 1292				
		. . . . .					
1292		. . . . .	<u>Vervoeren teerhoudend asfalt naar een inrichting</u>				
		. . . . .					
129210		. . . . .	*Bestekspost 129210 vervalt en wordt vervangen door*				
		. . . . .					
		. . . . .					
129210	810701	. . . . .	*Vervoeren teerhoudend verhardingsmateriaal, gefreesd*	ton	700,00	F	
		. . . . .	Vervoeren teerhoudend verhardingsmateriaal.				
		. . . . .	Betreft het opgebroken teerhoudend asfalt of de				
		. . . . .	opgebroken teerhoudende penetratielaag vrijgekomen				
		. . . . .	in de bestekspostnr(s).:1221 t/m 1223				
		. . . . .	Soort asfalt: gefreesd				
		. . . . .	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting				
		. . . . .	voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt of				
		. . . . .	naar een inrichting voor de tussenopslag van				
		. . . . .	teerhoudende materialen.				
		. . . . .	Een certificaat, afgegeven door de tussenopslag waaruit				
		. . . . .	blijkt dat het teerhoudend asfalt thermisch wordt				
		. . . . .	verwerkt, wordt verlangd.				
		. . . . .					
129220		. . . . .	*Bestekspost 129220 wordt toegevoegd*				
		. . . . .					
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
129220	810701	. . . . .	*Vervoeren teerhoudend verhardingsmateriaal, schollen*	ton	250,00	F		
		. . . . .	Vervoeren teerhoudend verhardingsmateriaal.					
		. . . . .	Betreft het opgebroken teerhoudend asfalt of de					
		. . . . .	opgebroken teerhoudende penetratielaag vrijgekomen					
		. . . . .	in de bestekspostnr(s).: 1225 en 1226					
		. . . . .	Soort asfalt: ongefreesd, schollen					
		. . . . .	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting					
		. . . . .	voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt of					
		. . . . .	naar een inrichting voor de tussenopslag van					
		. . . . .	teerhoudende materialen.					
		. . . . .	Een certificaat, afgegeven door de tussenopslag waaruit					
		. . . . .	blijkt dat het teerhoudend asfalt thermisch wordt					
		. . . . .	verwerkt, wordt verlangd.					
		. . . . .						
163		. . . . .	**Verwijderen stobben (geen iepen)**					
		. . . . .						
1631		. . . . .	<u>Verwijderen stobben in verharding</u>					
		. . . . .						
163110		. . . . .	*Bestekspost 163110 vervalt en wordt vervangen door*					
		. . . . .						
		. . . . .						
163110	515102	. . . . .	*Verwijderen stobben, <0,30 m*	st	20,00	F		
		. . . . .	Verwijderen stobben.					
		. . . . .	Betreft verwijderen stobben in verharding.					
		. . . . .	Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de					
		. . . . .	deelopdracht.					
		. . . . .	Hoogte van de stobben boven maaiveld in verharding					
		. . . . .	1,00 m					
		9.	Diameter stobben tot 0,30 m					
		.1. . . .	Inclusief gehele wortelgestel					
		. .1. . .	Ontstane gaten vullen met zand, vervoerd volgens	m3			20,00	T
		. . . . .	bestekspost 2120					
		4	Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting					
		. . . . .	volgens bestekspostnr. 1655					
		. . . . .						
163120		. . . . .	*Bestekspost 163120 vervalt en wordt vervangen door*					
		. . . . .						
		. . . . .						
163120	515102	. . . . .	*Verwijderen stobben, 0,30-0,50 m*	st	15,00	F		
		. . . . .	Verwijderen stobben.					
		. . . . .	Betreft verwijderen stobben in verharding.					
		. . . . .	Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de					
		. . . . .	deelopdracht.					
		. . . . .	Hoogte van de stobben boven maaiveld in verharding					
		. . . . .	1,00 m					
		9.	Diameter stobben: van 0,30 tot 0,50 m					
		.9. . . .	Uitfrezen of -boren tot een diepte van tenminste 0,60 m.					
		. .1. . .	Ontstane gaten vullen met zand, vervoerd volgens	m3			4,50	T
		. . . . .	bestekspost 2120					
		4	Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting					
		. . . . .	volgens bestekspostnr. 1655					
		. . . . .						
163130		. . . . .	*Bestekspost 163130 vervalt en wordt vervangen door*					
		. . . . .						
		. . . . .						
163130	515102	. . . . .	*Verwijderen stobben, 0,50-0,75 m*	st	15,00	F		
		. . . . .	Verwijderen stobben.					
		. . . . .	Betreft verwijderen stobben in verharding.					
		. . . . .	Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de					
		. . . . .	deelopdracht.					
		. . . . .	Hoogte van de stobben boven maaiveld in verharding					
		. . . . .	1,00 m					
		3.	Diameter stobben: van 0,50 tot 0,75 m					
		.9. . . .	Uitfrezen of -boren tot een diepte van tenminste 0,80 m.					
		. .1. . .	Ontstane gaten vullen met zand, vervoerd volgens	m3			7,50	T
		. . . . .	bestekspost 2120					
		4	Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting					
		. . . . .	volgens bestekspostnr. 1655					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
163140		. . . . .	*Bestekspost 163140 vervalt en wordt vervangen door*					
		. . . . .						
		. . . . .						
163140	515102	. . . . .	*Verwijderen stobben, 0,75-1,00 m*	st	10,00	F		
		. . . . .	Verwijderen stobben.					
		. . . . .	Betreft verwijderen stobben in verharding.					
		. . . . .	Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de					
		. . . . .	deelopdracht.					
		. . . . .	Hoogte van de stobben boven maaiveld in verharding					
		. . . . .	1,00 m					
		4.	Diameter stobben: van 0,75 tot 1,00 m					
		.9. . . .	Uitfrezen of -boren tot een diepte van tenminste 1,00 m.					
		. .1. . .	Ontstane gaten vullen met zand, vervoerd volgens	m3			10,00	T
		. . . . .	bestekspost 2120					
		4	Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting					
		. . . . .	volgens bestekspostnr. 1655					
		. . . . .						
163150		. . . . .	*Bestekspost 163150 vervalt en wordt vervangen door*					
		. . . . .						
		. . . . .						
163150	515102	. . . . .	*Verwijderen stobben, 1,00-1,25 m*	st	9,00	F		
		. . . . .	Verwijderen stobben.					
		. . . . .	Betreft verwijderen stobben in verharding.					
		. . . . .	Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de					
		. . . . .	deelopdracht.					
		. . . . .	Hoogte van de stobben boven maaiveld in verharding					
		. . . . .	1,00 m					
		5.	Diameter stobben: van 1,00 tot 1,25 m					
		.9. . . .	Uitfrezen of -boren tot een diepte van tenminste 1,00 m.					
		. .1. . .	Ontstane gaten vullen met zand, vervoerd volgens	m3			10,80	T
		. . . . .	bestekspost 2120					
		4	Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting					
		. . . . .	volgens bestekspostnr. 1655					
		. . . . .						
163160		. . . . .	*Bestekspost 163160 vervalt en wordt vervangen door*					
		. . . . .						
		. . . . .						
163160	515102	. . . . .	*Verwijderen stobben, 1,25-1,50 m*	st	3,00	F		
		. . . . .	Verwijderen stobben.					
		. . . . .	Betreft verwijderen stobben in verharding.					
		. . . . .	Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de					
		. . . . .	deelopdracht.					
		. . . . .	Hoogte van de stobben boven maaiveld in verharding					
		. . . . .	1,00 m					
		6.	Diameter stobben: van 1,25 tot 1,50 m					
		.9. . . .	Uitfrezen of -boren tot een diepte van tenminste 1,00 m.					
		. .1. . .	Ontstane gaten vullen met zand, vervoerd volgens	m3			4,50	T
		. . . . .	bestekspost 2120					
		4	Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting					
		. . . . .	volgens bestekspostnr. 1655					
		. . . . .						
163170		. . . . .	*Bestekspost 163170 vervalt en wordt vervangen door*					
		. . . . .						
		. . . . .						
163170	515102	. . . . .	*Verwijderen stobben, >1,50 m*	st	1,00	F		
		. . . . .	Verwijderen stobben.					
		. . . . .	Betreft verwijderen stobben in verharding.					
		. . . . .	Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de					
		. . . . .	deelopdracht.					
		. . . . .	Hoogte van de stobben boven maaiveld in verharding					
		. . . . .	1,00 m					
		7.	Diameter stobben: 1,50 m of meer					
		.9. . . .	Uitfrezen of -boren tot een diepte van tenminste 1,00 m.					
		. .1. . .	Ontstane gaten vullen met zand, vervoerd volgens	m3			2,00	T
		. . . . .	bestekspost 2120					
		4	Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting					
		. . . . .	volgens bestekspostnr. 1655					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
1632		. . . . .	<u>Verwijderen stobben in gazon</u>					
		. . . . .						
163210		. . . . .	*Bestekspost 163210 vervalt en wordt vervangen door*					
		. . . . .						
		. . . . .						
163210	515102	. . . . .	*Verwijderen stobben, <0,30 m*	st	20,00	F		
		. . . . .	Verwijderen stobben.					
		. . . . .	Betreft verwijderen stobben in gazon.					
		. . . . .	Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de					
		. . . . .	deelopdracht.					
		. . . . .	Hoogte van de stobben boven maaiveld in verharding					
		. . . . .	0,20 m					
		9.	Diameter stobben: tot 0,30 m					
		.1. . . .	Inclusief gehele wortelgestel					
		. .1. . .	Ontstane gaten vullen met teelaarde, vervoerd volgens	m3			5,00	T
		. . . . .	bestekspost 2125					
		4	Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting					
		. . . . .	volgens bestekspostnr. 1655					
		. . . . .						
163220		. . . . .	*Bestekspost 163220 vervalt en wordt vervangen door*					
		. . . . .						
		. . . . .						
163220	515102	. . . . .	*Verwijderen stobben, 0,30-0,50 m*	st	30,00	F		
		. . . . .	Verwijderen stobben.					
		. . . . .	Betreft verwijderen stobben in gazon.					
		. . . . .	Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de					
		. . . . .	deelopdracht.					
		. . . . .	Hoogte van de stobben boven maaiveld in verharding					
		. . . . .	0,20 m					
		9.	Diameter stobben: van 0,30 tot 0,50 m					
		.9. . . .	Uitfrezen of -boren tot een diepte van tenminste 0,60 m.					
		. .1. . .	Ontstane gaten vullen met teelaarde, vervoerd volgens	m3			9,00	T
		. . . . .	bestekspost 2125					
		4	Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting					
		. . . . .	volgens bestekspostnr. 1655					
		. . . . .						
163230		. . . . .	*Bestekspost 163230 vervalt en wordt vervangen door*					
		. . . . .						
		. . . . .						
163230	515102	. . . . .	*Verwijderen stobben, 0,50-0,75 m*	st	30,00	F		
		. . . . .	Verwijderen stobben.					
		. . . . .	Betreft verwijderen stobben in gazon.					
		. . . . .	Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de					
		. . . . .	deelopdracht.					
		. . . . .	Hoogte van de stobben boven maaiveld in verharding					
		. . . . .	0,20 m					
		3.	Diameter stobben: van 0,50 tot 0,75 m					
		.9. . . .	Uitfrezen of -boren tot een diepte van tenminste 0,80 m.					
		. .1. . .	Ontstane gaten vullen met teelaarde, vervoerd volgens	m3			15,00	T
		. . . . .	bestekspost 2125					
		4	Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting					
		. . . . .	volgens bestekspostnr. 1655					
		. . . . .						
163240		. . . . .	*Bestekspost 163240 vervalt en wordt vervangen door*					
		. . . . .						
		. . . . .						
163240	515102	. . . . .	*Verwijderen stobben, 0,75-1,00 m*	st	10,00	F		
		. . . . .	Verwijderen stobben.					
		. . . . .	Betreft verwijderen stobben in gazon.					
		. . . . .	Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de					
		. . . . .	deelopdracht.					
		. . . . .	Hoogte van de stobben boven maaiveld in verharding					
		. . . . .	0,20 m					
		4.	Diameter stobben: van 0,75 tot 1,00 m					
		.9. . . .	Uitfrezen of -boren tot een diepte van tenminste 1,00 m.					
		. .1. . .	Ontstane gaten vullen met teelaarde, vervoerd volgens	m3			10,00	T
		. . . . .	bestekspost 2125					
		4	Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting					
		. . . . .	volgens bestekspostnr. 1655					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
163250		. . . . .	*Bestekspost 163250 vervalt en wordt vervangen door*					
		. . . . .						
		. . . . .						
163250	515102	. . . . .	*Verwijderen stobben, 1,00-1,25 m*	st	6,00	F		
		. . . . .	Verwijderen stobben.					
		. . . . .	Betreft verwijderen stobben in gazon.					
		. . . . .	Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de					
		. . . . .	deelopdracht.					
		. . . . .	Hoogte van de stobben boven maaiveld in verharding					
		. . . . .	0,20 m					
		5.	Diameter stobben: van 1,00 tot 1,25 m					
		.9. . . .	Uitfrezen of -boren tot een diepte van tenminste 1,00 m.					
		. .1. . .	Ontstane gaten vullen met teelaarde, vervoerd volgens	m3			7,20	T
		. . . . .	bestekspost 2125					
		4	Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting					
		. . . . .	volgens bestekspostnr. 1655					
		. . . . .						
163260		. . . . .	*Bestekspost 163260 vervalt en wordt vervangen door*					
		. . . . .						
		. . . . .						
163260	515102	. . . . .	*Verwijderen stobben, 1,25-1,50 m*	st	6,00	F		
		. . . . .	Verwijderen stobben.					
		. . . . .	Betreft verwijderen stobben in gazon.					
		. . . . .	Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de					
		. . . . .	deelopdracht.					
		. . . . .	Hoogte van de stobben boven maaiveld in verharding					
		. . . . .	0,20 m					
		6.	Diameter stobben: van 1,25 tot 1,50 m					
		.9. . . .	Uitfrezen of -boren tot een diepte van tenminste 1,00 m.					
		. .1. . .	Ontstane gaten vullen met teelaarde, vervoerd volgens	m3			9,00	T
		. . . . .	bestekspost 2125					
		4	Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting					
		. . . . .	volgens bestekspostnr. 1655					
		. . . . .						
163270		. . . . .	*Bestekspost 163270 vervalt en wordt vervangen door*					
		. . . . .						
		. . . . .						
163270	515102	. . . . .	*Verwijderen stobben, >1,50 m*	st	5,00	F		
		. . . . .	Verwijderen stobben.					
		. . . . .	Betreft verwijderen stobben in gazon.					
		. . . . .	Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de					
		. . . . .	deelopdracht.					
		. . . . .	Hoogte van de stobben boven maaiveld in verharding					
		. . . . .	0,20 m					
		7.	Diameter stobben: 1,50 m of meer					
		.9. . . .	Uitfrezen of -boren tot een diepte van tenminste 1,00 m.					
		. .1. . .	Ontstane gaten vullen met teelaarde, vervoerd volgens	m3			10,00	T
		. . . . .	bestekspost 2125					
		4	Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting					
		. . . . .	volgens bestekspostnr. 1655					
		. . . . .						
1633		. . . . .	<u>Verwijderen stobben in beplanting</u>					
		. . . . .						
163310		. . . . .	*Bestekspost 163310 vervalt en wordt vervangen door*					
		. . . . .						
		. . . . .						
163310	515102	. . . . .	*Verwijderen stobben, <0,30 m*	st	20,00	F		
		. . . . .	Verwijderen stobben.					
		. . . . .	Betreft verwijderen stobben in beplanting.					
		. . . . .	Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de					
		. . . . .	deelopdracht.					
		. . . . .	Hoogte van de stobben boven maaiveld in verharding					
		. . . . .	0,20 m					
		9.	Diameter stobben: tot 0,30 m					
		.1. . . .	Inclusief gehele wortelgestel					
		. .1. . .	Ontstane gaten vullen met teelaarde, vervoerd volgens	m3			6,00	T
		. . . . .	bestekspost 2125					
		4	Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting					
		. . . . .	volgens bestekspostnr. 1655					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
163320		. . . . .	*Bestekspost 163320 vervalt en wordt vervangen door*					
		. . . . .						
		. . . . .						
163320	515102	. . . . .	*Verwijderen stobben, 0,30-0,50 m*	st	30,00	F		
		. . . . .	Verwijderen stobben.					
		. . . . .	Betreft verwijderen stobben in beplanting.					
		. . . . .	Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de					
		. . . . .	deelopdracht.					
		. . . . .	Hoogte van de stobben boven maaiveld in verharding					
		. . . . .	0,20 m					
		9.	Diameter stobben: van 0,30 tot 0,50 m					
		.9. . . .	Uitfrezen of -boren tot een diepte van tenminste 0,60 m.					
		. .1. . .	Ontstane gaten vullen met teelaarde, vervoerd volgens	m3			9,00	T
		. . . . .	bestekspost 2125					
		4	Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting					
		. . . . .	volgens bestekspostnr. 1655					
		. . . . .						
163330		. . . . .	*Bestekspost 163330 vervalt en wordt vervangen door*					
		. . . . .						
		. . . . .						
163330	515102	. . . . .	*Verwijderen stobben, 0,50-0,75 m*	st	30,00	F		
		. . . . .	Verwijderen stobben.					
		. . . . .	Betreft verwijderen stobben in beplanting.					
		. . . . .	Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de					
		. . . . .	deelopdracht.					
		. . . . .	Hoogte van de stobben boven maaiveld in verharding					
		. . . . .	0,20 m					
		3.	Diameter stobben: van 0,50 tot 0,75 m					
		.9. . . .	Uitfrezen of -boren tot een diepte van tenminste 0,80 m.					
		. .1. . .	Ontstane gaten vullen met teelaarde, vervoerd volgens	m3			15,00	T
		. . . . .	bestekspost 2125					
		4	Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting					
		. . . . .	volgens bestekspostnr. 1655					
		. . . . .						
163340		. . . . .	*Bestekspost 163340 vervalt en wordt vervangen door*					
		. . . . .						
		. . . . .						
163340	515102	. . . . .	*Verwijderen stobben, 0,75-1,00 m*	st	10,00	F		
		. . . . .	Verwijderen stobben.					
		. . . . .	Betreft verwijderen stobben in beplanting.					
		. . . . .	Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de					
		. . . . .	deelopdracht.					
		. . . . .	Hoogte van de stobben boven maaiveld in verharding					
		. . . . .	0,20 m					
		4.	Diameter stobben: van 0,75 tot 1,00 m					
		.9. . . .	Uitfrezen of -boren tot een diepte van tenminste 1,00 m.					
		. .1. . .	Ontstane gaten vullen met teelaarde, vervoerd volgens	m3			10,00	T
		. . . . .	bestekspost 2125					
		4	Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting					
		. . . . .	volgens bestekspostnr. 1655					
		. . . . .						
163350		. . . . .	*Bestekspost 163350 vervalt en wordt vervangen door*					
		. . . . .						
		. . . . .						
163350	515102	. . . . .	*Verwijderen stobben, 1,00-1,25 m*	st	6,00	F		
		. . . . .	Verwijderen stobben.					
		. . . . .	Betreft verwijderen stobben in beplanting.					
		. . . . .	Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de					
		. . . . .	deelopdracht.					
		. . . . .	Hoogte van de stobben boven maaiveld in verharding					
		. . . . .	0,20 m					
		5.	Diameter stobben: van 1,00 tot 1,25 m					
		.9. . . .	Uitfrezen of -boren tot een diepte van tenminste 1,00 m.					
		. .1. . .	Ontstane gaten vullen met teelaarde, vervoerd volgens	m3			7,20	T
		. . . . .	bestekspost 2125					
		4	Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting					
		. . . . .	volgens bestekspostnr. 1655					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
163360		. . . . .	*Bestekspost 163360 vervalt en wordt vervangen door*					
		. . . . .						
		. . . . .						
163360	515102	. . . . .	*Verwijderen stobben, 1,25-1,50 m*	st	6,00	F		
		. . . . .	Verwijderen stobben.					
		. . . . .	Betreft verwijderen stobben in beplanting.					
		. . . . .	Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de					
		. . . . .	deelopdracht.					
		. . . . .	Hoogte van de stobben boven maaiveld in verharding					
		. . . . .	0,20 m					
		6.	Diameter stobben: van 1,25 tot 1,50 m					
		.9. . . .	Uitfrezen of -boren tot een diepte van tenminste 1,00 m.					
		. .1. . .	Ontstane gaten vullen met teelaarde, vervoerd volgens	m3			9,00	T
		. . . . .	bestekspost 2125					
		4	Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting					
		. . . . .	volgens bestekspostnr. 1655					
		. . . . .						
163370		. . . . .	*Bestekspost 163370 vervalt en wordt vervangen door*					
		. . . . .						
		. . . . .						
163370	515102	. . . . .	*Verwijderen stobben, >1,50 m*	st	5,00	F		
		. . . . .	Verwijderen stobben.					
		. . . . .	Betreft verwijderen stobben in beplanting.					
		. . . . .	Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de					
		. . . . .	deelopdracht.					
		. . . . .	Hoogte van de stobben boven maaiveld in verharding					
		. . . . .	0,20 m					
		7.	Diameter stobben: 1,50 m of meer					
		.9. . . .	Uitfrezen of -boren tot een diepte van tenminste 1,00 m.					
		. .1. . .	Ontstane gaten vullen met teelaarde, vervoerd volgens	m3			10,00	T
		. . . . .	bestekspost 2125					
		4	Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting					
		. . . . .	volgens bestekspostnr. 1655					
		. . . . .						
164		. . . . .	**Verwijderen stobben (iepen)**					
		. . . . .						
1641		. . . . .	<u>Verwijderen stobben in verharding</u>					
		. . . . .						
164110		. . . . .	*Bestekspost 164110 vervalt en wordt vervangen door*					
		. . . . .						
		. . . . .						
164110	515102	. . . . .	*Verwijderen stobben, <0,30 m*	st	20,00	F		
		. . . . .	Verwijderen stobben.					
		. . . . .	Betreft verwijderen stobben in verharding.					
		. . . . .	Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de					
		. . . . .	deelopdracht.					
		. . . . .	Boomsoort: Iep					
		. . . . .	Hoogte van de stobben boven maaiveld in verharding					
		. . . . .	1,00 m					
		9.	Diameter stobben tot 0,30 m					
		.1. . . .	Inclusief gehele wortelgestel					
		. .1. . .	Ontstane gaten vullen met zand, vervoerd volgens	m3			4,00	T
		. . . . .	bestekspost 2120					
		4	Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting					
		. . . . .	volgens bestekspostnr. 1655					
		. . . . .						
164120		. . . . .	*Bestekspost 164120 vervalt en wordt vervangen door*					
		. . . . .						
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
164120	515102	. . . . .	*Verwijderen stobben, 0,30-0,50 m*	st	15,00	F		
		. . . . .	Verwijderen stobben.					
		. . . . .	Betreft verwijderen stobben in verharding.					
		. . . . .	Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de					
		. . . . .	deelopdracht.					
		. . . . .	Boomsoort: Iep					
		. . . . .	Hoogte van de stobben boven maaiveld in verharding					
		. . . . .	1,00 m					
		9.	Diameter stobben: van 0,30 tot 0,50 m					
		.9. . . .	Uitfrezen of -boren tot een diepte van tenminste 0,60 m.					
		. .1. . .	Ontstane gaten vullen met zand, vervoerd volgens	m3			4,50	T
		. . . . .	bestekspost 2120					
		4	Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting					
		. . . . .	volgens bestekspostnr. 1655					
		. . . . .						
164130		. . . . .	*Bestekspost 164130 vervalt en wordt vervangen door*					
		. . . . .						
		. . . . .						
164130	515102	. . . . .	*Verwijderen stobben, 0,50-0,75 m*	st	15,00	F		
		. . . . .	Verwijderen stobben.					
		. . . . .	Betreft verwijderen stobben in verharding.					
		. . . . .	Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de					
		. . . . .	deelopdracht.					
		. . . . .	Boomsoort: Iep					
		. . . . .	Hoogte van de stobben boven maaiveld in verharding					
		. . . . .	1,00 m					
		3.	Diameter stobben: van 0,50 tot 0,75 m					
		.9. . . .	Uitfrezen of -boren tot een diepte van tenminste 0,80 m.					
		. .1. . .	Ontstane gaten vullen met zand, vervoerd volgens	m3			7,50	T
		. . . . .	bestekspost 2120					
		4	Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting					
		. . . . .	volgens bestekspostnr. 1655					
		. . . . .						
164140		. . . . .	*Bestekspost 164140 vervalt en wordt vervangen door*					
		. . . . .						
		. . . . .						
164140	515102	. . . . .	*Verwijderen stobben, 0,75-1,00 m*	st	10,00	F		
		. . . . .	Verwijderen stobben.					
		. . . . .	Betreft verwijderen stobben in verharding.					
		. . . . .	Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de					
		. . . . .	deelopdracht.					
		. . . . .	Boomsoort: Iep					
		. . . . .	Hoogte van de stobben boven maaiveld in verharding					
		. . . . .	1,00 m					
		4.	Diameter stobben: van 0,75 tot 1,00 m					
		.9. . . .	Uitfrezen of -boren tot een diepte van tenminste 1,00 m.					
		. .1. . .	Ontstane gaten vullen met zand, vervoerd volgens	m3			10,00	T
		. . . . .	bestekspost 2120					
		4	Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting					
		. . . . .	volgens bestekspostnr. 1655					
		. . . . .						
164150		. . . . .	*Bestekspost 164150 vervalt en wordt vervangen door*					
		. . . . .						
		. . . . .						
164150	515102	. . . . .	*Verwijderen stobben, 1,00-1,25 m*	st	9,00	F		
		. . . . .	Verwijderen stobben.					
		. . . . .	Betreft verwijderen stobben in verharding.					
		. . . . .	Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de					
		. . . . .	deelopdracht.					
		. . . . .	Boomsoort: Iep					
		. . . . .	Hoogte van de stobben boven maaiveld in verharding					
		. . . . .	1,00 m					
		5.	Diameter stobben: van 1,00 tot 1,25 m					
		.9. . . .	Uitfrezen of -boren tot een diepte van tenminste 1,00 m.					
		. .1. . .	Ontstane gaten vullen met zand, vervoerd volgens	m3			10,80	T
		. . . . .	bestekspost 2120					
		4	Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting					
		. . . . .	volgens bestekspostnr. 1655					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
164160		. . . . .	*Bestekspost 164160 vervalt en wordt vervangen door*					
		. . . . .						
		. . . . .						
164160	515102	. . . . .	*Verwijderen stobben, 1,25-1,50 m*	st	3,00	F		
		. . . . .	Verwijderen stobben.					
		. . . . .	Betreft verwijderen stobben in verharding.					
		. . . . .	Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de					
		. . . . .	deelopdracht.					
		. . . . .	Boomsoort: Iep					
		. . . . .	Hoogte van de stobben boven maaiveld in verharding					
		. . . . .	1,00 m					
		6.	Diameter stobben: van 1,25 tot 1,50 m					
		.9. . . .	Uitfrezen of -boren tot een diepte van tenminste 1,00 m.					
		. .1. . .	Ontstane gaten vullen met zand, vervoerd volgens	m3			4,50	T
		. . . . .	bestekspost 2120					
		4	Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting					
		. . . . .	volgens bestekspostnr. 1655					
		. . . . .						
164170		. . . . .	*Bestekspost 164170 vervalt en wordt vervangen door*					
		. . . . .						
		. . . . .						
164170	515102	. . . . .	*Verwijderen stobben, >1,50 m*	st	1,00	F		
		. . . . .	Verwijderen stobben.					
		. . . . .	Betreft verwijderen stobben in verharding.					
		. . . . .	Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de					
		. . . . .	deelopdracht.					
		. . . . .	Boomsoort: Iep					
		. . . . .	Hoogte van de stobben boven maaiveld in verharding					
		. . . . .	1,00 m					
		7.	Diameter stobben: 1,50 m of meer					
		.9. . . .	Uitfrezen of -boren tot een diepte van tenminste 1,00 m.					
		. .1. . .	Ontstane gaten vullen met zand, vervoerd volgens	m3			2,00	T
		. . . . .	bestekspost 2120					
		4	Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting					
		. . . . .	volgens bestekspostnr. 1655					
		. . . . .						
1642		. . . . .	<u>Verwijderen stobben in gazon</u>					
		. . . . .						
164210		. . . . .	*Bestekspost 164210 vervalt en wordt vervangen door*					
		. . . . .						
		. . . . .						
164210	515102	. . . . .	*Verwijderen stobben, <0,30 m*	st	20,00	F		
		. . . . .	Verwijderen stobben.					
		. . . . .	Betreft verwijderen stobben in gazon					
		. . . . .	Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de					
		. . . . .	deelopdracht.					
		. . . . .	Boomsoort: Iep					
		. . . . .	Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste					
		. . . . .	0,20 m					
		9.	Diameter stobben: tot 0,30 m					
		.1. . . .	Inclusief gehele wortelgestel					
		. .1. . .	Ontstane gaten vullen met teelaarde, vervoerd volgens	m3			5,00	T
		. . . . .	bestekspost 2125					
		4	Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting					
		. . . . .	volgens bestekspostnr. 1655					
		. . . . .						
164220		. . . . .	*Bestekspost 164220 vervalt en wordt vervangen door*					
		. . . . .						
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
164220	515102	. . . . .	*Verwijderen stobben, 0,30-0,50 m*	st	30,00	F		
		. . . . .	Verwijderen stobben.					
		. . . . .	Betreft verwijderen stobben in gazon					
		. . . . .	Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de					
		. . . . .	deelopdracht.					
		. . . . .	Boomsoort: Iep					
		. . . . .	Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste					
		. . . . .	0,20 m					
		9.	Diameter stobben: van 0,30 tot 0,50 m					
		.9. . . .	Uitfrezen of -boren tot een diepte van tenminste 0,60 m.					
		. .1. . .	Ontstane gaten vullen met teelaarde, vervoerd volgens	m3			9,00	T
		. . . . .	bestekspost 2125					
		4	Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting					
		. . . . .	volgens bestekspostnr. 1655					
		. . . . .						
164230		. . . . .	*Bestekspost 164230 vervalt en wordt vervangen door*					
		. . . . .						
		. . . . .						
164230	515102	. . . . .	*Verwijderen stobben, 0,50-0,75 m*	st	30,00	F		
		. . . . .	Verwijderen stobben.					
		. . . . .	Betreft verwijderen stobben in gazon					
		. . . . .	Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de					
		. . . . .	deelopdracht.					
		. . . . .	Boomsoort: Iep					
		. . . . .	Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste					
		. . . . .	0,20 m					
		3.	Diameter stobben: van 0,50 tot 0,75 m					
		.9. . . .	Uitfrezen of -boren tot een diepte van tenminste 0,80 m.					
		. .1. . .	Ontstane gaten vullen met teelaarde, vervoerd volgens	m3			15,00	T
		. . . . .	bestekspost 2125					
		4	Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting					
		. . . . .	volgens bestekspostnr. 1655					
		. . . . .						
164240		. . . . .	*Bestekspost 164240 vervalt en wordt vervangen door*					
		. . . . .						
		. . . . .						
164240	515102	. . . . .	*Verwijderen stobben, 0,75-1,00 m*	st	10,00	F		
		. . . . .	Verwijderen stobben.					
		. . . . .	Betreft verwijderen stobben in gazon					
		. . . . .	Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de					
		. . . . .	deelopdracht.					
		. . . . .	Boomsoort: Iep					
		. . . . .	Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste					
		. . . . .	0,20 m					
		4.	Diameter stobben: van 0,75 tot 1,00 m					
		.9. . . .	Uitfrezen of -boren tot een diepte van tenminste 1,00 m.					
		. .1. . .	Ontstane gaten vullen met teelaarde, vervoerd volgens	m3			10,00	T
		. . . . .	bestekspost 2125					
		4	Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting					
		. . . . .	volgens bestekspostnr. 1655					
		. . . . .						
164250		. . . . .	*Bestekspost 164250 vervalt en wordt vervangen door*					
		. . . . .						
		. . . . .						
164250	515102	. . . . .	*Verwijderen stobben, 1,00-1,25 m*	st	6,00	F		
		. . . . .	Verwijderen stobben.					
		. . . . .	Betreft verwijderen stobben in gazon					
		. . . . .	Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de					
		. . . . .	deelopdracht.					
		. . . . .	Boomsoort: Iep					
		. . . . .	Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste					
		. . . . .	0,20 m					
		5.	Diameter stobben: van 1,00 tot 1,25 m					
		.9. . . .	Uitfrezen of -boren tot een diepte van tenminste 1,00 m.					
		. .1. . .	Ontstane gaten vullen met teelaarde, vervoerd volgens	m3			7,20	T
		. . . . .	bestekspost 2125					
		4	Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting					
		. . . . .	volgens bestekspostnr. 1655					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
164260		. . . . .	*Bestekspost 164260 vervalt en wordt vervangen door*					
		. . . . .						
		. . . . .						
164260	515102	. . . . .	*Verwijderen stobben, 1,25-1,50 m*	st	6,00	F		
		. . . . .	Verwijderen stobben.					
		. . . . .	Betreft verwijderen stobben in gazon					
		. . . . .	Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de					
		. . . . .	deelopdracht.					
		. . . . .	Boomsoort: Iep					
		. . . . .	Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste					
		. . . . .	0,20 m					
		6.	Diameter stobben: van 1,25 tot 1,50 m					
		.9. . . .	Uitfrezen of -boren tot een diepte van tenminste 1,00 m.					
		. .1. . .	Ontstane gaten vullen met teelaarde, vervoerd volgens	m3			9,00	T
		. . . . .	bestekspost 2125					
		4	Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting					
		. . . . .	volgens bestekspostnr. 1655					
		. . . . .						
164270		. . . . .	*Bestekspost 164270 vervalt en wordt vervangen door*					
		. . . . .						
		. . . . .						
164270	515102	. . . . .	*Verwijderen stobben, >1,50 m*	st	5,00	F		
		. . . . .	Verwijderen stobben.					
		. . . . .	Betreft verwijderen stobben in gazon					
		. . . . .	Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de					
		. . . . .	deelopdracht.					
		. . . . .	Boomsoort: Iep					
		. . . . .	Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste					
		. . . . .	0,20 m					
		7.	Diameter stobben: 1,50 m of meer					
		.9. . . .	Uitfrezen of -boren tot een diepte van tenminste 1,00 m.					
		. .1. . .	Ontstane gaten vullen met teelaarde, vervoerd volgens	m3			10,00	L
		. . . . .	bestekspost 2125					
		4	Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting					
		. . . . .	volgens bestekspostnr. 1655					
		. . . . .						
1643		. . . . .	<u>Verwijderen stobben in beplanting</u>					
		. . . . .						
164310		. . . . .	*Bestekspost 164310 vervalt en wordt vervangen door*					
		. . . . .						
		. . . . .						
164310	515102	. . . . .	*Verwijderen stobben, <0,30 m*	st	20,00	F		
		. . . . .	Verwijderen stobben.					
		. . . . .	Betreft verwijderen stobben in beplanting.					
		. . . . .	Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de					
		. . . . .	deelopdracht.					
		. . . . .	Boomsoort: Iep					
		. . . . .	Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste					
		. . . . .	0,20 m					
		9.	Diameter stobben: tot 0,30 m					
		.1. . . .	Inclusief gehele wortelgestel					
		. .1. . .	Ontstane gaten vullen met teelaarde, vervoerd volgens	m3			4,00	T
		. . . . .	bestekspost 2125					
		4	Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting					
		. . . . .	volgens bestekspostnr. 1655					
		. . . . .						
164320		. . . . .	*Bestekspost 164320 vervalt en wordt vervangen door*					
		. . . . .						
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
164320	515102	. . . . .	*Verwijderen stobben, 0,30-0,50 m*	st	30,00	F		
		. . . . .	Verwijderen stobben.					
		. . . . .	Betreft verwijderen stobben in beplanting.					
		. . . . .	Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de					
		. . . . .	deelopdracht.					
		. . . . .	Boomsoort: Iep					
		. . . . .	Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste					
		. . . . .	0,20 m					
		9.	Diameter stobben: van 0,30 tot 0,50 m					
		.9. . . .	Uitfrezen of -boren tot een diepte van tenminste 0,60 m.					
		. .1. . .	Ontstane gaten vullen met teelaarde, vervoerd volgens	m3			9,00	T
		. . . . .	bestekspost 2125					
		4	Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting					
		. . . . .	volgens bestekspostnr. 1655					
		. . . . .						
164330		. . . . .	*Bestekspost 164330 vervalt en wordt vervangen door*					
		. . . . .						
		. . . . .						
164330	515102	. . . . .	*Verwijderen stobben, 0,50-0,75 m*	st	30,00	F		
		. . . . .	Verwijderen stobben.					
		. . . . .	Betreft verwijderen stobben in beplanting.					
		. . . . .	Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de					
		. . . . .	deelopdracht.					
		. . . . .	Boomsoort: Iep					
		. . . . .	Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste					
		. . . . .	0,20 m					
		3.	Diameter stobben: van 0,50 tot 0,75 m					
		.9. . . .	Uitfrezen of -boren tot een diepte van tenminste 0,80 m.					
		. .1. . .	Ontstane gaten vullen met teelaarde, vervoerd volgens	m3			15,00	T
		. . . . .	bestekspost 2125					
		4	Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting					
		. . . . .	volgens bestekspostnr. 1655					
		. . . . .						
164340		. . . . .	*Bestekspost 164340 vervalt en wordt vervangen door*					
		. . . . .						
		. . . . .						
164340	515102	. . . . .	*Verwijderen stobben, 0,75-1,00 m*	st	10,00	F		
		. . . . .	Verwijderen stobben.					
		. . . . .	Betreft verwijderen stobben in beplanting.					
		. . . . .	Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de					
		. . . . .	deelopdracht.					
		. . . . .	Boomsoort: Iep					
		. . . . .	Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste					
		. . . . .	0,20 m					
		4.	Diameter stobben: van 0,75 tot 1,00 m					
		.9. . . .	Uitfrezen of -boren tot een diepte van tenminste 1,00 m.					
		. .1. . .	Ontstane gaten vullen met , vervoerd volgens	m3			10,00	T
		. . . . .	bestekspost 2125					
		4	Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting					
		. . . . .	volgens bestekspostnr. 1655					
		. . . . .						
164350		. . . . .	*Bestekspost 164350 vervalt en wordt vervangen door*					
		. . . . .						
		. . . . .						
164350	515102	. . . . .	*Verwijderen stobben, 1,00-1,25 m*	st	6,00	F		
		. . . . .	Verwijderen stobben.					
		. . . . .	Betreft verwijderen stobben in beplanting.					
		. . . . .	Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de					
		. . . . .	deelopdracht.					
		. . . . .	Boomsoort: Iep					
		. . . . .	Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste					
		. . . . .	0,20 m					
		5.	Diameter stobben: van 1,00 tot 1,25 m					
		.9. . . .	Uitfrezen of -boren tot een diepte van tenminste 1,00 m.					
		. .1. . .	Ontstane gaten vullen met teelaarde, vervoerd volgens	m3			7,20	T
		. . . . .	bestekspost 2125					
		4	Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting					
		. . . . .	volgens bestekspostnr. 1655					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
164360		. . . . .	*Bestekspost 164360 vervalt en wordt vervangen door*					
		. . . . .						
		. . . . .						
164360	515102	. . . . .	*Verwijderen stobben, 1,25-1,50 m*	st	6,00	F		
		. . . . .	Verwijderen stobben.					
		. . . . .	Betreft verwijderen stobben in beplanting.					
		. . . . .	Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de					
		. . . . .	deelopdracht.					
		. . . . .	Boomsoort: Iep					
		. . . . .	Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste					
		. . . . .	0,20 m					
		6.	Diameter stobben: van 1,25 tot 1,50 m					
		.9. . . .	Uitfrezen of -boren tot een diepte van tenminste 1,00 m.					
		. .1. . .	Ontstane gaten vullen met teelaarde, vervoerd volgens	m3			9,00	T
		. . . . .	bestekspost 2125					
		4	Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting					
		. . . . .	volgens bestekspostnr. 1655					
		. . . . .						
164370		. . . . .	*Bestekspost 164370 vervalt en wordt vervangen door*					
		. . . . .						
		. . . . .						
164370	515102	. . . . .	*Verwijderen stobben, >1,50 m*	st	5,00	F		
		. . . . .	Verwijderen stobben.					
		. . . . .	Betreft verwijderen stobben in beplanting.					
		. . . . .	Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de					
		. . . . .	deelopdracht.					
		. . . . .	Boomsoort: Iep					
		. . . . .	Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste					
		. . . . .	0,20 m					
		7.	Diameter stobben: 1,50 m of meer					
		.9. . . .	Uitfrezen of -boren tot een diepte van tenminste 1,00 m.					
		. .1. . .	Ontstane gaten vullen met teelaarde, vervoerd volgens	m3			10,00	T
		. . . . .	bestekspost 2125					
		4	Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting					
		. . . . .	volgens bestekspostnr. 1655					
		. . . . .						
172		. . . . .	**Verwijderen bosplantsoen**					
		. . . . .						
1721		. . . . .	Verwijderen bosplantsoen, horizontaal, tot 50 st/100					
		. . . . .	m2					
		. . . . .						
172110		. . . . .	*Bestekspost 172110 vervalt en wordt vervangen door*					
		. . . . .						
		. . . . .						
172110	514101	. . . . .	*Verwijderen bosplantsoen, tot ca 1 m (meerjarige*	are	15,00	F		
		. . . . .	*opslag)*					
		. . . . .	Verwijderen begroeiing.					
		. . . . .	Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de					
		. . . . .	deelopdracht.					
		. . . . .	Karakter van de begroeiing: Bosplantsoen					
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2					
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
		. .1. . .	Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2					
		. . .2. .	Hoogte begroeiing: tot ca. 1 m (meerjarige opslag)					
		. . . .1.	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder					
		. . . . .	maaiveld, exclusief wortelgestel					
		9	Vrijgekomen hout versnipperen en vervoeren naar een					
		. . . . .	snipperlocatie volgens bestekspostnr(s) 176					
		. . . . .	Snippers moeten schoon zijn dus geen grond of					
		. . . . .	wortelgestel en veegvuil					
		. . . . .						
172120		. . . . .	*Bestekspost 172120 vervalt en wordt vervangen door*					
		. . . . .						
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
172120	514101	. . . . .	*Verwijderen bosplantsoen, tot 2 m.*	are	10,00	F		
		. . . . .	Verwijderen begroeiing.					
		. . . . .	Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de					
		. . . . .	deelopdracht.					
		. . . . .	Karakter van de begroeiing: Bosplantsoen					
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2					
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
		. .1. . .	Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2					
		. . .3. .	Hoogte begroeiing: tot ca. 2 m					
		. . . .1.	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder					
		. . . . .	maaiveld, exclusief wortelgestel					
		9	Vrijgekomen hout versnipperen en vervoeren naar een					
		. . . . .	snipperlocatie volgens bestekspostnr(s) 176					
		. . . . .	Snippers moeten schoon zijn dus geen grond of					
		. . . . .	wortelgestel en veegvuil					
		. . . . .						
172130		. . . . .	*Bestekspost 172130 vervalt en wordt vervangen door*					
		. . . . .						
		. . . . .						
172130	514101	. . . . .	*Verwijderen bosplantsoen, tot 5 m.*	are	5,00	F		
		. . . . .	Verwijderen begroeiing.					
		. . . . .	Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de					
		. . . . .	deelopdracht.					
		. . . . .	Karakter van de begroeiing: Bosplantsoen					
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2					
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
		. .1. . .	Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2					
		. . .4. .	Hoogte begroeiing: tot ca. 5 m					
		. . . .1.	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder					
		. . . . .	maaiveld, exclusief wortelgestel					
		9	Vrijgekomen hout versnipperen en vervoeren naar een					
		. . . . .	snipperlocatie volgens bestekspostnr(s) 176					
		. . . . .	Snippers moeten schoon zijn dus geen grond of					
		. . . . .	wortelgestel en veegvuil of iets dergelijks.					
		. . . . .						
1722		. . . . .	<u>Verwijderen bosplantsoen, horizontaal, 50-150 st/100</u>					
		. . . . .	<u>m2</u>					
		. . . . .						
172210		. . . . .	*Bestekspost 172210 vervalt en wordt vervangen door*					
		. . . . .						
		. . . . .						
172210	514101	. . . . .	*Verwijderen bosplantsoen, tot ca 1 m (meerjarige*	are	15,00	F		
		. . . . .	*opslag)*					
		. . . . .	Verwijderen begroeiing.					
		. . . . .	Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de					
		. . . . .	deelopdracht.					
		. . . . .	Karakter van de begroeiing: Bosplantsoen					
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2					
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
		. .2. . .	Begroeiing van ca. 50 tot ca. 150 stuks per 100 m2					
		. . .2. .	Hoogte begroeiing: tot ca. 1 m (meerjarige opslag)					
		. . . .1.	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder					
		. . . . .	maaiveld, exclusief wortelgestel					
		9	Vrijgekomen hout versnipperen en vervoeren naar een					
		. . . . .	snipperlocatie volgens bestekspostnr(s) 176					
		. . . . .	Snippers moeten schoon zijn dus geen grond of					
		. . . . .	wortelgestel en veegvuil of iets dergelijks.					
		. . . . .						
172220		. . . . .	*Bestekspost 172220 vervalt en wordt vervangen door*					
		. . . . .						
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
172220	514101	. . . . .	*Verwijderen bosplantsoen, tot 2 m.*	are	10,00	F	
		. . . . .	Verwijderen begroeiing.				
		. . . . .	Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de				
		. . . . .	deelopdracht.				
		. . . . .	Karakter van de begroeiing: Bosplantsoen				
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2				
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		. .2. . .	Begroeiing van ca. 50 tot ca. 150 stuks per 100 m2				
		. . .3. .	Hoogte begroeiing: tot ca. 2 m				
		. . . .1.	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder				
		. . . . .	maaiveld, exclusief wortelgestel				
		9	Vrijgekomen hout versnipperen en vervoeren naar een				
		. . . . .	snipperlocatie volgens bestekspostnr(s) 176				
		. . . . .	Snippers moeten schoon zijn dus geen grond of				
		. . . . .	wortelgestel en veegvuil				
		. . . . .					
172230		. . . . .	*Bestekspost 172230 vervalt en wordt vervangen door*				
		. . . . .					
		. . . . .					
172230	514101	. . . . .	*Verwijderen bosplantsoen, tot 5 m.*	are	5,00	F	
		. . . . .	Verwijderen begroeiing.				
		. . . . .	Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de				
		. . . . .	deelopdracht.				
		. . . . .	Karakter van de begroeiing: Bosplantsoen				
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2				
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		. .2. . .	Begroeiing van ca. 50 tot ca. 150 stuks per 100 m2				
		. . .4. .	Hoogte begroeiing: tot ca. 5 m				
		. . . .1.	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder				
		. . . . .	maaiveld, exclusief wortelgestel				
		9	Vrijgekomen hout versnipperen en vervoeren naar een				
		. . . . .	snipperlocatie volgens bestekspostnr(s) 176				
		. . . . .	Snippers moeten schoon zijn dus geen grond of				
		. . . . .	wortelgestel en veegvuil				
		. . . . .					
1723		. . . . .	<u>Verwijderen bosplantsoen, horizontaal, >150 st/100 m2</u>				
		. . . . .					
172310		. . . . .	*Bestekspost 172310 vervalt en wordt vervangen door*				
		. . . . .					
		. . . . .					
172310	514101	. . . . .	*Verwijderen bosplantsoen, tot ca 1 m (meerjarige*	are	15,00	F	
		. . . . .	*opslag)*				
		. . . . .	Verwijderen begroeiing.				
		. . . . .	Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de				
		. . . . .	deelopdracht.				
		. . . . .	Karakter van de begroeiing: bosplantsoen				
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2				
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		. .3. . .	Begroeiing van ca. 150 stuks of meer per 100 m2				
		. . .2. .	Hoogte begroeiing: tot ca. 1 m (meerjarige opslag)				
		. . . .1.	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder				
		. . . . .	maaiveld, exclusief wortelgestel				
		9	Vrijgekomen hout versnipperen en vervoeren naar een				
		. . . . .	snipperlocatie volgens bestekspostnr(s) 176				
		. . . . .	Snippers moeten schoon zijn dus geen grond of				
		. . . . .	wortelgestel en veegvuil				
		. . . . .					
172320		. . . . .	*Bestekspost 172320 vervalt en wordt vervangen door*				
		. . . . .					
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
172320	514101	. . . . .	*Verwijderen bosplantsoen, tot 2 m.*	are	10,00	F	
		. . . . .	Verwijderen begroeiing.				
		. . . . .	Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de				
		. . . . .	deelopdracht.				
		. . . . .	Karakter van de begroeiing: bosplantsoen				
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2				
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		. .3. . .	Begroeiing van ca. 150 stuks of meer per 100 m2				
		. . .3. .	Hoogte begroeiing: tot ca. 2 m				
		. . . .1.	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder				
		. . . . .	maaiveld, exclusief wortelgestel				
		9	Vrijgekomen hout versnipperen en vervoeren naar een				
		. . . . .	snipperlocatie volgens bestekspostnr(s) 176				
		. . . . .	Snippers moeten schoon zijn dus geen grond of				
		. . . . .	wortelgestel en veegvuil				
		. . . . .					
172330		. . . . .	*Bestekspost 172330 vervalt en wordt vervangen door*				
		. . . . .					
		. . . . .					
172330	514101	. . . . .	*Verwijderen bosplantsoen, tot 5 m.*	are	5,00	F	
		. . . . .	Verwijderen begroeiing.				
		. . . . .	Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de				
		. . . . .	deelopdracht.				
		. . . . .	Karakter van de begroeiing: bosplantsoen				
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2				
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		. .3. . .	Begroeiing van ca. 150 stuks of meer per 100 m2				
		. . .4. .	Hoogte begroeiing: tot ca. 5 m				
		. . . .1.	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder				
		. . . . .	maaiveld, exclusief wortelgestel				
		9	Vrijgekomen hout versnipperen en vervoeren naar een				
		. . . . .	snipperlocatie volgens bestekspostnr(s) 176				
		. . . . .	Snippers moeten schoon zijn dus geen grond of				
		. . . . .	wortelgestel en veegvuil				
		. . . . .					
1724		. . . . .	<u>Verwijderen bosplantsoen, talud 1:1 tot 1:3, tot 50</u>				
		. . . . .	<u>st/100 m2</u>				
		. . . . .					
172410		. . . . .	*Bestekspost 172410 vervalt en wordt vervangen door*				
		. . . . .					
		. . . . .					
172410	514101	. . . . .	*Verwijderen bosplantsoen tot ca 1 m (meerjarige opslag)*	are	15,00	F	
		. . . . .	Verwijderen begroeiing.				
		. . . . .	Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de				
		. . . . .	deelopdracht.				
		. . . . .	Karakter van de begroeiing: bosplantsoen				
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2				
		.2. . . .	Talud 1 : 1 tot en met 1 : 3				
		. .1. . .	Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2				
		. . .2. .	Hoogte begroeiing: tot ca. 1 m (meerjarige opslag)				
		. . . .1.	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder				
		. . . . .	maaiveld, exclusief wortelgestel				
		9	Vrijgekomen hout versnipperen en vervoeren naar een				
		. . . . .	snipperlocatie volgens bestekspostnr(s) 176				
		. . . . .	Snippers moeten schoon zijn dus geen grond of				
		. . . . .	wortelgestel en veegvuil				
		. . . . .					
172420		. . . . .	*Bestekspost 172420 vervalt en wordt vervangen door*				
		. . . . .					
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
172420	514101	. . . . .	*Verwijderen bosplantsoen tot 2 m.*	are	10,00	F	
		. . . . .	Verwijderen begroeiing.				
		. . . . .	Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de				
		. . . . .	deelopdracht.				
		. . . . .	Karakter van de begroeiing: bosplantsoen				
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2				
		.2. . . .	Talud 1 : 1 tot en met 1 : 3				
		. .1. . .	Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2				
		. . .3. .	Hoogte begroeiing: tot ca. 2 m				
		. . . .1.	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder				
		. . . . .	maaiveld, exclusief wortelgestel				
		9	Vrijgekomen hout versnipperen en vervoeren naar een				
		. . . . .	snipperlocatie volgens bestekspostnr(s) 176				
		. . . . .	Snippers moeten schoon zijn dus geen grond of				
		. . . . .	wortelgestel en veegvuil				
		. . . . .					
172430		. . . . .	*Bestekspost 172430 vervalt en wordt vervangen door*				
		. . . . .					
		. . . . .					
172430	514101	. . . . .	*Verwijderen bosplantsoen tot 5 m.*	are	5,00	F	
		. . . . .	Verwijderen begroeiing.				
		. . . . .	Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de				
		. . . . .	deelopdracht.				
		. . . . .	Karakter van de begroeiing: Bosplantsoen				
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2				
		.2. . . .	Talud 1 : 1 tot en met 1 : 3				
		. .1. . .	Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2				
		. . .4. .	Hoogte begroeiing: tot ca. 5 m				
		. . . .1.	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder				
		. . . . .	maaiveld, exclusief wortelgestel				
		9	Vrijgekomen hout versnipperen en vervoeren naar een				
		. . . . .	snipperlocatie volgens bestekspostnr(s) 176				
		. . . . .	Snippers moeten schoon zijn dus geen grond of				
		. . . . .	wortelgestel en veegvuil				
		. . . . .					
1725		. . . . .	<u>Verwijderen bosplantsoen talud 1:1 tot 1:3, 50-150</u>				
		. . . . .	<u>st/100 m2</u>				
		. . . . .					
172510		. . . . .	*Bestekspost 172510 vervalt en wordt vervangen door*				
		. . . . .					
		. . . . .					
172510	514101	. . . . .	*Verwijderen bosplantsoen, tot ca 1 m (meerjarige*	are	15,00	F	
		. . . . .	*opslag)*				
		. . . . .	Verwijderen begroeiing.				
		. . . . .	Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de				
		. . . . .	deelopdracht.				
		. . . . .	Karakter van de begroeiing: bosplantsoen				
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2				
		.2. . . .	Talud 1 : 1 tot en met 1 : 3				
		. .2. . .	Begroeiing van ca. 50 tot ca. 150 stuks per 100 m2				
		. . .2. .	Hoogte begroeiing: tot ca. 1 m (meerjarige opslag)				
		. . . .1.	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder				
		. . . . .	maaiveld, exclusief wortelgestel				
		9	Vrijgekomen hout versnipperen en vervoeren naar een				
		. . . . .	snipperlocatie volgens bestekspostnr(s) 176				
		. . . . .	Snippers moeten schoon zijn dus geen grond of				
		. . . . .	wortelgestel en veegvuil				
		. . . . .					
172520		. . . . .	*Bestekspost 172520 vervalt en wordt vervangen door*				
		. . . . .					
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
172520	514101	. . . . .	*Verwijderen bosplantsoen, tot 2 m.*	are	10,00	F	
		. . . . .	Verwijderen begroeiing.				
		. . . . .	Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de				
		. . . . .	deelopdracht.				
		. . . . .	Karakter van de begroeiing: bosplantsoen				
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2				
		.2. . . .	Talud 1 : 1 tot en met 1 : 3				
		. .2. . .	Begroeiing van ca. 50 tot ca. 150 stuks per 100 m2				
		. . .3. .	Hoogte begroeiing: tot ca. 2 m				
		. . . .1.	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder				
		. . . . .	maaiveld, exclusief wortelgestel				
		9	Vrijgekomen hout versnipperen en vervoeren naar een				
		. . . . .	snipperlocatie volgens bestekspostnr(s) 176				
		. . . . .	Snippers moeten schoon zijn dus geen grond of				
		. . . . .	wortelgestel en veegvuil				
		. . . . .					
172530		. . . . .	*Bestekspost 172530 vervalt en wordt vervangen door*				
		. . . . .					
		. . . . .					
172530	514101	. . . . .	*Verwijderen bosplantsoen, tot 5 m.*	are	5,00	F	
		. . . . .	Verwijderen begroeiing.				
		. . . . .	Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de				
		. . . . .	deelopdracht.				
		. . . . .	Karakter van de begroeiing: bosplantsoen				
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2				
		.2. . . .	Talud 1 : 1 tot en met 1 : 3				
		. .3. . .	Begroeiing van ca. 150 stuks of meer per 100 m2				
		. . .4. .	Hoogte begroeiing: tot ca. 5 m				
		. . . .1.	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder				
		. . . . .	maaiveld, exclusief wortelgestel				
		9	Vrijgekomen hout versnipperen en vervoeren naar een				
		. . . . .	snipperlocatie volgens bestekspostnr(s) 176				
		. . . . .	Snippers moeten schoon zijn dus geen grond of				
		. . . . .	wortelgestel en veegvuil				
		. . . . .					
1726		. . . . .	<u>Verwijderen bosplantsoen, talud 1:1 tot 1:3, >150</u>				
		. . . . .	<u>st/100 m2</u>				
		. . . . .					
172610		. . . . .	*Bestekspost 172610 vervalt en wordt vervangen door*				
		. . . . .					
		. . . . .					
172610	514101	. . . . .	*Verwijderen bosplantsoen, tot ca 1 m (meerjarige*	are	15,00	F	
		. . . . .	*opslag)*				
		. . . . .	Verwijderen begroeiing.				
		. . . . .	Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de				
		. . . . .	deelopdracht.				
		. . . . .	Karakter van de begroeiing: bosplantsoen				
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2				
		.2. . . .	Talud 1 : 1 tot en met 1 : 3				
		. .3. . .	Begroeiing van ca. 150 stuks of meer per 100 m2				
		. . .2. .	Hoogte begroeiing: tot ca. 1 m (meerjarige opslag)				
		. . . .1.	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder				
		. . . . .	maaiveld, exclusief wortelgestel				
		9	Vrijgekomen hout versnipperen en vervoeren naar een				
		. . . . .	snipperlocatie volgens bestekspostnr(s) 176				
		. . . . .	Snippers moeten schoon zijn dus geen grond of				
		. . . . .	wortelgestel en veegvuil				
		. . . . .					
172620		. . . . .	*Bestekspost 172620 vervalt en wordt vervangen door*				
		. . . . .					
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
172620	514101	. . . . .	*Verwijderen bosplantsoen, tot 2 m.*	are	10,00	F	
		. . . . .	Verwijderen begroeiing.				
		. . . . .	Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de				
		. . . . .	deelopdracht.				
		. . . . .	Karakter van de begroeiing: bosplantsoen				
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2				
		.2. . . .	Talud 1 : 1 tot en met 1 : 3				
		. .3. . .	Begroeiing van ca. 150 stuks of meer per 100 m2				
		. . .3. .	Hoogte begroeiing: tot ca. 2 m				
		. . . .1.	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder				
		. . . . .	maaiveld, exclusief wortelgestel				
		9	Vrijgekomen hout versnipperen en vervoeren naar een				
		. . . . .	snipperlocatie volgens bestekspostnr(s) 176				
		. . . . .	Snippers moeten schoon zijn dus geen grond of				
		. . . . .	wortelgestel en veegvuil				
		. . . . .					
172630		. . . . .	*Bestekspost 172630 vervalt en wordt vervangen door*				
		. . . . .					
		. . . . .					
172630	514101	. . . . .	*Verwijderen bosplantsoen, tot 5 m.*	are	5,00	F	
		. . . . .	Verwijderen begroeiing.				
		. . . . .	Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de				
		. . . . .	deelopdracht.				
		. . . . .	Karakter van de begroeiing: bosplantsoen				
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2				
		.2. . . .	Talud 1 : 1 tot en met 1 : 3				
		. .3. . .	Begroeiing van ca. 150 stuks of meer per 100 m2				
		. . .4. .	Hoogte begroeiing: tot ca. 5 m				
		. . . .1.	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder				
		. . . . .	maaiveld, exclusief wortelgestel				
		9	Vrijgekomen hout versnipperen en vervoeren naar een				
		. . . . .	snipperlocatie volgens bestekspostnr(s) 176				
		. . . . .	Snippers moeten schoon zijn dus geen grond of				
		. . . . .	wortelgestel en veegvuil				
		. . . . .					
173		. . . . .	**Verwijderen begroeiing**				
		. . . . .					
1731		. . . . .	<u>Verwijderen begroeiing, horizontaal, 50 -150 st/100</u>				
		. . . . .	<u>m2</u>				
		. . . . .					
173110		. . . . .	*Bestekspost 173110 vervalt en wordt vervangen door*				
		. . . . .					
		. . . . .					
173110	514101	. . . . .	*Verwijderen begroeiing, tot ca. 0,5 m.*	are	25,00	F	
		. . . . .	Verwijderen begroeiing.				
		. . . . .	Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de				
		. . . . .	deelopdracht.				
		. . . . .	Karakter van de begroeiing:				
		. . . . .	bodembedekkers en heesters				
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2				
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		. .2. . .	Begroeiing van ca. 50 tot ca. 150 stuks per 100 m2				
		. . .1. .	Hoogte begroeiing: tot ca. 0,5 m				
		. . . .1.	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder				
		. . . . .	maaiveld, exclusief wortelgestel				
		1	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnr(s) 176030				
		. . . . .					
173120		. . . . .	*Bestekspost 173120 vervalt en wordt vervangen door*				
		. . . . .					
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
173120	514101	. . . . .	*Verwijderen begroeiing, tot ca. 1,0 m.*	are	25,00	F	
		. . . . .	Verwijderen begroeiing.				
		. . . . .	Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de				
		. . . . .	deelopdracht.				
		. . . . .	Karakter van de begroeiing:				
		. . . . .	bodembedekkers en heesters				
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2				
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		. .2. . .	Begroeiing van ca. 50 tot ca. 150 stuks per 100 m2				
		. . .2. .	Hoogte begroeiing: tot ca. 1 m				
		. . . .1.	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder				
		. . . . .	maaiveld, exclusief wortelgestel				
		9	Vrijgekomen hout versnipperen en vervoeren naar een				
		. . . . .	snipperlocatie volgens bestekspostnr(s) 176				
		. . . . .	Snippers moeten schoon zijn dus geen grond of				
		. . . . .	wortelgestel en veegvuil. Wortelgestel en veegvuil				
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnr. 176030				
		. . . . .					
173130		. . . . .	*Bestekspost 173130 vervalt en wordt vervangen door*				
		. . . . .					
		. . . . .					
173130	514101	. . . . .	*Verwijderen heesters, tot ca. 2 m.*	are	5,00	F	
		. . . . .	Verwijderen begroeiing.				
		. . . . .	Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de				
		. . . . .	deelopdracht.				
		. . . . .	Karakter van de begroeiing: heesters				
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2				
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		. .2. . .	Begroeiing van ca. 50 tot ca. 150 stuks per 100 m2				
		. . .3. .	Hoogte begroeiing: tot ca. 2 m				
		. . . .1.	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder				
		. . . . .	maaiveld, exclusief wortelgestel				
		9	Vrijgekomen hout versnipperen en vervoeren naar een				
		. . . . .	snipperlocatie volgens bestekspostnr(s) 176				
		. . . . .	Snippers moeten schoon zijn dus geen grond of				
		. . . . .	wortelgestel en veegvuil. Wortelgestel en veegvuil				
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnr. 176030				
		. . . . .					
1732		. . . . .	<u>Verwijderen heesters, horizontaal, >150 st/100 m2</u>				
		. . . . .					
173210		. . . . .	*Bestekspost 173210 vervalt en wordt vervangen door*				
		. . . . .					
		. . . . .					
173210	514101	. . . . .	*Verwijderen begroeiing, tot ca. 0,5 m.*	are	25,00	F	
		. . . . .	Verwijderen begroeiing.				
		. . . . .	Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de				
		. . . . .	deelopdracht.				
		. . . . .	Karakter van de begroeiing:				
		. . . . .	bodembedekkers en heesters				
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2				
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		. .3. . .	Begroeiing van ca. 150 stuks of meer per 100 m2				
		. . .1. .	Hoogte begroeiing: tot ca. 0,5 m				
		. . . .1.	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder				
		. . . . .	maaiveld, exclusief wortelgestel				
		1	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnr(s) 176030				
		. . . . .					
173220		. . . . .	*Bestekspost 173220 vervalt en wordt vervangen door*				
		. . . . .					
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
173220	514101	. . . . .	*Verwijderen heesters, tot ca.1 m.*	are	25,00	F	
		. . . . .	Verwijderen begroeiing.				
		. . . . .	Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de				
		. . . . .	deelopdracht.				
		. . . . .	Karakter van de begroeiing: bodembedekkers en				
		. . . . .	heesters				
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2				
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		. .3. . .	Begroeiing van ca. 150 stuks of meer per 100 m2				
		. . .2. .	Hoogte begroeiing: tot ca. 1 m (meerjarige opslag)				
		. . . .1.	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder				
		. . . . .	maaiveld, exclusief wortelgestel				
		9	Vrijgekomen hout versnipperen en vervoeren naar een				
		. . . . .	snipperlocatie volgens bestekspostnr(s) 176				
		. . . . .	Snippers moeten schoon zijn dus geen grond of				
		. . . . .	wortelgestel en veegvuil. Wortelgestel en veegvuil				
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnr. 176030				
		. . . . .					
173230		. . . . .	*Bestekspost 173230 vervalt en wordt vervangen door*				
		. . . . .					
		. . . . .					
173230	514101	. . . . .	*Verwijderen heesters,tot ca. 2 m.*	are	20,00	F	
		. . . . .	Verwijderen begroeiing.				
		. . . . .	Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de				
		. . . . .	deelopdracht.				
		. . . . .	Karakter van de begroeiing: heesters				
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2				
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		. .3. . .	Begroeiing van ca. 150 stuks of meer per 100 m2				
		. . .3. .	Hoogte begroeiing: tot ca. 2 m				
		. . . .1.	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder				
		. . . . .	maaiveld, exclusief wortelgestel				
		9	Vrijgekomen hout versnipperen en vervoeren naar een				
		. . . . .	snipperlocatie volgens bestekspostnr(s) 176				
		. . . . .	Snippers moeten schoon zijn dus geen grond of				
		. . . . .	wortelgestel en veegvuil. Wortelgestel en veegvuil				
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnr. 176030				
		. . . . .					
1733		. . . . .	<u>Verwijderen heesters, talud 1:1 tot 1:3, 50 -150 st/100</u>				
		. . . . .	<u>m2</u>				
		. . . . .					
173310		. . . . .	*Bestekspost 173310 vervalt en wordt vervangen door*				
		. . . . .					
		. . . . .					
173310	514101	. . . . .	*Verwijderen begroeiing, tot ca. 0,5 m.*	are	25,00	F	
		. . . . .	Verwijderen begroeiing.				
		. . . . .	Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de				
		. . . . .	deelopdracht.				
		. . . . .	Karakter van de begroeiing:				
		. . . . .	bodembedekkers en heesters				
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2				
		.2. . . .	Talud 1 : 1 tot en met 1 : 3				
		. .2. . .	Begroeiing van ca. 50 tot ca. 150 stuks per 100 m2				
		. . .1. .	Hoogte begroeiing: tot ca. 0,5 m				
		. . . .1.	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder				
		. . . . .	maaiveld, exclusief wortelgestel				
		1	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnr(s) 176030				
		. . . . .					
173320		. . . . .	*Bestekspost 173320 vervalt en wordt vervangen door*				
		. . . . .					
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
173320	514101	. . . . .	*Verwijderen heesters, tot ca. 1 m.*	are	35,00	F	
		. . . . .	Verwijderen begroeiing.				
		. . . . .	Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de				
		. . . . .	deelopdracht.				
		. . . . .	Karakter van de begroeiing: bodembedekkers en				
		. . . . .	heesters				
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2				
		.2. . . .	Talud 1 : 1 tot en met 1 : 3				
		. .2. . .	Begroeiing van ca. 50 tot ca. 150 stuks per 100 m2				
		. . .2. .	Hoogte begroeiing: tot ca. 1 m (meerjarige opslag)				
		. . . .1.	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder				
		. . . . .	maaiveld, exclusief wortelgestel				
		9	Vrijgekomen hout versnipperen en vervoeren naar een				
		. . . . .	snipperlocatie volgens bestekspostnr(s) 176				
		. . . . .	Snippers moeten schoon zijn dus geen grond of				
		. . . . .	wortelgestel en veegvuil. Wortelgestel en veegvuil				
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnr. 176030				
		. . . . .					
173330		. . . . .	*Bestekspost 173330 vervalt en wordt vervangen door*				
		. . . . .					
		. . . . .					
173330	514101	. . . . .	*Verwijderen heesters, tot ca. 2 m.*	are	20,00	F	
		. . . . .	Verwijderen begroeiing.				
		. . . . .	Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de				
		. . . . .	deelopdracht.				
		. . . . .	Karakter van de begroeiing: bodembedekkers en				
		. . . . .	heesters				
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2				
		.2. . . .	Talud 1 : 1 tot en met 1 : 3				
		. .2. . .	Begroeiing van ca. 50 tot ca. 150 stuks per 100 m2				
		. . .3. .	Hoogte begroeiing: tot ca. 2 m				
		. . . .1.	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder				
		. . . . .	maaiveld, exclusief wortelgestel				
		9	Vrijgekomen hout versnipperen en vervoeren naar een				
		. . . . .	snipperlocatie volgens bestekspostnr(s) 176				
		. . . . .	Snippers moeten schoon zijn dus geen grond of				
		. . . . .	wortelgestel en veegvuil. Wortelgestel en veegvuil				
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnr. 176030				
		. . . . .					
1734		. . . . .	<u>Verwijderen heesters, talud 1:1 tot 1:3, >150 st/100 m2</u>				
		. . . . .					
173410		. . . . .	*Bestekspost 173410 vervalt en wordt vervangen door*				
		. . . . .					
		. . . . .					
173410	514101	. . . . .	*Verwijderen begroeiing, tot ca. 0,5 m.*	are	25,00	F	
		. . . . .	Verwijderen begroeiing.				
		. . . . .	Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de				
		. . . . .	deelopdracht.				
		. . . . .	Karakter van de begroeiing:				
		. . . . .	bodembedekkers en heesters				
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2				
		.2. . . .	Talud 1 : 1 tot en met 1 : 3				
		. .3. . .	Begroeiing van ca. 150 stuks of meer per 100 m2				
		. . .1. .	Hoogte begroeiing: tot ca. 0,5 m				
		. . . .1.	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder				
		. . . . .	maaiveld, exclusief wortelgestel				
		1	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnr(s) 176030				
		. . . . .					
173420		. . . . .	*Bestekspost 173420 vervalt en wordt vervangen door*				
		. . . . .					
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
173420	514101	. . . . .	*Verwijderen begroeiing,tot ca. 1 m.*	are	35,00	F	
		. . . . .	Verwijderen begroeiing.				
		. . . . .	Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de				
		. . . . .	deelopdracht.				
		. . . . .	Karakter van de begroeiing: bodembedekkers en				
		. . . . .	heesters				
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2				
		.2. . . .	Talud 1 : 1 tot en met 1 : 3				
		. .3. . .	Begroeiing van ca. 150 stuks of meer per 100 m2				
		. . .2. .	Hoogte begroeiing: tot ca. 1 m (meerjarige opslag)				
		. . . .1.	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder				
		. . . . .	maaiveld, exclusief wortelgestel				
		9	Vrijgekomen hout versnipperen en vervoeren naar een				
		. . . . .	snipperlocatie volgens bestekspostnr(s) 176				
		. . . . .	Snippers moeten schoon zijn dus geen grond of				
		. . . . .	wortelgestel en veegvuil. Wortelgestel en veegvuil				
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnr. 176030				
		. . . . .					
173430		. . . . .	*Bestekspost 173430 vervalt en wordt vervangen door*				
		. . . . .					
		. . . . .					
173430	514101	. . . . .	*Verwijderen begroeiing, tot ca. 2 m.*	are	20,00	F	
		. . . . .	Verwijderen begroeiing.				
		. . . . .	Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de				
		. . . . .	deelopdracht.				
		. . . . .	Karakter van de begroeiing: bodembedekkers en				
		. . . . .	heesters				
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2				
		.2. . . .	Talud 1 : 1 tot en met 1 : 3				
		. .3. . .	Begroeiing van ca. 150 stuks of meer per 100 m2				
		. . .3. .	Hoogte begroeiing: tot ca. 2 m				
		. . . .1.	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder				
		. . . . .	maaiveld, exclusief wortelgestel				
		9	Vrijgekomen hout versnipperen en vervoeren naar een				
		. . . . .	snipperlocatie volgens bestekspostnr(s) 176				
		. . . . .	Snippers moeten schoon zijn dus geen grond of				
		. . . . .	wortelgestel en veegvuil. Wortelgestel en veegvuil				
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnr. 176030				
		. . . . .					
2128		. . . . .	Bestekspost 2128 vervalt en wordt vervangen door				
		. . . . .					
2128		. . . . .	Grond vervoeren naar grondbank buiteneiland IJburg				
		. . . . .					
212810		. . . . .	*Bestekspost 212810 vervalt en wordt vervangen door*				
		. . . . .					
		. . . . .					
212810	220201	. . . . .	*Grond vervoeren, tot 15 m3*	m3	50,00	F	
		. . . . .	Grond vervoeren.				
		. . . . .	Betreft: vervoeren van grond				
		. . . . .	Grondsoort: grond (<15 m3)				
		1.	Grond vrijgekomen bij bestekspostnummer(s) 211				
		.2. . . .	Vervoeren naar: de grondbank buiteneiland IJburg				
		. .1. . .	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het				
		. . . . .	theoretisch profiel van ontgraving volgens				
		. . . . .	bestekspostnr. (s) 211				
		. . . . .					
212820		. . . . .	*Bestekspost 212820 vervalt en wordt vervangen door*				
		. . . . .					
		. . . . .					
212820	220201	. . . . .	*Grond vervoeren, 15 - 30 m3*	m3	100,00	F	
		. . . . .	Grond vervoeren.				
		. . . . .	Betreft: vervoeren van grond				
		. . . . .	Grondsoort: Grond (15-30 m3)				
		2.	Zand vrijgekomen bij bestekspostnummer(s) 211				
		.2. . . .	Vervoeren naar: de grondbank buiteneiland IJburg				
		. .1. . .	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het				
		. . . . .	theoretisch profiel van ontgraving volgens				
		. . . . .	bestekspostnr. (s) 211				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
212830		. . . . .	*Bestekspost 212830 vervalt en wordt vervangen door*					
		. . . . .						
		. . . . .						
212830	220201	. . . . .	*Grond vervoeren, 30 - 50 m3*	m3	150,00	F		
		. . . . .	Grond vervoeren.					
		. . . . .	Betreft: vervoeren van grond					
		. . . . .	Grondsoort: Grond (30-50 m3)					
		1.	Grond vrijgekomen bij bestekspostnummer(s) 211					
		.2. . . .	Vervoeren naar: de grondbank buiteneiland IJburg					
		. .1. . .	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het					
		. . . . .	theoretisch profiel van ontgraving volgens					
		. . . . .	bestekspostnr. (s) 211					
		. . . . .						
212840		. . . . .	*Bestekspost 212840 vervalt en wordt vervangen door*					
		. . . . .						
		. . . . .						
212840	220201	. . . . .	*Grond vervoeren, meer dan 50 m3*	m3	200,00	F		
		. . . . .	Grond vervoeren.					
		. . . . .	Betreft: vervoeren van grond					
		. . . . .	Grondsoort: Grond (>50 m3)					
		1.	Grond vrijgekomen bij bestekspostnummer(s) 211					
		.2. . . .	Vervoeren naar: de grondbank buiteneiland IJburg					
		. .1. . .	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het					
		. . . . .	theoretisch profiel van ontgraving volgens					
		. . . . .	bestekspostnr. (s) 211					
		. . . . .						
2154		. . . . .	<u>Egaliseren.</u>					
		. . . . .						
215410		. . . . .	*Bestekspost 215410 vervalt en wordt vervangen door*					
		. . . . .						
		. . . . .						
215410	221132	. . . . .	*Egaliseren met bovenhouden bovengrond, < 500 m2.*	are	10,00	F		
		. . . . .	Egaliseren met bovenhouden bovengrond.					
		. . . . .	Betreft het egaliseren van bewerkte grond met behoud					
		. . . . .	van de bovengrond.					
		. . . . .	Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de					
		. . . . .	deelopdracht.					
		9.	Grootte per perceel: tot 500 m2					
		. . .2. .	Egaliseren volgens natuurlijk verhang					
		. . . .1.	Toegestane positieve afwijking 0,02 m					
		1	Toegestane negatieve afwijking 0,02 m					
		. . . . .						
215420		. . . . .	*Bestekspost 215420 vervalt en wordt vervangen door*					
		. . . . .						
		. . . . .						
215420	221132	. . . . .	*Egaliseren met bovenhouden bovengrond, 500 - 1000 m2*	are	25,00	F		
		. . . . .	Egaliseren met bovenhouden bovengrond.					
		. . . . .	Betreft het egaliseren van bewerkte grond met behoud					
		. . . . .	van de bovengrond.					
		. . . . .	Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de					
		. . . . .	deelopdracht.					
		9.	Grootte per perceel: 500 - 1000 m2					
		. . .2. .	Egaliseren volgens natuurlijk verhang					
		. . . .1.	Toegestane positieve afwijking 0,02 m					
		1	Toegestane negatieve afwijking 0,02 m					
		. . . . .						
215430		. . . . .	*Bestekspost 215430 vervalt en wordt vervangen door*					
		. . . . .						
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
215430	221132	. . . . .	*Egaliseren met bovenhouden bovengrond, 1000 - 5000 m2*	are	50,00	F	
		. . . . .	Egaliseren met bovenhouden bovengrond.				
		. . . . .	Betreft het egaliseren van bewerkte grond met behoud van de bovengrond.				
		. . . . .	Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht.				
		9.	Grootte per perceel: 1000 - 5000 m2				
		. . .2. .	Egaliseren volgens natuurlijk verhang				
		. . . .1.	Toegestane positieve afwijking 0,02 m				
		1	Toegestane negatieve afwijking 0,02 m				
		. . . . .					
215440		. . . . .	*Bestekspost 215440 vervalt en wordt vervangen door*				
		. . . . .					
		. . . . .					
215440	221132	. . . . .	*Egaliseren met bovenhouden bovengrond, > 5000 m2*	are	75,00	F	
		. . . . .	Egaliseren met bovenhouden bovengrond.				
		. . . . .	Betreft het egaliseren van bewerkte grond met behoud van de bovengrond.				
		. . . . .	Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht.				
		9.	Grootte per perceel: tot 5000 m2				
		. . .2. .	Egaliseren volgens natuurlijk verhang				
		. . . .1.	Toegestane positieve afwijking 0,02 m				
		1	Toegestane negatieve afwijking 0,02 m				
		. . . . .					
3136		. . . . .	<u>Aanbrengen geotextiel</u>				
		. . . . .					
313610		. . . . .	*Bestekspost 313610 vervalt en wordt vervangen door*				
		. . . . .					
		. . . . .					
313610	522199	. . . . .	*Aanbrengen geotextiel, <25 m2*	m2	50,00	F	
		. . . . .	Aanbrengen geotextiel (0 - 25 m2).				
		. . . . .	Betreft: het aanbrengen van een geotextiel om een gronddichte aansluiting te maken, aanbrengen achter pallisade/beschoeiing.				
		. . . . .	De onderste flap dient horizontaal richting landzijde ingegraven te worden. De overlap van aansluitend doek bedraagt minimaal 0,50 m.				
		. . . . .	Doek mag niet aan de bovenzijde van de beschoeiing uitsteken.				
		. . . . .	Hoeveelheid 0-25 m2				
		. . . . .	Geotextiel geleverd volgens bestekspost 3169				
		. . . . .	Bevestigingsmiddelen dienen te worden meegenomen in de prijs.				
		. . . . .					
313620		. . . . .	*Bestekspost 313620 vervalt en wordt vervangen door*				
		. . . . .					
		. . . . .					
313620	522199	. . . . .	*Aanbrengen geotextiel, 25 - 100 m2*	m2	125,00	F	
		. . . . .	Aanbrengen geotextiel (25 - 100 m2).				
		. . . . .	Betreft: het aanbrengen van een geotextiel om een gronddichte aansluiting te maken, aanbrengen achter pallisade/beschoeiing.				
		. . . . .	De onderste flap dient horizontaal richting landzijde ingegraven te worden. De overlap van aansluitend doek bedraagt minimaal 0,50 m.				
		. . . . .	Doek mag niet aan de bovenzijde van de beschoeiing uitsteken.				
		. . . . .	Hoeveelheid 25-100 m2				
		. . . . .	Geotextiel geleverd volgens bestekspost 3169				
		. . . . .	Bevestigingsmiddelen dienen te worden meegenomen in de prijs.				
		. . . . .					
313630		. . . . .	*Bestekspost 313630 vervalt en wordt vervangen door*				
		. . . . .					
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
313630	522199	. . . . .	*Aanbrengen geotextiel, > 100 m2*	m2	175,00	F		
		. . . . .	Aanbrengen geotextiel (> 100 m2).					
		. . . . .	Betreft: het aanbrengen van een geotextiel om een					
		. . . . .	gronddichte aansluiting te maken, aanbrengen achter					
		. . . . .	pallisade/beschoeiing.					
		. . . . .	De onderste flap dient horizontaal richting landzijde					
		. . . . .	ingegraven te worden. De overlap van aansluitend doek					
		. . . . .	bedraagt minimaal 0,50 m.					
		. . . . .	Doek mag niet aan de bovenzijde van de beschoeiing					
		. . . . .	uitsteken.					
		. . . . .	Hoeveelheid > 100 m2					
		. . . . .	Geotextiel geleverd volgens bestekspost 3169					
		. . . . .	Bevestigingsmiddelen dienen te worden meegenomen					
		. . . . .	in de prijs.					
		. . . . .						
4134		. . . . .	<u>Onderlagen (laagdikte 45 mm)</u>					
		. . . . .						
413410		. . . . .	*Bestekspost 413410 vervalt en wordt vervangen door*					
		. . . . .						
		. . . . .						
413410	812131	. . . . .	*Aanbr. van een onderlaag van asfaltbeton, < 100 m2,*	ton	10,00	F		
		. . . . .	*1,0-2,5 m*					
		. . . . .	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.					
		. . . . .	Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de					
		. . . . .	deelopdracht.					
		. . . . .	Grootte per perceel: <100m2					
		. . . . .	Totaal < 100 m2					
		1.	Asfalt: AC 16 base	ton			10,00	L
		.4. . . .	Mengseleigenschappen: OL-C					
		. .2. . .	Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m					
		. . .1. .	Totale laagdikte 45 mm					
		6	Op een funderingslaag					
		. . . . .						
413420		. . . . .	*Bestekspost 413420 vervalt en wordt vervangen door*					
		. . . . .						
		. . . . .						
413420	812131	. . . . .	*Aanbr. van een onderlaag van asfaltbeton, 100-500 m2,*	ton	45,00	F		
		. . . . .	*1,0-2,5 m*					
		. . . . .	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.					
		. . . . .	Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de					
		. . . . .	deelopdracht.					
		. . . . .	Grootte per perceel: 100-500m2					
		. . . . .	Totaal 100-500m2					
		1.	Asfalt: AC 16 base	ton			45,00	L
		.4. . . .	Mengseleigenschappen: OL-C					
		. .2. . .	Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m					
		. . .1. .	Totale laagdikte 45 mm					
		6	Op een funderingslaag					
		. . . . .						
413430		. . . . .	*Bestekspost 413430 vervalt en wordt vervangen door*					
		. . . . .						
		. . . . .						
413430	812131	. . . . .	*Aanbr. van een onderlaag van asfaltbeton, >500 m2,*	ton	70,00	F		
		. . . . .	*1,0-2,5 m*					
		. . . . .	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.					
		. . . . .	Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de					
		. . . . .	deelopdracht.					
		. . . . .	Grootte per perceel: >500m2					
		. . . . .	Totaal >500m2					
		1.	Asfalt: AC 16 base	ton			70,00	L
		.4. . . .	Mengseleigenschappen: OL-C					
		. .2. . .	Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m					
		. . .1. .	Totale laagdikte 45 mm					
		6	Op een funderingslaag					
		. . . . .						
413440		. . . . .	*Bestekspost 413440 wordt toegevoegd*					
		. . . . .						
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
413440	812131	. . . . .	*Aanbr. van een onderlaag van asfaltbeton, < 100 m2, >2,5 m*	ton	10,00	F		
		. . . . .	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.					
		. . . . .	Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht.					
		. . . . .	Grootte per perceel: <100m2					
		. . . . .	Totaal < 100 m2					
		1.	Asfalt: AC 16 base	ton			10,00	L
		.4. . . .	Mengseleigenschappen: OL-C					
		. .3. . .	Totale breedte 2,50 m en groter					
		. . .1. .	Totale laagdikte 45 mm					
		6	Op een funderingslaag					
		. . . . .						
413450		. . . . .	*Bestekspost 413450 wordt toegevoegd*					
		. . . . .						
		. . . . .						
413450	812131	. . . . .	*Aanbr. van een onderlaag van asfaltbeton, 100-500 m2, >2,5 m*	ton	45,00	F		
		. . . . .	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.					
		. . . . .	Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht.					
		. . . . .	Grootte per perceel: 100-500m2					
		. . . . .	Totaal 100-500m2					
		1.	Asfalt: AC 16 base	ton			45,00	L
		.4. . . .	Mengseleigenschappen: OL-C					
		. .3. . .	Totale breedte 2,50 m en groter					
		. . .1. .	Totale laagdikte 45 mm					
		6	Op een funderingslaag					
		. . . . .						
413460		. . . . .	*Bestekspost 413460 wordt toegevoegd*					
		. . . . .						
		. . . . .						
413460	812131	. . . . .	*Aanbr. van een onderlaag van asfaltbeton, >500 m2, >2,5 m*	ton	70,00	F		
		. . . . .	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.					
		. . . . .	Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht.					
		. . . . .	Grootte per perceel: >500m2					
		. . . . .	Totaal >500m2					
		1.	Asfalt: AC 16 base	ton			70,00	L
		.4. . . .	Mengseleigenschappen: OL-C					
		. .3. . .	Totale breedte 2,50 m en groter					
		. . .1. .	Totale laagdikte 45 mm					
		6	Op een funderingslaag					
		. . . . .						
4135		. . . . .	<u>Onderlagen (laagdikte 65 mm)</u>					
		. . . . .						
413510		. . . . .	*Bestekspost 413510 vervalt en wordt vervangen door*					
		. . . . .						
		. . . . .						
413510	812131	. . . . .	*Aanbr. van een onderlaag van asfaltbeton, < 100 m2, 1,0-2,5 m*	ton	10,00	F		
		. . . . .	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.					
		. . . . .	Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht.					
		. . . . .	Grootte per perceel: <100m2					
		. . . . .	Totaal < 100 m2					
		1.	Asfalt: AC 16 base	ton			10,00	L
		.4. . . .	Mengseleigenschappen: OL-C					
		. .2. . .	Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m					
		. . .1. .	Totale laagdikte 65 mm					
		6	Op een funderingslaag					
		. . . . .						
413520		. . . . .	*Bestekspost 413520 vervalt en wordt vervangen door*					
		. . . . .						
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
413520	812131	. . . . .	*Aanbr. van een onderlaag van asfaltbeton, 100-500 m2, 1,0-2,5 m*	ton	45,00	F		
		. . . . .	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.					
		. . . . .	Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de					
		. . . . .	deelopdracht.					
		. . . . .	Grootte per perceel: 100-500m2					
		. . . . .	Totaal 100-500m2					
		1.	Asfalt: AC 16 base	ton			45,00	L
		.4. . . .	Mengseleigenschappen: OL-C					
		. .2. . .	Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m					
		. . .1. .	Totale laagdikte 65 mm					
		6	Op een funderingslaag					
		. . . . .						
413530		. . . . .	*Bestekspost 413530 vervalt en wordt vervangen door*					
		. . . . .						
		. . . . .						
413530	812131	. . . . .	*Aanbr. van een onderlaag van asfaltbeton, >500 m2, 1,0-2,5 m*	ton	70,00	F		
		. . . . .	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.					
		. . . . .	Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de					
		. . . . .	deelopdracht.					
		. . . . .	Grootte per perceel: >500m2					
		. . . . .	Totaal >500m2					
		1.	Asfalt: AC 16 base	ton			70,00	L
		.4. . . .	Mengseleigenschappen: OL-C					
		. .2. . .	Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m					
		. . .1. .	Totale laagdikte 65 mm					
		6	Op een funderingslaag					
		. . . . .						
413540		. . . . .	*Bestekspost 413540 wordt toegevoegd*					
		. . . . .						
		. . . . .						
413540	812131	. . . . .	*Aanbr. van een onderlaag van asfaltbeton, < 100 m2, >2,5 m*	ton	10,00	F		
		. . . . .	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.					
		. . . . .	Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de					
		. . . . .	deelopdracht.					
		. . . . .	Grootte per perceel: <100m2					
		. . . . .	Totaal < 100 m2					
		1.	Asfalt: AC 16 base	ton			10,00	L
		.4. . . .	Mengseleigenschappen: OL-C					
		. .3. . .	Totale breedte 2,50 m en groter					
		. . .1. .	Totale laagdikte 65 mm					
		6	Op een funderingslaag					
		. . . . .						
413550		. . . . .	*Bestekspost 413550 wordt toegevoegd*					
		. . . . .						
		. . . . .						
413550	812131	. . . . .	*Aanbr. van een onderlaag van asfaltbeton, 100-500 m2, >2,5 m*	ton	45,00	F		
		. . . . .	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.					
		. . . . .	Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de					
		. . . . .	deelopdracht.					
		. . . . .	Grootte per perceel: 100-500m2					
		. . . . .	Totaal 100-500m2					
		1.	Asfalt: AC 16 base	ton			45,00	L
		.4. . . .	Mengseleigenschappen: OL-C					
		. .3. . .	Totale breedte 2,50 m en groter					
		. . .1. .	Totale laagdikte 65 mm					
		6	Op een funderingslaag					
		. . . . .						
413560		. . . . .	*Bestekspost 413560 wordt toegevoegd*					
		. . . . .						
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
413560	812131	. . . . .	*Aanbr. van een onderlaag van asfaltbeton, >500 m2, >2,5 m*	ton	70,00	F		
		. . . . .	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.					
		. . . . .	Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de					
		. . . . .	deelopdracht.					
		. . . . .	Grootte per perceel: >500m2					
		. . . . .	Totaal >500m2					
		1.	Asfalt: AC 16 base	ton			70,00	L
		.4. . . .	Mengseleigenschappen: OL-C					
		. .3. . .	Totale breedte 2,50 m en groter					
		. . .1. .	Totale laagdikte 65 mm					
		6	Op een funderingslaag					
		. . . . .						
4136		. . . . .	Deklagen fiets-/voetpaden.					
		. . . . .						
413610		. . . . .	*Bestekspost 413610 vervalt en wordt vervangen door*					
		. . . . .						
		. . . . .						
413610	812111	. . . . .	*Aanbrengen van asfaltbeton AC 11 surf, nieuw fiets-/*	ton	10,00	F		
		. . . . .	*voetpad < 100 m2, 1,0-2,5 m*					
		. . . . .	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.					
		. . . . .	Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de					
		. . . . .	deelopdracht.					
		. . . . .	Totaal < 100m2					
		2.	Asfalt: AC 11 surf	ton			10,00	L
		.4. . . .	Mengseleigenschappen: DL-C					
		. .2. . .	Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m					
		. . .3. .	Laagdikte 35 mm					
		5	Op de voorgaande verhardingslaag van asfaltbeton					
		. . . . .	aangebracht volgens bestekspostnr(s) 4134 en 4135					
		. . . . .						
413620		. . . . .	*Bestekspost 413620 vervalt en wordt vervangen door*					
		. . . . .						
		. . . . .						
413620	812111	. . . . .	*Aanbrengen van asfaltbeton AC 11 surf, nieuw fiets-/*	ton	40,00	F		
		. . . . .	*voetpad 100 - 500 m2, 1,0-2,5 m*					
		. . . . .	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.					
		. . . . .	Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de					
		. . . . .	deelopdracht.					
		. . . . .	Totaal 100 - 500 m2					
		2.	Asfalt: AC 11 surf	ton			40,00	L
		.4. . . .	Mengseleigenschappen: DL-C					
		. .2. . .	Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m					
		. . .3. .	Laagdikte 35 mm					
		5	Op de voorgaande verhardingslaag van asfaltbeton					
		. . . . .	aangebracht volgens bestekspostnr(s) 4134 en 4135					
		. . . . .						
413630		. . . . .	*Bestekspost 413630 vervalt en wordt vervangen door*					
		. . . . .						
		. . . . .						
413630	812111	. . . . .	*Aanbrengen van asfaltbeton AC 11 surf, nieuw fiets-/*	ton	60,00	F		
		. . . . .	*voetpad, > 500 m2, 1,0-2,5 m*					
		. . . . .	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.					
		. . . . .	Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de					
		. . . . .	deelopdracht.					
		. . . . .	Totaal > 500 m2					
		2.	Asfalt: AC 11 surf	ton			60,00	L
		.4. . . .	Mengseleigenschappen: DL-C					
		. .2. . .	Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m					
		. . .3. .	Laagdikte 35 mm					
		5	Op de voorgaande verhardingslaag van asfaltbeton					
		. . . . .	aangebracht volgens bestekspostnr(s) 4134 en 4135					
		. . . . .						
413640		. . . . .	*Bestekspost 413640 vervalt en wordt vervangen door*					
		. . . . .						
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
413640	812111	. . . . .	*Aanbrengen van asfaltbeton AC 11 surf, nieuw fiets-/*	ton	10,00	F		
		. . . . .	*voetpad < 100 m2, >2,5 m*					
		. . . . .	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.					
		. . . . .	Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de					
		. . . . .	deelopdracht.					
		. . . . .	Totaal < 100m2					
		2.	Asfalt: AC 11 surf	ton			10,00	L
		.4. . . .	Mengseleigenschappen: DL-C					
		. .3. . .	Totale breedte 2,50 m en groter					
		. . .3. .	Laagdikte 35 mm					
		5	Op de voorgaande verhardingslaag van asfaltbeton					
		. . . . .	aangebracht volgens bestekspostnr(s) 4134 en 4135					
		. . . . .						
413650		. . . . .	*Bestekspost 413650 vervalt en wordt vervangen door*					
		. . . . .						
		. . . . .						
413650	812111	. . . . .	*Aanbrengen van asfaltbeton AC 11 surf, nieuw fiets-/*	ton	40,00	F		
		. . . . .	*voetpad 100 - 500 m2, >2,5 m*					
		. . . . .	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.					
		. . . . .	Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de					
		. . . . .	deelopdracht.					
		. . . . .	Totaal 100 - 500 m2					
		2.	Asfalt: AC 11 surf	ton			40,00	L
		.4. . . .	Mengseleigenschappen: DL-C					
		. .3. . .	Totale breedte 2,50 m en groter					
		. . .3. .	Laagdikte 35 mm					
		5	Op de voorgaande verhardingslaag van asfaltbeton					
		. . . . .	aangebracht volgens bestekspostnr(s) 4134 en 4135					
		. . . . .						
413660		. . . . .	*Bestekspost 413660 vervalt en wordt vervangen door*					
		. . . . .						
		. . . . .						
413660	812111	. . . . .	*Aanbrengen van asfaltbeton AC 11 surf, nieuw fiets-/*	ton	60,00	F		
		. . . . .	*voetpad, > 500 m2, >2,5 m*					
		. . . . .	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.					
		. . . . .	Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de					
		. . . . .	deelopdracht.					
		. . . . .	Totaal > 500 m2					
		2.	Asfalt: AC 11 surf	ton			60,00	L
		.4. . . .	Mengseleigenschappen: DL-C					
		. .3. . .	Totale breedte 2,50 m en groter					
		. . .3. .	Laagdikte 35 mm					
		5	Op de voorgaande verhardingslaag van asfaltbeton					
		. . . . .	aangebracht volgens bestekspostnr(s) 4134 en 4135					
		. . . . .						
413670		. . . . .	*Bestekspost 413670 wordt toegevoegd*					
		. . . . .						
		. . . . .						
413670	812111	. . . . .	*Aanbrengen van asfaltbeton AC 11 surf, bestaand fiets-/*	ton	10,00	F		
		. . . . .	*voetpad < 100 m2.*					
		. . . . .	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.					
		. . . . .	Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de					
		. . . . .	deelopdracht.					
		. . . . .	Totaal < 100m2					
		2.	Asfalt: AC 11 surf	ton			10,00	L
		.4. . . .	Mengseleigenschappen: DL-C					
		. .2. . .	Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m					
		4	Op een bestaande verhardingslaag					
		. . . . .						
413680		. . . . .	*Bestekspost 413680 wordt toegevoegd*					
		. . . . .						
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
413680	812111	. . . . .	*Aanbrengen van asfaltbeton AC 11 surf, bestaand fiets-/*	ton	25,00	F		
		. . . . .	*voetpad, 100 - 500 m2*					
		. . . . .	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.					
		. . . . .	Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de					
		. . . . .	deelopdracht.					
		. . . . .	Totaal 100 - 500 m2					
		2.	Asfalt: AC 11 surf	ton			25,00	L
		.4. . . .	Mengseleigenschappen: DL-C					
		. .2. . .	Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m					
		4	Op een bestaande verhardingslaag					
		. . . . .						
413690		. . . . .	*Bestekspost 413690 wordt toegevoegd*					
		. . . . .						
		. . . . .						
413690	812111	. . . . .	*Aanbrengen van asfaltbeton AC 11 surf, bestaand fiets-/*	ton	30,00	F		
		. . . . .	*voetpad, > 500 m2.*					
		. . . . .	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.					
		. . . . .	Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de					
		. . . . .	deelopdracht.					
		. . . . .	Totaal > 500 m2					
		2.	Asfalt: AC 11 surf	ton			30,00	L
		.4. . . .	Mengseleigenschappen: DL-C					
		. .2. . .	Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m					
		4	Op een bestaande verhardingslaag					
		. . . . .						
4137		. . . . .	<u>Afstrooilaag voetpaden</u>					
		. . . . .						
413710		. . . . .	*Bestekspost 413710 vervalt en wordt vervangen door*					
		. . . . .						
		. . . . .						
413710	812199	. . . . .	*Afstrooien van voetpaden met parelgrind, <100 m2.*	m2	500,00	F		
		. . . . .	Afstrooien van voetpaden met parelgrind, <100 m2.					
		. . . . .	Betreft het afstooien van voetpaden voorzien van een					
		. . . . .	nieuwe deklaag.					
		. . . . .	Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de					
		. . . . .	deelopdracht.					
		. . . . .	Afstrooien met:					
		. . . . .	Parelgrind korrel grootte: 2/6 mm	ton			5,00	L
		. . . . .	Kleeflaag aangebracht volgens bestekspost 4132					
		. . . . .	Grootte per perceel: <100m2					
		. . . . .						
413720		. . . . .	*Bestekspost 413720 vervalt en wordt vervangen door*					
		. . . . .						
		. . . . .						
413720	812199	. . . . .	*Afstrooien van voetpaden met parelgrind, 100 - 500 m2*	m2	1.000,00	F		
		. . . . .	Afstrooien van voetpaden met parelgrind, 100 - 500 m2					
		. . . . .	Betreft het afstooien van voetpaden voorzien van een					
		. . . . .	nieuwe deklaag.					
		. . . . .	Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de					
		. . . . .	deelopdracht.					
		. . . . .	Afstrooien met:					
		. . . . .	Parelgrind korrel grootte: 2/6 mm	ton			10,00	L
		. . . . .	Kleeflaag aangebracht volgens bestekspost 4132					
		. . . . .	Grootte per perceel: 100-500m2					
		. . . . .						
413730		. . . . .	*Bestekspost 413730 vervalt en wordt vervangen door*					
		. . . . .						
		. . . . .						
413730	812199	. . . . .	*Afstrooien van voetpaden met parelgrind, > 500 m2*	m2	1.500,00	F		
		. . . . .	Afstrooien van voetpaden met parelgrind, > 500 m2					
		. . . . .	Betreft het afstooien van voetpaden voorzien van een					
		. . . . .	nieuwe deklaag.					
		. . . . .	Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de					
		. . . . .	deelopdracht.					
		. . . . .	Afstrooien met:					
		. . . . .	Parelgrind korrel grootte: 2/6 mm	ton			15,00	L
		. . . . .	Kleeflaag aangebracht volgens bestekspost 4132					
		. . . . .	Grootte per perceel: >500m2					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
413750		. . . . .	*Bestekspost 413750 wordt toegevoegd*					
		. . . . .						
		. . . . .						
413750	814101	. . . . .	*Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling, 100-500 m2*	m2	1.000,00	F		
		. . . . .	Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling.					
		. . . . .	Betreft: een kunststof epoxy polyurethaan					
		. . . . .	gemodificeerde oppervlakbehandeling.					
		. . . . .	Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de					
		. . . . .	deelopdracht.					
		. . . . .	Grootte per perceel: 100-500 m2					
		9.	Totale breedte gemiddeld 2,50 m					
		.9. . . .	Hoeveelheid bindmiddel: gem. 2,0 tot 2,2 kg/m2					
		. . . . .	Bindmiddel: 2-componenten blijvend flexibel	kg			2.200,00	L
		. . . . .	thermoplastisch polyurethaan gemodificeerd epoxyhars					
		. . . . .	grijs gepigmenteerd.					
		. . . . .	Uithardingstijd 4 tot 6 uur, bij 20°C					
		. . . . .	Kleur: RAL 7035					
		. . . . .	Afdekmateriaal: Gecalcineerde bauxiet (grijs)	kg			12.000,00	L
		. . . . .	Vol en zat afstrooien gem. 10 tot 12 kg/m2.					
		. . . . .	Inclusief treffen van voorzieningen ten behoeve van een					
		. . . . .	strakke begrenzing.					
		. . . . .						
413760		. . . . .	*Bestekspost 413760 wordt toegevoegd*					
		. . . . .						
		. . . . .						
413760	814101	. . . . .	*Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling, >500 m2*	m2	1.500,00	F		
		. . . . .	Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling.					
		. . . . .	Betreft: een kunststof epoxy polyurethaan					
		. . . . .	gemodificeerde oppervlakbehandeling.					
		. . . . .	Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de					
		. . . . .	deelopdracht.					
		. . . . .	Grootte per perceel: >500 m2					
		9.	Totale breedte gemiddeld 2,50 m					
		.9. . . .	Hoeveelheid bindmiddel: gem. 2,0 tot 2,2 kg/m2					
		. . . . .	Bindmiddel: 2-componenten blijvend flexibel	kg			3.300,00	L
		. . . . .	thermoplastisch polyurethaan gemodificeerd epoxyhars					
		. . . . .	grijs gepigmenteerd.					
		. . . . .	Uithardingstijd 4 tot 6 uur, bij 20°C					
		. . . . .	Kleur: RAL 7035					
		. . . . .	Afdekmateriaal: Gecalcineerde bauxiet (grijs)	kg			18.000,00	L
		. . . . .	Vol en zat afstrooien gem. 10 tot 12 kg/m2.					
		. . . . .	Inclusief treffen van voorzieningen ten behoeve van een					
		. . . . .	strakke begrenzing.					
		. . . . .						
413770		. . . . .	*Bestekspost 413770 vervalt en wordt vervangen door*					
		. . . . .						
		. . . . .						
413770	810102	. . . . .	*Schoonmaken verhardingsoppervlak, >50 m2, grind*	m2	2.000,00	F		
		. . . . .	Schoonmaken verhardingsoppervlak.					
		. . . . .	Betreft het losliggend afdekmateriaal van het					
		. . . . .	behandelende wegoppervlak en de aansluitende					
		. . . . .	weggedeelten verwijderen aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnr. 413710 t/m 413730					
		. . . . .	Grootte per perceel: >50 m2					
		9.	Totale breedte gemiddeld 2,50 m					
		.6. . . .	Ondergrond: enkelvoudige oppervlakbehandeling					
		. .3. . .	Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen					
		. . .9. .	Na de uithardingstijd van de kleeflaag					
		1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting					
		. . . . .						
413780		. . . . .	*Bestekspost 413780 wordt toegevoegd*					
		. . . . .						
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
413780	810102	. . . . .	*Schoonmaken verhardingsoppervlak, >50 m2, epoxy*	m2	2.000,00	F	
		. . . . .	Schoonmaken verhardingsoppervlak.				
		. . . . .	Betreft het losliggend afdekmateriaal van het				
		. . . . .	behandelende wegoppervlak en de aansluitende				
		. . . . .	weggedeelten verwijderen aangebracht volgens				
		. . . . .	bestekspostnr. 413740 t/m 413770				
		. . . . .	Grootte per perceel: >50 m2				
		9.	Totale breedte gemiddeld 2,50 m				
		.6. . . .	Ondergrond: enkelvoudige oppervlakbehandeling				
		. .3. . .	Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen				
		. . .9. .	Na de uithardingstijd van de kunststof epoxy				
		. . . . .	polyurethaan gemodificeerde oppervlaktebehandeling				
		1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting				
		. . . . .					
6331		. . . . .	Bestekspost 6331 vervalt				
		. . . . .					
6331		. . . . .	Inboeten heesters wortelgoed				
		. . . . .					
633110		. . . . .	*Bestekspost 633110 vervalt*				
		. . . . .					
		. . . . .					
633110	514211	. . . . .	*Inboeten beplanting (nazorg), < 100 st*	st		F	
		. . . . .	Inboeten beplanting				
		. . . . .	Betreft inboet na aanplanten volgens de bestekposten				
		4.	Heesters wortelgoed				
		. . . . .	Hoeveelheid <100 st				
		. .1. . .	In beplantingsvak				
		2	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting				
		. . . . .	volgens bestekspostnr 637				
		. . . . .					
633120		. . . . .	*Bestekspost 633120 vervalt*				
		. . . . .					
		. . . . .					
633120	514211	. . . . .	*Inboeten beplanting (nazorg), 100 - 250 st*	st		F	
		. . . . .	Inboeten beplanting				
		. . . . .	Betreft inboet na aanplanten volgens de bestekposten				
		4.	Heesters wortelgoed				
		. . . . .	Hoeveelheid 100-250 st				
		. .1. . .	In beplantingsvak				
		2	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting				
		. . . . .	volgens bestekspostnr 637				
		. . . . .					
633130		. . . . .	*Bestekspost 633130 vervalt*				
		. . . . .					
		. . . . .					
633130	514211	. . . . .	*Inboeten beplanting (nazorg), 250 - 500 st*	st		F	
		. . . . .	Inboeten beplanting				
		. . . . .	Betreft inboet na aanplanten volgens de bestekposten				
		4.	Heesters wortelgoed				
		. . . . .	Hoeveelheid 250-500 st				
		. .1. . .	In beplantingsvak				
		2	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting				
		. . . . .	volgens bestekspostnr 637				
		. . . . .					
633140		. . . . .	*Bestekspost 633140 vervalt*				
		. . . . .					
		. . . . .					
633140	514211	. . . . .	*Inboeten beplanting (nazorg), > 500 st*	st		F	
		. . . . .	Inboeten beplanting				
		. . . . .	Betreft inboet na aanplanten volgens de bij de				
		. . . . .	bestekposten				
		4.	Heesters wortelgoed				
		. . . . .	Hoeveelheid >500 st				
		. .1. . .	In beplantingsvak				
		2	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar naar een				
		. . . . .	inrichting volgens bestekspostnr 637				
		. . . . .					
6411		. . . . .	Watergeven				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
641120		. . . . .	*Bestekspost 641120 vervalt en wordt vervangen door*					
		. . . . .						
		. . . . .						
641120	514219	. . . . .	*Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na*	st	1.000,00	F		
		. . . . .	*oplevering van de deelopdracht, tot 50 st*					
		. . . . .	Uitvoeren onderhoudswerkzaamheden in periode van					
		. . . . .	nazorg na oplevering van de deelopdracht.					
		. . . . .	Betreft het in de deelopdracht aangeplante					
		. . . . .	bosplantsoen volgens bestekspostnr(s). 611					
		. . . . .	Na goedkeuring met de directie					
		. . . . .	Situering: volgens beplantingstekening bijgevoegd bij					
		. . . . .	de deelopdracht.					
		. . . . .	Hoeveelheid < 50 st					
		.2. . . .	Water geven met water op te pompen uit open water					
		. . . . .	Hoeveelheid: ten minste 40 liter/st					
		. . . . .	Gerekend is met een frequentie van 10					
		. . . . .						
641130		. . . . .	*Bestekspost 641130 vervalt en wordt vervangen door*					
		. . . . .						
		. . . . .						
641130	514219	. . . . .	*Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na*	st	2.500,00	F		
		. . . . .	*oplevering van de deelopdracht, 50-500 st*					
		. . . . .	Uitvoeren onderhoudswerkzaamheden in periode van					
		. . . . .	nazorg na oplevering van de deelopdracht.					
		. . . . .	Betreft het in de deelopdracht aangeplante					
		. . . . .	bosplantsoen volgens bestekspostnr(s). 611					
		. . . . .	Na goedkeuring met de directie					
		. . . . .	Situering: volgens beplantingstekening bijgevoegd bij					
		. . . . .	de deelopdracht.					
		. . . . .	Hoeveelheid 50-500 st					
		.2. . . .	Water geven met water op te pompen uit open water					
		. . . . .	Hoeveelheid: ten minste 40 liter/st					
		. . . . .	Gerekend is met een frequentie van 10					
		. . . . .						
641140		. . . . .	*Bestekspost 641140 vervalt en wordt vervangen door*					
		. . . . .						
		. . . . .						
641140	514219	. . . . .	*Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na*	st	5.000,00	F		
		. . . . .	*oplevering van de deelopdracht, >500 st*					
		. . . . .	Uitvoeren onderhoudswerkzaamheden in periode van					
		. . . . .	nazorg na oplevering van de deelopdracht.					
		. . . . .	Betreft het in de deelopdracht aangeplante					
		. . . . .	bosplantsoen volgens bestekspostnr(s). 611					
		. . . . .	Na goedkeuring met de directie					
		. . . . .	Situering: volgens beplantingstekening bijgevoegd bij					
		. . . . .	de deelopdracht.					
		. . . . .	Hoeveelheid >500 st					
		.2. . . .	Water geven met water op te pompen uit open water					
		. . . . .	Hoeveelheid: ten minste 40 liter/st					
		. . . . .	Gerekend is met een frequentie van 10					
		. . . . .						
6412		. . . . .	<u>Onkruidvrij maken bosplantsoen, horizontaal</u>					
		. . . . .						
641210		. . . . .	*Bestekspost 641210 vervalt en wordt vervangen door*					
		. . . . .						
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
641210	514401	. . . . .	*Onkruidvrij maken beplantingsvak, bosplantsoen, <100 m2*	m2	3.000,00	F	
		. . . . .	Onkruidvrij maken beplantingsvak, bosplantsoen.				
		. . . . .	Situering: volgens beplantingstekening bijgevoegd bij				
		. . . . .	de deelopdracht.				
		. . . . .	Grootte per perceel <100 m2				
		. . . . .	Leeftijd van de beplanting aangeplante bosplantsoen				
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 611. Met schoffelen tot				
		. . . . .	0,10 m uit de wortelhals blijven.				
		1.	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		.9. . . .	Plant afstand volgens de bij de deelopdracht				
		. . . . .	toegevoegde beplantingslijst				
		. . . . .	<50 st/m2				
		. . .2. .	Gerekend is met 10 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
		. . . . .	gedurende een periode van 3 jaar.				
		. . . . .					
641220		. . . . .	*Bestekspost 641220 vervalt en wordt vervangen door*				
		. . . . .					
		. . . . .					
641220	514401	. . . . .	*Onkruidvrij maken beplantingsvak, bosplantsoen,*	m2	15.000,00	F	
		. . . . .	*100-500 m2*				
		. . . . .	Onkruidvrij maken beplantingsvak, bosplantsoen.				
		. . . . .	Situering: volgens beplantingstekening bijgevoegd bij				
		. . . . .	de deelopdracht.				
		. . . . .	Grootte per perceel 100-500 m2				
		. . . . .	Leeftijd van de beplanting aangeplante bosplantsoen				
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 611. Met schoffelen tot				
		. . . . .	0,10 m uit de wortelhals blijven.				
		1.	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		.9. . . .	Plant afstand volgens de bij de deelopdracht				
		. . . . .	toegevoegde beplantingslijst				
		. . . . .	<50 st/m2				
		. . .2. .	Gerekend is met 10 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
		. . . . .	gedurende een periode van 3 jaar.				
		. . . . .					
641230		. . . . .	*Bestekspost 641130 vervalt en wordt vervangen door*				
		. . . . .					
		. . . . .					
641230	514401	. . . . .	*Onkruidvrij maken beplantingsvak, bosplantsoen, >500*	m2	22.500,00	F	
		. . . . .	*m2*				
		. . . . .	Onkruidvrij maken beplantingsvak, bosplantsoen.				
		. . . . .	Situering: volgens beplantingstekening bijgevoegd bij				
		. . . . .	de deelopdracht.				
		. . . . .	Grootte per perceel >500 m2				
		. . . . .	Leeftijd van de beplanting aangeplante bosplantsoen				
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 611. Met schoffelen tot				
		. . . . .	0,10 m uit de wortelhals blijven.				
		1.	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		.9. . . .	Plant afstand volgens de bij de deelopdracht				
		. . . . .	toegevoegde beplantingslijst				
		. . . . .	<50 st/m2				
		. . .2. .	Gerekend is met 10 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
		. . . . .	gedurende een periode van 3 jaar.				
		. . . . .					
6431		. . . . .	<u>Watergeven</u>				
		. . . . .					
643110		. . . . .	*Bestekspost 643110 vervalt en wordt vervangen door*				
		. . . . .					
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
643110	514299	. . . . .	*Watergeven heesters, < 100 m2*	m2	2.000,00	F	
		. . . . .	Watergeven heesters t(tot 100 m2)				
		. . . . .	Betreft het in de deelopdracht aangeplante				
		. . . . .	sierplantsoen onder bestekspostnummer 614 t/m 616.				
		. . . . .	Na goedkeuring met de directie				
		. . . . .	Situering: volgens beplantingstekening bijgevoegd bij				
		. . . . .	de deelopdracht.				
		. . . . .	Grootte per perceel <100 m2				
		. . . . .	Water oppompen uit open water				
		. . . . .	Hoeveelheid: ten minste 40 liter/m2.				
		. . . . .	Gerekend is met een frequentie van 10.				
		. . . . .					
643120		. . . . .	*Bestekspost 643120 vervalt en wordt vervangen door*				
		. . . . .					
		. . . . .					
643120	514299	. . . . .	*Watergeven heesters, 100-500 m2*	m2	5.000,00	F	
		. . . . .	Watergeven heesters (100-500 m2)				
		. . . . .	Betreft het in de deelopdracht aangeplante				
		. . . . .	sierplantsoen onder bestekspostnummer 614 t/m 616				
		. . . . .	Na goedkeuring met de directie				
		. . . . .	Situering: volgens beplantingstekening bijgevoegd bij				
		. . . . .	de deelopdracht.				
		. . . . .	Grootte per perceel 100-500 m2				
		. . . . .	Water oppompen uit open water				
		. . . . .	Hoeveelheid: ten minste 40 liter/m2.				
		. . . . .	Gerekend is met een frequentie van 10.				
		. . . . .					
643130		. . . . .	*Bestekspost 643130 vervalt en wordt vervangen door*				
		. . . . .					
		. . . . .					
643130	514299	. . . . .	*Watergeven heesters, 500-1000 m2*	m2	10.000,00	F	
		. . . . .	Watergeven heesters, 500-1000 m2				
		. . . . .	Betreft het in de deelopdracht aangeplante sieplantsoen				
		. . . . .	onder bestekspostnummer 614 t/m 616				
		. . . . .	Na goedkeuring met de directie				
		. . . . .	Situering: volgens beplantingstekening bijgevoegd bij				
		. . . . .	de deelopdracht.				
		. . . . .	Grootte per perceel 500-1000 m2				
		. . . . .	Water oppompen uit open water				
		. . . . .	Hoeveelheid: ten minste 40 liter/m2.				
		. . . . .	Gerekend is met een frequentie van 10.				
		. . . . .					
643140		. . . . .	*Bestekspost 643140 vervalt en wordt vervangen door*				
		. . . . .					
		. . . . .					
643140	514299	. . . . .	*Watergeven heesters, >1000 m2*	m2	20.000,00	F	
		. . . . .	Watergeven heesters, >1000 m2				
		. . . . .	Betreft het in de deelopdracht aangeplante				
		. . . . .	sierplantsoen onder bestekspostnummer 614 t/m 616				
		. . . . .	Na goedkeuring met de directie				
		. . . . .	Situering: volgens beplantingstekening bijgevoegd bij				
		. . . . .	de deelopdracht.				
		. . . . .	Grootte per perceel >1000 m2				
		. . . . .	Water oppompen uit open water				
		. . . . .	Hoeveelheid: ten minste 40 liter/m2.				
		. . . . .	Gerekend is met een frequentie van 10.				
		. . . . .					
6461		. . . . .	<u>Watergeven</u>				
		. . . . .					
646110		. . . . .	*Bestekspost 646110 vervalt en wordt vervangen door*				
		. . . . .					
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
646110	514299	. . . . .	*Watergeven grassen en kruidachtigen, < 100 m2*	m2	1.000,00	F	
		. . . . .	Watergeven grassen en kruidachtigen tot 100 m2				
		. . . . .	Betreft het in de deelopdracht aangeplante grassen en				
		. . . . .	kruidachtigen onder bestekspostnummer 622.				
		. . . . .	Na goedkeuring met de directie				
		. . . . .	Situering: volgens beplantingstekening bijgevoegd bij				
		. . . . .	de deelopdracht.				
		. . . . .	Grootte per perceel <100 m2				
		. . . . .	Water oppompen uit open water				
		. . . . .	Hoeveelheid: ten minste 40 liter/m2.				
		. . . . .	Gerekend is met een frequentie van 10.				
		. . . . .					
646120		. . . . .	*Bestekspost 646120 vervalt en wordt vervangen door*				
		. . . . .					
		. . . . .					
646120	514299	. . . . .	*Watergeven grassen en kruidachtigen 100-500 m2*	m2	2.500,00	F	
		. . . . .	Watergeven grassen en kruidachtigen 100-500 m2				
		. . . . .	Betreft het in de deelopdracht aangeplante grassen en				
		. . . . .	kruidachtigen onder bestekspostnummer 622.				
		. . . . .	Na goedkeuring met de directie				
		. . . . .	Situering: volgens beplantingstekening bijgevoegd bij				
		. . . . .	de deelopdracht.				
		. . . . .	Grootte per perceel 100-500 m2				
		. . . . .	Water oppompen uit open water				
		. . . . .	Hoeveelheid: ten minste 40 liter/m2.				
		. . . . .	Gerekend is met een frequentie van 10.				
		. . . . .					
646130		. . . . .	*Bestekspost 646130 vervalt en wordt vervangen door*				
		. . . . .					
		. . . . .					
646130	514299	. . . . .	*Watergeven grassen en kruidachtigen, 500-1000 m2*	m2	5.000,00	F	
		. . . . .	Watergeven grassen en kruidachtigen, 500-1000 m2				
		. . . . .	Betreft het in de deelopdracht aangeplante grassen en				
		. . . . .	kruidachtigen onder bestekspostnummer 622.				
		. . . . .	Na goedkeuring met de directie				
		. . . . .	Situering: volgens beplantingstekening bijgevoegd bij				
		. . . . .	de deelopdracht.				
		. . . . .	Grootte per perceel 500-1000 m2				
		. . . . .	Water oppompen uit open water				
		. . . . .	Hoeveelheid: ten minste 40 liter/m2.				
		. . . . .	Gerekend is met een frequentie van 10.				
		. . . . .					
646140		. . . . .	*Bestekspost 646140 vervalt en wordt vervangen door*				
		. . . . .					
		. . . . .					
646140	514299	. . . . .	*Watergeven grassen en kruidachtigen, > 1000 m2*	m2	10.000,00	F	
		. . . . .	Wergeven grassen en kruidachtigen, > 1000 m2				
		. . . . .	Betreft het in de deelopdracht aangeplante grassen en				
		. . . . .	kruidachtigen onder bestekspostnummer 622.				
		. . . . .	Na goedkeuring met de directie				
		. . . . .	Situering: volgens beplantingstekening bijgevoegd bij				
		. . . . .	de deelopdracht.				
		. . . . .	Grootte per perceel >1000 m2				
		. . . . .	Water oppompen uit open water				
		. . . . .	Hoeveelheid: ten minste 40 liter/m2.				
		. . . . .	Gerekend is met een frequentie van 10.				
		. . . . .					
6524		. . . . .	<u>Watergeven.</u>				
		. . . . .					
652450		. . . . .	*Bestekspost 652450 vervalt en wordt vervangen door*				
		. . . . .					
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
652450	512301	. . . . .	*Beregenen terreinen, < 500 m2, sproeiers*	are	250,00	F	
		. . . . .	Beregenen terreinen.				
		. . . . .	Betreft het beregenen van grasvelden met behulp van				
		. . . . .	motor pomp, slangen en los geplaatste sproeiers.met				
		. . . . .	een oppervlakte van <500 m2				
		. . . . .	Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de				
		. . . . .	deelopdracht.				
		. . . . .	Aantal percelen: Nader te bepalen per deelopdracht				
		1.	Gerekend is met 10 keer watergeven				
		.2. . . .	Water op te pompen uit open water				
		. .1. . .	Terrein door-/ingezaaid volgens bestekspostnr(s). 6521				
		. . . . .	en 654				
		. . .9. .	Hoeveelheid: ca 15 mm gelijkmatig verdeeld				
		. . . . .	aanbrengen.				
		. . . . .					
652460		. . . . .	*Bestekspost 652460 vervalt en wordt vervangen door*				
		. . . . .					
		. . . . .					
652460	512301	. . . . .	*Beregenen terreinen, 500 - 1000 m2, sproeiers*	are	250,00	F	
		. . . . .	Beregenen terreinen.				
		. . . . .	Betreft het beregenen van grasvelden met behulp van				
		. . . . .	motor pomp, slangen en los geplaatste sproeiers.met				
		. . . . .	een oppervlakte van 500-1000 m2				
		. . . . .	Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de				
		. . . . .	deelopdracht.				
		. . . . .	Aantal percelen: Nader te bepalen per deelopdracht				
		1.	Gerekend is met 10 keer watergeven				
		.2. . . .	Water op te pompen uit open water				
		. .1. . .	Terrein door-/ingezaaid volgens bestekspostnr(s). 6521				
		. . . . .	en 654				
		. . .9. .	Hoeveelheid: ca 15 mm gelijkmatig verdeeld				
		. . . . .	aanbrengen.				
		. . . . .					
652470		. . . . .	*Bestekspost 652470 vervalt en wordt vervangen door*				
		. . . . .					
		. . . . .					
652470	512301	. . . . .	*Beregenen terreinen, 1000 - 5000 m2, sproeiers*	are	500,00	F	
		. . . . .	Beregenen terreinen.				
		. . . . .	Betreft het beregenen van grasvelden met behulp van				
		. . . . .	motor pomp, slangen en los geplaatste sproeiers.met				
		. . . . .	een oppervlakte van 1000-5000 m2				
		. . . . .	Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de				
		. . . . .	deelopdracht.				
		. . . . .	Aantal percelen: Nader te bepalen per deelopdracht				
		1.	Gerekend is met 10 keer watergeven				
		.2. . . .	Water op te pompen uit open water				
		. .1. . .	Terrein door-/ingezaaid volgens bestekspostnr(s). 6521				
		. . . . .	en 654				
		. . .9. .	Hoeveelheid: ca 15 mm gelijkmatig verdeeld				
		. . . . .	aanbrengen.				
		. . . . .					
652480		. . . . .	*Bestekspost 652480 vervalt en wordt vervangen door*				
		. . . . .					
		. . . . .					
652480	512301	. . . . .	*Beregenen terreinen, > 5000 m2, sproeiers*	are	500,00	F	
		. . . . .	Beregenen terreinen.				
		. . . . .	Betreft het beregenen van grasvelden met behulp van				
		. . . . .	motor pomp, slangen en los geplaatste sproeiers met				
		. . . . .	een oppervlakte van >5000 m2				
		. . . . .	Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de				
		. . . . .	deelopdracht.				
		. . . . .	Aantal percelen: Nader te bepalen per deelopdracht				
		2.	Gerekend is met 10 keer watergeven per jaar				
		.2. . . .	Water op te pompen uit open water				
		. .1. . .	Terrein door-/ingezaaid volgens bestekspostnr(s). 6521				
		. . . . .	en 654				
		. . .9. .	Hoeveelheid: ca 15 mm gelijkmatig verdeeld				
		. . . . .	aanbrengen.				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
6567		. . . . .	Leveren graszoden.					
		. . . . .						
656710		. . . . .	*Bestekspost 656710 vervalt en wordt vervangen door*					
		. . . . .						
		. . . . .						
656710	512299	. . . . .	*Leveren Bigslabs, < 500 m2*	m2	1.000,00	F		
		. . . . .	Leveren Bigslabs. < 500 m2					
		. . . . .	Betreft het leveren van Bigslabs tot < 500 m2 ten					
		. . . . .	behoeve van het aanbrengen van bigslabs volgens					
		. . . . .	bestekspostnr 6545					
		. . . . .	Type graszode: speel- recreatiegazon	m2			1.000,00	L
		. . . . .	Afmeting: 0,60 tot 1 m1 breed, 2,5-3 cm					
		. . . . .	Leveren op de plaats van verwerking					
		. . . . .						
656720		. . . . .	*Bestekspost 656720 vervalt en wordt vervangen door*					
		. . . . .						
		. . . . .						
656720	512299	. . . . .	*Leveren Bigslabs, 500 - 1000 m2*	m2	2.000,00	F		
		. . . . .	Leveren Bigslabs. 500 - 1000 m2					
		. . . . .	Betreft het leveren van Bigslabs tussen 500 - 1000 m2					
		. . . . .	ten behoeve van het aanbrengen van bigslabs volgens					
		. . . . .	bestekspostnr 6545					
		. . . . .	Type graszode: speel- recreatiegazon	m2			2.000,00	L
		. . . . .	Afmeting: 0,60 tot 1 m1 breed, 2,5-3 cm					
		. . . . .	Leveren op de plaats van verwerking					
		. . . . .						
656730		. . . . .	*Bestekspost 656730 vervalt en wordt vervangen door*					
		. . . . .						
		. . . . .						
656730	512299	. . . . .	*Leveren Bigslabs, 1000 - 5000 m2*	m2	2.000,00	F		
		. . . . .	Leveren Bigslabs. 1000 - 5000 m2					
		. . . . .	Betreft het leveren van Bigslabs tussen 500 - 1000 m2					
		. . . . .	ten behoeve van het aanbrengen van bigslabs volgens					
		. . . . .	bestekspostnr 6545					
		. . . . .	Type graszode: speel- recreatiegazon	m2			2.000,00	L
		. . . . .	Afmeting: 0,60 tot 1 m1 breed, 2,5-3 cm					
		. . . . .	Leveren op de plaats van verwerking					
		. . . . .						
656740		. . . . .	*Bestekspost 6567140 vervalt en wordt vervangen door*					
		. . . . .						
		. . . . .						
656740	512299	. . . . .	*Leveren Bigslabs, > 5000 m2*	m2	6.000,00	F		
		. . . . .	Leveren Bigslabs. > 5000 m2					
		. . . . .	Betreft het leveren van Bigslabs van > 5000 m2 ten					
		. . . . .	behoeve van het aanbrengen van bigslabs volgens					
		. . . . .	bestekspostnr 6545					
		. . . . .	Type graszode: speel- recreatiegazon	m2			6.000,00	L
		. . . . .	Afmeting: 0,60 tot 1 m1 breed, 2,5-3 cm					
		. . . . .	Leveren op de plaats van verwerking					
		. . . . .						
8035		. . . . .	Loopschotten					
		. . . . .						
803520		. . . . .	*Bestekspost 803520 vervalt en wordt vervangen door*					
		. . . . .						
		. . . . .						
803520	101426	. . . . .	*In stand houden platen of schotten, voetgangers*	m*d	36.000,00	F		
		. . . . .	In stand houden platen of schotten (voetgangers).					
		1.	Platen of schotten, aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnr(s). 803510					
		. . . . .						
803530		. . . . .	*Bestekspost 803530 vervalt en wordt vervangen door*					
		. . . . .						
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
803530	101446	. . . . .	*Verplaatsen platen of schotten, voetgangers*	keer	10,00	F	
		. . . . .	Verplaatsen platen of schotten (voetgangers).				
		. . . . .	Verplaatsen: Kunststof schotten aangebracht volgens				
		. . . . .	bestekspostnr(s) 803510.				
		. . . . .	Verplaatsingsafstand in de lengterichting:				
		. . . . .	minimaal 100 meter per keer				
		. . . . .	Verplaatsingsafstand in de breedterichting:				
		. . . . .	Verplaatsingen onder de bovengenoemde waarden				
		. . . . .	worden gezien als instandhouding				
		1.	Platen of schotten (voetgangers) aangebracht volgens				
		. . . . .	bestekspostnr(s). 803510				
		. . . . .					
8036		. . . . .	<u>Stamommanteling</u>				
		. . . . .					
803610		. . . . .	*Bestekspost 803610 vervalt en wordt vervangen door*				
		. . . . .					
		. . . . .					
803610	101613	. . . . .	*Aanbrengen stamommanteling ten behoeve van*	st	20,00	F	
		. . . . .	*bescherming bomen.*				
		. . . . .	Aanbrengen stamommanteling ten behoeve van				
		. . . . .	bescherming bomen.				
		. . . . .	Situering: bij te handhaven bomen				
		2.	Stamdiameter boom: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m				
		.1. . . .	Stam beschermen tot een hoogte van 2 m				
		. .3. . .	Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste				
		. . . . .	22 mm, breedte ca.75 mm				
		. . . . .	lang 2,00 m.				
		. . . . .	De houten delen d.m.v. nieten met 20 mm tussen				
		. . . . .	ruimten op de singels bevestigen. De singels 10 mm uit				
		. . . . .	de uiteinden bevestigen.				
		. . .1. .	Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80				
		. . . . .	tot 100 mm waarborgen d.m.v. jute en vooromhulde				
		. . . . .	drainbuis. Stamommanteling aanbrengen en vastzetten				
		. . . . .	d.m.v. 2 spandraden (nr. 12, 2,8 mm)				
		. . . . .	De spandraden op de delen vastzetten d.m.v.				
		. . . . .	krammen, minimaal 1 kram per drie delen				
		. . . . .	Met materiaal van de aannemer				
		. . . . .	Aanbrengen voor aanvang werkzaamheden.				
		. . . . .					
803620		. . . . .	*Bestekspost 803620 vervalt en wordt vervangen door*				
		. . . . .					
		. . . . .					
803620	101624	. . . . .	*In stand houden stamommanteling ten behoeve van*	dag	3.640,00	F	
		. . . . .	*bescherming bomen.*				
		. . . . .	In stand houden stamommanteling ten behoeve van				
		. . . . .	bescherming bomen.				
		1.	Stamommanteling, aangebracht volgens				
		. . . . .	bestekspostnr(s). 803610				
		. . . . .					
803630		. . . . .	*Bestekspost 803630 vervalt en wordt vervangen door*				
		. . . . .					
		. . . . .					
803630	101633	. . . . .	*Verwijderen stamommanteling ten behoeve van*	st	20,00	F	
		. . . . .	*bescherming bomen.*				
		. . . . .	Verwijderen stamommanteling ten behoeve van				
		. . . . .	bescherming bomen.				
		1.	Stamommanteling, aangebracht volgens				
		. . . . .	bestekspostnr(s). 803610				
		. . . . .					
803640		. . . . .	*Bestekspost 803640 vervalt en wordt vervangen door*				
		. . . . .					
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
803640	101613	. . . . .	*Aanbrengen stamommanteling ten behoeve van*	st	20,00	F	
		. . . . .	*bescherming bomen.*				
		. . . . .	Aanbrengen stamommanteling ten behoeve van				
		. . . . .	bescherming bomen.				
		. . . . .	Situering: bij te handhaven bomen				
		3.	Stamdiameter boom: van ca. 0,5 tot ca. 0,8 m				
		.1. . . .	Stam beschermen tot een hoogte van 2 m				
		. .3. . .	Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste				
		. . . . .	22 mm, breedte ca.75 mm				
		. . . . .	lang 2,00 m.				
		. . . . .	De houten delen d.m.v. nieten met 20 mm tussen				
		. . . . .	ruimten op de singels bevestigen. De singels 10 mm uit				
		. . . . .	de uiteinden bevestigen.				
		. . .1. .	Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80				
		. . . . .	tot 100 mm waarborgen d.m.v. jute en vooromhulde				
		. . . . .	drainbuis. Stamommanteling aanbrengen en vastzetten				
		. . . . .	d.m.v. 2 spandraden (nr. 12, 2,8 mm)				
		. . . . .	De spandraden op de delen vastzetten d.m.v.				
		. . . . .	krammen, minimaal 1 kram per drie delen				
		. . . . .	Met materiaal van de aannemer				
		. . . . .	Aanbrengen voor aanvang werkzaamheden.				
		. . . . .					
803650		. . . . .	*Bestekspost 803650 vervalt en wordt vervangen door*				
		. . . . .					
		. . . . .					
803650	101624	. . . . .	*In stand houden stamommanteling ten behoeve van*	dag	3.640,00	F	
		. . . . .	*bescherming bomen.*				
		. . . . .	In stand houden stamommanteling ten behoeve van				
		. . . . .	bescherming bomen.				
		1.	Stamommanteling, aangebracht volgens				
		. . . . .	bestekspostnr(s). 803640				
		. . . . .					
803660		. . . . .	*Bestekspost 803660 vervalt en wordt vervangen door*				
		. . . . .					
		. . . . .					
803660	101633	. . . . .	*Verwijderen stamommanteling ten behoeve van*	st	20,00	F	
		. . . . .	*bescherming bomen.*				
		. . . . .	Verwijderen stamommanteling ten behoeve van				
		. . . . .	bescherming bomen.				
		1.	Stamommanteling, aangebracht volgens				
		. . . . .	bestekspostnr(s). 803640				
		. . . . .					
803670		. . . . .	*Bestekspost 803670 wordt toegevoegd*				
		. . . . .					
		. . . . .					
803670	101613	. . . . .	*Aanbrengen stamommanteling ten behoeve van*	st	20,00	F	
		. . . . .	*bescherming bomen.*				
		. . . . .	Aanbrengen stamommanteling ten behoeve van				
		. . . . .	bescherming bomen.				
		. . . . .	Situering: bij te handhaven bomen				
		3.	Stamdiameter boom: van ca. 0,5 tot ca. 0,8 m				
		.1. . . .	Stam beschermen tot een hoogte van 2 m				
		. .3. . .	Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste				
		. . . . .	22 mm, breedte ca.75 mm				
		. . . . .	lang 2,00 m.				
		. . . . .	De houten delen d.m.v. nieten met 20 mm tussen				
		. . . . .	ruimten op de singels bevestigen. De singels 10 mm uit				
		. . . . .	de uiteinden bevestigen.				
		. . .1. .	Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80				
		. . . . .	tot 100 mm waarborgen d.m.v. jute en vooromhulde				
		. . . . .	drainbuis. Stamommanteling aanbrengen en vastzetten				
		. . . . .	d.m.v. 2 spandraden (nr. 12, 2,8 mm)				
		. . . . .	De spandraden op de delen vastzetten d.m.v.				
		. . . . .	krammen, minimaal 1 kram per drie delen				
		. . . . .	Met materiaal van de aannemer				
		. . . . .	Aanbrengen voor aanvang werkzaamheden.				
		. . . . .					
803680		. . . . .	*Bestekspost 803680 wordt toegevoegd*				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
803680	101624	. . . . .	*In stand houden stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen.*	dag	3.640,00	F	
		. . . . .	In stand houden stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen.				
		1.	Stamommanteling, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 803670				
803690		. . . . .	*Bestekspost 803690 wordt toegevoegd*				
803690	101633	. . . . .	*Verwijderen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen.*	st	20,00	F	
		. . . . .	Verwijderen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen.				
		1.	Stamommanteling, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 803670				
8037		. . . . .	Bestekspost 8037 wordt toegevoegd				
8037		. . . . .	Boombescherming, hekwerk				
803710		. . . . .	*Bestekspost 803710 wordt toegevoegd*				
803710	101611	. . . . .	*Aanbrengen tijdelijke afrastering, hekwerk boom, 1 tot 10 st*	st	20,00	F	
		. . . . .	Aanbrengen tijdelijke afrastering ten behoeve van bescherming beplanting.				
		. . . . .	Aanbrengen tijdelijke afrastering.				
		. . . . .	Situering: bij te handhaven bomen.				
		. . . . .	Afrastering(en) ten behoeve van: te handhaven solitaire bomen (1-10st).				
		. . . . .	Bouwhek met voet				
		. . . . .	Hekken rondom de boom aanbrengen, in een straal van 3m uit de stamdiameter.				
		. . . . .	Hoogte: 2,00 meter				
		. . . . .	Met materiaal van de aannemer.				
		. . . . .	Aanbrengen voor aanvang werkzaamheden.				
803720		. . . . .	*Bestekspost 803720 wordt toegevoegd*				
803720	101622	. . . . .	*In stand houden tijdelijke afrastering, hekwerk boom, 1 tot 10 st*	dag	3.640,00	F	
		. . . . .	In stand houden tijdelijke afrastering ten behoeve van bescherming beplanting.				
		1.	Afrastering, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 803710				
803730		. . . . .	*Bestekspost 803730 wordt toegevoegd*				
803730	101631	. . . . .	*Verwijderen tijdelijk afrastering, hekwerk boom, 1 tot 10 st*	st	20,00	F	
		. . . . .	Verwijderen tijdelijke afrastering ten behoeve van bescherming beplanting.				
		1.	Afrastering, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 803710				
803740		. . . . .	*Bestekspost 803740 wordt toegevoegd*				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
803740	101611	. . . . .	*Aanbrengen tijdelijke afrastering, hekwerk boom, 10 tot 20 st*	st	40,00	F	
		. . . . .	Aanbrengen tijdelijke afrastering ten behoeve van bescherming beplanting.				
		. . . . .	Aanbrengen tijdelijke afrastering.				
		. . . . .	Situering: bij te handhaven bomen.				
		. . . . .	Afrastering(en) ten behoeve van: te handhaven solitaire bomen (10-20st).				
		. . . . .	Bouwhek met voet				
		. . . . .	Hekken rondom de boom aanbrengen, in een straal van 3m uit de stamdiameter.				
		. . . . .	Hoogte: 2,00 meter				
		. . . . .	Met materiaal van de aannemer.				
		. . . . .	Aanbrengen voor aanvang werkzaamheden.				
803750		. . . . .	*Bestekspost 803750 wordt toegevoegd*				
803750	101622	. . . . .	*In stand houden tijdelijke afrastering, hekwerk boom, 10 tot 20 st*	dag	7.280,00	F	
		. . . . .	In stand houden tijdelijke afrastering ten behoeve van bescherming beplanting.				
		1.	Afrastering, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 803740				
803760		. . . . .	*Bestekspost 803760 wordt toegevoegd*				
803760	101631	. . . . .	*Verwijderen tijdelijk afrastering, hekwerk boom, 10 tot 20 st*	st	40,00	F	
		. . . . .	Verwijderen tijdelijke afrastering ten behoeve van bescherming beplanting.				
		1.	Afrastering, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 803740				
803770		. . . . .	*Bestekspost 803770 wordt toegevoegd*				
803770	101611	. . . . .	*Aanbrengen tijdelijke afrastering, hekwerk boom, > 20 st*	st	80,00	F	
		. . . . .	Aanbrengen tijdelijke afrastering ten behoeve van bescherming beplanting.				
		. . . . .	Aanbrengen tijdelijke afrastering.				
		. . . . .	Situering: bij te handhaven bomen.				
		. . . . .	Afrastering(en) ten behoeve van: te handhaven solitaire bomen (>20st).				
		. . . . .	Bouwhek met voet				
		. . . . .	Hekken rondom de boom aanbrengen, in een straal van 3m uit de stamdiameter.				
		. . . . .	Hoogte: 2,00 meter				
		. . . . .	Met materiaal van de aannemer.				
		. . . . .	Aanbrengen voor aanvang werkzaamheden.				
803780		. . . . .	*Bestekspost 803780 wordt toegevoegd*				
803780	101622	. . . . .	*In stand houden tijdelijke afrastering, hekwerk boom, > 20 st*	dag	14.560,00	F	
		. . . . .	In stand houden tijdelijke afrastering ten behoeve van bescherming beplanting.				
		1.	Afrastering, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 803770				
803790		. . . . .	*Bestekspost 803790 wordt toegevoegd*				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
803790	101631	. . . . .	*Verwijderen tijdelijk afrastering, hekwerk boom, > 20 st*	st	80,00	F	
		. . . . .	Verwijderen tijdelijke afrastering ten behoeve van				
		. . . . .	bescherming beplanting.				
		1.	Afrastering, aangebracht volgens bestekspostnr(s).				
		. . . . .	803770				
		. . . . .					
8041		. . . . .	Combihek				
		. . . . .					
804120		. . . . .	*Bestekspost 804120 vervalt en wordt vervangen door*				
		. . . . .					
		. . . . .					
804120	101599	. . . . .	*Instandhouden bouwhek, combihek, h 2,00 m*	m*d	182.000,00	F	
		. . . . .	Instandhouden bouwhek. (Combihek h. 2,00 m.)				
		. . . . .	Bouwhek, aangebracht volgens bestekspostnr(s).				
		. . . . .	804110				
		. . . . .					
804130		. . . . .	*Bestekspost 804130 wordt toegevoegd*				
		. . . . .					
		. . . . .					
804130	101599	. . . . .	*Verplaatsen bouwhek, combihek,h 2,00 m*	m	500,00	F	
		. . . . .	Verplaatsen bouwhek, combihek				
		. . . . .	Verplaatsen: na afgeronde deelopdracht.				
		. . . . .	Verplaatsingsafstand in de lengterichting:				
		. . . . .	minimaal 500 meter per keer.				
		. . . . .	Verplaatsingen onder de bovengenoemde waarden				
		. . . . .	worden gezien als instandhouding				
		. . . . .	Bouwhek, aangebracht volgens bestekspostnr(s).				
		. . . . .	804110				
		. . . . .					
8042		. . . . .	Laag bouwhek				
		. . . . .					
804220		. . . . .	*Bestekspost 804220 vervalt en wordt vervangen door*				
		. . . . .					
		. . . . .					
804220	101599	. . . . .	*Instandhouden bouwhek, laag hek, h 1,00 m*	m*d	18.200,00	F	
		. . . . .	Instandhouden bouwhek. (Laag hek h. 1,00 m.)				
		. . . . .	Bouwhek, aangebracht volgens bestekspostnr(s).				
		. . . . .	804210				
		. . . . .					
8092		. . . . .	Bestekspost 8092 vervalt				
		. . . . .					
8092		. . . . .	Opstellen verkeersplan				
		. . . . .					
809210		. . . . .	*Bestekspost 809210 vervalt*				
		. . . . .					
		. . . . .					
809220		. . . . .	*Bestekspost 809220 vervalt*				
		. . . . .					
		. . . . .					
809230		. . . . .	*Bestekspost 809230 vervalt*				
		. . . . .					
		. . . . .					
810		. . . . .	**Bestekspost 810 wordt toegevoegd**				
		. . . . .					
810		. . . . .	**Werk algemene aard**				
		. . . . .					
8101		. . . . .	Bestekspost 8101 wordt toegevoegd				
		. . . . .					
8101		. . . . .	Aan- en afvoer materieel				
		. . . . .					
810110		. . . . .	*Bestekspost 810110 wordt toegevoegd*				
		. . . . .					
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
810110	100124	. . . . .	*Mobiliseren van materieel, tbv opbreken*	keer	4,00	F	
		. . . . .	*asfaltverhardingen*				
		. . . . .	Mobiliseren van materieel.				
		. . . . .	Hierin begrepen het eenmalig aanvoeren, opstellen en				
		. . . . .	afvoeren van het voor de werkzaamheden benodigd				
		. . . . .	groot materieel tbv opbreken asfaltverhardingen				
		2.	Ten behoeve van de werkzaamheden die beschreven				
		. . . . .	zijn in de bestekspostnr(s). 121 en 122				
		. . . . .					
810120		. . . . .	*Bestekspost 810120 wordt toegevoegd*				
		. . . . .					
		. . . . .					
810120	100124	. . . . .	*Mobiliseren van materieel, tbv aanbrengen*	keer	4,00	F	
		. . . . .	*asfaltverhardingen*				
		. . . . .	Mobiliseren van materieel.				
		. . . . .	Hierin begrepen het eenmalig aanvoeren, opstellen en				
		. . . . .	afvoeren van het voor de werkzaamheden benodigd				
		. . . . .	groot materieel tbv aanbrengen asfaltverhardingen				
		2.	Ten behoeve van de werkzaamheden die beschreven				
		. . . . .	zijn in de bestekspostnr(s). 413				
		. . . . .					
		. . . . .					

3. Bepalingen

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief

01 13 Lid 01.13.06 wordt toegevoegd

01 13 06 Algemeen tijdschema, werkplan

01 Per deelopdracht dient een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV, te worden opgesteld. Afhankelijk van de inhoud van de deelopdracht kan er naast het algemeen tijdschema ook een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV, worden verlangd. De volgende werkplannen kunnen op deze RAW raamovereenkomst van toepassing zijn:
- werkplan vrijgekomen materialen;
- ecologisch werkprotocol omgaan met te beschermen plant- en diersoorten;
- werkplan en logboek bestratingswerk.

Kosten voor het opstellen van het algemeen tijdschema en de gedetailleerde werkplannen dienen per deelopdracht te worden opgevoerd, conform het bepaalde in 01.21.06.

HFD PAR ART LID

22 GRONDWERKEN

22 0 Grondwerken, algemeen

22 03 Lid 22.03.60 wordt toegevoegd

22 03 60 Meldingen Milieubelastende activiteiten

01 Indien er in totaal meer dan 25 m³ grondverzet moet plaats vinden binnen het project en de bodemkwaliteit is onder of gelijk aan de interventiewaarde, dan dienen deze werkzaamheden te worden gemeld bij de Omgevingsdienst. De aannemer dient deze melding te doen via www.omgevingsloket.nl.

02 Indien binnen lid 01 ook sprake is van het afvoeren, dan dienen deze werkzaamheden te worden gemeld bij de Omgevingsdienst. De aannemer dient deze melding te doen via www.omgevingsloket.nl.

03 Indien in het werk grond van elders toegepast wordt, dan dient de aannemer hiervan melding te maken bij de Omgevingsdienst. De aannemer dient deze melding te doen via www.omgevingsloket.nl.

04 Na het melden van de volgens lid 01, 02 en 03 aangegeven milieubelastende activiteiten, dient de aannemer een kopie van de melding, inclusief de hierbij ingediende bijlagen, ter acceptatie in VISI in te dienen.

05 Meldingen, waarbij de kwaliteit van de bodem de interventiewaarde overschrijdt, worden door de opdrachtgever gedaan

01 MEDEDELINGEN VAN DE AANBESTEDENDE DIENST

UEA:
De aanbestedende dienst constateert in de afgelopen periode diverse omissies bij de in te dienen aanbestedingsdocumenten. De aanbestedende dienst vraagt de inschrijvers daarom aandacht voor het gestelde in "Totstandkoming van de overeenkomst", paragraaf 0.04, lid 2 in te dienen documenten, inclusief de instructieteksten die zijn opgenomen in de bijlagen van de in te dienen aanbestedingsdocumenten.
Hierbij kan men denken aan het gestelde in het UEA, Deel II C Draagkracht betrekking hebben op financiële en economische draagkracht, maar ook op bijvoorbeeld technische bekwaamheid, beroepsbevoegdheid of het bezit van certificaten. Indien de inschrijver een beroep op derden wil/moet doen en "Ja" invult dient van elk van de betrokken entiteiten een afzonderlijk UEA-formulier bij inschrijving te worden ingediend.

Van elk van deze derden zal de aanbestedende dienst ook de bewijsmiddelen opvragen zoals benoemd in het Aanbestedingsreglement Werken 2016.

VISI:
De aanbestedende dienst vraagt de inschrijvers aandacht voor het gestelde in "Deel 3 van het bestek, 01.23.01 Gebruik van de VISI-systematiek ".
Hiermee is het gebruik van de VISI-systematiek voorgeschreven.
Dit betekend dat het gestelde in 01.23.01 lid 06 van de Standaard RAW bepalingen van toepassing is:
"De aannemer zorgt zelf voor zijn VISI-gebruikerssoftware. De VISI-gebruikerssoftware moet gebaseerd zijn op de meest recente versie van de VISI-systematiek en moet het door CROW verstrekte keurmerk 'VISI-compatible software' dragen."
De kosten voor het gebruik van de VISI- gebruikerssoftware dienen in de inschrijving te zijn meegenomen.

02 VRAGEN AANNEMERS

ALGEMEEN

Vraag 1: Kunt u bevestigen dat alle inschrijvers deze vrachtwagenheffing gepland op 1 juli 2026 buiten beschouwing kunnen laten omdat de gevolgen niet te voorzien zijn?
Betreft: Algemeen
Antwoord: Dit is wetgeving. De inschrijvers dienen hier rekening mee te houden in hun inschrijving op basis van de reeds bekende heffingen.
Vraag 2: Kunt u aangeven op welke wijze de inschrijvers met de vrachtwagenheffing rekening kunnen houden?
Betreft: Algemeen
Antwoord: Zie hiervoor het antwoord op vraag 1.
Vraag 3: Kan de opdrachtgever bevestigen dat alle (tijdelijke) laadvoorzieningen en toebehoren (zoals stroomkasten, bekabeling) door de opdrachtgever worden verzorgd en ter beschikking worden gesteld aan de aannemer?
Betreft: Zero emissie werken
Antwoord: De opdrachtgever stelt geen (tijdelijke) laadvoorzieningen en toebehoren ter beschikking.
Vraag 4: Ervan uitgaande dat de opdrachtgever een (bouw) aansluiting beschikbaar stelt, wat de exacte locatie van deze aansluiting?
Betreft: Zero emissie werken.
Antwoord: De opdrachtgever stelt geen (tijdelijke) laadvoorzieningen en toebehoren ter beschikking.
Vraag 5: Ervan uitgaande dat de opdrachtgever een (bouw) aansluiting beschikbaar stelt, wat is de capaciteit (in Amp.) van deze aansluiting?
Betreft: Zero emissie werken.
Antwoord: De opdrachtgever stelt geen (tijdelijke) laadvoorzieningen en toebehoren ter beschikking.
Vraag 6: Heeft de opdrachtgever een (bouw) aansluiting aangevraagd in het werkgebied t.b.v. de uitvoering van de werkzaamheden met elektrisch materiaal?
Betreft: Zero emissie werken
Antwoord: De opdrachtgever heeft geen (bouw) aansluiting aangevraagd in het werkgebied.
Vraag 7: Heeft de opdrachtgever een (bouw) aansluiting beschikbaar in de directe nabijheid van het werkgebied, welke gebruikt kan worden voor het laden van materieel?
Betreft: Zero emissie werken
Antwoord: De opdrachtgever heeft geen (bouw) aansluiting beschikbaar in de direct nabijheid van het werkgebied.
Vraag 8: Is er een opruimtekening van het gehele park beschikbaar?
Betreft: Algemeen planning
Antwoord: Nee, er is geen opruimtekening van het gehele park beschikbaar, per deelopdracht wordt de juiste opruimtekening verstrekt.
Vraag 9: Is er een faseringplanning van het gehele park beschikbaar?
Betreft: Algemeen planning
Antwoord: De opdrachtgever heeft geen faseringsplanning beschikbaar, maar een faseringstekening wordt toegevoegd aan deze nota van inlichtingen. De faseringstekening geeft alleen de werkgebieden. We werkvolgorde wordt later bepaald.
Vraag 10: Gelet op de omvang van het dossier en de verwachte hoeveelheid vragen, verzoek wij u vriendelijk om een tweede NVI in te plannen. Gezien de noodzaak tot verdere inhoudelijke verdieping achten wij een enkelvoudige sessie ontoereikend om alle relevante feiten en omstandigheden volledig te kunnen afdekken.

Betreft: Algemeen
Antwoord: Zie totstandkoming van de overeenkomst 0.03 Inlichtingen.
Vraag 11: Kan er een voorbeeld of indicatie worden gegeven van een te vergeven deelopdracht waarbij de verhoudingen van de werkzaamheden duidelijker worden?
Betreft: Algemeen
Antwoord: Zie antwoord op vraag 9.
Vraag 12: Zijn er al duidelijkere tekeningen beschikbaar? Mogelijk in de vorm van DWG-bestand?
Betreft: Algemeen
Antwoord: De opdrachtgever heeft geen duidelijkere tekeningen beschikbaar. Deze volgen bij de deelopdrachten.
Vraag 13: Hoe gaat de gemeente om met de enorme prijsverschillen op brandstoffen die er dagelijks ontstaan i.v.m. de oorlog in Iran.
Betreft: Algemeen
Antwoord: Indien er in voorkomend geval een verzoek tot prijscompensatie door de aannemer wordt ingediend op grond van extreme prijswijzigingen zal opdrachtgever op dat moment het verzoek beoordelen in het licht van de bepalingen in de raamovereenkomst. Zie UAV-2012 paragraaf 47.
Vraag 14: Kan een deelopdracht uit meerdere locaties bestaan?
Betreft: Algemeen
Antwoord: Alle locaties waar een deelopdracht wordt uitgevoerd bevinden zich in het noordelijk deel van het Rembrandtpark. Een deelopdracht kan uit meerdere van deze locaties bestaan.
Vraag 15: U heeft gekozen voor een raamovereenkomst. Bent u zich ervan bewust dat, overeenkomstig de RAW-systematiek, van alle posten in de raamovereenkomst de uitgangspunten voor de calculatie moeten zijn beschreven zodat de inschrijver productie gerelateerde prijzen per eenheid kan calculeren en dat bij het ontbreken daarvan de inschrijver mag uitgaan van normale dagproducties?
Betreft: Algemeen
Antwoord: Uitgangspunt voor de calculatie in het kader van de inschrijving is het RAW-raamovereenkomst met daarin onder andere de besteksposten, waarin de in de vraag benoemde uitgangspunten voor de calculatie zijn verwerkt. Indien tijdens de opdracht door de aannemer aantoonbaar zal worden gemaakt dat voorgenoemde uitgangspunten niet (afdoende) zijn opgenomen in het bestek of in besteksposten, zal de directie in voorkomend geval in overleg treden met de aannemer over de betreffende prijzen per eenheid. Daarnaast kan de directie overwegen om conform de systematiek eenmalig of voor de duur van de overeenkomst besteksposten toe te voegen. Zie raamovereenkomst deel 3.01.21.06.

DEEL TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
Vraag 16: Kunt u een gewijzigd RSX-bestand met daarin de NVI verwerkt toevoegen aan de NVI?
Betreft: Artikel 0.03 Nota van Inlichtingen
Antwoord: Er wordt een aangepaste inschrijvingsstaat in. rsx-formaat aan de Nota van inlichtingen toegevoegd.
Vraag 17: Kunt u een gewijzigd bestek met inschrijfstaat in PDF-format met daarin de NVL verwerkt toevoegen aan de NVL?
Betreft: Artikel 0.03 Nota van Inlichtingen
Antwoord: Er wordt een aangepaste inschrijfstaat in .pdf-formaat aan de Nota van inlichtingen toegevoegd.
Vraag 18: Kunt u een gewijzigd NSX-bestand met daarin NVL verwerkt toevoegen aan de NVI?
Betreft: Artikel 0.03 Nota van Inlichtingen
Antwoord: Er wordt een .nsx-bestand wordt meegestuurd.
Vraag 19: Volgens bestek komt het antwoord van de Nota op 28 april. Gezien de vragen en het eventueel verwerken in het Plan van Aanpak verzoeken wij u de publicatie van de Nota te vervroegen.
Betreft: Artikel 0.03 Nota van Inlichtingen
Antwoord: De publicatie van de Nota van Inlichtingen is middels enkele tussentijdse nota's van inlichtingen verzet naar een later moment.
Vraag 20: In de geschiktheidseisen wordt gevraagd om een referentieproject met een stadspark met meer dan 3 miljoen bezoekers per jaar. Ui openbare bronnen blijkt dat dit slechts een zeer beperkt aantal stadsparken in Nederland aan deze grens voldoet (zoals het Vondelpark, Amsterdamse Bos en het Kralingse Bos). Veel andere grote stadsparken- waaronder het Rembrandtpark- blijven daar structureel onder. Deze eis lijkt er in de praktijk toe leiden dat een groot deel van de potentiële inschrijvers, waaronder MKB bedrijven, wordt uitgesloten en dat de markt zich beperkt tot een zeer kleine groep (veelal) grote aannemers. Dit roept vragen op ten aanzien van de proportionaliteit van deze eis en de waarborging van voldoende mededinging.
Vraag: Kan de opdrachtgever toelichten op welke wijze de grens van >3 miljoen bezoekers per jaar is bepaald en waarom een lagere bezoekersintensiteit onvoldoende zou zijn om de vereiste ervaring aan te tonen? Is de opdrachtgever bereid deze eis te versoepelen (bijvoorbeeld door een lager bezoekersaantal of een bandbreedte te hanteren) of te laten vervallen, zodat ook andere geschikte stadsparken voldoen en marktpartijen kunnen inschrijven?
Betreft: Artikel 0.03 Nota van Inlichtingen
Antwoord: De geschiktheidseis met betrekking tot het bezoekersaantal blijft gehandhaafd, omdat onderzoek uitwijst, dat een representatief aantal stadsparken het genoemde bezoekersaantal evenaart of er bovenuit stijgt. De hoeveelheid bezoekers heeft invloed op de complexiteit waar onder de werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd.
Vraag 21: Verklaring economische draagkracht: U stelt de volgende eis; gegadigde dient een gemiddelde

jaaromzet aan werkzaamheden te hebben gerealiseerd van ten minste €750.000,- exclusief btw over de laatste 3 boekjaren. Volstaan hier ook jaarrekeningen van de afgelopen 3 jaren? Bedoelt u tevens met de laatste 3 boekjaren, onze laatste 3 (vastgestelde) boekjaren?
Betreft: Artikel 0.04.2.4a
Antwoord: In dit artikel vraagt de aanbesteder om de laatste 3 boekjaren, waarin een boekjaar wordt gezien als een periode van 12 onafgebroken maanden.
Vraag 22: Verklaring omzeteis: bedoelt u met de 'betreffende' boekjaren, de laatste 3 (vastgestelde) boekjaren?
Betreft: Artikel 0.04.2.4a
Antwoord: Verwezen wordt naar vraag 21 met de omschrijving van een boekjaar.
Vraag 23: Wilt u van één werkdag, binnen 5 werkdagen maken? Dit indien er afwezigheid, ziekte en dergelijke ervoor kan zorgen dat het verzoek mogelijk pas ná één dag bij een volgende persoon terecht kan komen.
Betreft: Artikel 0.04.3 lid 2
Antwoord: De opdrachtgever houdt vast aan de tekst van artikel 0.04.3.2
Vraag 24: U geeft aan dat de fictieve inschrijfsom bepaald wordt door de inschrijfsom - meerwaarde risicobeheersplan - CO2 ambitieniveau. Echter in deel 01 kunnen wij de korting van de CO2 niet terugvinden. Kunt u deze aangeven?
Betreft: Deel 0.06
Antwoord: Terug te vinden bij 0.04.2 2 CO2 ambitieniveau, staan de 5 ambitieniveaus met de fictieve korting genoemd.
Vraag 25: In paragraaf 0.06 "Beoordeling inschrijving wordt aangegeven dat het risicodossier uit maximaal vijf A4-pagina's bestaat, met een minimale teksthoogte van 10 punt. Tevens wordt vermeld dat de bijlage 'Sjabloon RISICOBEHEERSPLAN Renovatie R-park" gebruikt dient te worden. In deze bijlage is echter een teksthoogte van 9 pnt. Kunt aangeven of wij de bijlage dienen aan te passen naar een teksthoogte van 10 pnt, of dat een teksthoogte van 9 pnt in dit ook akkoord is?
Betreft: 0.06 Beoordeling inschrijving
Antwoord: Een teksthoogte van 9 pnt is toegestaan.
Vraag 26: In paragraaf 0.06 "Beoordeling inschrijving" wordt aangegeven dat het risicodossier uit maximaal vijf A4-pagina's bestaat. Kunt u het aantal verhogen naar maximaal zeven A4-pagina's?
Betreft: In paragraaf 0.06 - Aantal A4
Antwoord: De opdrachtgever gaat akkoord met een risicodossier van maximaal 7 A4-pagina's. Tabelvorm blijft ongewijzigd.
Vraag 27: Gezien de complexiteit van de vraagstelling en de noodzaak van een deugdelijke onderbouwing, verzoeken wij de opdrachtgever de tabelvorm los te laten. Wij vragen u het format uit te breiden met enkele pagina's in A4-formaat, zodat de opdrachtnemer de gelegenheid krijgt alle punten volledig en uitgebreid te onderbouwen
Betreft: 0.06 Beoordeling inschrijving
Antwoord: Zie antwoord vraag 26.

DEEL 1
Vraag 28: Is de onderhoudsperiode 3 jaar (conform Projectomschrijving d.d. 18-11-2024) of 1 jaar conform bestek)
Betreft: Deel 1 06 Onderhoudstermijn
Antwoord: De onderhoudstermijn op 'groen' is 12 maanden conform deel 1 paragraaf 06. Het groenonderhoud is 3 jaar conform de bestekposten.

DEEL 2.1
Vraag 29: Welke afspraken gelden er voor de vergoeding van stagnatiekosten als gevolg van flora- en fauna-interventies?
Betreft: Deel 2.1 Bijlage Flora en Fauna
Antwoord: Hiervoor wordt verwezen naar de bepalingen in de RAW-raamovereenkomst rond het ecologisch werkprotocol.
Vraag 30: Is rekening gehouden met mitigerende maatregelen inzake beschermde soorten?
Betreft: Deel 2.1 Bijlage Flora en Fauna
Antwoord: Hiervoor wordt verwezen naar de bepalingen in het bestek rond het ecologisch werkprotocol en Quickscan natuur november 2025.

Vraag 31: Is het mogelijk om flexibiliteit aan te brengen in de uitvoeringsperiode t.a.v. zorgvuldig handelen?
Betreft: Deel 2.1 Bijlage Flora en Fauna
Antwoord: Hiervoor wordt verwezen naar de bepalingen in de RAW-raamovereenkomst rond het ecologisch werkprotocol en Quickscan natuur november 2025.
Vraag 32: Zijn er binnen het projectgebied concentraties van beschermde natuurwaarden bekend?
Betreft: Deel 2.1 Bijlage Flora en Fauna
Antwoord: Zie hiervoor Quickscan natuur november 2025.
Vraag 33: Welke soorten van de Nederlandse Rode Lijst zijn in het plangebied vastgesteld?
Betreft: Deel 2.1 Bijlage Flora en Fauna
Antwoord: Zie hiervoor Flora en Fauna Quickscan november 2025.
Vraag 34: Heeft er een inventarisatie plaatsgevonden naar de aanwezigheid van vaste rust- en verblijfplaatsen?
Betreft: Deel 2.1 Bijlage Flora en Fauna

Antwoord: Zie hiervoor Flora en Fauna Quickscan november 2025.
Vraag 35: Heeft de opdrachtgever een EWP beschikbaar
Betreft: Deel 2.1 Bijlage Flora en Fauna
Antwoord: Nee, de opdrachtgever heeft geen ecologisch werkprotocol beschikbaar.
Vraag 36: Conform welke gedragscode dient er te worden gehandeld?
Betreft: Deel 2.1 Bijlage Flora en Fauna
Antwoord: Er dient gehandeld te worden volgens de Amsterdamse gedragscode Flora & Fauna aanvullend op de gedragscode Vereniging Stadswerken.
Vraag 37: Is de benodigde ontheffing op grond van de omgevingswet verleend
Betreft: Deel 2.1 Bijlage Flora en Fauna
Antwoord: Deze ontheffing is nu niet noodzakelijk. Indien nodig zal deze in onderling overleg worden aanvraagt.
Vraag 38: Kunt u bevestigen dat werkzaamheden rond en voor bomen volgens het handboek bomen 2022 uitgevoerd dienen te worden?
Betreft: Deel 2.1 Bijlage Handboek bomen
Antwoord: De werkzaamheden rond en voor bomen dienen uitgevoerd te worden volgens de bomenposter van het Normeninstituut Bomen te vinden in de bijlagen.
DEEL 2.2
Vraag 39: U geeft aan recreatief grasveld, wat is de verwachte hoogte van het gras bij de start werkzaamheden?
Betreft: Bestekspost 111310
Antwoord: De maximale hoogte is 10 cm.
Vraag 40: De opdrachtgever stelt dat het asfalt teervrij is, maar de onderbouwing hiervan volgt pas bij de feitelijke deelopdracht. Kan de opdrachtgever nader specificeren hoe wordt omgegaan met de prijsvorming en de risicoverdeling indien de definitieve uitslag afwijkt van de initiële aanname? Worden hiervoor verrekenbare posten of een specifieke methodiek voor meer-/minderwerk gehanteerd? Wordt hiervoor een verrekenbare post conform de RAW-systematiek opgenomen, of dient een afwijkende samenstelling te worden afgehandeld als een wijziging in de opdracht (bestekswijziging) conform de UAV 2012.
Betreft: Bestekposten 1212tot 1223
Antwoord: Zie posten voor teerhoudend en teervrijasfalt en het 18809 - RAP Milieukundig onderzoek Rembrandtpark te Amsterdam, d.d. 29-04-2025.
Vraag 41: Kunt de juiste gemiddelde dikte bij deze post vermelden, op deze manier is de post niet kostenhomogeen af te prijzen.
Betreft: Bestekspost 121900
Antwoord: In de bestekspost is de gemiddelde dikte aangepast.
Vraag 42: Kunt de juiste gemiddelde dikte bij deze post vermelden, op deze manier is de post niet kostenhomogeen af te prijzen.
Betreft: Bestekspost 121910
Antwoord: In de bestekspost is de gemiddelde dikte aangepast.
Vraag 43: Kunt de juiste gemiddelde dikte bij deze post vermelden, op deze manier is de post niet kostenhomogeen af te prijzen.
Betreft: Bestekspost 121920
Antwoord: In de bestekspost is de gemiddelde dikte aangepast.
Vraag 44: Kunt de juiste gemiddelde dikte bij deze post vermelden, op deze manier is de post niet kostenhomogeen af te prijzen.
Betreft: Bestekspost 121930
Antwoord: In de bestekspost is de gemiddelde dikte aangepast.
Vraag 45: Kunt de juiste gemiddelde dikte bij deze post vermelden, op deze manier is de post niet kostenhomogeen af te prijzen.
Betreft: Bestekspost 121980
Antwoord: De betreffende bestekspost bestaat niet. De opdrachtgever gaat ervan uit dat u bestekspost 121580 bedoelt. De gemiddelde dikte is aangepast in deze bestekspost.
Vraag 46: Kunt de juiste gemiddelde dikte bij deze post vermelden, op deze manier is de post niet kostenhomogeen af te prijzen.
Betreft: Bestekspost 121990
Antwoord: De betreffende bestekspost bestaat niet. De opdrachtgever gaat ervan uit dat u bestekspost 121590 bedoelt. De gemiddelde dikte is aangepast in deze bestekspost.
Vraag 47: Na navraag te hebben gedaan in de markt bij diverse verwerkers, blijkt dat de slakken en het slakkenzand door de verontreinigingen bij erkende verwerkers niet ingenomen wordt. Dit betekent dat deze posten door ons niet zijn af te prijzen. Graag vernemen we hoe de opdrachtgever hier mee omgaat.
Betreft: Bestekspost 1245
Antwoord: Er is in de omgeving IJmond in ieder geval één partij te vinden die slakken en slakkenzand accepteert en verwerkt voor hergebruik.
Vraag 48: In het kader van de rechtmatige afvoer van de aanwezige bouwstoffen (slakkenzand en gebonden slakken), verzoeken wij formeel om uitsluitsel te geven over de achtergrondwaarden. Vanwege het ontbreken historische gegevens over de exacte chemische samenstelling van deze mengsels, is deze informatie essentieel voor een correcte verwerking conform het Besluit bodemkwaliteit.
Betreft: Bestekspost 1245

Antwoord: De achtergrondwaarden zijn te vinden in het 18809 - RAP Milieukundig onderzoek Rembrandtpark te Amsterdam, d.d. 29-04-2025 en de bijgevoegde bijlagen.
Vraag 49: Wordt het zand /teelaarde voor het vullen van de gaten na het verwijderen van de stobben door de opdrachtgever geleverd? De leverantie hiervan ontbreekt in de posten.
Betreft: Besteksposten 163 t/m 164
Antwoord: Grond voor het vullen van de gaten van de gerooide stobben komt vrij uit het werk. De besteksposten 163 t/m 164 wordt aangepast inclusief hoeveelheid.
Vraag 50: Ook in deze posten mist de leverantie van teelaarde. Wilt u die nog toevoegen?
Betreft: Besteksposten 17
Antwoord: Het betreft beplanting. De deficode wordt gewijzigd, waarbij de ontstane gaten niet gevuld hoeven te worden. Indien nodig zullen deze vakken aangevuld worden vanuit een grondverwerkingspost elders in het bestek.
Vraag 51: In de bestekpost staat vermeld; de uitvoering middels een kilverbak. Dit staat echter in contrast met de verplichting de egalisatie uit te voeren middels het bovenhouden van de bovengrond. Waar dienen wij rekening mee te houden?
Betreft: Besteksposten 2154
Antwoord: De opdrachtgever heeft de besteksposten 2154 laten vervallen en vervangen door nieuwe posten zonder de uitvoering middels een kilverbak.
Vraag 52: Wij nemen aan dat het geotextiel geleverd dient te worden via post 3169? Deze verwijzing ontbreekt echter in de posten. Wilt u die nog toevoegen?
Betreft: Besteksposten 3136
Antwoord: De verwijzing wordt in de post opgenomen.
Vraag 53: Bij deze post verzoeken wij opdrachtgever te bevestigen of de opgegeven hoeveelheid van 50 m³ correct is. Op basis van de huidige hoeveelheden betreft dit circa 125 ton asfalt, hetgeen aanzienlijk lijkt en de post daarmee mogelijk uit verhouding brengt. Kan opdrachtgever deze hoeveelheid controleren en indien nodig corrigeren?
Betreft: Bestekspost 41 33 20
Antwoord: De raamovereenkomst bestaat uit fictieve hoeveelheden. De verwijzing in de bestekspost gaat alleen over de werkzaamheden en niet over de hoeveelheden.
Vraag 54: Eenheid is m3, dit moet volgens mij m2 zijn
Betreft: Bestekpost 413330
Antwoord: Wij gaan er vanuit dat bestekspost 413320 bedoeld wordt in plaats van 413330. Bestekspost 413320 vervalt.
Vraag 55: In de betreffende posten ontbreekt de aan te houden breedte waarin het asfalt dient te worden aangebracht. Aangegeven wordt dat deze nader wordt bepaald per deelopdracht. Wij verzoeken opdrachtgever hiervoor een uitgangspunt of bandbreedte vast te stellen. De aan te houden breedte is noodzakelijk voor het bepalen van het in te zetten materieel en daarmee voor een correcte prijs- en uitvoeringsbepaling.
Betreft: Bestek posten 413410 t/m 413530
Antwoord: Ons uitgangspunt is dat voetpaden maximaal 2,5 meter zijn en de fietspaden is het asfaltdeel maximaal 5 meter breed. Per deelopdracht wordt de exacte breedte opgegeven.
Vraag 56: Hier wordt gevraagd om een AC 16 base in een laagdikte van 45mm op een funderingsbaan. Een funderingsbaan wordt afgewerkt op +/- 10mm dus het kan voorkomen dat de laagdikte van de AC 16 base 35mm wordt. Dit is voor een AC 16 base aan de dunne kant (grotere kans op een mindere verdichting). In dit geval is het beter is het om minimaal 55mm aan te houden. Dan wordt een AC 16 base in een laagdikte van 45mm aangebracht wanneer dan de funderingsbaan 10mm te hoog wordt afgewerkt.
Betreft: Bestekposten 413410/20/30
Antwoord: De besteksposten blijven gehandhaafd. In de voorbereiding is de opdrachtgever uit gegaan van het standaard RAW-mengsels en best-practice tabellen voor laagdikten van Rijkswaterstaat.
Vraag 57: Hier wordt gevraagd om een AC 16 base in een laagdikte van 65mm op een funderingsbaan. Een funderingsbaan wordt afgewerkt op +/- 10mm dus het kan voorkomen dat de laagdikte van de AC 16 base 75mm wordt. Dit is voor een AC 16 base aan de dikke kant (kan mogelijk spoorvorming opleveren). Qua laagdikte kan beter een AC 22 base worden aangebracht.
Betreft: Bestek, posten 413510/20/30
Antwoord: De besteksposten blijven gehandhaafd. In de voorbereiding is de opdrachtgever uit gegaan van het standaard RAW-mengsels en best-practice tabellen voor laagdikten van Rijkswaterstaat.
Vraag 58: Laagdikte aan te brengen asfalt ontbreekt, wilt u dit aanvullen?
Betreft: Bestekposten 413640 - 413660
Antwoord: Laagdikte wordt in de bestekpost toegevoegd. Zie gewijzigde besteksposten 413640-413660.
Vraag 59: Bij post 413730 valt echter op dat 105 ton grind dient te worden verdeeld over een oppervlakte van 1.500 m². Dit komt neer op circa 70 kg/m², hetgeen overeenkomt met een zeer forse laagdikte. Wij verzoeken opdrachtgever te bevestigen of de opgegeven hoeveelheid correct is. Ditzelfde verzoek geldt eveneens voor de posten 413710 en 413720.
Betreft: Bestek posten 413710 t/m 413730
Antwoord: De besteksposten worden aangepast. De hoeveelheid wordt 10 kg/m2 wordt opgenomen in de bestekspost.
Vraag 60: De opgegeven hoeveelheid parelgrind [L] lijkt in tonnen niet in verhouding te staan tot de opgegeven oppervlaktes. Kan opdrachtgever de hoeveelheden controleren en indien nodig corrigeren?
Betreft: Bestekposten 4137-413710/ 413720-413730

Antwoord: Zie antwoord bij vraag 59.
Vraag 61: De nieuw aan te brengen deklaag betreft een AC11 Surf. Het lijkt onwaarschijnlijk dat deze wordt afgestrooid met parelgrind 0/16. Kan opdrachtgever bevestigen of:
- het parelgrind rechtstreeks in de warme deklaag dient te worden afgestrooid;
- en of hierbij daadwerkelijk korrelgrootte 0/16 wordt bedoeld, aangezien deze vrij grof lijkt voor deze toepassing en een 0/6 logischer lijkt?
Of betreft het hier een oppervlakbehandeling/slijtlaag op basis van een bitumineuze emulsie, afgestrooid met bijvoorbeeld parelgrind 0/6?
Betreft: Bestek posten 4137-413710/ 413720-413730.
Antwoord: Bestekposten worden aangepast. Korrelgrootte wordt 2/6 en de tonnage wordt aangepast zoals het antwoord van vraag 59.
Vraag 62: Volgens bestek moet er worden afgestrooid met 70kg/m2 (ongeveer 5cm). Dit lijkt erg veel.
Betreft: Bestek, posten 413710 - 413730
Antwoord: Zie antwoord op vraag 59.
Vraag 63: Kan opdrachtgever bevestigen dat hier een kunststof oppervlakbehandeling wordt bedoeld? Indien ja, mag hiervoor tevens een alternatief worden aangeboden in de vorm van een bitumineuze oppervlakbehandeling afgestrooid met grijze steenslag?
Betreft: Bestekpost 413740
Antwoord: Ja, het betreft een kunststof oppervlaktebehandeling en de opdrachtgever wenst geen alternatief.
Vraag 64: Kan opdrachtgever bevestigen dat hier een kunststof oppervlakbehandeling wordt bedoeld? Indien ja, mag hiervoor tevens een alternatief worden aangeboden in de vorm van een tweelaagse bitumineuze oppervlakbehandeling afgestrooid met respectievelijk zwarte of grijze steenslag?
Betreft: Bestek posten 41388, 413810 t/m 413830
Antwoord: Ja, het betreft een kunststof oppervlaktebehandeling en de opdrachtgever wenst geen alternatief.
Vraag 65: De verwijzing naar de desbetreffende bestekpost ontbreekt. Wilt u die nog toevoegen?
Betreft: Bestekspost 6331
Antwoord: Bestekspost 6331 inboet heesters wortelgoed komt te vervallen, aangezien er ook geen heesters als wortelgoed worden aangebracht.
Vraag 66: De verwijzing naar de desbetreffende bestekpost ontbreekt. Wilt u die nog toevoegen?
Betreft: Bestekspost 64
Antwoord: De verwijzing naar desbetreffende bestekspost is toegevoegd in de bestekposten en de hoeveelheid resultaatsverplichting is aangepast.
Vraag 67: In paragraaf 1.05 in het bestek spreekt u over een onderhoudstermijn van 12 maanden. In deze onderliggende posten spreekt u over 3 jaar, wat dienen we aan te houden?
Betreft: Bestekposten 6412
Antwoord: Zie het antwoord op vraag 28.
Vraag 68: De verwijzing naar bestekpost 227 is onjuist. Wilt u die corrigeren?
Betreft: Bestekspost 6524
Antwoord: Bestekspost verwijzing wordt aangepast.
Vraag 69: Kunt u de leverantie opnemen in de hoeveelheid ter inlichting?
Betreft: De opdrachtgever constateert dat de in de vraag vermelde bestekspostnummers niet correct zijn, het betreft de nummers 656710 t/m 656740. De hoeveelheid resultaatsverplichting wordt aangepast en er worden gewijzigde bestekposten opgenomen.
Vraag 70: De prijsvorming van deze post is afhankelijk van de werkduur en fasering. Gezien de huidige onbepaaldheid is een kosten homogene afprijzing niet uitvoerbaar. Graag ontvangen wij een project specifieke uitwerking voor een correcte prijsvorming.
Betreft: Bestekspost 8036
Antwoord: "Toepassen" conform de RAW-systematiek is het aanbrengen, in standhouden voor max. 4 weken & verwijderen. In afwijking van de RAW-systematiek dient de opdrachtnemer rekening te houden met 6 maanden. Bestekspost wordt aangepast en gesplitst.
Vraag 71: Wilt u een post toevoegen aan het bestek voor het verrichten van bodem-/ grondmeldingen >50m3?
Betreft: Bestekspost 808
Antwoord: Er wordt geen bestekspost toegevoegd. Aan deel 3 wordt de bepaling 22.03.60 toegevoegd voor het verrichten van bodem- en grondmeldingen.
Vraag 72: De prijsvorming van deze post is afhankelijk van de werkduur en fasering. Gezien de huidige onbepaaldheid is een kosten homogene afprijzing niet uitvoerbaar. Graag ontvangen wij een project specifieke uitwerking voor een correcte prijsvorming.
Betreft: Bestekspost 8092
Antwoord: Binnen het plangebied zijn er totaal 5 deelopdrachten, waarvoor een verkeersplan dient te worden gemaakt per deelopdracht. De grootte per deelopdracht is niet bekend. Daarom zijn 3 staffels opgenomen.
Vraag 73: De prijsvorming van deze post is afhankelijk van de werkduur en fasering. Gezien de huidige onbepaaldheid is een kosten homogene afprijzing niet uitvoerbaar. Graag ontvangen wij een project specifieke uitwerking voor een correcte prijsvorming.
Betreft: Bestekspost 8092
Antwoord: De bestekposten 809210 t/m 809230 komen te vervallen.
Vraag 74: Kunt aangeven over welke vergunningen u al beschikt in verband met de renovatie?
Betreft: Bestekspost 809410
Antwoord: Deze post gaat niet over vergunningen, maar betreft het maken van een Aerius berekening. Voor

de start van de werkzaamheden zullen de door de opdrachtgever te verzorgen vergunningen beschikbaar zijn.

Vraag 75: Uitgangspunt is 5 deelopdrachten?
Betreft: Bestekposten 809510/880010
Antwoord: Ja, het uitgangspunt is 5 deelopdrachten.
Vraag 76: Kunt u aangeven of deze posten per deelopdracht uitgevoerd dienen te worden
Betreft: Post 8096
Antwoord: Indien van toepassing worden deze posten per deelopdracht opgenomen.
Vraag 77: Kunt u toelichten welke tekeningen u bedoelt?
Betreft: Bestekspost 880010
Antwoord: Hier worden uitvoeringstekeningen bedoelt door de opdrachtgever opgesteld.
Vraag 78: Posten voor tussentijds verplaatsen van materieel tussen de verschillende locaties ontbreken, wilt u deze toevoegen?
Betreft: Bestek
Antwoord: Indien verplaatsing binnen de deelopdracht noodzakelijk is, zullen deze posten in de deelopdracht opgenomen worden. Wij gaan er vanuit dat verplaatsing binnen de deelopdracht niet zal plaatsvinden.
Vraag 79: Posten voor aan- en afvoeren van materieel ontbreken, wilt u deze toevoegen?
Betreft: Bestek
Antwoord: Bestekspost voor aan- en afvoer asfalteringmachine wordt toegevoegd.

DEEL 3
Vraag 80: Hier geeft u aan dat er geen gebruik gemaakt mag worden van tractoren m.u.v. onderhoud sloten en slootkanten.
Nagenoeg alle cultuurtechnische werkzaamheden worden met tractoren uitgevoerd.
Hoe ziet de opdrachtgever, hoe wij de cultuurtechnische werkzaamheden moeten uitvoeren en de grond in het park moeten vervoeren?
Betreft: Deel 3 01 12 06
Antwoord: Dit artikel dient als volgt te worden gelezen 'Dat op de werklocatie tractoren zijn toegestaan voor het uitvoeren van de werkzaamheden, maar verplaatsingen van tractoren over de openbare weg van en naar de werklocatie niet is toegestaan'.
Vraag 81: U geeft wel een dekking aan per gebeurtenis, kunt u hier ook een maximumaantal gebeurtenissen aan toevoegen? Op dit moment is het ongelimiteerd en onverzekerbaar.
Betreft: Deel 3 01 16 03, lid 05
Antwoord: De opdrachtgever stelt geen maximum aan het aantal gebeurtenissen.
Vraag 82: Hoe waardeert de opdrachtgever de verschillende treden van de PSO Ladder?
Betreft: Deel 3 art. 01 26 03 SROI
Antwoord: De waardering op basis van de treden van de PSO-ladder maakt geen onderdeel uit van het contract en de opdracht. De aannemer dient in het kader van Social Return te voldoen aan de zoals die in onder andere deel 3 van het bestek (artikel 01 26 03) is opgenomen.
Vraag 83: In het bestek staat een SROI-verplichting van 5% over de omzetgarantie. Binnen Amsterdam wordt ook veelal 2% gehanteerd. Kan het SROI-percentage naar 2% i.v.m. het veelvoud aan civieltechnische posten?
Betreft: Betreft: Deel 3 art. 01 26 03 SROI
Antwoord: De opdrachtgever verlaagt de SROI-verplichting niet en blijft 5% over de omzetgarantie.
Vraag 84: Gaat u er mee akkoord om deze eis aan te passen naar 5% van de loonsom?
Betreft: Deel 3 01 26 03, lid 01
Antwoord: Nee, de opdrachtgever houdt de eis van 5% van de omzetgarantie aan.
Vraag 85: Indien SKAL of MPS*** niet leverbaar zijn, staat u dan open voor een verlaging van de eis naar minimaal PlanetProof beplanting?
Betreft: Deel 3 51 46 01, lid 07
Antwoord: Nee, de opdrachtgever staat niet open voor een verlaging van de eis.

03 BIJLAGEN

- Inschrijvingsstaat behorend bij de 5e NvI AI 2022-0041, d.d. 11-06-2026;
- Deelgebieden bij de 5e NvI voor AI 2022-0041, d.d. 10-06-2026