BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	**Verwijderen bestaande situatie**					
11	**Schonen terrein**					
111	**Schonen terrein**					
1111	Schonen terrein					
111110	Schonen terrein (< 5 m3, <10 are)	m3	10,00	F		
111120	Schonen terrein (< 5 m3, >10 are)	m3	10,00	F		
111130	Schonen terrein (5- 10 m3, <10 are)	m3	20,00	F		
111140	Schonen terrein (5- 10 m3, >10 are)	m3	20,00	F		
111150	Schonen terrein >10 m3, <10 are)	m3	50,00	F		
111160	Schonen terrein >10 m3, >10 are)	m3	50,00	F		
1112	Maaien gewas					
111210	Maaien gewas tot 1000 m2 horizontaal	are	40,00	F		
111220	Maaien gewas 1000-5000 m2 horizontaal	are	80,00	F		
111230	Maaien gewas > 5000 m2 horizontaal	are	120,00	F		
111240	Maaien gewas tot 1000 m2 talud 1:1 t/m 1:3	are	40,00	F		
111250	Maaien gewas 1000-5000 m2 talud 1:1 t/m 1:3	are	80,00	F		
111260	Maaien gewas > 5000 m2 talud 1:1 t/m 1:3	are	120,00	F		
1113	Maaien grasveld					
111310	Maaien grasveld, < 500 m2	are	25,00	F		
111320	Maaien grasveld, 500 - 1000 m2	are	25,00	F		
111330	Maaien grasveld, 1000 - 5000 m2	are	50,00	F		
111340	Maaien grasveld, > 5000 m2	are	50,00	F		
1114	Verwijderen toplaag graspercelen					
111410	Verwijderen toplaag < 500 m2	are	5,00	F		
111420	Verwijderen toplaag 500 - 1000 m2	are	10,00	F		
111430	Verwijderen toplaag 1000 - 5000 m2	are	30,00	F		
111440	Verwijderen toplaag > 5000 m2	are	50,00	F		
111450	Affrezen toplaag grasveld, <500 m2	are	5,00	F		
111460	Affrezen toplaag grasveld, 500 - 1000 m2	are	7,00	F		
111470	Affrezen toplaag grasveld, 1000 - 5000 m2	are	10,00	F		
111480	Affrezen toplaag grasveld, > 5000 m2	are	50,00	F		
1115	Verwijderen graszode					
111510	Verwijderen graszoden, tot 1000 m2, horizontaal	m2	2.000,00	F		
111520	Verwijderen graszoden,1000 - 5000 m2, horizontaal	m2	4.000,00	F		
111530	Verwijderen graszoden, > 5000 m2, horizontaal	m2	6.000,00	F		
111540	Verwijderen graszoden, tot 1000 m2, talud 1:1 tot 1:3	m2	2.000,00	F		
111550	Verwijderen graszoden,1000 - 5000 m2, talud 1:1 tot 1:3	m2	4.000,00	F		
111560	Verwijderen graszoden,> 5000 m2, talud 1:1, tot 1:3.	m2	6.000,00	F		
1116	Frezen grasmat					
111610	Frezen t.b.v. grasmat, < 1000 m2, horizontaal tot 1:3	are	19,00	F		
111620	Frezen t.b.v. grasmat, 1000 - 5000 m2, horizontaal tot 1:3	are	70,00	F		
111630	Frezen t.b.v. grasmat, > 5000 m2, horizontaal tot 1:3	are	168,00	F		
111640	Frezen t.b.v. grasmat, < 1000 m2, talud 1:3 of steiler	are	19,00	F		
111650	Frezen t.b.v. grasmat, 1000 - 5000 m2, talud 1:3 of steiler	are	70,00	F		
111660	Frezen t.b.v. grasmat, > 5000 m2,talud 1:3 of steiler	are	168,00	F		
1117	Vervoeren en storten, maaisel					
111710	Vervoeren en storten vrijgekomen maaisel	ton	40,00	F		
1118	Vervoeren en storten, verwijderen graszode					
111810	Vervoeren en storten vrijgekomen graszode	ton	40,00	F		
12	**Opbreken asfaltverharding**					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
121	**Opbreken asfalt teervrij**					
1210	Voorbereidende werkzaamheden					
121010	Schoonmaken verhardingsopp., 1,50 - 3,00 m <100 m2	m2	5.000,00	F		
121020	Schoonmaken verhardingsopp., 1,50 - 3,00 m, >100m2	m2	5.000,00	F		
121030	Schoonmaken verhardingsopp., > 3,00 m, <100m2	m2	7.500,00	F		
121040	Schoonmaken verhardingsopp., > 3,00 m, >100m2	m2	7.500,00	F		
1211	Zagen verharding					
121120	Zagen verharding (d 30 -40 mm)	m	50,00	F		
121130	Zagen verharding (d 40 -50 mm)	m	50,00	F		
121140	Zagen verharding (d 50-60 mm)	m	50,00	F		
121150	Zagen verharding (d 60 -70 mm)	m	50,00	F		
121160	Zagen verharding (d 70-80 mm)	m	50,00	F		
1212	Opbreken asfalt d.m.v. frezen, b 1,50-2,50 m					
121210	Verw. asfalt d.m.v. frezen (d <40 mm), b 1,50-2,50 m, <100 m2	m2	150,00	F		
121220	Verw. asfalt d.m.v. frezen (d <40 mm), b 1,50-2,50 m, 100-250 m2	m2	300,00	F		
121230	Verw. asfalt d.m.v. frezen (d <40 mm), b 1,50-2,50 m, >250 m2	m2	300,00	F		
121240	Verw. asfalt d.m.v. frezen (d 40-60 mm), b 1,50-2,50 m, <100 m2	m2	150,00	F		
121250	Verw. asfalt d.m.v. frezen (d 40-60 mm), b 1,50-2,50 m, 100-250 m2	m2	300,00	F		
121260	Verw. asfalt d.m.v. frezen.(d. 40-60 mm), b 1,50-2,50 m, >250 m2	m2	300,00	F		
121270	Verw. asfalt d.m.v. frezen (d 60-80 mm) b 1,50-2,50 m, <100 m2	m2	150,00	F		
121280	Verw. asfalt d.m.v. frezen (d 60-80 mm) b 1,50-2,50 m, 100-250 m2	m2	300,00	F		
121290	Verw. asfalt d.m.v. frezen.(d. 60-80 mm) b. 1,50-2,50 m, >250 m2	m2	300,00	F		
1213	Opbreken asfalt d.m.v. frezen, b 2,50-4,0 m					
121310	Verw. asfalt d.m.v. frezen (d <40 mm) b 2,50-4,0 m, <100 m2	m2	150,00	F		
121320	Verw. asfalt d.m.v. frezen (d <40 mm) b 2,50-4,0 m, 100-250 m2	m2	300,00	F		
121330	Verw. asfalt d.m.v. frezen (d <40 mm) b 2,50-4,0 m, >250 m2	m2	500,00	F		
121340	Verw. asfalt d.m.v. frezen.(d. 40-60 mm) b 2,50-4,0 m, <100 m2	m2	150,00	F		
121350	Verw. asfalt d.m.v. frezen.(d. 40-60 mm) b 2,50-4,0 m, 100-250 m2	m2	300,00	F		
121360	Verw. asfalt d.m.v. frezen.(d. 40-60 mm) b 2,50-4,0 m, >250 m2	m2	500,00	F		
121370	Verw. asfalt d.m.v. frezen.(d. 60-80 mm) b 2,50-4,0 m, <100 m2	m2	150,00	F		
121380	Verw. asfalt d.m.v. frezen.(d. 60-80 mm) b 2,50-4,0 m, 100-250 m2	m2	300,00	F		
121390	Verw. asfalt d.m.v. frezen.(d. 60-80 mm) b 2,50-4,0 m, >250 m2	m2	500,00	F		
1214	Opbreken asfalt d.m.v. frezen, b >4,0 m					
121410	Verw. asfalt d.m.v. frezen (d <40 mm), b >4,0 m, <100 m2	m2	150,00	F		
121420	Verw. asfalt d.m.v. frezen (d <40 mm), b >4,0 m, 100-250 m2	m2	300,00	F		
121430	Verw. asfalt d.m.v. frezen (d <40 mm), b >4,0 m, >250 m2	m2	500,00	F		
121440	Verw. asfalt d.m.v. frezen.(d. 40-60 mm), b >4,0 m, <100 m2	m2	150,00	F		
121450	Verw. asfalt d.m.v. frezen.(d. 40-60 mm), b >4,0 m, 100-250 m2	m2	300,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
121460	Verw. asfalt d.m.v. frezen (d 40-60 mm), b >4,0 m, >250 m2	m2	300,00	F		
121470	Verw. asfalt d.m.v. frezen (d 60-80 mm), b >4,0 m, <100 m2	m2	150,00	F		
121480	Verw. asfalt d.m.v. frezen.(d. 60-80 mm) b >4,0 m, 100-250 m2	m2	300,00	F		
121490	Verw. asfalt d.m.v. frezen (d 60-80 mm), b >4,0 m, >250 m2	m2	300,00	F		
1215	Opbreken asfalt teervrij, b < 1,50 m					
121510	Opbreken asfaltverharding (d <70 mm), b <1,50 m, <100 m2	m2	100,00	F		
121520	Opbreken asfaltverharding (d <70 mm), b <1,50 m, 100 - 250 m2	m2	250,00	F		
121530	Opbreken asfaltverharding (d <70 mm), b <1,50 m, >250 m2	m2	300,00	F		
121540	Opbreken asfaltverharding (d 70 - 110 mm), b <1,50 m, <100 m2	m2	100,00	F		
121550	Opbreken asfaltverharding (d 70 - 110 mm), b <1,50 m, 100 - 250 m2	m2	250,00	F		
121560	Opbreken asfaltverharding (d 70 - 110 mm), b <1,50 m, >250 m2	m2	300,00	F		
121570	Opbreken asfaltverharding (d 110-160 mm), b <1,50 m, <100 m2	m2	100,00	F		
121580	Opbreken asfaltverharding (d 110-160 mm), b <1,50 m, 100 - 250 m2	m2	250,00	F		
121590	Opbreken asfaltverharding (d 110-160 mm), b <1,50 m, >250 m2	m2	300,00	F		
1216	Opbreken asfalt teervrij, b 1,50-3,00 m					
121610	Opbreken asfaltverharding (d < 70 mm), b 1,50-3,00 m, <100 m2	m2	100,00	F		
121620	Opbreken asfaltverharding (d <70 mm), b 1,50-3,00 m, 100 - 250 m2	m2	300,00	F		
121630	Opbreken asfaltverharding (d <70 mm), b 1,50-3,00 m, >250 m2	m2	500,00	F		
121640	Opbreken asfaltverharding (d 70 - 110 mm), b 1,50-3,00 m, <100 m2	m2	200,00	F		
121650	Opbreken asfaltverharding (d 70 - 110 mm), b 1,50-3,00 m, 100 - 250 m2	m2	750,00	F		
121660	Opbreken asfaltverharding (d 70 - 110 mm), b 1,50-3,00 m, >250 m2	m2	1.500,00	F		
121670	Opbreken asfaltverharding (d 110 - 160 mm), b 1,50-3,00 m, <100 m2	m2	100,00	F		
121680	Opbreken asfaltverharding (d 110 - 160 mm), b 1,50-3,00 m, 100 - 250 m2	m2	500,00	F		
121690	Opbreken asfaltverharding (d 110 - 160 mm), b 1,50-3,00 m, >250 m2	m2	1.000,00	F		
121700	Opbreken asfaltverharding (d 160 - 250 mm), b 1,50-3,00 m, <100 m2	m2	100,00	F		
121710	Opbreken asfaltverharding (d 160 - 250 mm), b 1,50-3,00 m, 100 - 250 m2	m2	500,00	F		
121720	Opbreken asfaltverharding (d 160 - 250 mm), b 1,50-3,00 m, >250 m2	m2	1.000,00	F		
121730	Opbreken asfaltverharding (d >250 mm), b 1,50-3,00 m, >250 m2	m2	200,00	F		
1218	Opbreken asfalt teervrij, b >3,00 m					
121810	Opbreken asfaltverharding (d <70 mm), b > 3,00 m, <100 m2	m2	100,00	F		
121820	Opbreken asfaltverharding (d <70 mm), b > 3,00 m, 100 - 250 m2	m2	300,00	F		
121830	Opbreken asfaltverharding (d <70 mm), b > 3,00 m, >250 m2	m2	500,00	F		
121840	Opbreken asfaltverharding (d 70 - 110 mm), b > 3,00 m, <100 m2	m2	200,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
121850	Opbreken asfaltverharding (d 70 - 110 mm), b > 3,00 m, 100 - 250 m2	m2	750,00	F		
121860	Opbreken asfaltverharding (d 70 - 110 mm), b > 3,00 m, >250 m2	m2	1.500,00	F		
121870	Opbreken asfaltverharding (d 110 - 160 mm), b > 3,00 m, <100 m2	m2	100,00	F		
121880	Opbreken asfaltverharding (d 110 - 160 mm), b > 3,00 m, 100 - 250 m2	m2	500,00	F		
121890	Opbreken asfaltverharding (d 110 - 160 mm), b > 3,00 m, >250 m2	m2	1.000,00	F		
121900	Opbreken asfaltverharding (d 160 - 250 mm), b > 3,00 m, <100 m2	m2	100,00	F		
121910	Opbreken asfaltverharding (d 160 - 250 mm), b > 3,00 m, 100 - 250 m2	m2	500,00	F		
121920	Opbreken asfaltverharding (d 160 - 250 mm), b > 3,00 m, >250 m2	m2	1.000,00	F		
121930	Opbreken asfaltverharding (d >250 mm), b > 3,00 m, >250 m2	m2	200,00	F		
122	**Opbreken teerhoudend asfalt**					
1221	Opbreken teerhoudend asfalt d.m.v frezen (1,50-2,50 m)					
122110	Frezen teerhoudend asfalt (d 40-60 mm), b 1,50-2,50 m, <100 m2	m2	150,00	F		
122120	Frezen teerhoudend asfalt (d 40-60 mm), b 1,50-2,50 m, 100-250 m2	m2	300,00	F		
122130	Frezen teerhoudend asfalt (d 40-60 mm), b 1,50-2,50 m, >250 m2	m2	300,00	F		
122140	Frezen teerhoudend asfalt (d 60-80 mm), b 1,50-2,50 m, <100 m2	m2	150,00	F		
122150	Frezen teerhoudend asfalt (d 60-80 mm), b 1,50-2,50 m, 100-250 m2	m2	300,00	F		
122160	Frezen teerhoudend asfalt (d 60-80 mm), b 1,50-2,50 m, >250 m2	m2	300,00	F		
122170	Frezen teerhoudend asfalt (d >80 mm), b 1,50-2,50 m, <100 m2	m2	150,00	F		
122180	Frezen teerhoudend asfalt (d >80 mm), b 1,50-2,50 m, 100-250 m2	m2	300,00	F		
122190	Frezen teerhoudend asfalt (d >80 mm), b 1,50-2,50 m, >250 m2	m2	300,00	F		
1222	Opbreken teerhoudend asfalt d.m.v frezen (2,50-4,0 m)					
122210	Frezen teerhoudend asfalt (d 40-60 mm), b 2,50-4,0 m, <100m2	m2	150,00	F		
122220	Frezen teerhoudend asfalt (d 40-60 mm), b 2,50-4,0 m, 100-250 m2	m2	1.000,00	F		
122230	Frezen teerhoudend asfalt (d 40-60 mm), b 2,50-4,0 m, >250 m2	m2	2.000,00	F		
122240	Frezen teerhoudend asfalt (d 60-80 mm), b 2,50-4,0 m, <100 m2	m2	300,00	F		
122250	Frezen teerhoudend asfalt (d 60-80 mm), b 2,50-4,0 m, 100-250 m2	m2	300,00	F		
122260	Frezen teerhoudend asfalt (d 60-80 mm), b 2,50-4,0 m, >250 m2	m2	500,00	F		
122270	Frezen teerhoudend asfalt (d >80 mm), b 2,50-4,0 m, <100 m2	m2	150,00	F		
122280	Frezen teerhoudend asfalt (d >80 mm), b 2,50-4,0 m, 100-250 m2	m2	300,00	F		
122290	Frezen teerhoudend asfalt (d >80 mm), b 2,50-4,0 m, >250 m2	m2	500,00	F		
1223	Opbreken teerhoudend asfalt d.m.v frezen (>4,0 m)					
122310	Frezen teerhoudend asfalt (d 40-60 mm), b >4,0 m, <100 m2	m2	150,00	F		
122320	Frezen teerhoudend asfalt (d 40-60 mm), b >4,0 m,	m2	1.000,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	100-250 m2					
122330	Frezen teerhoudend asfalt (d 40-60 mm), b >4,0 m, >250 m2	m2	2.500,00	F		
122340	Frezen teerhoudend asfalt (d 60-80 mm), b >4,0 m, <100 m2	m2	300,00	F		
122350	Frezen teerhoudend asfalt (d 60-80 mm), b >4,0 m, 100-250 m2	m2	300,00	F		
122360	Frezen teerhoudend asfalt (d 60-80 mm), b >4,0 m, >250 m2	m2	500,00	F		
122370	Frezen teerhoudend asfalt (d >80 mm), b >4,0 m, <100 m2	m2	150,00	F		
122380	Frezen teerhoudend asfalt.(d. >80 mm)b >4,0 m, 100-250 m2	m2	300,00	F		
122390	Frezen teerhoudend asfalt (d >80 mm), b >4,0 m, >250 m2	m2	500,00	F		
1225	Verwijderen teerhoudend asfalt, b 1,50-3,00 m					
122520	Opbr. asfaltverh (d 70-110 mm) teerhoudend asfalt, b 1,50-3,0 m, 100 - 250 m2	m2	300,00	F		
122530	Opbr. asfaltverh (d 70-110 mm) teerhoudend asfalt, b 1,50-3,0 m, > 250 m2	m2	500,00	F		
122550	Opbr. asfaltverh (d 110 - 160 mm) teerhoudend asfalt, b 1,50-3,0 m, 100 - 250 m2	m2	300,00	F		
122560	Opbr. asfaltverh (d 110 - 160 mm) teerhoudend asfalt, b 1,50-3,0 m, 100 - 250 m2	m2	500,00	F		
1226	Verwijderen teerhoudend asfalt, b >3,00 m					
122620	Opbr. asfaltverh (d 70-110 mm) teerhoudend asfalt, b >3,0 m, 100 - 250 m2	m2	300,00	F		
122630	Opbr. asfaltverh (d 70-110 mm) teerhoudend asfalt, b >3,0 m, > 250 m2	m2	500,00	F		
122650	Opbr. asfaltverh (d 110 - 160 mm) teerhoudend asfalt, b >3,0 m, 100 - 250 m2	m2	300,00	F		
122660	Opbr. asfaltverh (d 110 - 160 mm) teerhoudend asfalt, b >3,0 m, 100 - 250 m2	m2	500,00	F		
124	**Opbreken (steen)fundering**					
1241	Opbreken steenfundering ongebonden					
124110	Verwijderen steenmengsel fundering (d < 150 mm), b < 1,50 m, <100 m2	m2	150,00	F		
124120	Verwijderen steenmengsel fundering (d < 150 mm), b < 1,50 m, 100-250 m2	m2	300,00	F		
124130	Verwijderen steenmengsel fundering (d < 150 mm), b < 1,50 m, >250 m2	m2	500,00	F		
124140	Verwijderen steenmengsel fundering (d 150 - 250 mm), b 1,50 - 3,00 m, <100 m2	m2	150,00	F		
124150	Verwijderen steenmengsel fundering (d 150 - 250 mm), b 1,50 - 3,00 m, 100-250 m2	m2	300,00	F		
124160	Verwijderen steenmengsel fundering (d 150 - 250 mm), b 1,50 - 3,00 m, >250 m2	m2	500,00	F		
124170	Verwijderen steenmengsel fundering (d >250 mm) b > 3,00 m, <100 m2	m2	150,00	F		
124180	Verwijderen steenmengsel fundering (d >250 mm), b > 3,00 m, 100-250 m2	m2	300,00	F		
124190	Verwijderen steenmengsel fundering (d >250 mm), b > 3,00 m, >250 m2	m2	500,00	F		
1244	Opbreken steenfundering gebonden, menggranulaat en asfaltgranulaat					
124410	Verwijderen steenmengsel fundering (m+a), (d < 150 mm), b < 1,50 m, <100 m2	m2	200,00	F		
124420	Verwijderen steenmengsel fundering (m+a), (d < 150 mm), b < 1,50 m, 100-250 m2	m2	300,00	F		
124430	Verwijderen steenmengsel fundering (m+a), (d < 150	m2	500,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	mm), b < 1,50 m, >250 m2					
124440	Verwijderen steenmengsel fundering (m+a), (d 150 - 250 mm), b 1,50 - 3,00 m, <100 m2	m2	200,00	F		
124450	Verwijderen steenmengsel fundering (m+a), (d 150 - 250 mm), b 1,50 - 3,00 m, 100-250 m2	m2	300,00	F		
124460	Verwijderen steenmengsel fundering (m+a), (d 150 - 250 mm) b 1,50 - 3,00 m, >250 m2	m2	500,00	F		
124470	Verwijderen steenmengsel fundering (m+a), (d >250 mm), b > 3,00 m, <100 m2	m2	200,00	F		
124480	Verwijderen steenmengsel fundering (m+a), (d >250 mm), b > 3,00 m, 100-250 m2	m2	500,00	F		
124490	Verwijderen steenmengsel fundering (m+a), (d >250 mm), b > 3,00 m, >250 m2	m2	500,00	F		
1245	Opbreken steenfundering gebonden, slakken en slakkenzand					
124510	Verwijderen steenmengsel fundering (s+sz), (d < 150 mm), b < 1,50 m, <100 m2	m2	200,00	F		
124520	Verwijderen steenmengsel fundering (s+sz), (d < 150 mm), b < 1,50 m, 100-250 m2	m2	300,00	F		
124530	Verwijderen steenmengsel fundering (s+sz), (d < 150 mm), b < 1,50 m, >250 m2	m2	500,00	F		
124540	Verwijderen steenmengsel fundering (s+sz), (d 150 - 250 mm), b 1,50 - 3,00 m, <100 m2	m2	200,00	F		
124550	Verwijderen steenmengsel fundering (s+sz), (d 150 - 250 mm) b 1,50 - 3,00 m, 100-250 m2	m2	500,00	F		
124560	Verwijderen steenmengsel fundering (s+sz), (d 150 - 250 mm), b 1,50 - 3,00 m, >250 m2	m2	1.000,00	F		
124570	Verwijderen steenmengsel fundering (s+sz), (d >250 mm), b > 3,00 m, <100 m2	m2	200,00	F		
124580	Verwijderen steenmengsel fundering (s+sz), (d >250 mm), b > 3,00 m, 100-250 m2	m2	30,00	F		
124590	Verwijderen steenmengsel fundering (s+sz), (d >250 mm), b > 3,00 m, >250 m2	m2	1.000,00	F		
129	**Vervoeren asfalt en steenfundering**					
1291	Vervoeren teervrij asfalt naar een inrichting					
129110	Vervoeren teervrij asfalt, gefreesd	ton	1.000,00	F		
129120	Vervoeren teervrij asfalt, schollen	ton	2.000,00	F		
1292	Vervoeren teerhoudend asfalt naar een inrichting					
129210	Vervoeren teerhoudend verhardingsmateriaal, gefreesd	ton	700,00	F		
129220	Vervoeren teerhoudend verhardingsmateriaal, schollen	ton	250,00	F		
1293	Vervoeren steenfundering onder teervrij asfalt naar een inrichting					
129310	Vervoeren gebonden menggranulaat	ton	200,00	F		
129320	Vervoeren asfaltgranulaat	ton	300,00	F		
129330	Vervoeren slakken	ton	200,00	F		
129340	Vervoeren slakkenzand	ton	2.000,00	F		
129380	Vervoeren menggranulaat	m3	100,00	F		
14	**Verwijderen elementenverharding**					
141	**Opbreken betontegels**					
1411	Betontegels 300 x 300 x 50 mm (hergebruik)					
141110	Opbreken betontegels b < 1,50 m, 1 - 100 m2	m2	50,00	F		
141120	Opbreken betontegels b < 1,50 m, 100 - 500 m2	m2	250,00	F		
141130	Opbreken betontegels b < 1,50 m, > 500 m2	m2	750,00	F		
141140	Opbreken betontegels b 1,50 - 3,00 m, < 100 m2	m2	50,00	F		
141150	Opbreken betontegels b 1,50 - 3,00 m, 100 - 500 m2	m2	250,00	F		
141160	Opbreken betontegels b 1,50 - 3,00 m, > 500 m2	m2	750,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1412	Betontegels 300 x 300 x 80 mm (hergebruik)					
141210	Opbreken betontegels b < 1,50 m, 1 - 100 m2	m2	50,00	F		
141220	Opbreken betontegels b < 1,50 m, 100 - 500 m2	m2	250,00	F		
141230	Opbreken betontegels b < 1,50 m, > 500 m2	m2	750,00	F		
141240	Opbreken betontegels b 1,50 - 3,00 m, < 100 m2	m2	50,00	F		
141250	Opbreken betontegels b 1,50 - 3,00 m, 100 - 500 m2	m2	250,00	F		
141260	Opbreken betontegels b > 3,00 m, <100 m2	m2	150,00	F		
1413	Betontegels 300 x 300 x 50 mm (afvoer)					
141310	Opbreken betontegels b < 1,50 m, 1 - 100 m2	m2	50,00	F		
141320	Opbreken betontegels b < 1,50 m, 100 - 500 m2	m2	250,00	F		
141330	Opbreken betontegels b < 1,50 m, > 500 m2	m2	750,00	F		
141340	Opbreken betontegels b 1,50 - 3,00 m, < 100 m2	m2	50,00	F		
141350	Opbreken betontegels b 1,50 - 3,00 m, 100 - 500 m2	m2	250,00	F		
141360	Opbreken betontegels b 1,50 - 3,00 m, > 500 m2	m2	750,00	F		
1414	Betontegels 300 x 300 x 80 mm (afvoer)					
141410	Opbreken betontegels b < 1,50 m, 1 - 100 m2	m2	50,00	F		
141420	Opbreken betontegels b < 1,50 m, 100 - 500 m2	m2	250,00	F		
141430	Opbreken betontegels b < 1,50 m, > 500 m2	m2	750,00	F		
141440	Opbreken betontegels b 1,50 - 3,00 m, < 100 m2	m2	50,00	F		
141450	Opbreken betontegels b 1,50 - 3,00 m, 100 - 500 m2	m2	250,00	F		
141460	Opbreken betontegels b 1,50 - 3,00 m, > 500 m2	m2	750,00	F		
1415	Betontegels 300 x 300 x 50 mm (werf/depot)					
141510	Opbreken betontegels b < 1,50 m, 1 - 100 m2	m2	50,00	F		
141520	Opbreken betontegels b < 1,50 m, 100 - 500 m2	m2	250,00	F		
141530	Opbreken betontegels b < 1,50 m, > 500 m2	m2	750,00	F		
141540	Opbreken betontegels b 1,50 - 3,00 m, < 100 m2	m2	50,00	F		
1416	Betontegels 300 x 300 x 80 mm (werf/depot)					
141610	Opbreken betontegels b < 1,50 m, 1 - 100 m2	m2	50,00	F		
141620	Opbreken betontegels b < 1,50 m, 100 - 500 m2	m2	250,00	F		
141630	Opbreken betontegels b < 1,50 m, > 500 m2	m2	750,00	F		
141640	Opbreken betontegels b 1,50 - 3,00 m, < 100 m2	m2	50,00	F		
143	**Opbreken kantopsluiting**					
1431	Opbreken betonbanden 280/300 mm					
143110	Opbreken betonbanden 280/300 mm, afv. inrichting	m	10,00	F		
143120	Opbreken betonbanden 280/300 mm, afv. depot	m	100,00	F		
143130	Opbreken betonbanden.280/300 mm, hergebruik	m	100,00	F		
1432	Opbreken betonbanden 180/200 mm					
143240	Opbreken betonbanden 180/200x200 mm, afv. inrichting	m	10,00	F		
143250	Opbreken betonbanden 180/200x200 mm, afv. werf/depot	m	20,00	F		
143260	Opbreken betonbanden 180/200x200 mm, hergebruik.	m	20,00	F		
143270	Opbreken betonbanden 180/200x250 mm, afv. inrichting	m	10,00	F		
143280	Opbreken betonbanden 180/200x250 mm, afv. werf/depot	m	20,00	F		
143290	Opbreken betonbanden 180/200x250 mm, hergebruik	m	20,00	F		
1433	Opbreken betonbanden 130/150 mm					
143310	Opbreken betonbanden 130/150x160 mm, afv. inrichting	m	10,00	F		
143320	Opbreken betonbanden 130/150x160 mm, afv. werf/depot	m	20,00	F		
143330	Opbreken betonbanden 130/150x160 mm, hergebruik	m	20,00	F		
143340	Opbreken betonbanden 130/150x200 mm, afv. inrichting	m	10,00	F		
143350	Opbreken betonbanden 130/150x200 mm, afv. werf/depot	m	20,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
143360	Opbreken betonbanden 130/150x200 mm, hergebruik	m	20,00	F		
143370	Opbreken betonbanden 130/150x250 mm, afv. inrichting	m	10,00	F		
143380	Opbreken betonbanden 130/150x250 afv. werf/depot	m	20,00	F		
143390	Opbreken betonbanden 130/150x250 mm, hergebruik	m	20,00	F		
1434	Opbreken opsluitbanden 60/200 mm en 80/200 mm					
143410	Opbreken opsluitbanden 60/200x160 mm, afv. inrichting	m	30,00	F		
143430	Opbreken opsluitbanden 60/200x160 mm, hergebruik	m	20,00	F		
143440	Opbreken opsluitbanden 80/200x160 mm, afv. inrichting	m	10,00	F		
143460	Opbreken opsluitbanden 80/200x160 mm, hergebruik	m	20,00	F		
1435	Opbreken opsluitbanden 100/200 mm					
143510	Opbreken opsluitbanden 100x200 mm, afv. inrichting	m	10,00	F		
143520	Opbreken opsluitbanden 100x200 mm, afv. werf/depot	m	20,00	F		
143530	Opbreken opsluitbanden 100x200 mm, hergebruik	m	100,00	F		
143540	Opbreken opsluitbanden 100x200 mm, afv inrichting	m	10,00	F		
143550	Opbreken opsluitbanden 100x200 mm, afv. werf/depot	m	20,00	F		
143560	Opbreken opsluitbanden 100x200 mm, hergebruik	m	20,00	F		
1436	Opbreken boomkransen					
143610	Opbreken boomkransen =< 1,50 x 1,50 m, afv. inrichting	st	10,00	F		
143620	Opbreken boomkransen =<1,50 x 1,50 m, afv. werf/depot	st	10,00	F		
143630	Opbreken boomkransen =<1,50 x 1,50 m, afv. hergebruik	st	10,00	F		
143640	Opbreken boomkransen > 1,50 x 1,50 m, afv. inrichting	st	10,00	F		
143650	Opbreken boomkransen > 1,50 x 1,50 m, afv. werf/depot	st	10,00	F		
143660	Opbreken boomkransen > 1,50 x 1,50 m, afv. hergebruik	st	10,00	F		
1437	Opbreken inritbanden					
143710	Opbreken betonbanden 450x200x500 mm, afv. inrichting	m	10,00	F		
143720	Opbreken betonbanden 450x200x500 mm, afv. werf/depot.	m	10,00	F		
143730	Opbreken betonbanden 450x200x500 mm, hergebruik	m	10,00	F		
143740	Opbreken betonbanden 500x200x500 mm, afv. inrichting	m	10,00	F		
143750	Opbreken betonbanden 500x200x500 mm, afv. werf/depot	m	10,00	F		
143760	Opbreken betonbanden 500x200x500 mm, afv. hergebruik	m	10,00	F		
143770	Opbreken betonbanden 650x200x500 mm, afv. inrichting	m	10,00	F		
143780	Opbreken betonbanden 650x200x500 mm, afv. werf/depot	m	10,00	F		
143790	Opbreken betonbanden 650x200x500 afv. hergebruik.	m	10,00	F		
1438	Opbreken RWS betonbanden					
143810	Opbr. betonbanden (rijwielpad, afv. inricht.)	m	100,00	F		
143820	Opbr. betonbanden (rijwielpad, afv depot)	m	100,00	F		
144	**Opbreken elementenverharding**					
1441	Opbreken straatbaksteen keiformaat					
144110	Opbreken straatbaksteen, >3,0 m, kf, hergebruik	m2	100,00	F		
144120	Opbreken straatbaksteen, >3,0 m, kf, afv. werf/depot	m2	100,00	F		
144130	Opbreken straatbaksteen, >3,0 m, kf, afv. inrichting	m2	30,00	F		
144140	Opbreken straatbaksteen, >3,0 m, kf, hergebruik	m2	200,00	F		
144150	Opbreken straatbaksteen, 1,5-3,0 m, kf, afv. werf/depot	m2	300,00	F		
144160	Opbreken straatbaksteen,1,5-3,0 m, kf, afv. inrichting	m2	40,00	F		
1442	Opbreken straatbaksteen dikformaat					
144210	Opbreken straatbaksteen.(df, hergebruik op het werk)	m2	100,00	F		
144220	Opbreken straatbaksteen.(kf, afv. depot)	m2	100,00	F		
1443	Opbreken betonstraatstenen keiformaat					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
144310	Opbreken betonstraatstenen, kf, afv. inrichting	m2	100,00	F		
144320	Opbreken betonstraatstenen, kf, hergebruik	m2	100,00	F		
144330	Opbreken betonstraatstenen, kf, afv. werf/depot	m2	100,00	F		
1446	Streklaag					
144610	Opbreken streklaag van betonklinkers	m	150,00	F		
144620	Opbreken streklaag van straatbakstenen	m	150,00	F		
144630	Opbreken streklaag van betontegels	m	150,00	F		
149	**Vervoeren bestratingsmaterialen**					
1491	Vervoeren materialen					
149120	Vervoeren elementen verharding > 15 km	ton	100,00	F		
149130	Vervoeren bestratingsmateriaal < 10 km	ton	100,00	F		
1492	Vervoeren en storten materialen naar een inrichting					
149210	Vervoeren en storten bestratingsmateriaal	ton	40,00	F		
15	**Verwijderen inrichtingselementen**					
151	**Verwijderen wegbebakening**					
1510	Anti-parkeer elementen					
151010	Verwijderen anti-parkeerpaal, hergebruik	st	6,00	F		
151020	Verwijderen anti-parkeerpaal, hergebruik	st	6,00	F		
151030	Verwijderen anti-parkeerpaal, hergebruik	st	6,00	F		
151040	Verwijderen anti-parkeerpaal, hergebruik	st	6,00	F		
151060	Verwijderen anti-parkeerpaal, afv. werf/depot	st	6,00	F		
151070	Verwijderen anti-parkeerpaal, afv. werf/depot	st	6,00	F		
151080	Verwijderen anti-parkeerpaal, afv. werf/depot	st	15,00	F		
151090	Verwijderen anti-parkeerpaal, afv. werf/depot	st	15,00	F		
1511	Verkeers-borden, -palen					
151110	Verw. verkeersbordpaal, incl. borden	st	5,00	F		
151120	Verw. verkeersbordpaal, incl. borden	st	5,00	F		
152	**Verwijderen wegmeubilair**					
1521	Verwijderen zitbanken					
152110	Verwijderen zitbank uit bestrating	st	10,00	F		
1522	Verwijderen fietsenrek en fietsnietje					
152220	Verwijderen fietsenrek, afv. depot/werf	st	6,00	F		
152240	Verwijderen fietsnietje, hergebruik	st	30,00	F		
152250	Verwijderen fietsnietje, afv. depot/werf	st	30,00	F		
1523	Verwijderen afvalbak					
152310	Verwijderen afvalbak, (hergebruik) 200 L	st	10,00	F		
152330	Verwijderen afvalbak, (afv. inrichting) 200 L	st	6,00	F		
152340	Verwijderen afvalbak, (afv. depot/werf) 200 L	st	6,00	F		
152360	Verwijderen afvalbak, (afv. inrichting) 120 L	st	40,00	F		
153	**Verwijderen hekwerk**					
1531	Verwijderen hekwerk					
153110	Verwijderen hek, (afv. inrichting)	m	30,00	F		
153120	Verwijderen hek, (afv. inrichting)	m	30,00	F		
159	**Vervoeren inrichtingselementen**					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1591	Vervoeren materialen naar de werf / depot					
159110	Vervoeren wegbebakening < 5 km	st	52,00	F		
159120	Vervoeren wegbebakening 5 - 10 km	st	55,00	F		
159130	Vervoeren wegbebakening > 15 km	st	55,00	F		
159140	Vervoeren banken < 5 km	st	10,00	F		
159150	Vervoeren banken 5 - 10 km	st	10,00	F		
159160	Vervoeren banken > 15 km	st	10,00	F		
159170	Vervoeren afvalbakken > 15 km	st	6,00	F		
1592	Vervoeren en storten materialen naar een inrichting					
159210	Vervoeren en storten meubilair (hout)	ton	1,00	F		
159220	Vervoeren en storten meubilair (beton)	ton	5,00	F		
159230	Vervoeren en storten meubilair (metaal)	ton	5,00	F		
16	**Verwijderen bomen**					
161	**Verwijderen bomen (geen iepen)**					
1611	Aanbrengen markering					
161110	Markeren te kappen bomen, 1-10 st	st	20,00	F		
161120	Markeren te kappen bomen, 11-25 st	st	50,00	F		
161130	Markeren te kappen bomen ,> 25 st	st	75,00	F		
1612	Verwijderen bomen in verharding					
161220	Verwijderen bomen, d tot 0,30 m	st	20,00	F		
161230	Verwijderen bomen, 0,30-0,50 m	st	20,00	F		
161240	Verwijderen bomen, 0,50-0,75 m	st	30,00	F		
161250	Verwijderen bomen, 0,75-1,00 m	st	30,00	F		
161260	Verwijderen bomen, 1,00-1,25 m	st	10,00	F		
161270	Verwijderen bomen, 1,25-1,50 m	st	10,00	F		
161280	Verwijderen bomen, >1,50 m	st	10,00	F		
1613	Verwijderen bomen in gazon					
161310	Verwijderen bomen, <0,30 m, takkenrillen	st	25,00	F		
161320	Verwijderen bomen, <0,30 m	st	20,00	F		
161330	Verwijderen bomen, 0,30-0,50 m	st	20,00	F		
161340	Verwijderen bomen, 0,50-0,70 m	st	30,00	F		
161350	Verwijderen bomen, 0,75-1,00 m	st	30,00	F		
161360	Verwijderen bomen, 1,00-1,25 m	st	10,00	F		
161370	Verwijderen bomen, 1,25-1,50 m	st	10,00	F		
161380	Verwijderen bomen, >1,50 m	st	10,00	F		
1614	Verwijderen bomen in beplanting					
161410	Verwijderen bomen, <0,30 m, takkenrillen	st	25,00	F		
161420	Verwijderen bomen, <0,30 m	st	20,00	F		
161430	Verwijderen bomen,0,30-0,50 m	st	20,00	F		
161440	Verwijderen bomen, 0,50-0,75 m	st	30,00	F		
161450	Verwijderen bomen, 0,75-1,00 m	st	30,00	F		
161460	Verwijderen bomen, 1,00-1,25 m	st	10,00	F		
161470	Verwijderen bomen, 1,25-1,50 m	st	10,00	F		
161480	Verwijderen bomen, >1,50 m	st	10,00	F		
162	**Verwijderen bomen iepen**					
1621	Aanbrengen markering					
162110	Markeren te kappen bomen, 1-10 st	st	30,00	F		
162120	Markeren te kappen bomen, 11-25 st	st	50,00	F		
162130	Markeren te kappen bomen, > 25 st	st	75,00	F		
1622	Verwijderen iepen uit verharding					
162210	Verwijderen bomen, <0,30 m	st	10,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
162220	Verwijderen bomen, 0,30-0,50 m	st	15,00	F		
162230	Verwijderen bomen, 0,50-0,75 m	st	15,00	F		
162240	Verwijderen bomen, 0,75-1,00 m	st	10,00	F		
162250	Verwijderen bomen, 1,00-1,25 m	st	5,00	F		
162260	Verwijderen bomen, 1,25-1,50 m	st	6,00	F		
162270	Verwijderen bomen, >1,50 m	st	5,00	F		
1623	Verwijderen iepen uit gazon					
162310	Verwijderen bomen, <0,30 m	st	10,00	F		
162320	Verwijderen bomen, 0,30-0,50 m	st	15,00	F		
162330	Verwijderen bomen, 0,50-0,75 m	st	15,00	F		
162340	Verwijderen bomen, 0,75-1,00 m	st	10,00	F		
162350	Verwijderen bomen, 1,00-1,25 m	st	5,00	F		
162360	Verwijderen bomen, 1,25-1,50 m	st	6,00	F		
162370	Verwijderen bomen, >1,50 m	st	5,00	F		
1624	Verwijderen iepen uit beplanting					
162410	Verwijderen bomen, <0,30 m	st	10,00	F		
162420	Verwijderen bomen, 0,30-0,50 m	st	15,00	F		
162430	Verwijderen bomen, 0,50-0,75 m	st	15,00	F		
162440	Verwijderen bomen, 0,75-1,00 m	st	10,00	F		
162450	Verwijderen bomen, 1,00-1,25 m	st	5,00	F		
162460	Verwijderen bomen, 1,25-1,50 m	st	6,00	F		
162470	Verwijderen bomen, >1,50 m	st	5,00	F		
163	**Verwijderen stobben (geen iepen)**					
1631	Verwijderen stobben in verharding					
163110	Verwijderen stobben, <0,30 m	st	20,00	F		
163120	Verwijderen stobben, 0,30-0,50 m	st	15,00	F		
163130	Verwijderen stobben, 0,50-0,75 m	st	15,00	F		
163140	Verwijderen stobben, 0,75-1,00 m	st	10,00	F		
163150	Verwijderen stobben, 1,00-1,25 m	st	9,00	F		
163160	Verwijderen stobben, 1,25-1,50 m	st	3,00	F		
163170	Verwijderen stobben, >1,50 m	st	1,00	F		
1632	Verwijderen stobben in gazon					
163210	Verwijderen stobben, <0,30 m	st	20,00	F		
163220	Verwijderen stobben, 0,30-0,50 m	st	30,00	F		
163230	Verwijderen stobben, 0,50-0,75 m	st	30,00	F		
163240	Verwijderen stobben, 0,75-1,00 m	st	10,00	F		
163250	Verwijderen stobben, 1,00-1,25 m	st	6,00	F		
163260	Verwijderen stobben, 1,25-1,50 m	st	6,00	F		
163270	Verwijderen stobben, >1,50 m	st	5,00	F		
1633	Verwijderen stobben in beplanting					
163310	Verwijderen stobben, <0,30 m	st	20,00	F		
163320	Verwijderen stobben, 0,30-0,50 m	st	30,00	F		
163330	Verwijderen stobben, 0,50-0,75 m	st	30,00	F		
163340	Verwijderen stobben, 0,75-1,00 m	st	10,00	F		
163350	Verwijderen stobben, 1,00-1,25 m	st	6,00	F		
163360	Verwijderen stobben, 1,25-1,50 m	st	6,00	F		
163370	Verwijderen stobben, >1,50 m	st	5,00	F		
164	**Verwijderen stobben (iepen)**					
1641	Verwijderen stobben in verharding					
164110	Verwijderen stobben, <0,30 m	st	20,00	F		
164120	Verwijderen stobben, 0,30-0,50 m	st	15,00	F		
164130	Verwijderen stobben, 0,50-0,75 m	st	15,00	F		
164140	Verwijderen stobben, 0,75-1,00 m	st	10,00	F		
164150	Verwijderen stobben, 1,00-1,25 m	st	9,00	F		
164160	Verwijderen stobben, 1,25-1,50 m	st	3,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
164170	Verwijderen stobben, >1,50 m	st	1,00	F		
1642	Verwijderen stobben in gazon					
164210	Verwijderen stobben, <0,30 m	st	20,00	F		
164220	Verwijderen stobben, 0,30-0,50 m	st	30,00	F		
164230	Verwijderen stobben, 0,50-0,75 m	st	30,00	F		
164240	Verwijderen stobben, 0,75-1,00 m	st	10,00	F		
164250	Verwijderen stobben, 1,00-1,25 m	st	6,00	F		
164260	Verwijderen stobben, 1,25-1,50 m	st	6,00	F		
164270	Verwijderen stobben, >1,50 m	st	5,00	F		
1643	Verwijderen stobben in beplanting					
164310	Verwijderen stobben, <0,30 m	st	20,00	F		
164320	Verwijderen stobben, 0,30-0,50 m	st	30,00	F		
164330	Verwijderen stobben, 0,50-0,75 m	st	30,00	F		
164340	Verwijderen stobben, 0,75-1,00 m	st	10,00	F		
164350	Verwijderen stobben, 1,00-1,25 m	st	6,00	F		
164360	Verwijderen stobben, 1,25-1,50 m	st	6,00	F		
164370	Verwijderen stobben, >1,50 m	st	5,00	F		
165	**Vervoeren houtsnippers en stobbes**					
1651	Vervoeren houtsnippers (geen iepen)					
165110	Vervoeren houtsnippers De Borcht	ton	10,00	F		
165120	Vervoeren houtsnippers en takken Vosse	ton	10,00	F		
1652	Vervoeren houtsnippers (iepen)					
165210	Vervoeren houtsnippers De Borcht	ton	10,00	F		
165220	Vervoeren houtsnippers en takken Vosse	ton	10,00	F		
1655	Vervoeren stobbes					
165510	Vervoeren stobbes, geen iepen	ton	10,00	F		
165520	Vervoeren stobbes, iepen	ton	10,00	F		
166	**Vervoeren stamhout**					
1661	Vervoeren stamhout					
166110	Vervoeren stamhout Houtwerf	ton	100,00	F		
167	**Verwerken takhout**					
1670	Maken takkenrillen					
167010	Maken takkenrillen	m	50,00	F		
17	**Verwijderen beplanting**					
171	**Verwijderen kruidachtigen**					
1711	Verwijderen kruidachtigen, tot 25 m2					
171110	Verwijderen kruidachtigen, <10 st/m2	m2	1.000,00	F		
171120	Verwijderen kruidachtigen, > 10 st/m2	m2	1.000,00	F		
171130	Verwijderen kruidachtigen, <10 st/m2, handmatig	m2	1.000,00	F		
171140	Verwijderen kruidachtigen, > 10 st/m2, handmatig	m2	1.000,00	F		
1712	Verwijderen kruidachtigen, 25 - 50 m2					
171210	Verwijderen kruidachtigen, <10 st/m2	m2	2.500,00	F		
171220	Verwijderen kruidachtigen, > 10 st/m2	m2	2.500,00	F		
1713	Verwijderen kruidachtigen, 50 - 100 m2					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
171310	Verwijderen kruidachtigen, <10 st/m2	m2	4.000,00	F		
171320	Verwijderen kruidachtigen, > 10 st/m2	m2	3.600,00	F		
1714	Verwijderen kruidachtigen, > 100 m2					
171410	Verwijderen kruidachtigen, <10 st/m2	m2	9.500,00	F		
171420	Verwijderen kruidachtigen, > 10 st/m2	m2	7.200,00	F		
172	**Verwijderen bosplantsoen**					
1721	Verwijderen bosplantsoen, horizontaal, tot 50 st/100 m2					
172110	Verwijderen bosplantsoen, tot ca 1 m (meerjarige opslag)	are	15,00	F		
172120	Verwijderen bosplantsoen, tot 2 m.	are	10,00	F		
172130	Verwijderen bosplantsoen, tot 5 m.	are	5,00	F		
1722	Verwijderen bosplantsoen, horizontaal, 50-150 st/100 m2					
172210	Verwijderen bosplantsoen, tot ca 1 m (meerjarige opslag)	are	15,00	F		
172220	Verwijderen bosplantsoen, tot 2 m.	are	10,00	F		
172230	Verwijderen bosplantsoen, tot 5 m.	are	5,00	F		
1723	Verwijderen bosplantsoen, horizontaal, >150 st/100 m2					
172310	Verwijderen bosplantsoen, tot ca 1 m (meerjarige opslag)	are	15,00	F		
172320	Verwijderen bosplantsoen, tot 2 m.	are	10,00	F		
172330	Verwijderen bosplantsoen, tot 5 m.	are	5,00	F		
1724	Verwijderen bosplantsoen, talud 1:1 tot 1:3, tot 50 st/100 m2					
172410	Verwijderen bosplantsoen tot ca 1 m (meerjarige opslag)	are	15,00	F		
172420	Verwijderen bosplantsoen tot 2 m.	are	10,00	F		
172430	Verwijderen bosplantsoen tot 5 m.	are	5,00	F		
1725	Verwijderen bosplantsoen talud 1:1 tot 1:3, 50-150 st/100 m2					
172510	Verwijderen bosplantsoen, tot ca 1 m (meerjarige opslag)	are	15,00	F		
172520	Verwijderen bosplantsoen, tot 2 m.	are	10,00	F		
172530	Verwijderen bosplantsoen, tot 5 m.	are	5,00	F		
1726	Verwijderen bosplantsoen, talud 1:1 tot 1:3, >150 st/100 m2					
172610	Verwijderen bosplantsoen, tot ca 1 m (meerjarige opslag)	are	15,00	F		
172620	Verwijderen bosplantsoen, tot 2 m.	are	10,00	F		
172630	Verwijderen bosplantsoen, tot 5 m.	are	5,00	F		
173	**Verwijderen begroeiing**					
1731	Verwijderen begroeiing, horizontaal, 50 -150 st/100 m2					
173110	Verwijderen begroeiing, tot ca. 0,5 m.	are	25,00	F		
173120	Verwijderen begroeiing, tot ca. 1,0 m.	are	25,00	F		
173130	Verwijderen heesters, tot ca. 2 m.	are	5,00	F		
1732	Verwijderen heesters, horizontaal, >150 st/100 m2					
173210	Verwijderen begroeiing, tot ca. 0,5 m.	are	25,00	F		
173220	Verwijderen heesters, tot ca.1 m.	are	25,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
173230	Verwijderen heesters,tot ca. 2 m.	are	20,00	F		
1733	Verwijderen heesters, talud 1:1 tot 1:3, 50 -150 st/100 m2					
173310	Verwijderen begroeiing, tot ca. 0,5 m.	are	25,00	F		
173320	Verwijderen heesters, tot ca. 1 m.	are	35,00	F		
173330	Verwijderen heesters, tot ca. 2 m.	are	20,00	F		
1734	Verwijderen heesters, talud 1:1 tot 1:3, >150 st/100 m2					
173410	Verwijderen begroeiing, tot ca. 0,5 m.	are	25,00	F		
173420	Verwijderen begroeiing,tot ca. 1 m.	are	35,00	F		
173430	Verwijderen begroeiing, tot ca. 2 m.	are	20,00	F		
176	**Vervoeren vrijgekomen materialen**					
176010	Vervoeren houtsnippers	ton	5,00	F		
176020	Vervoeren takken.	ton	5,00	F		
176030	Vervoeren storten afval <15 km.	ton	15,00	F		
2	**Grondwerken**					
21	**Grondwerk**					
211	**Grond ontgraven**					
2110	Verwijderen straatlaag					
211010	Verwijderen straatlaag, tot 100 m2	m2	300,00	F		
211020	Verwijderen straatlaag, 100 - 500 m2	m2	1.000,00	F		
211030	Verwijderen straatlaag, meer dan 500 m2	m2	2.500,00	F		
2111	Ontgravings hoogte tot 0,05 m					
211110	Grond ontgraven uit cunet, tot 15 m3	m3	10,00	F		
211120	Grond ontgraven uit cunet,15 - 30 m3	m3	15,00	F		
211130	Grond ontgraven uit cunet, 30 - 50 m3	m3	15,00	F		
211140	Grond ontgraven uit cunet, > 50 m3	m3	15,00	F		
2112	Ontgravingshoogte 0,05 -0,20 m					
211210	Grond ontgraven uit cunet, tot 15 m3	m3	30,00	F		
211220	Grond ontgraven uit cunet, 15 - 30 m3	m3	30,00	F		
211230	Grond ontgraven uit cunet, 30 -50 m3	m3	60,00	F		
211240	Grond ontgraven uit cunet, >50 m3	m3	80,00	F		
2113	Ontgravingshoogte 0,20 - 0,50 m					
211310	Grond ontgraven uit terrein, tot 15 m3	m3	100,00	F		
211320	Grond ontgraven uit cunet, 15 - 30 m3	m3	450,00	F		
211330	Grond ontgraven uit cunet, 30 -50 m3	m3	800,00	F		
211340	Grond ontgraven uit cunet, > 50 m3	m3	1.000,00	F		
2114	Ontgravingshoogte 0,50 - 1,00 m					
211410	Grond ontgraven uit terrein, tot 15 m3	m3	100,00	F		
211420	Grond ontgraven uit terrein, 15 - 30 m3	m3	450,00	F		
211430	Grond ontgraven uit terrein, 30 -50 m3	m3	800,00	F		
211440	Grond ontgraven uit terrein, > 50 m3	m3	1.000,00	F		
2118	Uit depot					
211810	Grond ontgraven uit depot	m3	500,00	F		
212	**Grond vervoeren**					
2120	Zand vervoeren naar plaats van verwerking, tot 2 km					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
212010	Grond vervoeren, tot 15 m3	m3	25,00	F		
212020	Grond vervoeren,15 - 30 m3	m3	50,00	F		
212030	Grond vervoeren, 30 - 50 m3	m3	75,00	F		
212040	Grond vervoeren, meer dan 50 m3	m3	100,00	F		
2125	Grond vervoeren naar plaats van verwerking tot 2 km					
212510	Grond vervoeren, tot 15 m3	m3	50,00	F		
212520	Grond vervoeren,15 - 30 m3	m3	100,00	F		
212530	Grond vervoeren, 30 - 50 m3	m3	150,00	F		
212540	Grond vervoeren, meer dan 50 m3	m3	200,00	F		
2126	Zand vervoeren naar grondbank Top Noodstort					
212610	Grond vervoeren, tot 15 m3	m3	25,00	F		
212620	Grond vervoeren ,15 - 30 m3	m3	50,00	F		
212630	Grond vervoeren, 30 - 50 m3	m3	75,00	F		
212640	Grond vervoeren, meer dan 50 m3	m3	100,00	F		
2128	Grond vervoeren naar grondbank buiteneiland IJburg					
212810	Grond vervoeren, tot 15 m3	m3	50,00	F		
212820	Grond vervoeren, 15 - 30 m3	m3	100,00	F		
212830	Grond vervoeren, 30 - 50 m3	m3	150,00	F		
212840	Grond vervoeren, meer dan 50 m3	m3	200,00	F		
214	**Grond verwerken**					
2140	Grond verwerken teelaarde					
214010	Teelaarde verwerken in aanvulling, tot 10 m3, hoogte 0,05 - 0,20 m	m3	100,00	F		
214020	Teelaarde verwerken in aanvulling, tot 10 m3, hoogte 0,20 - 0,50 m	m3	400,00	F		
214030	Teelaarde verwerken in aanvulling, tot 10 m3, hoogte meer dan 0,50 m	m3	800,00	F		
214040	Teelaarde verwerken in aanvulling, 10 - 30 m3, hoogte 0,05 - 0,20 m	m3	100,00	F		
214050	Teelaarde verwerken in aanvulling, 10 - 30 m3, hoogte 0,20 - 0,50 m	m3	400,00	F		
214060	Teelaarde verwerken in aanvulling, 10 - 30 m3, hoogte meer dan 0,50 m	m3	800,00	F		
214070	Teelaarde verwerken in aanvulling, 30 - 50 m3, hoogte 0,05 - 0,20 m	m3	100,00	F		
214080	Teelaarde verwerken in aanvulling, 30 - 50 m3, hoogte 0,20 - 0,50 m	m3	400,00	F		
214090	Teelaarde verwerken in aanvulling, 30 - 50 m3, hoogte meer dan 0,50 m	m3	800,00	F		
214100	Teelaarde verwerken in aanvulling, meer dan 50 m3, hoogte 0,05 - 0,20 m	m3	100,00	F		
214110	Teelaarde verwerken in aanvulling, meer dan 50 m3, hoogte 0,20 - 0,50 m	m3	400,00	F		
214120	Teelaarde verwerken in aanvulling meer dan 50 m3, hoogte meer dan 0,50 m	m3	800,00	F		
2142	Grond verwerken teelgrond (schrale toplaag)					
214210	Schrale teelaarde verwerken in aanvulling, tot 10 m3, hoogte tot 0,05 m	m3	100,00	F		
214220	Schrale teelaarde verwerken in aanvulling, tot 10 m3, hoogte 0,05 - 0,20 m	m3	400,00	F		
214230	Schrale teelaarde verwerken in aanvulling, 10 - 30 m3, hoogte tot 0,05 m	m3	100,00	F		
214240	Grond verwerken in aanvulling, 10 - 30 m3, hoogte 0,05 - 0,20 m	m3	400,00	F		
214250	Schrale teelaarde verwerken in aanvulling, 30 - 50 m3, hoogte tot 0,05 m	m3	100,00	F		
214260	Schrale teelaarde verwerken in aanvulling, 30 - 50 m3, hoogte 0,05 - 0,20 m	m3	400,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
214270	Schrale teelaarde verwerken in aanvulling, meer dan 50 m3, hoogte tot 0,05 m	m3	100,00	F		
214280	Schrale teelaarde verwerken in aanvulling meer dan 50 m3, hoogte 0,05 - 0,20 m	m3	400,00	F		
2143	Grond verwerken zand					
214310	Zand verwerken in aanvulling, tot 10 m3, hoogte 0,05 - 0,20 m	m3	50,00	F		
214320	Zand verwerken in aanvulling, tot 10 m3, hoogte 0,20 - 0,50 m	m3	100,00	F		
214330	Zand verwerken in aanvulling, tot 10 m3, hoogte meer dan 0,50 m	m3	200,00	F		
214340	Zand verwerken in aanvulling, 10 - 30 m3, hoogte 0,05 - 0,20 m	m3	50,00	F		
214350	Zand verwerken in aanvulling, 10 - 30 m3, hoogte 0,20 - 0,50 m	m3	100,00	F		
214360	Zand verwerken in aanvulling, 10 - 30 m3, hoogte meer dan 0,50 m	m3	200,00	F		
214370	Zand verwerken in aanvulling, 30 -50 m3, hoogte 0,05 - 0,20 m	m3	50,00	F		
214380	Zand verwerken in aanvulling ,30 - 50 m3, hoogte 0,20 - 0,50 m	m3	100,00	F		
214390	Zand verwerken in aanvulling, 30 - 50 m3, hoogte meer dan 0,50 m	m3	200,00	F		
214400	Zand verwerken in aanvulling, meer dan 50 m3, hoogte 0,05 - 0,20 m	m3	50,00	F		
214410	Zand verwerken in aanvulling meer dan 50 m3, hoogte 0,20 - 0,50 m	m3	100,00	F		
214420	Zand verwerken in aanvulling, meer dan 50 m3, hoogte meer dan 0,50 m	m3	200,00	F		
2145	Grond verwerken bomenzand verrijkt					
214520	Bomenzand (verrijkt) verwerken in aanvulling, tot 10 m3, hoogte 0,20 - 0,50 m	m3	25,00	F		
214530	Bomenzand (verrijkt) verwerken in aanvulling, tot 10 m3, hoogte meer dan 0,50 m	m3	30,00	F		
214550	Bomenzand (verrijkt) verwerken in aanvulling, 10 - 30 m3, hoogte 0,20 - 0,50 m	m3	25,00	F		
214560	Bomenzand (verrijkt) verwerken in aanvulling, 10 - 30 m3, hoogte meer dan 0,50 m	m3	30,00	F		
214580	Bomenzand (verrijkt) verwerken in aanvulling, 30 - 50 m3, hoogte 0,20 - 0,50 m	m3	25,00	F		
214590	Bomenzand (verrijkt) verwerken in aanvulling, 30 - 50 m3, hoogte meer dan 0,50 m	m3	30,00	F		
214610	Bomenzand (verrijkt) verwerken in aanvulling, meer dan 50 m3, hoogte 0,20 - 0,50 m	m3	25,00	F		
214620	Bomenzand (verrijkt) verwerken in aanvulling meer dan 50 m3, hoogte meer dan 0,50 m	m3	50,00	F		
214630	Bomenzand (verrijkt) verwerken in aanvulling, meer dan 50 m3, hoogte meer dan 0,50 m	m3	100,00	F		
2147	Grond verwerken bomengranulaat					
214720	Bomengranulaat verwerken in aanvulling, tot 10 m3, hoogte 0,05 - 0,20 m	m3	25,00	F		
214740	Bomengranulaat verwerken in aanvulling, 10 - 30 m3, hoogte 0,05 - 0,20 m	m3	25,00	F		
214760	Bomengranulaat verwerken in aanvulling, 30 - 50 m3, hoogte 0,05 - 0,20 m	m3	25,00	F		
214780	Bomengranulaat verwerken in aanvulling, meer dan 50 m3, hoogte 0,05 - 0,20 m	m3	75,00	F		
214910	Bomengranulaat verwerken in aanvulling meer dan 50 m3, hoogte 0,20 - 0,50 m	m3	150,00	F		
214920	Bomengranulaat verwerken in aanvulling, meer dan 50 m3, hoogte meer dan 0,50 m	m3	200,00	F		
215	**Grond verwerken vervolg**					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2151	Grond verwerken schimmeldominante humuscompost en mulch					
215100	Schimmeldominante humuscompost verwerken in aanvulling, tot 10 m3, hoogte tot 0,05 m	m3	20,00	F		
215110	Schimmeldominante humuscompost verwerken in aanvulling, tot 10 m3, hoogte 0,05 - 0,20 m	m3	45,00	F		
215120	Schimmeldominante humuscompost verwerken in aanvulling, tot 10 m3, hoogte 0,20 - 0,50 m	m3	75,00	F		
215130	Schimmeldominante humuscompost verwerken in aanvulling, 10 - 30 m3, hoogte tot 0,05 m	m3	45,00	F		
215140	Schimmeldominante humuscompost verwerken in aanvulling, 10 - 30 m3, hoogte 0,05 - 0,20 m	m3	75,00	F		
215150	Schimmeldominante humuscompost verwerken in aanvulling 10 - 30 m3, hoogte 0,20 - 0,50 m	m3	100,00	F		
215160	Schimmeldominatne humuscompost verwerken in aanvulling, 30 - 50 m3, hoogte tot 0,05 m	m3	20,00	F		
215170	Schimmeldominante humuscompost verwerken in aanvulling, 30 - 50 m3, hoogte 0,05 - 0,20 m	m3	45,00	F		
215180	Schimmeldominante humuscompost verwerken in aanvulling, 30 - 50 m3, hoogte 0,20 - 0,50 m	m3	75,00	F		
215190	Schimmeldominante humuscompost verwerken in aanvulling, > 50 m3, hoogte tot 0,05 m	m3	100,00	F		
215200	Schimmeldominante humuscompost verwerken in aanvulling > 50 m3, hoogte 0,05 - 0,20 m	m3	90,00	F		
215210	Schimmeldominante humuscompost verwerken in aanvulling, > 50 m3, hoogte 0,20 - 0,50 m	m3	150,00	F		
215220	Mulch verwerken in aanvulling, tot 10 m3, hoogte tot 0,05 m	m3	20,00	F		
215230	Mulch verwerken in aanvulling, 10 - 30 m3, hoogte tot 0,05 m	m3	45,00	F		
215240	Mulch verwerken in aanvulling, 30 - 50 m3, hoogte 0,05 - 0,20 m	m3	75,00	F		
215250	Mulch verwerken in aanvulling > 50 m3, hoogte tot 0,05 m	m3	100,00	F		
2153	Verschralingszand M3E.					
215310	Verschralingszand verwerken in aanvulling, hoogte 15 - 20 mm, < 10 m3.	m3	20,00	F		
215320	Verschralingszand verwerken in aanvulling, hoogte 15 - 20 mm, 10 - 50 m3	m3	40,00	F		
215330	Verschralingszand verwerken in aanvulling, hoogte 15 - 20 mm, >50 m3	m3	100,00	F		
215350	Verschralingszand verwerken in aanvulling, hoogte 2 - 10 cm, < 10 m3	m3	20,00	F		
215360	Verschralingszand verwerken in aanvulling, hoogte 2 - 10 cm, 10 - 50 m3	m3	40,00	F		
215370	Verschralingszand verwerken in aanvulling, hoogte 2 - 10 cm, >50 m3	m3	100,00	F		
2154	Egaliseren.					
215410	Egaliseren met bovenhouden bovengrond, < 500 m2.	are	10,00	F		
215420	Egaliseren met bovenhouden bovengrond, 500 - 1000 m2	are	25,00	F		
215430	Egaliseren met bovenhouden bovengrond, 1000 - 5000 m2	are	50,00	F		
215440	Egaliseren met bovenhouden bovengrond, > 5000 m2	are	75,00	F		
2159	Grond verwerken in depot					
215910	Grond verwerken in depot	m3	500,00	F		
216	**Leveren grond**					
2160	Leveren grond tot 10 m3					
216010	Leveren bomenzand verrijkt	m3	40,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
216020	Leveren zand	m3	50,00	F		
216040	Leveren bomengranulaat	m3	30,00	F		
216050	Leveren drainage zand	m3	30,00	F		
216060	Leveren teelaarde	m3	50,00	F		
216070	Leveren schrale teelaarde	m3	40,00	F		
216080	Leveren verschralingszand M3e	m3	40,00	F		
2161	Leveren grond 10-50 m3					
216110	Leveren bomenzand verrijkt	m3	200,00	F		
216120	Leveren zand	m3	250,00	F		
216140	Leveren bomengranulaat	m3	150,00	F		
216150	Leveren draineerzand	m3	150,00	F		
216160	Leveren teelaarde	m3	250,00	F		
216170	Leveren schrale teelaarde	m3	200,00	F		
216180	Leveren verschralingszand M3e	m3	200,00	F		
2162	Leveren grond >50 m3					
216210	Leveren bomenzand verrijkt	m3	200,00	F		
216220	Leveren zand	m3	250,00	F		
216240	Leveren bomengranulaat	m3	150,00	F		
216250	Leveren draineerzand	m3	150,00	F		
216260	Leveren teelaarde	m3	250,00	F		
216270	Leveren schrale teelaarde	m3	200,00	F		
216280	Leveren verschralingszand M3e	m3	200,00	F		
2167	Leveren compost tot 10 m3					
216710	Leveren mulch	m3	75,00	F		
216720	Leveren humuscompost	m3	150,00	F		
2168	Leveren compost 10-50 m3					
216810	Leveren mulch	m3	75,00	F		
216820	Leveren humuscompost	m3	150,00	F		
2169	Leveren compost >50 m3					
216910	Leveren mulch	m3	75,00	F		
216920	Leveren humuscompost	m3	150,00	F		
217	**Grond bewerkingen**					
2170	Woelen					
217010	Woelen, met woelpoot, < 500 m2	are	15,00	F		
217020	Woelen, met woelpoot, 500 - 1000 m2	are	30,00	F		
217030	Woelen, met woelpoot, 1000 - 5000 m2	are	80,00	F		
217040	Woelen, met woelpoot, > 5000 m2	are	125,00	F		
2171	Diepspitten					
217110	Diepspitten, diepte tot 50 cm,< 500 m2	are	10,00	F		
217120	Diepspitten, diepte tot 50 cm, 500 - 1000 m2	are	25,00	F		
217130	Diepspitten, diepte tot 50 cm, 1000 - 5000 m2	are	50,00	F		
217140	Diepspitten, diepte tot 50 cm, > 5000 m2	are	75,00	F		
217150	Diepspitten, diepte tot 70 cm,< 500 m2	are	10,00	F		
217160	Diepspitten, diepte tot 70 cm, 500 - 000 m2	are	25,00	F		
217170	Diepspitten, diepte tot 70 cm, 1000 - 5000 m2	are	50,00	F		
217180	Diepspitten, diepte tot 70 cm, > 5000 m2	are	75,00	F		
2172	Spitten of ploegen					
217210	Spitten of ploegen, diepte tot 25 cm, < 500 m2	are	15,00	F		
217220	Spitten of ploegen, diepte tot 25 cm, 500 - 1000 m2	are	30,00	F		
217230	Spitten of ploegen, diepte tot 25 cm, 1000-5000 m2	are	80,00	F		
217240	Spitten of ploegen, diepte tot 25 cm, > 5000 m2	are	125,00	F		
217250	Spitten of ploegen, diepte tot 40 cm, < 500 m2	are	15,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
217260	Spitten of ploegen, diepte tot 40 cm, 500 - 1000 m2	are	30,00	F		
217270	Spitten of ploegen, diepte tot 40 cm, 1000-5000 m2	are	80,00	F		
217280	Spitten of ploegen, diepte tot 40 cm, > 5000 m2	are	125,00	F		
2173	Diepfrezen					
217310	Diepfrezen, diepte 0,35 m, < 500 m2	are	15,00	F		
217320	Diepfrezen, diepte 0,35 m, 500 - 1000 m2	are	30,00	F		
217330	Diepfrezen, diepte 0,35 m, 1000 - 5000 m2	are	80,00	F		
217340	Diepfrezen, diepte 0,35 m, > 5000 m2	are	125,00	F		
217350	Diepfrezen, diepte 0,50 m, < 500 m2	are	15,00	F		
217360	Diepfrezen, diepte 0,50 m, 500 - 1000 m2	are	30,00	F		
217370	Diepfrezen, diepte 0,50 m, 1000 - 5000 m2	are	80,00	F		
217380	Diepfrezen, diepte 0,50 m, > 5000 m2	are	125,00	F		
2176	Eggen					
217610	Kriebeleggen, < 500 m2	are	5,00	F		
217620	Kriebeleggen, 500 - 1000 m2	are	8,00	F		
217630	Kriebeleggen, 1000 - 5000 m2	are	10,00	F		
217640	Kriebeleggen, > 5000 m2	are	50,00	F		
217650	Eggen, diepte 10 cm, < 500 m2	are	5,00	F		
217660	Eggen, diepte 10 cm, 500 - 1000 m2	are	8,00	F		
217670	Eggen, diepte t0 cm, 1000 - 5000 m2	are	10,00	F		
217680	Eggen, diepte t0 cm, > 5000 m2	are	50,00	F		
217690	Eggen, diepte 20 cm, < 500 m2	are	5,00	F		
2177	Eggen vervolg					
217700	Eggen, diepte 20 cm, 500 - 1000 m2	are	10,00	F		
217710	Eggen, diepte 20 cm, 1000 - 5000 m2	are	10,00	F		
217720	Eggen, diepte 20 cm, > 5000 m2	are	50,00	F		
217730	Kriebeleggen,< 500 m2	are	10,00	F		
217740	Kriebeleggen, 500 - 1000 m2	are	10,00	F		
217750	Kriebeleggen, 1000 - 5000 m2	are	40,00	F		
217760	Kriebeleggen, > 5000 m2	are	50,00	F		
2178	Cultivateren					
217810	Cultivateren, diepte tot 15 cm, < 500 m2	are	10,00	F		
217820	Cultivateren, diepte tot 15 cm, 500 - 1000 m2	are	10,00	F		
217830	Cultivateren, diepte tot 15 cm, 1000 - 5000 m2	are	10,00	F		
217840	Cultivateren, diepte tot 15 cm, > 5000 m2	are	10,00	F		
217850	Cultivateren, diepte 15 - 30 cm, < 500 m2	are	10,00	F		
217860	Cultivateren, diepte 15 - 30 cm, 500 - 1000 m2	are	10,00	F		
217870	Cultivateren, diepte 15 - 30 cm, 1000 - 5000 m2	are	10,00	F		
217880	Cultivateren, diepte 15 - 30 cm, > 5000 m2	are	10,00	F		
218	**Verdichten en profileren**					
2180	Verdichten zand					
218010	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond (zand), tot 100 m2	m2	400,00	F		
218020	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond (zand), 100 - 500 m2	m2	1.500,00	F		
218030	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond (zand), 500 - 1000 m2	m2	3.000,00	F		
218040	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond (zand), meer dan 1000 m2	m2	4.000,00	F		
2181	Verdichten grond					
218110	Verdichten grond, < 100 m2	m2	400,00	F		
218120	Verdichten grond, 100 - 500 m2	m2	1.500,00	F		
218130	Verdichten grond, 500 - 1000 m2	m2	3.000,00	F		
218140	Verdichten grond, > 1000 m2	m2	4.000,00	F		
2182	Profileren					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
218210	Profileren van oppervlakken, boven de waterlijn, < 500 m2	m2	100,00	F		
218220	Profileren van oppervlakken, boven de waterlijn, 500 - 1000 m2	m2	1.000,00	F		
218230	Profileren van oppervlakken, boven de waterlijn, 1000 - 5000 m2	m2	2.000,00	F		
218240	Profileren van oppervlakken, boven de waterlijn, > 5000 m2	m2	6.000,00	F		
218250	Profileren van oppervlakken, vanaf de waterlijn, < 500 m2	m2	400,00	F		
218260	Profileren van oppervlakken, vanaf de waterlijn, 500 - 1000 m2	m2	1.000,00	F		
218270	Profileren van oppervlakken, vanaf de waterlijn, 1000 - 5000 m2	m2	5.000,00	F		
218280	Profileren van oppervlakken, vanaf de waterlijn, > 5000 m2	m2	10.000,00	F		
219	**Drainage**					
2191	Drainage samengesteld (hoofddrain)					
219110	Grond ontgraven t.b.v. sleuf	m	50,00	F		
219120	Aanbrengen hulpstukken voor horizontale drainage	st	4,00	F		
219130	Leveren putten, 2 aansluitingen	st	2,00	F		
219140	Leveren putten, 1 aansluitingen	st	2,00	F		
219150	Aanbrengen PVC-buis	m	50,00	F		
219160	Leveren kunststof buis	m	50,00	F		
219170	Aanvullen sleuf	m	50,00	F		
2192	Drainage enkelvoudige (subdrain)					
219210	Grond ontgraven uit sleuven voor horizontale drainage.	m	50,00	F		
219220	Aanbrengen drains voor horizontale drainage.	m	50,00	F		
219230	Aanvullen sleuven voor horizontale drainage.	m	50,00	F		
219240	Verdichten drainzand	m2	30,00	F		
219250	Aanvullen sleuf	m	50,00	F		
219260	Doorsteken drains van horizontale drainage.	m	50,00	F		
219270	Aanbrengen uitstroombak	st	4,00	F		
3	**Oevers**					
30	**Waterkant**					
3010	Verwijderen oevervegetatie					
301010	Opschonen watergang	m	100,00	F		
3019	Vervoeren vrijgekomen materialen					
302010	Vervoeren groenafval	ton	20,00	F		
31	**Beschoeiingen**					
311	**Verwijderen beschoeiingen werken vanaf het water**					
3111	Verwijderen palissade					
311110	Verwijderen pallisade, 0-50 st	st	250,00	F		
311120	Verwijderen pallisade, 51-100 st	st	750,00	F		
311130	Verwijderen pallisade, > 101 st	st	1.500,00	F		
3114	Weg drukken bestaande beschoeiing.					
311410	Weg drukken bestaande beschoeiing, tot 25 m	m	255,00	F		
311420	Weg drukken bestaande beschoeiing, 25 -50 m	m	255,00	F		
311430	Weg drukken bestaande beschoeiing, > 50 m	m	255,00	F		
312	**Verwijderen beschoeiingen werken vanaf de kant**					
3121	Verwijderen palissade					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
312110	Verwijderen pallisade, 0-50 st	st	250,00	F		
312120	Verwijderen pallisade, 51-100 st	st	750,00	F		
312130	Verwijderen pallisade, > 100 st	st	1.500,00	F		
3124	Weg drukken bestaande beschoeiing					
312410	Weg drukken bestaande beschoeiing, tot 25 m	m	255,00	F		
312420	Weg drukken bestaande beschoeiing, 25 -50 m	m	255,00	F		
312430	Weg drukken bestaande beschoeiing, > 50 m	m	255,00	F		
313	**Aanbrengen beschoeiingen, werken vanaf het water**					
3131	Grond ontgraven					
313110	Grond ontgraven uit oever, < 10 m3, klei/veen	m3	100,00	F		
313120	Grond ontgraven uit oever, 10 tot 50 m3, klei/veen	m3	100,00	F		
313130	Grond ontgraven uit oever, > 50 m3, klei/veen	m3	100,00	F		
313140	Grond ontgraven uit oever, < 10 m3, teelaarde	m3	100,00	F		
313150	Grond ontgraven uit oever, 10 tot 50 m3, teelaarde	m3	100,00	F		
313160	Grond ontgraven uit oever, > 50 m3, teelaarde	m3	100,00	F		
3132	Aanbrengen palen < 2,0 meter					
313210	Aanbrengen houten perkoenpaal Ø 10-12 cm, <50 st	st	100,00	F		
313220	Aanbrengen houten perkoenpaal Ø 10-12 cm, 50-100 st	st	500,00	F		
313230	Aanbrengen houten perkoenpaal Ø 10-12 cm, >100 st	st	1.500,00	F		
3133	Aanbrengen palen lengte 2,0 tot 4,0 meter					
313310	Aanbrengen houten perkoenpaal Ø 10-12 cm, <50 st	st	100,00	F		
313320	Aanbrengen houten perkoenpaal Ø 10-12 cm, 50-100 st	st	500,00	F		
313330	Aanbrengen houten perkoenpaal Ø 10-12 cm, >100 st	st	1.500,00	F		
3135	Aanbrengen gordingen					
313510	Aanbrengen dubbele houten gordingen 50 x 150 mm, < 10 m	m	50,00	F		
313520	Aanbrengen dubbele houten gordingen 50 x 150 mm, 10-25 m	m	100,00	F		
313530	Aanbrengen dubbele houten gordingen 50 x 150 mm, 25-50 m	m	200,00	F		
3136	Aanbrengen geotextiel					
313610	Aanbrengen geotextiel, <25 m2	m2	50,00	F		
313620	Aanbrengen geotextiel, 25 - 100 m2	m2	125,00	F		
313630	Aanbrengen geotextiel, > 100 m2	m2	175,00	F		
3137	Grond verwerken in talud					
313710	Grond verwerken in talud, < 10 m3, klei/veen	m3	100,00	F		
313720	Grond verwerken in talud, 10 - 50 m3, klei/veen	m3	100,00	F		
313730	Grond verwerken in talud, > 50 m3, klei/veen	m3	100,00	F		
313740	Grond verwerken in talud, < 10 m3, teelaarde	m3	100,00	F		
313750	Grond verwerken in talud, 10-50 m3, teelaarde	m3	100,00	F		
313760	Grond verwerken in talud, > 50 m3, teelaarde	m3	100,00	F		
314	**Aanbrengen beschoeiingen vanaf de kant**					
3141	Grond ontgraven					
314110	Grond ontgraven uit oever, < 10 m3, klei/veen	m3	100,00	F		
314120	Grond ontgraven uit oever, 10 tot 50 m3, klei/veen	m3	100,00	F		
314130	Grond ontgraven uit oever, > 50 m3, klei/veen	m3	100,00	F		
314140	Grond ontgraven uit oever, <10 m3, teelaarde	m3	100,00	F		
314150	Grond ontgraven uit oever, 10 tot 50 m3, teelaarde	m3	100,00	F		
314160	Grond ontgraven uit oever, > 50 m3, teelaarde	m3	100,00	F		
3142	Aanbrengen palen 2,0 m					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
314210	Aanbrengen houten perkoenpaal Ø 10-12 cm, < 50 st	st	100,00	F		
314220	Aanbrengen houten perkoenpaal Ø 10-12 cm, 50-100 st	st	500,00	F		
314230	Aanbrengen houten perkoenpaal Ø 10-12 cm, >100 st	st	1.500,00	F		
3143	Aanbrengen palen lengte 2,0 tot 4 meter					
314310	Aanbrengen houten perkoenpaal Ø 10-12 cm, 0-50 st	st	100,00	F		
314320	Aanbrengen houten perkoenpaal Ø 10-12 cm, 50-100 st	st	500,00	F		
314330	Aanbrengen houten perkoenpaal Ø 10-12 cm, >100 st	st	1.500,00	F		
3145	Aanbrengen gordingen					
314510	Aanbrengen dubbele houten gordingen 50 x 150 mm, < 10 m	m	50,00	F		
314520	Aanbrengen dubbele houten gordingen 50 x 150 mm, 10-25 m	m	100,00	F		
314530	Aanbrengen dubbele houten gordingen 50 x 150 mm, 25-50 m	m	100,00	F		
3146	Aanbrengen geotextiel					
314610	Aanbrengen geotextiel, < 25 m2	m2	50,00	F		
314620	Aanbrengen geotextiel, 25 - 100 m2	m2	125,00	F		
314630	Aanbrengen geotextiel, > 100 m2	m2	175,00	F		
3147	Grond verwerken in talud					
314710	Grond verwerken in talud, < 10 m3, klei/veen	m3	100,00	F		
314720	Grond verwerken in talud, 10 - 50 m3, klei/veen	m3	100,00	F		
314730	Grond verwerken in talud, > 50 m3, klei/veen	m3	100,00	F		
314740	Grond verwerken in talud, < 10 m3, teelaarde	m3	100,00	F		
314750	Grond verwerken in talud, 10-50 m3, teelaarde	m3	100,00	F		
314760	Grond verwerken in talud, > 50 m3, teelaarde	m3	100,00	F		
315	**Aanbrengen onderwaterbeschoeiing**					
3151	Grond ontgraven veen/klei					
315110	Grond ontgraven uit oever, < 10 m3	m3	100,00	F		
315120	Grond ontgraven uit oever, 10 tot 50 m3	m3	100,00	F		
315130	Grond ontgraven uit oever, > 50 m3	m3	100,00	F		
3152	Aanbrengen palen beschoeiing					
315210	Aanbrengen houten palen, tot 8 x 8 cm, <50 st	st	100,00	F		
315220	Aanbrengen houten palen, tot 8 x 8 cm, 50-100 st	st	100,00	F		
315230	Aanbrengen houten palen, tot 8 x 8 cm, >100 st	st	200,00	F		
3153	Aanbrengen houten schotten beschoeiing					
315310	Aanbrengen houten schotten, hoogte 60 cm, <10 m	m	50,00	F		
315320	Aanbrengen houten schotten, hoogte 80 cm, <10 m	m	50,00	F		
3154	Aanbrengen geotextiel					
315410	Aanbrengen geotextiel, <25 m2	m2	50,00	F		
315420	Aanbrengen geotextiel, 25 - 100 m2	m2	50,00	F		
315430	Aanbrengen geotextiel, >100 m2	m2	50,00	F		
3155	Grond verwerken in talud veen/klei					
315510	Grond verwerken in talud, <10 m3	m3	100,00	F		
315520	Grond verwerken in talud, 10 tot 50 m3	m3	100,00	F		
315530	Grond verwerken in talud, > 50 m3	m3	100,00	F		
3156	Profileren oever					
315610	Herstellen talud van watergang, <50 m	m	50,00	F		
315620	Herstellen talud van watergang, 5-100 m	m	100,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
315630	Herstellen talud van watergang, >10 m	m	200,00	F		
316	**Leveren materialen**					
3161	Leveren ronde palen					
316110	Leveren houten perkoenpalen Ø 10-12 cm L 2 m., <50 st	st	200,00	F		
316120	Leveren houten perkoenpalen Ø 10-12 cm L 2 m., 50-100 st	st	400,00	F		
316130	Leveren houten perkoenpalen Ø 10-12 cm L 2 m., >100 st	st	1.000,00	F		
316140	Leveren houten perkoenpalen Ø 10-12 cm L 3 m., <50 st	st	200,00	F		
316150	Leveren houten perkoenpalen Ø 10-12 cm L 3 m., 50-100 st	st	400,00	F		
316160	Leveren houten perkoenpalen Ø 10-12 cm L 3 m., >100 st	st	1.000,00	F		
316170	Leveren houten perkoenpalen Ø 10-12 cm L 4 m., <50 st	st	200,00	F		
316180	Leveren houten perkoenpalen Ø 10-12 cm L 4 m., 50-100 st	st	400,00	F		
316190	Leveren houten perkoenpalen Ø 10-12 cm L 4 m., >100 st	st	1.000,00	F		
3162	Leveren vierkante palen					
316210	Leveren houten vierkante palen L 3 m, <50 st	st	100,00	F		
316220	Leveren houten vierkante palen L 3 m, 50-100 st	st	100,00	F		
316230	Leveren houten vierkante palen L 3 m, >100 st	st	200,00	F		
3167	Leveren beschoeiingselementen					
316710	Leveren houten schotten hoogte 60 cm, klasse 1	m	40,00	F		
316720	Leveren houten schotten hoogte 60 cm. klasse 3	m	40,00	F		
316730	Leveren houten schotten hoogte 80 cm, klasse 1	m	40,00	F		
316740	Leveren houten schotten hoogte 80 cm.klasse 3	m	40,00	F		
3168	Leveren gordingen					
316810	Leveren houten gordingen 50 x 150 mm, <20 m	m	100,00	F		
316820	Leveren houten gordingen 50 x 150 mm, 20-50 m	m	100,00	F		
316830	Leveren houten gordingen 50 x 150 mm, 50-100 m	m	200,00	F		
3169	Leveren geotextiel					
316910	Leveren geotextiel, <25 m2	m	100,00	F		
316920	Leveren geotextiel, 25-100 m2	m	200,00	F		
316930	Leveren geotextiel, >100 m2	m	400,00	F		
317	**Vervoeren en storten**					
3171	Afvoeren en storten vrijkomende materialen					
317110	Afvoeren hout klasse A	ton	10,00	F		
317130	Afvoeren hout klasse B	ton	10,00	F		
317150	Afvoeren hout klasse C	ton	20,00	F		
317170	Vervoeren metalen	ton	5,00	F		
317190	Vervoeren steen- en betonafval	ton	10,00	F		
317210	Vervoeren rest afval	ton	5,00	F		
4	**Verhardingen en terreininrichting**					
41	**Verharding**					
410	**Voorbereidende werkzaamheden**					
4101	Afwerken zandbed					
410110	Afwerken zandbed, < 100 m2	m2	400,00	F		
410120	Afwerken zandbed, 100 - 500 m2	m2	1.000,00	F		
410130	Afwerken zandbed, > 500 m2	m2	2.400,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4102	Aanbrengen straatlaag					
410210	Aanbrengen straatlaag, < 100 m2	m2	400,00	F		
410220	Aanbrengen straatlaag, 100 - 500 m2	m2	1.000,00	F		
410230	Aanbrengen straatlaag, > 500 m2	m2	2.400,00	F		
411	**Verhardingslagen van steenmengsel / parkverharding**					
4113	Parkverharding Padvast					
411310	Drainagezand verwerken in aanvulling	m3	40,00	F		
411320	Aanbrengen Padvast onderlaag	m2	400,00	F		
411330	Aanbrengen Padvast toplaag	m2	400,00	F		
4115	Leveranties tbv parkverharding Padvast					
411520	Leveren Padvast onderlaag	ton	84,00	F		
411530	Leveren Padvast toplaag	ton	21,00	F		
412	**Funderingen steenmengsel/ beton**					
4121	Funderingen van ongebonden steenmengsel.					
412110	Aanbr ongebonden wegfundering, < 100 m2; 0,15 m	m2	600,00	F		
412120	Aanbr ongebonden wegfundering, 100 - 500 m2; 0,15 m	m2	1.200,00	F		
412130	Aanbr ongebonden wegfundering, > 500 m2; 0,15 m	m2	2.400,00	F		
412150	Aanbr ongebonden wegfundering, < 100 m2; 0,20 m	m2	600,00	F		
412160	Aanbr ongebonden wegfundering, 100 - 500 m2; 0,20 m	m2	1.200,00	F		
412170	Aanbr ongebonden wegfundering, > 500 m2; 0,20 m	m2	2.400,00	F		
412180	Aanbr ongebonden wegfundering, <100 m2; 0,15 m	m2	50,00	F		
4122	Hydraulisch gebonden steenmengsel					
412210	Aanbr. hydraul. gebonden steenmengsel, <100 m2	m2	600,00	F		
412220	Aanbr. hydraul. gebonden steenmengsel, 100 - 500 m2	m2	1.200,00	F		
412230	Aanbr. hydraul. gebonden steenmengsel, > 500 m2	m2	2.400,00	F		
4123	Profileerlaag ongebonden steenmengsel.					
412310	Aanbrengen profileerlaag ongebonden steenmengsel, < 100 m2	ton	600,00	F		
412320	Aanbrengen profileerlaag ongebonden steenmengsel, 100 - 500 m2	ton	1.200,00	F		
412330	Aanbrengen profileerlaag ongebonden steenmengsel, > 500 m2	ton	2.400,00	F		
4124	Aanbrengen hydraulisch gebonden profileerlaag					
412410	Aanbrengen hydraulisch gebonden profileerlaag, < 100 m2.	ton	600,00	F		
412420	Aanbrengen hydraulisch gebonden profileerlaag, 100 - 500 m2	ton	1.200,00	F		
412430	Aanbrengen hydraulisch gebonden profileerlaag, > 500 m2	ton	2.400,00	F		
4125	Leveren steenmengsel					
412510	Leveren ongebonden steenmengsel 0/45 mm	ton	4.200,00	F		
412530	Leveren ongebonden steenmengsel 0/16 mm	ton	4.200,00	F		
412550	Leveren hydraulisch gebonden steenmengsel 0/22,4 mm	ton	4.200,00	F		
412560	Leveren hydraulisch gebonden steenmengsel 0/45 mm	ton	1.554,00	F		
413	**Asfaltverharding.**					
4130	Voorbereiding					
413010	Schoonmaken verhardingsoppervlak.(asfalt), < 100 m2	m2	500,00	F		
413020	Schoonmaken verhardingsoppervlak.(asfalt), 100 - 500	m2	750,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	m2					
413030	Schoonmaken verhardingsoppervlak.(asfalt), > 500 m2	m2	1.500,00	F		
4132	Aanbrengen kleeflaag					
413210	Aanbrengen kleeflaag, <100 m2	m2	400,00	F		
413220	Aanbrengen kleeflaag, 100-500 m2	m2	700,00	F		
413230	Aanbrengen kleeflaag, >500 m2	m2	1.000,00	F		
4133	Frezen asfalt					
413310	Frezen asfalt t.b.v. aansluiting, d 0 tot 30 mm	m2	50,00	F		
413320	Frezen asfalt t.b.v. getrapte aansluiting	m3	50,00	F		
4134	Onderlagen (laagdikte 45 mm)					
413410	Aanbr. van een onderlaag van asfaltbeton, < 100 m2, 1,0-2,5 m	ton	10,00	F		
413420	Aanbr. van een onderlaag van asfaltbeton, 100-500 m2, 1,0-2,5 m	ton	45,00	F		
413430	Aanbr. van een onderlaag van asfaltbeton, >500 m2, 1,0-2,5 m	ton	70,00	F		
413440	Aanbr. van een onderlaag van asfaltbeton, < 100 m2, >2,5 m	ton	10,00	F		
413450	Aanbr. van een onderlaag van asfaltbeton, 100-500 m2, >2,5 m	ton	45,00	F		
413460	Aanbr. van een onderlaag van asfaltbeton, >500 m2, >2,5 m	ton	70,00	F		
4135	Onderlagen (laagdikte 65 mm)					
413510	Aanbr. van een onderlaag van asfaltbeton, < 100 m2, 1,0-2,5 m	ton	10,00	F		
413520	Aanbr. van een onderlaag van asfaltbeton, 100-500 m2, 1,0-2,5 m	ton	45,00	F		
413530	Aanbr. van een onderlaag van asfaltbeton, >500 m2, 1,0-2,5 m	ton	70,00	F		
413540	Aanbr. van een onderlaag van asfaltbeton, < 100 m2, >2,5 m	ton	10,00	F		
413550	Aanbr. van een onderlaag van asfaltbeton, 100-500 m2, >2,5 m	ton	45,00	F		
413560	Aanbr. van een onderlaag van asfaltbeton, >500 m2, >2,5 m	ton	70,00	F		
4136	Deklagen fiets-/voetpaden.					
413610	Aanbrengen van asfaltbeton AC 11 surf, nieuw fiets-/ voetpad < 100 m2, 1,0-2,5 m	ton	10,00	F		
413620	Aanbrengen van asfaltbeton AC 11 surf, nieuw fiets-/ voetpad 100 - 500 m2, 1,0-2,5 m	ton	40,00	F		
413630	Aanbrengen van asfaltbeton AC 11 surf, nieuw fiets-/ voetpad, > 500 m2, 1,0-2,5 m	ton	60,00	F		
413640	Aanbrengen van asfaltbeton AC 11 surf, nieuw fiets-/ voetpad < 100 m2, >2,5 m	ton	10,00	F		
413650	Aanbrengen van asfaltbeton AC 11 surf, nieuw fiets-/ voetpad 100 - 500 m2, >2,5 m	ton	40,00	F		
413660	Aanbrengen van asfaltbeton AC 11 surf, nieuw fiets-/ voetpad, > 500 m2, >2,5 m	ton	60,00	F		
413670	Aanbrengen van asfaltbeton AC 11 surf, bestaand fiets-/ voetpad < 100 m2.	ton	10,00	F		
413680	Aanbrengen van asfaltbeton AC 11 surf, bestaand fiets-/ voetpad, 100 - 500 m2	ton	25,00	F		
413690	Aanbrengen van asfaltbeton AC 11 surf, bestaand fiets-/ voetpad, > 500 m2.	ton	30,00	F		
4137	Afstrooilaag voetpaden					
413710	Afstrooien van voetpaden met parelgrind, <100 m2.	m2	500,00	F		
413720	Afstrooien van voetpaden met parelgrind, 100 - 500 m2	m2	1.000,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
413730	Afstrooien van voetpaden met parelgrind, > 500 m2	m2	1.500,00	F		
413740	Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling, <100 m2	m2	500,00	F		
413750	Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling, 100-500 m2	m2	1.000,00	F		
413760	Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling, >500 m2	m2	1.500,00	F		
413770	Schoonmaken verhardingsoppervlak, >50 m2, grind	m2	2.000,00	F		
413780	Schoonmaken verhardingsoppervlak, >50 m2, epoxy	m2	2.000,00	F		
4138	Aanbrengen slijtlaag brug					
413810	Aanbrengen 2 laags polyurethaan	m2	100,00	F		
413820	Instrooien slijtlaag brugdek fietspaden	m2	70,00	F		
413830	Instrooien slijtlaag brugdek voetpaden	m2	30,00	F		
4139	Vervoeren vrijgekomen asfalt					
413910	Vervoeren vrijgekomen asfalt, teervrij	ton	5,00	F		
413930	Vervoeren vrijgekomen asfalt, teerhoudend	ton	1,00	F		
414	**Kantopsluiting**					
4140	Aanbrengen inritbanden en boomkransen					
414050	Aanbr. inritbanden 750x180x500 mm (13/15)	m	8,00	F		
414070	Aanbrengen boomkrans, hergebruik	st	4,00	F		
414080	Aanbrengen boomkrans, werf/depot	st	4,00	F		
4141	Aanbrengen banden (hergebruik)					
414110	Aanbr. trottoirb. van beton, 280/300 mm in c+s. op f	m	100,00	F		
414120	Aanbr. trottoirb. van beton, 280/300 mm in c. op f	m	100,00	F		
414130	Aanbr. trottoirb. van beton, 180/200 mm in c+s. op f	m	20,00	F		
414140	Aanbr. trottoirb. van betonm 180/200 mm in c. op f	m	20,00	F		
414150	Aanbr. trottoirb. van beton, 130/150 mmin c+s. op f	m	20,00	F		
414160	Aanbr. trottoirb. van beton, 130/150 mm in c. op f	m	20,00	F		
414170	Aanbr. trottoirbanden van beton, 130/150 mm op z	m	20,00	F		
414180	Aanbr. opsluitb. van beton, 100x200 mm in c. op f	m	20,00	F		
414190	Aanbr. opsluitb. van beton, 100x200 mm op z	m	100,00	F		
4142	Aanbrengen banden (werf/depot)					
414210	Aanbr. trottoirb. van beton, 280/300 mm in c+s. op f	m	10,00	F		
414220	Aanbr. trottoirb. van beton, 280/300 mm in c. op f	m	10,00	F		
414230	Aanbr. trottoirb. van beton, 180/200 mm in c+s. op f	m	25,00	F		
414240	Aanbr. trottoirb. van beton, 180/200 mm in c. op f	m	25,00	F		
414250	Aanbr. trottoirb. van beton, 130/150 mm in c+s. op f	m	50,00	F		
414260	Aanbr. trottoirb. van beton, 130/150 mm in c. op f	m	50,00	F		
414270	Aanbr. trottoirbanden van beton, 130/150 mm op z	m	50,00	F		
414280	Aanbr. opsluitb. van beton, 100x200 mm in c. op f	m	50,00	F		
414290	Aanbr. opsluitb. van beton, 100x200 mm op z	m	50,00	F		
4143	Pasmaken banden					
414310	Pasmaken van betonbanden, 280/300 mm, visbek	st	10,00	F		
414320	Pasmaken van betonbanden, 280/300 mm, vlak	st	20,00	F		
414330	Pasmaken van betonbanden, 180/200 mm, visbek	st	10,00	F		
414340	Pasmaken van betonbanden, 180/200 mm, vlak	st	10,00	F		
414350	Pasmaken van betonbanden, 130/150 mm, visbek	st	10,00	F		
414360	Pasmaken van betonbanden, 130/150 mm, vlak	st	10,00	F		
414370	Pasmaken van betonbanden, 100x200 mm, visbek	st	50,00	F		
414380	Pasmaken van betonbanden, 100x200 mm, vlak	st	50,00	F		
4144	Lichten en richten.					
414410	Opnieuw stellen trottoirbanden, 280/300 x 250 mm	m	25,00	F		
414420	Opnieuw stellen trottoirbanden, 180/200 x 250 mm	m	25,00	F		
414430	Opnieuw stellen trottoirbanden, 130/150 x 250 mm	m	25,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
414440	Opnieuw stellen opsluitbanden, 100 x 200 mm	m	50,00	F		
4145	Aanbrengen gootlagen/streklagen					
414520	Aanbrengen molgoot v. straatbakst. (5 str. in c.)	m	500,00	F		
414540	Aanbrengen molgoot v. straatbakst. (5 str. in c+st.)	m	500,00	F		
415	**Bestrating straatbaksteen en betonstraatsteen**					
4154	Aanbrengen straatbakstenen					
415410	Aanbr. straatbakst.(keif. k.verb. hergebruik), <100 m2	m2	100,00	F		
415420	Aanbr. straatbakst.(keif. el.verb. hergebruik), 100-500 m2	m2	200,00	F		
415440	Aanbr. straatbakst.(dikf. hergebruik), <100 m2	m2	100,00	F		
415450	Aanbr. straatbakst.(dikf. werf/depot) <100 m2	m2	100,00	F		
4155	Aanbrengen betonstraatstenen					
415510	Aanbr. betonstraatstenen (kf. kp.), < 100 m2	m2	200,00	F		
415520	Aanbr. betonstraatstenen (kf. kp.), 100 - 500 m2	m2	800,00	F		
415530	Aanbr. betonstraatstenen (kf. kp), > 500 m2	m2	1.200,00	F		
415540	Aanbr. betonstraatstenen (kf. el.) < 100 m2	m2	200,00	F		
415550	Aanbr. betonstraatstenen (kf. el.), 100 - 500 m2	m2	800,00	F		
415560	Aanbr. betonstraatstenen(kf. el.), > 500 m2	m2	1.200,00	F		
4156	Herstraten betonstraatstenen					
415610	Herstraten betonstraatstenen (kf. k.), < 100 m2	m2	200,00	F		
415620	Herstraten betonstraatstenen (kf), 100 - 500 m2	m2	800,00	F		
415630	Herstraten betonstraatstenen (kf), > 500 m2	m2	1.200,00	F		
415640	Herstraten betonstraatstenen (df), < 100 m2	m2	200,00	F		
415650	Herstraten betonstraatstenen (df), 100 - 500 m2	m2	800,00	F		
415660	Herstraten betonstraatstenen .(df), > 500 m2	m2	1.200,00	F		
4158	Wegmarkeringen					
415810	Aanbrengen drempelmarkering	m2	10,00	F		
416	**Aanbrengen betontegels**					
4160	Betontegels 300 x 300 x 45 mm (hergebruik)					
416010	Aanbrengen betontegels, b < 1,50 m, 1 - 100 m2	m2	50,00	F		
416020	Aanbrengen betontegels, b < 1,50 m, 100 - 500 m2	m2	250,00	F		
416030	Aanbrengen betontegels, b < 1,50 m, > 500 m2	m2	750,00	F		
416040	Aanbrengen betontegels, b 1,50 - 3,0 m, 1 - 100 m2	m2	50,00	F		
416050	Aanbrengen betontegels, b 1,50 - 3,0 m, 100 - 500 m2	m2	250,00	F		
416060	Aanbrengen betontegels, b 1,50 - 3,0 m, > 500 m2	m2	750,00	F		
4161	Betontegels 300 x 300 x 50 mm (hergebruik)					
416110	Aanbrengen betontegels, b < 1,50 m, 1 - 100 m2	m2	50,00	F		
416120	Aanbrengen betontegels, b < 1,50 m, 100 - 500 m2	m2	250,00	F		
416130	Aanbrengen betontegels, b < 1,50 m, > 500 m2	m2	750,00	F		
416140	Aanbrengen betontegels, b 1,50 - 3,0 m, 1 - 100 m2	m2	50,00	F		
416150	Aanbrengen betontegels b. 1,50 - 3,0 m, 100 - 500 m2	m2	250,00	F		
416160	Aanbrengen betontegels, b 1,50 - 3,0 m, > 500 m2	m2	750,00	F		
4162	Betontegels 300 x 300 x 80 mm (hergebruik)					
416210	Aanbrengen betontegels, b < 1,50 m, 1 - 100 m2	m2	50,00	F		
416240	Aanbrengen betontegels, b 1,50 - 3,0 m, 1 - 100 m2	m2	50,00	F		
416260	Aanbrengen betontegels, b >3,0 m, 1 - 100 m2	m2	50,00	F		
4163	Betontegels 300 x 300 x 45 mm (werf/depot)					
416310	Aanbrengen betontegels, b < 1,50 m, 1 - 100 m2	m2	50,00	F		
416320	Aanbrengen betontegels, b < 1,50 m, 100 - 500 m2	m2	250,00	F		
416330	Aanbrengen betontegels, b < 1,50 m, > 500 m2	m2	750,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
416340	Aanbrengen betontegels, b 1,50 - 3,0 m, 1 - 100 m2	m2	50,00	F		
416350	Aanbrengen betontegels, b 1,50 - 3,0 m, 100 - 500 m2	m2	250,00	F		
416360	Aanbrengen betontegels, b 1,50 - 3,0 m, > 500 m2	m2	750,00	F		
4164	Betontegels 300 x 300 x 80 mm (werf/depot)					
416410	Aanbrengen betontegels, b 1,50 - 3,0 m, 1 - 100 m2	m2	200,00	F		
416440	Aanbrengen betontegels, b >3,0 m, 1 - 100 m2	m2	200,00	F		
4166	Aanbrengen verkeerstegels					
416620	Aanbrengen verkeerstegel, (haaientand 50x50)	m	10,00	F		
416630	Aanbrengen verkeerstegel, (haaientand 30x30)	m	9,00	F		
416640	Aanbrengen verkeerstegel, (gidslijntegel)	m	9,00	F		
416650	Aanbrengen verkeerstegel, (noppentegel)	st	9,00	F		
416670	Aanbrengen verkeerstegel, (fietsparkeertegel)	st	9,00	F		
4167	Herstraten					
416710	Herstraten betontegels, 300x300x80 mm, halfst. verb.	m2	100,00	F		
416720	Herstraten betontegels, 300x300x50 mm, halfst. verb.	m2	50,00	F		
416730	Herstraten betontegels, 300x300x50 mm, halfst. verb.	m2	100,00	F		
4169	Pasmaken					
416910	Pasmaken van bestratingsmateriaal (d.m.v. zagen)	m	100,00	F		
417	**Natuursteen**					
4170	Aanbrengen banden van natuursteen					
417020	Aanbr. opsluitband van natuursteen (in c. op f.)	m	200,00	F		
417030	Aanbr. opsluitband van natuursteen (in c. op f.)	m	90,00	F		
419	**Vervoeren bestratingsmaterialen**					
4191	Vervoeren materialen					
419120	Vervoeren bestratingsmateriaal <15 km	ton	10,00	F		
419140	Vervoeren bestratingsmateriaal (inrichting)	ton	10,00	F		
42	**Terreininrichting**					
421	**Wegbebakening**					
4211	Antiparkeerpaal					
421110	Aanbrengen anti-parkeerpaal (hergebruik)	st	12,00	F		
421120	Aanbrengen anti-parkeerpaal (hergebruik)	st	12,00	F		
421140	Aanbrengen anti-parkeerpaal (werf/depot)	st	12,00	F		
421150	Aanbrengen anti-parkeerpaal (werf/depot)	st	12,00	F		
4212	Verkeersbord					
421210	Aanbr. verkeersbord met verkeersbordpaal	st	5,00	F		
421230	Aanbrengen verkeersbordpalen, flespaal	st	5,00	F		
421250	Aanbrengen verkeersborden	st	5,00	F		
422	**Terreinmeubilair**					
4221	Aanbrengen zitbanken					
422130	Aanbrengen zitbank, Model Amsterdam	st	10,00	F		
4222	Aanbrengen fietsenrek					
422210	Aanbrengen fietsenrek, type: Nietje	st	15,00	F		
4223	Aanbrengen afvalbak					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
422330	Aanbrengen afvalbak, type Puccini, 200 liter	st	10,00	F		
4229	Vervoeren terreininrichtingselementen					
422920	Vervoeren terreininrichtingselementen <15 km	keer	4,00	F		
43	**Riolering**					
434	**Putafdekking**					
4345	Ronde putafdekkingen					
434520	Toepassen metalen afdekking mangat met verklikker	st	10,00	F		
434530	Aanbrengen ronde putafdekking in asfalt (#520/700)	st	10,00	F		
6	**Groenvoorzieningen**					
60	**Inventarisatie**					
601	**Invasieve soorten**					
601010	Inventariseren en registreren flora, tot 100 m2	keer	4,00	F		
601020	Inventariseren en registreren flora, 100 - 500 m2	keer	4,00	F		
601030	Inventariseren en registreren flora, > 500 m2	keer	4,00	F		
61	**Aanbrengen beplanting**					
611	**Bosplantsoen**					
6111	Laden, transporteren, lossen en zonodig kuilen					
611110	Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal	st	3.000,00	F		
6112	Maken plantgat					
611210	Maken plantgat bosplantsoen, horizontaal, <100 m2	st	750,00	F		
611220	Maken plantgat bosplantsoen, horizontaal, 100-500 m2	st	750,00	F		
611230	Maken plantgat bosplantsoen, horizontaal, >500 m2	st	1.500,00	F		
6113	Planten bosplantsoen horizontaal					
611310	Planten van bosplantsoen, <50 st/m2, < 100 m2	st	750,00	F		
611320	Planten van bosplantsoen, < 50 st/m2, 100- 500 m2	st	750,00	F		
611330	Planten van bosplantsoen, <50 st/m2, > 500 m2	st	750,00	F		
6115	Planten bosplantsoen talud 1:1 tot en met 1:3					
611510	Planten van bosplantsoen, < 50 st/m2, <100 m2	st	750,00	F		
611520	Planten van bosplantsoen, < 50 st/m2), 100- 500 m2	st	750,00	F		
611530	Planten van bosplantsoen, < 50 st/m2, >500 m2	st	750,00	F		
613	**Solitaire heesters**					
6131	Laden, transporteren, lossen en zonodig kuilen					
613110	Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal	st	500,00	F		
6132	Maken plantgat					
613210	Maken plantgat solitaire heester, 50 x 60 cm	st	250,00	F		
613220	Maken plantgat solitaire heester, 60 x 80 cm	st	250,00	F		
613230	Maken plantgat solitaire heester, 80 x 60 cm	st	250,00	F		
6133	Planten solitaire heester met kluit, horizontaal of flauwer dan 1:3					
613310	Planten van solitaire heesters, hoogte tot 2,0 m	st	200,00	F		
613320	Planten van solitaire heester, hoogte 2,0 tot 3,0 m	st	200,00	F		
613330	Planten van solitaire heester, hoogte 3,0 tot 4,0 m	st	200,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
613340	Planten van solitaire heester, hoogte 4,0 tot 5,0 m	st	100,00	F		
6134	Planten solitaire heester met kluit, talud 1: 1 tot en met 1:3					
613410	Planten van solitaire heester, hoogte tot 2,0 m	st	200,00	F		
613420	Planten van solitaire heester, hoogte 2,0 tot 3,0 m	st	200,00	F		
613430	Planten van solitaire heester, hoogte 3,0 tot 4,0 m	st	200,00	F		
613440	Planten van solitaire heester, hoogte 4,0 tot 5,0 m	st	100,00	F		
6136	Planten solitaire heester talud met container, hor.					
613610	Planten van solitaire heester, hoogte tot 2,0 m	st	200,00	F		
613620	Planten van solitaire heester, hoogte 2,0 tot 3,0 m	st	200,00	F		
613630	Planten van solitaire heester, hoogte 3,0 tot 4,0 m	st	200,00	F		
613640	Planten van solitaire heester, hoogte 4,0 tot 5,0 m	st	100,00	F		
6137	Planten solitaire heester met container, talud 1: tot en met 1:3					
613710	Planten van solitaire heester, hoogte tot 2,0 m	st	200,00	F		
613720	Planten van solitaire heester, hoogte 2,0 tot 3,0 m	st	200,00	F		
613730	Planten van solitaire heester, hoogte 3,0 tot 4,0 m	st	200,00	F		
613740	Planten van solitaire heester, hoogte 4,0 tot 5,0 m	st	100,00	F		
615	**Heesters met kluit**					
6151	Laden, transporteren, lossen en zonodig kuilen					
615110	Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal	st	400,00	F		
6152	Maken plantgat					
615210	Maken plantgat heesters, 30 x 30 cm	st	200,00	F		
615220	Maken plantgat heesters, 40 x 40 cm	st	200,00	F		
615230	Maken plantgat heesters, 50 x 40 cm	st	150,00	F		
615240	Maken plantgat heesters, 60 x 50 cm	st	100,00	F		
615250	Maken plantgat heesters, 80 x 50 cm	st	75,00	F		
6153	Planten heesters met kluit, horizontaal of flauwer dan 1:3					
615310	Planten van heesters, 1 st/m2	st	50,00	F		
615320	Planten van heesters, 2 st/m2	st	75,00	F		
615330	Planten van heesters, 3 st/m2	st	75,00	F		
615350	Planten van heesters, 5 st/m2	st	100,00	F		
615360	Planten van heesters, 7 st/m2	st	150,00	F		
615370	Planten van heesters, 9 st/m2	st	200,00	F		
6154	Planten heesters met kluit, talud van 1:1 tot 1:3					
615410	Planten van heesters, 1 st /m2	st	50,00	F		
615420	Planten van heesters, 2 st /m2	st	75,00	F		
615430	Planten van heesters, 3 st /m2	st	75,00	F		
615450	Planten van heesters, 5 st /m2	st	100,00	F		
615460	Planten van heesters, 7 st /m2	st	150,00	F		
615470	Planten van heesters, 9 st /m2	st	200,00	F		
616	**Heesters met container**					
6161	Laden, transporteren, lossen en zonodig kuilen					
616110	Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal	st	400,00	F		
6162	Maken plantgat					
616210	Maken plantgat heesters 30 x 30	st	200,00	F		
616220	Maken plantgat heesters 40 x 40	st	200,00	F		
616230	Maken plantgat heesters 50 x 40	st	150,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
616240	Maken plantgat heesters 60 x 50	st	100,00	F		
616250	Maken plantgat heesters 80 x 50	st	75,00	F		
6163	Planten heesters met kluit horizontaal of flauwer dan 1:3					
616310	Planten van heesters, 1 st /m2	st	50,00	F		
616320	Planten van heesters, 2 st /m2	st	75,00	F		
616330	Planten van heesters, 3 st /m2	st	75,00	F		
616350	Planten van heesters, 5 st /m2	st	200,00	F		
616360	Planten van heesters, 7 st /m2	st	150,00	F		
616370	Planten van heesters, 9 st /m2	st	200,00	F		
6164	Planten heesters met kluit, talud van 1:1 tot 1:3					
616410	Planten van heesters, 1 st /m2	st	50,00	F		
616420	Planten van heesters, 2 st /m2	st	75,00	F		
616430	Planten van heesters, 3 st /m2	st	75,00	F		
616450	Planten van heesters, 5 st /m2	st	100,00	F		
616460	Planten van heesters, 7 st /m2	st	150,00	F		
616470	Planten van heesters, 9 st /m2	st	200,00	F		
62	**Aanbrengen beplanting vervolg**					
622	**Gras en kruidachtigen**					
6221	Gras en kruidachtigen, 9st/m2					
622110	Planten van kruidachtigen, < 25 m2	st	275,00	F		
622120	Planten van kruidachtigen, 25 - 50 m2	st	440,00	F		
622130	Planten van kruidachtigen, 50 - 100 m2	st	825,00	F		
622140	Planten van kruidachtigen, > 100 m2	st	1.375,00	F		
6222	Gras en kruidachtigen, 11st/m2					
622210	Planten van kruidachtigen < 25 m2	st	275,00	F		
622220	Planten van kruidachtigen, 25 - 50 m2	st	440,00	F		
622230	Planten van kruidachtigen, 50 - 100 m2	st	825,00	F		
622240	Planten van kruidachtigen, >100 m2	st	1.375,00	F		
623	**Bollen en knollen**					
6231	Planten bollen en knollen in plantvak tot 25 st/m2					
623110	Planten van bol- of knol gewassen, < 200 m2	st	2.500,00	F		
623120	Planten van bol- of knol gewassen, 200 - 500 m2	st	7.500,00	F		
623130	Planten van bol- of knol gewassen, 500 - 1000 m2	st	18.750,00	F		
623140	Planten van bol- of knol gewassen, > 1000 m2	st	30.000,00	F		
6232	Planten bollen en knollen in plantvak 25 - 40 st/m2					
623210	Planten van bol- of knol gewassen, < 200 m2	st	4.800,00	F		
623220	Planten van bol- of knol gewassen, 200 - 500 m2	st	11.200,00	F		
623230	Planten van bol- of knol gewassen, 500 - 1000 m2	st	24.000,00	F		
623240	Planten van bol- of knol gewassen, > 1000 m2	st	38.400,00	F		
6233	Planten bollen en knollen in plantvak meer 40 st/m2					
623310	Planten van bol- of knol gewassen, < 200 m2	st	6.750,00	F		
623320	Planten van bol- of knol gewassen, 200 - 500 m2	st	13.500,00	F		
623330	Planten van bol- of knol gewassen, 500 - 1000 m2	st	33.750,00	F		
623340	Planten van bol- of knol gewassen, > 1000 m2	st	56.250,00	F		
624	**Stinzeplanten**					
624110	Planten van bol- of knol gewassen, < 25 st/ m2	st	3.750,00	F		
624120	Planten van bol- of knol gewassen, 25-40 st/m2	st	4.500,00	F		
624130	Planten van bol- of knol gewassen, >40 st/m2	st	6.750,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
63	**Inboet beplanting**					
631	**Inboet bosplantsoen**					
631010	Inboeten beplanting (nazorg), < 100 st	st	75,00	F		
631020	Inboeten beplanting (nazorg), 100 - 250 st	st	150,00	F		
631030	Inboeten beplanting (nazorg), 250 - 500 st	st	300,00	F		
631040	Inboeten beplanting (nazorg), > 500 st	st	550,00	F		
633	**Inboet heesters**					
6332	Inboeten heesters met kluit					
633210	Inboeten beplanting (nazorg), < 100 st	st	75,00	F		
633220	Inboeten beplanting (nazorg), 100 - 250 st	st	150,00	F		
633230	Inboeten beplanting (nazorg), 250 - 500 st	st	300,00	F		
633240	Inboeten beplanting (nazorg), > 500 st	st	550,00	F		
6333	Inboeten heesters met container					
633310	Inboeten beplanting (nazorg), < 100 st	st	75,00	F		
633320	Inboeten beplanting (nazorg), 100 - 250 st	st	150,00	F		
633330	Inboeten beplanting (nazorg), 250 - 500 st	st	300,00	F		
633340	Inboeten beplanting (nazorg), > 500 st	st	550,00	F		
636	**Inboeten gras en kruidachtigen**					
6361	Inboeten vaste planten P9					
636110	Inboeten kruidachtigen (nazorg), < 100 st	st	75,00	F		
636120	Inboeten kruidachtigen (nazorg), 100 - 250 st	st	150,00	F		
636130	Inboeten kruidachtigen (nazorg), 250 - 500 st	st	300,00	F		
636140	Inboeten kruidachtigen (nazorg), > 500 st	st	550,00	F		
6362	Inboeten vaste planten P 11					
636210	Inboeten kruidachtigen (nazorg), < 100 st	st	75,00	F		
636220	Inboeten kruidachtigen (nazorg), 100 - 250 st	st	150,00	F		
636230	Inboeten kruidachtigen (nazorg), 250 - 500 st	st	300,00	F		
636240	Inboeten kruidachtigen (nazorg), > 500 st	st	550,00	F		
637	**Vervoeren vrijgekomen materialen**					
637010	Vervoeren natuurlijk afval	ton	5,00	F		
637030	Vervoeren storten afval	ton	5,00	F		
64	**Nazorg beplanting**					
641	**Bosplantsoen**					
6411	Watergeven					
641120	Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na oplevering van de deelopdracht, tot 50 st	st	1.000,00	F		
641130	Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na oplevering van de deelopdracht, 50-500 st	st	2.500,00	F		
641140	Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na oplevering van de deelopdracht, >500 st	st	5.000,00	F		
6412	Onkruidvrij maken bosplantsoen, horizontaal					
641210	Onkruidvrij maken beplantingsvak, bosplantsoen, <100 m2	m2	3.000,00	F		
641220	Onkruidvrij maken beplantingsvak, bosplantsoen, 100-500 m2	m2	15.000,00	F		
641230	Onkruidvrij maken beplantingsvak, bosplantsoen, >500 m2	m2	22.500,00	F		
6413	Onkruidvrij maken bosplantsoen, Perceel met talud					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	van 1 : 1 tot en met 1 : 3					
641310	Onkruidvrij maken beplantingsvak, bosplantsoen, <100 m2	m2	3.000,00	F		
641320	Onkruidvrij maken beplantingsvak, bosplantsoen, 100-500 m2	m2	15.000,00	F		
641330	Onkruidvrij maken beplantingsvak, bosplantsoen, >500 m2	m2	22.500,00	F		
6419	Vervoeren vrijgekomen materiaal					
641910	Verwerken vrijgekomen materiaal, bosplantsoen	m2	40.000,00	F		
643	**Sierplantsoen**					
6431	Watergeven					
643110	Watergeven heesters, < 100 m2	m2	2.000,00	F		
643120	Watergeven heesters, 100-500 m2	m2	5.000,00	F		
643130	Watergeven heesters, 500-1000 m2	m2	10.000,00	F		
643140	Watergeven heesters, >1000 m2	m2	20.000,00	F		
6432	Onkruidvrij maken sierplantsoen					
643210	Onkruidvrij maken, sierplantsoen, < 100 m2	m2	6.000,00	F		
643220	Onkruidvrij maken, sierplantsoen, 100-500 m2	m2	15.000,00	F		
643230	Onkruidvrij maken, sierplantsoen, 500-1000 m2	m2	30.000,00	F		
643240	Onkruidvrij maken, sierplantsoen, > 1000 m2	m2	60.000,00	F		
6439	Vervoeren vrijgekomen materiaal					
643910	Verwerken vrijgekomen materiaal, sierplantsoen	m2	100.000,00	F		
646	**Grassen en kruidachtigen**					
6461	Watergeven					
646110	Watergeven grassen en kruidachtigen, < 100 m2	m2	1.000,00	F		
646120	Watergeven grassen en kruidachtigen 100-500 m2	m2	2.500,00	F		
646130	Watergeven grassen en kruidachtigen, 500-1000 m2	m2	5.000,00	F		
646140	Watergeven grassen en kruidachtigen, > 1000 m2	m2	10.000,00	F		
6462	Onkruidvrij maken grassen en kruidachtigen					
646210	Onkruidvrij maken, grassen en kruidachtigen, < 100 m2	m2	6.000,00	F		
646220	Onkruidvrij maken, grassen en kruidachtigen, 100-500 m2	m2	15.000,00	F		
646230	Onkruidvrij maken, grassen en kruidachtigen, 500-1000 m2	m2	30.000,00	F		
646240	Onkruidvrij maken, grassen en kruidachtigen, > 1000 m2	m2	60.000,00	F		
6469	Vervoeren vrijgekomen materiaal					
646910	Verwerken vrijgekomen materiaal, sierplantsoen	m2	100.000,00	F		
65	**Gazon, bermen, en kruidenmengsel**					
652	**Onderhoud grasvelden**					
6521	Zaaien ten behoeve van herstel grasmat					
652110	Zaaien ten behoeve van herstel grasmat, < 1000 m2	m2	500,00	F		
652120	Zaaien ten behoeve van herstel grasmat, 1000 - 5000 m2	m2	5.000,00	F		
652130	Zaaien ten behoeve van herstel grasmat, 5000 - 20.000 m2	m2	20.000,00	F		
652140	Zaaien ten behoeve van herstel grasmat, meer dan 20.000 m2	m2	20.000,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
6522	Maaien 1ste en 2de maaibeurt.					
652210	Maaien grasveld, 1ste en 2de beurt, < 500 m2	are	25,00	F		
652220	Maaien grasveld,1ste en 2de beurt, 500 - 1000 m2	are	25,00	F		
652230	Maaien grasveld,1ste en 2de beurt, 1000 - 5000 m2	are	50,00	F		
652240	Maaien grasveld, 1ste en 2de beurt, < 5000 m2	are	50,00	F		
6523	Afvoeren vrijgekomen maaisel					
652310	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld, < 500 m2	are	25,00	F		
652320	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld, 500 - 1000 m2	are	25,00	F		
652330	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld, 1000 - 5000 m2	are	50,00	F		
652340	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld, , < 5000 m2	are	50,00	F		
6524	Watergeven.					
652450	Beregenen terreinen, < 500 m2, sproeiers	are	250,00	F		
652460	Beregenen terreinen, 500 - 1000 m2, sproeiers	are	250,00	F		
652470	Beregenen terreinen, 1000 - 5000 m2, sproeiers	are	500,00	F		
652480	Beregenen terreinen, > 5000 m2, sproeiers	are	500,00	F		
6525	Rollen grasveld					
652510	Rollen grasveld, < 500 m2	are	10,00	F		
652520	Rollen grasveld, 500 - 1000 m2	are	20,00	F		
652530	Rollen grasveld, 1000 -5000 m2	are	40,00	F		
652540	Rollen grasveld, > 5000 m2	are	50,00	F		
6526	Slepen grasveld.					
652610	Slepen grasveld, <500 m2	are	10,00	F		
652620	Slepen grasveld, 500 - 1000 m2	are	20,00	F		
652630	Slepen grasveld, 1000 - 5000 m2	are	40,00	F		
652640	Slepen grasveld, > 5000 m2	are	50,00	F		
6528	Diepbeluchten grasveld.					
652810	Diepbeluchten grasveld, holle pennen Ø 32 mm, < 500 m2	are	10,00	F		
652820	Diepbeluchten grasveld, holle pennen Ø 32 mm, 500 - 1000 m2	are	20,00	F		
652830	Diepbeluchten grasveld, holle pennen Ø 32 mm, 1000 - 5000 m2	are	20,00	F		
652840	Diepbeluchten grasveld, holle pennen Ø 32 mm, > 5000 m2	are	50,00	F		
652850	Diepbeluchten grasveld, holle pennen Ø 24 mm, < 500 m2	are	10,00	F		
652860	Diepbeluchten grasveld, holle pennen Ø 24 mm, 500 - 1000 m2.	are	20,00	F		
652870	Diepbeluchten grasveld, holle pennen Ø 24 mm, 1000 - 5000 m2	are	20,00	F		
652880	Diepbeluchten grasveld, holle pennen Ø 24 mm, > 5000 m2	are	50,00	F		
6529	Diepbeluchten schudfrees					
652900	Diepbeluchten grasveld, schudfrees, < 500 m2	are	10,00	F		
652910	Diepbeluchten grasveld, schudfrees, 500 - 1000 m2	are	20,00	F		
652920	Diepbeluchten grasveld, schudfrees, 1000 - 5000 m2	are	20,00	F		
652930	Diepbeluchten grasveld, schudfrees, > 5000 m2	are	50,00	F		
653	**Onderhoud grasvelden vervolg.**					
6531	Bemesten van grasvelden.					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
653110	Bemesten grasveld, kunstmest, < 500 m2	are	10,00	F		
653120	Bemesten grasveld, kunstmest, 500 - 1000 m2	are	20,00	F		
653130	Bemesten grasveld, kunstmest, 1000 - 5000 m2	are	20,00	F		
653140	Bemesten grasveld, kunstmest, > 5000 m2	are	50,00	F		
653150	Bemesten grasveld, organische mest, < 500 m2	are	10,00	F		
653160	Bemesten grasveld, organische mest, 500 - 1000 m2	are	20,00	F		
653170	Bemesten grasveld, organische mest, 1000 - 5000 m2	are	20,00	F		
653180	Bemesten grasveld, organische mest, > 5000 m2	are	50,00	F		
6533	Vertidraineren met messen					
653310	Verticuteren grasveld, met starre messen, diepte 25 mm, < 500 m2	m2	100,00	F		
653320	Verticuteren grasveld, met starre messen, diepte 25 mm, 500 - 1000 m2	m2	1.000,00	F		
653330	Verticuteren grasveld, met starre messen, diepte 25 mm, 1000 - 5000 m2	m2	2.000,00	F		
653340	Verticuteren grasveld, met starre messen, diepte 25 mm, > 5000 m2	m2	6.000,00	F		
6534	Topbeluchten					
653410	Topbeluchten sportveld dmv slitten, diepte 60 mm, < 500 m2	are	10,00	F		
653420	Topbeluchten sportveld dmv slitten, diepte 60 mm, 500 - 1000 m2	are	20,00	F		
653430	Topbeluchten sportveld dmv slitten, diepte 60 mm,1000 - 5000 m2	are	20,00	F		
653440	Topbeluchten sportveld dmv slitten, diepte 60 mm, >5000 m2.	are	50,00	F		
653450	Topbeluchten sportveld dmv slitten, diepte 100 mm, < 500 m2	are	10,00	F		
653460	Topbeluchten sportveld dmv slitten, diepte 100 mm, 500 - 1000 m2	are	20,00	F		
653470	Topbeluchten sportveld dmv slitten, diepte 100 mm, 1000 - 5000 m2	are	20,00	F		
653480	Topbeluchten sportveld dmv slitten, diepte 100 mm, >5000 m2.	are	50,00	F		
653490	Topbeluchten sportveld dmv slitten, diepte 200 mm, < 500 m2	are	10,00	F		
6535	Topbeluchten vervolg					
653500	Topbeluchten sportveld dmv slitten, diepte 200 mm, 500 - 1000 m2	are	20,00	F		
653510	Topbeluchten sportveld dmv slitten, diepte 200 mm,1000 - 5000 m2	are	60,00	F		
653520	Topbeluchten sportveld dmv slitten, diepte 200 mm, >5000 m2	are	50,00	F		
6537	Dressen					
653710	Dressen/bezanden grasveld, < 500 m2	are	10,00	F		
653720	Dressen/bezanden grasveld, 500- 1000 m2	are	20,00	F		
653730	Dressen/bezanden grasveld, 1000 - 5000 m2	are	20,00	F		
653740	Dressen/bezanden grasveld, > 5000 m2	are	50,00	F		
653750	Dressen aangebrachte graszoden, < 500 m2	are	10,00	F		
653760	Dressen aangebrachte graszoden, 500- 1000 m2	are	20,00	F		
653770	Dressen aangebrachte graszoden, 1000 - 5000 m2	are	20,00	F		
653780	Dressen aangebrachte graszoden, > 5000 m2	are	50,00	F		
6538	Verschralen grasveld					
653810	Verschralen grasveld, 1,5 tot 2 cm, < 10 m3	m3	10,00	F		
653820	Verschralen grasveld, 1,5 tot 2 cm, 10 - 50 m3	m3	20,00	F		
653830	Verschralen grasveld, 1,5 tot 2 cm, 50 - 100 m3	m3	20,00	F		
653840	Verschralen grasveld, 1,5 tot 2 cm, > 100 m3	m3	50,00	F		
653850	Verschralen grasveld, 2 tot 10 cm, < 10 m3	m3	10,00	F		
653860	Verschralen grasveld, 2 tot 10 cm, 10 - 50 m3	m3	20,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
653870	Verschralen grasveld, 2 tot 10 cm, 50 - 100 m3	m3	20,00	F		
653880	Verschralen grasveld, 2 tot 10 cm ,> 100 m3	m3	50,00	F		
6539	Verdichten grond wiel aan wiel					
653910	Wiel aan wiel verdichten, < 500 m2	are	10,00	F		
653920	Wiel aan wiel verdichten, 500 - 1000 m2	are	20,00	F		
653930	Wiel aan wiel verdichten, 1000 - 5000 m2	are	20,00	F		
653940	Wiel aan wiel verdichten, > 5000 m2	are	50,00	F		
654	**Aanbrengen grasvelden**					
6541	Inzaaien recreatief gazon.					
654110	Zaaien, grasvelden, < 500 m2	are	10,00	F		
654120	Zaaien, grasvelden, 500 - 1000 m2	are	20,00	F		
654130	Zaaien, grasvelden, 1000 - 5000 m2	are	40,00	F		
654140	Zaaien, grasvelden >5000 m2	are	50,00	F		
6545	Aanbrengen bigslabs					
654510	Aanbrengen bigslabs, < 500 m2	m2	1.000,00	F		
654520	Aanbrengen bigslabs, 500 - 1000 m2	m2	2.000,00	F		
654530	Aanbrengen bigslabs, 1000 - 5000 m2	m2	2.000,00	F		
654540	Aanbrengen bigslabs, > 5000 m2	m2	5.000,00	F		
6546	Aanbrengen graszoden					
654610	Aanbrengen graszoden, < 500 m2	m2	1.000,00	F		
654620	Aanbrengen graszoden, 500 - 1000 m2	m2	2.000,00	F		
654630	Aanbrengen graszoden, 1000 - 5000 m2	m2	2.000,00	F		
654640	Aanbrengen graszoden, > 5000 m2	m2	5.000,00	F		
655	**Vervoeren vrijgekomen materialen**					
6551	Vervoeren en storten, maaien gewas					
655110	Vervoeren en storten vrijgekomen maaisel	ton	8,00	F		
656	**Leveranties**					
6561	Leverantie zand tbv beluchting en dressen					
656110	Leveren zand, < 10 m3	m3	5,00	F		
656120	Leveren zand, 10 - 50 m3	m3	20,00	F		
656130	Leveren zand, 50 - 100 m3	m3	60,00	F		
656140	Leveren zand, > 100 m3	m3	150,00	F		
6562	Leveren zand tbv. verschraling					
656220	Leveren zand, < 10 m3	m3	5,00	F		
656230	Leveren zand, 10 - 50 m3	m3	20,00	F		
656240	Leveren zand, 50 - 100 m3	m3	60,00	F		
656250	Leveren zand, >100 m3	m3	150,00	F		
6563	Leveren schrale teelaarde					
656310	Leveren schrale teelaarde, <10 m3	m3	5,00	F		
656320	Leveren schrale teelaarde,10- 50 m3	m3	20,00	F		
656330	Leveren schrale teelaarde, 50 - 100 m3	m3	60,00	F		
656340	Leveren schrale teelaarde, >100 m3	m3	150,00	F		
6565	Leveren graszaden.					
656510	Leverantie graszaden recreatief gazon R1, < 100 kg	kg	50,00	F		
656520	Leverantie graszaden recreatief gazon R1, 100- 500 kg	kg	250,00	F		
656530	Leverantie graszaden recreatief gazon R1, > 500 kg	kg	1.000,00	F		
656540	Leverantie graszaden bermmengsel B3, < 100 kg	kg	50,00	F		
656550	Leverantie graszaden bermmengsel B3, 100 - 500 kg	kg	250,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
656560	Leverantie graszaden bermmengsel B3, > 500 kg	kg	1.000,00	F		
656570	Leverantie graszaden parken, < 100 kg	kg	50,00	F		
656580	Leverantie graszaden parken, 100 -500 kg	kg	250,00	F		
656590	Leverantie graszaden parken, > 500 kg	kg	1.000,00	F		
6567	Leveren graszoden.					
656710	Leveren Bigslabs, < 500 m2	m2	1.000,00	F		
656720	Leveren Bigslabs, 500 - 1000 m2	m2	2.000,00	F		
656730	Leveren Bigslabs, 1000 - 5000 m2	m2	2.000,00	F		
656740	Leveren Bigslabs, > 5000 m2	m2	6.000,00	F		
656750	Leveren graszoden, < 500 m2	m2	1.000,00	F		
656760	Leveren graszoden, 500 - 1000 m2	m2	2.000,00	F		
656770	Leveren graszoden, 1000 - 5000 m2	m2	2.000,00	F		
656780	Leveren graszoden, > 5000 m2	m2	6.000,00	F		
7	**Extra maatregelen**					
701	**Afzetting**					
7010	Afrastering, < 50 m					
701020	Aanbrengen tijdelijke afrastering, < 50 m	m	50,00	F		
701030	In stand houden tijdelijke afrastering	dag	365,00	F		
701040	Verwijderen tijdelijke afrastering	m	50,00	F		
7020	Afrastering, 50 - 100 m					
702020	Aanbrengen tijdelijke afrastering, 50 - 100 m	m	100,00	F		
702030	In stand houden tijdelijke afrastering	dag	365,00	F		
702040	Verwijderen tijdelijke afrastering	m	100,00	F		
7030	Afrastering, > 100 m					
703020	Aanbrengen tijdelijke afrastering, >100 m	m	200,00	F		
703030	In stand houden tijdelijke afrastering	dag	365,00	F		
703040	Verwijderen tijdelijke afrastering	m	200,00	F		
8	**Overige werkzaamheden**					
801	**Ter beschikking stellen**					
8012	Ter beschikking stellen personeel civiel					
801210	Inzetten werknemer civiel functiegroep A	uur	8,00	F		
801220	Inzetten werknemer civiel functie groep B	uur	8,00	F		
801230	Inzetten werknemer civiel functiegroep C	uur	8,00	F		
801240	Inzetten werknemer civiel functiegroep D	uur	8,00	F		
8013	Ter beschikking stellen personeel groen					
801310	Inzetten werknemer groen functiegroep 1	uur	8,00	F		
801320	Inzetten werknemer groen functiegroep 2	uur	8,00	F		
801330	Inzetten werknemer groen functiegroep 3	uur	8,00	F		
801340	Inzetten werknemer groen functiegroep 4	uur	8,00	F		
801350	Inzetten werknemer groen functiegroep 5	uur	8,00	F		
801360	Inzetten werknemer groen functiegroep 6	uur	8,00	F		
8014	Ter beschikking stellen Materieel					
801410	Inzetten van een wiellader (min. 1,5 m3)	uur	8,00	F		
801420	Inzetten van een wiellader (min. 2,0 m3)	uur	8,00	F		
801430	Inzetten van een hydraulische graafmachine (0,5 m3), wiel	uur	8,00	F		
801440	Inzetten van een hydraulische graafmachine (1,0 m3), wiel	uur	8,00	F		
801450	Inzetten van een hydraulische graafmachine (0,5 m3), rups	uur	8,00	F		
801460	Inzetten van een hydraulische graafmachine (1,0 m3),	uur	8,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	rups					
801480	Inzetten mobiele versnipperaar, takdikte tot 190 mm.	uur	8,00	F		
801490	Inzetten mobiele versnipperaar, takdikte tot 250 mm.	uur	8,00	F		
8015	Ter beschikking stellen machines					
801510	Inzetten motorkettingzaag, tenminste 600 mm	uur	8,00	F		
801520	Inzetten motorkettingzaag, tenminste 1000 mm	uur	8,00	F		
801530	Inzetten bosmaaier	uur	8,00	F		
8016	Ter beschikking stellen vervoersmiddelen					
801610	Inzetten vrachtauto, >7,5 ton.	uur	8,00	F		
801620	Inzetten vrachtauto, >10 ton.	uur	8,00	F		
801630	Inzetten vrachtauto, >12 ton.	uur	8,00	F		
802	**Werkterrein**					
8021	Inrichten werkterrein					
802110	Inrichten werkterrein.	keer	6,00	F		
802120	Opruimen werkterrein.	keer	6,00	F		
803	**Tijdelijke voorzieningen**					
8031	Rijplaten tbv bereikbaarheid aanliggende percelen en/of panden					
803110	Aanbrengen rijplatenbaan, < 50 m	m	50,00	F		
803120	In stand houden rijplatenbaan, < 50 m	m*d	3.000,00	F		
803130	Verwijderen rijplatenbaan, < 50 m	m	50,00	F		
803140	Aanbrengen rijplatenbaan, 50 - 100 m	m	100,00	F		
803150	In stand houden rijplatenbaan, 50 - 100 m	m*d	6.000,00	F		
803160	Verwijderen rijplatenbaan, 50 - 100 m	m	100,00	F		
803170	Aanbrengen rijplatenbaan, >100 m	m	150,00	F		
803180	In stand houden rijplatenbaan, > 100 m	m*d	9.000,00	F		
803190	Verwijderen rijplatenbaan, > 100 m	m	150,00	F		
8032	Rijplaten tbv bereikbaarheid uitvoering werkzaamheden, < 50 m					
803210	Aanbrengen rijplatenbaan, < 50 m	m	50,00	F		
803220	Verplaatsen rijplatenbaan, < 50 m	keer	6,00	F		
803230	In stand houden rijplatenbaan, < 50 m	m*d	36.500,00	F		
803240	Verwijderen rijplatenbaan, < 50 m	m	50,00	F		
8033	Rijplaten tbv bereikbaarheid uitvoering werkzaamheden, 50 - 100 m					
803310	Aanbrengen rijplatenbaan, 50 - 100 m	m	100,00	F		
803320	Verplaatsen rijplatenbaan, 50 - 100 m	keer	6,00	F		
803330	In stand houden rijplatenbaan, 50 - 100 m	m*d	70.000,00	F		
803340	Verwijderen rijplatenbaan, 50 - 100 m	m	100,00	F		
8034	Rijplaten tbv bereikbaarheid uitvoering werkzaamheden, >100 m					
803410	Aanbrengen rijplatenbaan >100 m	m	150,00	F		
803420	Verplaatsen rijplatenbaan >100 m	keer	6,00	F		
803430	In stand houden rijplatenbaan >100 m	m*d	105.000,00	F		
803440	Verwijderen rijplatenbaan >100 m	m	150,00	F		
8035	Loopschotten					
803510	Aanbrengen platen of schotten, voetgangers	m	200,00	F		
803520	In stand houden platen of schotten, voetgangers	m*d	36.000,00	F		
803530	Verplaatsen platen of schotten, voetgangers	keer	10,00	F		
803540	Verwijderen platen of schotten, voetgangers	m	200,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
8036	Stamommanteling					
803610	Aanbrengen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen.	st	20,00	F		
803620	In stand houden stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen.	dag	3.640,00	F		
803630	Verwijderen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen.	st	20,00	F		
803640	Aanbrengen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen.	st	20,00	F		
803650	In stand houden stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen.	dag	3.640,00	F		
803660	Verwijderen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen.	st	20,00	F		
803670	Aanbrengen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen.	st	20,00	F		
803680	In stand houden stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen.	dag	3.640,00	F		
803690	Verwijderen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen.	st	20,00	F		
8037	Boombescherming, hekwerk					
803710	Aanbrengen tijdelijke afrastering, hekwerk boom, 1 tot 10 st	st	20,00	F		
803720	In stand houden tijdelijke afrastering, hekwerk boom, 1 tot 10 st	dag	3.640,00	F		
803730	Verwijderen tijdelijk afrastering, hekwerk boom, 1 tot 10 st	st	20,00	F		
803740	Aanbrengen tijdelijke afrastering, hekwerk boom, 10 tot 20 st	st	40,00	F		
803750	In stand houden tijdelijke afrastering, hekwerk boom, 10 tot 20 st	dag	7.280,00	F		
803760	Verwijderen tijdelijk afrastering, hekwerk boom, 10 tot 20 st	st	40,00	F		
803770	Aanbrengen tijdelijke afrastering, hekwerk boom, > 20 st	st	80,00	F		
803780	In stand houden tijdelijke afrastering, hekwerk boom, > 20 st	dag	14.560,00	F		
803790	Verwijderen tijdelijk afrastering, hekwerk boom, > 20 st	st	80,00	F		
804	**Bouwhekken**					
8041	Combihek					
804110	Aanbrengen bouwhek, combihek, h 2,00 m	m	500,00	F		
804120	Instandhouden bouwhek, combihek, h 2,00 m	m*d	182.000,00	F		
804130	Verplaatsen bouwhek, combihek,h 2,00 m	m	500,00	F		
804140	Verwijderen bouwhek, combihek, h 2,00 m	m	500,00	F		
8042	Laag bouwhek					
804210	Aanbrengen bouwhek, laag hek, h 1,00 m	m	200,00	F		
804220	Instandhouden bouwhek, laag hek, h 1,00 m	m*d	18.200,00	F		
804230	Verplaatsen bouwhek, laag hek, h 1,00 m	m	200,00	F		
804240	Verwijderen bouwhek, laag hek, h 1,00 m	m	200,00	F		
805	**Overleggen**					
8050	Coördinatieoverleg K&L					
805010	Deelname coördinatie overleggen K&L	st	5,00	F		
8051	Communicatie met omgeving en hulpdiensten					
805110	Deelname coördinatie overleggen omgeving	st	300,00	F		
806	**Proefsleuven**					
806010	Graven proefsleuf	m	100,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
807	**Revisie / Asset Informatie**					
8070	Overdrachtsdossier ingebruikname en oplevering					
807230	Leveren van Asset Informatie Datadrop 5 (As-built)	keer	5,00	F	1,00	
808	**Aanvragen vergunningen en maken meldingen**					
8081	Aanvragen WIOR vergunning					
808110	Aanvragen WIOR vergunning	keer	1,00	F		
808130	Aanvragen Klic melding	keer	5,00	F		
8082	Meldingen Waternet en besluit lozen inrichtingen					
808210	Meldingsplicht Waternet	keer	5,00	F		
808220	Melding besluit lozen buiteninrichtingen	keer	5,00	F		
809	**Plannen en onderzoeken**					
8091	Maken V&G-plan uitvoeringsfase					
809110	Opstellen V&G-plan uitvoeringsfase	keer	1,00	F		
809120	Specificeren V&G-plan uitvoeringsfase	keer	5,00	F		
8094	Stikstof onderzoek/maken Aeriusberekening					
809410	Maken stikstofberekening(en) aanlegfase	st	5,00	F		
8095	Opstellen planning per deelopdracht					
809510	Opstellen planning per deelopdracht.	keer	5,00	F		
8096	Flora en Fauna					
809610	Inzet ecoloog	uur	16,00	F		
809620	Maken quickscan flora en fauna	keer	2,00	F		
809630	Opstellen Boombeschermingsplan	keer	1,00	F		
810	**Werk algemene aard**					
8101	Aan- en afvoer materieel					
810110	Mobiliseren van materieel, tbv opbreken asfaltverhardingen	keer	4,00	F		
810120	Mobiliseren van materieel, tbv aanbrengen asfaltverhardingen	keer	4,00	F		
88	**EMVI Criteria**					
8800	Inrichting/ opstelling proces deelopdracht					
880010	Opstellen van een deelopdracht.	keer	5,00	F		
	SUBTOTAAL					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL					
9	**Staartposten**					
91	**Korting**					
919990	Korting	%				
92	**Uitvoeringskosten**					
929990	Uitvoeringskosten	%				
93	**Algemene kosten**					
939990	Algemene kosten	%				
94	**Winst en risico**					
949990	Winst en risico	%				
96	**Bijdragen**					
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,25%)	%	0,25			
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR				
	Gedaan te					
	De 20..					
	De inschrijver(s),					