Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
Bestek AI 2022-0041

Bestek voor en voorwaarden
Renovatie Rembrandtpark

0.01 Aanbesteder
Geen wijzigingen of aanvullingen.

0.02 Procedure
Geen wijzigingen of aanvullingen.

0.03 Inlichtingen
Geen wijzigingen of aanvullingen.

0.04 Inschrijving

0.04.1 Algemeen
Geen wijzigingen of aanvullingen.

0.04.2 Eisen aan de inschrijving
Geen wijzigingen of aanvullingen.

0.04.3 Bewijsmiddelen
Geen wijzigingen of aanvullingen.

0.04.4 Inschrijvingsstaat
De bij dit bestek behorende inschrijvingsstaat vervalt en wordt vervangen door de bij deze nota van inlichtingen gevoegde inschrijvingsstaat.

0.04.5 Overige bepalingen
Geen wijzigingen of aanvullingen.

0.05 Indienen van de inschrijving
Geen wijzigingen of aanvullingen.

0.06 Beoordeling inschrijving
Geen wijzigingen of aanvullingen.

0.07 Gunning
Geen wijzigingen of aanvullingen.

1. Algemeen

PAR

01 Opdrachtgever
Geen wijzigingen of aanvullingen.

02 Directie
Geen wijzigingen of aanvullingen.

03 Locatie
Geen wijzigingen of aanvullingen.

04 Algemene beschrijving
Geen wijzigingen of aanvullingen.

05 Tijdsbepaling
Geen wijzigingen of aanvullingen.

06 Onderhoudstermijn
Geen wijzigingen of aanvullingen.

07 Kwaliteitsborging
Geen wijzigingen of aanvullingen.

08 Evaluatie
Geen wijzigingen of aanvullingen.

09 Verduurzaming materieel
Geen wijzigingen of aanvullingen.

2. B e s c h r i j v i n g

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen
Geen wijzigingen of aanvullingen.

02 Peilen en hoofdafmetingen
Geen wijzigingen of aanvullingen.

03 Kwaliteitsborging
Geen wijzigingen of aanvullingen.

04 Bijlagen
Geen wijzigingen of aanvullingen.

05 Waterstanden
Geen wijzigingen of aanvullingen.

06 Werkterrein
Geen wijzigingen of aanvullingen.

07 Beheerders/ Locaties
Geen wijzigingen of aanvullingen.

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
141170		. . . . .	*Bestekspost 141170 wordt toegevoegd*					
		. . . . .						
		. . . . .						
141170	831703	. . . . .	*Opbreken betontegels b >3,00 m, < 100 m2*	m2	50,00	F		
		. . . . .	Opbreken betontegels.					
		. . . . .	Betreft een gebied tot 100 m2					
		. . . . .	Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de					
		. . . . .	deelopdracht.					
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.2. . . .	Betontegels 300 x 300 x 50 mm					
		. . . . .	Betontegels 150 x 300 x 50 mm					
		. . . . .	Geschikt voor hergebruik					
		1	Vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekspostnr(s) 4161					
		. . . . .						
141180		. . . . .	*Bestekspost 141180 wordt toegevoegd*					
		. . . . .						
		. . . . .						
141180	831703	. . . . .	*Opbreken betontegels b >3,00 m, 100 - 500 m2*	m2	250,00	F		
		. . . . .	Opbreken betontegels.					
		. . . . .	Betreft een gebied tussen 100 en 500 m2					
		. . . . .	Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de					
		. . . . .	deelopdracht.					
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.2. . . .	Betontegels 300 x 300 x 50 mm					
		. . . . .	Betontegels 150 x 300 x 50 mm					
		. . . . .	Geschikt voor hergebruik					
		1	Vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekspostnr(s) 4161					
		. . . . .						
141190		. . . . .	*Bestekspost 141190 wordt toegevoegd*					
		. . . . .						
		. . . . .						
141190	831703	. . . . .	*Opbreken betontegels b >3,00 m, > 500 m2*	m2	750,00	F		
		. . . . .	Opbreken betontegels.					
		. . . . .	Betreft een gebied > 500 m2					
		. . . . .	Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de					
		. . . . .	deelopdracht.					
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.2. . . .	Betontegels 300 x 300 x 50 mm					
		. . . . .	Betontegels 150 x 300 x 50 mm					
		. . . . .	Geschikt voor hergebruik					
		1	Vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekspostnr(s) 4161					
		. . . . .						
141370		. . . . .	*Bestekspost 141370 vervalt en wordt vervangen door*					
		. . . . .						
		. . . . .						
141370	831703	. . . . .	*Opbreken betontegels b >3,00 m, < 100 m2*	m2	50,00	F		
		. . . . .	Opbreken betontegels.					
		. . . . .	Betreft een gebied tot 100 m2					
		. . . . .	Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de					
		. . . . .	deelopdracht.					
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.2. . . .	Betontegels 300 x 300 x 50 mm					
		. . . . .	Betontegels 150 x 300 x 50 mm					
		. . . . .	Ongeschikt voor hergebruik					
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnr(s) 149210					
		. . . . .						
141380		. . . . .	*Bestekspost 141380 vervalt en wordt vervangen door*					
		. . . . .						
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
141380	831703	. . . . .	*Opbreken betontegels b >3,00 m, 100 - 500 m2*	m2	250,00	F		
		. . . . .	Opbreken betontegels.					
		. . . . .	Betreft een gebied tussen 100 en 500 m2					
		. . . . .	Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de					
		. . . . .	deelopdracht.					
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.2. . . .	Betontegels 300 x 300 x 50 mm					
		. . . . .	Betontegels 150 x 300 x 50 mm					
		. . . . .	Ongeschikt voor hergebruik					
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnr(s) 149210					
		. . . . .						
141390		. . . . .	*Bestekspost 141390 vervalt en wordt vervangen door*					
		. . . . .						
		. . . . .						
141390	831703	. . . . .	*Opbreken betontegels b >3,00 m, > 500 m2*	m2	750,00	F		
		. . . . .	Opbreken betontegels.					
		. . . . .	Betreft een gebied > 500 m2					
		. . . . .	Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de					
		. . . . .	deelopdracht.					
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.2. . . .	Betontegels 300 x 300 x 50 mm					
		. . . . .	Betontegels 150 x 300 x 50 mm					
		. . . . .	Ongeschikt voor hergebruik					
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnr(s) 149210					
		. . . . .						
141570		. . . . .	*Bestekspost 141570 vervalt en wordt vervangen door*					
		. . . . .						
		. . . . .						
141570	831703	. . . . .	*Opbreken betontegels b >3,00 m, 100-500 m2*	m2	500,00	F		
		. . . . .	Opbreken betontegels.					
		. . . . .	Betreft een gebied 100-500 m2					
		. . . . .	Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de					
		. . . . .	deelopdracht.					
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.2. . . .	Betontegels 300 x 300 x 50 mm					
		. . . . .	Betontegels 150 x 300 x 50 mm					
		. . . .9.	Inclusief ontdoen van grond/zand					
		. . . . .	Tegels 300x300 mm geschikt voor hergebruik palletteren					
		. . . . .	op wegwerppallet, afmetingen pallet 0,8 x 1,2 x 0,15 m	st			57,00	L
		. . . . .	Verband: 4-4-4					
		. . . . .	Hoogte: max. 5 lagen					
		. . . . .	Tegels 150x300 mm geschikt voor hergebruik palletteren					
		. . . . .	op wegwerppallet, afmetingen pallet 0,8 x 1,2 x 0,15 m	st			7,00	L
		. . . . .	Verband: 8-8-8					
		. . . . .	Hoogte: max. 5 lagen					
		. . . . .	Pallets verticaal omsnoeren met staalband, breedte 12					
		. . . . .	mm, 3 stuks per pallet					
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnr(s) 149130					
		. . . . .						
141580		. . . . .	*Bestekspost 141580 vervalt en wordt vervangen door*					
		. . . . .						
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
141580	831703	. . . . .	*Opbreken betontegels b >3,00 m, >500 m2*	m2	750,00	F		
		. . . . .	Opbreken betontegels.					
		. . . . .	Betreft een gebied 100-500 m2					
		. . . . .	Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de					
		. . . . .	deelopdracht.					
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.2. . . .	Betontegels 300 x 300 x 50 mm					
		. . . . .	Betontegels 150 x 300 x 50 mm					
		. . . .9.	Inclusief ontdoen van grond/zand					
		. . . . .	Tegels 300x300 mm geschikt voor hergebruik palletteren					
		. . . . .	op wegwerppallet, afmetingen pallet 0,8 x 1,2 x 0,15 m	st			85,00	L
		. . . . .	Verband: 4-4-4					
		. . . . .	Hoogte: max. 5 lagen					
		. . . . .	Tegels 150x300 mm geschikt voor hergebruik palletteren					
		. . . . .	op wegwerppallet, afmetingen pallet 0,8 x 1,2 x 0,15 m	st			10,00	L
		. . . . .	Verband: 8-8-8					
		. . . . .	Hoogte: max. 5 lagen					
		. . . . .	Pallets verticaal omsnoeren met staalband, breedte 12					
		. . . . .	mm, 3 stuks per pallet					
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnr(s) 149130					
		. . . . .						
1512		. . . . .	<u>Bestekspost 1512 wordt toegevoegd</u>					
		. . . . .						
1512		. . . . .	<u>Anti-parkeer elementen</u>					
		. . . . .						
151210		. . . . .	*Bestekspost 151210 wordt toegevoegd*					
		. . . . .						
		. . . . .						
151210	721016	. . . . .	*Verwijderen houten paal (afv. inrichting)*	st	10,00	F		
		. . . . .	Verwijderen paal.					
		. . . . .	Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de					
		. . . . .	deelopdracht.					
		. . . . .	Uitgaande van ca 3 stuks per deelopdracht					
		1.	Uit het maaiveld					
		.3. . . .	Routepaal					
		. . . . .	Houtenpaal, ca 50 cm boven maaiveld					
		1	Vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekspostnr(s).1592					
		. . . . .						
151250		. . . . .	*Bestekspost 151250 wordt toegevoegd*					
		. . . . .						
		. . . . .						
151250	721016	. . . . .	*Verwijderen kunststof paal, afv. werf/depot*	st	10,00	F		
		. . . . .	Verwijderen paal.					
		. . . . .	Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de					
		. . . . .	deelopdracht.					
		4.	Uit een bestrating					
		.1. . . .	Markeringspaal					
		. . . . .	Kunststofpaal; afm ca. 150x150x1400 mm; ca 0,9-1,0 m					
		. . . . .	boven maaiveld					
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar werf/depot					
		. . . . .	volgens bestekspostnr. 1591					
		. . . . .						
161340		. . . . .	*Bestekspost 161340 vervalt en wordt vervangen door*					
		. . . . .						
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
161340	515101	. . . . .	*Verwijderen bomen, 0,50-0,75 m*	st	30,00	F	
		. . . . .	Verwijderen bomen.				
		. . . . .	Betreft verwijderen bomen in gazon.				
		. . . . .	Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de				
		. . . . .	deelopdracht.				
		. . . . .	Boomsoort(en): loof- cq naaldboom				
		3.	Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 0,75 m				
		.5. . . .	Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste				
		. . . . .	0,20 m (geldt niet bij iepziekte)				
		. . .5. .	Stamhout verwerken en vervoeren naar				
		. . . . .	Houtwerf Amsterdamse Bos				
		. . . . .	Stamhout > 30 cm diameter				
		. . . . .	Stamstukken zo lang mogelijk laten, met maximum van				
		. . . . .	5 meter.				
		. . . . .	Stammen op kopse kant duidelijk leesbaar markeren				
		. . . . .	met het unieke boomnummer uit het beheersysteem.				
		. . . .9.	Takhout versnipperen en vervoeren naar de				
		. . . . .	snipperlokatie volgens bestekspostnr (s) 1651				
		. . . . .					
172		. . . . .	**Verwijderen bosplantsoen**				
		. . . . .					
1721		. . . . .	Verwijderen bosplantsoen, horizontaal, tot 50 st/100				
		. . . . .	m2				
		. . . . .					
172110		. . . . .	*Bestekspost 172110 vervalt en wordt vervangen door*				
		. . . . .					
		. . . . .					
172110	514101	. . . . .	*Verwijderen bosplantsoen, tot ca 1 m (meerjarige*	are	15,00	F	
		. . . . .	*opslag)*				
		. . . . .	Verwijderen begroeiing.				
		. . . . .	Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de				
		. . . . .	deelopdracht.				
		. . . . .	Karakter van de begroeiing: Bosplantsoen				
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2				
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		. .1. . .	Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2				
		. . .2. .	Hoogte begroeiing: tot ca. 1 m (meerjarige opslag)				
		. . . .2.	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40m onder				
		. . . . .	maaiveld, inclusief gehele wortelgestel				
		9	Vrijgekomen hout versnipperen en vervoeren naar een				
		. . . . .	snipperlocatie volgens bestekspostnr(s) 176				
		. . . . .	Snippers moeten schoon zijn dus geen grond of				
		. . . . .	wortelgestel en veegvuil				
		. . . . .					
172120		. . . . .	*Bestekspost 172120 vervalt en wordt vervangen door*				
		. . . . .					
		. . . . .					
172120	514101	. . . . .	*Verwijderen bosplantsoen, tot 2 m.*	are	10,00	F	
		. . . . .	Verwijderen begroeiing.				
		. . . . .	Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de				
		. . . . .	deelopdracht.				
		. . . . .	Karakter van de begroeiing: Bosplantsoen				
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2				
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		. .1. . .	Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2				
		. . .3. .	Hoogte begroeiing: tot ca. 2 m				
		. . . .2.	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder				
		. . . . .	maaiveld, inclusief gehele wortelgestel				
		9	Vrijgekomen hout versnipperen en vervoeren naar een				
		. . . . .	snipperlocatie volgens bestekspostnr(s) 176				
		. . . . .	Snippers moeten schoon zijn dus geen grond of				
		. . . . .	wortelgestel en veegvuil				
		. . . . .					
172130		. . . . .	*Bestekspost 172130 vervalt en wordt vervangen door*				
		. . . . .					
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
172130	514101	. . . . .	*Verwijderen bosplantsoen, tot 5 m.*	are	5,00	F	
		. . . . .	Verwijderen begroeiing.				
		. . . . .	Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de				
		. . . . .	deelopdracht.				
		. . . . .	Karakter van de begroeiing: Bosplantsoen				
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2				
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		. .1. . .	Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2				
		. . .4. .	Hoogte begroeiing: tot ca. 5 m				
		. . . .2.	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder				
		. . . . .	maaiveld, inclusief gehele wortelgestel				
		9	Vrijgekomen hout versnipperen en vervoeren naar een				
		. . . . .	snipperlocatie volgens bestekspostnr(s) 176				
		. . . . .	Snippers moeten schoon zijn dus geen grond of				
		. . . . .	wortelgestel en veegvuil of iets dergelijks.				
		. . . . .					
1722		. . . . .	Verwijderen bosplantsoen, horizontaal, 50-150 st/100				
		. . . . .	m2				
		. . . . .					
172210		. . . . .	*Bestekspost 172210 vervalt en wordt vervangen door*				
		. . . . .					
		. . . . .					
172210	514101	. . . . .	*Verwijderen bosplantsoen, tot ca 1 m (meerjarige*	are	15,00	F	
		. . . . .	*opslag)*				
		. . . . .	Verwijderen begroeiing.				
		. . . . .	Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de				
		. . . . .	deelopdracht.				
		. . . . .	Karakter van de begroeiing: Bosplantsoen				
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2				
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		. .2. . .	Begroeiing van ca. 50 tot ca. 150 stuks per 100 m2				
		. . .2. .	Hoogte begroeiing: tot ca. 1 m (meerjarige opslag)				
		. . . .2.	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder				
		. . . . .	maaiveld, inclusief gehele wortelgestel				
		9	Vrijgekomen hout versnipperen en vervoeren naar een				
		. . . . .	snipperlocatie volgens bestekspostnr(s) 176				
		. . . . .	Snippers moeten schoon zijn dus geen grond of				
		. . . . .	wortelgestel en veegvuil of iets dergelijks.				
		. . . . .					
172220		. . . . .	*Bestekspost 172220 vervalt en wordt vervangen door*				
		. . . . .					
		. . . . .					
172220	514101	. . . . .	*Verwijderen bosplantsoen, tot 2 m.*	are	10,00	F	
		. . . . .	Verwijderen begroeiing.				
		. . . . .	Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de				
		. . . . .	deelopdracht.				
		. . . . .	Karakter van de begroeiing: Bosplantsoen				
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2				
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		. .2. . .	Begroeiing van ca. 50 tot ca. 150 stuks per 100 m2				
		. . .3. .	Hoogte begroeiing: tot ca. 2 m				
		. . . .2.	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder				
		. . . . .	maaiveld, inclusief gehele wortelgestel				
		9	Vrijgekomen hout versnipperen en vervoeren naar een				
		. . . . .	snipperlocatie volgens bestekspostnr(s) 176				
		. . . . .	Snippers moeten schoon zijn dus geen grond of				
		. . . . .	wortelgestel en veegvuil				
		. . . . .					
172230		. . . . .	*Bestekspost 172230 vervalt en wordt vervangen door*				
		. . . . .					
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
172230	514101	. . . . .	*Verwijderen bosplantsoen, tot 5 m.*	are	5,00	F	
		. . . . .	Verwijderen begroeiing.				
		. . . . .	Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de				
		. . . . .	deelopdracht.				
		. . . . .	Karakter van de begroeiing: Bosplantsoen				
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2				
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		. .2. . .	Begroeiing van ca. 50 tot ca. 150 stuks per 100 m2				
		. . .4. .	Hoogte begroeiing: tot ca. 5 m				
		. . . .2.	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder				
		. . . . .	maaiveld, inclusief gehele wortelgestel				
		9	Vrijgekomen hout versnipperen en vervoeren naar een				
		. . . . .	snipperlocatie volgens bestekspostnr(s) 176				
		. . . . .	Snippers moeten schoon zijn dus geen grond of				
		. . . . .	wortelgestel en veegvuil				
		. . . . .					
1723		. . . . .	<u>Verwijderen bosplantsoen, horizontaal, >150 st/100 m2</u>				
		. . . . .					
172310		. . . . .	*Bestekspost 172310 vervalt en wordt vervangen door*				
		. . . . .					
		. . . . .					
172310	514101	. . . . .	*Verwijderen bosplantsoen, tot ca 1 m (meerjarige*	are	15,00	F	
		. . . . .	*opslag)*				
		. . . . .	Verwijderen begroeiing.				
		. . . . .	Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de				
		. . . . .	deelopdracht.				
		. . . . .	Karakter van de begroeiing: bosplantsoen				
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2				
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		. .3. . .	Begroeiing van ca. 150 stuks of meer per 100 m2				
		. . .2. .	Hoogte begroeiing: tot ca. 1 m (meerjarige opslag)				
		. . . .2.	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder				
		. . . . .	maaiveld, inclusief gehele wortelgestel				
		9	Vrijgekomen hout versnipperen en vervoeren naar een				
		. . . . .	snipperlocatie volgens bestekspostnr(s) 176				
		. . . . .	Snippers moeten schoon zijn dus geen grond of				
		. . . . .	wortelgestel en veegvuil				
		. . . . .					
172320		. . . . .	*Bestekspost 172320 vervalt en wordt vervangen door*				
		. . . . .					
		. . . . .					
172320	514101	. . . . .	*Verwijderen bosplantsoen, tot 2 m.*	are	10,00	F	
		. . . . .	Verwijderen begroeiing.				
		. . . . .	Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de				
		. . . . .	deelopdracht.				
		. . . . .	Karakter van de begroeiing: bosplantsoen				
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2				
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		. .3. . .	Begroeiing van ca. 150 stuks of meer per 100 m2				
		. . .3. .	Hoogte begroeiing: tot ca. 2 m				
		. . . .2.	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder				
		. . . . .	maaiveld, inclusief gehele wortelgestel				
		9	Vrijgekomen hout versnipperen en vervoeren naar een				
		. . . . .	snipperlocatie volgens bestekspostnr(s) 176				
		. . . . .	Snippers moeten schoon zijn dus geen grond of				
		. . . . .	wortelgestel en veegvuil				
		. . . . .					
172330		. . . . .	*Bestekspost 172330 vervalt en wordt vervangen door*				
		. . . . .					
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
172330	514101	. . . . .	*Verwijderen bosplantsoen, tot 5 m.*	are	5,00	F		
		. . . . .	Verwijderen begroeiing.					
		. . . . .	Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de					
		. . . . .	deelopdracht.					
		. . . . .	Karakter van de begroeiing: bosplantsoen					
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2					
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
		. .3. . .	Begroeiing van ca. 150 stuks of meer per 100 m2					
		. . .4. .	Hoogte begroeiing: tot ca. 5 m					
		. . . .2.	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder					
		. . . . .	maaiveld, inclusief gehele wortelgestel					
		9	Vrijgekomen hout versnipperen en vervoeren naar een					
		. . . . .	snipperlocatie volgens bestekspostnr(s) 176					
		. . . . .	Snippers moeten schoon zijn dus geen grond of					
		. . . . .	wortelgestel en veegvuil					
		. . . . .						
1724		. . . . .	Verwijderen bosplantsoen, talud 1:1 tot 1:3, tot 50					
		. . . . .	st/100 m2					
		. . . . .						
172410		. . . . .	*Bestekspost 172410 vervalt en wordt vervangen door*					
		. . . . .						
		. . . . .						
172410	514101	. . . . .	*Verwijderen bosplantsoen tot ca 1 m (meerjarige opslag)*	are	15,00	F		
		. . . . .	Verwijderen begroeiing.					
		. . . . .	Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de					
		. . . . .	deelopdracht.					
		. . . . .	Karakter van de begroeiing: bosplantsoen					
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2					
		.2. . . .	Talud 1 : 1 tot en met 1 : 3					
		. .1. . .	Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2					
		. . .2. .	Hoogte begroeiing: tot ca. 1 m (meerjarige opslag)					
		. . . .2.	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder					
		. . . . .	maaiveld, inclusief gehele wortelgestel					
		9	Vrijgekomen hout versnipperen en vervoeren naar een					
		. . . . .	snipperlocatie volgens bestekspostnr(s) 176					
		. . . . .	Snippers moeten schoon zijn dus geen grond of					
		. . . . .	wortelgestel en veegvuil					
		. . . . .						
172420		. . . . .	*Bestekspost 172420 vervalt en wordt vervangen door*					
		. . . . .						
		. . . . .						
172420	514101	. . . . .	*Verwijderen bosplantsoen tot 2 m.*	are	10,00	F		
		. . . . .	Verwijderen begroeiing.					
		. . . . .	Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de					
		. . . . .	deelopdracht.					
		. . . . .	Karakter van de begroeiing: bosplantsoen					
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2					
		.2. . . .	Talud 1 : 1 tot en met 1 : 3					
		. .1. . .	Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2					
		. . .3. .	Hoogte begroeiing: tot ca. 2 m					
		. . . .2.	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder					
		. . . . .	maaiveld, inclusief gehele wortelgestel					
		9	Vrijgekomen hout versnipperen en vervoeren naar een					
		. . . . .	snipperlocatie volgens bestekspostnr(s) 176					
		. . . . .	Snippers moeten schoon zijn dus geen grond of					
		. . . . .	wortelgestel en veegvuil					
		. . . . .						
172430		. . . . .	*Bestekspost 172430 vervalt en wordt vervangen door*					
		. . . . .						
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
172430	514101	. . . . .	*Verwijderen bosplantsoen tot 5 m.*	are	5,00	F	
		. . . . .	Verwijderen begroeiing.				
		. . . . .	Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de				
		. . . . .	deelopdracht.				
		. . . . .	Karakter van de begroeiing: Bosplantsoen				
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2				
		.2. . . .	Talud 1 : 1 tot en met 1 : 3				
		. .1. . .	Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2				
		. . .4. .	Hoogte begroeiing: tot ca. 5 m				
		. . . .2.	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder				
		. . . . .	maaiveld, inclusief gehele wortelgestel				
		9	Vrijgekomen hout versnipperen en vervoeren naar een				
		. . . . .	snipperlocatie volgens bestekspostnr(s) 176				
		. . . . .	Snippers moeten schoon zijn dus geen grond of				
		. . . . .	wortelgestel en veegvuil				
		. . . . .					
1725		. . . . .	Verwijderen bosplantsoen talud 1:1 tot 1:3, 50-150				
		. . . . .	st/100 m2				
		. . . . .					
172510		. . . . .	*Bestekspost 172510 vervalt en wordt vervangen door*				
		. . . . .					
		. . . . .					
172510	514101	. . . . .	*Verwijderen bosplantsoen, tot ca 1 m (meerjarige*	are	15,00	F	
		. . . . .	*opslag)*				
		. . . . .	Verwijderen begroeiing.				
		. . . . .	Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de				
		. . . . .	deelopdracht.				
		. . . . .	Karakter van de begroeiing: bosplantsoen				
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2				
		.2. . . .	Talud 1 : 1 tot en met 1 : 3				
		. .2. . .	Begroeiing van ca. 50 tot ca. 150 stuks per 100 m2				
		. . .2. .	Hoogte begroeiing: tot ca. 1 m (meerjarige opslag)				
		. . . .2.	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder				
		. . . . .	maaiveld, inclusief gehele wortelgestel				
		9	Vrijgekomen hout versnipperen en vervoeren naar een				
		. . . . .	snipperlocatie volgens bestekspostnr(s) 176				
		. . . . .	Snippers moeten schoon zijn dus geen grond of				
		. . . . .	wortelgestel en veegvuil				
		. . . . .					
172520		. . . . .	*Bestekspost 172520 vervalt en wordt vervangen door*				
		. . . . .					
		. . . . .					
172520	514101	. . . . .	*Verwijderen bosplantsoen, tot 2 m.*	are	10,00	F	
		. . . . .	Verwijderen begroeiing.				
		. . . . .	Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de				
		. . . . .	deelopdracht.				
		. . . . .	Karakter van de begroeiing: bosplantsoen				
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2				
		.2. . . .	Talud 1 : 1 tot en met 1 : 3				
		. .2. . .	Begroeiing van ca. 50 tot ca. 150 stuks per 100 m2				
		. . .3. .	Hoogte begroeiing: tot ca. 2 m				
		. . . .2.	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder				
		. . . . .	maaiveld, inclusief gehele wortelgestel				
		9	Vrijgekomen hout versnipperen en vervoeren naar een				
		. . . . .	snipperlocatie volgens bestekspostnr(s) 176				
		. . . . .	Snippers moeten schoon zijn dus geen grond of				
		. . . . .	wortelgestel en veegvuil				
		. . . . .					
172530		. . . . .	*Bestekspost 172530 vervalt en wordt vervangen door*				
		. . . . .					
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
172530	514101	. . . . .	*Verwijderen bosplantsoen, tot 5 m.*	are	5,00	F	
		. . . . .	Verwijderen begroeiing.				
		. . . . .	Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de				
		. . . . .	deelopdracht.				
		. . . . .	Karakter van de begroeiing: bosplantsoen				
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2				
		.2. . . .	Talud 1 : 1 tot en met 1 : 3				
		. .3. . .	Begroeiing van ca. 150 stuks of meer per 100 m2				
		. . .4. .	Hoogte begroeiing: tot ca. 5 m				
		. . . .2.	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder				
		. . . . .	maaiveld, inclusief gehele wortelgestel				
		9	Vrijgekomen hout versnipperen en vervoeren naar een				
		. . . . .	snipperlocatie volgens bestekspostnr(s) 176				
		. . . . .	Snippers moeten schoon zijn dus geen grond of				
		. . . . .	wortelgestel en veegvuil				
		. . . . .					
1726		. . . . .	Verwijderen bosplantsoen, talud 1:1 tot 1:3, >150				
		. . . . .	st/100 m2				
		. . . . .					
172610		. . . . .	*Bestekspost 172610 vervalt en wordt vervangen door*				
		. . . . .					
		. . . . .					
172610	514101	. . . . .	*Verwijderen bosplantsoen, tot ca 1 m (meerjarige*	are	15,00	F	
		. . . . .	*opslag)*				
		. . . . .	Verwijderen begroeiing.				
		. . . . .	Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de				
		. . . . .	deelopdracht.				
		. . . . .	Karakter van de begroeiing: bosplantsoen				
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2				
		.2. . . .	Talud 1 : 1 tot en met 1 : 3				
		. .3. . .	Begroeiing van ca. 150 stuks of meer per 100 m2				
		. . .2. .	Hoogte begroeiing: tot ca. 1 m (meerjarige opslag)				
		. . . .2.	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder				
		. . . . .	maaiveld, inclusief gehele wortelgestel				
		9	Vrijgekomen hout versnipperen en vervoeren naar een				
		. . . . .	snipperlocatie volgens bestekspostnr(s) 176				
		. . . . .	Snippers moeten schoon zijn dus geen grond of				
		. . . . .	wortelgestel en veegvuil				
		. . . . .					
172620		. . . . .	*Bestekspost 172620 vervalt en wordt vervangen door*				
		. . . . .					
		. . . . .					
172620	514101	. . . . .	*Verwijderen bosplantsoen, tot 2 m.*	are	10,00	F	
		. . . . .	Verwijderen begroeiing.				
		. . . . .	Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de				
		. . . . .	deelopdracht.				
		. . . . .	Karakter van de begroeiing: bosplantsoen				
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2				
		.2. . . .	Talud 1 : 1 tot en met 1 : 3				
		. .3. . .	Begroeiing van ca. 150 stuks of meer per 100 m2				
		. . .3. .	Hoogte begroeiing: tot ca. 2 m				
		. . . .2.	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder				
		. . . . .	maaiveld, inclusief gehele wortelgestel				
		9	Vrijgekomen hout versnipperen en vervoeren naar een				
		. . . . .	snipperlocatie volgens bestekspostnr(s) 176				
		. . . . .	Snippers moeten schoon zijn dus geen grond of				
		. . . . .	wortelgestel en veegvuil				
		. . . . .					
172630		. . . . .	*Bestekspost 172630 vervalt en wordt vervangen door*				
		. . . . .					
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
172630	514101	. . . . .	*Verwijderen bosplantsoen, tot 5 m.*	are	5,00	F	
		. . . . .	Verwijderen begroeiing.				
		. . . . .	Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de				
		. . . . .	deelopdracht.				
		. . . . .	Karakter van de begroeiing: bosplantsoen				
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2				
		.2. . . .	Talud 1 : 1 tot en met 1 : 3				
		. .3. . .	Begroeiing van ca. 150 stuks of meer per 100 m2				
		. . .4. .	Hoogte begroeiing: tot ca. 5 m				
		. . . .2.	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder				
		. . . . .	maaiveld, inclusief gehele wortelgestel				
		9	Vrijgekomen hout versnipperen en vervoeren naar een				
		. . . . .	snipperlocatie volgens bestekspostnr(s) 176				
		. . . . .	Snippers moeten schoon zijn dus geen grond of				
		. . . . .	wortelgestel en veegvuil				
		. . . . .					
173		. . . . .	**Verwijderen begroeiing**				
		. . . . .					
1731		. . . . .	Verwijderen begroeiing, horizontaal, 50 -150 st/100				
		. . . . .	m2				
		. . . . .					
173110		. . . . .	*Bestekspost 173110 vervalt en wordt vervangen door*				
		. . . . .					
		. . . . .					
173110	514101	. . . . .	*Verwijderen begroeiing, tot ca. 0,5 m.*	are	25,00	F	
		. . . . .	Verwijderen begroeiing.				
		. . . . .	Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de				
		. . . . .	deelopdracht.				
		. . . . .	Karakter van de begroeiing:				
		. . . . .	bodembedekkers en heesters				
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2				
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		. .2. . .	Begroeiing van ca. 50 tot ca. 150 stuks per 100 m2				
		. . .1. .	Hoogte begroeiing: tot ca. 0,5 m				
		. . . .2.	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder				
		. . . . .	maaiveld, inclusief gehele wortelgestel				
		1	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnr(s) 176030				
		. . . . .					
173120		. . . . .	*Bestekspost 173120 vervalt en wordt vervangen door*				
		. . . . .					
		. . . . .					
173120	514101	. . . . .	*Verwijderen begroeiing, tot ca. 1,0 m.*	are	25,00	F	
		. . . . .	Verwijderen begroeiing.				
		. . . . .	Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de				
		. . . . .	deelopdracht.				
		. . . . .	Karakter van de begroeiing:				
		. . . . .	bodembedekkers en heesters				
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2				
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		. .2. . .	Begroeiing van ca. 50 tot ca. 150 stuks per 100 m2				
		. . .2. .	Hoogte begroeiing: tot ca. 1 m				
		. . . .2.	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder				
		. . . . .	maaiveld, inclusief gehele wortelgestel				
		9	Vrijgekomen hout versnipperen en vervoeren naar een				
		. . . . .	snipperlocatie volgens bestekspostnr(s) 176				
		. . . . .	Snippers moeten schoon zijn dus geen grond of				
		. . . . .	wortelgestel en veegvuil. Wortelgestel en veegvuil				
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnr. 176030				
		. . . . .					
173130		. . . . .	*Bestekspost 173130 vervalt en wordt vervangen door*				
		. . . . .					
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
173130	514101	. . . . .	*Verwijderen heesters, tot ca. 2 m.*	are	5,00	F	
		. . . . .	Verwijderen begroeiing.				
		. . . . .	Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de				
		. . . . .	deelopdracht.				
		. . . . .	Karakter van de begroeiing: heesters				
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2				
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		. .2. . .	Begroeiing van ca. 50 tot ca. 150 stuks per 100 m2				
		. . .3. .	Hoogte begroeiing: tot ca. 2 m				
		. . . .2.	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder				
		. . . . .	maaiveld, inclusief gehele wortelgestel				
		9	Vrijgekomen hout versnipperen en vervoeren naar een				
		. . . . .	snipperlocatie volgens bestekspostnr(s) 176				
		. . . . .	Snippers moeten schoon zijn dus geen grond of				
		. . . . .	wortelgestel en veegvuil. Wortelgestel en veegvuil				
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnr. 176030				
		. . . . .					
1732		. . . . .	<u>Verwijderen heesters, horizontaal, >150 st/100 m2</u>				
		. . . . .					
173210		. . . . .	*Bestekspost 173210 vervalt en wordt vervangen door*				
		. . . . .					
		. . . . .					
173210	514101	. . . . .	*Verwijderen begroeiing, tot ca. 0,5 m.*	are	25,00	F	
		. . . . .	Verwijderen begroeiing.				
		. . . . .	Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de				
		. . . . .	deelopdracht.				
		. . . . .	Karakter van de begroeiing:				
		. . . . .	bodembedekkers en heesters				
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2				
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		. .3. . .	Begroeiing van ca. 150 stuks of meer per 100 m2				
		. . .1. .	Hoogte begroeiing: tot ca. 0,5 m				
		. . . .2.	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder				
		. . . . .	maaiveld, inclusief gehele wortelgestel				
		1	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnr(s) 176030				
		. . . . .					
173220		. . . . .	*Bestekspost 173220 vervalt en wordt vervangen door*				
		. . . . .					
		. . . . .					
173220	514101	. . . . .	*Verwijderen heesters, tot ca.1 m.*	are	25,00	F	
		. . . . .	Verwijderen begroeiing.				
		. . . . .	Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de				
		. . . . .	deelopdracht.				
		. . . . .	Karakter van de begroeiing: bodembedekkers en				
		. . . . .	heesters				
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2				
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		. .3. . .	Begroeiing van ca. 150 stuks of meer per 100 m2				
		. . .2. .	Hoogte begroeiing: tot ca. 1 m (meerjarige opslag)				
		. . . .2.	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder				
		. . . . .	maaiveld, inclusief gehele wortelgestel				
		9	Vrijgekomen hout versnipperen en vervoeren naar een				
		. . . . .	snipperlocatie volgens bestekspostnr(s) 176				
		. . . . .	Snippers moeten schoon zijn dus geen grond of				
		. . . . .	wortelgestel en veegvuil. Wortelgestel en veegvuil				
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnr. 176030				
		. . . . .					
173230		. . . . .	*Bestekspost 173230 vervalt en wordt vervangen door*				
		. . . . .					
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
173230	514101	. . . . .	*Verwijderen heesters,tot ca. 2 m.*	are	20,00	F	
		. . . . .	Verwijderen begroeiing.				
		. . . . .	Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de				
		. . . . .	deelopdracht.				
		. . . . .	Karakter van de begroeiing: heesters				
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2				
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		. .3. . .	Begroeiing van ca. 150 stuks of meer per 100 m2				
		. . .3. .	Hoogte begroeiing: tot ca. 2 m				
		. . . .2.	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder				
		. . . . .	maaiveld, inclusief gehele wortelgestel				
		9	Vrijgekomen hout versnipperen en vervoeren naar een				
		. . . . .	snipperlocatie volgens bestekspostnr(s) 176				
		. . . . .	Snippers moeten schoon zijn dus geen grond of				
		. . . . .	wortelgestel en veegvuil. Wortelgestel en veegvuil				
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnr. 176030				
		. . . . .					
1733		. . . . .	Verwijderen heesters, talud 1:1 tot 1:3, 50 -150 st/100				
		. . . . .	m2				
		. . . . .					
173310		. . . . .	*Bestekspost 173310 vervalt en wordt vervangen door*				
		. . . . .					
		. . . . .					
173310	514101	. . . . .	*Verwijderen begroeiing, tot ca. 0,5 m.*	are	25,00	F	
		. . . . .	Verwijderen begroeiing.				
		. . . . .	Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de				
		. . . . .	deelopdracht.				
		. . . . .	Karakter van de begroeiing:				
		. . . . .	bodembedekkers en heesters				
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2				
		.2. . . .	Talud 1 : 1 tot en met 1 : 3				
		. .2. . .	Begroeiing van ca. 50 tot ca. 150 stuks per 100 m2				
		. . .1. .	Hoogte begroeiing: tot ca. 0,5 m				
		. . . .2.	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder				
		. . . . .	maaiveld, inclusief gehele wortelgestel				
		1	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnr(s) 176030				
		. . . . .					
173320		. . . . .	*Bestekspost 173320 vervalt en wordt vervangen door*				
		. . . . .					
		. . . . .					
173320	514101	. . . . .	*Verwijderen heesters, tot ca. 1 m.*	are	35,00	F	
		. . . . .	Verwijderen begroeiing.				
		. . . . .	Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de				
		. . . . .	deelopdracht.				
		. . . . .	Karakter van de begroeiing: bodembedekkers en				
		. . . . .	heesters				
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2				
		.2. . . .	Talud 1 : 1 tot en met 1 : 3				
		. .2. . .	Begroeiing van ca. 50 tot ca. 150 stuks per 100 m2				
		. . .2. .	Hoogte begroeiing: tot ca. 1 m (meerjarige opslag)				
		. . . .2.	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder				
		. . . . .	maaiveld, inclusief gehele wortelgestel				
		9	Vrijgekomen hout versnipperen en vervoeren naar een				
		. . . . .	snipperlocatie volgens bestekspostnr(s) 176				
		. . . . .	Snippers moeten schoon zijn dus geen grond of				
		. . . . .	wortelgestel en veegvuil. Wortelgestel en veegvuil				
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnr. 176030				
		. . . . .					
173330		. . . . .	*Bestekspost 173330 vervalt en wordt vervangen door*				
		. . . . .					
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
173330	514101	. . . . .	*Verwijderen heesters, tot ca. 2 m.*	are	20,00	F	
		. . . . .	Verwijderen begroeiing.				
		. . . . .	Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de				
		. . . . .	deelopdracht.				
		. . . . .	Karakter van de begroeiing: bodembedekkers en				
		. . . . .	heesters				
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2				
		.2. . . .	Talud 1 : 1 tot en met 1 : 3				
		. .2. . .	Begroeiing van ca. 50 tot ca. 150 stuks per 100 m2				
		. . .3. .	Hoogte begroeiing: tot ca. 2 m				
		. . . .2.	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder				
		. . . . .	maaiveld, inclusief gehele wortelgestel				
		9	Vrijgekomen hout versnipperen en vervoeren naar een				
		. . . . .	snipperlocatie volgens bestekspostnr(s) 176				
		. . . . .	Snippers moeten schoon zijn dus geen grond of				
		. . . . .	wortelgestel en veegvuil. Wortelgestel en veegvuil				
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnr. 176030				
		. . . . .					
1734		. . . . .	<u>Verwijderen heesters, talud 1:1 tot 1:3, >150 st/100 m2</u>				
		. . . . .					
173410		. . . . .	*Bestekspost 173410 vervalt en wordt vervangen door*				
		. . . . .					
		. . . . .					
173410	514101	. . . . .	*Verwijderen begroeiing, tot ca. 0,5 m.*	are	25,00	F	
		. . . . .	Verwijderen begroeiing.				
		. . . . .	Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de				
		. . . . .	deelopdracht.				
		. . . . .	Karakter van de begroeiing:				
		. . . . .	bodembedekkers en heesters				
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2				
		.2. . . .	Talud 1 : 1 tot en met 1 : 3				
		. .3. . .	Begroeiing van ca. 150 stuks of meer per 100 m2				
		. . .1. .	Hoogte begroeiing: tot ca. 0,5 m				
		. . . .2.	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder				
		. . . . .	maaiveld, inclusief gehele wortelgestel				
		1	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnr(s) 176030				
		. . . . .					
173420		. . . . .	*Bestekspost 173420 vervalt en wordt vervangen door*				
		. . . . .					
		. . . . .					
173420	514101	. . . . .	*Verwijderen begroeiing,tot ca. 1 m.*	are	35,00	F	
		. . . . .	Verwijderen begroeiing.				
		. . . . .	Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de				
		. . . . .	deelopdracht.				
		. . . . .	Karakter van de begroeiing: bodembedekkers en				
		. . . . .	heesters				
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2				
		.2. . . .	Talud 1 : 1 tot en met 1 : 3				
		. .3. . .	Begroeiing van ca. 150 stuks of meer per 100 m2				
		. . .2. .	Hoogte begroeiing: tot ca. 1 m (meerjarige opslag)				
		. . . .2.	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder				
		. . . . .	maaiveld, inclusief gehele wortelgestel				
		9	Vrijgekomen hout versnipperen en vervoeren naar een				
		. . . . .	snipperlocatie volgens bestekspostnr(s) 176				
		. . . . .	Snippers moeten schoon zijn dus geen grond of				
		. . . . .	wortelgestel en veegvuil. Wortelgestel en veegvuil				
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnr. 176030				
		. . . . .					
173430		. . . . .	*Bestekspost 173430 vervalt en wordt vervangen door*				
		. . . . .					
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
173430	514101	. . . . .	*Verwijderen begroeiing, tot ca. 2 m.*	are	20,00	F		
		. . . . .	Verwijderen begroeiing.					
		. . . . .	Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de					
		. . . . .	deelopdracht.					
		. . . . .	Karakter van de begroeiing: bodembedekkers en					
		. . . . .	heesters					
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2					
		.2. . . .	Talud 1 : 1 tot en met 1 : 3					
		. .3. . .	Begroeiing van ca. 150 stuks of meer per 100 m2					
		. . .3. .	Hoogte begroeiing: tot ca. 2 m					
		. . . .2.	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder					
		. . . . .	maaiveld, inclusief gehele wortelgestel					
		9	Vrijgekomen hout versnipperen en vervoeren naar een					
		. . . . .	snipperlocatie volgens bestekspostnr(s) 176					
		. . . . .	Snippers moeten schoon zijn dus geen grond of					
		. . . . .	wortelgestel en veegvuil. Wortelgestel en veegvuil					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostnr. 176030					
		. . . . .						
4137		. . . . .	Afstrooilaag voetpaden					
		. . . . .						
413710		. . . . .	*Bestekspost 413710 vervalt en wordt vervangen door*					
		. . . . .						
		. . . . .						
413710	812199	. . . . .	*Afstrooien van voetpaden met bauxiet, <100 m2.*	m2	500,00	F		
		. . . . .	Afstrooien van voetpaden met bauxiet, <100 m2.					
		. . . . .	Betreft het afstooien van voetpaden voorzien van een					
		. . . . .	nieuwe deklaag.					
		. . . . .	Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de					
		. . . . .	deelopdracht.					
		. . . . .	Afstrooien met:					
		. . . . .	Gecalcineerde bauxiet; gradatie: 2-6 mm, kleur: grijs	kg			6.000,00	L
		. . . . .	Kleeflaag aangebracht volgens bestekspost 4132					
		. . . . .	Grootte per perceel: <100m2					
		. . . . .						
413720		. . . . .	*Bestekspost 413720 vervalt en wordt vervangen door*					
		. . . . .						
		. . . . .						
413720	812199	. . . . .	*Afstrooien van voetpaden met bauxiet, 100 - 500 m2*	m2	1.000,00	F		
		. . . . .	Afstrooien van voetpaden met bauxiet, 100 - 500 m2					
		. . . . .	Betreft het afstooien van voetpaden voorzien van een					
		. . . . .	nieuwe deklaag.					
		. . . . .	Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de					
		. . . . .	deelopdracht.					
		. . . . .	Afstrooien met:					
		. . . . .	Gecalcineerde bauxiet; gradatie: 2-6 mm, kleur: grijs	kg			12.000,00	L
		. . . . .	Kleeflaag aangebracht volgens bestekspost 4132					
		. . . . .	Grootte per perceel: 100-500m2					
		. . . . .						
413730		. . . . .	*Bestekspost 413730 vervalt en wordt vervangen door*					
		. . . . .						
		. . . . .						
413730	812199	. . . . .	*Afstrooien van voetpaden met bauxiet, > 500 m2*	m2	1.500,00	F		
		. . . . .	Afstrooien van voetpaden met bauxiet, > 500 m2					
		. . . . .	Betreft het afstooien van voetpaden voorzien van een					
		. . . . .	nieuwe deklaag.					
		. . . . .	Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de					
		. . . . .	deelopdracht.					
		. . . . .	Afstrooien met:					
		. . . . .	Gecalcineerde bauxiet; gradatie: 2-6 mm, kleur: grijs	kg			18.000,00	L
		. . . . .	Kleeflaag aangebracht volgens bestekspost 4132					
		. . . . .	Grootte per perceel: >500m2					
		. . . . .						
4170		. . . . .	Aanbrengen banden van natuursteen					
		. . . . .						
417020		. . . . .	*Bestekspost 417020 vervalt en wordt vervangen door*					
		. . . . .						
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
417020	832203	. . . . .	*Aanbr. opsluitband van natuursteen (in c. op f.)*	m	200,00	F		
		. . . . .	Aanbrengen opsluitbanden van natuursteen.					
		. . . . .	Situering volgens de tekening bijgevoegd bij de					
		. . . . .	deelopdracht.					
		1.	Opsluitbanden van natuursteen: graniet					
		. . . . .	Banden worden geleverd op statiegeld pallets.					
		. . . . .	Overig verpakkingsmateriaal afvoeren naar een					
		. . . . .	inrichting.					
		. . . . .	Afmetingen banden: 500x500x1495 mm					
		. . . . .	met afronding R = 20 mm aan 2 zijde					
		. . . . .	Rechte-, bocht-, hoek-, passtukken en verloopbanden					
		. .5. . .	In cementspecie aanbrengen op fundering	m3			1,00	L
		. . .1. .	Afstandhouders: 5 mm,					
		. . . . .	Materiaal van rubber	st			268,00	L
		. . . . .						
417030		. . . . .	*Bestekspost 417030 vervalt en wordt vervangen door*					
		. . . . .						
		. . . . .						
417030	832203	. . . . .	*Aanbr. opsluitband van natuursteen (in c. op f.)*	m	90,00	F		
		. . . . .	Aanbrengen opsluitbanden van natuursteen.					
		. . . . .	Situering volgens de tekening bijgevoegd bij de					
		. . . . .	deelopdracht.					
		1.	Opsluitbanden van natuursteen: graniet					
		. . . . .	Banden worden geleverd op statiegeld pallets.					
		. . . . .	Overig verpakkingsmateriaal afvoeren naar een					
		. . . . .	inrichting.					
		. . . . .	Afmetingen banden: 500x100x1495 mm					
		. . . . .	met rechte hoeken					
		. . . . .	Rechtebanden					
		. .5. . .	In cementspecie aanbrengen op fundering	m3			0,45	L
		. . .1. .	Afstandhouders: 5 mm,					
		. . . . .	Materiaal van rubber	st			120,00	L
		. . . . .						
		. . . . .						

3. Bepalingen

01 MEDEDELINGEN VAN DE AANBESTEDENDE DIENST

UEA:
De aanbestedende dienst constateert in de afgelopen periode diverse omissies bij de in te dienen aanbestedingsdocumenten. De aanbestedende dienst vraagt de inschrijvers daarom aandacht voor het gestelde in "Totstandkoming van de overeenkomst", paragraaf 0.04, lid 2 in te dienen documenten, inclusief de instructieteksten die zijn opgenomen in de bijlagen van de in te dienen aanbestedingsdocumenten.
Hierbij kan men denken aan het gestelde in het UEA, Deel II C Draagkracht betrekking hebben op financiële en economische draagkracht, maar ook op bijvoorbeeld technische bekwaamheid, beroepsbevoegdheid of het bezit van certificaten. Indien de inschrijver een beroep op derden wil/moet doen en "Ja" invult dient van elk van de betrokken entiteiten een afzonderlijk UEA-formulier bij inschrijving te worden ingediend.

Van elk van deze derden zal de aanbestedende dienst ook de bewijsmiddelen opvragen zoals benoemd in het Aanbestedingsreglement Werken 2016.

VISI:
De aanbestedende dienst vraagt de inschrijvers aandacht voor het gestelde in "Deel 3 van het bestek, 01.23.01 Gebruik van de VISI-systematiek ".
Hiermee is het gebruik van de VISI-systematiek voorgeschreven.
Dit betekend dat het gestelde in 01.23.01 lid 06 van de Standaard RAW bepalingen van toepassing is:
"De aannemer zorgt zelf voor zijn VISI-gebruikerssoftware. De VISI-gebruikerssoftware moet gebaseerd zijn op de meest recente versie van de VISI-systematiek en moet het door CROW verstrekte keurmerk 'VISI-compatible software' dragen."
De kosten voor het gebruik van de VISI- gebruikerssoftware dienen in de inschrijving te zijn meegenomen.

02 Vragen aannemers

.....
ALGEMEEN

Vraag 86: Kunt u aangeven hoe de hoeveelheid tot stand gekomen is en deze voorzien van een berekening?

Betreft: Posten 804120/804220/803230/803330/803520

Antwoord: De hoeveelheden van aanbrengen zijn vermenigvuldigd met een x aantal dagen.

- Bestekspost 803230: gerekend met 730 dagen
- Bestekspost 803330: gerekend met 700 dagen
- Bestekspost 803520: gerekend met 180 dagen
- Bestekspost 804120: gerekend met 364 dagen
- Bestekspost 3804220: gerekend met 91 dagen

Vraag 87: Hoe dient te worden omgegaan met kostenverhogende omstandigheden als gevolg van het ontbreken of onvoldoende beschikbaar zijn van energievoorzieningen voor emissieloos materieel, en is in dat kader UAV 2012 paragraaf 47 van toepassing op eventuele extra kosten en/of stagnatie?

Betreft: Emissieloos

Antwoord: Zie RAW-Raamovereenkomst deel 3, paragraaf 01 28. Op grond hiervan zijn deze kostenverhogende omstandigheden m.b.t. energievoorzieningen voor emissieloos materieel niet aan de orde.

Vraag 88: Hoe dient te worden omgegaan met kosten en eventuele stagnatie als gevolg van het ontbreken of onvoldoende beschikbaar zijn van energievoorzieningen voor emissieloos materieel, en op welke wijze worden deze kosten contractueel verrekend (bijvoorbeeld als onderdeel van de aanneemsom of als verrekenbaar meer-/minderwerk conform de RAW-systematiek/UAV 2012)?

Betreft: Emissieloos

Antwoord: Zie RAW-Raamovereenkomst deel 3, paragraaf 01 28. Hierop dient de inschrijver zijn inschrijving te baseren. Daarmee is een verrekening van genoemde kosten voor energievoorzieningen voor

emissieloos materieel niet aan de orde.

Vraag 89: Kunt u toelichten op welke wijze de energievoorziening voor emissieloos materieel binnen het werkgebied is beoogd en hoe de verantwoordelijkheid en risicoverdeling hiervoor contractueel zijn vastgelegd?

Betreft: Emissieloos

Antwoord: In het werkgebied is geen energievoorziening beoogd voor emissieloos materieel.

Vraag 90: Kunt u toelichten op welke wijze eventuele meerkosten als gevolg van toepassing van zero-emissie materieel worden verdisconteerd in de overeenkomst?

Betreft: Verdiepingsvraag vraag 5

Antwoord: Zie RAW-Raamovereenkomst deel 3, paragraaf 01 28. Hierop dient de inschrijver zijn inschrijving te baseren. Daarmee is een verrekening van genoemde kosten voor toepassing van zero-emissie materieel niet aan de orde.

Vraag 91: Kunt u toelichten hoe dient te worden omgegaan met situaties waarin het inzetten van zero-emissie materieel technisch of praktisch niet uitvoerbaar is?

Betreft: Verdiepingsvraag vraag 4

Antwoord: Zie RAW-Raamovereenkomst deel 3, paragraaf 01 28. Hierop dient de inschrijver zijn inschrijving te baseren qua inzet van materieel.

Vraag 92: De omvang en fasering van deelopdrachten zijn bij inschrijving niet bekend, waardoor de benodigde inzet van transportmiddelen en het aantal transportbewegingen niet eenduidig bepaalbaar is. Tegelijkertijd dient rekening te worden gehouden met een toekomstige vrachtwagenheffing waarvan de financiële impact afhankelijk is van deze inzet. Kunt u toelichten op welke wijze inschrijvers rekening dienen te houden met de vrachtwagenheffing in de prijsvorming, gelet op het feit dat de omvang van deelopdrachten en daarmee de benodigde inzet van transportmiddelen bij inschrijving niet eenduidig bepaalbaar is, en hoe wordt omgegaan met afwijkingen in de uiteindelijke inzet en kosten gedurende de uitvoering? Onbekende omvang + onbekende inzet + toekomstige heffing = niet beprijsbaar risico

Betreft: Verdiepingsvraag vraag 1

Antwoord: Invoering van de vrachtwagenheffing geschiedt per 1 juli 2026. Aangezien de inschrijvingsdatum 9 juli 2026 is, kan de inschrijver hier in zijn inschrijving rekening mee houden. Doordat er daarnaast een RAW-Raamovereenkomst wordt gehanteerd als contractueel kader kunnen niet op voorhand, in de inschrijving fase, exact de hoeveelheden en omvang worden bepaald van de werkzaamheden.

Vraag 93: Kunt u toelichten of de uitgevoerde inventarisatie naar vaste rust- en verblijfplaatsen volledig is voor de uitvoering en hoe wordt omgegaan met eventueel aanvullend noodzakelijk onderzoek of daaruit voortvloeiende maatregelen, inclusief de wijze van verrekening?

Betreft: Verdiepingsvraag vraag 34

Antwoord: Nee, aanbesteder kan niet toelichten of dit volledig is voor de uitvoering, aangezien de inventarisatie een momentopname betreft. De situatie voorafgaand aan het moment van uitvoering dient nog te worden vastgesteld o.b.v. de door de aannemer in de voorbereiding van de deelopdracht uit voeren quickscan en het op te stellen ecologisch werkplan. Zie hiervoor de betreffende besteksposten en bepalingen (deel 3) in de RAW-Raamovereenkomst en de 5e Nota van Inlichtingen. De implicaties hieruit voor kosten dienen in de deelopdracht voorafgaand aan de uitvoering te worden verdisconteerd.

Vraag 94: Kunt u toelichten welke consequenties de in de Quickscan benoemde soorten hebben voor de uitvoeringswijze, planning en eventuele randvoorwaarden van de werkzaamheden?

Betreft: Verdiepingsvraag vraag 33

Antwoord: Nee, aangezien dat op dit moment nog niet bekend is. Dit dient nog te worden vastgesteld o.b.v. quickscan en ecologisch werkplan. Zie verder ook het antwoord op vraag 91.

Vraag 95: Kunt u aangeven of en op welke wijze de in de Quickscan opgenomen concentraties van beschermde natuurwaarden zijn vertaald naar concrete werkbeperkingen binnen de deelopdrachten?

Betreft: Verdiepingsvraag vraag 32

Antwoord: De deelopdrachten zijn nog niet bekend. Daarnaast heeft er nog geen vertaling naar werkbeperkingen plaatsgevonden. De vertaling zal plaatsvinden voorafgaand aan de deelopdracht.

Vraag 96: Kunt u toelichten in hoeverre de uitvoeringsperiode wordt beïnvloed door ecologische randvoorwaarden en welke mate van flexibiliteit bestaat bij de planning van de werkzaamheden, inclusief eventuele gevolgen voor fasering en uitvoering?

Betreft: Verdiepingsvraag vraag 31

Antwoord: Doordat er een RAW-Raamovereenkomst wordt gehanteerd als contractueel kader kunnen niet op voorhand, in de inschrijving fase, exact de implicaties van de ecologische randvoorwaarden in beeld worden gebracht. Zie verder ook het antwoord op vraag 91.

Vraag 97: Kunt u toelichten of de in het bestek en de Quickscan opgenomen mitigerende maatregelen volledig zijn voor de uitvoering, en hoe wordt omgegaan met eventuele aanvullende maatregelen die tijdens de uitvoering noodzakelijk blijken, inclusief de wijze van verrekening daarvan?

Betreft: Verdiepingsvraag vraag 30

Antwoord: Doordat er een RAW-Raamovereenkomst wordt gehanteerd als contractueel kader kunnen niet op voorhand, in de inschrijving fase, exact de implicaties vanuit het ecologisch werkprotocol in beeld worden gebracht. Zie verder ook het antwoord op vraag 91.

Vraag 98: Kunt u toelichten op welke wijze stagnatiekosten als gevolg van flora- en fauna-interventies contractueel zijn geregeld, en onder welke voorwaarden deze kosten voor vergoeding in aanmerking komen?

Betreft: Verdiepingsvraag vraag 29

Antwoord: Doordat er een RAW-Raamovereenkomst wordt gehanteerd als contractueel kader kunnen niet op voorhand, in de inschrijving fase, exact de hoeveelheden en omvang worden bepaald van de werkzaamheden. Bij aantoonbare afwijkingen van hoeveelheden en omvang op de besteksposten teervrij en teerhoudend asfalt tijdens een deelopdracht zal conform de bepalingen uit de RAW-Raamovereenkomst en, in voorkomend geval, UAV 2012 paragraaf 47, worden gehandeld.

Vraag 99: Hoe wordt geborgd dat inschrijvers bij afwijkingen niet worden geconfronteerd met niet-voorziene risico’s die voorafgaand aan inschrijving niet beïnvloedbaar of bepaalbaar zijn?

Betreft: Verdiepingsvraag vraag 40

Antwoord: Doordat er een RAW-Raamovereenkomst wordt gehanteerd als contractueel kader kunnen niet op voorhand, in de inschrijving fase, exact de hoeveelheden en omvang worden bepaald van de werkzaamheden. Bij aantoonbare afwijkingen van hoeveelheden en omvang op de besteksposten teervrij en teerhoudend asfalt tijdens een deelopdracht zal conform de bepalingen uit de RAW-Raamovereenkomst en, in voorkomend geval, UAV 2012 paragraaf 47, worden gehandeld.

Vraag 100: Kunt u toelichten op welke wijze de risicoverdeling en prijsvorming zijn geregeld indien de definitieve classificatie van het asfalt bij uitvoering afwijkt van de uitgangspunten bij inschrijving, en of deze afwijkingen worden verrekend via de daarvoor opgenomen bestekposten binnen de RAW-systematiek, dan wel via een andere expliciet vastgestelde methodiek?

Betreft: Verdiepingsvraag vraag 40

Antwoord: Zie verder ook het antwoord op vraag 97.

Vraag 101: Gezien uw antwoordt blijft er een significant calculatie en contractrisico bestaan voor de aannemer. Kunt u bevestigen dat, indien bij uitvoering blijkt dat de classificatie van asfalt (teerhoudend/ teervrij) afwijkt van de uitgangspunten bij inschrijving, de verrekening plaatsvindt via de daarvoor opgenomen bestekposten binnen de RAW-systematiek, en derhalve niet via een bestek wijziging conform UAV 2012. Gelet op het feit dat de definitieve classificatie van het asfalt pas bij deelopdracht wordt vastgesteld en derhalve niet vooraf door inschrijver kan worden beïnvloed of ingeschat, dus niet proportioneel, verzoeken wij u te bevestigen dat afwijkingen worden verrekend via de daarvoor opgenomen bestekposten en niet voor rekening en risico van de aannemer komen.

Betreft: Verdiepingsvraag vraag 40

Antwoord: Zie verder ook het antwoord op vraag 97.

Vraag 102: Kunt u een post aan en afvoer materieel opnemen?

Betreft: Deel 3 01.12.06

Antwoord: Nee, er worden geen bestekposten opgenomen voor enerzijds het aanvoeren van materieel en anderzijds het afvoeren van materieel benodigd voor realisatie van de deelodpracht. Per deelopdracht dient de aannemer zijn door hem hiervoor ingeschatte kosten op te nemen bij de eenmalige kosten onder "Mobiliseren van al het materieel benodigd voor realisatie deelopdracht". De aanvoer is eenmalig bij de aanvang van de werkzaamheden voor de deelopdracht en de afvoer is eenmalig bij het voltooien van de deelopdracht.

Vraag 103: Is het mogelijk om onder paragraaf 8096 het opstellen van een EWP per deelopdracht op te nemen?

Betreft: Flora en Fauna

Antwoord: Het is niet mogelijk om per deelopdracht een EWP op te stellen, onder bestekspostserie 8096.

Vraag 104: Dient de afmeting van deze post niet 0,50-0,75 m zijn i.p.v. 0,50-0,70 m?

Betreft: Bestekpost 161340

Antwoord: De koptekst dient inderdaad 0,50-0,75 m te zijn, zoals ook de deficode is. Bestekspost 161340 wordt gewijzigd.

Vraag 105: In het gehele hoofdstuk heeft u bij deficode 3 de tekst ‘ontstane gaten vullen met teelaarde’ weg gehaald in de nota. Als wij nu naar de zin ‘Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder maaiveld, exclusief wortelgestel’ spreekt dit elkaar tegen. Moeten wij nu tot -40cm onder maaiveld verwijderen (inclusief stobben en wortels) of zijn de posten exclusief verwijderen wortelgestel. Dit betreft voor heel hoofdstuk 172 en 173.

Betreft: Hoofdstuk 172 verwijderen bosplantsoen

Antwoord: De bestekposten worden gewijzigd, waarbij wordt verwijderd tot een diepte van ten minste 0,40 m onder maaiveld inclusief wortelgestel.

Vraag 106:: U geeft aan dat deze post wordt vervangen voor een nieuwe bestekpost. Bij het nalopen van de nota constateren wij dat er geen wijziging is in de bestekpost en teksten. Kunt u nagaan of er inderdaad geen wijziging is?

Betreft: Bestekpost 121890

Antwoord: De bestekspost 121890 is inderdaad niet gewijzigd. In de 5de Nota van Inlichtingen is onterecht aangegeven dat deze bestekspost gewijzigd zou worden. De wijziging van bestekspost 121890 uit de 5de nota van inlichtingen wordt ingetrokken.

Vraag 107: U geeft aan dat deze post wordt vervangen voor een nieuwe bestekpost. Bij het nalopen van de nota constateren wij dat er geen wijziging is in de bestekpost en teksten. Kunt u nagaan of er inderdaad geen wijziging is?

Betreft: Bestekpost 121880

Antwoord: De bestekspost 121880 is inderdaad niet gewijzigd. In de 5de Nota van Inlichtingen is onterecht aangegeven dat deze bestekspost gewijzigd zou worden. De wijziging van bestekspost 121880 uit de 5de nota van inlichtingen wordt ingetrokken.

Vraag 108: U geeft aan dat deze post wordt vervangen voor een nieuwe bestekpost. Bij het nalopen van de nota constateren wij dat er geen wijziging is in de bestekpost en teksten. Kunt u nagaan of er inderdaad geen wijziging is?

Betreft: Bestekpost 121870

Antwoord: De bestekspost 121870 is inderdaad niet gewijzigd. In de 5de Nota van Inlichtingen is onterecht aangegeven dat deze bestekspost gewijzigd zou worden. De wijziging van bestekspost 121870 uit de 5de nota van inlichtingen wordt ingetrokken.

Vraag 109: Is parelgrind wel het juiste materiaal voor deze toepassing, gezien de ronde korrelvorm, die kan leiden tot een verminderde hechting in het asfalt (losrollen) en een lagere stroefheid van het oppervlak?

Betreft: Besteksposten 413710, 413720 en 413730

Antwoord: Bestekspost wordt gewijzigd. Parelgrind wordt vervangen door bauxiet, met de kleur grijs.

Vraag 110: Welke RAL-kleur dient het parel grind te zijn?

Betreft: Bestekposten 413710, 413720 en 413730

Antwoord: Bestekspost wordt gewijzigd. Parelgrind wordt vervangen door bauxiet, met de kleur grijs.

Vraag 111: U heeft in de NVI als antwoord gegeven dat bestekpost 413320 zou vervallen. Echter staat deze nog steeds in het nieuwe gedeelde bestek. Wilt u dit nog wijzigen?

Betreft: Verdiepende vraag over vraag & antwoord nr. 54

Antwoord: De bestekstpost 413320, frezen getrapte aansluiting is inderdaad niet uit de inschrijfstaat bijgevoegd bij de 5de nota van inlichtingen gehaald. In de nieuwe gewijzigde inschrijfstaat die bijgevoegd wordt aan de 6e Nota van Inlichtingen, zal deze post verwijderd zijn.

Vraag 112: Gezien de complexiteit van de vraagstelling en de noodzaak van een deugdelijke onderbouwing, verzoeken wij de opdrachtgever de tabelvorm los te laten. Wij vragen u het format uit te breiden met enkele pagina's in A4-formaat, zodat de opdrachtnemer de gelegenheid krijgt alle punten volledig en uitgebreid te onderbouwen

Betreft: Bestekposten 810110 en 810120

Antwoord: "Het mobiliseren van materieel volgens besteksposten 8101 is per deelopdracht, waarbij uitgegaan is dat dit voor elke deelopdracht één keer nodig is. Er is één deelopdracht van de beoogde 5 deelopdrachten die geen asfaltwerkzaamheden zal omvatten, daarom is de fictieve hoeveelheid gesteld op vier keer."

Vraag 113: In de bestekpost staat Parelgrind omschreven als steenslag om de paden af te strooien. Doorgaans wordt in Amsterdam geen Parelgrind meer gebruikt, maar 70% moraine 2/5 en 30% granusil 2/5 omdat dit beter hecht in de bitumen. Parelgrind is te “rond” en komt te los te liggen wat gevaarlijk is op de wandelpaden waar ook wel eens over gefietst wordt. Kan dit worden aangepast?

Betreft: Bestekpost 413710 t/m 413730

Antwoord: Bestekspost wordt gewijzigd. Parelgrind wordt vervangen door bauxiet, met de kleur grijs.

03 BIJLAGEN

De volgende gewijzigde documenten worden aan de Nota van Inlichtingen toegevoegd:

- Inschrijvingsstaat behorende bij de zesde nota van inlichtingen AI 2022-0041, d.d. 30 juni 2026
- rsx-bestand behorende bij de zesde nota van inlichtingen AI 2022-0041, d.d. 30 juni 2026

I n h o u d s o p g a v e

1. A l g e m e e n **3**

01 Opdrachtgever 4
02 Directie 4
03 Locatie 4
04 Algemene beschrijving 4
05 Tijdsbepaling 4
06 Onderhoudstermijn 4
07 Kwaliteitsborging 4
08 Evaluatie 4
09 Verduurzaming materieel 4

2. B e s c h r i j v i n g **5**

2.1 Algemene gegevens **5**

01 Tekeningen 6
02 Peilen en hoofdafmetingen 6
03 Kwaliteitsborging 6
04 Bijlagen 6
05 Waterstanden 6
06 Werkterrein 6
07 Beheerders/ Locaties 6

2.2 Nadere beschrijving **7**

1512 Bestekspost 1512 wordt toegevoegd 10
1512 Anti-parkeer elementen 10
172 **Verwijderen bosplantsoen** 11
1721 Verwijderen bosplantsoen, horizontaal, tot 50 st/100 m2 11
1722 Verwijderen bosplantsoen, horizontaal, 50-150 st/100 m2 12
1723 Verwijderen bosplantsoen, horizontaal, >150 st/100 m2 13
1724 Verwijderen bosplantsoen, talud 1:1 tot 1:3, tot 50 st/100 m2 14
1725 Verwijderen bosplantsoen talud 1:1 tot 1:3, 50-150 st/100 m2 15
1726 Verwijderen bosplantsoen, talud 1:1 tot 1:3, >150 st/100 m2 16
173 **Verwijderen begroeiing** 17
1731 Verwijderen begroeiing, horizontaal, 50 -150 st/100 m2 17
1732 Verwijderen heesters, horizontaal, >150 st/100 m2 18
1733 Verwijderen heesters, talud 1:1 tot 1:3, 50 -150 st/100 m2 19
1734 Verwijderen heesters, talud 1:1 tot 1:3, >150 st/100 m2 20
4137 Afstrooilaag voetpaden 21
4170 Aanbrengen banden van natuursteen 21

3. B e p a l i n g e n **23**