



RENVOOI

- BMC BRANDMELDCENTRALE
- HM HANDBRANDMELDER
- R BRANDMELDER, AUTOMATISCH
- MS BRANDMELDER, MULTISENSOR
- BRANDMELDER, MULTISENSOR
- SOKKELSLOWWHOO (OOK I.C.M. ROOKMELDER)
- SOKKELFLITSER (OOK I.C.M. ROOKMELDER)
- BM AANSLUITPUNT BRANDMELD
- IMC CENTRALE, INBRAAK
- MAGNEETCONTACT
- DETECTOR, INFRAROED, PASSIEF
- LUIDALARMGEVER INBRAAK
- SIGNAALGEVER OPTISCH
- CODEBEDIENPANEEL

OPMERKINGEN

- BRANDMELDINGSTALLATIE**
 - ONDERWIJSFUNCTIE: NIET AUTOMATISCHE BEWAKING, CONFORM NEN2535.
 - BIJENKOMSTFUNCTIES: NIET AUTOMATISCHE BEWAKING, CONFORM NEN2535.
 - TER PLATSE VAN DOORLOPENDE EINDEN EN/OF SAMENVALLENDE VLUCHTWEGEN AANVULLENDE RUIMTE BEWAKING CONFORM NEN2535.
 - DEUREN MET KLEEFMAGNEET/VRIJLOOPDRINGER AAN BEIDE ZIJDE TE VOORZIEN VAN BEWAKING.
 - ROOKMELDERS 500mm VAN WANDEN, 1500mm VAN UITLAASOPENINGEN.
 - MONTAGE HOOGTE HANDMELDER 1200-1500mm BOVEN VLOER.
- ONTRUIMINGSALARMINSTALLATIE**
 - DE GEHELE INSTALLATIE ALS LUID ALARM, TYPE B, CONFORM NEN2575.
 - COMPONENTEN SPEELLOKAAL EN GYMZAAL TE VOORZIEN VAN BESCHERMKORF.
- NOOD- EN VLUCHTWEGERVERLICHTING**
 - ALGEMENE NOODVERLICHTING OVEREENKOMSTIG DE WETTELIJKE ARTIKLEN NEN1838, BBL EN NEN1010.
 - VLUCHTWEGAANDUIDING CONFORM NEN-EN-ISO 7010.
 - NV2 TE MONETEREN AAN SPANNINGSRAIL.

DEFINITIEF ONTWERP

De Blaay – Van den Bogaard Raadgevende Ingenieurs B.V.

'S-Gravenweg 17
2901 LA Capelle a/d IJssel

Telefoon: 010-2757171

www.blaay.nl
blaayr@blaay.nl



F	Schaal: 1:100	Datum: 27-02-2026	Opdrachtgever: DE HAAGSE SCHOLEN	Projectnr.: 3029
E	Getekend: R.K.	Architect: NIEUWE ARCHITECTEN	Tekening nr.: BE00	
D	Gecont: A.H.			
C	Project: DELAREY SCHOOL, DEN HAAG	Formaat: A1		
B	Omschrijving: ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES BEVEILIGINGSINSTALLATIES BEGANE GROND			
A				
Rev.	Datum:			Copyright reserved

Bouwkundige onderlegger: 27-01-2026

Filenaam: