

RENVOOI

- BMC

BRANDELDCENTRALE
- HM

HANDBRANDELDER
- R

BRANDELDER, AUTOMATISCH
- MS

BRANDELDER, MULTISENSOR
- BRANDELDER, MULTISENSOR
- SOKKELSLOWWHOOP (OOK I.C.M. ROOKMELEDER)
- SOKKELFLITSER (OOK I.C.M. ROOKMELEDER)
- BM

AANSLUITPUNT BRANDELD
- IMC

CENTRALE, INBRAAK
- MAGNEETCONTACT
- DETECTOR, INFRAROED, PASSIEF
- LUIDALARMGEVER INBRAAK
- SIGNAALGEVER OPTISCH
- CODEBEDIENPANEEL

OPMERKINGEN

- BRANDELDINSTALLATIE

• ONDERWIJSFUNCTIE: NIET AUTOMATISCHE BEWAKING, CONFORM NEN2535.

• BIJENKOMSTFUNCTIES: NIET AUTOMATISCHE BEWAKING, CONFORM NEN2535.

• TER PLATSE VAN DOORLOPENDE EINDEN EN/OF SAMENVALLENDE VLUCHTWEGEN AANVULLENDE RUIMTE BEWAKING CONFORM NEN2535.

• DEUREN MET KLEEFMAGNEET/VRIJLOOPDRANGER AAN BEIDE ZIJDE TE VOORZIEN VAN BEWAKING.

• ROOKMELEDER 500mm VAN WANDEN, 1500mm VAN UITSLAAPENINGEN.

• MONTAGE HOOGTE HANDMELEDER 1200-1500mm BOVEN VLOER.

ONTRUIMINGSALARMINSTALLATIE

• DE GEHELE INSTALLATIE ALS LUID ALARM, TYPE B, CONFORM NEN2575.

• COMPONENTEN SPEELLOKAAL EN GYMZAAL, TE VOORZIEN VAN BESCHERMKORF.

NOOD- EN VLUCHTWEGERLICHTING

• ALGEMENE NOODVERLICHTING OVEREENKOMSTIG DE WETTELIJKE ARTIKLEN NEN1838, BBL EN NEN1010.

• VLUCHTWEGAANDUIDING CONFORM NEN-EN-ISO 7010.

• NV2 TE MONETEREN AAN SPANNINGSRAIL.

DEFINITIEF ONTWERP

De Blaay – Van den Bogaard Raadgevende Ingenieurs B.V.

'S-Gravenweg 17
2901 LA Capelle a/d IJssel
Telefoon: 010-2757171

www.blaay.nl
blaayr@blaay.nl

F	Schaal: 1:100	Datum: 27-02-2026	Opdrachtgever: DE HAAGSE SCHOLEN
E	Getekend: R.K.	Gecont: A.H.	Architect: NIEUWE ARCHITECTEN
D	Project: DELAREY SCHOOL, DEN HAAG	Formaat: A1	Projectnr.: 3029
C	Omschrijving: ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES BEVEILIGINGSINSTALLATIES TUSSEN VERDIEPING		Tekening nr.: BETUS
B	Rev. Datum:	Copyright reserved	
A	Bouwkundige onderlegger: 27-01-2026	Filenaam:	

getekend met Stabicad