

RENVOOI

- BMC

BRANDELDCEENTRALE
- HM

HANDBRANDELDER
- R

BRANDELDER, AUTOMATISCH
- MS

BRANDELDER, MULTISENSOR
- BRANDELDER, MULTISENSOR
- SOKKELLOWWHOO (OOK I.C.M. ROOKMELDER)
- SOKKELFLITSER (OOK I.C.M. ROOKMELDER)
- BM

AANSLUITPUNT BRANDELD
- IMC

CENTRALE, INBRAAK
- MAGNEETCONTACT
- DETECTOR, INFRAROED, PASSIEF
- LUIDALARMGEVER INBRAAK
- SIGNAALGEVER OPTISCH
- CODEBEDIENPANEEL

OPMERKINGEN

- BRANDELDINSTALLATIE

ONDERWIJSFUNCTIE: NIET AUTOMATISCHE BEWAKING, CONFORM NEN2535.

BIJENKOMSTFUNCTIES: NIET AUTOMATISCHE BEWAKING, CONFORM NEN2535.

TER PLATSE VAN DOORLOPENDE EINDEN EN/OF SAMENVALLENDE VLUCHTWEGEN AANVULLENDE RUIMTE BEWAKING CONFORM NEN2535.

DEUREN MET KLEEFMAGNEET/VRUULOOPRANGER AAN BEIDE ZIJDE TE VOORZIEN VAN BEWAKING.

ROOKMELDERS 500mm VAN WANDEN, 1500mm VAN UITSLAAPENINGEN.

MONTAGE HOOGTE HANDELDER 1200-1500mm BOVEN VLOER.
- ONTRUIMINGSALARMINSTALLATIE

DE GEHELE INSTALLATIE ALS LUID ALARM, TYPE B, CONFORM NEN2575.

COMPONENTEN SPEELLOKAAL EN GYMZAAL TE VOORZIEN VAN BESCHERMKORF.
- NOOD- EN VLUCHTWEGERLICHTING

ALGEMENE NOODVERLICHTING OVEREENKOMSTIG DE WETTELIJKE ARTIKLEN NEN1838, BBL EN NEN1010.

VLUCHTWEGAANDUIDING CONFORM NEN-EN-ISO 7010.


NV2 TE MONETEREN AAN SPANNINGSRAIL.

DEFINITIEF ONTWERP

De Blaay – Van den Bogaard Raadgevende Ingenieurs B.V.

'S-Gravenweg 17
2901 LA Capelle a/d IJssel
Telefoon: 010-2757171

www.blaay.nl
blaayr@blaay.nl



F	Schaal: 1:100	Datum: 27-02-2026	Opdrachtgever: DE HAAGSE SCHOLEN
E	Getekend: R.K.		Architect: NIEUWE ARCHITECTEN
D	Gecont: A.H.		
C	Project: DELAREY SCHOOL, DEN HAAG	Formaat: A1	Projectnr.: 3029
B	Omschrijving: ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES BEVEILIGINGSINSTALLATIES BEGANE GROND		Tekening nr.: BE01
A	Rev. Datum:	Copyright reserved	

Bouwkundige onderlegger: 27-01-2026

Filenaam: