

OVERZICHT SANITAIRE OPSTELLINGEN



Project:	Delarey school te Den Haag
Projectnr.:	3.029
Datum:	27 februari 2026
Revisie:	A
Opgesteld door:	PW
Gecontroleerd door:	AH

TOESTEL	CODE	PAGINA
WANDTOILET COMBINATIE ALGEMEEN	T	3-4
WANDTOILET COMBINATIE KINDER	KT	5
WANDTOILET COMBINATIE MINDER VALIDE	MVT	6-7
WASTAFELCOMBINATIE TOILETKRAAN	WT-1	8-9
DUBBELE WASTAFELCOMBINATIE TOILETKRAAN	WT-2	10-11
WASTAFELCOMBINATIE MENGKRAAN	WT3	12-13
MIVA-WASTAFEL TAPKRAAN	MVW	14-15
WASFONTEINCOMBINATIE TOILETKRAAN	WF	16-17
DOUCHECOMBINATIE SPORT	D	18
GOOTSTEENGARN. HOGE TAPKRAAN	GS-1	19
GOOTSTEENGARN. MENGKRAAN, TH-BEVEILIGD	GS-2(k)	20-21
GOOTSTEENGARN. HOGE MENGKRAAN	GS-3	22
UITSTORTGOOTSTEENCOMBINATIE METAAL	UG	23
GEVELPLAAT KRAAN	GK	24
TAPKRAAN	TK-1	25
TAPKRAAN TECHNISCHE INSTALLATIES	TK-2	26
BRANDBLUSMIDDELEN	BSH-1 en S6	27

Noot:

- de bij alternatieven aangegeven kosten zijn allen bruto, excl. BTW per stuk.

Code

T

Betreft

WANDTOILET COMBINATIE ALGEMEEN

Locatie

toilet ruimten Algemeen en Personeel

Product

Wandcloset

Fabrikaat

Geberit

Type

300 Basic Turboflush

Kleur

Wit

Art.nr.

503.111.00.1

Bijzonderheden

Type 28, Afm. 540 x 350 mm, spoelrandloos met draaiende spoeling (Turboflush), diepspoel, 6 liter (min. 4), montagehoogte b.z. pot: 390mm of 420+ afgewerkte vloer



Inbouwreservoir

Geberit

Duofix H112 Sigma

n.v.t.

111.308.00.6

Inbouwframe, montage element droogbouw, zelfdragend, afm. 500 x 1120 mm, inbouwdiepte netto 120 mm (max. 200 mm), Frontbediening, inhoud 7,5 liter, spoeling 3/6 liter, UP320-model



Bedieningspaneel

Geberit

Sigma 20 Round

Alpine wit

115.882.KJ.1

Afm. 246 x 164 mm, kunststof plaat, frontbediening, 2-toets bediening voor kleine en grote spoeling, met glanschromen ringen



Closetzitting

Pressalit

Projecta

Wit

P53011-BY3999

Volkunststof zitting, antibacterieel, zonder deksel, RVS-scharnierset met doorlopende pen



Closetrolhouder

Geesa

Standard Hotel

Chroom

5146

Houder met veer zonder klep



Alleen bij toilet personeel

Product	Closetzitting				
Fabrikaat	Pressalit				
Type	Projecta				
Kleur	Wit				
Art.nr.	P54011-BY3999				
Bijzonderheden	Volkunststof zitting, antibacterieel, met deksel, RVS-schanierset met doorlopende pen				
					

Code

KT

Betreft

WANDTOILET COMBINATIE KINDER

Locatie

toiletgroep PSZ / BSO+NSO

Product

Wandcloset

Fabrikaat

Geberit

Type

Bambini

Kleur

Wit

Art.nr.

502.959.00.1

Bijzonderheden

kindvriendelijk model, geschikt voor zitting, Afm. 530 x 335 mm, zonder spoelrand, diepspoel, 6 liter, montagehoogte b.z. pot: 350mm + afgewerkte vloer (vrije hoogte 7cm)



Closetzitting

Geberit

Bambini

Wit / andere kleur

502.971.01.1 /
andere code

kunststof zitting, zonder deksel, met softclose, RVS-schanierset, passend op de Bambini pot, zijsteunen, afgeronde en verhoogde randen (urinespatten), montage van boven (Easymount)
P.S.: Afbeelding in Karmijnrood



Inbouwreservoir

Geberit

Duofix Bambini

n.v.t.

111.923.00.6

Inbouwframe, montage element droogbouw, zelfdragend, afm. 500 x 980 mm, inbouwdiepte netto 120mm, bediening op 880+vl. spoeling 2-6 liter evt. leveren met wandankers (111.080.11.1)



Bedieningspaneel


Geberit

Sigma 20 Round

Alpine Wit

115.882.KJ.1

Afm. 246 x 164 mm, kunststof plaat, frontbediening, 2-toets bediening voor kleine en grote spoeling, met glanschromen ringen



Closetrolhouder

Mediclinics

n.v.t.

RVS, matgeborsteld

Pro787CS

Opbouwmodel voor jumborol tot diameter 275mm (lengte tot 300 m), met kijkvenster en drukslot, afmeting 270 mm x 115 mm diep.



Code**MVT**

Betreft

WANDTOILET COMBINATIE MINDER VALIDE

Locatie

miva toiletruimte

ALTERNATIEF
meerkosten €380,00 p.s.

Product

Miva wandcloset

Inbouwreservoir

Inbouwreservoir

Bedieningspaneel

Closetzitting

Fabrikaat

Geberit

Geberit

Geberit

Geberit

Pressalit

Type

300 Comfort

Duofix H112

Duofix H112

Sigma 20 Round

Projecta

Kleur

Wit

n.v.t.

n.v.t.

Alpine Wit

Wit

Art.nr.

S8240500000G

111.350.00.6

111.375.00.6

115.882.KJ.1

P53011-BY3999

Bijzonderheden

Verlengd model, voorsprong 700 mm, diepspoelmodel, zonder spoelrand, 6 liter, montagehoogte bovenzijde pot 460 mm + afgewerkte vloer

Afm. 425 x 1120 mm, inbouwdiepte ca. 170-200 mm, frontbediening, spoelvolume 6 liter

Inbouwframe, montage element droogbouw met vaste zijpanelen voorbereiding montage wandsteunen, zelfdragend, afm. 880 x 1120 mm, inbouwdiepte minimaal 170 mm, Frontbediening, inhoud 7,5 liter, spoeling 3/6 liter

Afm. 246 x 164 mm, kunststof plaat, frontbediening, 2-toets bediening voor kleine en grote spoeling, met glanschromen ringen

Volkunststof zitting, antibacterieel, zonder deksel, RVS-schanierset met doorlopende pen



Product	Muurbeugel vast	Muurbeugel opklapbaar 2 stuks	Toiletrolhouder	Closetrolhouder (Reserve)	
Fabrikaat	Handicare	Handicare	Handicare	Geesa	
Type	Linido	Linido	Linido	Standard Hotel	
Kleur	Wit	Wit	Wit	Chroom	
Art.nr.	LI2611.0704-02	LI2603.3901-02	LI2618.0006-02	915128	
Bijzonderheden	wandbeugel recht, RVS, met witte accentkleur afgewerkt, met witte doppen, afm. lengte beugel 700 mm, totale lengte 905 mm, montagehoogte 900 mm+ afgewerkte vloer aan binnenzijde toegangsdeur	Wandsteun, metaal met epoxycoating, kleur wit (RAL9010), opklapbaar, afm. lengte beugel 900 mm, montagehoogte b.k. steun 750 m+ afgewerkte vloer, onderlinge afstand 625 mm	Toiletrolhouder voor montage in wandsteun, eenhandig bedienbaar, materiaal kunststof, kleur wit	Wandhouder opbouw ten behoeve van 1 rol, inclusief ronde rozet	
					

Code

Betreft

Locatie

WT-1

WASTAFELCOMBINATIE TOILETKRAAN

toiletuimten Algemeen

OPTIE
meerkosten €174,00 p.s.

OPTIE
meerkosten €85,00 p.s.

Product

Wastafel

Fabrikaat

Geberit

Type

Smyle Square

Kleur

keramiek, wit

Art.nr.

500.229.01.1

Bijzonderheden

Rechthoekig model, afm. 600 x 480 mm, met kraangat en overloop, montagehoogte b.k. wastafel:900 + afgewerkte vloer.



Toiletkraan
(mechanisch zelfsluitend)
Grohe

Euroeco Cosmopolitan S

messing verchromd

36.265.000

Mechanisch zelfsluitend, afm. Sprong 100 mm, hoogte 100 mm, alleen koudwater (geen menging), looptijd instelbaar 7, 15 of 30 seconden (standaard 7 sec.)



Toiletkraan,
(elektronisch zelfsluitend)
Grohe

Euroeco Cosmopolitan E

messing verchromd

36.269.000

Infrarood elektronisch zelfsluitend, afm. Sprong 100 mm, hoogte 107 mm, alleen koudwater (geen menging), looptijd, cyclusspoeltijden instelbaar, 230V met transformator (montage boven verlaagd plafond en externe magneetventiel



Verlengkabel

Grohe

Eurosmart

divers

36.340.000

verlengkabel, lengte 3 meter, te monteren tussen transformator en kraan voorzien van 2 stekkers. Aansluiten tussen de E-voeding boven verlaagd plafond en de kabel aan de kraanbody.



Roosterplug

Viega

Plugschacht

messing verchromd

5226.1 / art. 116 637

Schachtplug 1 ¼"-60-70 met overloopopeningen en vast rooster



Product	Bekersifon	Hoekstopkraan	Spiegel		
Fabrikaat	Viega	Schell	St. Gobain Swallow		
Type	Beker met muurbuis	n.v.t.	Standaard		
Kleur	messing verchroomd	messing verchroomd	helder, normaal		
Art.nr.	5753 / art. 100 674	49450699	n.v.t.		
Bijzonderheden	1 ¼" x 1 ¼", inclusief muurbuis 180 mm Ø32 mm, en rozet. Afgebeeld zonder muurbuis	Haaks, met snelkoppeling en rozet en vergrendelbare bediening (tegen onbevoegd gebruik)	Afm. 600 x 450 mm, dikte 5 mm, montage middels klemmen (zware kwaliteit) of inplakken in tegelwerk. Montage onderzijde op ca. 1450+ afgew. Vloer. Aanleveren aan bouwkundige aannemer. De bouwkundige aannemer plakt de spiegels in en kit deze af		
					

Code

Betreft

Locatie

WT-2

DUBBELE WASTAFELCOMBINATIE TOILETKRAAN

toiletruimten groep 5-6, 7 en Teamkamer

OPTIE
meerkosten €174,00 p.s.

OPTIE
meerkosten €85,00 p.s.

Product**Fabrikaat****Type****Kleur****Art.nr.****Bijzonderheden**

Wastafel

Geberit

Smyle square

keramiek, wit

500.223.01.1

Rechthoekig model, afm.
1200 x 480 mm, met 2
kraangaten en overloop,
montagehoogte b.k. wastafel:
900+vl.



Toiletkraan
(mechanisch zelfsluitend)
Grohe

Euroeco Cosmopolitan S

messing verchroomd

36.265.000

Mechanisch zelfsluitend, afm.
Sprong 100 mm, hoogte 100
mm, alleen koudwater (geen
menging), looptijd instelbaar
7, 15 of 30 seconden
(standaard 7 sec.)
2 stuks per wastafel



Toiletkraan,
(elektronisch zelfsluitend)
Grohe

Euroeco Cosmopolitan E

messing verchroomd

36.269.000

Infrarood elektronisch
zelfsluitend, afm. Sprong 100
mm, hoogte 107 mm, alleen
koudwater (geen menging),
looptijd, cyclusspoeltijden
instelbaar, 230V met
transformator (montage
boven verlaag plafond en
externe magneetventiel
2 stuks per wastafel



Verlengkabel

Grohe

Eurosmart

divers

36.340.000

verlengkabel, lengte 3
meter, te monteren tussen
transformator en kraan
voorzien van 2 stekkers.
Aansluiten tussen de E-
voeding boven verlaagd
plafond en de kabel aan de
kraanbody.
2 stuks per wastafel



Roosterplug

Viega

Plugschacht

messing verchroomd

5226.1 / art. 116 637

Schachtplug 1 ¼"-60-70 met
overloopopeningen en vast
rooster 2
stuks per wastafel



Product	Bekersifon	Hoekstopkraan	Spiegel		
Fabrikaat	Viega	Schell	St. Gobain Swallow		
Type	Beker met muurbuis	n.v.t.	Standaard		
Kleur	messing verchroomd	messing verchroomd	helder, normaal		
Art.nr.	5753 / art. 100 674	49450699	n.v.t.		
Bijzonderheden	1 ¼" x 1 ¼", inclusief muurbuis 180 mm Ø32 mm, en rozet. Afgebeeld zonder muurbuis 2 stuks per wastafel	Haaks, met snelkoppeling en rozet en vergrendelbare bediening (tegen onbevoegd gebruik) 2 stuks per wastafel	Afm. 1200 x 450 mm, dikte 5 mm, montage middels klemmen (zware kwaliteit) of inplakken in tegelwerk. Montage onderzijde op ca. 1450+ afgew. Vloer. Aanleveren aan bouwkundige aannemer. De bouwkundige aannemer plakt de spiegels in en kit deze af		
					

Code

Betreft
Locatie

WT3

WASTAFELCOMBINATIE MENGKRAAN
Kleedruimten

Product

Wastafel

Fabrikaat

Geberit

Type

Smyle Square

Kleur

keramiek, wit

Art.nr.

500.229.01.1

Bijzonderheden

Rechthoekig model, afm. 600 x 480 mm, met kraangat en overloop, montagehoogte b.k. wastafel:900 + afgewerkte vloer.



Wastafelmengkraan

Grohe

Eurosmart Cosmopolitan

Messing verchroomd

23.395.30E

gladde body, M-size, vaste uitloop, eenhendel-bediening, afm. sprong 121 mm, hoogte 195 mm, keramisch bovendeel, waterbesparende uitvoering, flexibele aansluitslangen
LET OP: beide aansluitingen aansluiten op koud water



Roosterplug

Viega

Plugschacht

messing verchroomd

5226.1 / art. 116 637

Schachtplug 1 1/4"-60-70 met overloopopeningen en vast rooster
2 stuks per wastafel



1 1/4" x 1 1/4", inclusief muurbuis 180 mm Ø32 mm, en rozet. Afgebeeld zonder muurbuis
2 stuks per wastafel



Hoekstopkraan

Schell

n.v.t.

messing verchroomd

49450699

Haaks, met snelkoppeling en rozet en vergrendelbare bediening (tegen onbevoegd gebruik)
2 stuks per wastafel



Product	Spiegel				
Fabrikaat	St. Gobain Swallow				
Type	Standaard				
Kleur	helder, normaal				
Art.nr.	n.v.t.				
Bijzonderheden	Afm. 1200 x 450 mm, dikte 5 mm, montage middels klemmen (zware kwaliteit) of inplakken in tegelwerk. Montage onderzijde op ca. 1450+ afgew. Vloer. Aanleveren aan bouwkundige aannemer. De bouwkundige aannemer plakt de spiegels in en kit deze af 				

Code

Betreft

Locatie

MVV

MIVA-WASTAFEL TAPKRAAN

miva toiletruimte

Product

Fabrikaat

Type

Kleur

Art.nr.

Bijzonderheden

Wastafel

Geberit

300 Comfort Square

keramiek, wit

S8340400000G

ergonomische wastafel, Afm. 550 x 550 mm, met kraangat en overloop, handgreep onderzijde, montagehoogte 800 + vloer.



Mengkraan IR-sturing

Grohe

Eurosmart Cosmopolitan E

messing verchroomd

36.325.001

Mengkraan, Infrarood elektronisch, afm. Sprong 107 mm, hoogte 132 mm, mengregeling aan zijkant body, looptijd, cyclusspoeltijden instelbaar, 230V met losse transformator leveren met verlengkabel



Verlengkabel

Grohe

Eurosmart

divers

36.340.000

verlengkabel, lengte 3 meter, te monteren tussen transformator en kraan voorzien van 2 stekkers. Aansluiten tussen de E-voeding boven verlaagd plafond en de kabel aan de kraanbody.



Afvoerset

Viega

Bekersifon met stop en muurbuis
messing verchroomd

5753.09 / art. 148 355

1 ¼" x 1 ¼" met universeelplug en stop en muurrozet, levering met muurbuis Ø32 mm x 120, model 9945-143, art. 122 340



Hoekstopkraan

Schell

n.v.t.

messing verchroomd

49.450.699

Haaks, met snelkoppeling en rozet en vergrendelbare bediening (tegen onbevoegd gebruik)



Product	Spiegel				
Fabrikaat	St. Gobain Swallow				
Type	n.v.t.				
Kleur	helder, zilver				
Art.nr.					
Bijzonderheden	Afm. Ca. 600 x 1250 mm (exacte maat i.h.w. inmeten), dikte 5 mm, montage verticaal in tegelwerk, onderzijde ca. 1000+afgew. vloer. Aanleveren aan bouwkundige aannemer. De bouwkundige aannemer plakt de spiegels in en kit deze af. 				

Code

Betreft

Locatie

WF

WASFONTEINCOMBINATIE TOILETKRAAN

Toiletten zonder voorruimte (een aantal, niet allen)

Product

Fabrikaat

Type

Kleur

Art.nr.

Bijzonderheden

Wasfontein

Geberit

300 Basic

keramiek, wit

S8400200000G

Rechthoekig model met afgeronde hoeken, afm. 400 x 295 mm, met kraangat in midden en overloop, montagehoogte b.k. wastafel: 900+vl.



Toiletkraan
(mechanisch zelfsluitend)
Grohe

Euroeco Cosmopolitan S

messing verchroomd

36.265.000

Mechanisch zelfsluitend, afm. Sprong 100 mm, hoogte 100 mm, alleen koudwater (geen menging), looptijd instelbaar 7, 15 of 30 seconden (standaard 7 sec.)



Roosterplug

Viega

Plugschacht

messing verchroomd

5226.1 / art. 116 637

Schachtplug 1 ¼"-60-70 met overloopopeningen en vast rooster



Bekersifon

Viega

Beker met muurbuis

messing verchroomd

5753 / art. 100 674

1 ¼" x 1 ¼", inclusief muurbuis 180 mm Ø32 mm, en rozet. Afgebeeld zonder muurbuis



Hoekstopkraan

Schell

n.v.t.

messing verchroomd

49450699

Haaks, met snelkoppeling en rozet en vergrendelbare bediening (tegen onbevoegd gebruik)



Product	Spiegel				
Fabrikaat	St. Gobain Swallow				
Type	n.v.t.				
Kleur	helder, zilver				
Art.nr.	n.v.t.				
Bijzonderheden	Afm. Ca. 400 x 600 mm (exacte maat i.h.w. inmeten), dikte 5 mm, montage verticaal in tegelwerk, onderzijde ca. 1000+afgew. vloer. Aanleveren aan bouwkundige aannemer. De bouwkundige aannemer plakt de spiegels in en kit deze af. 				

Code

Betreft
Locatie

D

DOUCEHCOMBINATIE SPORT
Doucheruimten sportzaal

Product

Douchegoot

Fabrikaat

Easy Drain

Type

Multi

Kleur


RVS blank of zwart

Art.nr.

EDM700-50

Bijzonderheden

Douchegoot volledig RVS304, onderafvoer in midden met ronde draaibare zijuitloop en stankslot 50 mm, lengte 700mm, breedte 98 mm inw., hoogte instelbaar 79-112 mm inbouw, sleufrooster, met rooster vergrendeling, cap. met Multi sifonhuis 50 mm: > 38 ltr/min. Evt. met vastschroefbaar rooster



Douchekop

Rada Sanitair Techniek

VR106

messing verchroomd

2.1715.016

rond model, vandaalbestendig, onderhoudsarm en waterbesparend. Voor inbouw leidingwerk, aansluiting 1/2" buitendraad. met ingebouwde RVS-zeef en instelbare sproeihoek



Bediening (touch)

Rada Sanitair Techniek

Outlook

RVS blank

280105

sensor wandmontage, piëzo druktoets, Afm. Ø 84 mm, dikte 7 mm, kabellengte 10 mtr, verlengbaar, 2-aderig. Voeding via sensorbox Levering Compleet met bevestigingsmateriaal en connectoren voor verlenging van de kabel.



Digitale mengkraan

Rada Sanitair Techniek

Outlook 4

Divers

280214

digitale mengkraan, incl. magneetventielen en besturing (cyclusspoeling), voor max. 4 douches, Volumestroom max. 52 l/min, Levering incl. sensorbox en trafo 230 V AC/12V. Voor montage uit het zicht



Sleutelschakelaar

Rada Sanitair Techniek

Rada Outlook

Slagvast kunststof

280224

Sleutelschakelaar, wandopbouwmodel, 2 standen vergrendelbaar, voor schakelen van max. 3 sensorboxen, voor bijv. tijdens schoonmaakwerkzaamheden



	ALTERNATIEF minderkosten € 2.650,00			
Product	Cloudserver	Kabel en USB (software)		
Fabrikaat	Rada Sanitair techniek	Rada Sanitair Techniek		
Type	n.v.t.	n.v.t.		
Kleur	divers, kunststof kast	n.v.t.		
Art.nr.	Outlook Cloudserver, type 8	280102		
Bijzonderheden	voor aansluiting op netwerk, max. 8 mengkranen en 4 temp.opnemers. Voor on-line uitlezen en beheren, automatische rapportage spoelingen, incl. transformator en 1e jaar abonnements- en licentiekosten. 	Programmeerkabel, 1,8 meter, USB-stick met software t.b.v. wijzigen instellingen, uitlezen en registreren cyclusspoelingen, beheer op afstand mogelijk wordt meegeleverd bij inbedrijfstelling door Rada 		

Code

GS-1

Betreft

GOOTSTEENGARN. HOGE TAPKRAAN

Locatie

Groepsruimten Onder-, midden- en bovenbouw, wandmeubel en spoelbak
behoren tot bouwkundig pakket

Product

Gootsteenbuissifon (enkele
spoelbak)

Fabrikaat

Viega
Viega

Type

Buissifon

Kleur

kunststof, wit

Art.nr.

7985 / art. 107 88

Bijzonderheden

Buissifon, 1 ½ " x 50, met
horizontale uitgang, lengte
220 mm



Wastafelmengkraan

Grohe

Eurosmart Cosmopolitan

Messing verchroomd

23.395.30E

gladde body, M-size, vaste
uitloop, eenhendel-bediening,
afm. sprong 121 mm, hoogte
195 mm, keramisch
bovendeel, waterbesparende
uitvoering, flexibele
aansluitslangen
LET OP: beide aansluitingen
aansluiten op koud water



Hoekstopkraan

Schell

Comfort

messing verchroomd

05.913

recht, met
klemringkoppelingen



Code

GS-2(k)

Betreft

GOOTSTEENGARN. MENGKRAAN, TH-BEVEILIGD

Locatie

Groepsruimten Kleuters, wandmeubel en spoelbak door bouwkundige aannemer

De met 'k' aangeduide opstelling op kindvriendelijk niveau (ca. 600+vloer)

Product

Gootsteenbuissifon (enkele spoelbak)

Fabrikaat

Viega

Viega

Type

Buissifon

Kleur

kunststof, wit

Art.nr.

7985 / art. 107 88

Bijzonderheden

Buissifon, 1 ½ " x 50, met horizontale uitgang, lengte 220 mm



Wastafelmengkraan

Grohe

Eurosmart Cosmopolitan

Messing verchroomd

23.395.30E

gladde body, M-size, vaste uitloop, eenhendel-bediening, afm. sprong 121 mm, hoogte 195 mm, keramisch bovendee, waterbesparende uitvoering, flexibele aansluitslangen



Hoekstopkraan (2 stuks)

Schell

Comfort

messing verchroomd

05.913

recht, met klemringkoppelingen



Onderbouwthermostaat

Grohe

Micro

messing verchroomd

34.487.000 + 47.533.000

Onderbouwthermostaat voor beveiliging verbranding heet water, voor montage op hoekstopkraan in aansluiting naar mengkraan, met terugslagkleppen en filters. instellen op ca. 38gr.C, leveren en monteren met aansluitset



Code**GS-3**

Betreft

GOOTSTEENGARN. HOGE MENGKRAAN

Locatie

Teamruimte, wandmeubel en spoelbak behoren tot bouwkundig pakket

ALTERNATIEF**OPTIE**

minderkosten €115,00 p.s.

Product

Gootsteenbuissifon (enkele spoelbak)

Viega

Fabrikaat**Type**

Buissifon

Kleur

kunststof, wit

Art.nr.

7985.20 / art. 104 634

Bijzonderheden

Universeel, 1 ½ " x 40 met 45°-bocht (toepasbaar als vloer of muurbuis), waar nodig voorzien van wasmachineaansluiting (7985.30/ art. 101 800)



Gootsteenbuissifon (dubbele spoelbak)

Viega

Buissifon

kunststof, wit

7850 / art. 104 429

Gootsteenafvoer, ruimtebesparende uitvoering, buissifon met horizontale uitgang, 1 ½ " x 40 met 90°-bocht (toepasbaar voor muurbuis), inclusief (vaat)wasmachineaansluiting



Keukenmengkraan

Grohe

Minta

Supersteel

32.488.DC0

Met hoge draaibare uitloop, eenhendelbediening, afm. sprong 223 mm, hoogte 309 mm, keramisch bovendeel, instelbare zwenkbereik, flexibele aansluitslangen



Keukenmengkraan

Grohe

Eurosmart Cosmopolitan

messing verchroomd

32.843.002

Met hoge draaibare uitloop, eenhendelbediening, waterbesparende uitvoering, afm. sprong 223 mm, hoogte 354 mm, keramisch bovendeel, flexibele aansluitslangen



Elektrische Boiler

Itho Daalderop


Smart Close-in

divers, koperen vat

03-00297

Inhoud 15 liter, energie-efficiëntieklasse A, zelflerend op basis van tappatroon (energiebesparing 10%), opwarmtijd 23 min (ΔT=55), ingebouwde boost functie, plaatsing in onderkast, levering inclusief aansluitset 07.92.64.047



		OPTIE meerkosten €450,00 p.s. OPTIE meerkosten €335,00 p.s. i.p.v. standaard boiler		
Product	boileraansluitset	Keukenmengkraan	Boiler kokend water behorend bij Quooker kraan Quooker	Hoekstopkraan
Fabrikaat	Itho Daalderop	Quooker		Schell
Type	n.v.t.	Nordic Square	Combi 2.2-E 7L	Comfort
Kleur	n.v.t.	RVS	divers	messing verchroomd
Art.nr.	134064	Twintaps	COMBI	05.913
Bijzonderheden	Universeel, 1 ½ " x 40 met 45°-bocht (toepasbaar als vloer of muurbuis), waar nodig voorzien van wasmachineaansluiting (7985.30/ art. 101 800)	set van 2 kranen waarvan 1 kokend water, materiaal RVS, beide met hoge draaibare uitloop, eenhendelbediening, afmetingen divers, flexibele aansluitslangen. Rechts is een mengkraan, Links is kraan voor alleen kokend water met in hoogte verstelbare uitloop.	boiler elektrisch, staand, inhoud 7 ltr., afm. Rond 20cm, hoogte 47cm, RVS-vat en mantel, vermogen 2200W, opwarmtijd 20 minuten, met regelbare thermostaat, te plaatsen in onderkast	recht, met klemringkoppelingen
				

Code

UG

Betreft

UITSTORTGOOTSTEENCOMBINATIE METAAL

Locatie

Werkkast onder trap

Product

Uitstortgootsteen

Wandmengkraan

Gootsteenbuissifon

Fabrikaat

Loggere (lev. Internorm)

Grohe

Viega

Type

n.v.t.

Eurosmart

Buissifon

Kleur

RVS Blank

verchromd

kunststof, wit

Art.nr.

234005(4759 Internorm)

31.391.003

7985 / art. 107 88

Bijzonderheden

Gootsteen diep model, afm. 565 x 405 x 365 mm (B x D x H), voorzien van afvoer 1 1/2", met overloop (garnituur), met ingebouwde console, zonder stootrand, incl. rooster, spatplaat, sifon en plug, montagehoogte 650 mm + afgewerkte vloer

Eenhendelkraan, met draaibare onderuitloop, aansluiting 1/2", voorzien van keramische schijf, incl. S-koppelingen, montagehoogte bovenzijde wasbak 1250 mm + afgewerkte vloer, voorsprong totaal 217 mm

Buissifon, 1 1/2" x 50, met horizontale uitgang, lengte 220 mm



Code	GK
Betreft	GEVELPLAAT KRAAN
Locatie	aantal 2stuks, als aangegeven op de plattegrond tekeningen

Product	Gevelkraan				
Fabrikaat	Grohe				
Type	Eggemann				
Kleur	messing verchroomd				
Art.nr.	41.208.000				
Bijzonderheden	Gevelkraan, wandinbouw, vorstvrije uitvoering, geleverd met greep en sleutel, montagehoogte 400 mm + maaiveld, afmontage in principe met sleutelbediening.				
					

Code	TK-1
Betreft	TAPKRAAN t.b.v. keuken- en koffiemachines, wasapparaten en dergelijke
Locatie	Als aangegeven op de plattegrond tekeningen

Product	Tapkraan met terugstroombeveiliging				
Fabrikaat	Raminex				
Type	n.v.t.				
Kleur	verchroomd				
Art.nr.	QCT-EA				
Bijzonderheden	beluchte kraan knopbediening en aangebouwde terugstroombeveiliging type EA, geheel verchroomd wegens zichtwerk, voorzien van Kiwa-keur. Montage-hoogte in het werk te bepalen				
					

Code
Betreft
Locatie

TK-2
TAPKRAAN TECHNISCHE INSTALLATIES
Technische ruimte kelder

Product	Tapkraan met terugstroombeveiliging				
Fabrikaat	Raminex				
Type	n.v.t.				
Kleur	brons				
Art.nr.	FK-4 (fig.36701015)				
Bijzonderheden	terugstroombeveiliging type BA met geïntegreerde tapkraan, doorlaat DN20, knopbediening, voorzien van Kiwa-keur, Montage direct op de aansluitleiding, hoogte in het werk te bepalen 				

Code
Betreft
Locatie

BSH-1 en S6
BRANDBLUSMIDDELEN
Als aangegeven op de plattegrond tekeningen

Product
Fabrikaat
Type
Kleur
Art.nr.

Bijzonderheden

Brandslang haspelkast met meldervak, vaste haspelaansluiting

Chubb fs

Varigrip

RAL 9010 (standaard kleur)

haspel: 513306
kast: 290185 OF 291185 (links/rechts),
Montageset: 520200
daglijst: 130003

Afm. Breedte en hoogte 790 x 790 mm, diepte 185 mm bij 25 of 30 meter slanglengte, wandin- of opbouw, met handbrandmelder vak, volgens opgave architect mogelijk in andere kleur te leveren, levering met pictogram, slanglengte is vermeld op de (bouwkundige) tekeningen, montagehoogte hart kast 1100 mm + vloer.



Draagbaar blustoestel, sproeischuim

Chubb fs

SP6EN

RAL 3000 (poedercoating)

188 826

Sproeischuimblustoestel, klasse A en B, PFAS-vrije blus stof, met drukvulling, spuitduur ca. 35 sec., afm. 275 x 540 mm, montagehoogte in het werk bepalen (bovenzijde op max. 1 meter+vloer).



Veiligheidspictogram, haaksbord

n.t.b.

n.v.t.

wit/RAL3000

n.t.b.

Pictogram brandslanghaspel als haaksbord, conform ISO7710, afmeting 150 x 150 mm of 200 x 200 mm, materiaal kunststof (brandvertragend), voor bevestiging op de wand, eventueel in 'glow in the dark' uitvoering.

