

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

2de Nota van Inlichtingen
Raamovereenkomst met kenmerk:23-008
Reinigen en inspecteren riolering
in de gemeente Lelystad.

COLOFON

gemeente Lelystad
ingenieursbureau

projectnr	:	DO-907243
status	:	Definitief
datum	:	11 augustus 2026
opgesteld	:	Z. Czudar
projectleider	:	J. Huizenga

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
3030			POST VERVALLEN POST VERVALLEN			
303010			POST VERVALLEN			
303020			POST VERVALLEN			
303030			POST VERVALLEN			
303040			POST VERVALLEN			
303050			POST VERVALLEN			
303060			POST VERVALLEN			
303070			POST VERVALLEN			
303080			POST VERVALLEN			
312040			hoeveelheden gewijzigd			
312040	257501		Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Betreft: reinigen van ronde DWA-riolen inclusief stroomprofiel van de bijbehorende putten. Aard van verontreiniging: slib en zand. Grootste putafstand: 100 m 3. Aard te reinigen oppervlak: kunststof .2. Profielafmeting(en): van Ø300 tot Ø500 mm .2. Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 10% tot 25% Bezonken afzettingen volgens NEN-EN 13508-2: hoofdcode BBC, code A, klasse 2 .6. Verontreinigingsgraad van 20-50% van de inwendige hoogte van de leiding. .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 319010	m	35.000,00	F
313030			hoeveelheden gewijzigd			
313030	257501		Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Betreft: reinigen van ronde DWA-riolen inclusief stroomprofiel van de bijbehorende putten. Aard van verontreiniging: slib en zand. Grootste putafstand: 100 m 3. Aard te reinigen oppervlak: kunststof .1. Profielafmeting(en): Ø250 mm .2. Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 10% tot 25% Bezonken afzettingen volgens NEN-EN 13508-2: hoofdcode BBC, code A, klasse 2 .5. Verontreinigingsgraad meer dan 50% van de inwendige hoogte van de leiding .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 319010	m	40.000,00	F
810060			hoeveelheid gewijzigd			
810060	100599		Inzet haspelwagen. Lengte leiding circa 200 meter. Diameter afhankelijk van het betreffende werk.	uur	500,00	F
810100			hoeveelheid gewijzigd			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
810100	100518	.	Inzetten van een tractor. Ten behoeve van vervoer over onbegaanbaar terrein. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .1. Hulpvoorzieningen: aanhangwagens voor benodigd materieel en materialen.	uur	500,00	F	
820050		.	toegevoegd				
820050	100501	2.	Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig de cao bouw & infra): uitvoerend personeel rioolbeheer,	uur	500,00	F	