

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
Bestek 26-014, Raamovereenkomst Reinigen en inspecteren riolering Gemeente Haarlemmermeer 2027 - 2030

Datum: 09-07-2026

1. ALGEMEEN

01 Opdrachtgever

02 Directie

03 Locatie

04 Algemene beschrijving

05 Tijdsbepaling

06 Onderhoudstermijn

07 Kwaliteitsborging

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

01 Tekeningen

02 Peilen en hoofdafmetingen

03 Kwaliteitsborging

04 Bijlagen

2.2. NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
110010							Wijzigen van tekst "- Opmerkingen verwerken op overzichtstekeningen ..." in "- Opmerkingen verwerken op werktekeningen ..." Toevoegen van tekst "Het maken van werktekeningen wordt geacht bij deze bestekspost inbegrepen te zijn."			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE									
		1	2	3	4	5	6				
110010	102299							Uitvoeren bovengrondse schouw door aannemer 1-10 putten Betreft: het zelfstandig door de aannemer uitvoeren van een schouw van de bovengrondse situatie om mogelijke knelpunten tijdens de uitvoering van het werk te inventariseren. Hoeveelheid te schouwen putten per deelgebied tussen 1 en 10 st. De hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald door het aantal te reinigen en/of te inspecteren putten in de deelopdracht. Voorafgaand aan de schouw dient de aannemer met de directie te overleggen over eventueel aanwezige specifieke aandachtspunten. Tijdens de schouw worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd: - Inventariseren van knelpunten tijdens de uitvoering; - Opstellen van een foto-rapportage; - Bepalen welke aanvullende maatregelen nodig zijn ten behoeve van de uitvoering, zoals bijvoorbeeld uit te voeren snoeiwerkzaamheden aan bomen door de opdrachtgever ten behoeve van de bereikbaarheid, tijdelijke verkeersmaatregelen of het toepassen van rijplaten; - controleren of de putten bereikbaar en toegankelijk zijn. Niet toegankelijke putten doorgeven aan de directie; - Inventariseren hoe de bereikbaarheid van de wegen, fiets- en voetpaden kan worden gegarandeerd; - Opmerkingen verwerken op werktekeningen en deze aanleveren in pdf-formaat. Het maken van werktekeningen wordt geacht bij deze bestekspost inbegrepen te zijn. De resultaten van de schouw binnen 5 werkdagen aanleveren aan de directie en bespreken volgens bestekspost 110050. Eventueel benodigde tijdelijke verkeersmaatregelen voor het uitvoeren van de schouw zullen worden verrekend op de besteksposten uit hoofdstuk 3.	put	1.000,00 F	
110020								Wijzigen van tekst "- Opmerkingen verwerken op overzichtstekeningen ..." in "- Opmerkingen verwerken op werktekeningen ..." Toevoegen van tekst "Het maken van werktekeningen wordt geacht bij deze bestekspost inbegrepen te zijn."			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE									
		1	2	3	4	5	6				
110020	102299							Uitvoeren bovengrondse schouw door aannemer 11-100 putten Betreft het zelfstandig door de aannemer uitvoeren van een schouw van de bovengrondse situatie om mogelijke knelpunten tijdens de uitvoering van het werk te inventariseren. Hoeveelheid te schouwen putten per deelgebied tussen 11 en 100 st. De hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald door het aantal te reinigen en/of te inspecteren putten in de deelopdracht. Voorafgaand aan de schouw dient de aannemer met de directie te overleggen over eventueel aanwezige specifieke aandachtspunten. Tijdens de schouw worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd: - Inventariseren van knelpunten tijdens de uitvoering; - Opstellen van een foto-rapportage; - Bepalen welke aanvullende maatregelen nodig zijn ten behoeve van de uitvoering, zoals bijvoorbeeld uit te voeren snoeiwerkzaamheden aan bomen door de opdrachtgever ten behoeve van de bereikbaarheid, tijdelijke verkeersmaatregelen of het toepassen van rijplaten; - controleren of de putten bereikbaar en toegankelijk zijn. Niet toegankelijke putten doorgeven aan de directie; - Inventariseren hoe de bereikbaarheid van de wegen, fiets- en voetpaden kan worden gegarandeerd; - Opmerkingen verwerken op werktekeningen en deze aanleveren in pdf-formaat. Het maken van werktekeningen wordt geacht bij deze bestekspost inbegrepen te zijn. De resultaten van de schouw binnen 5 werkdagen aanleveren aan de directie en bespreken volgens bestekspost 110050. Eventueel benodigde tijdelijke verkeersmaatregelen voor het uitvoeren van de schouw zullen worden verrekend op de besteksposten uit hoofdstuk 3.	put	5.000,00 F	
110030								Wijzigen van tekst "- Opmerkingen verwerken op overzichtstekeningen ..." in "- Opmerkingen verwerken op werktekeningen ..." Toevoegen van tekst "Het maken van werktekeningen wordt geacht bij deze bestekspost inbegrepen te zijn."			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE									
		1	2	3	4	5	6				
110030	102299							Uitvoeren bovengrondse schouw door aannemer >100 putten Betreft het zelfstandig door de aannemer uitvoeren van een schouw van de bovengrondse situatie om mogelijke knelpunten tijdens de uitvoering van het werk te inventariseren. Hoeveelheid te schouwen putten per deelgebied meer dan 100 st. De hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald door het aantal te reinigen en/of te inspecteren putten in de deelopdracht. Voorafgaand aan de schouw dient de aannemer met de directie te overleggen over eventueel aanwezige specifieke aandachtspunten. Tijdens de schouw worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd: - Inventariseren van knelpunten tijdens de uitvoering; - Opstellen van een foto-rapportage; - Bepalen welke aanvullende maatregelen nodig zijn ten behoeve van de uitvoering, zoals bijvoorbeeld uit te voeren snoeiwerkzaamheden aan bomen door de opdrachtgever ten behoeve van de bereikbaarheid, tijdelijke verkeersmaatregelen of het toepassen van rijplaten; - controleren of de putten bereikbaar en toegankelijk zijn. Niet toegankelijke putten doorgeven aan de directie; - Inventariseren hoe de bereikbaarheid van de wegen, fiets- en voetpaden kan worden gegarandeerd; - Opmerkingen verwerken op werktekeningen en deze aanleveren in pdf-formaat. Het maken van werktekeningen wordt geacht bij deze bestekspost inbegrepen te zijn. De resultaten van de schouw binnen 5 werkdagen aanleveren aan de directie en bespreken volgens bestekspost 110050. Eventueel benodigde tijdelijke verkeersmaatregelen voor het uitvoeren van de schouw zullen worden verrekend op de besteksposten uit hoofdstuk 3.	put	8.000,00 F	
110040								Wijzigen van tekst "- Opmerkingen verwerken op overzichtstekeningen ..." in "- Opmerkingen verwerken op werktekeningen ..."			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
110040	102299						Schouwen putten door aannemer Betreft het zelfstandig door de aannemer uitvoeren van een schouw van de putten, aanvullend aan de bovengrondsenschouw volgens bestekspostnrs. 110010, 110020 en 110030, in de te reinigen en/of te inspecteren riolen. Minimaal alle 'speciale putten' (overstort/gemaal/spindel/etc.) geregistreerd in de RibX moeten bekeken worden. De hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald door het aantal te reinigen en/of te inspecteren putten in de deelopdracht, dit is bij uitvoering van bestekspostnr. 110010 20% van het aantal putten met een minimum van 1 st. Bij bestekspostnrs. 110020 en 110030 10% van het aantal putten. Voorafgaand aan de schouw dient de aannemer met de directie te overleggen over eventueel aanwezige specifieke aandachtspunten. Tijdens de schouw worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd: - Inventariseren van knelpunten tijdens de uitvoering; - Opstellen van een foto-rapportage; - Inventariseren welke onderdelen er in de put aanwezig zijn, zoals overstortmuren, kleppen, schuiven, doorlaten en dergelijke; - Bepalen of, en zo ja waar tijdelijke afsluitingen van rioolstrengen nodig zijn om de reinigings- en inspectiewerkzaamheden uit te kunnen voeren; - Controleren of de putten toegankelijk zijn voor het te gebruiken reinigings- en inspectiematerieel; - Controleren of de verontreinigingsgraad van de te reinigen riolen en putten overeenkomt met de waarden aangegeven in de betreffende besteksposten. Indien de verontreinigingsgraad afwijkt de meting van de verontreinigingsgraad vastleggen op foto's; - Opmerkingen verwerken op werktekeningen en deze aanleveren in pdf-formaat De resultaten van de schouw binnen 5 werkdagen aanleveren aan de directie en bespreken volgens bestekspost 110050. Eventueel benodigde tijdelijke verkeersmaatregelen voor het uitvoeren van de schouw zullen worden verrekend op de besteksposten uit hoofdstuk 3.	put	1.500,00	F
110050							Toevoegen van tekst "deelopdracht" na "Bespreken per"			
110050	102299						Bespreken resultaten schouw met directie Betreft: het bespreken van de resultaten van de uitgevoerde schouw volgens bestekspostnrs 110010, 110020, 110030 en 110040 met een vertegenwoordiger van de directie. Bespreken per deelopdracht. In de bespreking bepalen welke maatregelen er tijdens de uitvoering van het werk getroffen moeten worden.	keer	40,00	F

3. BEPALINGEN

25 Riolering

25 3 Rioolreiniging

25 33 Informatie overdracht rioolreiniging

25 33 07 Tekeningen en lijsten

- 01 Bij een deelopdracht worden tekeningen en lijsten gevoegd met straatnamen en strengen waar gereinigd en geïnspecteerd wordt. Als de lijsten afwijken van de tekening, gaat de tekening boven de lijsten.
De aannemer dient de nummering van de putten en de strengen te gebruiken, voor de rapportages, conform de aangeleverde lijsten.
- 02 Indien putten en leidingen gevonden worden die niet op de aangeleverde inspectie/reinigingstekeningen voorkomen dient dit bij de directie UAV gemeld te worden.

Directie UAV controleert of deze in beheer zijn bij de gemeente of dat deze particulier eigendom zijn.

De opdrachtgever zal zorgdragen voor aanlevering van de juiste putnummering conform door de gemeente gehanteerde systematiek.

03 Putten en leidingen als bedoeld in lid 02 dienen met de juiste coördinaten te worden opgenomen in het RibX bestand.

04 Posities van de nieuwe putten dienen op de geleverde werktekeningen zo nauwkeurig mogelijk te worden vermeld.