

De te leveren bomen dienen te voldoen aan de kwaliteitseisen en specificaties 5.1 tot en met 5.21 die gesteld zijn in hoofdstuk 5 "Leveren (laan)bomen van het Handboek Bomen 2022", uitgegeven door het Norminstituut Bomen.

Samenvattend houdt dat in:

- 1) Geleverd volgens de uitvraag en de eisen Handboek Bomen 2022 /Hoofdstuk 5/Leveren (laan)bomen;
- 2) Franco geleverd volgens de voorgeschreven bestellijst;
- 3) Voldoen aan alle EU-fytosanitaire voorschriften en EU-richtlijnen ('EU-kwaliteit');
- 4) Van een voorgeschreven, hoogwaardige kwaliteit en soort- en rasecht zijn;
- 5) In goede conditie en vitaliteit verkeren en (visueel) vrij zijn van ziekten, plagen en aantastingen;
- 6) Met een voorgeschreven evenwichtige kluit- of wortelgrootte die is afgestemd op de boom – en kroongrootte;
- 7) Vrij van 'noemenswaardige' schades;
- 8) Vrij zijn van probleemtakken en vakkundig gesnoeid (aanvaard boombeeld);
- 9) Ten minste voorzien zijn van een voorgeschreven etiketlabel en een bijbehorend leveranciersdocument en, indien wettelijk van toepassing, een EU-plantenpaspoort en overige wettelijke documenten;
- 10) Afgeleverd en gelost op de voorgeschreven leveringswijze, datum, tijd en losplaats;
- 11) Optioneel: plantmateriaal moet (indien specifiek voorgeschreven) ten minste 2 jaar direct voorafgaand aan de levering in Nederland (of een ander voorgeschreven land van herkomst of klimaatzone zijn opgekweekt (art. 5.5a);
- 12) Keuze voor bomen van Nederlandse kwekerijen met NAK keurmerk en keurmerken en/of certificaten op het gebied van Milieu en Duurzaamheid.
- 13) Indien de opdrachtnemer door omstandigheden de gevraagde bomen niet kan leveren (bv. Schade en ziekte van het plantmateriaal) is zij verplicht ten minste 5 gelijkwaardige boomsoorten aan te bieden als alternatief. De opdrachtgever maakt zelf uit deze 5 bomen een keuze welke soort zij geleverd wil krijgen; Deze bomen dienen geleverd te worden zonder meerkosten voor de opdrachtgever.
- 14) Onder gelijkwaardig wordt verstaan; dezelfde boomsoort met een grotere plantmaat, boomsoorten van gelijke eindgrootte, plantmaat en met vergelijkbare eigenschappen en voor zover van toepassing duurzaamheidsklasse. E.e.a. te bepalen door opdrachtgever.
- 15) Het leveren van draadkluit als alternatief is niet toegestaan.
- 16) De leverancier dient binnen 1 week te reageren op een offerteaanvraag/bestelling. Levering vindt uiterlijk binnen 4 weken (of een andere overeengekomen datum) plaats. De levertermijn/leverdatum geldt als fatale termijn. Bij niet-tijdige levering verbeurt de leverancier een direct opeisbare boete van € 250,00 per kalenderdag dat de overschrijding voortduurt, met een maximum van 10% van de waarde van de deelopdracht.
- 17) Leverancier neemt bij levering óf op afroep alle reststromen die bij/na levering ontstaan terug (denk aan pallets, fust/kratten, potten/trays, plastic/folie, bindmateriaal, jute acrylgaaslapen en kuitelastieken).
- 18) Retourlogistiek is inbegrepen in de prijs (geen separate kosten achteraf).

Heesters e.a. plantgoed zoals bosplantsoen en vaste planten/siergrassen.

- 1) Heesters dienen geleverd te worden als containergoed. Biologisch afbreekbare potten zijn toegestaan na beoordeling en goedkeuring van het type pot door de directie.
- 2) Rozen dienen geleverd te worden als containergoed en A-kwaliteit;
- 3) Bos- en haagplantsoen dienen geleverd te worden als wortelgoed;
- 4) Keuze plantmateriaal van Nederlandse kwekerijen met NAK-keurmerk en keurmerken en/of certificaten op het gebied van Milieu en Duurzaamheid;
- 5) Het af te nemen bos- en haagplantsoen dient te voldoen aan de normering overeenkomstig H.1.1 Bos- en haagplantsoen van het handboek 'Kwaliteitsnormen Boomkwekerijproducten', uitgave 2012;
- 6) De af te nemen sierheesters en rozen dienen te voldoen aan de normering overeenkomstig H.1.2 Algemene omschrijvingen van het handboek 'Kwaliteitsnormen Boomkwekerijproducten', uitgave 2012;
- 7) De hoofdstukken 1.1 en 1.2 van het handboek 'Kwaliteitsnormen Boomkwekerijproducten' uitgave 2012 kunnen ook geraadpleegd worden via de website <http://www.kwaliteitsnormenboomkwekerij.nl/>.