

Aangeboden armatuur voor:	Profiel 1 - Smalle woonstraat (kegel)
Leverancier:	
Fabricaat:	
Type onderkap:	
Optiek 1 - symmetrisch:	
Optiek 2:	
Optiek 3:	

Eis	Armatuur voldoet aan eis:	Eis blijkt uit document:	Op pagina:
Algemeen			
Metingen gedaan in ISO 17025 laboratorium o.g.	Nee		
Vormgeving			
Geprojecteerd oppervlak (zijaanzicht) maximaal 0,25 m2	Nee		
Geschikt voor topdiameter 60mm en 76mm	Nee		
Voldoet aan vormeisen (traditionele kegelvorm, hoogte niet groter dan breedte, rechte/ronde/gebogen lijnen)	Nee		
Lichttechniek			
Helder, UV-gestabiliseerd kunststof. (Gedeeltelijke) sanitering/opalisering of lijnpatronen is toegestaan	Nee		
ULOR kleiner of gelijk aan 5%	Nee		
Kleurtemperatuur 3.000K	Nee		
Kleurweergave index (CRI): Ra groter of gelijk aan 70. Aantonen dmv LM-79 rapport o.g.	Nee		
Optieken			
Ten minste drie optieken aangeboden binnen bestekpost, waaronder één symmetrische optiek	Nee		
Elektrotechnische eigenschappen			
Powerfactor bij vollast groter of gelijk aan 0,9. Aantonen dmv LM-79 rapport o.g.	Nee		
Powerfactor in gedimd toestand (50%) groter of gelijk aan 0,8. Aantonen dmv LM-79 rapport o.g.	Nee		
Veiligheidsklasse I	Nee		
Overspanningsbeveiliging 10kV (CM)	Nee		
Voorzien van intelligentie met vrij programmeerbaar dimregime	Nee		
Armatuur			
Minimaal IK09 (aantonen dmv certificaat)	Nee		
Minimaal IP65 (aantonen dmv certificaat)	Nee		
Totale gewicht (bedrijfsklaar) 13,5kg	Nee		
Voorzien van ZD4i certificaat	Nee		
Levensduur LED en D4i driver			
LEDs: Minimaal L90B10 bij 100.000 branduren en Tq 25 graden (aantonen d.m.v. LM-80 rapport o.g. en TM-21 rapport en statische onderbouwing B-factor).	Nee		
Driver: Minimaal 100.000 uur bij Tq 25 graden	Nee		
Garantie			
Volledige garantie van minimaal 5 jaar op materiaal, constructie en het functioneren volgens specificaties bij aanschaf	Nee		
Binnen vier weken uitleveren vervangend armatuur/onderdelen/gerepareerd armatuur na aanbieden defect armatuur onder garantie	Nee		

Aangeboden armatuur voor:	Profiel 2 - (fiets)pad (koffer)
Leverancier:	
Fabricaat:	
Optiek 1 - symmetrisch:	
Optiek 2:	
Optiek 3:	

Eis	Armatuur voldoet aan eis:	Eis blijkt uit document:	Op pagina:
Algemeen			
Metingen gedaan in ISO 17025 laboratorium o.g.	Nee		
Vormgeving			
Geschikt voor topdiameter 60mm en 76mm opschuif	Nee		
Verstelbare kantelhoek 0 tot -10 graden	Nee		
Geprojecteerd oppervlak (zijaanzicht) maximaal 0,12 m2	Nee		
Voldoet aan vormeisen (traditionele langwerpige koffervorm, rechte/ronde/gebogen lijnen en hoeken zijn toegestaan)	Nee		
Lichttechniek			
Gehard glas	Nee		
ULOR 0%	Nee		
Kleurtemperatuur 3.000K	Nee		
Kleurweergave index (CRI): Ra groter of gelijk aan 70. Aantonen dmv LM-79 rapport o.g.	Nee		
Optieken			
Ten minste drie optieken aangeboden binnen bestekpost, waaronder één symmetrische optiek	Nee		
Elektrotechnische eigenschappen			
Powerfactor bij vollast groter of gelijk aan 0,9. Aantonen dmv LM-79 rapport o.g.	Nee		
Powerfactor in gedimd toestand (50%) groter of gelijk aan 0,8. Aantonen dmv LM-79 rapport o.g.	Nee		
Veiligheidsklasse I	Nee		
Overspanningsbeveiliging 10kV (CM)	Nee		
Voorzien van intelligentie met vrij programmeerbaar dimregime	Nee		
Armatuur			
Minimaal IK09 (aantonen dmv certificaat)	Nee		
Minimaal IP65 (aantonen dmv certificaat)	Nee		
Totale gewicht (bedrijfsklaar) 18kg	Nee		
Voorzien van ZD4i certificaat	Nee		
Levensduur LED en D4i driver			
LEDs: Minimaal L90B10 bij 100.000 branduren en Tq 25 graden (aantonen d.m.v. LM-80 rapport o.g. en TM-21 rapport en statische onderbouwing B-factor).	Nee		
Driver: Minimaal 100.000 uur bij Tq 25 graden	Nee		
Garantie			
Volledige garantie van minimaal 5 jaar op materiaal, constructie en het functioneren volgens specificaties bij aanschaf	Nee		
Binnen vier weken uitleveren vervangend armatuur/onderdelen/gerepareerd armatuur na aanbieden defect armatuur onder garantie	Nee		

Aangeboden armatuur voor:	Profiel 3 - Brede woonstraat (koffer)
Leverancier:	
Fabricaat:	
Optiek 1 - symmetrisch:	
Optiek 2:	
Optiek 3:	

Eis	Armatuur voldoet aan eis:	Eis blijkt uit document:	Op pagina:
Algemeen			
Metingen gedaan in ISO 17025 laboratorium o.g.	Nee		
Vormgeving			
Geschikt voor topdiameter 60mm en 76mm opschuif	Nee		
Verstelbare kantelhoek 0 tot -10 graden	Nee		
Geprojecteerd oppervlak (zijaanzicht) maximaal 0,12 m2	Nee		
Voldoet aan vormeisen (traditionele langwerpige koffervorm, rechte/ronde/gebogen lijnen en hoeken zijn toegestaan)	Nee		
Lichttechniek			
Gehard glas	Nee		
ULOR 0%	Nee		
Kleurtemperatuur 3.000K	Nee		
Kleurweergave index (CRI): Ra groter of gelijk aan 70. Aantonen dmv LM-79 rapport o.g.	Nee		
Optieken			
Ten minste drie optieken aangeboden binnen bestekpost, waaronder één symmetrische optiek	Nee		
Elektrotechnische eigenschappen			
Powerfactor bij vollast groter of gelijk aan 0,9. Aantonen dmv LM-79 rapport o.g.	Nee		
Powerfactor in gedimd toestand (50%) groter of gelijk aan 0,8. Aantonen dmv LM-79 rapport o.g.	Nee		
Veiligheidsklasse I	Nee		
Overspanningsbeveiliging 10kV (CM)	Nee		
Voorzien van intelligentie met vrij programmeerbaar dimregime	Nee		
Armatuur			
Minimaal IK09 (aantonen dmv certificaat)	Nee		
Minimaal IP65 (aantonen dmv certificaat)	Nee		
Totale gewicht (bedrijfsklaar) 18kg	Nee		
Voorzien van ZD4i certificaat	Nee		
Levensduur LED en D4i driver			
LEDs: Minimaal L90B10 bij 100.000 branduren en Tq 25 graden (aantonen d.m.v. LM-80 rapport o.g. en TM-21 rapport en statische onderbouwing B-factor).	Nee		
Driver: Minimaal 100.000 uur bij Tq 25 graden	Nee		
Garantie			
Volledige garantie van minimaal 5 jaar op materiaal, constructie en het functioneren volgens specificaties bij aanschaf	Nee		
Binnen vier weken uitleveren vervangend armatuur/onderdelen/gerepareerd armatuur na aanbieden defect armatuur onder garantie	Nee		

Aangeboden armatuur voor:	Profiel 4 - Ontsluitingsweg (koffer)
Leverancier:	
Fabricaat:	
Optiek 1 - symmetrisch:	
Optiek 2:	
Optiek 3:	

Eis	Armatuur voldoet aan eis:	Eis blijkt uit document:	Op pagina:
Algemeen			
Metingen gedaan in ISO 17025 laboratorium o.g.	Nee		
Vormgeving			
Geschikt voor topdiameter 60mm en 76mm opschuif	Nee		
Verstelbare kantelhoek 0 tot -10 graden	Nee		
Geprojecteerd oppervlak (zijaanzicht) maximaal 0,12 m2	Nee		
Voldoet aan vormeisen (traditionele langwerpige koffervorm, rechte/ronde/gebogen lijnen en hoeken zijn toegestaan)	Nee		
Lichttechniek			
Gehard glas	Nee		
ULOR 0%	Nee		
Kleurtemperatuur 3.000K	Nee		
Kleurweergave index (CRI): Ra groter of gelijk aan 70. Aantonen dmv LM-79 rapport o.g.	Nee		
Optieken			
Ten minste drie optieken aangeboden binnen bestekpost, waaronder één symmetrische optiek	Nee		
Elektrotechnische eigenschappen			
Powerfactor bij vollast groter of gelijk aan 0,9. Aantonen dmv LM-79 rapport o.g.	Nee		
Powerfactor in gedimd toestand (50%) groter of gelijk aan 0,8. Aantonen dmv LM-79 rapport o.g.	Nee		
Veiligheidsklasse I	Nee		
Overspanningsbeveiliging 10kV (CM)	Nee		
Voorzien van intelligentie met vrij programmeerbaar dimregime	Nee		
Armatuur			
Minimaal IK09 (aantonen dmv certificaat)	Nee		
Minimaal IP65 (aantonen dmv certificaat)	Nee		
Totale gewicht (bedrijfsklaar) 18kg	Nee		
Voorzien van ZD4i certificaat	Nee		
Levensduur LED en D4i driver			
LEDs: Minimaal L90B10 bij 100.000 branduren en Tq 25 graden (aantonen d.m.v. LM-80 rapport o.g. en TM-21 rapport en statische onderbouwing B-factor).	Nee		
Driver: Minimaal 100.000 uur bij Tq 25 graden	Nee		
Garantie			
Volledige garantie van minimaal 5 jaar op materiaal, constructie en het functioneren volgens specificaties bij aanschaf	Nee		
Binnen vier weken uitleveren vervangend armatuur/onderdelen/gerepareerd armatuur na aanbieden defect armatuur onder garantie	Nee		