
Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
Raamovereenkomst met kenmerk:

BESTEK EN VOORWAARDEN

Nota van inlichtingen Raamovereenkomst Kleinschalig onderhoud
2026-2029 met bijbehorende en bijkomende werkzaamheden

Besteknummer: 607526281

Datum: 16-07-2026

datum / paraaf

Auteur: D. Lemain

Projectleider: M. van Rooij

Afdelingshoofd SB B. Hamers

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
110010			Bestekspost vervalt en vervangen door			
110010	810501		Zagen van bitumineuze verharding.	m	100,00	F
		1.	Asfaltverharding			
			Hoeveelheid < 50 m.			
		.2.1. . . .	Zaagdiepte gemiddeld 65 mm			
			tot ten hoogste 120 mm			
110020			Bestekspost vervalt en vervangen door			
110020	810501		Zagen van bitumineuze verharding.	m	50,00	F
		1.	Asfaltverharding			
			Hoeveelheid < 50 m.			
		.2.3. . . .	Zaagdiepte gemiddeld 120-170 mm			
			tot ten hoogste 170 mm			
110030			Bestekspost vervalt en vervangen door			
110030	810501		Zagen van bitumineuze verharding.	m	50,00	F
		1.	Asfaltverharding			
			Hoeveelheid < 50 m.			
		.9.9. . . .	Zaagdiepte gemiddeld >170 mm			
110040			Bestekspost vervalt en vervangen door			
110040	830301		Zagen van bestrating.	m	100,00	F
		.2.1. . . .	Zaagdiepte gemiddeld 80 mm			
			tot ten hoogste 100 mm			
121			Bestekspost vervalt en vervangen door			
			Bestekspost vervalt en vervangen door			
121			FREZEN ASFALT < 250 M2			
			Staffeling wordt toegepast op basis van de totaal			
			hoeveelheden per werkvak.			
121010			Bestekspost vervalt en vervangen door			
121010	810201		Frezen van teervrij asfalt.	m2	250,00	F
			Hoeveelheid <250 m2			
			Hoedanigheid van het asfalt:reparatievak			
			Resultaten (voor)onderzoek:n.v.t.			
		9.	Totale breedte van 0,30 tot 1,50 m			
		.2.	Dikte van de af te frezen laag: <30 mm			
		2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar			
			een door het bevoegd gezag erkend			
			be/-verwerkingsinrichting.			
			Stort-/acceptatiekosten worden verrekend volgens			
			bestekspost 886220			
121020			Bestekspost vervalt en vervangen door			
121020	810201		Frezen van teervrij asfalt.	m2	250,00	F
			Hoeveelheid < 250 m2			
			Hoedanigheid van het asfalt:reparatievak			
			Resultaten (voor)onderzoek:n.v.t.			
		9.	Totale breedte van 0,30 tot 1,50 m			
		.3.	Dikte van de af te frezen laag: 30-60 mm			
		2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het			
			bevoegd gezag erkend be/-verwerkingsinrichting.			
			Stort-/acceptatiekosten worden verrekend volgens			
			bestekspost 886220			
121030			Bestekspost vervalt en vervangen door			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
121030	810201		Frezen van teervrij asfalt. Hoeveelheid < 250 m2 Hoedanigheid van het asfalt:reparatievak Resultaten (voor)onderzoek:n.v.t. 9. Totale breedte van 0,30 tot 1,50 m .3. Dikte van de af te frezen laag: 60-100 mm .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkend be/-verwerkingsinrichting. Stort-/acceptatiekosten worden verrekend volgens bestekspost 886220	m2	250,00	F
121040			Bestekspost is toegevoegd.			
121040	810399		Frezen van asfalt < 1,50 m1, d = <30 mm teerhoudend Hoeveelheid <250 m2 Hoedanigheid van het asfalt::reparatievak Resultaten (voor)onderzoek:n.v.t. Dikte van de af te frezen laag: <30 mm Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkend be/-verwerkingsinrichting. Stort-/acceptatiekosten worden verrekend volgens bestekspost . 886230	m2	250,00	F
121050			Bestekspost is toegevoegd.			
121050	810399		Frezen van asfalt < 1,50 m1, d = 30-60 mm teerhoudend Hoeveelheid <250 m2 Hoedanigheid van het asfalt::reparatievak Resultaten (voor)onderzoek:n.v.t. Dikte van de af te frezen laag: 30-60 mm Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkend be/-verwerkingsinrichting. Stort-/acceptatiekosten worden verrekend volgens bestekspost . 886230	m2	250,00	F
121060			Bestekspost is toegevoegd.			
121060	810399		Frezen van asfalt < 1,50 m1, d = 60-100mm teerhoudend Hoeveelheid <250 m2 Hoedanigheid van het asfalt::reparatievak Resultaten (voor)onderzoek:n.v.t. Dikte van de af te frezen laag: 60-100 mm Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkend be/-verwerkingsinrichting. Stort-/acceptatiekosten worden verrekend volgens bestekspost . 886230	m2	250,00	F
121110			Bestekspost vervalt en vervangen door			
121110	810201		Frezen van teervrij asfalt. Hoeveelheid < 250 m2 Hoedanigheid van het asfalt:reparatievak Resultaten (voor)onderzoek:n.v.t. 9. Totale breedte van > 1,50 m .2. Dikte van de af te frezen laag: <30 mm .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkend be/-verwerkingsinrichting. Stort-/acceptatiekosten worden verrekend volgens bestekspost 886220	m2	400,00	F
121120			Bestekspost vervalt en vervangen door			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
121120	810201		Frezen van teervrij asfalt. Hoeveelheid < 250 m2 Hoedanigheid van het asfalt:reparatievak Resultaten (voor)onderzoek:n.v.t. 9. Totale breedte van >1,50 m .3. Dikte van de af te frezen laag: 30-60 mm 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkend be/-verwerkingsinrichting. Stort-/acceptatiekosten worden verrekend volgens bestekspost 886220 (teervrij) resp. 886230 (teerh).	m2	200,00	F
121130			Bestekspost vervalt en vervangen door			
121130	810201		Frezen van teervrij asfalt. Hoeveelheid < 250 m2 Hoedanigheid van het asfalt:reparatievak Resultaten (voor)onderzoek:n.v.t. 9. Totale breedte van >1,50 m .4. Dikte van de af te frezen laag: 60-100 mm 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkend be/-verwerkingsinrichting. Stort-/acceptatiekosten worden verrekend volgens bestekspost 886220	m2	200,00	F
121140			Bestekspost is toegevoegd.			
121140	810399		Frezen van asfalt > 1,50 m1, d = <30 mm. Teerhoudend asfalt Hoeveelheid <250 m2 Hoedanigheid van het asfalt::reparatievak Resultaten (voor)onderzoek:n.v.t. Totale breedte van > 1,50 m Dikte van de af te frezen laag: <30 mm Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkend be/-verwerkingsinrichting. Stort-/acceptatiekosten worden verrekend volgens bestekspost . 886230	m2	250,00	F
121150			Bestekspost is toegevoegd.			
121150	810399		Frezen van asfalt breedte >1,50 m1, d=30-60 mm th Teerhoudend asfalt Hoeveelheid <250 m2 Hoedanigheid van het asfalt:reparatievak Resultaten (voor)onderzoek:n.v.t. Totale breedte van > 1,50 m Dikte van de af te frezen laag: 30-60 mm Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkend be/-verwerkingsinrichting. Stort-/acceptatiekosten worden verrekend volgens bestekspost . 886230	m2	250,00	F
121160			Bestekspost is toegevoegd.			
121160	810399		Frezen van asfalt breedte >1,50 m1, d= 60-100 mm th Teerhoudend asfalt Hoeveelheid <250 m2 Hoedanigheid van het asfalt:reparatievak, t Resultaten (voor)onderzoek:n.v.t. Totale breedte van > 1,50 m Dikte van de af te frezen laag: 60-100 mm Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkend be/-verwerkingsinrichting. Stort-/acceptatiekosten worden verrekend volgens bestekspost . 886230	m2	250,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
122010			Bestekspost vervalt en vervangen door			
122010	810201		Frezen van teervrij asfalt.	m2	250,00	F
			of teerhoudend asfalt			
			Hoeveelheid 250-2000 m2			
			Hoedanigheid van het asfalt:reparatievak			
			Resultaten (voor)onderzoek:n.v.t.			
		9.	Totale breedte van 0,30 tot 1,50 m			
		.2.	Dikte van de af te frezen laag: <30 mm			
		2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het			
			bevoegd gezag erkend be/-verwerkingsinrichting.			
			Stort-/acceptatiekosten worden verrekend volgens			
			bestekspost 886220			
122020			Bestekspost vervalt en vervangen door			
122020	810201		Frezen van teervrij asfalt.	m2	250,00	F
			Hoeveelheid 250-2000 m2			
			Hoedanigheid van het asfalt:reparatievak			
			Resultaten (voor)onderzoek:n.v.t.			
		9.	Totale breedte van 0,30 tot 1,50 m			
		.2.	Dikte van de af te frezen laag: 30-60 mm			
		2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het			
			bevoegd gezag erkend			
			be/-verwerkingsinrichting.			
			Stort-/acceptatiekosten worden verrekend volgens			
			bestekspost 886220			
122030			Bestekspost vervalt en vervangen door			
122030	810201		Frezen van teervrij asfalt.	m2	250,00	F
			Hoeveelheid 250-2000 m2			
			Hoedanigheid van het asfalt:reparatievak			
			Resultaten (voor)onderzoek:n.v.t.			
		9.	Totale breedte van 0,30 tot 1,50 m			
		.2.	Dikte van de af te frezen laag: 60-100 mm			
		2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het			
			bevoegd gezag erkend be/-verwerkingsinrichting.			
			Stort-/acceptatiekosten worden verrekend volgens			
			bestekspost 886220			
122040			Bestekspost is toegevoegd.			
122040	810399		Frezen van asfalt < 1,50 m1, d = < 30mm teerh.	m2	250,00	F
			Hoeveelheid 250-2000 m2			
			Hoedanigheid van het asfalt:reparatievak			
			Resultaten (voor)onderzoek:n.v.t.			
			Totale breedte van 0,30 tot 1,50 m			
			Dikte van de af te frezen laag: <30 mm			
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het			
			bevoegd gezag erkend be/-verwerkingsinrichting.			
			Stort-/acceptatiekosten worden verrekend volgens			
			bestekspost . 886230			
122050			Bestekspost is toegevoegd.			
122050	810399		Frezen van asfalt < 1,50 m1, d = < 30mm teerh.	m2	250,00	F
			Hoeveelheid 250-2000 m2			
			Hoedanigheid van het asfalt:reparatievak			
			Resultaten (voor)onderzoek:n.v.t.			
			Totale breedte van 0,30 tot 1,50 m			
			Dikte van de af te frezen laag: 30-60 mm			
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het			
			bevoegd gezag erkend be/-verwerkingsinrichting.			
			Stort-/acceptatiekosten worden verrekend volgens			
			bestekspost . 886230			
122060			Bestekspost is toegevoegd.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
122060	810399		Frezen van asfalt < 1,50 m1, d = 60-100mm teerh. Hoeveelheid 250-2000 m2 Hoedanigheid van het asfalt:reparatievak Resultaten (voor)onderzoek:n.v.t. Totale breedte van 0,30 tot 1,50 m Dikte van de af te frezen laag: 60 - 100 mm Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkend be/-verwerkingsinrichting. Stort-/acceptatiekosten worden verrekend volgens bestekspost . 886230	m2	250,00	F
122110			Bestekspost vervalt en vervangen door			
122110	810201		Frezen van teervrij asfalt. Hoeveelheid 250-2000 m2 Hoedanigheid van het asfalt:reparatievak Resultaten (voor)onderzoek:n.v.t. 9. Totale breedte > 1,50 m .1. Dikte van de af te frezen laag: <30 mm .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkend be/-verwerkingsinrichting. Stort-/acceptatiekosten worden verrekend volgens bestekspost 886220	m2	100,00	F
122120			Bestekspost vervalt en vervangen door			
122120	810201		Frezen van teervrij asfalt. of teerhoudend asfalt Hoeveelheid 250-2000 m2 Hoedanigheid van het asfalt:reparatievak Resultaten (voor)onderzoek:n.v.t. 9. Totale breedte > 1,5m .2. Dikte van de af te frezen laag: 30 -60 mm .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkend be/-verwerkingsinrichting. Stort-/acceptatiekosten worden verrekend volgens bestekspost 886220	m2	100,00	F
122130			Bestekspost vervalt en vervangen door			
122130	810201		Frezen van teervrij asfalt. of teerhoudend asfalt Hoeveelheid 250-2000 m2 Hoedanigheid van het asfalt:reparatievak Resultaten (voor)onderzoek:n.v.t. 9. Totale breedte > 1,5m .3. Dikte van de af te frezen laag: 60-100 mm .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkend be/-verwerkingsinrichting. Stort-/acceptatiekosten worden verrekend volgens bestekspost 886220	m2	100,00	F
122140			Bestekspost is toegevoegd			
122140	810399		Frezen van asfalt breedte >1,50 m1, d=<30 mm teerh. Hoeveelheid 250-2000 m2 Hoedanigheid van het asfalt:reparatievak Resultaten (voor)onderzoek:n.v.t. Totale breedte > 1,50 m Dikte van de af te frezen laag: <30 mm Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkend be/-verwerkingsinrichting. Stort-/acceptatiekosten worden verrekend volgens bestekspost . 886230	m2	250,00	F
122150			Bestekspost is toegevoegd			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
122150	810399		Frezen van asfalt breedte > 1,50m, d= 30-60mm teerh. Hoeveelheid 250-2000 m2 Hoedanigheid van het asfalt::reparatievak Resultaten (voor)onderzoek:n.v.t. Totale breedte > 1,5m Dikte van de af te frezen laag: 30 -60 mm Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkend be/-verwerkingsinrichting. Stort-/acceptatiekosten worden verrekend volgens bestekspost . 886230	m2	250,00	F
122160			Bestekspost is toegevoegd			
122160	810399		Frezen van teerhoudend asfalt > 1,50, d=60-100mm. Hoeveelheid 250-2000 m2 Hoedanigheid van het asfalt::reparatievak Resultaten (voor)onderzoek:n.v.t. Totale breedte > 1,5m Dikte van de af te frezen laag: 60-100 mm Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkend be/-verwerkingsinrichting. Stort-/acceptatiekosten worden verrekend volgens bestekspost . 886230	m2	250,00	F
123020			Bestekspost vervalt en vervangen door			
123020	810299		Frezen asfalt tbv aansluiting bakfreesvak (diep) Betreft frezen asfalt t.b.v. getrapte aansluiting langs 80mm diepe bakfreesvak Betreft: dwars- en langsaansl. freesvak Trapbreedte 0,50 meter Dikte van de af te frezen laag: 30-40 mm Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkend be/-verwerkingsinrichting. Stort-/acceptatiekosten worden verrekend volgens bestekspost 886220 (teervrij) resp. 886230 (teerh).	m1	500,00	F
131010			Bestekspost vervalt en vervangen door			
131010	810301		Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Oppervlak < 250 m2 Teervrij asfalt:/ teerhoudend asfalt Dikte tot 170 mm Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkend be/-verwerkingsinrichting. Stort-/acceptatiekosten worden verrekend volgens bestekspost 886250	m2	100,00	F
131020			Bestekspost vervalt en vervangen door			
131020	810301		Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Oppervlak < 250 m2 Teervrij asfalt: Dikte 170-250 mm Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkend be/-verwerkingsinrichting. Stort-/acceptatiekosten worden verrekend volgens bestekspost 886250	m2	100,00	F
131030			Bestekspost is toegevoegd			
131030	810399		Opbreken asfaltverharding teerhoudend d < 170 mm. Oppervlak < 250 m2 Dikte tot 170 mm Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkend be/-verwerkingsinrichting. Stort-/acceptatiekosten worden verrekend volgens bestekspost . 886260	m2	100,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
131040			Bestekspost is toegevoegd				
131040	810399		Opbreken asfaltverh. teerhoudend d < 170-250 mm.	m2	100,00	F	
			Oppervlak < 250 m2				
			Dikte tot 170--250mm				
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het				
			bevoegd gezag erkend be/-verwerkingsinrichting.				
			Stort-/acceptatiekosten worden verrekend volgens				
			bestekspost . 886260				
131110			Bestekspost vervalt en vervangen door				
131110	810301		Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.	m2	250,00	F	
			Oppervlak 250-2000 m2				
			Teervrij asfalt:				
		.9. . . .	Dikte tot 170 mm				
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het				
			bevoegd gezag erkend be/-verwerkingsinrichting.				
			Stort-/acceptatiekosten worden verrekend volgens				
			bestekspost 886250 (teervrij)				
131120			Bestekspost vervalt en vervangen door				
131120	810301		Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.	m2	250,00	F	
			of teerhoudend asfalt				
			Oppervlak 250-2000 m2				
			Teervrij asfalt:/ teerhoudend asfalt				
		.9. . . .	Dikte 170-250 mm				
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het				
			bevoegd gezag erkend be/-verwerkingsinrichting.				
			Stort-/acceptatiekosten worden verrekend volgens				
			bestekspost 886250 (teervrij) resp. 886260 (teerh)				
131130			Bestekspost is toegevoegd				
131130	810399		Opbreken asfaltverharding teerhoudend d < 170 mm.	m2	250,00	F	
			Oppervlak 250-2000 m2				
			Dikte tot 170 mm				
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het				
			bevoegd gezag erkend be/-verwerkingsinrichting.				
			Stort-/acceptatiekosten worden verrekend volgens				
			bestekspost . 886260				
131140			Bestekspost is toegevoegd				
131140	810399		Opbreken asfaltverh. teerhoudend d < 170-250 mm.	m2	250,00	F	
			Oppervlak 250-2000 m2				
			Dikte tot 170-250mm				
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het				
			bevoegd gezag erkend be/-verwerkingsinrichting.				
			Stort-/acceptatiekosten worden verrekend volgens				
			bestekspost . 886260				
151010			Bestekspost vervalt en vervangen door				
151010	831799		Opbreken molgoot kf op zand	m1	20,00	F	
			Breedte 3 - 5 streklagen				
			Straatbaksteen / betonstraatsteen standaard				
			keiformaat				
			Op zand				
			Onbeschadigde materialen (90%) verwerken vol-				
			gens besteksparagraaf 56				
			Overig materiaal vervoeren en storten conform				
			bestekspost 882010 (sbs) resp 882080. (bss).				
			Percentage breuk: ca 10%				
151020			Bestekspost vervalt en vervangen door				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
151020	831799		Opbreken molgoot kf in specie Breedte 3 - 5 streklagen Straatbaksteen / betonstraatsteen standaard keiformaat In specie Vrijgekomen materialen vervoeren conform bestekspost 882010 (sbs) resp 882080 (bss).	m1	100,00	F	
151030			Bestekspost vervalt en vervangen door				
151030	831799		Opbreken molgoot df op zand Breedte 5 - 7 streklagen Straatbaksteen / betonstraatsteen standaard dikformaat Op zand Onbeschadigde materialen (90%) verwerken vol- gens besteksparagraaf 56 Overig materiaal vervoeren en storten conform bestekspost 882010 (sbs) resp 882080 (bss). Percentage breuk: ca 10%	m1	5,00	F	
151040			Bestekspost vervalt en vervangen door				
151040	831799		Opbreken molgoot df in specie Breedte 5 - 7 streklagen Straatbaksteen / betonstraatsteen standaard dikformaat In specie Vrijgekomen materialen vervoeren en storten conform bestekspost 882010 (sbs) resp 882080 (bss).	m1	25,00	F	
151050			Bestekspost vervalt en vervangen door				
151050	831799		Opbreken gootlaag van betonstraatstenen. Breedte 1 rollaag In cementspecie Betonstraatstenen standaard keiformaat dikte 80 mm Vrijgekomen materialen vervoeren en storten conform bestekspost 882080	m	200,00	F	
221140			Bestekspost vervalt en vervangen door				
221140	220199		Grond ontgraven uit cunet 0,25-0,50m breed 2,0-6,0 Betreft cunet een inhoud <50 m3 Grondsoort: gemengde grond Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch profiel van ontgraving Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven water, gerekend met een waterstand van N.A.P. nvt m Ontgravingshoogte 0,25-0,50m Ontgravingsbreedte op de bodem gemiddeld tussen 2,0 -6,0m Taluds 1 : 0 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Vrijgekomen grond afvoeren volgens hfst.8810 of verwerken volgens hfst. 222.	m3	50,00	F	
222010			Bestekspost vervalt en vervangen door				
222010	220399		Grond verwerken in cunet Grond vrijgekomen volgens bestekspostnr. 221 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling theoretisch advies van ontgraving Gemiddelde laagdikte 150mm Zonder overhoogte Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m				
222020			Bestekspost vervalt en vervangen door				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
222020	220399		Grond verwerken in cunet Grondsoort: grond vrijgekomen volgens bestekspostnr(s) 221 Gemiddelde laagdikte 300mm Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van theoretisch advies van ontgraving Zonder overhoogte Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m	m3	100,00	F	
222030			Bestekspost vervalt en vervangen door				
222030	220399		Grond verwerken in cunet (zizb) <50 m3 Grondsoort: zand in zandbed geleverd volgens bestekspost 290010 Gemiddelde laagdikte 300mm Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van theoretisch advies van ontgraving Zonder overhoogte Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m	m3	25,00	F	
222040			Bestekspost vervalt en vervangen door				
222040	220399		Grond verwerken in cunet (zizb) >50 m3 Grondsoort: zand in zandbed geleverd volgens bestekspost 290010 Gemiddelde laagdikte 300mm Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van theoretisch advies van ontgraving Zonder overhoogte Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m	m3	25,00	F	
24			Hoofdstuk vervalt Hoofdstuk vervalt				
273021			Bestekspost vervalt en vervangen door				
273021	510499		Ontgraven bermen Betreft het ontgraven van de bermkant Breedte van ontgraving: tot 0,5 m Gemiddelde dikte van ontgraving: 0,25 tot 0,50 m Grondsoort: divers Rekening te houden dat diverse obstakels aanwezig zijn Vrijgekomen grond in berm zetten en wanneer de werkzaamheden aan rijbaan gereed zijn direct aanvullen volgens bestekspost 273022	m2			500,00 I
273022			Bestekspost vervalt en vervangen door				
273022	510401		Aanvullen bermen. Betreft aanvullen en profileren van de bermen Grondsoort aan vulgrond: betreft grond vrijgekomen bij ontgraven volgens bestekspost 273021 Profiel van afwerking: aansluiten op bestaand maaiveld. In de bermen aanwezige obstakels: Rekening te houden dat diverse obstakels aanwezig zijn 1. Breedte van aanvulling: tot 0,5 m 4. Gemiddelde dikte van aanvulling: 0,25 tot 0,50 m 2. De aanvulling verdichten Indringingsweerstand: art. 51.02.01 conform de standaard 2015	m2			500,00 I
273070			Bestekspost vervalt en vervangen door				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
273070	510403		Verlagen bermen. Verlagen tot 0,02 meter onder kant verharding Totale hoeveelheid minimaal 200 m2 Betreft: gemengde grond Profiel na verlaging: afwaterend 1:20 In de bermen aanwezige obstakels: bomen, lichtmasten, flespalen, bermpalen, etc. 9. Betreft: buiten- of middenberm .9. Breedte van afgraven: 1 tot 2 m .2. Gemiddelde dikte van afgraven: 0,10 tot 0,15 m .9 Vrijgekomen materiaal verwerken in achterliggende berm	m2	500,00	F	
273120			Bestekspost vervalt en vervangen door				
273120	510401		Aanvullen bermen. Betreft aanvullen en onder profiel brengen bermen Inclusief leveren grond Grondsoort aan vulgrond: Grond klasse Achtergrondwaarde Aanvullende leverantie (bij hogere dikte van aanvulling) wordt verrekend via bestekpost 290070 Totale hoeveelheid minimaal 500 m2 Profiel van afwerking: afwaterend 1:20 In de bermen aanwezige obstakels: 9. Betreft: buiten- of middenberm Aanvullen tot 0,02 m onder kant verharding .7. Breedte van aanvulling: 1,5 tot 4,0 m .9. Dikte van aanvulling tussen 0,05 tot 0,10 m Gemiddeld 0,08m .2 De aanvulling verdichten	m2	500,00	F	
510020			Bestekspost vervalt en vervangen door				
510020	800115		Aanbrengen inlage van kunststof. Omvang > 100 m2 Grondsoorten: gemengde grond 9. Kunstofinlage van glasvezel welke volledig gebitumeerd is. S&P Glasphalt bit of gelijkwaardig Treksterkte in langs- en dwarsrichting minimaal respectievelijk 120 KN/m Rek bij breuk max. 4,5% Elasticiteitsmodules van >73000 N/mm2 Met certificaat proceskwaliteit, CE en echtheid. Kleef emulsie 200-300 g/m2 bitumen emulsie (60-70% polymer modified) Bitumen gehalte= 1600-2000 g/m2 bitumen .1. Breedte te bedekken ondergrond >2m .9. De asfaltwapening volgens de installatierichtlijn van de leverancier aanbrengen. De overlap in langs en dwarsrichting bedraagt 15 cm. Afstand wapening tot de wegkant 10 cm terughouden Asfaltwapening op vlakke ondergrond uitrollen en direct aandrukken middels een banden wals (op gefreesde ondergrond) of een normale wals (vlakke ondergrond)	m2	100,00	F	
				m2			100,00 L
				kg			30,00 L
				kg			200,00 L
524012			Bestekspost vervalt en vervangen door				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
524012	220101		Grond ontgraven uit cunet	m3		10,00	I
			Hoeveelheid per situatie gem. 0,10 m3/m2				
			Grondsoort: zand in zandbed				
			Grondklasse: industrie				
		1.	Grondsoorten niet gescheiden ontgraven				
		.9.	Ontgravingshoogte gemiddeld tot 0,10 m				
		.9.	Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld tot 1,50 m				
		.1.	Taluds 1 : 0				
		.1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
		.9	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het				
			theoretisch profiel van ontgraving				
			Vrijgekomen grond vervoeren volgens				
			bestekspostnr. 881010 (30 m³)				
524032			Bestekspost vervalt en vervangen door				
524032	220101		Grond ontgraven uit cunet	m3		10,00	I
			Hoeveelheid per situatie gem. 0,10 m3/m2				
			Grondsoort: zand voor zandbed				
		1.	Grondsoorten niet gescheiden ontgraven				
		.9.	Ontgravingshoogte gemiddeld tot 0,10 m				
		.9.	Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld tot 1,50 m				
		.1.	Taluds 1 : 0				
		.1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
		.9	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het				
			theoretisch profiel van ontgraving				
			Vrijgekomen grond vervoeren volgens				
			bestekspostnr. 881010 (10 m³)				
542			Bestekspost vervalt en vervangen door				
			Bestekspost vervalt en vervangen door				
542			AANBRENGEN ASFALT 0-50 TON				
			Staffeling wordt toegepast op basis van de totaal				
			hoeveelheden per werkvak.				
			Inclusief afgieten naden met bitumenemulsie				
5453			<u>Bestekspost vervalt en vervangen door</u>				
			Bestekspost vervalt en vervangen door				
5453			<u>Meerprijs bij werken weekend-nacht</u>				
			Staffeling op basis van totale verwerkte tonnage per				
			straat.				
			Beslaat meerkosten:				
			- werken vrijdag op zaterdag 19.00 - 7.00 uur				
			- werken zaterdag op zondag 19.00 - 7.00 uur				
			- werken zondag op maandag 19.00- 7.00 uur				
551430			Bestekspost vervalt en vervangen door				
551430	831201		Aanbrengen sierbestrating.	m2	10,00	F	
			Betreft: klein natuursteen plaveisel				
			Oppervlakte < 100 m2				
		.9.	Inclusief vooraf profileren van bestaande straatlaag van	m3		0,20	L
			straatwand (incl. bijlevering: 1m3 per 50m2)				
		.1.	Natuursteen				
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met split 2/6	m3		0,20	L
551440			Bestekspost vervalt en vervangen door				
551440	831201		Aanbrengen sierbestrating.	m2	5,00	F	
			Betreft: overige sierbestrating				
			Oppervlakte < 100 m2				
		.9.	Inclusief vooraf profileren van bestaande straatlaag van	m3		0,10	L
			straatwand (incl. bijlevering: 1m3 per 50m2)				
		.1.	Natuursteen				
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met split 2/6	m3		0,10	L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
572020			Bestekspost is toegevoegd.				
572020	831305	 2. 9.	Aanbrengen opsluitbanden van beton. Op zandbed Profielen: 60x200, 80x200, 100x200mm bocht	m	70,00	F	
572070			Bestekspost is toegevoegd.				
572070	831305	 2. 9.	Aanbrengen opsluitbanden van beton. Op zandbed Profielen 120x250mm en 150x250mm bocht	m	3,00	F	
572090			Bestekspost is toegevoegd.				
572090	831305	 3. 9.	Aanbrengen opsluitbanden van beton. Stellen met schraal beton en voorzien van steunrug van schraal beton (0,03m³/m) Profielen 120x250mm en 150x250mm bocht	m m3	3,00	F	0,10 L
573011			Bestekspost vervalt en vervangen door				
573011	220101	 2. 1. 1. 9. 1. 1	Grond ontgraven uit .cunet Betreft ontgraven cunet tbv aanbrengen grasbetontegels Grondsoort: gemengde grond Grondsoorten gescheiden ontgraven Ontgravingshoogte gemiddeld 0.3 m Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 0.5 m Vrijgekomen grond verwerken in berm. Inclusief profileren en verdichten. De aanvulling verdichten volgens artikel 22.02.07 van de Standaard RAW-bepalingen. Indringingsweerstand: art. 22.02.06 van dit bestek Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3			7,50 I
576110			Bestekspost vervalt en vervangen door				
576110	831399	. .	Aanbrengen van kantopsluiting in cementspecie Betreft meerprijs voor het aanbrengen van kantopsluiting in cementspecie i.p.v. op zandbed. Het aanbrengen van de betonbanden wordt verrekend via paragraaf 572	m	50,00	F	
576111			Bestekspost is toegevoegd				
576111	831399		Kantopsluiting in cementspecie (0,02m3/m1) Cementspecie	m3 m3			1,00 I 1,00 L
576112			Bestekspost is toegevoegd				
576112	831399		Aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug van stampbeton (0,05 m3/m1) Stampbeton	m3 m3			2,50 I 2,50 L
576113			Bestekspost is toegevoegd				
576113	831399		Langs de opsluitband 1 streklaag in cementspecie aanbrengen (0,01 m3/m1) Cementspecie	m3 m3			0,50 I 0,50 L
577040			Bestekspost vervalt en vervangen door				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
577040	831608	.5.1.1	Leveren rechte opsluitband van beton. Profiel 100 x 200 mm recht Werkende lengte 1 m Leveren op plaats van verwerking	st st	10,00	F	10,00 L
585020			Bestekspost komt te vervallen.				
585030			Bestekspost komt te vervallen				
591030			Bestekspost vervalt en vervangen door				
591030	827199		Opbreken gewapende betonverharding. Breedte variabel Dikte gemiddeld van 0,15 tot 0,18 m Op een niet gebonden funderingslaag Gewapende betonverharding; niet doorgaand gewapend Enkelwapeningsnet Ø6mm met maaswijdte van 150mm Vrijgekomen afvoeren volgens - bp 882090 zijnde gewapende betonmaterialen Overige materialen van voegen afvoeren naar door bevoegd gezag erkende be- of eindverwerker, inclusief acceptatiekosten.	m2 ton	100,00	F	36,00 I
591040			Bestekspost vervalt en vervangen door				
591040	827199		Opbreken gewapende betonverharding. Totale breedte groter dan of gelijk aan 2,00 m Dikte gemiddeld van 0,23 tot 0,26 m Op een niet gebonden funderingslaag Gewapende betonverharding; niet doorgaand Vrijgekomen afvoeren volgens - bp 882090 zijnde gewapende betonmaterialen Overige materialen van voegen afvoeren naar door bevoegd gezag erkende be- of eindverwerker, inclusief acceptatiekosten.	m2 ton	50,00	F	31,20 I
592220			Bestekspost vervalt en vervangen door				
592220	820999		Aanbrengen bochtbescherming. Betreft: schampblokken in betonsloof volgens deelposten 592221 t/m 592223	m2	5,00	F	
592223			Bestekspost komt te vervallen.				
592223	820999		Aanbrengen bochtbeschermingsblokken. 3 schampblokken per betonsloof. Schampblokken Kleur: wit Betonsloof aanbrengen op funderingssloof van menggranulaat 0/31.5, dikte 350mm	st st st ton			12,00 I 12,00 L 4,00 L 2,00 L
678			Bestekspost komt te vervallen Bestekspost komt te vervallen				
710070			Bestekspost vervalt en vervangen door				
710070	321399		Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde bevestigingsmiddelen. Betreft: conform verkeersplan 710010. Met materiaal van de aannemer. De borden bevestigen aan: verkeersbordpaal. Tekstbord " afgesloten wegens werkzaamheden, volg" of W.I.U.-bord Retroflecterend, klasse II Langs een weg zonder gescheiden rijbanen	st st	10,00	F	10,00 I
710080			Bestekspost vervalt en vervangen door				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
710080	321399		Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde bevestigingsmiddelen. Betreft: conform verkeersplan 710010. Met materiaal van de aannemer. De borden bevestigen aan: verkeersbordpaal Retroflecterend, klasse II Langs een weg zonder gescheiden rijbanen	st	10,00	F	
710090			Bestekspost vervalt en vervangen door				
710090	321399		Aanbrengen verkeersborden aan afzethak, inclusief benodigde bevestigingsmiddelen. Betreft: conform verkeersplan 710010. Met materiaal van de aannemer. De borden bevestigen aan: Afzethak Retroflecterend, klasse II Langs een weg zonder gescheiden rijbanen	st	25,00	F	
				st			25,00 I
712010			Bestekspost vervalt en vervangen door				
712010	620399		Toepassen omleidingsroutes -tot 10 stuks borden- Ten behoeve van: omleiding op fiets- en voetpaden. Omleidingsroute volgens tekening(en) opgesteld volgens bestekspostnr. 710010 Omleidingsroute op fiets(voet)paden. De route wordt aangegeven door: tijdelijke pijlborden omleidingsroute. Type borden: - Type: T201B - Type: T201L - Type: T201R Inclusief aankondigings en opheffingsborden. Inclusief benodigde verkeersbordpalen. Inclusief benodigde bevestigingsmaterialen. Inclusief benodigd grondwerk. Inclusief benodigd straatwerk. Nummer of letteraanduiding omleidingsroute in overleg met de directie. Plaatsing conform CROW-publicatie "Omleidingen en tijdelijke bewegwijzering".	keer	10,00	F	
				st			50,00 I
712020			Bestekspost vervalt en vervangen door				
712020	620399		Toepassen omleidingsroutes -10-20 stuks borden- Ten behoeve van: omleiding op fiets- en voetpaden. Omleidingsroute volgens tekening(en) opgesteld volgens bestekspostnr. 710010 Omleidingsroute op fiets(voet)paden. De route wordt aangegeven door: tijdelijke pijlborden omleidingsroute. Type borden: - Type: T201B - Type: T201L - Type: T201R Inclusief aankondigings en opheffingsborden. Inclusief benodigde verkeersbordpalen. Inclusief benodigde bevestigingsmaterialen. Inclusief benodigd grondwerk. Inclusief benodigd straatwerk. Nummer of letteraanduiding omleidingsroute in overleg met de directie. Plaatsing conform CROW-publicatie "Omleidingen en tijdelijke bewegwijzering".	keer	10,00	F	
				st			100,00 I
712030			Bestekspost vervalt en vervangen door				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
712030	620399		Toepassen omleidingsroutes -20-30 stuks borden- Ten behoeve van: omleiding op fiets- en voetpaden. Omleidingsroute volgens tekening(en) opgesteld volgens bestekspostnr. 710010 Omleidingsroute op fiets(voet)paden. De route wordt aangegeven door: tijdelijke pijlborden omleidingsroute. Type borden: - Type: T201B - Type: T201L - Type: T201R Inclusief aankondigings en opheffingsborden. Inclusief benodigde verkeersbordpalen. Inclusief benodigde bevestigingsmaterialen. Inclusief benodigd grondwerk. Inclusief benodigd straatwerk. Nummer of letteraanduiding omleidingsroute in overleg met de directie. Plaatsing conform CROW-publicatie "Omleidingen en tijdelijke bewegwijzering".	keer	5,00	F	
				st		150,00	I
712110			Bestekspost vervalt en vervangen door				
712110	620399		Toepassen omleidingsroutes -tot 10 stuks borden- Ten behoeve van: omleiding op enkelbaansweg. Omleidingsroute volgens tekening(en) opgesteld volgens bestekspostnr. 710010 Omleidingsroute op enkelbaansweg. De route wordt aangegeven door: tijdelijke pijlborden omleidingsroute. Type borden: - Type: T201B - Type: T201L - Type: T201R Inclusief aankondigings en opheffingsborden. Inclusief benodigde verkeersbordpalen. Inclusief benodigde bevestigingsmaterialen. Inclusief benodigd grondwerk. Inclusief benodigd straatwerk. Nummer of letteraanduiding omleidingsroute in overleg met de directie. Plaatsing conform CROW-publicatie "Omleidingen en tijdelijke bewegwijzering".	keer	10,00	F	
				st		40,00	I
712120			Bestekspost vervalt en vervangen door				
712120	620399		Toepassen omleidingsroutes -10-20 stuks borden- Ten behoeve van: omleiding op enkelbaansweg. Omleidingsroute volgens tekening(en) opgesteld volgens bestekspostnr. 710010 Omleidingsroute op enkelbaansweg. De route wordt aangegeven door: tijdelijke pijlborden omleidingsroute. Type borden: - Type: T201B - Type: T201L - Type: T201R Inclusief aankondigings en opheffingsborden. Inclusief benodigde verkeersbordpalen. Inclusief benodigde bevestigingsmaterialen. Inclusief benodigd grondwerk. Inclusief benodigd straatwerk. Nummer of letteraanduiding omleidingsroute in overleg met de directie. Plaatsing conform CROW-publicatie "Omleidingen en tijdelijke bewegwijzering".	keer	10,00	F	
				st		80,00	I
712130			Bestekspost vervalt en vervangen door				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
712130	620399		Toepassen omleidingsroutes -20-30 stuks borden- Ten behoeve van: omleiding op enkelbaansweg. Omleidingsroute volgens tekening(en) opgesteld volgens bestekspostnr. 710010 Omleidingsroute op enkelbaansweg. De route wordt aangegeven door: tijdelijke pijlborden omleidingsroute. Type borden: - Type: T201B - Type: T201L - Type: T201R Inclusief aankondigings en opheffingsborden. Inclusief benodigde verkeersbordpalen. Inclusief benodigde bevestigingsmaterialen. Inclusief benodigd grondwerk. Inclusief benodigd straatwerk. Nummer of letteraanduiding omleidingsroute in overleg met de directie. Plaatsing conform CROW-publicatie "Omleidingen en tijdelijke bewegwijzering".	keer	5,00	F	
				st		120,00	I
712210			Bestekspost vervalt en vervangen door				
712210	620399		Toepassen omleidingsroutes -tot 10 stuks borden- Ten behoeve van: omleiding op dubbelbaans (niet-autosnel)weg.Omleidingsroute volgens tekening(en) opgesteld volgens bestekspostnr. 710010 Omleidingsroute op dubbelbaans (niet-autosnel)weg. De route wordt aangegeven door: tijdelijke pijlborden omleidingsroute. Type borden: - Type: T201B - Type: T201L - Type: T201R Inclusief aankondigings en opheffingsborden. Inclusief benodigde verkeersbordpalen. Inclusief benodigde bevestigingsmaterialen. Inclusief benodigd grondwerk. Inclusief benodigd straatwerk. Nummer of letteraanduiding omleidingsroute in overleg met de directie. Plaatsing conform CROW-publicatie "Omleidingen en tijdelijke bewegwijzering".	keer	1,00	F	
				st		10,00	I
712220			Bestekspost vervalt en vervangen door				
712220	620399		Toepassen omleidingsroutes -10-20 stuks borden- Ten behoeve van: omleiding op dubbelbaans (niet-autosnel)weg. Omleidingsroute volgens tekening(en) opgesteld volgens bestekspostnr. 710010 Omleidingsroute op dubbelbaans (niet-autosnel)weg. De route wordt aangegeven door: tijdelijke pijlborden omleidingsroute. Type borden: - Type: T201B - Type: T201L - Type: T201R Inclusief aankondigings en opheffingsborden. Inclusief benodigde verkeersbordpalen. Inclusief benodigde bevestigingsmaterialen. Inclusief benodigd grondwerk. Inclusief benodigd straatwerk. Nummer of letteraanduiding omleidingsroute in overleg met de directie. Plaatsing conform CROW-publicatie "Omleidingen en tijdelijke bewegwijzering".	keer	1,00	F	
				st		20,00	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
712230			Bestekspost vervalt en vervangen door				
712230	620399		Toepassen omleidingsroutes -20-30 stuks borden-	keer	1,00	F	
			Ten behoeve van: omleiding op dubbelbaans				
			(niet-autosnel)weg.				
			Omleidingsroute volgens tekening(en) opgesteld				
			volgens bestekspostnr. 710010				
			Omleidingsroute op dubbelbaans (niet-autosnel)weg.				
			De route wordt aangegeven door: tijdelijke pijlborden	st			30,00 I
			omleidingsroute.				
			Type borden:				
			- Type: T201B				
			- Type: T201L				
			- Type: T201R				
			Inclusief aankondigings en opheffingsborden.				
			Inclusief benodigde verkeersbordpalen.				
			Inclusief benodigde bevestigingsmaterialen.				
			Inclusief benodigd grondwerk.				
			Inclusief benodigd straatwerk.				
			Nummer of letteraanduiding omleidingsroute in overleg				
			met de directie.				
			Plaatsing conform CROW-publicatie "Omleidingen en				
			tijdelijke bewegwijzering"..				
830040			Bestekspost vervalt en vervangen door				
830040	812199		Uitvoeren PAK-marker analyse op asfaltkern.	st	20,00	F	
			In overleg met de directie				
			Onderzoek PAK-marker dient te worden uitgevoerd door				
			een geaccrediteerd laboratorium conform eisen CROW				
			210.				
			Inclusief rapporteren.				
830050			Bestekspost is toegevoegd.				
830050	812199		Uitvoeren DLC analyse op asfaltkern.	st	15,00	F	
			In overleg met de directie				
			Onderzoek DLC dient te worden uitgevoerd wanneer uit				
			PAK-marker onderzoek blijkt dat teerhoudendheid moet				
			worden vastgesteld.				
			Dit dient te worden uitgevoerd door een geaccrediteerd				
			laboratorium conform eisen CROW 210.				
			Inclusief rapporteren.				
830070			Bestekspost komt te vervallen.				
863010			Bestekspost is toegevoegd				
863010	101199		Privaatrechtelijke vergoeding	keer	1,00	F	
			Indien opdrachtnemer in opdracht van de Gemeente				
			werkzaamheden uitvoert,				
			wordt voor het hebben van voorwerpen onder, op of				
			boven voor de openbare dienst				
			bestemde gemeentegrond in de zin van artikel 1 van de				
			Verordening op de heffing en				
			de invordering van precariobelasting, een				
			privaatrechtelijke vergoeding van € 1,00				
			voldaan door opdrachtnemer .				
			Derhalve dient in deze bestekspost een negatief bedrag				
			van €-1,00 ingevuld te worden, welke in eerste termijn				
			voldaan dient te worden.				
			Deze privaatrechtelijke vergoeding is enkel om				
			precariobelasting te omzeilen, waar verder geen rechten				
			aan ontleend kunnen worden.				
			Deze vergoeding is in tijd en plaats gebonden aan				
			onderhavig bestek respectievelijk §1.05 danwel				
			aanbieding en werkgrens en/of werkterrein,				
			onverminderd de andere voorwaarden uit het bestek..				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
881020			Bestekspost is toegevoegd.				
881020	220299		Grond vervoeren naar depot Nieuwe Achtse Heide	ton	108,00	F	
			Betreft grond vrijgekomen in werk				
			Grondsoort: gemengde grond	m3			60,00 I
			Grondklasse industrie				
			Hoeveelheidsbepaling: met behulp van geijkte weegbrug				
			Voor dit grondtransport moet gewerkt worden met				
			digitale begeleidingsbrieven conform art.01.17.11				
			Vervoeren naar: depot Nieuwe Achtse Heide				
881030			Bestekspost vervalt en vervangen door				
881030	220299		Grond vervoeren naar Grondbank De Kempen	ton	900,00	F	
			Betreft grond vrijgekomen in werk				
			Grondsoort: klasse industrie	m3			500,00 I
			Hoeveelheidsbepaling: met behulp van geijkte weegbrug				
			Voor dit grondtransport moet gewerkt worden met				
			digitale begeleidingsbrieven conform art.01.17.11				
			Acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn				
			inbegrepen.				
			Vervoeren naar: Grondbank De Kempen, Pastoor				
			Thijssenlaan 43 te Sterksel				
881060			Bestekspost vervalt en vervangen door				
881060	220299		Grond vervoeren naar plaats van verwerking	ton	450,00	F	
			Betreft grond vrijgekomen in werk				
			Grondsoort: onbekend	m3			250,00 I
			Hoeveelheidsbepaling: met behulp van geijkte weegbrug				
			Voor dit grondtransport moet gewerkt worden met				
			digitale begeleidingsbrieven conform art.01.17.11				
			Vervoeren naar: een nader door de directie aan te				
			geven stortlocatie				
			Acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn				
			inbegrepen.				
			Afstand naar plaats van bestemming: <15 km				
881910			Bestekspost komt te vervallen.				
							
							

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief**01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling****01 04 01 Betalingsregeling**

01 Het bepaalde in paragraaf 01 04 van de Standaard 2020 is niet van toepassing

02 Lid 02 komt te vervallen.

03 Lid 03 komt te vervallen.

01 04 07 Deze bepaling komt te vervallen**01 04 08 Indexeringsregeling**

01 Binnen de RAW-raamovereenkomst worden jaarlijks alle prijzen per eenheid geïndexeerd. De eerste maal op de eerste dag van het tweede contractjaar van de raamovereenkomst. Vooralsnog wordt hiervoor uitgegaan van 16 september 2027. Alle oorspronkelijke per eenheid conform de inschrijving worden geïndexeerd op basis van de tabel "Grond-, weg- en waterbouw (GWW); inputprijsindex 2020=100" uitgegeven door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Van toepassing is de kolom "4211b Wegen met gesloten verharding". Er vindt geen indexering plaats over de staartposten.

Deze prijsindexcijfers zijn vinden op:

StatLine - Grond-, weg- en waterbouw (GWW); inputprijsindex 2020=100

De bepaling van het jaarlijkse indexeringspercentage geschiedt volgens de formule:
$$\text{Indexeringspercentage} = (B1 - B0) / B0 \text{ o } 100\% = \dots \%.$$

B0 is hierin de index van het jaar waarin de inschrijving heeft plaatsgevonden. Er wordt telkens gebruik gemaakt van het indexcijfer van juli 2026.

B1 is hierin de index van het jaar waarin geïndexeerd wordt. Er wordt gebruik gemaakt van het indexcijfer van juli van het betreffende jaar.

Het indexeringspercentage wordt afgerond op tienden.

Voor de eerste indexering welke mogelijk plaatsvindt in september 2027, wordt voor B0 de index van juli 2026 gehanteerd en voor B1 de index van juli 2027.

Voor de volgende mogelijke indexering in september 2028, voor B0 de index van juli 2026 en voor B1 de index van juli 2028.

Als op het moment van indexeren het indexcijfer van juli nog voorlopig is (in de tabel aangeduid met *), wordt voor de berekening uitgegaan van dit voorlopige cijfer.

Als het voorlopige indexcijfer in de loop van het contractjaar wijzigt of omgezet wordt naar een definitief indexcijfer, zal de indexering voor dat contractjaar niet meer worden aangepast.

HFD PAR ART LID

80				Funderingslagen
80	1			Verhardingslagen van steenmengsel
80	12			Eisen en uitvoering
80	12	03		Deze bepaling komt te vervallen

HFD PAR ART LID

81				Bitumineuze verhardingen
81	2			Asfaltverhardingen
81	22			Eisen en uitvoering
81	22	03		Deze bepaling komt te vervallen