

Vragen gegadigden

Nota van inlichtingen dd. 16-07-2026					
Ref. Nr.	Fase	Perceel	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Inschrijffase	Raamovereenkomst kleinschalig asfaltonderhoud	Bestekpost 830070:	de stroefheidsmeting welke u verlangd gaat over afgestrooide oppervlakken deklaag. In dit bestek zitten geen posten in deel 2.2 over afstrooien deklaag. Mogelijk is „mede omdat het om klein onderhoud gaat, de stroefheidsmeting niet gewenst c.q. mogelijk?	Klopt, stroefheidsmeting zal niet via dit contract worden afgeroepen. Bestekspost vervalt.
2	Inschrijffase	Raamovereenkomst kleinschalig asfaltonderhoud	Bestekpost 830070:	u verlangt een stroefheidsmeting conform RAW 2015. In deel 3 verklaart u de RAW 2020 van toepassing. Bedoelt u hier dan niet de proef volgens raw 2020?	Zie antwoord vraag 1
3	Inschrijffase	Raamovereenkomst kleinschalig asfaltonderhoud	Hoofdstuk 83:	u heeft wel een post voor een pak marker onderzoek, maar niet voor DLC onderzoek. Deze is wel benodigd om schoon asfalt te kunnen accepteren. Graag bijvoegen.	Post 830050 is toegevoegd
4	Inschrijffase	Raamovereenkomst kleinschalig asfaltonderhoud	Bestekpost 592223:	u stelt hier aanbrengen van blokken op funderingsstoot van menggranulaat. Wij missen de subpost aanbrengen funderingsstoot van menggranulaat. Graag toevoegen onder deze post.	Is toegevoegd in de post.
5	Inschrijffase	Raamovereenkomst kleinschalig asfaltonderhoud	Bestekpost 585030	wat voor markeringstegel wordt hier bedoelt? Noppen , ribbel, cijfer of verkeerstegel?	Hfst. 585 vervalt.
6	Inschrijffase	Raamovereenkomst kleinschalig asfaltonderhoud	Bestekpost 585020	wat voor markeringstegel wordt hier bedoelt? Noppen , ribbel, cijfer of verkeerstegel?	Hfst. 585 vervalt.
7	Inschrijffase	Raamovereenkomst kleinschalig asfaltonderhoud	Bestekpost 551440:	moet hier ook niet 0.1 m3 split geleverd worden net als bij post 551410	Post ia aangepast.
8	Inschrijffase	Raamovereenkomst kleinschalig asfaltonderhoud	Bestekpost 551430	moet hier ook niet 0.2 m3 split geleverd worden net als bij post 551420	Post is aangepast.
9	Inschrijffase	Raamovereenkomst kleinschalig asfaltonderhoud	Deel 3 81.22.06 lid 22:	u vraagt hier om met meerdere machines te werken bij een breedte groter als één machine. Het bestek heet klein onderhoud. Verwacht u dat dit noodzakelijk is, dan zien wij graag hiervoor een tbs post voor de extra machine. Want deze is nu niet te bepalen en te begroten.	Nee, dit zal niet voorkomen.
10	Inschrijffase	Raamovereenkomst kleinschalig asfaltonderhoud	Deel 3 81.22.03:	wilt u de tekst verder aanvullen op de puntjes.	Zie antwoord vraag 1
11	Inschrijffase	Raamovereenkomst kleinschalig asfaltonderhoud	Deel 3 80.12.03:	in deel 2,2 zitten geen posten waarin grauwas wordt omschreven. Graag dit lid verwijderen.	Deze bepaling is verwijderd.
12	Inschrijffase	Raamovereenkomst kleinschalig asfaltonderhoud	Deel 3 hoofdstuk 25:	er vinden geen leidingwerken plaats in deel 2.2. graag hoofdstuk verwijderen.	Hfst. 25 komt te vervallen
13	Inschrijffase	Raamovereenkomst kleinschalig asfaltonderhoud	Deel 3 01.65.01:	u spreekt hier over een post 910000 privaatrechtelijke vergoeding. Deze is niet aangegeven in dit bestek, mogelijk ook niet van toepassing. Bij het van toepassing zijn dan graag toevoegen aan bestek, bij niet van toepassing dan graag dit lid verwijderen.	Post 863010 is toegevoegd.
14	Inschrijffase	Raamovereenkomst kleinschalig asfaltonderhoud	Deel 3 01.27.02:	u verlangt bij de werktuigen een veranderende klasse. De opdracht gaat als eerste over 2 jaar, alle jaren erna gelden dan nog niet voor deze inschrijving. Worden de kosten van emmisieloos welke op datum van inschrijving nog niet golden verrekend bij verlenging?	“De gemeente onderkent dat de eisen aan de minimale inzet van materieel gedurende de mogelijke verlengingsperiodes leiden tot een toenemende inzet van emissieloos materieel. Om die reden heeft de gemeente ervoor gekozen de prijsbeoordeling te baseren op de initiële contractperiode. Te allen tijde moeten de kosten voor inzet emissieloos materieel tot een vermogen van 56 kW verwerkt zijn in de inschrijving, aangezien deze eis van kracht is gedurende de initiële contractperiode. Bij eventuele verlenging(en) van de overeenkomst kunnen uitsluitend de tarieven van materieelstukken waarvan de eisen zijn gewijzigd t.o.v. de vorige contractperiode worden herijkt. Opdrachtnemer dient voor deze herijking een goed onderbouwd en marktconform voorstel te doen. Opdrachtgever behoudt zich het recht om dit voorstel te toetsen op marktconformiteit en het voorstel mee te nemen in de overwegingen voor eventuele verlenging.”
15	Inschrijffase	Raamovereenkomst kleinschalig asfaltonderhoud	Deel 3 01.20.02:	het maken van revisietekening is een handeling. Graag hiervoor een bestekpost toevoegen in deel 2.2.	Zie bestekspost 892160.
16	Inschrijffase	Raamovereenkomst kleinschalig asfaltonderhoud	Deel 3 01.04.01 en 01.04.07 verrekening kosten	U geeft aan dat er geen verrekening van de diverse kosten geschiedt. Mogen wij ervan uitgaan dat er een jaarlijkse indexering op de eenheidsprijzen plaats vindt?	Ja dit gaat via jaarlijkse indexering. Deze is toegevoegd aan de nota.
17	Inschrijffase	Raamovereenkomst kleinschalig asfaltonderhoud	Deel 3 01.01.10 lid 01 en 01.13.08 lid 01.	Het assisteren bij aanbieden van vuilcontainer is een handeling welke beschreven dient te zijn in deel 2.2. graag hiervoor een post opnemen, met aantal keren.	Voor deze handeling wordt geen bestekspost toegevoegd.
18	Inschrijffase	Raamovereenkomst kleinschalig asfaltonderhoud	Bestekpost 881910:	kunt u aangeven waar deze rioolslib vandaan komt?	Bestekspost 881910 komt te vervallen.
19	Inschrijffase	Raamovereenkomst kleinschalig asfaltonderhoud	Bestekposten 881030 en 881060:	zijn de acceptatiekosten voor de opdrachtgever?	Voor opdrachtnemer, besteksposten zijn aangepast.
20	Inschrijffase	Raamovereenkomst kleinschalig asfaltonderhoud	Bestekpost 712:	u geeft aan dat er daar waar nodig bestaande bewegwijzing moet worden afgeplakt. Op dit moment is niet duidelijk wanneer en waar dit moet gebeuren , niet bij alle verkeersmaatregelen, dus is dit zo niet af te prijzen. Graag voor het afplakken een aparte bestekpost opnemen, omdat dit andere werkzaamheden en materieel bevat.	Besteksposten zijn aangepast.
21	Inschrijffase	Raamovereenkomst kleinschalig asfaltonderhoud	Bestekpost 712:	omdat wij niet weten hoe groot een opdracht is kunnen wij voor deze posten geen huur periode bepalen. Graag voor deze posten extra bestekposten maken met huur voor de afzetting welke aangebracht en verwijderd dient te worden.	Wanneer omleningen worden toegepast is dit voor de duur van gemiddeld 1 week.
22	Inschrijffase	Raamovereenkomst kleinschalig asfaltonderhoud	Bestekpost 710170:	dient de geleide Barriertoeuigtuigkerend te zijn?	Nee, ze zijn ten behoeve van het geleiden van het verkeer.
23	Inschrijffase	Raamovereenkomst kleinschalig asfaltonderhoud	Bestekpost 710160:	Moet de actiewagen vast geplaatst worden of moet dit een rijdende actiewagen zijn?	Dit kan in beide situaties voorkomen.
24	Inschrijffase	Raamovereenkomst kleinschalig asfaltonderhoud	Bestekpost 710090:	u stelt dat het hier gaat om verkeersbord, maar in de omschrijving heeft u het over een afzet hek. Wat is juist? Bij een verkeersbord graag type aangeven.	Het betreft een verkeersbord dat bevestigd moet worden aan een afzethek, bestekspost is aangepast.
25	Inschrijffase	Raamovereenkomst kleinschalig asfaltonderhoud	Bestekpost 710020:	Wilt u het bestand SD-X-01 toevoegen	Het betreft een verwijzing naar standaarddetail X-01.
26	Inschrijffase	Raamovereenkomst kleinschalig asfaltonderhoud	Bestekposten 710070, 710080, 710090	u geeft hier aan borden bevestigen aan: ..., maar geeft geen tekst waaraan? Graag aangeven.	Besteksposten zijn aangepast.
27	Inschrijffase	Raamovereenkomst kleinschalig asfaltonderhoud	Bestekposten 710	u praat hier over het toepassen van diverse voorankondigingen etc. welke gedurende een hele fase c.q. alle fasen moeten blijven staan. Omdat nu nog niet bekend is wat de fases inhouden en wat de tijdsduur van een fase kan zijn verzoeken wij u dan ook voor die bestekposten extra bestekposten toe te voegen voor het instandhouden van de diverse voorankondigingen (borden, karren, actiewagen, palen/borden etc.)	Wanneer omleningen toegepast worden is dit voor de duur van gemiddeld 1 week. Voorankondigingen worden 2 weken vantevoren geplaatst
28	Inschrijffase	Raamovereenkomst kleinschalig asfaltonderhoud	Post 678 HERMARKEREN vervallen in RAW 2020!	Waarom zitten hier dan subposten onder?	Bestekpost 678 vervalt.
29	Inschrijffase	Raamovereenkomst kleinschalig asfaltonderhoud	Bestekpost 592220:	de bestekpost heet bochtbescherming. U omschrijft 592121 t/m 592123, maar deze omschrijvingen kloppen niet, graag aanpassen.	Besteksposten zijn aangepast.
30	Inschrijffase	Raamovereenkomst kleinschalig asfaltonderhoud	Bestekpost 591040	De bestekpost is opbreken. In de kolom ter inlichtingen staat een levering, moet dit niet ter informatie zijn?	Bestekspost is aangepast.
31	Inschrijffase	Raamovereenkomst kleinschalig asfaltonderhoud	Bestekpost 591030	De bestekpost is opbreken. In de kolom ter inlichtingen staat een levering, moet dit niet ter informatie zijn?	Bestekspost is aangepast.

32	Inschrijffase	Raamovereenkomst kleinschalig asfaltonderhoud	Bestekpost 585030:	u heeft het hier over 3 verschillende soorten te weten wit; rood of zwart/wit. Graag de 3 verschillende in andere bestekposten zetten want deze prijzen zijn niet gelijk en hierdoor is de bestekpost niet kosten homogeen.	Bestekspost 585030 komt te vervallen
33	Inschrijffase	Raamovereenkomst kleinschalig asfaltonderhoud	Bestekpost 585020:	u heeft het hier over 3 verschillende soorten te weten wit; rood of zwart/wit. Graag de 3 verschillende in andere bestekposten zetten want deze prijzen zijn niet gelijk en hierdoor is de bestekpost niet kosten homogeen.	Bestekpost 585020 komt te vervallen.
34	Inschrijffase	Raamovereenkomst kleinschalig asfaltonderhoud	Bestekposten 585:	waarom is de levering niet in stuks, wat gebruikelijk is bij leverposten?	Bestekpost 585020 komt te vervallen.
35	Inschrijffase	Raamovereenkomst kleinschalig asfaltonderhoud	Bestekposten 582:	waarom is de levering niet in stuks, wat gebruikelijk is bij leverposten?	Gezien de beperkte hoeveelheid wordt de bestekspost niet gewijzigd.
36	Inschrijffase	Raamovereenkomst kleinschalig asfaltonderhoud	Bestekposten 581:	waarom is de levering niet in stuks, wat gebruikelijk is bij leverposten?	Gezien de beperkte hoeveelheid wordt de bestekspost niet gewijzigd.
37	Inschrijffase	Raamovereenkomst kleinschalig asfaltonderhoud	Bestekposten 580:	waarom is de levering niet in stuks, wat gebruikelijk is bij leverposten?	Gezien de beperkte hoeveelheid wordt de bestekspost niet gewijzigd.
38	Inschrijffase	Raamovereenkomst kleinschalig asfaltonderhoud	Bestekpost 577530:	kunt u hier het type inritband aangeven zoals bijvoorbeeld 30/60 of 75/50 of iets dergelijks want nu zijn meerdere typen mogelijk bij deze omschrijving van de rechte band	Zoals in de bestekspost wordt genoemd 130/150x250.
39	Inschrijffase	Raamovereenkomst kleinschalig asfaltonderhoud	Bestekpost 577520:	kunt u hier het type inritband aangeven zoals bijvoorbeeld 30/60 of 75/50 of iets dergelijks want nu zijn meerdere typen mogelijk bij deze omschrijving van de rechte band.	Zoals in de bestekspost wordt genoemd 115/225x240
40	Inschrijffase	Raamovereenkomst kleinschalig asfaltonderhoud	Bestekpost 577510:	kunt u hier het type inritband aangeven zoals bijvoorbeeld 30/60 of 75/50 of iets dergelijks want nu zijn meerdere typen mogelijk bij deze omschrijving van de rechte band.	Zoals in de bestekspost wordt genoemd 180/200x250.
41	Inschrijffase	Raamovereenkomst kleinschalig asfaltonderhoud	Bestekpost 577040:	waarom zit er een verschil in de hoeveelheden resultaatsverplichting en kolom ter inlichtingen?	Bestekspost is aangepast.
42	Inschrijffase	Raamovereenkomst kleinschalig asfaltonderhoud	Bestekpost 576110.	U geeft hier aan meerprijs voor stellen in specie en steunrug, maar omschrijft ook een streklaag aanbrengen. Is het niet beter om bestekposten aan te maken met a) meerprijs voor aanbrengen streklaag langs opsluiting; b)meerprijs in cementspecie en c)meerprijs steunrug, want nu is de omschrijving en de tekst niet kosten homogeen. Aanbrengen steunrug is relevant anders als aanbrengen streklaag van stenen.	Bestekspost is aangepast.
43	Inschrijffase	Raamovereenkomst kleinschalig asfaltonderhoud	Bestekposten 573014/573024:	waarom moet er teelgrond geleverd worden als er ook vrijgekomen grond verwerkt moet worden?	Bestekspost 573011 is aangepast.
44	Inschrijffase	Raamovereenkomst kleinschalig asfaltonderhoud	Bestekposten 572080:	kunt u de post opsplitsen in aanbrengen rechte banden en een post voor aanbrengen gebogen banden. De bestekpost is nu niet kosten homogeen, want 10 m1 met rechte banden geeft 10 handelingen als het 10 m1 gebogen banden zijn, zijn dit 13 handelingen, waardoor er een duidelijk prijsverschil is.	Bestekspost toegevoegd
45	Inschrijffase	Raamovereenkomst kleinschalig asfaltonderhoud	Bestekposten 572060:	kunt u de post opsplitsen in aanbrengen rechte banden en een post voor aanbrengen gebogen banden. De bestekpost is nu niet kosten homogeen, want 10 m1 met rechte banden geeft 10 handelingen als het 10 m1 gebogen banden zijn, zijn dit 13 handelingen, waardoor er een duidelijk prijsverschil is.	Bestekspost toegevoegd
46	Inschrijffase	Raamovereenkomst kleinschalig asfaltonderhoud	Bestekposten 572010:	kunt u de post opsplitsen in aanbrengen rechte banden en een post voor aanbrengen gebogen banden. De bestekpost is nu niet kosten homogeen, want 210 m1 met rechte banden geeft 210 handelingen als het 210 m1 gebogen banden zijn, zijn dit 267 handelingen, waardoor er een duidelijk prijsverschil is.	Bestekspost toegevoegd
47	Inschrijffase	Raamovereenkomst kleinschalig asfaltonderhoud	Bestekposten 5453:	u omschrijft hier als tekst werken weekend overdag, maar in de tekst heeft u het over tijden 19.00 uur t/m 07.00 uur. Dit is volgens ons nacht. Graag hoofdstuk aanpassen om verwarring te voorkomen.	Bestekspost is aangepast.
48	Inschrijffase	Raamovereenkomst kleinschalig asfaltonderhoud	Bestekpost 524012/ 524032	kan deze grond naar het depot achtste Heide of moet deze worden afgevoerd?	Besteksposten zijn aangepast (dit geldt ook voor posten 430012 en 430032). Post 881020 is toegevoegd.
49	Inschrijffase	Raamovereenkomst kleinschalig asfaltonderhoud	Bestekpost 510020:	de post geeft aan 50 m2 als hoeveelheid. In de omschrijving staat omvang > 100 m2. Moet de hoeveelheid dan ook niet 100 m2 of meer zijn?	Bestekspost is aangepast.
50	Inschrijffase	Raamovereenkomst kleinschalig asfaltonderhoud	Bestekposten 430012 en 430032	wordt de afvoer en acceptatie verrekend volgens post 881030?	Bestekspost 881020 is toegevoegd.
51	Inschrijffase	Raamovereenkomst kleinschalig asfaltonderhoud	Bestekpost 273120:	u geeft hier aan 200 m2, terwijl u omschrijft minimaal 500 m2. Moet de hoeveelheid dan ook niet 500 m2 zijn.	Bestekspost is aangepast.
52	Inschrijffase	Raamovereenkomst kleinschalig asfaltonderhoud	Bestekpost 273070:	wat is de grondsoort?	Bestekspost is aangepast.
53	Inschrijffase	Raamovereenkomst kleinschalig asfaltonderhoud	Bestekpost 273020:	de hoofdpst geeft aan 1000m1 ontgraven en aanvullen bermen. In de subposten gaat het maar om 50 m2 bij een breedte van 0.5 m2. Dit houdt dan in 100 m1 . wat is niet juist?	Bestekposten 273021 & 273022 zijn aangepast.
54	Inschrijffase	Raamovereenkomst kleinschalig asfaltonderhoud	Bestekposten 242 en 243:	waarom sleuven ontgraven en aanvullen als er nergens kabels of leidingen worden opgenomen of aangelegd?	Hfst. 24 vervalt.
55	Inschrijffase	Raamovereenkomst kleinschalig asfaltonderhoud	Bestekpost 222040:	kunt u aangeven wat de dikte is van de te verwerken bermen. Dit is relevant in verband met de productie.	Gemiddelde laagdikte 300mm.
56	Inschrijffase	Raamovereenkomst kleinschalig asfaltonderhoud	Bestekpost 222030:	kunt u aangeven wat de dikte is van de te verwerken bermen. Dit is relevant in verband met de productie.	Gemiddelde laagdikte 300mm.
57	Inschrijffase	Raamovereenkomst kleinschalig asfaltonderhoud	Bestekpost 222020:	kunt u aangeven wat de dikte is van de te verwerken bermen. Dit is relevant in verband met de productie.	Gemiddelde laagdikte 300mm.
58	Inschrijffase	Raamovereenkomst kleinschalig asfaltonderhoud	Bestekpost 222010	kunt u aangeven wat de dikte is van de te verwerken bermen. Dit is relevant in verband met de productie.	Gemiddelde laagdikte 150mm.
59	Inschrijffase	Raamovereenkomst kleinschalig asfaltonderhoud	Bestekpost 221140	in het bestek is omschreven een breedte van 2.0-6.0m. in de RSX en inschrijftstaat een breedte van 0.3-2.0 m1. Graag juiste breedte aangeven.	Bestekspost is aangepast.
60	Inschrijffase	Raamovereenkomst kleinschalig asfaltonderhoud	Bestekpost 151050:	de omschrijving is opbreken gootlaag van betonstraatstenen. In de afvoer post praat u zowel over 882010 (straatbaksteen) als 882080 (betonstraatsteen). Moet hier niet alleen staan 882080?	Bestekspost is aangepast.
61	Inschrijffase	Raamovereenkomst kleinschalig asfaltonderhoud	Bestekposten 151010 t/m 151040:	u geeft hier aan het opbreken van molgoten in m2. Het aantal strekken van de molgoot is variabel, waardoor niet te bepalen is om hoeveel m1 lengte het gaat. Wordt niet bedoelt het opbreken in m1 net als bij het aanbrengen?	Besteksposten zijn aangepast.
62	Inschrijffase	Raamovereenkomst kleinschalig asfaltonderhoud	Bestekpost 131120:	in de omschrijving geeft u aan dikte 170-250 mm. In de inschrijftstaat en rsx staat 150-300 mm. Wat is juist?	Bestekspost is aangepast.
63	Inschrijffase	Raamovereenkomst kleinschalig asfaltonderhoud	Bestekpost 131110:	in de omschrijving geeft u aan dikte kleiner als 170 mm. In de inschrijftstaat en rsx staat kleiner als 150mm. Wat is juist?	Bestekspost is aangepast.
64	Inschrijffase	Raamovereenkomst kleinschalig asfaltonderhoud	Bestekpost 131020:	in de omschrijving geeft u aan dikte 170-250 mm. In de inschrijftstaat en rsx staat 150-300 mm. Wat is juist?	Bestekspost is aangepast.
65	Inschrijffase	Raamovereenkomst kleinschalig asfaltonderhoud	Bestekpost 131010:	in de omschrijving geeft u aan dikte kleiner als 170 mm. In de inschrijftstaat en rsx staat kleiner als 150mm. Wat is juist?	Bestekspost is aangepast.
66	Inschrijffase	Raamovereenkomst kleinschalig asfaltonderhoud	Bestekposten13 opbreken asfalt.	Kunt u een onderscheid maken in posten voor teervrij en posten voor teerhoudend asfalt. Omdat u spreekt over frezen inclusief afvoer kan of moet dit naar verschillende locaties, waardoor de posten niet zijn af te prijzen. Afvoer teervrij kan 5 km zijn en teerhoudend 100 km Daardoor is de post niet homogeen. Graag posten opsplitsen in teerhoudend en schoon, of transport bij stort acceptatie (886250 en 886260).	Besteksposten 131030, 131040, 131130 en 131140 zijn toegevoegd.
67	Inschrijffase	Raamovereenkomst kleinschalig asfaltonderhoud	Bestekpost 123020:	u geeft aan een trapbreedte van 0.25m1. ER zijn geen frezen van 0.25 m1 , graag trapbreedte op de gebruikelijke breedte van 0.5 m1 zetten.	Bestekspost 123020 is aangepast.

68	Inschrijffase	Raamovereenkomst kleinschalig asfaltonderhoud	Bestekposten 12 frezen.	Kunt u een onderscheid maken in posten voor teervrij en posten voor teerhoudend asfalt. Omdat u spreekt over frezen inclusief afvoer kan of moet dit naar verschillende locaties, waardoor de posten niet zijn af te prijzen. Afvoer teervrij kan 5 km zijn en teerhoudend 100 km. Daardoor is de post niet homogeen. Graag posten opsplitsen in teerhoudend en schoon, of transport bij stort acceptatie (886220 en 886230)	Besteksposten zijn aangepast.
69	Inschrijffase	Raamovereenkomst kleinschalig asfaltonderhoud	Bestekposten 110040:	u vraagt hier om het zagen van elementenverharding, maar spreekt over stortkosten teerhoudend asfalt. Wordt hier ook niet bedoelt zagen bitumineuze verharding, of moet de afvoer betonproduct zijn?	Bestekspost is aangepast.
70	Inschrijffase	Raamovereenkomst kleinschalig asfaltonderhoud	Bestekposten 11:	u geeft bij elke dikte van asfalt dezelfde hoeveelheid af te voeren asfaltbrik, dit lijkt ons niet juist. Graag per post de juiste hoeveelheid aangeven.	Hoeveelheid aanpassen per verschillende zaagdiepte
71	Inschrijffase	Raamovereenkomst kleinschalig asfaltonderhoud	Bestekposten 11:	u geeft hier aan het zagen van verharding als bestektekst. In de defcodes praat u over het verzamelen en vervoeren van vrijgekomen materialen. Bedoelt u hiermee dat het opbreken van de asfaltstrand ook in deze bestekpost behoort te zitten?	Besteksposten zijn aangepast.
72	Inschrijffase	Raamovereenkomst kleinschalig asfaltonderhoud	Datum inschrijving:	in de leidraad geeft u aan inschrijving 14 juli, in de aankondiging stelt u als termijn 25 augustus. Dit is tegenstrijdig. Volgens leidraad geldt Tendered, graag planning wijzigen in leidraad.	De datum 14 juli is niet vermeld in de leidraad.
73	Inschrijffase	Raamovereenkomst kleinschalig asfaltonderhoud	Algemeen	kunt u aangeven hoeveel deelopdrachten er per jaar uitgegeven worden en wat de gemiddelde aanneemsom per deelopdracht is?	Zie hoofdstuk 2.2 van de leidraad, verdere specificatie is nu nog niet aan te geven
74	Inschrijffase	Raamovereenkomst kleinschalig asfaltonderhoud	Algemeen:	kunt aangeven of de fictieve hoeveelheden in dit bestek voor 2 jaar zijn of voor de totale periode van 8 jaar?	Voor de periode van 2 jaar.
75	Inschrijffase	Raamovereenkomst kleinschalig asfaltonderhoud	totaal hoeveelheden per straat post 121 en 542	Voor het frezen van postengroep 12 wordt in post 121 aangegeven dat de staffeling wordt toegepast op basis van de totaalhoeveelheden per straat. Dit betekent dat bijvoorbeeld voor de staffelgroep <250m2 werkzaamheden waarbij 1x een vak van 200 m2 wordt gemaakt, in dezelfde staffel worden afgerekend als werkzaamheden waarbij in 1 straat 200x een vak van 1 m2 worden gemaakt. Het moge duidelijk zijn dat deze werkzaamheden op geen enkele manier met elkaar zijn te vergelijken, waarmee op deze manier de besteksposten niet kosten-homogeen zijn en niet zijn te calculeren en daarmee geweld aandoen aan de RAW-systematiek. Voor het juist toepassen van staffelingen, waarmee deze kosten-homogeen kunnen worden gecalculeerd, dienen de afmetingen per vak maatgevend te zijn en niet het totaal van meerdere werkvakken per straat. Hetzelfde geldt voor de postengroep 54 waarbij in 542 worden aangegeven dat de staffeling ook hier per straat geldt. Dat zou betekenen dat theoretisch een werkvak van 200 ton op dezelfde staffel wordt afgerekend als een straat waar we 200 vakken van 1 ton uitvoeren. Wij verzoeken u de diverse staffelingen in het bestek per werkvak te laten gelden en niet per straat.	Bestekspost is aangepast, staffeling per werkvak.
76	Inschrijffase	Raamovereenkomst kleinschalig asfaltonderhoud	hoofdstuk 524 reparatie inbreking asfalt	In het hoofdstuk praat u over een liplasaansluiting, echter in de subposten is geen freeswerk meegenomen, wilt u deze toevoegen?	Deze staan onder hoofdstuk 123
77	Inschrijffase	Raamovereenkomst kleinschalig asfaltonderhoud	hoofdstuk 222	Moet er geen bestekspost verdichten aan het hoofdstuk worden toegevoegd?	Zie deel 3, 22.02.06
78	Inschrijffase	Raamovereenkomst kleinschalig asfaltonderhoud	hoofdstuk 222	Kunt u aangeven wat de aan te brengen laagdikte per post is?	222010 = 0,15 m , 222020 = 0,30 m , 222030 = 0,30 m, 222060 = 0,30 m. Bestekspost is aangepast.
79	Inschrijffase	Raamovereenkomst kleinschalig asfaltonderhoud	risicoregeling	Wilt u de risicoregeling wat toepassing verklaren omdat het werk over 4 jaar gaat.	Zie antwoord vraag 16
80	Inschrijffase	Raamovereenkomst kleinschalig asfaltonderhoud	bestekspost 110040	Bij zagen beton staat stortkosten teerhoudend asfalt, wilt u dit aanpassen.	Bestekspost is aangepast.
81	Inschrijffase	Raamovereenkomst kleinschalig asfaltonderhoud	geschiktheidseis	Op tendered vraagt u om een eis van 50 st boomgroeiplaatsen en 1000 ton booms substraat en in de leidraad betreft het onderhouden van asfaltverharding op basis van een raamovereenkomst met open posten met een omzetwaarde van minimaal € 500.000,00 op jaarbasis, wilt u dit aanpassen.	Geschiktheidseis op TenderNed is aangepast.
82	Inschrijffase	Raamovereenkomst kleinschalig asfaltonderhoud	Bestek deel 2.2 Hoofdstuk 861	Wat is de gemiddelde grootte waar we rekening mee moeten houden?	+/- 5 parkeerplaatsen?
83	Inschrijffase	Raamovereenkomst kleinschalig asfaltonderhoud	Bestek deel 2.2 Hoofdstuk 862	Wat is de gemiddelde grootte waar we rekening mee moeten houden?	+/- 2 parkeerplaatsen?
84	Inschrijffase	Raamovereenkomst kleinschalig asfaltonderhoud	Bestek deel 2.2 Hoofdstuk 862	Stelt de gemeente hiervoor locaties ter beschikking?	Ja, locaties worden beschikbaar gesteld in overleg met de directie.
85	Inschrijffase	Raamovereenkomst kleinschalig asfaltonderhoud	Bestek deel 3 01 27 02	Hoe moeten wij omgaan met het invullen van de zero-emissie eis op materieel wat vanaf jaar 2 of 3 emissieloos moet zijn?	Zie antwoord vraag 14
86	Inschrijffase	Raamovereenkomst kleinschalig asfaltonderhoud	TN planning	Het verzoek een tweede vragenronde in te plannen	Oprachtgever ziet geen noodzaak voor een 2e vragenronde.
87	Inschrijffase	Raamovereenkomst kleinschalig asfaltonderhoud	Bestek deel 2.2 hoofdstuk 545	Kan de opdrachtgever de eenheid veranderen van ton naar keer?	Nee
88	Inschrijffase	Raamovereenkomst kleinschalig asfaltonderhoud	Bestek deel 3 paragraaf 01 27 02	Hoe dient de inschrijver het groeipad van de inzet van zero emissie materieel in te prijzen?	Zie antwoord vraag 14
89	Inschrijffase	Raamovereenkomst kleinschalig asfaltonderhoud	Bestek deel 3 paragraaf 01 04 01	In lid 01 02 en 03 wordt beschreven dat wijzigingen in kosten niet verrekend worden. Echter gezien de complete doorlooptijd van het contract is dit een niet in te prijzen risico. Nadrukkelijk verzoek om een geschikte indexregeling van toepassing te verklaren met minimaal een half-jaarlijkse indexregeling.	Zie antwoord vraag 16
90	Inschrijffase	Raamovereenkomst kleinschalig asfaltonderhoud	Bestek deel 2.2 post 881030	Klopt de aanname dat de stortkosten voor de opdrachtgever zijn?	Nee
91	Inschrijffase	Raamovereenkomst kleinschalig asfaltonderhoud	Bestek deel 2.2 post 881020	Klopt de aanname dat de stortkosten voor de opdrachtgever zijn?	Ja
92	Inschrijffase	Raamovereenkomst kleinschalig asfaltonderhoud	Bestek deel 2.2 post 881010	Klopt de aanname dat de stortkosten voor de opdrachtgever zijn?	Ja
93	Inschrijffase	Raamovereenkomst kleinschalig asfaltonderhoud	Bestek deel 2.2 post 830040	Post omvangt niet de richtlijn CROW 210 ten behoeve van bepaling teerhoudendheid van asfalt. Verzoek post aan te vullen.	Post is aangepast.

Opmerkingen opdrachtgever

	Inschrijffase	Raamovereenkomst kleinschalig asfalt onderhoud	Aanbestedingsleidraad § 4.1 planning	De planning is aangepast en komt overeen met de planning op TenderNed.	
	Inschrijffase	Raamovereenkomst kleinschalig asfalt onderhoud	Aanbestedingsleidraad § 5.2.2.1 Ervaring inschrijver	De tekst 'Bij het invulformulier dient (bij inschrijving) de getekende referentiebrief/verklaring van de betreffende OG toegevoegd te worden ter onderbouwing.' is toegevoegd.	
	Inschrijffase	Raamovereenkomst kleinschalig asfalt onderhoud	Aanbestedingsleidraad § 6.1.1 P1:Prijs	De tekst is aangepast.	

Opgesteld	Vrijgegeven
D. Lemain M. van Rooij B. Donkers	B. Hamers 