

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
Raamovereenkomst met kenmerk:

BESTEK EN VOORWAARDEN

2e Nota van inlichtingen Raamovereenkomst Kleinschalig onderhoud
2026-2029 met bijbehorende en bijkomende werkzaamheden

Besteknummer: 607526281

Datum: 21-07-2026

datum / paraaf

Auteur: D. Lemain

Projectleider: M. van Rooij

Afdelingshoofd SB B. Hamers

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
110110			Vervalt en vervangen door			
110110	810501	1.	Zagen van bitumineuze verharding.	m	50,00	F
			Asfaltverharding			
			Hoeveelheid gelijk of groter dan 50m			
		.2.2. . . .	Zaagdiepte gemiddeld 65 mm			
			tot ten hoogste 120 mm			
110120			Vervalt en vervangen door			
110120	810501	1.	Zagen van bitumineuze verharding.	m	200,00	F
			Asfaltverharding			
			Hoeveelheid > 50m			
		.2.3. . . .	Zaagdiepte gemiddeld 120-170 mm			
			tot ten hoogste 170 mm			
110130			Vervalt en vervangen door			
110130	810501	1.	Zagen van bitumineuze verharding.	m	50,00	F
			Asfaltverharding			
			Hoeveelheid > 50 m.			
		.9.9. . . .	Zaagdiepte 170-250mm			
1310			<u>Vervalt en vervangen door</u>			
			Vervalt en vervangen door			
1310			<u>Opbreken asfalt < 250 m2</u>			
			Staffeling wordt toegepast op basis van de			
			totaalhoeveelheden per werkvak.			
1311			<u>Vervalt en vervangen door</u>			
			Vervalt en vervangen door			
1311			<u>Opbreken asfalt 250-2000 m2</u>			
			Staffeling wordt toegepast op basis van de			
			totaalhoeveelheden per straat.			
222010			Vervalt en vervangen door			
222010	220399		Grond verwerken in cunet	m3	25,00	F
			Grond vrijgekomen volgens bestekspostnr. 221			
			Hoeveelheidsbepaling door vaststelling theoretisch			
			advies van ontgraving			
			Gemiddelde laagdikte 150mm			
			Zonder overhoogte			
			Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m			
24			Hoofdstuk vervalt			
			Hoofdstuk vervalt			
524012			Vervalt en vervangen door			
524012	220101		Grond ontgraven uit cunet	m3		30,00 I
			Hoeveelheid per situatie gem. 0,10 m3/m2			
			Grondsoort: zand in zandbed			
			Grondklasse: industrie			
		1.	Grondsoorten niet gescheiden ontgraven			
		.9.	Ontgravingshoogte gemiddeld tot 0,10 m			
		. .9. . . .	Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld tot 1,50 m			
		. . .1. . .	Taluds 1 : 0			
		1. .	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m			
		9	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het			
			theoretisch profiel van ontgraving			
			Vrijgekomen grond vervoeren volgens			
			bestekspostnr. 881010 (30 m³)			
						
						