1. Koper

1.1 Koper

Officiële naam:	N.V. Waterbedrijf Groningen

1.1 Koper

Officiële naam:	N.V. Waterbedrijf Groningen

2. Procedure

2.1 Procedure

Titel:	2026.0019 Nieuwbouw DPS Appingedam
Beschrijving:	Projectomschrijving Op ons distributiestation DPS Appingedam gaan we de bestaande 4 rein-watertanks vervangen voor 3 nieuwe betonnen rein-waterreservoirs. De nieuwe reservoirs zijn qua oppervlak per stuk 20x30 meter. De buizenruimte is bij reservoir één en twee 5,2 bij 11,4 meter groot. Bij reservoirs 3 is de buizenruimte van dezelfde grootte als bij reservoir één en twee. Dit als voorbereiding op een eventuele 4e reservoir in de toekomst. De hoogte van de reservoirs bedraagt vloer tot onderzijde plafond 5 meter. De vloer is ca 40cm dik en het plafond ca 30 cm. De hoogte van de buizenruimte is ca 2,6m onder maaiveld en ca 8,4 meter boven maaiveld. De totale netto inhoud van elk reservoir is ca 2700m³ per reservoir. Onder de reservoirs worden ca 300 boorpalen aangebracht. De palen worden geboord tot een diepte van ca 22-23meter onder het maaiveld. Onderdeel van de aanleg is ook het aanbrengen van de vul en zuigleidingen naar elk reservoir. Deze leidingen 500mm in doorsnede worden aangesloten op het bestaande pompgebouw. In deze leidingen zijn buiten grond afsluiters opgenomen en in de leidingruimte komen hierin de specifieke appendages en instrumenten als regelbare afsluiters en onder andere druk en flow en drukmetingen. Ook de overstortleiding de leiding komt komen dan uit in de reservoirs op de daarvoor benodigde hoogten. Vanuit de reservoirs door de buizenruimte gaat er een overstortleiding rond 600mm achterlangs richting de aanwezige sloot. De reservoirs worden bestuurd vanuit onze bedrijfsautomatisering, de benodigde aanleg van bekabeling, hardware is ook onderdeel van dit werk. OM het werk in zijn geheel af te maken wordt het totale terrein van ca 80x130m volledig heringericht. Hierbij is aandacht voor bodemopbouw, functionaliteit, biodiversiteit en gebiedseigen inrichting. Het werk wordt in een 3-tal fasen uitgevoerd. Bouw reservoirs 1 en 2 in een keer, bouw reservoir 3 inclusief buizenruimte en als laatste fase afwerking van het terrein. De sloop van de bestaande reservoirs wordt door de opdrachtgever zelf uitgevoerd.
Identificatiecode van de procedure:	8ed148e1-008d-4b42-8bcf-b7ca435e7836
Interne identificatiecode:	0d23bbe9-ee61-4943-bdf9-f535d370b1c9
Type procedure:	Niet-openbaar
Belangrijkste kenmerken van de procedure:	Zie Mercell - Planning

2.1.1 Doel

Aard van het contract:	Werken
Belangrijkste classificatie (cpv):	45232154 Bouwen van hooggeplaatste drinkwaterreservoirs
Aanvullende classificatie (cpv):	41110000 Drinkwater

2.1.2 Plaats van uitvoering

Postadres:	Energieweg 1
Stad:	Appingedam
Postcode:	9902RL
Onderverdeling land (NUTS):	Delfzijl en omgeving (NL112)
Land:	Nederland
Aanvullende informatie:	Zie documentatie

Rijksoverheid

2.1.3 Waarde

Geraamde waarde exclusief btw:	9 300 000 Euro

2.1.4 Algemene informatie

Rechtsgrondslag:

Richtlijn 2014/25/EU

2.1.6 Gronden voor uitsluiting

Bronnen voor uitsluitingsgronden:	Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA)

5. Perceel

5.1 Technische ID van het kavel: LOT-0000

Titel:	2026.0019 Nieuwbouw DPS Appingedam
Beschrijving:	Projectomschrijving Op ons distributiestation DPS Appingedam gaan we de bestaande 4 rein-watertanks vervangen voor 3 nieuwe betonnen rein-waterreservoirs. De nieuwe reservoirs zijn qua oppervlak per stuk 20x30 meter. De buizenruimte is bij reservoir één en twee 5,2 bij 11,4 meter groot. Bij reservoirs 3 is de buizenruimte van dezelfde grootte als bij reservoir één en twee. Dit als voorbereiding op een eventuele 4e reservoir in de toekomst. De hoogte van de reservoirs bedraagt vloer tot onderzijde plafond 5 meter. De vloer is ca 40cm dik en het plafond ca 30 cm. De hoogte van de buizenruimte is ca 2,6m onder maaiveld en ca 8,4 meter boven maaiveld. De totale netto inhoud van elk reservoir is ca 2700m³ per reservoir. Onder de reservoirs worden ca 300 boorpalen aangebracht. De palen worden geboord tot een diepte van ca 22-23meter onder het maaiveld. Onderdeel van de aanleg is ook het aanbrengen van de vul en zuigleidingen naar elk reservoir. Deze leidingen 500mm in doorsnede worden aangesloten op het bestaande pompgebouw. In deze leidingen zijn buiten grond afsluiters opgenomen en in de leidingruimte komen hierin de specifieke appendages en instrumenten als regelbare afsluiters en onder andere druk en flow en drukmetingen. Ook de overstortleiding de leiding komt komen dan uit in de reservoirs op de daarvoor benodigde hoogten. Vanuit de reservoirs door de buizenruimte gaat er een overstortleiding rond 600mm achterlangs richting de aanwezige sloot. De reservoirs worden bestuurd vanuit onze bedrijfsautomatisering, de benodigde aanleg van bekabeling, hardware is ook onderdeel van dit werk. OM het werk in zijn geheel af te maken wordt het totale terrein van ca 80x130m volledig heringericht. Hierbij is aandacht voor bodemopbouw, functionaliteit, biodiversiteit en gebiedseigen inrichting. Het werk wordt in een 3-tal fasen uitgevoerd. Bouw reservoirs 1 en 2 in een keer, bouw reservoir 3 inclusief buizenruimte en als laatste fase afwerking van het terrein. De sloop van de bestaande reservoirs wordt door de opdrachtgever zelf uitgevoerd.
Interne identificatiecode:	9efab3bf-48d4-4186-a051-2dd9a56a0308

5.1.1 Doel

Aard van het contract:	Werken
Belangrijkste classificatie (cpv):	45232154 Bouwen van hooggeplaatste drinkwaterreservoirs
Aanvullende classificatie (cpv):	41110000 Drinkwater

5.1.2 Plaats van uitvoering

Postadres:	Energieweg 1
Stad:	Appingedam
Postcode:	9902RL
Onderverdeling land (NUTS):	Delfzijl en omgeving (NL112)
Land:	Nederland
Aanvullende informatie:	Zie documentatie

5.1.5 Waarde

Rijksoverheid

Geraamde waarde exclusief btw:	9 300 000 Euro

5.1.6 Algemene informatie

Voorbehouden deelname :	Deelname is niet voorbehouden.

5.1.9 Selectiecriteria

Bronnen van selectiecriteria:	Aanbestedingsstuk

Informatie over de tweede fase van een procedure in twee fasen:

Maximumaantal gegadigden dat voor de tweede fase van de procedure kan worden uitgenodigd:	5

5.1.11 Aanbestedingsstukken

Adres van de aanbestedingsstukken:	https://s2c.mercell.com/today/217942

5.1.12 Voorwaarden van de aanbesteding

Voorwaarden voor indiening:

Elektronische indiening:	Toegestaan
Adres voor indiening:	https://s2c.mercell.com/today/217942
Talen waarin inschrijvingen of verzoeken tot deelname kunnen worden ingediend:	Nederlands
Uiterste datum voor de ontvangst van blijken van belangstelling:	16/07/2026 16:00 +00:00
Uiterste datum voor de ontvangst van verzoeken tot deelname:	16/07/2026 16:00 +00:00

Voorwaarden van het contract:

De uitvoering van de opdracht moet plaatsvinden binnen het kader van programma's voor maatwerkbedrijven :	Neen

5.1.16 Nadere inlichtingen, bemiddeling en evaluatie

Organisatie die nadere inlichtingen over de aanbestedingsprocedure verstrekt:	N.V. Waterbedrijf Groningen

8. Organisaties

8.1 ORG-0001

Officiële naam:	N.V. Waterbedrijf Groningen
Registratienummer:	02008621
Postadres:	Griffeweg 99
Stad:	Groningen

Rijksoverheid

Postcode:	9723DV
Onderverdeling land (NUTS):	Delfzijl en omgeving (NL112)
Land:	Nederland
Contactpunt:	Anneke Kroeze -Keizer
E-mail:	a.kroeze-keizer@waterbedrijfgroningen.nl
Telefoon:	+31503688688
Internetadres:	https://www.waterbedrijfgroningen.nl
Kopersprofiel:	https://s2c.mercell.com/buyer/2330

Rollen van deze organisatie:

Koper

Groepsleider

Organisatie die nadere inlichtingen over de aanbestedingsprocedure verstrekt

8.1 ORG-0002

Officiële naam:	N.V. Waterbedrijf Groningen
Registratienummer:	02008621
Afdeling:	Inkoop
Postadres:	Griffeweg 99
Stad:	Groningen
Postcode:	9723 DV
Onderverdeling land (NUTS):	Overig Groningen (NL115)
Land:	Nederland
Contactpunt:	Remco van Kan
E-mail:	r.v.kan@wbgr.nl
Telefoon:	+31 503688588
Internetadres:	https://www.waterbedrijfgroningen.nl

Rollen van deze organisatie:

Koper

Informatie over een aankondiging

Identificatiecode/versie van de aankondiging:	4baa3a8e-2b78-4db2-aadf-d59dfb218ae8 - 01
Type formulier:	Mededinging
Type aankondiging:	Aankondiging van een opdracht – lichte regeling
Verzenddatum van de aankondiging:	16/06/2026 14:21 +00:00
Aankondiging datum verzending (eSender):	16/06/2026 14:22 +00:00
Talen waarin deze aankondiging officieel beschikbaar is:	Nederlands

Rijksoverheid