

Betreft : Kleur- en Materialenstaat
 project De Rietvink
 werknummer 23002
 datum 24/04/2025
 status TO
 documentnummer TO-01-A-003
 bijlage:



Carree Architecten BNA
 Musical 23
 1507 TS Zaandam
 075 670 06 95 | 075 612 58 85
 info@carree-architecten.nl
 www.carree-architecten.nl

SFB	omschrijving	Materiaal	Bewerking	Kleur	Type of Code	Opmerkingen
0	ALGEMEEN					
	demarcatie	terrein buiten begroting muv fietsenberging en fietsenrekken				zie tekening 400Na
	warmteweerstand	vloer: min.5 m²K/W				cf rapport installatieadviseur
		gevel: min. 6 m²K/W				cf rapport installatieadviseur
		dak: min. 8 m²K/W				cf rapport installatieadviseur
	U-waarde beglazing	$U \leq 0,8 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$				cf rapport installatieadviseur
	kierdichting	Qv10=0,25				cf rapport installatieadviseur
10	ONDERBOUW					
15	terreinverharding	door derden (gemeente)				
16	beplanting	door derden (gemeente)				
17	terreininrichting	door derden (gemeente) muv de fietsenberging				
	fietsenberging	FalcoLok met 18 fietsenrekken og. Open verticale latten, hardhout, louro preto, met groendak	onbehandeld	naturel		zie tekening 408N
	fietsenrekken	hoog laag fietsenrekken hoh 375 mm, 289 stuks				
	fietsenbeugel	ter markering van de Zoen&zoef plekken dienen er 7 fietsenbeugels geleverd te worden, h.o.h. 900mm Velopa Leon og	staal verzinkt en gecoat		ntb	
20	BOVENBOUW					
17	Betonwerk					
	funderingspalen	gewapend prefab betonpaal, 21,5m volgens opgave constructeur				zie palenplan
	funderingsbalken	betonnen funderingsbalken, C30/37 betonkwaliteit cf opgave constructeur				zie funderingstekening
	vloer speelzaal	in het werk gestort, cf opgave constructeur				
21	Buitenwanden					
	binnenspouwblad	houtskeletbouw, stijlen 70x170 2x12mm multiplex, volgens opgave constructeur, afgewerkt aan de binnenzijde met een dubbele gipsplaat				
	binnenspouwblad gymzaal	houtskeletbouw, volgens opgave constructeur				

Betreft : Kleur- en Materialenstaat
project De Rietvink
werknummer 23002
datum 24/04/2025
status TO
documentnummer TO-01-A-003
bijlage:



Carree Architecten BNA
Musical 23
1507 TS Zaandam
075 670 06 95 | 075 612 58 85

info@carree-architecten.nl
www.carree-architecten.nl

SFB	omschrijving	Materiaal	Bewerking	Kleur	Type of Code	Opmerkingen
	isolatie binnenspouwblad	glaswolplaat, 0,031W/m.K, Brandklasse B				
	isolatie vloerrand	resol hardschuimplaat, Kingspan Koolthermplaat 108 o.g. 0,018W/m.K				
	metselwerk hoofvolume onderwijs en gymzaal	Gewelstenen, waterstrich, rijswaard bakstenen, Aqua oranje blauw, waalformaat		oranje/blauw	19.62	
	metselwerk binnen kaders	hergebruikte baksteen, rebrick (Floris), WF, wildverband Geel Mix VB WF 90-02		geel	ntb	proefmuur opzetten met de verschillende verbanden, metselwerkstenen en bijbehorend voegwerk. Ter goedkeuring directie. Zie detail H102, V109
	metselwerk plint	ecosteen, waterstrich, 65mm, wienerberger, bruin/zwart Amfora Castana ECO, waalformaat		bruin/zwart	ntb	proefmuur opzetten met de verschillende, metselwerkstenen en bijbehorend voegwerk. Ter goedkeuring directie.
	metselwerk rollaag	Gewelstenen, waterstrich, rijswaard bakstenen, Aqua oranje blauw, waalformaat		oranje/blauw	19.62	proefmuur opzetten met de verschillende verbanden, metselwerkstenen en bijbehorend voegwerk. Ter goedkeuring directie.
	metselwerk ornament entree	Gewelstenen, waterstrich, rijswaard bakstenen, Aqua oranje blauw, waalformaat		oranje/blauw	19.62	proefmuur opzetten met de verschillende verbanden, metselwerkstenen en bijbehorend voegwerk en metselwerkstenen. Ter goedkeuring directie. Zie detail H004, V104
	voegwerk gymzaalvolume	voegmortel, zand/cement, 10 mm, weber, beamix	verdiept/doorgestreken		2740	
	voegwerk onderwijsvolume	voegmortel, zand/cement, 10 mm weber, beamix	verdiept/doorgestreken	lichtgrijs	2772	
	voegwerk plint	voegmortel, zand/cement, 10 mm, Sakrete C400 zwart	verdiept/doorgestreken	zwart	400	
	voegwerk rebrick	voegmortel, zand/cement, 10 mm, weber, beamix	verdiept/doorgestreken	donkergrijs	ntb	bemonsteren
	gevelplaat dakterras as F	vezelcementplaat, door en door gekleurd, SVK, colomrat scripto , stroken 400(h)x1000(b)m		chestnut	S408	
	plaatmateriaal overstek	vezelcementplaat, door en door gekleurd, SVK, colomrat scripto		chestnut	S408	zie detail V105
	gevelplaat gymzaal volume as E en G	vezelcementplaat, door en door gekleurd, SVK, colomrat scripto		raspberry	S411	zie detail H204, V209
	gevelplaat as 4	vezelcementplaat, door en door gekleurd, SVK, colomrat scripto		raspberry	S411	

Betreft : Kleur- en Materialenstaat
project De Rietvink
werknummer 23002
datum 24/04/2025
status TO
documentnummer TO-01-A-003
bijlage:



Carree Architecten BNA
Musical 23
1507 TS Zaandam
075 670 06 95 | 075 612 58 85

info@carree-architecten.nl
www.carree-architecten.nl

SFB	omschrijving	Materiaal	Bewerking	Kleur	Type of Code	Opmerkingen
	hekwerk terras	Gevelstenen, rijswaard bakstenen, Aqua oranje blauw, waalformaat		oranje/blauw	19.62	zie detail V206
22	Binnenwanden					
	constructieve binnenwanden/stabiliteit	cf opgave constructeur HSB, stijlen 70x195 h.o.h. 400 met aan twee zijden multiplex 2x3 lagen plaat, 1 zijde 1x gipsplaat habito 12,5mm, 1 zijde 2x gipsplaat habito 25mm, gevuld met vlaswol		nvt	nvt	
	constructieve binnenwanden onder gymzaal	kalkzandsteen, cf opgave constructeur		nvt	nvt	
	constructieve schachtwand	kalkzandsteen, cf opgave constructeur		nvt	nvt	
	constructieve wand as 4, E en G	CLT, cf opgave constructeur, 140 mm, industrie zichtkwaliteit B, noesten en bevestigingen doorboren en vzw prop, kleur en textuur prop afstemmen op kruislaaghout en in dezelfde richting plaatsen en lijmen, zonder naden en daarna afschuren en lakken.	gelakt	blank	naturel	
	niet dragende binnenwanden, geen of lage geluidseis	HSB, stijlen 38x89 h.o.h. 600 met aan beiden zijden een gipsplaat habito 12,5mm gevuld met steenwol		nvt	nvt	
	dubbele binnenwand ivm hoge geluidseis	dubbele HSB, stijlen 2x 38x89 h.o.h. 400 met aan beiden zijden een gipsplaat habito 12,5mm gevuld met steenwol		nvt	nvt	
	voorzetwand ivm akoestiek as 4	HSB, stijl- en regelwerk 70x38 mm, h.o.h 400 mm, isolatie vlaswol en gipsplaat 12,5mm		nvt	nvt	zie detail H103
23	Vloeren					
	begane grondvloer, prefab beton	geïsoleerde kanaalplaatvloer, dikte volgens opgave constructeur		nvt	nvt	
	randisolatie begane grondvloer	resol, λ D-waarde 0,018 W/(m·K)		nvt	nvt	
	eerste verdiepingvloer gymzaal	kanaalplaatvloer met druklaag, cf opgave constructeur		nvt	nvt	
	houten vloer	cf constructeur/ geluidsadvies houten kanaalplaat, Schneider best wood CLT box Ceiling FS 300, R'w > 55 dB en een Lnwp van maximaal 54 dB cf leverancier VzV 40 kg/m2 vulling o.g.	geen zichtwerk	nvt	nvt	en waar nodig 60 min WBDBO, zie brandadvies
	dakvloer platdak	houten kanaalplaat, Schneider best wood CLT box og 220	geen zichtwerk	nvt	nvt	
	houten vloer dakterras	cf constructeur/ geluidsadvies houten kanaalplaat, Schneider best wood CLT box, 300, gevuld met houtvezelisolatie	geen zichtwerk	nvt	nvt	waar nodig 30 min WBDBO, zie brandadvies

Betreft : Kleur- en Materialenstaat
project De Rietvink
werknummer 23002
datum 24/04/2025
status TO
documentnummer TO-01-A-003
bijlage:



Carree Architecten BNA
Musical 23
1507 TS Zaandam
075 670 06 95 | 075 612 58 85
info@carree-architecten.nl
www.carree-architecten.nl

SFB	omschrijving	Materiaal	Bewerking	Kleur	Type of Code	Opmerkingen
	dakvloer schuin dak gymzaal	cf constructeur en geluidsadviseur, houten kanalplaatvloer lignatur 220 met isolatie tbv akoestiek afwerking plaat met perforatie type 8, ≤ aw 0,43 o.g.	zichtwerk houten beplating, interieurkwaliteit, UV-werend bio-based, 10% whitewash		naturel	zie detail V304, V212
	dakvloer toestelberging	cf constructeur, houten balkaag met dakbeschot		nvt		
	vloerluiken	geïsoleerde vloerluiken in begane grondvloer, vloerbedekking in vloerluik leggen			cf vloerbedekking	
28	Hoofddraagconstructie					
	kolommen	gelamineerd hout, cf opgave constructeur	gelakt	naturel		
	raamwerk voor gevel	gelamineerd hout, cf opgave constructeur	gelakt	naturel		zie detail H005
	spantbenen gymzaal	gelamineerd hout, cf opgave constructeur	UV werend biobased 10% whitewash	naturel		zie detail H108
	kolommen onder gymzaal	staal, cf opgave constructeur	gepoedercoat	wit		
	liggers	gelamineerde houten ligger, cf opgave constructeur	UV werend biobased 10% whitewash	naturel		zie detail V304
	liggers onder gymzaalvloer	staal, cf opgave constructeur	gepoedercoat	wit		
	ligger gymzaal	gelamineerde houten ligger, cf opgave constructeur	UV werend biobased 10% whitewash	naturel		
30	AFBOUW					
31	Buitenwandopeningen					
	kozijn	hout	geschilderd	beige	ral 1001	
	kozijnen deuren	hout	geschilderd	beigegrijs	ral 7006	
	ramen draaiende delen	hout	geschilderd	beige	ral 1001	
	deuren in lokaal	hout	geschilderd	beige	ral 1001	
	deuren, draaiende delen, bergingen en entreeduren	hout	geschilderd	beigegrijs	ral 7006	zie geveltekening
	entreepui	hout	geschilderd	beigegrijs	ral 7006	
	raamdorpelsteen	composiet, holonite		bruingrijs	23	
	hardsteen onderdorpel			antraciet		
	onderdorpel balkon	kunstseen		bruingrijs	23	
	raamroosters tbv decentrale ventilatie	aluminum	gepoedercoat	antraciet		achter de roosters komt een plenumbak aangeleverd door installateur, zie detail V106
	roosters technische ruimte	aluminum	gepoedercoat	beigegrijs	ral 7006	
	stalen geveldrager	staal	gepoedercoat	kleur steen/ koperbruin en ivoor	ral 8004/ ral 1014	
	kozijnpanelen	colorbel (og)		ntb		

Betreft : Kleur- en Materialenstaat
project De Rietvink
werknummer 23002
datum 24/04/2025
status TO
documentnummer TO-01-A-003
bijlage:



Carree Architecten BNA
Musical 23
1507 TS Zaandam
075 670 06 95 | 075 612 58 85
info@carree-architecten.nl
www.carree-architecten.nl

SFB	omschrijving	Materiaal	Bewerking	Kleur	Type of Code	Opmerkingen
	beglazing	triple glas HR+++ glas met U-waarde 0,8 W/m2K. ZTA 0,50, LTA 0,70, R'w min 32 dB (cf geluidsadvies). Alle beglazing, binnen en buiten, letselveilig uitvoeren cf. NEN3569.				cf installatieadvies
	h&s werk deurkruk ea.	cf NEN 3662, RVS incl scharnieren				bemonsteren
	inbouwsteen nestkast	huismus, houtbeton, 320x180x165 mm		naturel		zie detail V302
	vleermuiskast zomerverblijf	vleermuis (paar/zomer), houtbeton, 210x500x150mm		naturel		
	vleermuiskast kraamverblijf	kraamverblijf noordgevel, houtbeton, 780x1180x50mm		naturel		zie detail V212 en V310
32	binnenwandopeningen					
	binnendeuren	hpl, geluidswering cf rapport bouwaanvraagrapportage Bongers/Jansen en binnenkozijnstaat		wit		
	schuifdeuren	hardhout, gelamineerd, rubberwood, geluidswering Rw,p 37 dB.	Mat gelakt	blank		zie detail Hi007, Hi008, Vi009
	schuifdeuren tussen lokalen	hardhout, gelamineerd, rubberwood met melkglas, Rw,p = 40 dB.	Mat gelakt	blank		zie detail Hi007 en Vi010
	binnendeuren zijde gang in gekleurde wanden	hpl, formica		Cygnét	F3050	
	binnenkozijnen	hardhout, gelamineerd, rubberwood	Mat gelakt	blank		bemonsteren
	binnenbeglazing	Heldere binnenbeglazing, daar waar nodig brandwerend uitgevoerd, cf. brandveiligheidsrapportage en bouwkundige tekeningen. De beglazing dient te voldoen aan NEN 3568. Brandwerende beglazing dient te voldoen aan NEN 6969. Geluidswering cf rapport bouwaanvraagrapportage Bongers/Jansen en binnenkozijnstaat. Alle beglazing, binnen en buiten, letselveilig uitvoeren cf. NEN3569.				
	schuifwand speelzaal	multiwall electric, HPL, R'w p = 40 dB, Select 90U og		wit		
	schuifwand tussen lokalen	multiwall electric, HPL, R'w p= 46 dB. Select 90U og		wit		
	hang- en sluitwerk	zie TPvE, kinderopvang op hoogte van 1,5m hoogte				bemonsteren
	vingerbescherming	Bij draaideuren van de onderbouw en kinderopvang ruimte vingerbeveiligingsprofielen aanbrengen deurhoog				zie binnenkozijnstaat (416N)
33	dakbedekking					
	daktrim	aluminium kraal	gepoedercoat	beigegrijs	ral 7006	
	dakbedekking	EPDM		grijs		

Betreft : Kleur- en Materialenstaat
 project De Rietvink
 werknummer 23002
 datum 24/04/2025
 status TO
 documentnummer TO-01-A-003
 bijlage:



Carree Architecten BNA
 Musical 23
 1507 TS Zaandam
 075 670 06 95 | 075 612 58 85
 info@carree-architecten.nl
 www.carree-architecten.nl

SFB	omschrijving	Materiaal	Bewerking	Kleur	Type of Code	Opmerkingen
	terrasbekleding	betonnen draintegels 300x300, op rubber tegeldragers (volgt afschot dakbedekking)		naturel		zie detail V206
	isolatie dak op afschot	steenwol afschotplaten				
34	trappen, balustrades en leuningen					
	balustrade vide en gangzijde	buigbaar triplex, decoratief, interieurkwaliteit	UV werend biobased 10% whitewash	blank		bemonsteren
	leuning balustrade	hardhout, gelamineerd, eiken, rond	Mat gelakt	blank		
	leuningdragers	rvs, gepoedercoat		wit		
	<i>trap hoofdentree 0.01</i>					zie traptekening: 417N, detail Vi003 en Vi104
	traptreden	hout, CLT vuren met stootbord	UV werend biobased 10% whitewash			bemonsteren
	trapneusprofiel	geanodiseerd aluminium trapneus, ca 30x40				bemonsteren
	bovenzijde traptreden	marmoleum Forbo concrete		ntb		
	trapboom	CLT wand, 100 mm, gelakt	UV werend biobased 10% whitewash	blank		bemonsteren
	railing op trap	hout rond, eiken		naturel		
	hekwerk trap	houten lamellen, eiken	Mat gelakt	blank		
	tragleuning op wand	hout rond, eiken		naturel		
	leuningdragers	rvs, gepoedercoat		wit		
	<i>trap speelplein-entree 0.19</i>					zie traptekening: 418N, detail Vi007 en Vi008
	balustrade/ traphek	CLT wand, 100 mm, gelakt	UV werend biobased 10% whitewash			
	onderzijde en zijkant traptreden	hout, CLT vuren met stootbord	UV werend biobased 10% whitewash	blank		
	bovenzijde traptrede	marmoleum Forbo concrete		ntb		
	trapneusprofiel	geanodiseerd aluminium trapneus, ca 30x40				
	trapboom	CLT wand, 100 mm, gelakt	UV werend biobased 10% whitewash	blank		
	railing op trap	hout rond, eiken		naturel		
	hekwerk trap	houten lamellen, eiken	Mat gelakt	blank		
	tragleuning op wand	hout rond, eiken		naturel		
	leuningdragers	rvs, gepoedercoat		ntb		
	<i>podium</i>					
	traptreden	eiken	Mat gelakt			bemonsteren, met luik voor toetreding vloerluik
	plateau	eiken	Mat gelakt			
	traptreden speelzaal	marmoleum vivace	green melody	3413		zie detail Vi001
	traptreden naar dakterras as F	eiken	Mat gelakt			zie detail V207
35	natuur en kunststeen					
	muurafdekker balustrade dakterras	kunststeen, holonite		bruingrijs	23	zie detail V206

Betreft : Kleur- en Materialenstaat
project De Rietvink
werknummer 23002
datum 24/04/2025
status TO
documentnummer TO-01-A-003
bijlage:



Carree Architecten BNA
Musical 23
1507 TS Zaandam
075 670 06 95 | 075 612 58 85
info@carree-architecten.nl
www.carree-architecten.nl

SFB	omschrijving	Materiaal	Bewerking	Kleur	Type of Code	Opmerkingen
	vensterbank	marmer composiet MI o.g.		bianco		
	onderdorpels binnendeuren	hardsteen, bij overgang vloerafwerking		grijs		
38	zonwering					
	aluminium zonweringskast	elektrisch bediend, kleur latei		als kozijn		zie detail v106
	scherm	gepolivinilyseerd glasvezeldoek		ntb		
	geleider zonwering	kleur kozijn		als kozijn		
	zowering op deur klaslokaal	met handgeleider aan binnenzijde		als kozijn		zie detail V008
40	AFWERKING					
42	binnenwandafwerking					
	wandafwerking stabiliteitswanden CLT	blank gelakt volle constructieve wand	UV werend biobased 10% whitewash	naturel		zie wandafwerkingstekening, bemonsteren
	wandafwerking gips HSB binnenspouwblad	scan, zeer slijtvast, zonder motief, 2 lagen sps muurvernis		zuiverwit	ral 9010	
	wandafwerking gips HSB binnenspouwblad	scan, zeer slijtvast, zonder motief, 2 lagen sps muurvernis		kleuraccenten		kleur zie wandafwerkingstekening
	wandafwerking hout HSB binnenspouwblad	3 lagen plaat, interieurkwaliteit vuren, gelakt	UV werend biobased 10% whitewash			zie wandafwerkingstekening, bemonsteren
	wandafwerking gips binnenwanden	scan, zeer slijtvast, zonder motief, 2 lagen sps muurvernis		zuiverwit	ral 9010	
	wandafwerking gips binnenwanden	scan, zeer slijtvast, zonder motief, 2 lagen sps muurvernis		kleuraccenten		
	wandafwerking KZS	scan, zeer slijtvast, zonder motief, 2 lagen sps muurvernis		zuiverwit	ral 9010	
	wandafwerking KZS	scan, zeer slijtvast, zonder motief, 2 lagen sps muurvernis		kleuraccenten		kleur zie wandafwerkingstekening
	wandafwerking toiletten, achterwand en zijwand	HPL		wit		
	wandtegelerwerk achter pantries	wandtegeler, 300x600mm, verticaal		wit		
	wandtegelerwerk toiletten voorruimte	wandtegeler, 150x300mm, horizontaal, tegelerverband		wit		
	kleuraccent wandtegelerwerk toiletten voorruimte	wandtegeler, 150x150mm, horizontaal, tegelerverband, mosa og		olijfgroen	16700	kleur zie wandafwerkingstekening
	voegwerk wandtegels			zilvergrijs		
		cf akoestisch advies, akoestische wandbekleding tot 3 m hoog (b.k. kozijn), aangebracht tegen HSB achterwand.T.p.v. de toestellen berging wordt de wandbekleding aangebracht tot ca. 3,6m hoog. Vilton Viltsonic 33, aw ≥ 0,7. De panelen geplaatst op een houten plint. Daarboven CLT lakwerk en gips scan en sauswerk		Light grey		zie detail H103, H108, V209,
	wandafwerking gymzaal			cotton	2022	V210, V211, V212, V
	lambrisering gangen	tarkett, linowall xf2			122	
	lambrisering buitenberging	HPL		lichtgrijs		zie afwerkstaat

Betreft : Kleur- en Materialenstaat
project De Rietvink
werknummer 23002
datum 24/04/2025
status TO
documentnummer TO-01-A-003
bijlage:



Carree Architecten BNA
Musical 23
1507 TS Zaandam
075 670 06 95 | 075 612 58 85

info@carree-architecten.nl
www.carree-architecten.nl

SFB	omschrijving	Materiaal	Bewerking	Kleur	Type of Code	Opmerkingen
	hoekprofiel	Acrosmart SPM Combo hoekbescherming 25x25 mm		wit		muv gekleurde wanden, daar grijs
43	Metaal-en kunststofwerk					
	letters, naam	metaal, gepoedercoat		ntb		
	inlooproosters	t.p.v. van alle buitendeuren op begane grond worden inlooproosters vlak verwerkt in de terreinverharding. De roosters worden uitgevoerd in persroosters,thermisch verzinkt, 2m diep.		natuur		zie detail V003
43	vloerafwerking					
	dekvloer onderwijs (houten kanaalplaatvloer)	cf geluidsadvies, Fermacell 2x12,5 mm Isolatielaag, 20 mm met s'<30 MN/m3 Fermacell honingraad gevuld met split, 50 mm				
	dekvloer (prefab betonnen kanaalplaatvloer)	zandcementdekvloer				
	vloerafwerking onderwijsruimtes, bergingen	forbo marmoleum splash		salsa verde	3430	vloerafwerkingstekening (428N) aangegeven met Marmoleum B
	vloerafwerking leer-en werkruimtes, gangen etc	Marmoleum Forbo Vivace		green melody	3413	vloerafwerkingstekening (428N) aangegeven met Marmoleum A
	vloerafwerking kantoren, spreekruimtes	tapijttegel Interface Work sence		Honey	4312003	
	vloerafwerking toiletruimtes	gietsvloer, ingestrooid met flakes		groenbeige	ral 1001	
	schoon- en droogloopmat	forbo coral brush		biscotti	5774	
	vloerafwerking speelzaal	marmoleum forbo sport move met een 2 mm onderlaag kurk		beige	83020	
	vloerafwerking gymzaal	cf geluidsadvies, opbouw afwerkingsvloer: - kunststof PU vloer, sportvloer klasse 3, norm NOC*NSFUS1- 15, een polyurethaanvloer van 2 mm minimaal 9 mm PU gebonden rubbergranulaat - 150 mmmcementdekvloer á 200 kg/m2 -18 mm triplex, akoestisch vilt 50 mm - 50 mm vilt CDM ISO-lat H50 *CDM81) met 50 mm minerale wol tussen de regels		bleekgroen	ral 6021	
	holle plinten sanitaire ruimtes	gietsvloer, ingestrooid met flakes		ntb		
	plinten	houten plint 50 mm hoog	geschilderd	ntb		

Betreft : Kleur- en Materialenstaat
 project De Rietvink
 werknummer 23002
 datum 24/04/2025
 status TO
 documentnummer TO-01-A-003
 bijlage:



Carree Architecten BNA
 Musical 23
 1507 TS Zaandam
 075 670 06 95 | 075 612 58 85
 info@carree-architecten.nl
 www.carree-architecten.nl

SFB	omschrijving	Materiaal	Bewerking	Kleur	Type of Code	Opmerkingen
44	plafond en wandsystemen					
	systeemplafond lokalen	Rockfon Krios, doorzak, aan de randen van het lokaal vzw Bass Plus ivm nagalmeis			wit	
	systeemplafond gangen/ leer- speelruimtes	Rockfon Krios, doorzak			wit	
	ophangconstructie plafond kantlat	sendzimir verzinkt gemoffeld staal, E 15, doorzak hout		mat	wit wit	
	systeemplafond speelzaal	balvast plafond, rockfon Olympia geclipt og, aw = ca. 0,90-0,95			wit	
	systeemplafond natte ruimtes	Ecophon Hygiene performance, doorzak, o.g. systeem en ophanging geschikt voor toepassing in doucheruimte (vochtbestendig),			wit	
	gymzaal akoestisch plafond	geperforeerd hout, zit verwerkt in dakplaat		natuur		
44	afbouwtimmerwerk					
	koven	plaatmateriaal		zuiverwit	ral 9010	
	aftimmering bk akoestische wand gymzaal	multiplex, schuin aflopend (zodat ballen en shuttles niet blijven liggen), geschilderd		zuiverwit	ral 9010	
47	binneninrichting					
	pantryblad keuken	multiplex HPL		ntb		
	pantrykastjes keuken	multiplex HPL		ntb		
	pantry team/leer werkruimte	multiplex HPL		ntb		240 cm met koelkast
	pantryblokje onderwijsruimte	multiplex HPL		ntb		60 cm breed
	balie	balieblad eikenmultiplex, met afsluitbaar schuifraam				ruimte 0.22, balie zie tekening 436N
	balie werkblad	HPL met anti fingerprint		ntb		
	balie front	eiken houten latten 40x40 mm	mat gelakt	blank		
	balie front logo	vlinder gefreesd eiken hout	geschilderd	ntb		
	balie poot	metaal, gepoedercoat		wit		
	garderobekasten	oostwoud (og) lockers basisonderwijs	gepoedercoat UV werend biobased 10% whitewash	bleekgroen	6021	op plattegrond aangegeven met G, 3 rijen hoog op sokkel zonder slot met naamplaatje, 600 stuks
	kast (speel en leerruimte 0.46)	berkenmultiplex				
	kleedkamerbank met haken	10m1 per kleedkamer met 60 haken				
	toestelberging afscheiding	net		wit		
50	INSTALLATIES					

Betreft : Kleur- en Materialenstaat
project De Rietvink
werknummer 23002
datum 24/04/2025
status TO
documentnummer TO-01-A-003
bijlage:



Carree Architecten BNA
Musical 23
1507 TS Zaandam
075 670 06 95 | 075 612 58 85

info@carree-architecten.nl
www.carree-architecten.nl

SFB	omschrijving	Materiaal	Bewerking	Kleur	Type of Code	Opmerkingen
50	hemelwaterafvoer					
	pluviasysteem	zie installatieadvies				
	noodoverstorten	zie constructeur, op hele lagenmaten	gepoedercoat	koperbruin	8004	
	traditionele HWA	tbv afwatering dak gymzaal, zink			naturel	
53	sanitair	zie installatieadvies				
61	ventilatie en luchtbehandeling	zie installatieadvies				
70	eletrotechnische installaties	zie installatieadvies				
80	liftinstallaties	zie installatieadvies				
	vloerafwerking	Marmoleum		ntb		cf vloerafwerkingstekening