Ruimteafwerkstaat

ruimtenummer	ruimtenaam	vloerafwerking	wandafwerking	plafondafwerking
0.01	entree	schoonloopmat	scan en sauswerk+lambrisering+lak	systeemplafond doorzak+geclipt
0.02	centrale hal	marmoleum A	scan en sauswerk+lambrisering+lak	systeemplafond doorzak
0.03	keuken	marmoleum A	scan en sauswerk+lambrisering+lak	systeemplafond doorzak
0.04	teamkamer	marmoleum B	scan en sauswerk+lak	systeemplafond doorzak+bass plus
0.05	directie	tapijt	scan en sauswerk	systeemplafond doorzak+bass plus
0.06	berging container	gecoat	scan en sauswerk+lambrisering HPL	lak
0.07	concierge	marmoleum B	scan en sauswerk	systeemplafond doorzak+bass plus
0.08	entree	schoonloopmat	scan en sauswerk+lambrisering+lak	systeemplafond doorzak+geclipt
0.09	instructie	marmoleum B	scan en sauswerk	systeemplafond doorzak+bass plus
0.10	lokaal 7	marmoleum B	scan en sauswerk+lak	systeemplafond doorzak+bass plus
0.11	lokaal 8	marmoleum B	scan en sauswerk+lak	systeemplafond doorzak+bass plus
0.12	berging div.	marmoleum B	scan en sauswerk	lak
0.13	buitenberging	gecoat	scan en sauswerk+lambrisering HPL	lak
0.14	lokaal 9	marmoleum B	scan en sauswerk+lak	systeemplafond doorzak+bass plus
0.15	berging leerm.	marmoleum B	scan en sauswerk	systeemplafond doorzak
0.16	speel- en leerruimte	marmoleum B	scan en sauswerk+lambrisering	systeemplafond doorzak+bass plus
0.17	buitenberging	gecoat	scan en sauswerk+lambrisering HPL	geschilderd
0.19	entree	schoonloopmat	scan en sauswerk+lambrisering+lak	systeemplafond doorzak+geclipt
0.20	berg.	marmoleum sport	scan en sauswerk	systeemplafond doorzak+geclipt
0.21	speellokaal	marmoleum sport	scan en sauswerk+lambrisering	systeemplafond doorzak+balvast+geclipt+ bass plus
0.22	admin/rec.	tapijt	scan en sauswerk	systeemplafond doorzak+bass plus
0.23	entree	schoonloopmat	scan en sauswerk+lambrisering+lak	systeemplafond doorzak+geclipt
0.24	toiletten	gietvloer	tegelwerk voorruimte/HPL toiletten	systeemplafond doorzak
0.25	toiletten	gietvloer	tegelwerk voorruimte/HPL toiletten	systeemplafond doorzak
0.26	toilet pers.	gietvloer	tegelwerk voorruimte/HPL toiletten	systeemplafond doorzak
0.27	berging div.	marmoleum A	scan en sauswerk	lak
0.29	mk	coating	geen	geen
0.30	vergaderr.	tapijt	scan en sauswerk	systeemplafond doorzak
0.31	berging divers.	marmoleum B	scan en sauswerk	geschilderd
0.32	berging techn.	marmoleum B	scan en sauswerk	geschilderd
0.33	techniek/ instructie	marmoleum B	scan en sauswerk	systeemplafond doorzak+bass plus
0.34	lokaal 6	marmoleum B	scan en sauswerk	systeemplafond doorzak+bass plus
0.35	lokaal 2	marmoleum B	scan en sauswerk	systeemplafond doorzak+bass plus
0.36	kindvoorziening	marmoleum B	scan en sauswerk	systeemplafond doorzak+bass plus
0.38	berging kindvoorz.	gecoat	scan en sauswerk+lambrisering HPL	geschilderd
0.39	entree	schoonloopmat	scan en sauswerk+lambrisering	systeemplafond doorzak+geclipt
0.40	instructie	marmoleum B	scan en sauswerk	systeemplafond doorzak+bass plus
0.41	lokaal 1	marmoleum B	scan en sauswerk	systeemplafond doorzak+bass plus
0.42	lokaal 4	marmoleum B	scan en sauswerk	systeemplafond doorzak+bass plus
0.43	lokaal 5	marmoleum B	scan en sauswerk	systeemplafond doorzak+bass plus
0.44	lokaal 3	marmoleum B	scan en sauswerk	systeemplafond doorzak+bass plus
0.45	repro	marmoleum A	scan en sauswerk	systeemplafond doorzak
0.46	speel- en leerruimte	marmoleum A	scan en sauswerk+lambrisering	systeemplafond doorzak+bass plus
0.47	speel- en leerruimte	marmoleum A	scan en sauswerk+lambrisering	systeemplafond doorzak+bass plus
0.48	toiletten	gietvloer	tegelwerk voorruimte/HPL toiletten	systeemplafond doorzak
0.49	werkkast	gietvloer	tegelwerk	systeemplafond doorzak
0.50	toiletten	gietvloer	tegelwerk voorruimte/HPL toiletten	systeemplafond doorzak
0.51	toilet pers.	gietvloer	tegelwerk voorruimte/HPL toilet	systeemplafond doorzak
0.52	toiletten	gietvloer	tegelwerk voorruimte/HPL toiletten	systeemplafond doorzak
0.53	archief	marmoleum A	scan en sauswerk	systeemplafond doorzak
0.55	berging	marmoleum A	scan en sauswerk	geschilderd
0.60	lift	marmoleum A	cf liftleverancier	cf liftleverancier
0.70	berging	schoonloopmat	scan en sauswerk	geschilderd
0.71	berging	schoonloopmat	scan en sauswerk	geschilderd
0.72	toilet	gietvloer	tegelwerk	geschilderd

1.01	trap	marmoleum A	scan en sauswerk+lambrisering+lak	systeemplafond doorzak+geclipt
1.02	speel- en leerruimte	marmoleum A	scan en sauswerk+lambrisering	systeemplafond doorzak
1.03	mediatheek	marmoleum A	scan en sauswerk+lambrisering	systeemplafond doorzak
1.04	lokaal 10	marmoleum B	scan en sauswerk+lak	systeemplafond doorzak+bass plus
1.05	lokaal 11	marmoleum B	scan en sauswerk+lak	systeemplafond doorzak+bass plus

Ruimteafwerkstaat

ruimtenummer	ruimtenaam	vloerafwerking	wandafwerking	plafondafwerking
1.06	werkplekken personeel	marmoleum B	scan en sauswerk	systeemplafond doorzak+bass plus
1.07	lokaal 12	marmoleum B	scan en sauswerk+lak	systeemplafond doorzak+bass plus
1.08	kantoor	tapijt	scan en sauswerk	systeemplafond doorzak+bass plus
1.09	instructie	marmoleum B	scan en sauswerk	systeemplafond doorzak+bass plus
1.10	lokaal 14	marmoleum B	scan en sauswerk+lak	systeemplafond doorzak+bass plus
1.11	trap	marmoleum A	scan en sauswerk+lambrisering+lak	systeemplafond doorzak+geclipt
1.12	lokaal 13	marmoleum B	scan en sauswerk+lak	systeemplafond doorzak+bass plus
1.13	lokaal 16	marmoleum B	scan en sauswerk+lak	systeemplafond doorzak+bass plus
1.16	toilet	gietvloer	tegelwerk voorruimte/HPL toiletten	systeemplafond doorzak
1.17	toilet	gietvloer	tegelwerk voorruimte/HPL toiletten	systeemplafond doorzak
1.18	toilet pers.	gietvloer	tegelwerk voorruimte/HPL toilet	systeemplafond doorzak
1.19	werkkast schoonmaak	gietvloer	tegelwerk	lak
1.20	server	marmoleum A	scan en sauswerk	systeemplafond doorzak
1.21	berging leermiddelen	marmoleum A	scan en sauswerk	lak
1.22	speel- en leerruimte	marmoleum A	scan en sauswerk+lambrisering	systeemplafond doorzak
1.25	sportruimte	sportvloer	scan en sauswerk+lak+akoestisch paneel	lak
1.26	toestelberging	sportvloer	scan en sauswerk	systeemplafond doorzak+geclipt
1.27	toestelberging	sportvloer	scan en sauswerk	systeemplafond doorzak+geclipt
1.28	sportruimte	sportvloer	scan en sauswerk+lak+akoestisch paneel	lak
1.29	douche	gietvloer	tegelwerk	systeemplafond+ doorzak+vochtwerend
1.29b	toilet	gietvloer	hpl	systeemplafond+ doorzak+vochtwerend
1.30	kleedruimte	gietvloer	tegelwerk	systeemplafond+ doorzak+vochtwerend
1.31	kleedruimte	gietvloer	tegelwerk	systeemplafond+ doorzak+vochtwerend
1.32	douche	gietvloer	tegelwerk	systeemplafond+ doorzak+vochtwerend
1.33	toilet	gietvloer	hpl	systeemplafond+ doorzak+vochtwerend
1.34	werkkast	gietvloer	scan en sauswerk	lak
1.35	docenten	marmoleum B	scan en sauswerk	systeemplafond doorzak
1.36	miva	gietvloer	tegelwerk	systeemplafond doorzak
1.37a	hal	marmoleum A	scan en sauswerk+lambrisering	systeemplafond doorzak
1.37b	hal	marmoleum A	scan en sauswerk+lambrisering	systeemplafond doorzak
1.37c	hal	marmoleum A	scan en sauswerk+lambrisering	systeemplafond doorzak
1.38	docenten	marmoleum B	scan en sauswerk	systeemplafond+ doorzak+vochtwerend
1.39	douche	gietvloer	tegelwerk	systeemplafond+ doorzak+vochtwerend
1.40	kleedkamer	gietvloer	tegelwerk	systeemplafond+ doorzak+vochtwerend
1.41	douche	gietvloer	tegelwerk	systeemplafond+ doorzak+vochtwerend
1.42	douche	gietvloer	tegelwerk	systeemplafond+ doorzak+vochtwerend
1.43	toilet	gietvloer	hpl	systeemplafond+ doorzak+vochtwerend
1.44	hal	marmoleum A	scan en sauswerk+lambrisering	systeemplafond doorzak
1.45	toilet	gietvloer	hpl	systeemplafond+ doorzak+vochtwerend
1.45b	berging	marmoleum A	scan en sauswerk	lak
1.46	kleedruimte	gietvloer	tegelwerk	systeemplafond+ doorzak+vochtwerend

2.01	trap	marmoleum A	scan en sauswerk+lambrisering+lak	systeemplafond doorzak+geclipt
2.02	hal	marmoleum A	scan en sauswerk+lak	systeemplafond doorzak
2.03	lokaal 16	marmoleum B	scan en sauswerk+lak	systeemplafond doorzak+bass plus
2.04	lokaal 17	marmoleum B	scan en sauswerk+lak	systeemplafond doorzak+bass plus
2.05	vergaderen	tapijt	scan en sauswerk	systeemplafond doorzak+bass plus
2.06	instructie	marmoleum B	scan en sauswerk+lak	systeemplafond doorzak+bass plus
2.07	lokaal 18	marmoleum B	scan en sauswerk+lak	systeemplafond doorzak+bass plus
2.08	lokaal 19	marmoleum B	scan en sauswerk+lak	systeemplafond doorzak+bass plus
2.09	berging leerm.	marmoleum B	scan en sauswerk	lak
2.10	lokaal 20	marmoleum B	scan en sauswerk+lak	systeemplafond doorzak+bass plus
2.11	trap	marmoleum A	scan en sauswerk+lambrisering+lak	systeemplafond doorzak+geclipt
2.12	werkplekken personeel	marmoleum B	scan en sauswerk+lak	systeemplafond doorzak+bass plus
2.13	technische ruimte	coating	scan en sauswerk	lak
2.17	toilet pers.	gietvloer	tegelwerk voorruimte/HPL toiletten	systeemplafond doorzak
2.18	werkkast	gietvloer	scan en sauswerk	systeemplafond doorzak
2.19	toilet	gietvloer	tegelwerk voorruimte/HPL toiletten	systeemplafond doorzak
2.20	toilet pers.	gietvloer	tegelwerk voorruimte/HPL toilet	systeemplafond doorzak
2.21	berging div.	marmoleum A	scan en sauswerk	lak
2.22	speel- en leerruimte	marmoleum A	scan en sauswerk+lambrisering	systeemplafond doorzak+bass plus
2.23	berging div.	marmoleum A	scan en sauswerk	lak
2.23	speel- en leerruimte	marmoleum A	scan en sauswerk+lambrisering	systeemplafond doorzak+bass plus
2.24	instructie reserve	marmoleum B	scan en sauswerk+lak	systeemplafond doorzak+bass plus
2.25	hal	marmoleum A	scan en sauswerk+lambrisering	systeemplafond doorzak

gewijzigd tov vorige versie

carree
ARCHITECTEN BNA

Musical 23, 1507 TS Zaandam
075 612 58 85
info@carree-architecten.nl
www.carree-architecten.nl

bladnr.: A006
Afwerkstaat

werk nr.: 23002
schaal:
afm: A2
datum: 24-04-2025
wijz. datum: 02-11-2026