



RAAMOVEREENKOMST

**Inspectie en onderhoud bomen
Gemeente Stichtse Vecht
STV-2025-001**

gemeente
**Stichtse
Vecht**

BOOM 
CONTRACT
ADVIES EN BEGELEIDING

RAAMOVEREENKOMST INSPECTIE EN ONDERZOEK BOMEN IN DE GEMEENTE STICHTSE VECHT

BESTEKSNUMMER:
STV-2025-001

OPDRACHTGEVER:
Gemeente Stichtse Vecht

VRIJGEGEVEN:
R. van Swieten

ADVISEUR:
Boomcontract

OPGESTELD:
W. Schokker

1. Algemeen

PAR

01 Opdrachtgever

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht
Endelhovenlaan 1
3601 GR Maarssen

02 Directie

De directie zal worden gevoerd door een nader aan te wijzen persoon. Deze persoon wordt in de gunningsbrief bekend gemaakt. Deze persoon kan per deelopdracht verschillen.

03 Locatie

De uit te voeren werken zijn gelegen binnen de gemeentegrenzen van gemeente Stichtse Vecht.

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. Uitvoeren cyclische boomveiligheidscontrole en onderhoudsinventarisatie van bomen en bosplantsoen
- b. Uitvoeren jaarlijkse inspectie van bomen
- c. Uitvoeren boomveiligheidsonderzoek (BVO)
- d. Uitvoeren Bomen Effect Analyse (BEA)
- e. Uitvoeren van bijkomende werkzaamheden

De aannemer heeft geen exclusief recht op het werk zoals beschreven staat in de raamovereenkomst. Dit omdat er overlap kan bestaan met andere contracten en werk door derden.

05 Tijdsbepaling

Het bestek betreft een raamovereenkomst met een looptijd van 2 jaar, met een optie tot verlenging van de looptijd van het contract van 2 keer 1 jaar.

De gemeente Stichtse Vecht heeft circa 30.000 bomen en 3.000 are bosplantsoen in beheer die in een cyclus van 3 jaar worden geïnspecteerd en onderhouden. Per jaar wordt circa 1/3 van de bomen geïnspecteerd. De in dit bestek opgenomen hoeveelheden betreffen fictieve hoeveelheden voor circa 2 jaar en niet de daadwerkelijk uit te voeren hoeveelheden.

Jaarlijks vindt er op basis van de resultaten van de inspectie, zoveel mogelijk geclusterd, bij diverse bomen een boomveiligheidsonderzoek (BVO) plaats.

Naast het uitvoeren van boomveiligheidsonderzoeken, maakt het op afroep uitvoeren van Bomen Effect Analyses onderdeel uit van het bestek.

De aannemer overlegt voor elke deelopdracht een planning met daarin opgenomen de door de opdrachtgever verstrekte startdatum, uitvoeringstermijn en opleveringsdatum. Voor de deelopdrachten geldt een startdatum van uiterlijk 4 weken na opdracht.

Bij het opstellen van de planning houdt de aannemer rekening met een aaneengesloten uitvoeringsperiode en met de gangbare productienormen. Voor de inspectiewerkzaamheden dient de aannemer uit te gaan van een gemiddelde productie van ten minste 2.000 bomen per week. De aannemer dient er rekening mee te houden dat hier meerdere inspecteurs voor nodig kunnen zijn.

Oplevering van de diverse onderzoeken dient uiterlijk binnen 6 weken na opdrachtverstrekking plaats te vinden. Indien het aantal boomveiligheidsonderzoeken meer dan 100 per deelopdracht betreft, dan geldt een uiterste oplevertermijn van 12 weken na opdrachtverstrekking.

Voor Bomen Effect Analyses geldt een oplevertermijn van 8 weken na opdrachtverstrekking.

Als geen overeenstemming bereikt wordt over de planning, start- en opleverdatum en uitvoeringsperiode behoudt de opdrachtgever zich het recht voor de deelopdracht door derden te laten uitvoeren.

Per deelopdracht zal bij overschrijding van de bovengenoemde opleveringsdata een boeteregeling van € 500,- per werkdag worden gehanteerd.

In afwijking op paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012 bedraagt het bedrag van de in deze paragraaf bedoelde korting € 500,- per dag.

06 Onderhoudstermijn

Een onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing.

PAR

07 Kwaliteitsborging

1. Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard RAW Bepalingen.
2. Na verlening van iedere deelopdracht wordt van de aannemer een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard RAW Bepalingen.

08 Verlengingscriteria

1. Verlenging van de overeenkomst is niet vanzelfsprekend en wordt uiterlijk 3 maanden voor het verstrijken van de looptijd door opdrachtgever eenzijdig aan opdrachtnemer meegedeeld. De opdrachtnemer mag dit niet weigeren.
2. Het niet verlengen van de opdracht geeft de inschrijver geen recht tot enige compensatie.
3. Bij verlenging van de overeenkomst zijn dezelfde eenheidsprijzen van toepassing als bij inschrijving.
4. Indexering op basis van artikel 01 04 01 van dit bestek.

09 Tussentijdse wijziging

1. Indien zich naar oordeel van één der partijen gedurende de looptijd van de overeenkomst omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat de andere partij naar maatstaf van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet mag verwachten, zullen partijen in overleg treden over de aanpassing van de overeenkomst.
2. Opdrachten tot uitvoering van werkzaamheden die niet in deze overeenkomst zijn geregeld, dienen separaat schriftelijk overeengekomen te worden.
3. Veranderingen in de overeenkomst dienen te allen tijde schriftelijk te worden vastgelegd en ondertekend.

10 Plaatselijke omstandigheden

De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging van het werkterrein, de los- en laadmogelijkheden, de bestaande situatie en alle andere gegevens die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van het werk.

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

Benodigde tekeningen en data worden digitaal in het gemeentelijke beheersysteem per deelopdracht door de opdrachtgever verstrekt. De opdrachtgever stelt de boompunten en boomsoort beschikbaar..

02 Peilen en hoofdafmetingen

N.v.t.

03 Kwaliteitsborging

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, rekening houden met de volgende bijwoonpunten:

- Inspectie van de eerste serie bomen per deelopdracht (250 stuks)
- Inspectie van de eerste serie bomen per wisseling inspecteur (250 stuks)
- Uitvoeren steekproef conform bepaling 01.25.08 in dit bestek
- Na uitvoering van de eerste serie boomveiligheidsonderzoeken per deelopdracht (circa 10 stuks) en na uitvoering van de eerste serie bomen per wisseling van boomtechnisch adviseur (circa 5 stuks).
- Na oplevering van de eerste Bomen Effect Analyse.

04 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Inschrijvingsbiljet
- Inschrijvingsstaat
- Cyclusindeling
- Opnamekenmerken visuele inspectie
- Opnamekenmerken visuele inspectie bosplantsoen
- Thema's paspoort

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
1			INSPECTIES			
			Bomen dienen geregistreerd te worden in het			
			registratiesysteem van de gemeente. De aannemer			
			dient zelf zorg te dragen voor de benodigde hardware.			
			Hardware dient te zijn voorzien van minimaal 4G			
			verbinding.			
111010	515599		Uitvoeren visuele inspectie binnen segmentgebied	st	20.000,00	F
			Betreft: uitvoeren visuele boomveiligheidscontrole en			
			onderhoudsinventarisatie, met hamer en prikstok indien			
			verdacht.			
			Locaties: diverse locaties binnen de gemeentegrenzen.			
			Inspectie per wijk (bomen aaneengesloten, frequentie:			
			3-jaarlijks)			
			Verrekenbaar per boom. Gegevens digitaal verwerken in			
			registratiesysteem.			
			Opname conform bijlage Opnamekenmerken Visuele			
			inspectie.			
111020	515599		Uitvoeren correcties boompunt op kaart	st	200,00	F
			Betreft: het uitvoeren van correcties op de			
			locatiebepaling op een nauwkeurigheid van 1,5 meter.			
			Correctie indien plaatsbepaling meer dan 2,5 meter			
			foutief is.			
			Locatie: diverse locaties binnen de gemeentegrenzen.			
			Verrekenbaar per boom. Gegevens digitaal verwerken in			
			registratiesysteem			
111030	515599		Boompunt op kaart toevoegen	st	300,00	F
			Betreft: het inmeten en intekenen van ontbrekende			
			bomen op een nauwkeurigheid van 1,5 meter.			
			Locatie: diverse locaties binnen de gemeentegrenzen.			
			Verrekenbaar per boom. Gegevens digitaal verwerken in			
			registratiesysteem.			
111040	515599		Uitvoeren visuele inspectie buiten segmentgebied	st	2.000,00	F
			Betreft: uitvoeren visuele boomveiligheidscontrole en			
			onderhoudsinventarisatie, met hamer en prikstok indien			
			verdacht.			
			Locatie: diverse locaties binnen de gemeentegrenzen.			
			1-Jaarlijkse inspectie (o.a. attentiebomen), bomen			
			buiten de cyclus.			
			Verrekenbaar per boom. Gegevens digitaal verwerken in			
			registratiesysteem.			
			Opname conform bijlage Opnamekenmerken Visuele			
			inspectie			
111050	515599		Uitvoeren visuele inspectie particuliere bomen	st	1.500,00	F
			Betreft: uitvoeren visuele boomveiligheidscontrole en			
			onderhoudsinventarisatie, met hamer en prikstok indien			
			verdacht.			
			Locatie: diverse locaties binnen de gemeentegrenzen			
			op particulier terrein. Werkzaamheden vallen buiten de			
			reguliere inspectie en worden niet tegelijkertijd			
			uitgevoerd.			
			Verrekenbaar per boom. Gegevens digitaal verwerken in			
			registratiesysteem.			
			Opname conform bijlage Opnamekenmerken Visuele			
			inspectie			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
111060	515599		Uitvoeren visuele inspectie bosplantsoenvakken Betreft: uitvoeren visuele boomveiligheidscontrole en onderhoudsinventarisatie, met hamer en prikstok indien verdacht. Locaties: diverse locaties binnen de gemeentegrenzen. Inspectie per wijk (bomen aaneengesloten, frequentie: 3-jaarlijks). Te behandelen bomen dienen te worden voorzien van een rode markering. Boomvormers in bosplantsoen die in aanmerking komen voor Boomveiligheidsonderzoek of vellen, dienen te worden ingeprikt op basis van bestekpost 111070. Verrekenbaar per are bosplantsoen. Gegevens digitaal verwerken in registratiesysteem. Opname conform bijlage Opnamekenmerken Visuele inspectie bosplantsoen.	are	2.700,00	F
111070	515599		Uitvoeren inprikken boomvormers Betreft: inprikken, bessen (rode verfmarkering) en invullen opnamekenmerken boomvormers. Verrekenbaar per boomvormer. Gegevens digitaal verwerken in registratiesysteem. Opname conform bijlage Opnamekenmerken Visuele inspectie bosplantsoen.	st	300,00	F
111080	515599		Opnemen van gegevens ten behoeve van het W-cijfer. Betreft: het opnemen van de boomtechnische kwaliteit van bomen ten behoeve van het zogenoemd boomwaarderingcijfer (W-cijfer). Betreft het opnemen van de conditie, toekomstverwachting en beheerbaarheid van de boom. Locaties: diverse locaties binnen de gemeentegrenzen. Beoordeling per wijk Verrekenbaar per boom. Gegevens digitaal verwerken in registratiesysteem. Beoordeling conform hoofdstuk 19 van het Handboek Bomen 2022.	st	1.000,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
2			BOOMVEILIGHEIDSONDERZOEK (BVO) Uitvoering volgens de werkwijze zoals omschreven in bepaling 01 25 01 lid 01 in deel 3 van dit bestek en in aanvulling/afwijking op hoofdstuk 11 van Handboek Bomen 2022.			
21			BVO regulier			
211			(Her)controle visuele inspectie			
211010	515599		(Her)controle visuele inspectie < 2 m + maaiveld Betreft: uitvoeren visuele (her)controle met evt. hamer en prikstok t.b.v. bepalen breukvastheid en/of stabiliteit Locatie: diverse locaties binnen de gemeentegrenzen. Bij bepaling breukvastheid minimale restwanddikte bepalen ter hoogte van gebrek d.m.v. SIA-methode als motivatie voor eventueel (nader) boomveiligheidsonderzoek. Verrekenbaar per boom. Rapportage conform: Overzicht 11.16.b/Standaard rapportage: Boomveiligheidsonderzoek/HB2022/H11.	st	50,00	F
211020	515599		(Her)controle visuele inspectie 2-6 m + maaiveld Betreft: uitvoeren visuele (her)controle op hoogte (2-6 m + maaiveld) met evt. hamer en prikstok t.b.v. bepalen breukvastheid. Locatie: diverse locaties binnen de gemeentegrenzen. Bij bepaling breukvastheid minimale restwanddikte bepalen ter hoogte van gebrek d.m.v. SIA-methode als motivatie voor eventueel (nader) boomveiligheidsonderzoek. Verrekenbaar per boom. Rapportage conform: Overzicht 11.16.b/Standaard rapportage: Boomveiligheidsonderzoek/HB2022/H11.	st	25,00	F
211030	515599		(Her)controle visuele inspectie > 6 m + maaiveld Betreft: uitvoeren visuele (her)controle op hoogte (> 6 m + maaiveld) met evt. hamer en prikstok t.b.v. bepalen breukvastheid. Locatie: diverse locaties binnen de gemeentegrenzen. Bij bepaling breukvastheid minimale restwanddikte bepalen ter hoogte van gebrek d.m.v. SIA-methode als motivatie voor eventueel (nader) boomveiligheidsonderzoek. Verrekenbaar per boom. Rapportage conform: Overzicht 11.16.b/Standaard rapportage: Boomveiligheidsonderzoek/HB2022/H11.	st	25,00	F
212			(Nader) boomveiligheidsonderzoek Indien noodzakelijk aanvullend op de (her)controle visuele inspectie.			
2121			<u>Geluidstomografie</u>			
212110	515599		Geluidstomografie Betreft: aanvullend op (her)controle visuele inspectie uitvoeren meting met geluidstomograaf (Picus) t.b.v. bepalen breukvastheid. Locatie: diverse locaties binnen de gemeentegrenzen. Uitvoering (indien onderbouwd) in combinatie met bestekspost 211010 . Verrekenbaar per boom. Rapportage conform: Overzicht 11.16.b/Standaard rapportage: Boomveiligheidsonderzoek/HB2022/H11.	st	10,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
212120	515599		Geluidstomografie op hoogte Betreft: aanvullend op (her)controle visuele inspectie uitvoeren meting met geluidstomograaf (Picus) t.b.v. bepalen breukvastheid op hoogte (> 2 m + maaiveld) Locatie: diverse locaties binnen de gemeentegrenzen. Uitvoering (indien onderbouwd) in combinatie met besteksposten 211020 en/of 211030 . Verrekenbaar per boom. Rapportage conform: Overzicht 11.16.b/Standaard rapportage: Boomveiligheidsonderzoek/HB2022/H11.	st	5,00	F
2122			<u>Weerstandsboring</u>			
212210	515599		Weerstandsboring Betreft: aanvullend op (her)controle visuele inspectie en geluidstomografie uitvoeren weerstandsboring (Restistograaf) t.b.v. bepalen breukvastheid. Locatie: diverse locaties binnen de gemeentegrenzen. Uitvoering (indien onderbouwd) in combinatie met bestekspost 212110 . Verrekenbaar per boom. Rapportage conform: Overzicht 11.16.b/Standaard rapportage: Boomveiligheidsonderzoek/HB2022/H11.	st	5,00	F
212220	515599		Weerstandsboring op hoogte Betreft: aanvullend op (her)controle visuele inspectie en geluidstomografie uitvoeren weerstandsboring (Restistograaf) t.b.v. bepalen breukvastheid op hoogte (> 2 m + maaiveld). Locatie: diverse locaties binnen de gemeentegrenzen. Uitvoering (indien onderbouwd) in combinatie met bestekspost 212120 . Verrekenbaar per boom. Rapportage conform: Overzicht 11.16.b/Standaard rapportage: Boomveiligheidsonderzoek/HB2022/H11.	st	5,00	F
2123			<u>Vrijleggen</u>			
212310	515599		Vrijleggen Betreft: aanvullend op (her)controle visuele inspectie vrijleggen van stamvoet, wortelaanzetten en/of stabiliteitswortels t.b.v. bepalen stabiliteit Locatie: diverse locaties binnen de gemeentegrenzen. Uitvoering (indien onderbouwd) in combinatie met bestekspost 211010 . Verrekenbaar per boom. Rapportage conform: Overzicht 11.16.b/Standaard rapportage: Boomveiligheidsonderzoek/HB2022/H11.	st	5,00	F
2124			<u>Trekproef</u>			
212410	515599		Trekproef Betreft: aanvullend op (her)controle visuele inspectie uitvoeren trekproef t.b.v. bepalen stabiliteit (inclinometrie) en/of breukvastheid (elastometrie) Locatie: diverse locaties binnen de gemeentegrenzen. Uitvoering: (indien onderbouwd en na goedkeuring opdrachtgever) in combinatie met bestekspost 211010 . Verrekenbaar per boom. Rapportage conform: Overzicht 11.16.b/Standaard rapportage: Boomveiligheidsonderzoek/HB2022/H11.	st	5,00	F
22			BVO urgent Uitvoering binnen 3 werkdagen.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
221			(Her)controle visuele inspectie (urgent)			
221010	515599		(Her)controle BVC < 2 m + maaiveld (urgent)	st	5,00	F
			Betreft: uitvoeren visuele (her)controle met evt. hamer en prikstok t.b.v. bepalen breukvastheid en/of stabiliteit			
			Locatie: diverse locaties binnen de gemeentegrenzen.			
			Bij bepaling breukvastheid minimale restwanddikte			
			bepalen ter hoogte van gebrek d.m.v. SIA-methode als			
			motivatie voor eventueel (nader)			
			boomveiligheidsonderzoek.			
			Verrekenbaar per boom.			
			Rapportage conform: Overzicht 11.16.b/Standaard			
			rapportage: Boomveiligheidsonderzoek/HB2022/H11.			
221020	515599		(Her)controle BVC 2-6 m + maaiveld (urgent)	st	5,00	F
			Betreft: uitvoeren visuele (her)controle op hoogte (2-6 m			
			+ maaiveld) met evt. hamer en prikstok t.b.v. bepalen			
			breukvastheid.			
			Locatie: diverse locaties binnen de gemeentegrenzen.			
			Bij bepaling breukvastheid minimale restwanddikte			
			bepalen ter hoogte van gebrek d.m.v. SIA-methode als			
			motivatie voor eventueel (nader)			
			boomveiligheidsonderzoek.			
			Verrekenbaar per boom.			
			Rapportage conform: Overzicht 11.16.b/Standaard			
			rapportage: Boomveiligheidsonderzoek/HB2022/H11.			
221030	515599		(Her)controle BVC > 6 m + maaiveld (urgent)	st	2,00	F
			Betreft: uitvoeren visuele (her)controle op hoogte (> 6 m			
			+ maaiveld) met evt. hamer en prikstok t.b.v. bepalen			
			breukvastheid.			
			Locatie: diverse locaties binnen de gemeentegrenzen.			
			Bij bepaling breukvastheid minimale restwanddikte			
			bepalen ter hoogte van gebrek d.m.v. SIA-methode als			
			motivatie voor eventueel (nader)			
			boomveiligheidsonderzoek.			
			Verrekenbaar per boom.			
			Rapportage conform: Overzicht 11.16.b/Standaard			
			rapportage: Boomveiligheidsonderzoek/HB2022/H11.			
222			(Nader) boomveiligheidsonderzoek (urgent)			
			Indien noodzakelijk aanvullend op de (her)controle BVC.			
2221			<u>Geluidstomografie (urgent)</u>			
222110	515599		Geluidstomografie (urgent)	st	2,00	F
			Betreft: aanvullend op (her)controle BVC uitvoeren			
			meting met geluidstomograaf (Picus) t.b.v. bepalen			
			breukvastheid.			
			Locatie: diverse locaties binnen de gemeentegrenzen.			
			Uitvoering (indien onderbouwd) in combinatie met			
			bestekspost 221010 .			
			Verrekenbaar per boom.			
			Rapportage conform: Overzicht 11.16.b/Standaard			
			rapportage: Boomveiligheidsonderzoek/HB2022/H11.			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
222120	515599		Geluidstomografie op hoogte (urgent) Betreft: aanvullend op (her)controle BVC uitvoeren met geluidstomograaf (Picus) t.b.v. bepalen breukvastheid op hoogte (> 2 m + maaiveld) Locatie: diverse locaties binnen de gemeentegrenzen. Uitvoering (indien onderbouwd) in combinatie met besteksposten 221020 en/of 221030 . Verrekenbaar per boom. Rapportage conform: Overzicht 11.16.b/Standaard rapportage: Boomveiligheidsonderzoek/HB2022/H11.	st	2,00	F
2222			<u>Weerstandsboring (urgent)</u>			
222210	515599		Weerstandsboring (urgent) Betreft: aanvullend op (her)controle BVC en geluidstomografie uitvoeren weerstandsboring (Restistograaf) t.b.v. bepalen breukvastheid. Locatie: diverse locaties binnen de gemeentegrenzen. Uitvoering (indien onderbouwd) in combinatie met bestekspost 222110 . Verrekenbaar per boom. Rapportage conform: Overzicht 11.16.b/Standaard rapportage: Boomveiligheidsonderzoek/HB2022/H11.	st	2,00	F
222220	515599		Weerstandsboring op hoogte (urgent) Betreft: aanvullend op (her)controle BVC en geluidstomografie uitvoeren weerstandsboring (Restistograaf) t.b.v. bepalen breukvastheid op hoogte (> 2 m + maaiveld). Locatie: diverse locaties binnen de gemeentegrenzen. Uitvoering (indien onderbouwd) in combinatie met bestekspost 222120 . Verrekenbaar per boom. Rapportage conform: Overzicht 11.16.b/Standaard rapportage: Boomveiligheidsonderzoek/HB2022/H11.	st	2,00	F
2223			<u>Vrijleggen (urgent)</u> <u>Vrijleggen (urgent)</u>			
222310	515599		Vrijleggen (urgent) Betreft: aanvullend op (her)controle BVC vrijleggen van stamvoet, wortelaanzetten en/of stabiliteitswortels t.b.v. bepalen stabiliteit Locatie: diverse locaties binnen de gemeentegrenzen. Uitvoering (indien onderbouwd) in combinatie met bestekspost 221010 . Verrekenbaar per boom. Rapportage conform: Overzicht 11.16.b/Standaard rapportage: Boomveiligheidsonderzoek/HB2022/H11.	st	2,00	F
2224			<u>Trekproef (urgent)</u>			
222410	515599		Trekproef (urgent) Betreft: aanvullend op (her)controle BVC uitvoeren trekproef t.b.v. bepalen stabiliteit (inclinometrie) en/of breukvastheid (elastometrie) Locatie: diverse locaties binnen de gemeentegrenzen. Uitvoering (indien onderbouwd) in combinatie met bestekspost 221010 . Verrekenbaar per boom. Rapportage conform: Overzicht 11.16.b/Standaard rapportage: Boomveiligheidsonderzoek/HB2022/H11.	st	5,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
3			BOMEN EFFECT ANALYSE (BEA) Uitvoeren volgens de werkwijze zoals omschreven in hoofdstuk 16 van Handboek Bomen 2022, inclusief: - Quicksan 'Indicatie verplantbaarheid' (17.11.a, HB 2022) - Monetaire waarde(-index) (19.13.d, HB 2022) - Quicksan 'Flora en Fauna' (artikel 01 25 10 lid 06 van dit bestek) De aannemer dient zelf zorg te dragen voor de benodigde hardware. Hardware dient te zijn voorzien van minimaal 4G verbinding.			
31			BEA-nulmeting Betreft stappen 1 t/m 3 van het BEA-Stappenplan (HB 2022, 16.11, BEA-Stappenplan).			
310020	515599		Uitvoeren BEA (1 boom) Betreft: uitvoeren BEA bij 1 boom op 1 projectlocatie. Locatie: diverse locaties binnen de gemeentegrenzen. Verrekenbaar per boom. Rapportage volgens bestekspostnummer 330010 .	st	10,00	F
310030	515599		Uitvoeren BEA (2 t/m 10 bomen) Betreft: uitvoeren BEA bij 2 t/m 10 bomen op 1 projectlocatie. Locatie: diverse locaties binnen de gemeentegrenzen. Verrekenbaar per boom. Rapportage volgens bestekspostnummer 330010 .	st	25,00	F
310040	515599		Uitvoeren BEA (11 t/m 25 bomen) Betreft: uitvoeren BEA bij 11 t/m 25 bomen op 1 projectlocatie. Locatie: diverse locaties binnen de gemeentegrenzen. Verrekenbaar per boom. Rapportage volgens bestekspostnummer 330010 .	st	50,00	F
310050	515599		Uitvoeren BEA (26 t/m 75 bomen) Betreft: uitvoeren BEA bij 26 t/m 75 bomen op 1 projectlocatie. Locatie: diverse locaties binnen de gemeentegrenzen. Verrekenbaar per boom. Rapportage volgens bestekspostnummer 330010 .	st	150,00	F
310060	515599		Uitvoeren BEA (76 t/m 150 bomen) Betreft: uitvoeren BEA bij 76 t/m 150 bomen op 1 projectlocatie. Locatie: diverse locaties binnen de gemeentegrenzen. Verrekenbaar per boom. Rapportage volgens bestekspostnummer 330010 .	st	200,00	F
32			BEA (vervolg) Aanvullend op BEA-nulmeting (posten 310020 t/m 310060) stappen 4 t/m 6 van het BEA-Stappenplan (HB 2022, 16.11, BEA-Stappenplan).			
320020	515599		Uitvoeren BEA (1 boom) Betreft: uitvoeren BEA bij 1 boom op 1 projectlocatie. Locatie: diverse locaties binnen de gemeentegrenzen. Verrekenbaar per boom. Rapportage volgens bestekspostnummer 330010 .	st	10,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
320030	515599		Uitvoeren BEA (2 t/m 10 bomen) Betreft: uitvoeren BEA bij 2 t/m 10 bomen op 1 projectlocatie. Locatie: diverse locaties binnen de gemeentegrenzen. Verrekenbaar per boom. Rapportage volgens bestekspostnummer 330010 .	st	25,00	F
320040	515599		Uitvoeren BEA (11 t/m 25 bomen) Betreft: uitvoeren BEA bij 11 t/m 25 bomen op 1 projectlocatie. Locatie: diverse locaties binnen de gemeentegrenzen. Verrekenbaar per boom. Rapportage volgens bestekspostnummer 330010 .	st	50,00	F
320050	515599		Uitvoeren BEA (26 t/m 75 bomen) Betreft: uitvoeren BEA bij 26 t/m 75 bomen op 1 projectlocatie. Locatie: diverse locaties binnen de gemeentegrenzen. Verrekenbaar per boom. Rapportage volgens bestekspostnummer 330010 .	st	150,00	F
320060	515599		Uitvoeren BEA (76 t/m 150 bomen) Betreft: uitvoeren BEA bij 76 t/m 150 bomen op 1 projectlocatie. Locatie: diverse locaties binnen de gemeentegrenzen. Verrekenbaar per boom. Rapportage volgens bestekspostnummer 330010 .	st	200,00	F
33			Opstellen rapportage (BEA-Advies)			
330010	515599		Opstellen rapportage Bomen Effect Analyse (BEA) Betreft: opstellen rapportage na uitvoering van veldonderzoek op projectlocatie (besteksposten 310020 t/m 320060). Verrekenbaar per rapportage. Rapportage conform hoofdstuk 16 van Handboek Bomen.2022.	st	30,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
4			Boomtaxatie Uitvoeren volgens de werkwijze zoals omschreven in hoofdstuk 15 van Handboek Bomen 2022.			
41			Veldonderzoek (Boomtaxatie)			
410020	515599		Uitvoeren boomtaxatie (1 boom) Betreft: uitvoeren boomtaxatie bij 1 boom op 1 projectlocatie. Locatie: diverse locaties binnen de gemeentegrenzen. Verrekenbaar per boom. Rapportage volgens bestekspostnummer 420010 .	st	5,00	F
410030	515599		Uitvoeren boomtaxatie (2 t/m 10 bomen) Betreft: uitvoeren boomtaxatie bij 2 t/m 10 bomen op 1 projectlocatie. Locatie: diverse locaties binnen de gemeentegrenzen. Verrekenbaar per boom. Rapportage volgens bestekspostnummer 420010 .	st	10,00	F
42			Opstellen rapportage (Boomtaxatie)			
420010	515599		Opstellen rapportage Boomtaxatie Betreft: opstellen rapportage na uitvoering van veldonderzoek op projectlocatie (besteksposten 410020 t/m 410030). Verrekenbaar per rapportage. Rapportage conform hoofdstuk 15 van Handboek Bomen.2022.	st	5,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
5			Verplantbaarheidsonderzoek Uitvoeren volgens de werkwijze zoals omschreven in hoofdstuk 17 van Handboek Bomen 2022.			
51			Veldonderzoek (Verplantbaarheidsonderzoek)			
510020	515599		Uitvoeren verplantbaarheidsonderzoek (1 boom) Betreft: uitvoeren verplantbaarheidsonderzoek bij 1 boom op 1 projectlocatie. Locatie: diverse locaties binnen de gemeentegrenzen. Verrekenbaar per boom. Rapportage volgens bestekspostnummer 520010 .	st	5,00	F
510030	515599		Uitvoeren verplantbaarheidsonderzoek (2 t/m 10 bomen) Betreft: uitvoeren verplantbaarheidsonderzoek bij 2 t/m 10 bomen op 1 projectlocatie. Locatie: diverse locaties binnen de gemeentegrenzen. Verrekenbaar per boom. Rapportage volgens bestekspostnummer 520010 .	st	10,00	F
52			Opstellen rapportage (Verplantbaarheidsonderzoek)			
520010	515599		Opstellen rapportage verplantbaarheidsonderzoek Betreft: opstellen rapportage na uitvoering van veldonderzoek op projectlocatie (besteksposten 510020 t/m 510030). Verrekenbaar per rapportage. Rapportage conform hoofdstuk 17 van Handboek Bomen.2022.	st	5,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
6			Groeiplaatsonderzoek			
			Uitvoeren volgens de werkwijze zoals omschreven in			
			hoofdstuk 18 van Handboek Bomen 2022.			
61			Veldonderzoek (Groeiplaatsonderzoek)			
610020	515599		Uitvoeren groeiplaatsonderzoek (1 boom)	st	5,00	F
			Betreft: uitvoeren groeiplaatsonderzoek bij 1 boom op 1			
			projectlocatie.			
			Locatie: diverse locaties binnen de gemeentegrenzen.			
			Verrekenbaar per boom. Rapportage volgens			
			bestekspostnummer 620010 .			
610030	515599		Uitvoeren groeiplaatsonderzoek (2 t/m 10 bomen)	st	10,00	F
			Betreft: uitvoeren groeiplaatsonderzoek bij 2 t/m 10			
			bomen op 1 projectlocatie.			
			Locatie: diverse locaties binnen de gemeentegrenzen.			
			Verrekenbaar per boom. Rapportage volgens			
			bestekspostnummer 620010 .			
62			Opstellen rapportage (Groeiplaatsonderzoek)			
620010	515599		Opstellen rapportage groeiplaatsonderzoek	st	5,00	F
			Betreft: opstellen rapportage na uitvoering van			
			veldonderzoek op projectlocatie (besteksposten 610020			
			t/m 610030).			
			Verrekenbaar per rapportage.			
			Rapportage conform hoofdstuk 18 van Handboek			
			Bomen 2022.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
7			OVERIGE			
71			Instructiemoment			
710010	515399		Bijwonen instructiemoment inspectie	keer	1,00	F
			Betreft instructiemoment inspectie conform artikel 01 25			
			02 lid 02 in deel 3 van dit bestek. Instructiemoment vindt			
			éénmalig plaats.			
710020	515399		Bijwonen instructiemoment onderzoek	keer	1,00	F
			Betreft instructiemoment onderzoek conform artikel 01			
			25 02 lid 03 in deel 3 van dit bestek. Instructiemoment			
			vindt éénmalig plaats.			
72			KLIC-melding			
720010	610099		KLIC-melding uitvoeren	st	10,00	F
			Betreft: KLIC-melding voorafgaand aan			
			graafwerkzaamheden en/of onderzoek. Relevante			
			KLIC-gegevens dienen verwerkt te worden in de			
			betreffende onderzoeksrapportage.			
			Aantal uit te voeren KLIC-meldingen i.o.m. directie.			
73			Verkeersmaatregelen			
			Verkeersmaatregelen worden alleen in de deelopdracht			
			opgenomen bij bomen t.b.v. onderzoek bij bomen die			
			binnen 20 meter van het wegprofiel staan. Dit betreft			
			alleen de bomen waar daadwerkelijk een afzetting			
			geplaatst moet worden en heeft niet automatisch			
			betrekking op alle bomen in het onderzoek. Deze posten			
			kunnen alleen worden toegepast op aangeven van de			
			directie.			
730010	620299		Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg.	st	5,00	F
			Ten behoeve van: Alle werkzaamheden die conform dit			
			bestek uitgevoerd worden en waarbij			
			verkeersvoorzieningen noodzakelijk zijn.			
			Dit ter beoordeling door de aannemer (V&G-plan)			
			De resultaatsverplichting 'stuks' betreft het aantal			
			bomen langs het betreffende wegtype waarbij			
			werkzaamheden uit dit bestek worden verricht.			
			Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks			
			'Werk in Uitvoering' figuurnummer dat van toepassing is			
			op de betreffende situatie.			
			Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: V _{wiu} = 30			
			km/h			
			Met materiaal van de aannemer			
730020	620299		Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	st	10,00	F
			Ten behoeve van: Alle werkzaamheden die conform dit			
			bestek uitgevoerd worden en waarbij			
			verkeersvoorzieningen noodzakelijk zijn.			
			Dit ter beoordeling door de aannemer (V&G-plan)			
			De resultaatsverplichting 'stuks' betreft het aantal			
			bomen langs het betreffende wegtype waarbij			
			werkzaamheden uit dit bestek worden verricht.			
			Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks			
			'Werk in Uitvoering' figuurnummer dat van toepassing is			
			op de betreffende situatie.			
			Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: V _{wiu} = 30			
			km/h			
			Met materiaal van de aannemer			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
730030	620299		Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden. Ten behoeve van: Alle werkzaamheden die conform dit bestek uitgevoerd worden en waarbij verkeersvoorzieningen noodzakelijk zijn. Dit ter beoordeling door de aannemer (V&G-plan) De resultaatsverplichting 'stuks' betreft het aantal bomen langs het betreffende wegtype waarbij werkzaamheden uit dit bestek worden verricht. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer dat van toepassing is op de betreffende situatie. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h Met materiaal van de aannemer	st	10,00	F
77			LICENTIE IBIS-BESTEKSADMINISTRATIE			
770010	510099		Licentiekosten IBIS-besteksadministratie Betreft de kosten van een geldige en operationele jaar licentie voor het gebruik van de IBIS-besteksadministratie module ten behoeve van het administreren van de werkzaamheden gedurende de looptijd van de overeenkomst.	jaar	2,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
8			TER BESCHIKKING STELLEN				
810			Algemeen				
810010	100501		Inzetten van werknemer.	uur	16,00	F	
			boomtechnisch adviseur (ETT) inclusief vervoer en				
			benodigde apparatuur.				
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de				
			directie op te dragen werkzaamheden				
		.9.	Gecertificeerd European Tree Technician (ETT)				
810020	100501		Inzetten van werknemer.	uur	16,00	F	
			Data Inspecteur bomen inclusief vervoer en benodigde				
			apparatuur.				
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de				
			directie op te dragen werkzaamheden				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
9			Staartposten			

3. Bepalingen

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief

01 01 Algemene bepalingen

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

- 01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2024 Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2024 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
- 03 Alle in dit bestek beschreven werkzaamheden dienen (voor zover niet specifiek anders omschreven) te worden uitgevoerd conform het Handboek Bomen 2022, voor zover de in dit bestek gestelde eisen niet afwijken van de teksten in dit handboek. Aantoonbare kennis van het Handboek Bomen 2022 is verplicht.
- 04 Bij tegenstrijdigheden tussen de Standaard en het onder lid 03 genoemde Handboek Bomen prevaleert het in lid 03 genoemde Handboek Bomen boven de Standaard. De volledige volgorde van prevaleren is: 1. Bestek, 2. Handboek Bomen, 3. Standaard RAW, 4. UAV 2012, 5. Inkoopvoorwaarden gemeente Stichtse Vecht, 6. Overigen.
- 05 Het Handboek Bomen 2022 is tegen betaling van € 225,- verkrijgbaar bij Norminstituut Bomen; www.norminstituutbomen.nl
- 06 Op dit werk zijn tevens de algemene inkoopvoorwaarden van gemeente Stichtse Vecht van toepassing.

01 01 07 Overige algemene bepalingen

- 01 De directie is gerechtigd opdrachten voor opvolgende werkonderdelen op te schorten, respectievelijk niet (meer) te verlenen, zolang voorafgaande en/of lopende (deel)opdrachten niet naar behoren zijn uitgevoerd en opgeleverd, respectievelijk indien daarover lopend dispuut of geschil nog niet is opgelost.
- 02 In afwijking van artikel 01.21.04 van de standaard RAW bepalingen gelden eventuele kortingen opgenomen in de inschrijvingsstaat ook bij eventuele verlenging.
- 03 Voor alle in dit bestek genoemde verplichtingen voor de aannemer, waarvoor geen aparte bestekspost in deel 2.2 is opgenomen, dienen de kosten hiervoor in de eenheidsprijzen op de inschrijvingsstaat inbegrepen te zijn. De aannemer heeft hiervoor geen recht op meerwerk.
- 04 In afwijking van paragraaf 36 lid 5 van de UAV 2012 heeft de aannemer geen aanspraak op verrekening van meerwerk als een opdracht tot bestekswijziging niet schriftelijk aan de aannemer is opgedragen. Een opdracht tot bestekswijziging kan ook uit een verslag van een bouwvergadering blijken, mits het betreffende verslag door de gemeente is opgesteld of ondertekend.

01 01 08 Vertegenwoordiging aannemer

- 01 Indien de aannemer zich in zaken betreffende het werk wil laten vertegenwoordigen, wordt een volmacht verlangd als bedoeld in paragraaf 4 van de UAV 2012.
- 02 De voertaal in dit werk is Nederlands. Alle schriftelijke en mondelinge communicatie dient in deze taal te geschieden.

01 04 Betalingsregeling: risicoregeling

HFD PAR ART LID

01 04 01 Wijzigingen in de loonkosten en kosten bestanddelen

- 01 Bij wijzigingen in loonkosten, in kosten van brandstofbestanddelen en in kosten van bouwstoffen geschiedt geen verrekening, het bepaalde in de artikelen 01.04.02 t/m 01.04.06 van de Standaard is op deze groepen niet van toepassing.
- 02 Na 1 jaar en bij eventuele verlenging(en) van het contract zal het loonkosten- en het brandstofkostenbestanddeel worden geïndexeerd conform de CROW-index.
Dit zal plaatsvinden middels de volgende uitgangspunten:
- Het loonkostenbestanddeel waarmee gerekend dient te worden betreft 70% van de aanneemsom.
 - Het brandstofbestanddeel waarmee gerekend dient te worden betreft 10% van de aanneemsom.
 - Er wordt gerekend met de door de CROW beschikbaar te stellen Indexen ten behoeve van de Risicoregeling GWW 1995.
 - De verrekening geschiedt jaarlijks voorafgaand aan het contract-/verlengingsjaar per 1 januari. Er wordt dus niet gedurende of achteraf over een contractjaar geïndexeerd.
 - Als basis voor de berekening van het indexeringspercentage, wordt het CROW-indexgetal gebruikt van 1 oktober van het jaar daarvoor.
 - Berekening indexatie moet ter goedkeuring worden voorgelegd aan opdrachtgever.
 - Voorbeeldberekening, indexering 2025 loonkosten:

$$((L_n - L_a) / L_a) \times L_b = ((237,4 - 216,4) / 216,4) \times 70\% = + 6,79\%$$
 ten opzichte van de prijzen in 2024.
 Waarbij:
 L_n = Loonkostenindex okt. 2024 = 237,4
 L_a = Loonkostenindex okt. 2023 = 216,4
 L_b = Loonkostenbestanddeel = 70%
 - Voorbeeldberekening, indexering 2025 brandstoffen:

$$((L_n - L_a) / L_a) \times L_b = ((307,7 - 346,3) / 346,3) \times 10\% = - 1,11\%$$
 ten opzichte van de prijzen in 2024.
 Waarbij:
 B_n = Brandstofkostenindex okt. 2025 = 307,7
 B_a = Brandstofkostenindex okt. 2024 = 346,3
 B_b = Loonkostenbestanddeel = 10%

01 05 Betalingsregelingen: declaraties

01 05 01 Indienen declaraties

- 01 De declaraties moeten digitaal worden ingediend op het e-mailadres zoals vermeld op de opdrachtbrief met daarbij een cc naar de toezichthouder en directievoerder.
- Op de declaratie het verplichtingsnummer en het besteksnummer vermelden en als bijlage een door de directie goedgekeurde termijnstaat toevoegen.

01 06 Betalingsregelingen: Deelopdrachten

01 06 03 Betalingen van en kortingen op de deelopdrachten

- 01 In aanvulling op artikel 01.02.04 lid 01 van de Standaard wordt het volgende bepaald:
- a. Indien uit de controle na de uitvoering van de werkzaamheden van een deelopdracht blijkt dat het beoogde kwaliteitsniveau is behaald, wordt de declaratie in behandeling genomen;
 - b. Bij constatering van afwijkingen op het kwaliteitsbeeld volgens het Handboek Bomen 2022 dient de aannemer de geconstateerde afwijkingen eerst te herstellen voordat de declaratie in behandeling wordt genomen.
 - c. De directie stelt de aannemer op de hoogte van haar bevindingen binnen 4 werkdagen na het verstrijken van de controletermijn zoals omschreven in artikel 01.02.02 lid 01 van de Standaard.

01 06 04 Grootte van de betalingstermijn

- 01 In aanvulling op artikel 01.02.03 lid 02 van de Standaard wordt een eenheid product van een productgerichte resultaatsverplichting alleen dan in de berekening opgenomen als het product volledig is gerealiseerd en voldoet aan de resultaatsverplichting.

HFD PAR ART LID

01 06 05 RAW-raamovereenkomst: verschijnen van de betalingstermijn van een deelopdracht

- 01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 03 van de Standaard verschijnt de betalingstermijn voor een deelopdracht met een uitvoeringsduur, die korter dan of gelijk aan 8 weken is, direct na de oplevering van de deelopdracht.

01 07 Zekerheidstelling

01 07 01 Waarde en vorm zekerheidstelling

- 01 Van de aannemer wordt geen zekerheidstelling verlangd als bedoeld in paragraaf 43a van de UAV 2012.

01 08 Bijdragen

01 08 03 Bijdrage RAW-systematiek

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.

01 11 Verband met andere werken

01 11 01 Werken, die in elkander grijpen

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- calamiteiten onderhoud door of in opdracht van de eigen dienst;
 - snoeiwerk aan bomen en beplantingen, inboetwerkzaamheden door derden of eigen dienst;
 - vegen van de verharding door of in opdracht van de eigen dienst;
 - verwijderen van zwerfvuil door of in opdracht van de eigen dienst;
 - onderhoud aan overige groenvoorzieningen en watergangen die niet onder de uitvoering van dit bestek vallen door of in opdracht van de eigen dienst;
 - herinrichting van wijken, groenrenovaties volgens gemeentebreed contract (Raamcontract) of door andere aannemers;
 - door derden op of in nabijheid van het werkterrein uit te voeren werkzaamheden, derden zijn bijv. bewoners, gemeente, bouwaannemers e.d.;
 - door andere aannemers uit te voeren werkzaamheden, zoals bijv. plaatsen hekwerken of terreininrichtingselementen, leggen van kabels en leidingen, verhardingswerk, groenwerk en dergelijke.

01 13 Algemeen tijdsschema, werkplan en dergelijke

01 13 01 Algemeen

- 01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdsschema verlangd, als bedoeld in paragraaf 26 van de UAV 2012. In dit algemene tijdsschema dienen tevens de te nemen verkeersmaatregelen te worden aangegeven.
- 02 Onderbreking van werkzaamheden mag alleen na toestemming en dient minimaal 1 dag van tevoren bij de directie te worden gemeld.

01 13 02 Werktijden

- 01 Het is, zonder toestemming van de directie, niet toegestaan werkzaamheden te verrichten tussen 19:00 en 7:00 uur.
- 02 Er mag zonder toestemming van de directie niet gewerkt worden op zaterdag, zondag en nationale feestdagen.

HFD PAR ART LID

01 13 03 Gedetailleerd werkplan

- 01 Naast een algemeen tijdsschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan verlangd, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012. Dit werkplan omvat:
- in te zetten specifieke machines of materieel ter voorkoming van schade.
 - bij de in te zetten deskundigheid graag vermelden over welke deskundigheidscriteria diegene beschikt.
- 02 De kosten van de in lid 01 genoemde zaken dienen in de eenheidsprijzen op de inschrijvingsstaat te zijn inbegrepen.
- 03 Het werkplan en eventuele inzet van andere dan in het gedetailleerde werkplan omschreven machines, hulpmiddelen en werkwijze dienen door de directie te worden goedgekeurd.

01 13 06 Algemeen

- 01 Het werk start na gunning in overleg met de opdrachtgever. De uitvoering zal plaatsvinden middels deelopdrachten. Per deelopdracht zal door de opdrachtgever aan de aannemer een redelijke startdatum, uitvoeringstermijn en opleverdatum worden overlegd. De aannemer dient zijn werkzaamheden binnen de door de opdrachtgever aan te geven uitvoeringstermijn aaneengesloten uit te voeren.

01 13 07 Dagboek, lijsten en rapporten

- 01 In aanvulling op paragraaf 27 lid 7 van de UAV 2012 levert de aannemer een (digitaal) ondertekende lijst in inhoudende het gestelde in paragraaf 27 lid 1 van de UAV 2012.
- 02 In aanvulling op artikel 01.02.04 van de Standaard dient aannemer besteksadministratie uit te voeren in IBIS-besteksadministratie.
- 03 De kosten van de in lid 02 genoemde zaken dienen in de eenheidsprijzen op de inschrijvingsstaat te zijn inbegrepen. De kosten voor de licentie kunnen verrekend worden onder bestekspost 770010.

01 15 Reclame

01 15 01 Reclameborden

- 01 Het plaatsen van reclameborden is niet toegestaan.
- 02 Werknemers, machines en vervoermiddelen dienen herkenbaar te zijn als werkzaam voor de aannemer.
- 03 Werknemers, machines en vervoermiddelen van onderaannemers dienen herkenbaar te zijn met het logo van hoofdaannemer.

01 16 Verzekeringen

HFD PAR ART LID

01 16 03 WA-verzekering

- 01 Door en voor rekening van de aannemer moet een uitgebreide wettelijke aansprakelijkheidsverzekering worden afgesloten. De verzekerden moeten zijn de opdrachtgever, de adviseur(s), de adviesbureau(s), de constructeur(s), de directie, de aannemer, de mede- en onderaannemers, de leveranciers en andere bij de uitvoering van de opdracht betrokken partijen.
- 02 De WA-verzekering dient dekking te bieden tegen:
- Het risico van aansprakelijkheid voor schade aan goederen van derden, en de daaruit voortvloeiende gevolgschade, alsmede voor dood en/of lichamelijk letsel van personen, veroorzaakt i.v.m. de uitvoering van het werk; onder de hiervoor genoemde goederen van derden dienen tevens de eigendommen van derden te zijn begrepen, welke die verzekerden ter bewerking zijn toevertrouwd.
 - Materiële schade aan eigendommen van de opdrachtgever, veroorzaakt in verband met de uitvoering van het werk.
- 03 De verzekerde som voor de WA dient minimaal € 1.250.000,- per geval en minimaal € 2.500.000,- per jaar te bedragen.

01 16 04 Verzekeringen door aannemer

- 01 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel waarvan de burgerlijke aansprakelijkheid waartoe dit materieel aanleiding kan geven is gedekt door een verzekering (WAM). Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn medeverzekerd op deze polis inclusief schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke alsmede schade door regiefouten.

01 21 RAW-raamovereenkomst

01 21 02 RAW-raamovereenkomst: redelijkerwijs te verwachten omzet

- 01 De aannemer mag redelijkerwijs verwachten dat onder de RAW-raamovereenkomst voor ca. € 489.200 over de totale looptijd van 4 jaar aan deelopdrachten zal worden verstrekt. Aan de voorgaande indicatie kunnen geen rechten worden ontleend. De indicatie dient louter om potentiële inschrijvers een globaal beeld te geven van de omvang van de opdracht.
- 02 Gemeente Stichtse Vecht is gerechtigd de RAW-raamovereenkomst en deelopdrachten op te zeggen met een opzegtermijn van een (1) maand, indien de geraamde maximale waarde van de raamovereenkomst is bereikt of dreigt te worden overschreden, zonder dat daardoor voor aannemer enig recht op schadevergoeding ontstaat. Ook is de opdrachtgever buiten de genoemde omzet uit lid 01 van deze bepaling bevoegd om ervoor te kiezen in het bestek genoemde werkzaamheden door derden uit te laten voeren.
- 03 De geraamde maximale waarde van de opdracht bedraagt inclusief verlengingen, opties en een (risico)marge in verband met onvoorziene omstandigheden: € 638.120,00 (exclusief BTW).

01 22 Kortingen

HFD PAR ART LID

01 22 01 Korting

- 01 Het niet nakomen van de in het bestek opgenomen bepalingen en eisen is een overtreding. Wanneer er een overtreding wordt geconstateerd, wordt deze door de opdrachtgever ingedeeld in één van de in lid 02 genoemde categorieën, met uitzondering van hetgeen is vermeld in deel 1 onder 05 Tijdsbepaling, voor te late (deel)oplevering is de daar genoemde korting van toepassing.
- 02 De categorieën waarin overtredingen ingedeeld worden zijn:
- Schade
 - Schade als gevolg van slechte kwaliteit werk
 - Veiligheid medewerkers
 - Veiligheid omgeving
 - Niet nakomen beloftes en/of constatering afwijking tussen datgene wat bij de inschrijving in het plan van aanpak is aangegeven en de daadwerkelijke uitvoering.
- 03 Wanneer er voor de eerste keer binnen één categorie een overtreding wordt geconstateerd, geldt dit als een waarschuwing.
- 04 Wanneer er voor de tweede keer binnen één categorie een overtreding wordt geconstateerd, wordt er een korting opgelegd van € 500,- per geval, tenzij anders aangegeven in dit bestek.
- 05 De opdrachtgever heeft het recht de opdracht stop te zetten en deze contractovereenkomst te ontbinden wanneer in de in lid 02 genoemde categorieën meer dan 3 overtredingen plaatsvinden per jaar.
- 06 De opdrachtnemer heeft geen recht op een vergoeding wanneer de opdracht conform lid 05 is beëindigd.
- 07 Als aanvulling geldt bij schade, dat naast de korting het herstellen van de schade ook voor rekening is van de aannemer. Tevens wordt bij onherstelbare schade de schade verhaald op de aannemer, naast de in dit hoofdstuk genoemde korting.
- 08 Bij algemene afwijkingen/overtredingen zal er een boete worden opgelegd. Deze boete bedraagt € 500,- per situatie per dag

01 23 Informatieoverdracht

01 23 01 Bouwvergaderingen

- 01 Tijdens de uitvoeringsperioden zullen éénmaal per 4 weken, of indien de directie dit nodig acht frequenter, bouwvergaderingen worden gehouden met de opdrachtgever, directie, aannemer en andere door de directie te bepalen personen of instanties.
- 02 De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen mits deze 3 werkdagen van tevoren zijn aangekondigd.
- 03 Van deze vergaderingen worden door de directie notulen opgemaakt, die zowel door de aannemer als door de directie voor akkoord moeten worden getekend.
- 04 Indien de aannemer zich niet met de inhoud van de notulen kan verenigen, is hij verplicht te ondertekenen doch onder toevoeging van een aantekening waaruit blijkt tegen welk gedeelte en om welke redenen hij bezwaar heeft.

01 23 02 Meldplicht afwijkingen en overige vreemde zaken

- 01 Bij het constateren van afwijkingen en/of vreemde zaken aan of nabij bomen tijdens de werkzaamheden, dient de aannemer dit dezelfde dag te melden bij de directie. Als het iets dergelijks betreft waarbij de veiligheid in het geding komt dan dient de aannemer dit per direct te melden bij de directie.

HFD PAR ART LID

01 23 04 Digitaal administreren uitgevoerde werkzaamheden

- 01 De digitale administratie van de uitgevoerde werkzaamheden, zoals opgenomen in deel 2.2 dient dagelijks te worden bijgewerkt in het registratiesysteem van de gemeente.
- 02 Bij afronding van een deelopdracht dient de aannemer de digitale administratie van de werkzaamheden die binnen deze deelopdracht vallen in zijn geheel bij de opdrachtgever aan te leveren uiterlijk 2 werkdagen na afronding deelopdracht.
- 03 De aannemer dient zelf over de juiste hardware te beschikken met internet toegang en browser (Firefox, Safari of Chrome). De kosten voor de hardware, het dataverbruik en eventuele storingen dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

01 24 Bijwoonpunten

01 24 01 Bijwoonpunten

- 01 De aannemer dient een bijwoonpunt per deelopdracht in acht te nemen na het inspecteren van de eerste serie bomen (250 stuks), ook dient de aannemer een bijwoonpunt in acht te nemen na het inspecteren van de eerste serie bomen (250 stuks) na wisseling van de inspecteur. De directie zal daarna de werkzaamheden samen met de aannemer beoordelen en schriftelijk vastleggen.
- 02 De aannemer dient een bijwoonpunt per deelopdracht in acht te nemen na uitvoering van de eerste serie boomveiligheidsonderzoeken (circa 10 stuks), ook dient de aannemer een bijwoonpunt in acht te nemen na uitvoering van de eerste serie boomveiligheidsonderzoeken (circa 5 stuks) na wisseling van de boomtechnisch adviseur. De directie zal daarna de werkzaamheden samen met de aannemer beoordelen en schriftelijk vastleggen.
- 03 De aannemer dient een bijwoonpunt per deelopdracht in acht te nemen na oplevering van de eerste Bomen Effect Analyse. De directie zal daarna de werkzaamheden samen met de aannemer beoordelen en schriftelijk vastleggen.
- 04 Het bijwoonpunt wordt georganiseerd door de opdrachtgever, behalve bij aanpassing/wisseling van de inspecteur/boomtechnisch adviseur en het daaruit voortvloeiende nieuwe bijwoonpunt. Dit bijwoonpunt komt dan voor rekening van de aannemer à € 600,- per keer.

01 25 Bijkomende werkzaamheden/verplichtingen

01 25 01 Werkwijze boomveiligheidsonderzoek

- 01 Ten behoeve van het bepalen of en op welke wijze het (uit de visuele inspectie geadviseerde) boomveiligheidsonderzoek moet worden uitgevoerd, start het boomveiligheidsonderzoek met een (her)controle visuele inspectie. Tijdens deze visuele (her)controle dient per boom beoordeeld en onderbouwd te worden of (nader) boomveiligheidsonderzoek noodzakelijk is en welke onderzoeksmethodiek en -apparatuur hiervoor nodig is.
De keuze en motivering dient per boom verwerkt te worden in de rapportage van het Boomveiligheidsonderzoek. Behoudens het toepassen van de trekproef, kan het vervolg van het boomveiligheidsonderzoek, eventueel met specifieke meetapparatuur, in één werkgang uitgevoerd worden. De keuzes en motivaties worden beoordeeld door een European Tree Technician van of namens de gemeente en tijdens de bouwvergaderingen worden deze onderbouwingen besproken en geëvalueerd.
Het uitvoeren van trekproeven vindt uitsluitend plaats na toestemming van de directie.

HFD PAR ART LID

01 25 02 Instructiemoment

- 01 Bij het uitvoeren van de inspectie- en/of onderzoekswerkzaamheden is de kwaliteit van het opgeleverde werk van de boomveiligheidscontroleur/boomtechnisch adviseur van groot belang. Er wordt bij uitvoering van de inspectie en/of onderzoeken dan ook een kwaliteitscontrole uitgevoerd, die betrekking heeft op de kwaliteit van de inspectie en de juiste inzet van onderzoeksapparatuur tijdens het boomveiligheidsonderzoek.
- 02 Opdrachtgever organiseert 1 instructiebijeenkomst van maximaal een halve dag t.b.v. uitleg van de inspectie en toepassing van de opnamekenmerken. Deelname hieraan is verplicht. Hierbij dienen minimaal aanwezig te zijn namens de opdrachtnemer: projectleider en boomveiligheidscontroleur(s). Deze kosten kunnen worden verrekend op post 710010 van deel 2.2 uit dit bestek.
- 03 Opdrachtgever organiseert 1 instructiebijeenkomst van maximaal een halve dag t.b.v. uitleg van het boomveiligheidsonderzoek, het bepalen van de noodzaak voor het inzetten van onderzoeksapparatuur/vervolg onderzoek ((Nader) boomveiligheidsonderzoek) en rapporteren. Deelname hieraan is verplicht. Hierbij dienen minimaal aanwezig te zijn namens de opdrachtnemer: projectleider en boomtechnisch adviseur(s). Deze kosten kunnen worden verrekend op post 710020 van deel 2.2 uit dit bestek.

01 25 03 Administratie

- 01 Per 5.000 bomen dient door de uitvoerende partij een termijnstaat, conform de inschrijvingsstaat, te worden opgesteld. Deze moet uiterlijk de woensdag in de week na de productie in bezit van de directie zijn. De termijnstaat moet gelijk lopen met de aangeleverde data ten behoeve van een steekproef (deeloplevering). Bij de laatste termijn van de deelopdracht wordt in overleg met de directie het totale aantal bomen bepaald.
- 02 Termijnstaten kunnen worden ingediend na goedkeuring van de steekproef.
- 03 Bij overschrijden van de hoeveelheden van de deelopdracht, dient dit tijdig te worden gemeld aan de opdrachtgever.

01 25 04 Administratieve kwaliteitseisen

- 01 De door de opdrachtnemer aangeleverde data moet eenduidig, volledig en helder zijn ingevuld.
- 02 De locatiebepaling van de bomen moet geschieden tot op 1,5 meter nauwkeurig.

01 25 05 Technische kwaliteitseisen

- 01 Individueel onderhouden en beheerde bomen worden als boompunt geregistreerd. Ontbrekende boompunten op eigendomsgrond van de opdrachtgever dienen te worden geïnventariseerd als boom. Gezamenlijk onderhouden en beheerde bomen (bosplantsoen) worden niet als boompunt geregistreerd.

01 25 06 Veiligheid en omgeving

- 01 De boomveiligheidscontroleur beantwoordt netjes en beleefd algemene vragen over zijn werk aan belangstellenden. Bij specifieke vragen met betrekking tot klachten verwijst hij naar het klachtenmeldpunt van de gemeente.
- 02 Bij het signaleren van bomen met acuut gevaar (urgentieklasse urgent) informeert de boomveiligheidscontroleur nog diezelfde dag telefonisch de directie. Uiterlijk de daaropvolgende kalenderdag dient de boomveiligheidscontroleur zijn telefonische melding per e-mail te bevestigen. Het e-mailbericht dient minimaal het boomnummer, een foto van de betreffende boom en een beknopte omschrijving van het gebrek te bevatten.

HFD PAR ART LID

01 25 08 Steekproef en bonus/malus

- 01 De steekproef bestaat uit een veldtoets van ten minste 100 willekeurig gekozen bomen uit de aangeleverde data. Deze veldtoets is bedoeld om tegenstrijdigheden tussen de geregistreerde data en de werkelijke situatie te beoordelen. Er wordt minimaal 1 keer per termijn een steekproef uitgevoerd.
- 06 Er dient voor de steekproef een minimale score per thema behaald te worden conform bijlage thema's paspoort.
- | | |
|------------------------|--------|
| Locatie | 90 % |
| Boomgegevens | 95 % |
| Boomhoogte en conditie | 93 % |
| Veiligheid | 97 % |
| Onderhoud | 90 % |
| Specifiek onderhoud | 90 % |
| Totaal gemiddelde | 92,5 % |
- 07 Indien de minimale vereiste score niet wordt behaald, is de opdrachtnemer verantwoordelijk voor het binnen 2 weken herstellen van de volledige inspectie. Alle herstelkosten zijn voor rekening van de opdrachtnemer. Bij een hercontrole zal er weer een steekproef worden afgenomen conform de in lid 01 beschreven methode. Als na 2 hercontroles de minimale vereiste score nog niet is behaald, heeft de opdrachtgever het recht het contract te ontbinden.
- 08 Indien een hoger percentage op de steekproef is behaald dan gemiddeld 95%, wordt er een bonus toegekend van 5% over de betreffende termijnstaat. Deze bonus wordt alleen toegekend wanneer de minimale score per thema is behaald.
- Rekenvoorbeeld:
De som van de termijnstaat bedraagt € 10.000,-.
Na de steekproef blijkt dat er een score is behaald van 96%.
De bonus op de som van de termijnstaat bedraagt € 10.000 x 5% = € 500,-
- 09 Indien een lager percentage op de steekproef wordt behaald dan gemiddeld 90%, wordt er een malus toegekend van 10% over de betreffende termijnstaat.
- Rekenvoorbeeld:
De som van de termijnstaat bedraagt € 10.000,-.
Na de steekproef blijkt dat er een score is behaald van 85%.
De malus op de som van de termijnstaat bedraagt € 10.000 x 10% = € 1.000,-
- 10 De bonus/malus is niet van toepassing op eventuele hercontroles.
- 11 In het geval dat de steekproef is behaald, dienen de herstelpunten wel te worden aangepast. De herstelpunten dienen vertaald te worden naar structuurniveau en hierop te worden aangepast.

01 25 09 Overige

- 02 Het behalen van de planningsafspraken is de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer. Dit omvat tevens het risico van uitloop als gevolg van afkeuring van de steekproef.
- 03 Een wijziging in de planning voor wat betreft steekproefmomenten dient minimaal 1 week van tevoren te worden gemeld.
- 04 Bij discussie wordt te allen tijde eerst geprobeerd door middel van argumenten overeenstemming te bereiken tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever. Indien dit niet mogelijk blijkt, kan een onafhankelijke partij worden ingeschakeld die door opdrachtnemer en opdrachtgever wordt aanvaard. De kosten hiervan worden betaald door de in het ongelijk gestelde partij.

HFD PAR ART LID

01 25 10 Kwaliteitseisen BVO/BEA

- 01 Het onderzoek dient te worden uitgevoerd door een persoon die aantoonbaar de certificering European Tree Technician (ETT) bezit.
- 02 Het onderzoek dient te worden uitgevoerd conform de kwaliteitseisen en resultaatsverplichtingen in Handboek Bomen 2022.
- 03 Bij het onderzoek dient gekozen te worden voor de minst destructieve methode(n). Het onderzoek mag niet leiden tot onnodige schade aan te handhaven bomen.
- 04 Bij de bepaling van de breukvastheid met behulp van de geluidstomograaf (Picus), dient de afstand tussen de meetpunten maximaal 40 cm te bedragen.
- 05 De toegepaste onderzoekstechniek mag niet leiden tot boorgaten met een diameter groter dan 4 mm. Per 50 cm stamomtrek (gemeten op 130 cm boven maaiveld) mag maximaal 1 boorgat worden aangebracht, met een maximum van 4 boorgaten per boom.
- 06 Quickscan Flora en fauna; Het registreren van tijdelijke en vaste rust en verblijfplaatsen inclusief het registreren van potentieel tijdelijk en vaste rust en verblijfplaatsen in bomen, inclusief verslaglegging per boom binnen het projectgebied.
- 10 De geadviseerde maatregelen moeten zodanig worden omschreven dat de uitvoering ervan toetsbaar is.
- 11 Bij urgente gevallen dient het onderzoek te worden uitgevoerd binnen 3 werkdagen na opdrachtverstrekking.
- 13 Alle bomen binnen de invloedssfeer van de voorgenomen (her)inrichting/werkzaamheden in het projectgebied zijn onderdeel van de BEA.

01 27 Werknemers en materieel

01 27 01 Door de aannemer in te zetten werknemers

- 01 De samenstelling van de door de aannemer op het werk te zetten medewerkers moet op naam en met vermelding van opleidingsniveau en ervaring bij de aanbesteder zijn binnengekomen 10 dagen na de datum van het daartoe door of vanwege de aanbesteder gedane verzoek.
- 02 De aannemer mag per deelopdracht maximaal 1 keer wisselen van inspecteur / boomtechnisch adviseur. Bij wisseling van de inspecteur(s) / boomtechnisch adviseur(s) geldt een bijwoonpunt met de daarbij behorende kosten voor de aannemer zoals opgetekend in paragraaf 01 24 01.
- 03 Alle medewerkers, leveranciers, onderaannemers, overige betrokkenen namens de aannemer dienen zich gepast en correct te gedragen. In het geval van onbetamelijk gedrag wordt diegene door de directie van het werk gestuurd.
- 04 Geen radio's of overige overbodige geluidsoverlast veroorzakende apparatuur op het werk.
- 05 Randon verzorgingstehuizen, scholen, kerken, begraafplaatsen en instellingen die overlast zouden kunnen ervaren, daar rekening mee houden tijdens de uitvoering c.q. werktijden. Dit ter voorkoming van onnodige overlast en verstoring van de omgeving.
- 06 Geschillen of enige andere discussie met bewoners of niet belanghebbenden worden in geen geval door de werknemers van of namens de aannemer aangegaan. In dergelijke gevallen dient te worden verwezen naar de directie.
- 07 De aannemer is verantwoordelijk voor het juist en volledig gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen door (ingehuurde) werknemers en onderaannemers.
- 08 De medewerkers dienen de Nederlandse taal minimaal te beheersen op het niveau van de door de rijksoverheid afgenomen inburgeringsexamens.
- 09 De medewerkers dienen herkenbare werkkleding te dragen, waarbij de bedrijfsnaam of -logo van het bedrijf dat zij vertegenwoordigen op de kleding aanwezig is.

HFD PAR ART LID

- 10 Het in lid 01 t/m 09 gestelde geldt voor alle werknemers op het werk, ook voor inhuur of in te zetten medewerkers middels t.b.s. posten.
- 11 Als kwaliteitseis wordt voldoende ervaring en opleiding van de uitvoerende personen gevraagd (aantonbaar middels certificaat en cv.).

HFD PAR ART LID

51 Technische bepalingen groenvoorzieningen

51 0 Groenvoorzieningen, algemeen

51 02 Eisen en uitvoering

51 02 06 Eisen aan inspectie

- 01 De inspectiewerkzaamheden dienen uitgevoerd te worden door een boomveiligheidscontroleur die minimaal 6 maanden in het bezit is van het certificaat Data Inspecteur Bomen (Veiligheid en onderhoud) uitgegeven door het Norminstituut Bomen (www.norminstituutbomen.nl).
- 02 De inspectiewerkzaamheden dienen uitgevoerd te worden door een boomveiligheidscontroleur die minimaal 25.000 bomen heeft geïnspecteerd.
- 03 Het in lid 01 en 02 gestelde dient op het werk aantoonbaar te zijn.
- 04 Bij het niet nakomen van het in lid 01 en 02 gestelde zal de aannemer een boete opgelegd worden van € 500,- euro per geval per werkdag.

51 02 07 Eisen aan het onderzoek/BEA

- 01 De onderzoeken/BEA's dienen uitgevoerd te worden door een boomtechnisch adviseur in het bezit van het certificaat European Tree Technician afgegeven onder auspiciën van de European Arboricultural Council.
- 02 Het in lid 01 gestelde dient op het werk aantoonbaar te zijn.
- 03 Bij het niet nakomen van het in lid 01 en 02 gestelde zal de aannemer een boete opgelegd worden van € 500,- euro per geval per werkdag.

51 03 Controles

51 03 03 Ziektecontrole algemeen

- 01 De aannemer houdt zich aan de meldplicht voor schadelijke organismen, vastgelegd in de Plantengezondheidswet. Dit betekent dat, bij redelijk vermoeden van de aanwezigheid van een schadelijk organisme, hiervan melding moet worden gemaakt bij de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA). Vervolgens dient direct contact met de gemeente te worden opgenomen om de stappen en gevolgen te bespreken.

HFD PAR ART LID

62 Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering

62 0 Algemeen

62 02 Eisen en uitvoering

62 02 01 Eisen aan verkeersmaatregelen

- 01 Alle afzettingen dienen te worden opgesteld conform CROW-publicatie 96b Handboek Wegafzettingen op niet-autosnelwegen.
- 03 Hulpdiensten en lijnbussen moeten altijd direct doorgang krijgen.
- 04 De aannemer dient ermee rekening te houden dat de werkzaamheden op en/of nabij diverse verschillende wegtypen kunnen plaatsvinden, in zowel de bebouwde kom als in het buitengebied.

62 02 04 Handhaving verkeersmaatregelen

- 01 Indien de eisen gesteld in de artikelen 62 02 01 niet worden nagekomen, zal de toezichthouder of directie sommeren het werk direct te staken en de verkeersmaatregelen op orde brengen.

HFD PAR ART LID

64 Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen

64 0 Deelhoofdstuk 64.0

64 01 Flora & fauna

64 01 01 Omgevingswet, Populatiebeheer, schadebestrijding en jacht (hoofdstuk 8)

- 01 Op dit werk is de gedragscode soortenbescherming gemeenten (Stadswerk) van toepassing. De gedragscode is verkrijgbaar via Stadswerk te Ede.
- 02 De gemeente beschikt niet over informatie met betrekking tot aanwezigheid van beschermde flora & fauna.
- 03 De in de leden 01 t/m 02 genoemde werkzaamheden en kosten dienen in de eenheidsprijzen op de inschrijvingsstaat begrepen te zijn.

.....
.....

.....
.....

Behoort bij: STV-2025-001

.....

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: STV-2025-001

.....

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020). In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen. De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A)

(handtekening)

B)

(naam)
(functie)

(handtekening)

(naam)
(functie)

C)

(handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: STV-2025-001

.....

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)
gevestigd te:
- B)
gevestigd te:
- C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	INSPECTIES				
111010	Uitvoeren visuele inspectie binnen segmentgebied	st	20.000,00F		
111020	Uitvoeren correcties boompunt op kaart	st	200,00F		
111030	Boompunt op kaart toevoegen	st	300,00F		
111040	Uitvoeren visuele inspectie buiten segmentgebied	st	2.000,00F		
111050	Uitvoeren visuele inspectie particuliere bomen	st	1.500,00F		
111060	Uitvoeren visuele inspectie bosplantsoenvakken	are	2.700,00F		
111070	Uitvoeren inprikken boomvormers	st	300,00F		
111080	Opnemen van gegevens ten behoeve van het W-cijfer.	st	1.000,00F		
2	BOOMVEILIGHEIDSONDERZOEK (BVO)				
21	BVO regulier				
211	(Her)controle visuele inspectie				
211010	(Her)controle visuele inspectie < 2 m + maaiveld	st	50,00F		
211020	(Her)controle visuele inspectie 2-6 m + maaiveld	st	25,00F		
211030	(Her)controle visuele inspectie > 6 m + maaiveld	st	25,00F		
212	(Nader) boomveiligheidsonderzoek				
2121	<u>Geluidstomografie</u>				
212110	Geluidstomografie	st	10,00F		
212120	Geluidstomografie op hoogte	st	5,00F		
2122	<u>Weerstandsboring</u>				
212210	Weerstandsboring	st	5,00F		
212220	Weerstandsboring op hoogte	st	5,00F		
2123	<u>Vrijleggen</u>				
212310	Vrijleggen	st	5,00F		
2124	<u>Trekproef</u>				
212410	Trekproef	st	5,00F		
22	BVO urgent				
221	(Her)controle visuele inspectie (urgent)				
221010	(Her)controle BVC < 2 m + maaiveld (urgent)	st	5,00F		
221020	(Her)controle BVC 2-6 m + maaiveld (urgent)	st	5,00F		
221030	(Her)controle BVC > 6 m + maaiveld (urgent)	st	2,00F		
222	(Nader) boomveiligheidsonderzoek (urgent)				
2221	<u>Geluidstomografie (urgent)</u>				
222110	Geluidstomografie (urgent)	st	2,00F		
222120	Geluidstomografie op hoogte (urgent)	st	2,00F		
2222	<u>Weerstandsboring (urgent)</u>				
222210	Weerstandsboring (urgent)	st	2,00F		
222220	Weerstandsboring op hoogte (urgent)	st	2,00F		
2223	<u>Vrijleggen (urgent)</u>				
222310	Vrijleggen (urgent)	st	2,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2224	<u>Trekproef (urgent)</u>				
222410	Trekproef (urgent)	st	5,00F		
3	BOMEN EFFECT ANALYSE (BEA)				
31	BEA-nulmeting				
310020	Uitvoeren BEA (1 boom)	st	10,00F		
310030	Uitvoeren BEA (2 t/m 10 bomen)	st	25,00F		
310040	Uitvoeren BEA (11 t/m 25 bomen)	st	50,00F		
310050	Uitvoeren BEA (26 t/m 75 bomen)	st	150,00F		
310060	Uitvoeren BEA (76 t/m 150 bomen)	st	200,00F		
32	BEA (vervolg)				
320020	Uitvoeren BEA (1 boom)	st	10,00F		
320030	Uitvoeren BEA (2 t/m 10 bomen)	st	25,00F		
320040	Uitvoeren BEA (11 t/m 25 bomen)	st	50,00F		
320050	Uitvoeren BEA (26 t/m 75 bomen)	st	150,00F		
320060	Uitvoeren BEA (76 t/m 150 bomen)	st	200,00F		
33	Opstellen rapportage (BEA-Advies)				
330010	Opstellen rapportage Bomen Effect Analyse (BEA)	st	30,00F		
4	Boomtaxatie				
41	Veldonderzoek (Boomtaxatie)				
410020	Uitvoeren boomtaxatie (1 boom)	st	5,00F		
410030	Uitvoeren boomtaxatie (2 t/m 10 bomen)	st	10,00F		
42	Opstellen rapportage (Boomtaxatie)				
420010	Opstellen rapportage Boomtaxatie	st	5,00F		
5	Verplantbaarheidsonderzoek				
51	Veldonderzoek (Verplantbaarheidsonderzoek)				
510020	Uitvoeren verplantbaarheidsonderzoek (1 boom)	st	5,00F		
510030	Uitvoeren verplantbaarheidsonderzoek (2 t/m 10 bomen)	st	10,00F		
52	Opstellen rapportage (Verplantbaarheidsonderzoek)				
520010	Opstellen rapportage verplantbaarheidsonderzoek	st	5,00F		
6	Groeiplaatsonderzoek				
61	Veldonderzoek (Groeiplaatsonderzoek)				
610020	Uitvoeren groeiplaatsonderzoek (1 boom)	st	5,00F		
610030	Uitvoeren groeiplaatsonderzoek (2 t/m 10 bomen)	st	10,00F		
62	Opstellen rapportage (Groeiplaatsonderzoek)				
620010	Opstellen rapportage groeiplaatsonderzoek	st	5,00F		
7	OVERIGE				
71	Instructiemoment				
710010	Bijwonen instructiemoment inspectie	keer	1,00F		
710020	Bijwonen instructiemoment onderzoek	keer	1,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
72	KLIC-melding				
720010	KLIC-melding uitvoeren	st	10,00F		
73	Verkeersmaatregelen				
730010	Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg.	st	5,00F		
730020	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	st	10,00F		
730030	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	st	10,00F		
77	LICENTIE IBIS-BESTEKSADMINISTRATIE				
770010	Licentiekosten IBIS-besteksadministratie	jaar	2,00F		
8	TER BESCHIKKING STELLEN				
810	Algemeen				
810010	Inzetten werknemer boomtechnisch adviseur (ETT)	uur	16,00F		
810020	Inzetten Data Inspecteur bomen	uur	16,00F		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Korting				
919990	Korting	%			
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%			
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%			
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%	0,15		
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				