



# RAW-raamovereenkomst

Haagknippen gemeente West Betuwe

Opdrachtgever: AVRI

Meersteeg 15

4191 NK Geldermalsen

Besteknummer: 2026-AV-WB Haagknippen

Directievoering: Martine Beisiegel

Datum: 6 juli 2026

versie: 2.0

.....

.....

## **1. A l g e m e e n**

## PAR

**01 Opdrachtgever**

Avri  
Meersteeg 15  
4191 NK Geldermalsen  
Postbus 290  
4190 CG Geldermalsen

**02 Directie**

De directie UAV wordt gevoerd door Avri of door haar te machtigen personen. In de opdrachtbrief worden één of meerdere personen aangewezen om als directie op te treden.

**03 Locatie**

Het uit te voeren werk is verspreid gelegen binnen de gemeente West Betuwe.

**04 Algemene beschrijving**

Het werk bestaat in hoofdzaak uit het knippen van lint- en blokhagen.

**05 Tijdsbepaling**

De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van 01 januari 2027 tot en met 31 december 2027.

De raamovereenkomst wordt gesloten voor de duur van 1 jaar, met een mogelijke verlenging van maximaal 3 x 1 kalenderjaar. In deze periode zullen er door de directie deelopdrachten aan de opdrachtnemer worden verstrekt. De opleverdatum wordt per deelopdracht bepaald bij het verstrekken van de deelopdracht.

Per deelopdracht dient de aannemer een planning en startdatum in te dienen ter goedkeuring door de directie.

Wijzigingen in budget of organisatorische veranderingen kunnen aanleiding zijn om geen gebruik te maken van de optie om te verlengen.

Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025) is niet van toepassing.

**06 Onderhoudstermijn**

De onderhoudstermijn, als bedoeld in de UAV, paragraaf 11 lid 1, is niet van toepassing.

**07 Kwaliteitsborging**

Van de aannemer wordt verlangd dat hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

## **2. Beschrijving**

### **2.1 Algemene gegevens**

**01 Tekeningen**

De bijbehorende tekeningen zijn te verkrijgen via de URL Viewer van Avri.

**02 Peilen en hoofdafmetingen**

NVT

**04 Bijlagen**

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- BLVC Plan haagknippen West-Betuwe 2026
- 260603 DOC Lijst ontsluitingswegen in IBOR gebied Avri WB 2026
- URL-viewer

## **2.2 Nadere beschrijving**

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                             |                                   |
| 11                          |                 |                                   | <b>Hagen</b><br>De vermelde vierkante meters zijn gebaseerd op de knipoppervlakte, inclusief alle zichtzijden en de bovenkanten van hagen. Hiermee wordt aangegeven dat de opgegeven hoeveelheid de volledige jaarlijkse knipoppervlakte betreft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                             |                                   |
| 1110                        |                 |                                   | <u>Regulier onderhoud, knippen 2x per jaar</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                             |                                   |
| 111010                      | 514427          |                                   | Knippen van (blok)hagen.<br>Terugknippen tot op het oude hout.<br>Plantsoort van de haag: Divers<br>4. De zijkanten en de bovenkant van de haag inclusief de kopzijden.<br>.9. Betreft: blokhaag<br>.1. Hoogte van de haag: tot ca. 0,5 m<br>.9. De snoeiwerkzaamheden vinden plaats in week 23 t/m 26 en week 36 t/m 40.<br>.9. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerker.<br>Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.<br>De aannemer treft en onderhoudt alle tijdelijke verkeersmaatregelen voor rijdende snoeiwerkzaamheden conform CROW-publicatie 96b<br>Werk in Uitvoering (en 96a indien binnen de bebouwde kom).                         | m2           | 1.071,00                                    | F                                 |
| 111020                      | 514427          |                                   | Knippen van (blok)hagen.<br>Terugknippen tot op het oude hout.<br>Plantsoort van de haag: Divers<br>4. De zijkanten en de bovenkant van de haag inclusief de kopzijden.<br>.9. Betreft: blokhaag<br>.2. Hoogte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m<br>.9. De snoeiwerkzaamheden vinden plaats in week 23 t/m 26 en week 36 t/m 40.<br>.9. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerker.<br>Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.<br>De aannemer treft en onderhoudt alle tijdelijke verkeersmaatregelen voor rijdende snoeiwerkzaamheden conform CROW-publicatie 96b<br>Werk in Uitvoering (en 96a indien binnen de bebouwde kom).               | m2           | 18.615,21                                   | F                                 |
| 111030                      | 514427          |                                   | Knippen van (blok)hagen.<br>Terugknippen tot op het oude hout.<br>Plantsoort van de haag: Divers<br>4. De zijkant en de bovenkant van de haag inclusief de kop inclusief de kopzijden.<br>.1. Betreft: blokhaag<br>.3. Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m<br>.9. De snoeiwerkzaamheden vinden plaats in week 23 t/m 26 en week 36 t/m 40.<br>.9. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerker.<br>Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.<br>De aannemer treft en onderhoudt alle tijdelijke verkeersmaatregelen voor rijdende snoeiwerkzaamheden conform CROW-publicatie 96b<br>Werk in Uitvoering (en 96a indien binnen de bebouwde kom) | m2           | 37.247,89                                   | F                                 |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE |                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--|
|                             |                                   | 1        | 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                            |                                  |  |
| 111040                      | 514427                            |          |                   | Knippen van (blok)hagen.<br>Terugknippen tot op het oude hout.<br>Plantsoort van de haag: Divers<br>4. De zijkanten en de bovenkant van de haag inclusief de kopzijden.<br>.1. Betreft: blokhaag<br>. .4. Hoogte van de haag: ca. 1,5 m of meer<br>. . .9. De snoeiwerkzaamheden vinden plaats in week 23 t/m 26 en week 36 t/m 40.<br>. . . .9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerker.<br>. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.<br>. . . . . De aannemer treft en onderhoudt alle tijdelijke verkeersmaatregelen voor rijdende snoeiwerkzaamheden conform CROW-publicatie 96b<br>. . . . . Werk in Uitvoering (en 96a indien binnen de bebouwde kom)<br>. . . . .                        | m2           | 2.823,42                                   | F                                |  |
| 111050                      | 514427                            |          |                   | Knippen van (blok)hagen.<br>Terugknippen tot op het oude hout.<br>Plantsoort van de haag: Divers<br>4. De zijkanten en de bovenkant van de haag inclusief de kopzijden.<br>.9. Betreft: linthaag<br>. .2. Hoogte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m<br>. . .9. De snoeiwerkzaamheden vinden plaats in week 23 t/m 26 en week 36 t/m 40.<br>. . . .9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerker.<br>. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.<br>. . . . . De aannemer treft en onderhoudt alle tijdelijke verkeersmaatregelen voor rijdende snoeiwerkzaamheden conform CROW-publicatie 96b<br>. . . . . Werk in Uitvoering (en 96a indien binnen de bebouwde kom)<br>. . . . .                  | m2           | 5.587,56                                   | F                                |  |
| 111060                      | 514427                            |          |                   | Knippen van (blok)hagen.<br>Terugknippen tot op het oude hout.<br>Plantsoort van de haag: Divers<br>4. De zijkanten en de bovenkant van de haag inclusief de kop inclusief de kopzijden.<br>.9. Betreft: linthaag<br>. .3. Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m<br>. . .9. De snoeiwerkzaamheden vinden plaats in week 23 t/m 26 en week 36 t/m 40.<br>. . . .9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerker.<br>. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.<br>. . . . . De aannemer treft en onderhoudt alle tijdelijke verkeersmaatregelen voor rijdende snoeiwerkzaamheden conform CROW-publicatie 96b<br>. . . . . Werk in Uitvoering (en 96a indien binnen de bebouwde kom)<br>. . . . . | m2           | 62.782,18                                  | F                                |  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| 111070                      | 514427                            |                                   | Knippen van (blok)hagen.<br>Terugknippen tot op het oude hout.<br>Plantsoort van de haag: Divers<br>4. De zijkanten en de bovenkant van de haag inclusief de kopzijden.<br>.9. Betreft: linthaag<br>.4. Hoogte van de haag: ca. 1,5 m of meer<br>.9. De snoeiwerkzaamheden vinden plaats in week 23 t/m 26 en week 36 t/m 40.<br>.9. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerker.<br>Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.<br>De aannemer treft en onderhoudt alle tijdelijke verkeersmaatregelen voor rijdende snoeiwerkzaamheden conform CROW-publicatie 96b<br>Werk in Uitvoering (en 96a indien binnen de bebouwde kom)          | m2           | 17.961,00                                   | F                                 |
| 1120                        |                                   |                                   | <u>Regulier onderhoud, knippen 3x per jaar</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                             |                                   |
| 112010                      | 514427                            |                                   | Knippen van (blok)hagen.<br>Terugknippen tot op het oude hout.<br>Plantsoort van de haag: Divers<br>4. De zijkanten en de bovenkant van de haag inclusief de kopzijden.<br>.9. Betreft: linthaag<br>.4. Hoogte van de haag: ca. 1,5 m of meer<br>.9. De snoeiwerkzaamheden vinden plaats in week 23 t/m 26, week 31 en week 36 t/m 40.<br>.9. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerker.<br>Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.<br>De aannemer treft en onderhoudt alle tijdelijke verkeersmaatregelen voor rijdende snoeiwerkzaamheden conform CROW-publicatie 96b<br>Werk in Uitvoering (en 96a indien binnen de bebouwde kom) | m2           | 2.040,00                                    | F                                 |
| 21                          |                                   |                                   | <b>Bodembedekkers</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                             |                                   |
| 2100                        |                                   |                                   | <u>Incidentele randsnoei van bodembedekkers, 2x per jaar</u><br>Betreft incidentele randsnoei van bodembedekkers die twee keer per jaar gepland staat en wordt uitgevoerd op aanwijzing van de directie. De genoemde twee keer per jaar geeft daarmee de maximale bandbreedte aan waarbinnen deze afroepwerkzaamheden kunnen plaatsvinden, waarbij de uitvoering wordt gecombineerd met de reguliere knippronden van de hagen. De vermelde hoeveelheden hebben hierbij betrekking op de totale jaarhoeveelheid.                                                                                                                                                             |              |                                             |                                   |
| 210010                      | 514425                            |                                   | Snoeien rand beplantingsvak.<br>.9. Betreft: bodembedekkende heesters en vaste planten<br>.2. Takken verwijderen tot 0,10 m uit de kant van de verharding<br>De snoeiwerkzaamheden vinden plaats in week 23 t/m 26 en week 36 t/m 40.<br>.9. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerker.<br>Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m            | 2.313,00                                    | F                                 |
| 31                          |                                   |                                   | <b>Heesters</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                             |                                   |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|--|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                             |                                   |  |
| 3100                        |                 |                                   | <u>Incidentele randsnoei van heesters, 2x per jaar</u><br>Betreft incidentele randsnoei van heesters die twee keer per jaar gepland staat en wordt uitgevoerd op aanwijzing van de directie. De genoemde twee keer per jaar geeft daarmee de maximale bandbreedte aan waarbinnen deze afroepwerkzaamheden kunnen plaatsvinden, waarbij de uitvoering wordt gecombineerd met de reguliere knipronden van de hagen. De vermelde hoeveelheden hebben hierbij betrekking op de totale jaarhoeveelheid.         |              |                                             |                                   |  |
| 310010                      | 514425          |                                   | Snoeien rand beplantingsvak.<br>.1. . . . . Betreft: gesloten opgaande beplanting<br>.2. . . . . Takken verwijderen tot 0,10 m uit de kant van de verharding<br>. . . . . De snoeiwerkzaamheden vinden plaats in week 23 t/m 26 en week 36 t/m 40.<br>. . . . . 9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerker.<br>. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.                                                                                                   | m            | 5.642,00                                    | F                                 |  |
| 41                          |                 |                                   | <b>Bosplantsoen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                             |                                   |  |
| 4100                        |                 |                                   | <u>Incidentele randsnoei van bosplantsoen, 2x per jaar</u><br>Betreft incidentele randsnoei van bosplantsoen die twee keer per jaar gepland staat en wordt uitgevoerd op aanwijzing van de directie. De genoemde twee keer per jaar geeft daarmee de maximale bandbreedte aan waarbinnen deze afroepwerkzaamheden kunnen plaatsvinden, waarbij de uitvoering wordt gecombineerd met de reguliere knipronden van de hagen. De vermelde hoeveelheden hebben hierbij betrekking op de totale jaarhoeveelheid. |              |                                             |                                   |  |
| 410010                      | 514425          |                                   | Snoeien rand beplantingsvak.<br>.9. . . . . Betreft: bosplantsoen<br>.2. . . . . Takken verwijderen tot 0,10 m uit de kant van de verharding<br>. . . . . Hoogte beplanting: ca. 3 tot 4 m<br>. . . . . De snoeiwerkzaamheden vinden plaats in week 23 t/m 26 en week 36 t/m 40.<br>. . . . . 9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerker.<br>. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.                                                                     | m            | 5.546,00                                    | F                                 |  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID                 |   | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|---|----------------------------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | RESULTAATS-<br>VERPLICHTING |   |                                  |
| 5                           |                 |                                   | <b>Algemene werkzaamheden</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                             |   |                                  |
| 51                          |                 | . . . . .                         | <b>Flora- en faunavoorzieningen en<br/>natuurbeschermingsmaatregelen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                             |   |                                  |
| 510010                      | 640099          | . . . . .                         | Betreft: het opstellen van een ecologisch werkprotocol conform de gedragscode soortbescherming gemeenten 2025, voorafgaand aan de start van de werkzaamheden. Dit protocol wordt gedurende de looptijd van het bestek door de aannemer bijgehouden. Ter acceptatie voorleggen aan de opdrachtgever.                                                   | st           | 1,00                        | F |                                  |
| 520020                      | 640501          | . . . . .                         | Markeren fauna rust- en verblijfplaats. De aannemer zorgt ervoor dat alle medewerkers die werkzaamheden uitvoeren waarbij soortenbelangen aan de orde zijn, aantoonbaar zijn geïnstrueerd door een ecologisch deskundige. Bij nieuwe aangetroffen soorten dient tevens melding te worden gemaakt bij de directie Ten behoeve van: beheerwerkzaamheden | st           | 10,00                       | F |                                  |
|                             |                 | 4. . . . .                        | Middel ter keuze van de aannemer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .2.                       | Met materiaal van de aannemer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                             |   |                                  |
| 520030                      | 640503          | . . . . .                         | Afschermen fauna rust- en verblijfplaats. De aannemer zorgt ervoor dat alle medewerkers die werkzaamheden uitvoeren waarbij soortenbelangen aan de orde zijn, aantoonbaar zijn geïnstrueerd door een ecologisch deskundige. Ten behoeve van: beheerwerkzaamheden                                                                                      | st           | 10,00                       | F |                                  |
|                             |                 | 5. . . . .                        | Middel ter keuze van de aannemer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .2.                       | Met materiaal van de aannemer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                             |   |                                  |
| 520040                      | 645201          | . . . . .                         | Markeren groeiplaats of zaadbank. De aannemer zorgt ervoor dat alle medewerkers die werkzaamheden uitvoeren waarbij soortenbelangen aan de orde zijn, aantoonbaar zijn geïnstrueerd door een ecologisch deskundige.                                                                                                                                   | st           | 10,00                       | F |                                  |
|                             |                 | 4. . . . .                        | Middel ter keuze van de aannemer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .2.                       | Met materiaal van de aannemer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                             |   |                                  |
| 520050                      | 640101          | . . . . .                         | Inventariseren fauna, verkennend. De aannemer zorgt ervoor dat alle medewerkers die werkzaamheden uitvoeren waarbij soortenbelangen aan de orde zijn, aantoonbaar zijn geïnstrueerd door een ecologisch deskundige. Ten behoeve van beheerwerkzaamheden.                                                                                              | keer         | 2,00                        | F |                                  |
| 520060                      | 645099          | . . . . .                         | Inventariseren flora, verkennend. De aannemer zorgt ervoor dat alle medewerkers die werkzaamheden uitvoeren waarbij soortenbelangen aan de orde zijn, aantoonbaar zijn geïnstrueerd door een ecologisch deskundige. Ten behoeve van beheerwerkzaamheden.                                                                                              | keer         | 2,00                        | F |                                  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                      | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|--|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                             |                                   |  |
| 6                           |                 |                                   | <b>Ter beschikking stellen</b>                                                                                                                                                                                                    |              |                                             |                                   |  |
| 61                          |                 | . . . . .                         | <b>Ter beschikking stellen van machines en medewerkers</b>                                                                                                                                                                        |              |                                             |                                   |  |
| 610010                      | 100599          | . . . . .                         | Inzetten werktuigdrager.                                                                                                                                                                                                          | uur          | 16,00                                       | F                                 |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Het ter beschikking stellen van een werktuigdrager met front- of zijgemonteerde snoeibalk, inclusief machinist, voor het uitvoeren van snoeiwerkzaamheden.                                                                        |              |                                             |                                   |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden                                                                                                                                     |              |                                             |                                   |  |
| 610020                      | 100501          | . . . . .                         | Inzetten van werknemer.                                                                                                                                                                                                           | uur          | 16,00                                       | F                                 |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Ter beschikking stellen van minimaal één werknemer inclusief knipgereedschap. Onder knipgereedschap wordt verstaan: heggenschaar, bladblazer en overige apparatuur noodzakelijk voor het knippen, opruimen en afwerken van hagen. |              |                                             |                                   |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Het knipgereedschap wordt door de opdrachtnemer geleverd, onderhouden en vervangen indien nodig.                                                                                                                                  |              |                                             |                                   |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden                                                                                                                                     |              |                                             |                                   |  |
| 610030                      | 100501          | . . . . .                         | Inzetten van werknemer.                                                                                                                                                                                                           | uur          | 16,00                                       | F                                 |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Ter beschikking stellen van minimaal één werknemer zonder knipgereedschap.                                                                                                                                                        |              |                                             |                                   |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden                                                                                                                                     |              |                                             |                                   |  |

| PESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |              |              |                                            |                                  |
| 9                           |                 |                                   | Staartposten |              |                                            |                                  |

### **3. B e p a l i n g e n**

HFD PAR ART LID

**01 Algemeen en administratief****01 01 Algemene bepalingen****01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2025 hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.  
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: [www.raw.nl](http://www.raw.nl).  
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: [www.raw.nl](http://www.raw.nl).
- 03 Op deze overeenkomst zijn de Algemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten van Nederlandse gemeenten (VNG) van toepassing. Voor zover in deze overeenkomst wordt verwezen naar de 'Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012, versie 2025)', zoals gepubliceerd in de Staatscourant nr. 6896 van 26 februari 2025, worden deze uitdrukkelijk van toepassing uitgesloten.

**01 01 13 Over algemene bepalingen**

- 01 Paragraaf 6 lid 30 van de U.A.V. 2012 wordt aangevuld met: De voertaal (zowel in woord als geschrift) tussen de opdrachtgever/directie en de leidinggevenden van de opdrachtnemer moet Nederlands zijn.
- 02 De opdrachtnemer dient voor de duur van de uitvoering van de opdracht één contactpersoon aan te wijzen die volledig bevoegd is de opdrachtnemer te vertegenwoordigen.
- 03 Tijdens de uitvoering van het werk moet de uitvoerder op werkdagen tussen 06:00 en 19:00 uur bereikbaar zijn voor de directie door middel van een telecommunicatie-middel.
- 04 In aanvulling van het bepaalde in artikel 01.01.13 lid 05 van de Standaard behoort het tot de verplichting van de opdrachtnemer dat hij wanneer hij bij de uitvoering van het werk, vaste rust- en verblijfplaatsen van beschermde planten- en diersoorten aantreft waarvoor voortkomend uit de Wet natuurbescherming een ontheffingsplicht geldt en waarvan de aanwezigheid van deze soorten niet op die plaatsen in dit bestek of op de bij dit bestek behorende documenten staat aangegeven, hij dit onmiddellijk ter kennis van de directie brengt.  
In voorkomende gevallen markeert de opdrachtnemer deze plaatsen.  
De aan het treffen van deze (beschermings)maatregelen verbonden kosten alsmede de hieruit voortvloeiende kosten voor stagnatie van het werk, worden de opdrachtnemer als meerwerk vergoed, indien de beschermingsmaatregelen meer omvatten dan het markeren van de te beschermen locatie(s) met behulp van palen Ø 7-8 cm lengte 1,20 meter die aan de kopse kant zijn voorzien van een gele markering die circa 20 cm breed is.  
De kosten voor levering en markering van deze palen worden geacht in de

HFD PAR ART LID

aanneemsom te zijn inbegrepen.

- 05 De opdrachtgever beoordeelt de opdrachtnemer tijdens de uitvoering van de (deel)opdracht op "present performance" om de samenwerking, duurzaamheid en kwaliteit te verbeteren. Het beoordelen gaat gedurende de uitvoeringsperiode over en weer tussen opdrachtgever en opdrachtnemer om uiteindelijk tot een goede "past performance" van de opdrachtnemer te komen.
- Na de oplevering van de (deel)opdracht beoordeelt de opdrachtgever de werkwijze van en de samenwerking met de opdrachtnemer door het invullen van het bijgeleverd "past performance"-formulier.
- Dit formulier komt in een gesloten database en is alleen ter inzage voor opdrachtgevers (overheidsinstanties), welke gebruikmaken van "past performance". Goede scores kunnen gebruikt worden voor selectie van marktpartijen bij "onderhandse aanbestedingen" dan wel voor het verstrekken van een "opdracht uit de hand".

## **01 01 16 Algemeen uitvoering werkzaamheden**

- 01 Op het werk dient ten alle tijden minimaal een medewerker, per ploeg (ook als de ploeg uit één medewerker bestaat), aanwezig te zijn die de Nederlandse taal beheerst in woord en geschrift. Deze medewerker is het aanspreekpunt voor de overige aanwezige medewerkers.
- 02 De aannemer draagt zorg dat zijn medewerkers een correcte werkhouding (klantvriendelijk en servicegericht) naar derden (bewoners) hebben.
- 03 Indien werknemers zich niet houden aan het dragen van de juiste veiligheidskleding, -schoeisel, veilig werken of het gebruik van een radio wordt, dit door de directie gezien als een onbekwaam / ongeschikt persoon volgens par. 6 lid 17 van de UAV 2012.
- Bij constatering door de directie wordt (en) de betreffende persoon (personen) op last van de directie van het werk verwijderd en kan per geval en per dag een korting van vijfhonderd euro (€ 500,-) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder een schriftelijke ingebrekestelling en wordt verrekend op de eerstvolgende termijn.

## **01 02 Betalingsregelingen: aannemingssom**

HFD PAR ART LID

**01 02 01 Betaling**

- 01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 03 van de Standaard verschijnt de eerste betalingstermijn na het gereedkomen van de werkzaamheden per periode, zoals vermeld in de besteksposten, na goedkeuring van de directie.
- 02 Na goedkeuring van de termijn kan een factuur naar de opdrachtgever worden gezonden. In elke betalingsperiode zal de opdrachtnemer een termijn (termijnstaat) opstellen. De termijnstaat moet ter goedkeuring naar opdrachtgever worden gestuurd in de door de opdrachtgever beschikbaar gestelde lay-out. Na goedkeuring van de opdrachtgever moet de termijnstaat gebruikt worden als bijlage bij de factuur.
- 03 Na de laatste termijn van het desbetreffende jaar zal de opdrachtgever een staat van rekening opstellen, die ter verwerking naar de opdrachtnemer wordt gestuurd. Deze staat van afrekening zal gebruikt worden als bijlage bij de jaarafrekening.
- 04 In aanvulling op lid 01 geldt dat de betaling voor incidentele werkzaamheden geschiedt na gereedkomen van de deelopdracht en goedkeuring op de uit te voeren werkzaamheden door de opdrachtgever.
- 05 In afwijking van paragraaf 39 lid 02 vindt geen herziening van verrekenprijzen plaats indien meer dan 110% of minder dan 90% van de in de raamovereenkomst opgenomen verrekenbare hoeveelheid is of zal worden verwerkt.

**01 02 05 Kortingsregeling**

- 01 In afwijking van het gestelde in paragraaf 42 van de U.A.V. 2012 wordt er een korting opgelegd als blijkt dat de opdrachtnemer niet voldoet aan de bestekverplichtingen in dit bestek. De opdrachtgever zal het opleggen van een korting per e-mail mededelen aan de opdrachtnemer.
- 02 Na constatering van het niet voldoen aan de bestekverplichtingen heeft de opdrachtnemer 3 werkdagen om ervoor zorgen dat aan de bestekverplichting wordt voldaan. De opdrachtnemer deelt zowel schriftelijk als mondeling aan de opdrachtgever mee wanneer de opdrachtnemer van mening is dat aan de bestekverplichting wordt voldaan. Meldingen worden door de opdrachtgever in de viewer gezet. De opdrachtnemer zal na het afhandelen van elke melding dit in de viewer vermelden. Tevens draagt de opdrachtnemer zorg voor het wekelijks aanreiken van de weekrapporten waarin de meldingen, voorzien van het meldingsnummer, worden genoteerd.
- 03 Wanneer na de drie werkdagen zoals omschreven in lid 02 de opdrachtnemer geen melding heeft gedaan en/of het geconstateerde nog niet of onvoldoende hersteld is, zal de korting worden opgelegd. De ingangsdatum van de korting is de datum van de eerste constatering van het niet voldoen aan de bestekverplichtingen. Voor de hoogte van de korting wordt per bestekspost een korting berekend bij het niet voldoen aan de bestekverplichtingen voor de betreffende volledige post. De korting wordt ingehouden op de eerstvolgende termijn.

HFD PAR ART LID

**01 02 06 Beëindiging contract**

- 01 Als per kalenderjaar twee keer een korting wordt opgelegd, kan de opdrachtgever overgaan tot het gestelde zoals omschreven in lid 02.
- 02 Het contract wordt door de opdrachtgever tussentijds buitengerechtelijk ontbonden. Eventuele hieruit voortvloeiende kosten van de opdrachtnemer en van de opdrachtgever zijn voor rekening van de opdrachtnemer. Het gestelde in par. 35 lid 5 van de U.A.V. 2012 is niet van toepassing.

**01 03 Betalingsregelingen: afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden****01 03 06 Contractovergang bij terugname IBOR-taken**

- 01 Indien de gemeente West Betuwe gedurende de looptijd van de overeenkomst besluit de IBOR-taken volledig terug te nemen, zullen de rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst van rechtswege overgaan op de gemeente West Betuwe. Deze overgang kwalificeert nadrukkelijk niet als een beëindiging, ontbinding of opzegging van de overeenkomst.
- De contractovergang vindt plaats zonder dat dit leidt tot contractuele, operationele of financiële gevolgen voor partijen. Alle bepalingen van de overeenkomst blijven onverkort van kracht en worden gecontinueerd onder dezelfde voorwaarden, met dien verstande dat de gemeente West Betuwe volledig in de plaats treedt van de oorspronkelijke aanbestedende dienst.
- Opdrachtnemer verleent zijn volledige en onvoorwaardelijke medewerking aan deze contractovergang en doet afstand van enig recht op schadevergoeding, compensatie of aanvullende vergoeding als gevolg van de terugname van de IBOR-taken en de daarmee samenhangende contractovergang.

**01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling****01 04 01 Algemeen**

- 01 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.

**01 04 02 Loonkosten- en brandstoffenbestanddelen**

- 01 Het onderhavige bestek heeft een looptijd van een jaar met de optie om drie keer te kunnen verlengen. Vanaf het moment van gunning dient de opdrachtnemer de eenheidsprijzen één jaar gestand te doen, daarna zal elk jaar indexering plaatsvinden, de gunningsdatum is hierbij het uitgangspunt. De berekening van de nieuwe eenheidsprijzen zal gebeuren conform artikel 01.04.03 van de Standaard. Hierbij wordt er van uitgegaan dat het loonkostenbestanddeel 65% is van de aanneemsom en het brandstoffenbestanddeel 25%. Uitgegaan wordt van de brandstofgroep gasolie met hoog accijnstarief.
- De verrekening van de eenheidsprijzen voor de verlenging wordt berekend over de RAW index in de periode van augustus 2026 tot en met juli 2027.

**01 05 Betalingsregelingen: indexeringsregeling**

HFD PAR ART LID

**01 05 02 Meer- en minderwerk**

- 01 In aanvulling op paragraaf 35 van de U.A.V. 2012 meer- en minderwerk alleen gespecificeerd en schriftelijk indienen bij de directie. Dit dient gespecificeerd te zijn naar hoeveelheden en eenheidsprijzen onderverdeeld naar arbeid, materieel en materiaal.
- 02 Indien meerwerk niet is gespecificeerd als aangegeven in lid 01 zal de directie dit niet in behandeling nemen.
- 03 Alleen door de directie goedgekeurd meer- en minderwerk zal worden verrekend. Indien de opdrachtnemer start met de uitvoering van werkzaamheden voordat hij schriftelijke toestemming heeft ontvangen van de directie, komt het risico geheel voor rekening van de opdrachtnemer.

**01 08 Bijdragen****01 08 03 RAW-raamovereenkomst: bijdrage RAW-systematiek**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.

**01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer****01 12 01 Algemeen**

- 01 De directie zal een sleutel verstrekken voor verzinkbare palen, klappalen en poorten die in de openbare ruimte staan, indien de opdrachtnemer hiertoe verzoekt.
- 02 Moeilijk bereikbare locaties, b.v. door geparkeerde auto's, moeten door de opdrachtnemer schriftelijk worden gemeld aan de directie. Indien de locaties terecht door de opdrachtnemer zijn gemeld, wordt hierop niet afgekeurd.
- 03 De aannemer draagt zorg voor de bereikbaarheid, van hulpverlenende instanties zoals politie, ambulance, brandweer, etc. van en op het werkterrein en de aangrenzende percelen.
- 04 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt kan per geval en per dag een korting worden toegepast van € 500,- (vijfhonderd euro).  
Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
- 05 Werkzaamheden op en langs ontsluitingswegen dienen zodanig te worden gepland en uitgevoerd dat de bereikbaarheid en verkeersdoorstroming te allen tijde gewaarborgd blijven, waarbij deze werkzaamheden uitsluitend mogen plaatsvinden binnen de vastgestelde bloktijden van 09:00 uur tot 15:30 uur om de ochtend- en avondspits te ontzien; de relevante ontsluitingswegen zijn opgenomen in de bijlage "Lijst ontsluitingswegen behorende bij bestek 2026-AV-WB Haagknippen", waarbij de opdrachtnemer rekening dient te houden met de functie van deze wegen (50

HFD PAR ART LID

km/uur tot 80 km/uur) en passende verkeersmaatregelen treft, en afwijkingen van deze bloktijden uitsluitend zijn toegestaan na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de opdrachtgever

### **01 12 03 Verwijderen verontreiniging op wegen**

- 01 In aanvulling op artikel 01.12.03 lid 01 van de Standaard wordt de opdrachtnemer erop gewezen dat hij ervoor dient te zorgen dat de wielen van alle machines schoon zijn, c.q. worden schoon gemaakt en ontdaan van gras, modder en andere ongerechtigdheden voordat ze het werkterrein verlaten en op de (openbare) weg(en) komen. Dit geldt ook voor alle voertuigen waarmee het transport van af te voeren materialen plaatsvindt. Wanneer er ondanks de hiervoor genoemde preventieve maatregelen toch nog vervuiling op de (openbare) weg(en) ontstaat, is het bepaalde in artikel 01.12.03 lid 01 van de Standaard onverkort van toepassing.
- 02 Wanneer de directie verontreinigingen op verhardingen constateert afkomstig van maai- of opruimwerkzaamheden kan er per locatie en per dag een korting worden toegepast van € 250,- (tweehonderdvijftig euro). Deze korting wordt verleend zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

### **01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn**

#### **01 13 06 Algemeen tijdschema, werkplan**

- 01 Naast een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012, wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd.

#### **01 13 08 Tijdsplanning**

- 01 Werkzaamheden binnen de gemeente West Betuwe alleen binnen de normale werktijden uitvoeren ( maandag t/m vrijdag tussen 07:00 uur en 18:00 uur)  
Voor de uitvoering van werkzaamheden buiten kantooruren (07:00 uur en 18:00 uur) en op zaterdag dient hiertoe vooraf afstemming plaats te vinden met de directie, met als doel de overlast die hieruit kan ontstaan te minimaliseren.
- 02 Indien de termijnen die worden aangegeven in het, door de directie geaccordeerde, algemeen tijdschema, werkplan, als bedoeld in lid 06 van Artikel 01.13.06, niet worden gehaald zal een boete worden opgelegd van € 250,- per werkdag zonder dat daarvoor een schriftelijke ingebrekestelling nodig is. De boete zal worden ingehouden op de eerstvolgende termijn.
- 03 Uitvoering tijdschema. In afwijking van het bepaalde in paragraaf 26 van de UAV 2012 is een aan de aard van het werk aangepast algemeen tijdschema opgesteld, dat aangeeft in welke periodes haagknippen moet worden uitgevoerd.
- 04 Voor deze periodes wordt verwezen naar de betreffende besteksposten. De directie is bevoegd om de aanvang van de periode met maximaal 10 werkdagen te vervroegen of te verlaten. De oplevering wordt in voorkomend geval

HFD PAR ART LID

eveneens met maximaal 10 werkdagen vervroegd c.q. verlaat.  
Het voornemen een periode te vervroegen of te verlaten wordt tenminste 5 werkdagen voor aanvang van de periode door de directie schriftelijk aan de opdrachtnemer meegedeeld. Een dergelijke aanpassing van de periode heeft geen gevolgen voor de prijzen per eenheid zoals vastgelegd bij de inschrijving.

## **01 16 Verzekeringen**

### **01 16 03 Verzekeringen door opdrachtnemer**

- 01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze primair te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk, de aansprakelijkheid van de aannemer voor door derden geleden schade door, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in dit bestek omschreven werk en wel tot een bedrag van ten minste EUR 1.250.000,- per gebeurtenis. Het eigen risico mag ten hoogste EUR 5.000,- per gebeurtenis bedragen.
- 02 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering (WAM). Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn meeverzekerd en mag de schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten.
- 03 Schaden, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het geldende eigen risico, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de schaden zijn.
- 04 De aannemer dient de bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekering(en) blijkt, binnen veertien dagen na aanvang van het werk, aan de directie ter goedkeuring en ter bewaring over te leggen.

## **01 17 Vrijgekomen materialen**

### **01 17 06 Vervoeren van vrijgekomen materialen naar een erkende verwerker**

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.17.06 van de Standaard, zijn acceptatiekosten van onderstaande vrijgekomen materialen voor rekening van de opdrachtnemer:
  - alle vrijgekomen materialen

HFD PAR ART LID

**01 17 08 Bewijs van ontvangst**

- 01 De aannemer moet 3 weken na oplevering van elke periode een overzicht, betreffende de afvalstromen, in excel overleggen aan de AVRI. In dit jaaroverzicht moeten de volgende gegevens zijn opgenomen:
- soort afvalstroom
  - afgevoerde hoeveelheid
  - naam en plaats verwerker
  - wijze van verwerking (recycling, composteren, vergisten, scheiden achteraf, verbranden, storten, etc.)
  - relatie met bonnummers, verstrekt aan de gemeente volgens lid 01 van paragraaf 01.17.08 in de Standaard

**01 19 Arbeidsomstandigheden****01 19 02 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie**

- 01 De in artikel 2.33 en 2.34 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase wordt door de aannemer aangesteld.
- 02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.
- Het V&G-plan dient ten minste te voldoen aan artikel 2.27 van het Arbeidsomstandighedenbesluit en omvat minimaal de volgende onderdelen:
- De naam van de coördinator voor het ontwerp en de uitvoering.
- Een beschrijving van de wijze waarop wordt voldaan aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, normen en overige eisen op het gebied van veiligheid en gezondheid;
  - Beschrijving van de organisatie met betrekking tot V&G;
  - Beschrijving van de wijze voor melding, rapportage en afhandeling van incidenten en (bijna) ongevallen;
  - Beschrijving van de wijze waarop het V&G-dossier actueel gehouden wordt;
  - Beschrijving van het proces van risico-inventarisatie en evaluatie met betrekking tot V&G-risico's;
  - Het risicodossier (RI&E-rapportages) op het gebied van V&G;
  - Beschrijving van de wijze waarop voorlichting op het gebied van V&G wordt verzorgd.
  - Beschrijving van de organisatie met betrekking tot beheersing van de veiligheid voor de omgeving;
  - Bevat een analyse van de risico's voor de omgeving t.g.v. de realisatie van het werk en de maatregelen die getroffen worden voor het beheersen van deze maatregelen.
  - Instructies over hoe te handelen bij calamiteiten

**01 22 Te beschermen plant- en diersoorten**

HFD PAR ART LID

**01 22 01 Uitvoering van werkzaamheden**

- 01 In aanvulling op artikel 01.22.01 lid 03 toont de aannemer aan dat het ingezette personeel beschikt over erkende deskundigheid door het overleggen van geldige certificaten.

Per ploeg is minimaal één medewerker in het bezit van een certificaat Soortenbescherming niveau 1 (erkend onder de Omgevingswet en het Besluit activiteiten leefomgeving).

Van de leidinggevenden is minimaal één medewerker in het bezit van een certificaat Soortenbescherming niveau 2.

**01 22 02 Maatregelen in verband met te beschermen plant- en diersoorten**

- 01 In aanvulling op artikel 01.22.02 lid 01 van de Standaard RAW Bepalingen wordt van de aannemer verlangd dat, zonder bijbetaling, alle noodzakelijke maatregelen worden getroffen die voortvloeien uit de naleving van de Omgevingswet en het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) voor zover deze betrekking hebben op soortenbescherming.

Indien in het kader van de uitvoering een schouw van de haag noodzakelijk is, onder meer op de aanwezigheid van broedende vogels, en deze schouw direct wordt gevolgd door het knippen van de haag, worden de kosten voor het uitvoeren van de schouw afzonderlijk vergoed.

**01 22 03 Ecologisch werkprotocol voor het omgaan met te beschermen plant- en diersoorten**

- 01 Een ecologisch werkprotocol als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard wordt verlangd.

**01 22 04 Inventarisatie en registratie te beschermen plant- en diersoorten**

- 01 In aanvulling op het gestelde in 01.22.04 lid 01 van de Standaard is er meldingsplicht en registratie van de locatie door de aannemer wanneer de aannemer of door hem in te zetten personeel c.q. door hem in te zetten onderaannemers, getuige zijn van onzorgvuldig handelen door derden ten nadele van rode lijst soorten.
- 02 Indien de waarnemingen van de in lid 02 genoemde onzorgvuldige handelingen van dien aard zijn dat ze (grote) schade aan het milieu kunnen toebrengen dienen zij onmiddellijk of tenminste zo spoedig mogelijk bij de directie gemeld te worden.
- 03 De rapportage van de registratie en melding c.q. de vastlegging ervan, zoals omschreven in de Standaard en in lid 01 van dit artikel wordt door de aannemer binnen 3 werkdagen na het einde van de betreffende werkweek bij de directie ingeleverd. Spoedeisende rapportages en of meldingen dienen terstond (althans zo spoedig mogelijk) gemeld te worden bij de directie.

**01 27 Geschillen**

HFD PAR ART LID

**01 27 01 Bemiddeling**

- 01 Ieder geschil tussen partijen ter zake van het werk zal bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Arnhem, tenzij partijen alsnog een andere vorm van geschillenbeslechting zullen overeenkomen.
- 02 De opdrachtnemer die een geschil ter beslechting voorlegt, nadat de opdrachtgever zijn definitieve beslissing omtrent de eindafrekening schriftelijk ter kennis aan de opdrachtnemer heeft gebracht, is niet ontvankelijk in hetgeen hij meer of anders vordert dan die eindafrekening inhoudt, indien hij het geschil aanhangig maakt later dan twee maanden nadat de opdrachtgever zijn definitieve beslissing kenbaar heeft gemaakt.
- 03 Paragraaf 49 Lid 1 tot en met 5 van de U.A.V 2012 vervallen.

**01 28 BLVC-plan****01 28 01 BLVC-plan**

- 01 De opdrachtgever houdt het BLVC-plan gedurende de uitvoering actueel. Wijzigingen in planning, fasering, verkeersmaatregelen, veiligheidsmaatregelen of communicatie worden direct verwerkt.
- 02 Het BLVC-plan wordt tevens bijgewerkt bij het ingaan van een nieuwe termijn, zodat het plan aansluit op de actuele uitvoeringssituatie en de geldende projectfasering.
- 03 Het geactualiseerde BLVC-plan wordt ter goedkeuring aan de directie voorgelegd.
- 04 Het BLVC-plan blijft gedurende de uitvoering afgestemd op de actuele omstandigheden en de eisen van de opdrachtgever.

**01 29 Veiligheid****01 29 01 Veiligheids checklist aannemers**

- 01 De werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden conform de richtlijnen van de Veiligheids Checklist Aannemers.
- 02 De leidinggevende personen dienen in het bezit te zijn van het certificaat VOL-VCA.
- 03 De overige werknemers dienen in het bezit te zijn van een certificaat B-VCA.
- 04 ZZP-ers dienen in het bezit te zijn van het certificaat VOL-VCA.
- 05 Op verzoek dienen gevraagde certificaten aan opdrachtgever te worden getoond.

HFD PAR ART LID

**01 30            Afbakening van de opdracht****01 30 01       Knippen van blok- en linthagen inclusief incidentele randsnoei van  
heesters, bodembedekkers en bosplantsoen**

- 01 Deze raamovereenkomst heeft uitsluitend betrekking op het knippen van blok- en linthagen inclusief incidentele randsnoei van heesters, bodembedekkers en bosplantsoen binnen het werkgebied, inclusief het opruimen en afvoeren van vrijkomend snoeimateriaal.  
Alle overige werkzaamheden die normaliter onder het reguliere groenonderhoud vallen, maken geen deel uit van deze overeenkomst.
- 02 Werkzaamheden die eerder tot het groenonderhoud behoorden maar niet zijn opgenomen in deze raamovereenkomst, worden teruggenomen door de opdrachtgever en worden niet door de contractant uitgevoerd.
- 03 De aannemer voert uitsluitend de in deze paragraaf beschreven werkzaamheden uit. Werkzaamheden die niet binnen de scope van deze raamovereenkomst vallen, kunnen door de aannemer niet als meerwerk worden geclaimd en worden niet als zodanig vergoed.

HFD PAR ART LID

**51 Groenvoorzieningen****51 0 Groenvoorzieningen, algemeen****51 02 Eisen en uitvoering****51 02 02 Japanse duizendknoop**

- 01 Indien zich groeilocaties van Japanse duizendknoop (*Fallopia japonica*) in hagen, dan wel binnen de digitaal vastgelegde begrenzingen bevinden, mogen deze groeilocaties niet geknipt worden. Deze locaties direct doorgeven aan de directie. De overige delen van de haag mogen regulier worden geknipt.

**51 02 11 In te zetten materieel**

- 01 Bij het rijden over verhardingen ten behoeve van diverse werkzaamheden, dient dusdanig materieel ingezet te worden zodat er geen beschadigingen aan de verharding ontstaan.
- 02 Bij gebruik van kleine machines (bosmaaier, heggenschaar, bladblazer etc.) is de aannemer verplicht om elektrisch aangedreven machines te gebruiken.

**51 02 12 Social return (SROI)**

- 01 De aannemer is verplicht om invulling te geven aan social return. De omvang van de social return-verplichting bedraagt 2% van de opdrachtsom, exclusief BTW.
- 02 De aannemer is verantwoordelijk voor de uitvoering en dient de voortgang en resultaten van de social return-verplichting aantoonbaar en controleerbaar vast te leggen.
- 03 Indien niet of onvoldoende wordt voldaan aan de social return-verplichting, kan verrekening plaatsvinden overeenkomstig de door de opdrachtgever gestelde voorwaarden.

**51 03 Informatieoverdracht****51 03 04 Bouwvergadering**

- 01 Voorafgaand aan en na afloop van iedere deelopdracht wordt een bouwvergadering gehouden. De aannemer is verantwoordelijk voor het opstellen en verspreiden van het verslag van deze bouwvergaderingen. Dit verslag dient binnen drie werkdagen na de bouwvergadering te worden aangeleverd.

**51 4 Beplantingen****51 42 Eisen en uitvoering**

HFD PAR ART LID

**51 42 07 Knippen van (blok)hagen**

- 01 Als aanvulling op artikel 51.42.07 lid 05 van de Standaard is het snoeien/knippen van hagen en bodembedekkende heesters met een bosmaaier of klepelmaaier niet toegestaan.

.....  
.....

---

.....  
.....

Behoort bij: 2026-AV-WB Haagknippen

.....

## INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:  
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:  
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:  
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 2026-AV-WB Haagknippen

.....

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro  
(bedrag in cijfers)

euro  
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro  
(bedrag in cijfers)

euro  
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)  
(functie)

B) (handtekening)

(naam)  
(functie)

C) (handtekening)

(naam)  
(functie)

Behoort bij: 2026-AV-WB Haagknippen

.....

## I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:

B)

gevestigd te:

C)

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                                         | EEN-<br>HEID | HOEEVELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 11                          | <b>Hagen</b>                                                         |              |                                            |                                 |                          |
| 1110                        | <u>Regulier onderhoud, knippen 2x per jaar</u>                       |              |                                            |                                 |                          |
| 111010                      | Knippen van (blok)hagen.                                             | m2           | 1.071,00F                                  |                                 |                          |
| 111020                      | Knippen van (blok)hagen.                                             | m2           | 18.615,21F                                 |                                 |                          |
| 111030                      | Knippen van (blok)hagen.                                             | m2           | 37.247,89F                                 |                                 |                          |
| 111040                      | Knippen van (blok)hagen.                                             | m2           | 2.823,42F                                  |                                 |                          |
| 111050                      | Knippen van (blok)hagen.                                             | m2           | 5.587,56F                                  |                                 |                          |
| 111060                      | Knippen van (blok)hagen.                                             | m2           | 62.782,18F                                 |                                 |                          |
| 111070                      | Knippen van (blok)hagen.                                             | m2           | 17.961,00F                                 |                                 |                          |
| 1120                        | <u>Regulier onderhoud, knippen 3x per jaar</u>                       |              |                                            |                                 |                          |
| 112010                      | Knippen van (blok)hagen.                                             | m2           | 2.040,00F                                  |                                 |                          |
| 21                          | <b>Bodembedekkers</b>                                                |              |                                            |                                 |                          |
| 2100                        | <u>Incidentele randsnoei van bodembedekkers, 2x per jaar</u>         |              |                                            |                                 |                          |
| 210010                      | Snoeien rand beplantingsvak.                                         | m            | 2.313,00F                                  |                                 |                          |
| 31                          | <b>Heesters</b>                                                      |              |                                            |                                 |                          |
| 3100                        | <u>Incidentele randsnoei van heesters, 2x per jaar</u>               |              |                                            |                                 |                          |
| 310010                      | Snoeien rand beplantingsvak.                                         | m            | 5.642,00F                                  |                                 |                          |
| 41                          | <b>Bosplantsoen</b>                                                  |              |                                            |                                 |                          |
| 4100                        | <u>Incidentele randsnoei van bosplantsoen, 2x per jaar</u>           |              |                                            |                                 |                          |
| 410010                      | Snoeien rand beplantingsvak.                                         | m            | 5.546,00F                                  |                                 |                          |
| 5                           | <b>Algemene werkzaamheden</b>                                        |              |                                            |                                 |                          |
| 51                          | <b>Flora- en faunavoorzieningen en natuurbeschermingsmaatregelen</b> |              |                                            |                                 |                          |
| 510010                      | Opstellen van een ecologisch werkprotocol.                           | st           | 1,00F                                      |                                 |                          |
| 520020                      | Markeren fauna rust- en verblijfplaats.                              | st           | 10,00F                                     |                                 |                          |
| 520030                      | Afschermen fauna rust- en verblijfplaats.                            | st           | 10,00F                                     |                                 |                          |
| 520040                      | Markeren groeiplaats of zaadbank.                                    | st           | 10,00F                                     |                                 |                          |
| 520050                      | Inventariseren fauna, verkennend.                                    | keer         | 2,00F                                      |                                 |                          |
| 520060                      | Inventariseren flora, verkennend.                                    | keer         | 2,00F                                      |                                 |                          |
| 6                           | <b>Ter beschikking stellen</b>                                       |              |                                            |                                 |                          |
| 61                          | <b>Ter beschikking stellen van machines en medewerkers</b>           |              |                                            |                                 |                          |
| 610010                      | Inzetten werktuigdrager.                                             | uur          | 16,00F                                     |                                 |                          |
| 610020                      | Inzetten werknemer met knipgereedschap.                              | uur          | 16,00F                                     |                                 |                          |
| 610030                      | Inzetten werknemer.                                                  | uur          | 16,00F                                     |                                 |                          |
|                             | <b>SUBTOTAAL</b>                                                     |              |                                            |                                 |                          |

