

Behoort bij: BR2021-18

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)
gevestigd te:
- B)
gevestigd te:
- C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	VOORBEREIDING EN OPRUIMINGSWERK				
101	INRICHTEN TIJDELIJK DEPOT				
101010	Aanbr., instandhouden en verw. tijd. werkdepot.	EUR		N	
101020	Aanbr., instandhouden en verw. tijd. gronddepot.	EUR		N	
101030	Toepassen bouwhekken voor depot.	EUR		N	
101040	Toepassen zeecontainer.	EUR		N	
101050	Aanvraag objectvergunning.	EUR		N	
102	VOORZIENINGEN BEREIKBAARHEID				
102010	Voorzieningen t.b.v bereikbaarheid woningen.	EUR		N	
102030	Assistentie verlenen bij ophalen cliënten.	EUR		N	
102040	Opstellen en verspreiden bewonersbrieven.	EUR		N	
103	TIJDELIJKE VOORZIENINGEN BOMEN EN BEPLANTING				
103010	Toepassen safety-fence t.b.v. bescherming beplanting.	m	200,00V		
103030	Toepassen stamommanteling.	st	94,00V		
11	VERKEERSMAATREGELEN				
110	BLVC- EN V&G PLAN UITVOERINGSFASE				
1100	<u>Opstellen en naleven BLVC-plan uitvoeringsfase</u>				
110010	Opstellen BLVC-plan uitvoeringsfase.	EUR		N	
110020	Naleven BLVC-plan uitvoeringsfase Bereikbaarheid.	EUR		N	
110030	Naleven BLVC-plan uitvoeringsfase Leefbaarheid.	EUR		N	
110040	Naleven BLVC-plan uitvoeringsfase Veiligheid.	EUR		N	
110050	Naleven BLVC-plan uitvoeringsfase Communicatie.	EUR		N	
1101	<u>Opstellen en naleven V&G plan uitvoeringsfase</u>				
110110	Opstellen V&G-plan uitvoeringsfase.	EUR		N	
110120	Naleven V&G-plan uitvoeringsfase.	EUR		N	
111	MAKEN TEKENINGEN VERKEERSMAATREGELEN				
111010	Opstellen verkeerstekeningen: afzettingen.	EUR		N	
112	AFZETTINGEN				
1121	<u>Aanbrengen afzetting op enkelbaansweg</u>				
112110	Aanbrengen afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	1,00V		
112120	Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR		N	
112130	Verplaatsen afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR		N	
112140	Verwijderen afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	1,00V		
1123	<u>Toepassen afzetting op voetpaden</u>				
112310	Aanbrengen van afzettingen voetpaden.	keer	1,00V		
112320	In standhouden van afzetting voetpaden.	EUR		N	
112330	Verplaatsen afzettingen op voetpaden.	EUR		N	
112340	Verwijderen afzettingen op fiets- en voetpaden.	keer	1,00V		
1124	<u>Toepassen afzetting van bouwhekken langs sleuf</u>				
112410	Toepassen bouwhekken langs sleuf.	EUR		N	
12	VERWIJDEREN GROENVOORZIENINGEN				
121	VERWIJDEREN BOMEN				
121010	Verwijderen bomen.	st	28,00V		
122	VERWIJDEREN BEGROEIING				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
122010	Verwijderen begroeiing, bodembedekker tot 50 cm.	are	2,60V		
122020	Verwijderen begroeiing, heesters, 50 - 100 cm.	are	1,00V		
123	VERWIJDEREN HAAG				
123010	Verwijderen haag, diverse soorten.	m	700,00V		
124	VERWIJDEREN BOOMWORTELS				
124010	Verwijderen wortels onder voet- en fietspad.	m2	500,00V		
13	VERWIJDEREN STRAATINRICHTING				
131	VERWIJDEREN BEBORDING				
131010	Verwijderen verkeersborden.	st	9,00V		
131020	Verwijderen verkeersbordpalen.	st	6,00V		
134	VERPLAATSEN LICHTMASTEN				
1340	<u>Verplaatsen lichtmasten</u>				
134010	Verwijderen en aanbrengen verlichtingsobject.	st	12,00V		
135	VERWIJDEREN WEGMEUBILAIR				
135010	Verwijderen wegneembare paal incl. funderingsblok.	st	1,00V		
135020	Verwijderen palen, type Etten-Leurnaartje.	st	21,00V		
135060	Verwijderen palen, beton.	st	10,00V		
135070	Verwijderen palen, hout.	st	4,00V		
135080	Verwijderen palen, hout - verbod hondentoilet.	st	2,00V		
135090	Verwijderen bank.	st	2,00V		
137	VERWIJDEREN SPEELVELD				
1370	<u>Verwijderen speelvoorzieningen</u>				
137110	Verwijderen speeltoestel.	st	4,00V		
138	VERWIJDEREN OVERIGEN				
138020	Verwijderen valdempende ondergrond-rubbertegels.	m2	62,00V		
14	VERWIJDEREN ELEMENTVERHARDINGEN				
141	VERWIJDEREN KANTOPSLUITINGEN				
1410	<u>Trottoirbanden 130/150x250 mm in beton</u>				
141030	Opbreken trottoirbanden 130/150x250 mm, gebogen.	m	175,00V		
141040	Opbreken inritbanden 300x200x600 mm links-rechts.	m	16,20V		
1411	<u>Trottoirbanden 130/150x250 mm op zandbed</u>				
141110	Opbreken trottoirbanden 130/150x250 mm, recht.	m	1.400,00V		
1415	<u>Opsluitbanden 60x200 mm</u>				
141510	Opbreken opsluitbanden 60x200 mm, recht.	m	2.950,00V		
1416	<u>Opsluitbanden 100x200 mm</u>				
141610	Opbreken opsluitbanden 100x200 mm, recht.	m	12,00V		
142	VERWIJDEREN ELEMENTENVERHARDINGEN				
1421	<u>Straatbakstenen</u>				
142110	Opbreken straatbaksteen keiformaat.	m2	400,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
142130	Opbreken straatbaksteen waalformaat.	m2	14,00V		
1422	<u>Betonstraatstenen</u>				
142220	Opbreken betonstraatstenen kf, rijbaan / parkeerpl.	m2	5.700,00V		
142230	Opbreken betonstraatstenen kf, inritten.	m2	46,00V		
142240	Opbreken betonstraatstenen kf, langsparkeerplaatsen.	m2	25,00V		
142270	Opbreken betonstraatstenen kf, halve sinusdrempel.	m2	110,00V		
1423	<u>Betontegels</u>				
142320	Opbreken betontegels 300x300x60 mm, voetpad.	m2	4.280,00V		
142330	Opbreken betontegels 200x200x80 mm, voetpad.	m2	20,00V		
1425	<u>Overige elementenverhardingen</u>				
142540	Opbreken symbooltegels 300x300x60 mm.	st	9,00V		
142550	Opbreken gitruittegels 300x300x80 mm.	m2	16,00V		
2	GRONDWERK				
21	GROND ONTGRAVEN UIT TERREIN				
211	GROND ONTGRAVEN TEN BEHOEVE VAN CUNET				
2110	<u>Grond ontgraven uit bestaand cunet</u>				
211010	Grond ontgraven uit bestaand cunet rijbaan, 30 cm.	m3	1.610,00V		
212	GROND ONTGRAVEN UIT RIOOLSLEUF				
212010	Grond ontgraven ten behoeve van rioolsleuf.	m3	3.960,00V		
213	GROND ONTGRAVEN TEN BEHOEVE VAN GROEN				
2131	<u>Grond ontgraven tot 0,60 m in nieuw beplantingsvak</u>				
213110	Grond ontgraven ten behoeve nieuw beplantingsvak.	m3	30,00V		
213120	Spitten of woelen ondergrond beplantingsvakken.	are	0,30V		
2133	<u>Grond ontgraven uit boomvak in bestaand plantvak</u>				
213310	Grond ontgraven uit boomvak in bestaand plantvak.	m3	280,00V		
213320	Spitten of woelen ondergrond boomvakken.	are	5,00V		
2137	<u>Maken proefsleuven</u>				
213710	Graven proefsleuf.	m	30,00V		
213720	Beschermen kabels en leidingen.	EUR	N		
213730	Toepassen tijdelijke hulpconstructie k&l.	EUR	N		
22	GROND VERVOEREN NAAR DEPOT				
221	GROND VERVOEREN NAAR DEPOT				
221010	Grond vervoeren ten behoeve van hergebruik.	m3	1.780,00V		
23	GROND AFVOEREN				
231	GROND AFVOEREN M3				
231010	Grond afvoeren van het werk uit bestaand cunet.	m3	2.520,00V		
231020	Grond afvoeren van het werk uit nieuw cunet.	m3	140,00V		
231040	Grond en slib afvoeren van het werk.	m3	14,60V		
24	GROND VERWERKEN IN DEPOT				
240	GROND VERWERKEN IN DEPOT				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
240010	Grond verwerken in tijdelijk werkdepot.	m3	1.780,00V		
25	GROND ONTGRAVEN UIT DEPOT				
251	GROND ONTGRAVEN UIT DEPOT				
251010	Grond ontgraven uit ophoging, werkdepot.	m3	1.780,00V		
26	GROND VERVOEREN VANAF DEPOT				
261	GROND VERVOEREN VANAF DEPOT				
261010	Grond vervoeren ten behoeve van hergebruik.	m3	1.780,00V		
27	GROND VERWERKEN IN TERREIN				
271	GROND VERWERKEN IN CUNET				
2712	<u>Grond leveren en verwerken in nieuw cunet</u>				
271220	Grond lev. en verwerken in nieuw cunet parkeerplaatsen.	m3	10,00V		
271240	Grond lev. en verw. in nieuw cunet trottoir.	m3	5,00V		
2713	<u>Grond leveren en verwerken in bestaand cunet</u>				
271310	Grond leveren en verwerken in bestaand cunet, 5 cm	m3	5,00V		
272	GROND VERWERKEN IN RIOOLSLEUF				
272010	Grond verwerken in rioolsleuf.	m3	1.580,00V		
272020	Grond leveren en verwerken in rioolsleuf.	m3	2.380,00V		
272030	Aanbrengen grondverbetering.	m3	100,00V		
273	GROND VERWERKEN IN GROENVOORZIENING				
2730	<u>Teelgrond verwerken in groenvak</u>				
273010	Grond verwerken in groenstrook, diep 0,40m.	m3	156,00V		
273020	Teelgrond leveren en verwerken in plantvak, diep 0,60m.	m3	30,00V		
273030	Teelgrond leveren en verwerken in boomvak, diep 0,80m.	m3	280,00V		
28	GROND BEWERKEN				
281010	Spitten in bestaand plantsoen.	are	10,00V		
29	BIJKOMEND WERK GRONDWERK				
291	SLEUFBEKISTING				
291010	Treffen voorzieningen inkalven sleuf hoofdriool.	m	150,00V		
3	RIOLERING				
31	VOORBEREIDING				
3101	<u>Controlemeting b.o.b. maten</u>				
310120	Uitvoeren van metingen vanuit rioolput	EUR		N	
3102	<u>Onderzoek asbesthoudende voegenkit</u>				
310210	Onderzoek naar asbesthoudende voegenkit	EUR		N	
311	REINIGEN OP TE BREKEN RIOLERING				
3110	<u>Riolering reinigen beton rond profiel</u>				
311010	Riool beton rond reinigen tot ø 500 mm.	m	1.140,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3112	<u>Riolering reinigen PVC</u>				
311210	Riool PVC reinigen van ø 200 mm t/m 250 mm.	m	290,00V		
313	BEMALING				
3130	<u>Vorbereidende werkzaamheden</u>				
313010	Uitvoeren en opstellen bemalingsplan	EUR	N		
313020	Verzorgen melding onttrekking - Waterschap	EUR	N		
313030	Verzorgen melding lozing - Waterschap	EUR	N		
3131	<u>Toepassen bemaling</u>				
313110	Aanbrengen open bemaling.	EUR	N		
313120	Instandhouden open bemaling.	EUR	N		
313130	Verwijderen open bemaling.	EUR	N		
313140	Aanbrengen bronbemaling.	EUR	N		
313160	Watergeven bomen.	st	94,00V		
313170	Instandhouden bronbemaling.	dag	126,00V		
313180	Verwijderen bronbemaling.	EUR	N		
313210	Aanbrengen alarmeringsinstallatie.	EUR	N		
313220	Aanbrengen, instandhouden en verwijderen peilbuis.	st	1,00V		
313230	Monitoren bemaling.	EUR	N		
314	AFSLUITEN RIOLERING				
314010	Aanbrengen schildmuur van metselwerk.	st	13,00V		
314030	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	EUR	N		
315	VULLEN BUITENWERKING GESTELD RIOOL				
315010	Aanbrengen PVC-hulpstuk: combikap.	st	12,00V		
315040	Aanbrengen afsluiter.	st	4,00V		
315050	Aanbrengen ontluchter.	st	4,00V		
315060	Vullen buitenwerking gesteld riool, PVC Ø250 mm.	m	35,00V		
315070	Vullen buitenwerking gesteld riool, beton Ø300 mm.	m	115,00V		
315080	Vullen buitenwerking gesteld riool, beton Ø400 mm.	m	40,00V		
32	VERWIJDEREN RIOLERING				
321	VERWIJDEREN HOOFDRIOLERING				
321010	Verwijderen betonbuis tot 500 mm.	m	1.000,00V		
321020	Verwijderen betonbuis 500 tot 800 mm.	m	62,00V		
321050	Verwijderen kunststofbuis.	m	290,00V		
322	VERWIJDEREN PUTTEN				
322010	Verwijderen geprefabriceerde put.	st	27,00V		
322020	Gedeeltelijk verwijderen geprefabriceerde put.	st	3,00V		
322060	Verwijderen putrand met deksel.	st	30,00V		
323	VERWIJDEREN STRAATAFWATERING				
323020	Verwijderen trottoirkolk.	st	49,00V		
323030	Verwijderen straatkolk.	st	11,00V		
323040	Verwijderen tegelpadkolk beton.	st	33,00V		
324	VERWIJDEREN AANSLUITVOORZIENINGEN				
3241	<u>Verwijderen kolkaansluiting van PVC 125 mm</u>				
324130	Grond ontgraven t.b.v. sleuf te verw. kolkaansluiting.	m	465,00V		
324140	Verwijderen kunststofbuis kolkaansluiting PVC.	m	465,00V		
324150	Aanvullen sleuf kolkaansluiting PVC.	m	465,00V		
3242	<u>Verwijderen standpijp kolkaansluitleiding PVC 125 mm</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
324210	Grond ontgraven uit put t.b.v. verw. standpijp kolkaansluiting.	m3	140,00V		
324220	Verwijderen standpijp kolkaansluiting.	m	93,00V		
324240	Grond verwerken in put t.b.v. verw. standpijp kolkaansluiting.	m3	140,00V		
33	RENOVEREN RIOLERING				
331	VERW., AANBR. EN VERV. VAN HUISAANSLUITINGEN				
3311	<u>Vervangen huisaansluiting van PVC 125 mm</u>				
331130	Grond ontgraven t.b.v. sleuf vervangen huisaansluiting.	m	1.450,00V		
331140	Verwijderen kunststofbuis t.b.v. vervangen huisaansluiting.	m	1.450,00V		
331150	Aanbrengen PVC-buis t.b.v. vervangen huisaansluiting.	m	1.450,00V		
331160	Aanvullen sleuf t.b.v. vervangen huisaansluiting.	m	1.450,00V		
3312	<u>Vervangen standpijp huisaansluiting van PVC 125 mm</u>				
331220	Verwijderen standpijp t.b.v. vervangen huisaansluiting.	m	290,00V		
331230	Aanbrengen standpijp t.b.v. vervangen huisaansluiting	m	290,00V		
3322	<u>Verwijderen standpijp huisaansluiting van PVC 125 mm</u>				
332210	Grond ontgraven uit put t.b.v. verwijderen standpijp huisaansluiting.	m3	30,00V		
332220	Verwijderen standpijp t.b.v. verwijderen huisaansluiting.	m	20,00V		
332230	Aanbrengen combikap t.b.v. verwijderen standpijp huisaansluiting.	st	20,00V		
332240	Grond verwerken in put t.b.v. te verwijderen standpijp huisaansluiting.	m3	30,00V		
3332	<u>Aanbrengen standpijp huisaansluiting PVC 125 mm</u>				
333220	Maken inlaat m.b.v. knevelinlaat t.b.v. aanbrengen standpijp huisaansluiting.	st	290,00V		
333230	Aanbrengen standpijp t.b.v. aanbrengen huisaansluiting.	m	290,00V		
333250	Aanbrengen standpijp t.b.v. aanbrengen ontstopningsstuk.	m	145,00V		
3360	<u>Hulpstukken van PVC t.b.v. huisaansluitingen</u>				
336040	Aanbrengen PVC-hulpstuk: bocht 88 graden.	st	290,00V		
336060	Aanbrengen PVC-hulpstuk, combikap.	st	290,00V		
337000	Aanbrengen PVC-hulpstuk: bocht 45 graden.	st	20,00V		
337010	Verwijderen ontstopningsstuk met klemdeksel.	st	290,00V		
337020	Aanbrengen ontstopningsstuk met klemdeksel.	st	145,00V		
337030	Aanbrengen ontstopningsput, PK315.	st	145,00V		
34	AANBRENGEN RIOLERING				
341	AANBRENGEN HOOFDRIOLERING				
3414	<u>Aanbrengen hoofdriolering PVC-buis 200 mm</u>				
341410	Aanbrengen PVC-buis Ø200 mm.	m	252,00V		
3416	<u>Aanbrengen hoofdriolering PVC-buis 315 mm</u>				
341610	Aanbrengen PVC-buis Ø315 mm.	m	795,00V		
3417	<u>Aanbrengen hoofdriolering PVC-buis 400 mm</u>				
341710	Aanbrengen PVC-buis Ø400 mm.	m	255,00V		
3418	<u>Aanbrengen hoofdriolering PVC-buis 500 mm</u>				
341810	Aanbrengen PVC-buis Ø500 mm.	m	62,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3419	<u>Aanbrengen hulpstukken hoofdriolering</u>				
341950	Aanbrengen PVC-hulpstuk: klik-inlaat 125/315 mm.	st	44,00V		
341960	Aanbrengen PVC-hulpstuk: klik-inlaat 125/400 mm.	st	14,00V		
341970	Aanbrengen PVC-hulpstuk: klik-inlaat 125/500 mm.	st	5,00V		
341980	Aanbrengen PVC-hulpstuk: klik-inlaat 125/200 mm.	st	14,00V		
342	AANBRENGEN PUTTEN				
3420	<u>Aanbrengen betonputten riolering</u>				
342010	Maken put geprefab. betonelementen 800x800 mm.	st	30,00V		
342040	Aanbrengen putrand met deksel, beton/GY.	st	30,00V		
342060	Leveren stelringen H 50 mm.	st	30,00V		
342070	Leveren stelringen H 100 mm.	st	15,00V		
342080	Leveren putrand met deksel, beton/GY.	st	3,00V		
3421	<u>Aanbrengen kunststofputten riolering</u>				
342110	Aanbrengen put van kunststof ø 600 mm.	st	1,00V		
342130	Leveren en aanbrengen putrand met deksel, beton/GY.	st	1,00V		
3423	<u>Maken aansluiting op rioolput</u>				
342330	Maken aansluiting PVC riool op bestaande rioolput	st	8,00V		
342350	Maken aansl. betonriool op rioolput met sparing.	st	1,00V		
343	AANBRENGEN STRAATAFWATERING				
343020	Lev. en aanbrengen trottoirkolk.	st	48,00V		
343040	Lev. en aanbrengen straatkolk.	st	33,00V		
343060	Lev. aanbr. tegelpadkolk beton/gietijzer comb.	st	35,00V		
343090	Lev. aanbr. trottoir geleidebandkolk beton/gietijzer comb.	st	17,00V		
344	AANBRENGEN KOLKAANSLUITLEIDINGEN				
3440	<u>Aanbrengen hulpstukken kolkaansluitleiding</u>				
344030	Aanbrengen PVC-hulpstuk: bocht 45 graden.	st	260,00V		
344040	Aanbrengen PVC-hulpstuk: bocht 88 graden.	st	130,00V		
344050	Aanbr. PVC-hulpstuk: bocht 88 gr. met zettingsmof.	st	35,00V		
344060	Aanbrengen PVC-hulpstuk: T-stuk 88 graden.	st	42,00V		
344080	Aanbrengen PVC-hulpstuk: T-stuk 45 graden.	st	10,00V		
3441	<u>Aanbrengen kolkaansluitleiding</u>				
344110	Grond ontgraven t.b.v. sleuf kolkaansluitleiding.	m	385,00V		
344120	Aanbrengen PVC-buis t.b.v. kolkaansluitleiding	m	385,00V		
344130	Aanvullen sleuf t.b.v. kolkaansluitleiding	m	385,00V		
3442	<u>Aanbrengen standpijp kolkaansluitleiding</u>				
344210	Grond ontgraven uit put t.b.v. standpijp kolkaansluitleiding.	m3	115,00V		
344220	Aanbrengen standpijp t.b.v. kolkaansluitleiding	m	77,00V		
344230	Grond verwerken in put t.b.v. standpijp kolkaansluitleiding.	m3	115,00V		
35	RELINEN				
350	ALGEMENE WERKZAAMHEDEN RIOLERING				
3500	<u>Afsluiten riolering</u>				
350010	Tijdelijk afsluiten riool t.b.v. te renoveren leidingen.	EUR		N	
3501	<u>Afvoeren vrijgekomen materialen</u>				
350110	Rioolslib vervoeren.	ton	1,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
350120	Afvoeren puin/hard vuil.	ton	0,25V		
350130	Afvoeren kunststofresten.	EUR	N		
350140	Stort- en acceptatiekosten - steekvast rioolslib.	ton	1,00V		
350150	Stort- en acceptatiekosten - puin/hard vuil.	ton	0,25V		
350160	Stort- en acceptatiekosten - kunststofresten.	EUR	N		
351	REINIGEN RIOLERING				
3511	<u>Reinigen inspectieputten tbv rioolrenovatie</u>				
351110	Rioolput reinigen (tot 1,0 m2).	st	7,00V		
3512	<u>Reinigen riolering, diversen</u>				
351210	Uitvoeren voorschouw.	EUR	N		
351220	Metten vervuilingsgraad, riool.	EUR	N		
351230	Bepalen vervuilingsgraad, putten.	EUR	N		
352	INSPECTEREN RIOLERING				
3521	<u>Verificatie-inspectie tbv rioolrenovatie</u>				
352110	Inspecteren riool rond (200 mm).	m	68,00V		
352120	Inspecteren riool rond (300 mm).	m	90,00V		
3522	<u>Zekerheidsinspectie tbv rioolrenovatie</u>				
352210	Inspecteren riool rond (200 mm).	m	68,00V		
352220	Inspecteren riool rond (300 mm).	m	90,00V		
3523	<u>Aanleginspectie tbv rioolrenovatie</u>				
352310	Inspecteren riool rond (200 mm).	m	68,00V		
352320	Inspecteren riool rond (300 mm).	m	90,00V		
3524	<u>Opleverinspectie tbv rioolrenovatie</u>				
352410	Inspecteren riool rond (200 mm).	m	68,00V		
352420	Inspecteren riool rond (300 mm).	m	90,00V		
353	RELINEN RIOOL				
3530	<u>Algemene werkzaamheden riolering</u>				
353010	Uitvoeren van een statische berekening.	st	2,00V		
353020	Inmeten bestaand riool.	st	3,00V		
353030	Verwijderen obstakels en afzetting	m	158,00N		
353040	Afwerken aansluitende liner -200 mm.	EUR	N		
353050	Afwerken aansluitende liner - 300 mm.	EUR	N		
353060	Inrichten- toepassen en opruimen van opstelpunten	EUR	N		
3531	<u>Proefstukken</u>				
353110	Maken van proefstuk uit begin- eind of tussenput	st	2,00V		
353120	Toepassen geleidende ring	st	2,00V		
353130	Toepassen manchet/jeanskap	st	2,00V		
3532	<u>Relinen rioolbuizen</u>				
353210	Aanbrengen kous in riool 200 mm.	m	68,00V		
353220	Aanbrengen kous in riool 300 mm.	m	90,00V		
3533	<u>Inlaten</u>				
353310	Inmeten inlaten riool (niet man toegankelijk)	st	15,00V		
353320	Heropenen inlaat van binnenuit (niet man toegankelijk)	st	15,00V		
354	COMMUNICATIE				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3541	<u>Informeren omwonenden/belanghebbenden</u>				
354110	Vaststellen verzendgebied bewonersbrieven	EUR		N	
354120	Communiceren met derden.	EUR		N	
354130	Communiceren met derden.	EUR		N	
354140	Communiceren met derden.	EUR		N	
354150	Communiceren met derden.	EUR		N	
37	REINIGEN RIOLERING T.B.V. INSPECTIE				
3712	<u>Riolering reinigen PVC</u>				
371210	Riool PVC reinigen van ø 315 mm t/m 500 mm.	m	1.364,00V		
38	RIOOL INSPECTIE				
380010	Uitvoeren visuele inspectie vanuit PVC-riool.	m	1.364,00V		
380020	Uitvoeren visuele inspectie vanuit betonriool.	m	158,00V		
39	BIJKOMEND WERK RIOLERING				
3900	<u>Levering stellingen</u>				
390020	Leveren stellingen H 50 mm.	st	6,00V		
390030	Leveren stellingen H 100 mm.	st	6,00V		
3901	<u>Op hoogte brengen putrand</u>				
390110	Verwijderen putrand met deksel.	st	6,00V		
390120	Aanbrengen putrand met deksel.	st	6,00V		
4	VERHARDINGEN				
41	FUNDERINGEN				
410010	Afwerken zandbed.	m2	11.000,00V		
410030	Lev. en aanbr. funderingslaag van menggranulaat.	m2	5.000,00V		
410040	Aanbrengen straatlaag van brekerzand.	m2	6.500,00V		
410050	Aanbrengen straatlaag van straatzand.	m2	4.000,00V		
42	KANTOPSLUITINGEN				
421	TROTTOIRBANDEN				
4210	<u>Trottoirbanden 130/150x250 mm</u>				
421010	Lev. en aanbr. trottoirb. 130/150x250 mm, in beton, recht.	m	210,00V		
421020	Aanbrengen trottoirb. 130/150x250 mm, recht.	m	480,00V		
421030	Lev. en aanbr. trottoirb. 130/150x250 mm, recht.	m	100,00V		
421040	Aanbrengen trottoirb. 130/150x250 mm, op zand, recht.	m	520,00V		
421050	Aanbrengen hoekblok 130/150x250 mm, R=0,25 m	st	20,00V		
421060	Lev. en aanbr. hoekblok 130/150x250 mm, R=0,25 m	st	8,00V		
421070	Lev. aanbr. trottoirb. 130/150x250 mm, in beton, gebogen.	m	242,00V		
421080	Aanbrengen inritbanden 300x200x600 mm.	m	16,20V		
421090	Lev. en aanbr. inritbanden 300x200x600 mm.	m	0,60V		
421100	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	2,00V		
422	GELEIDEBANDEN EN RIJWIELPADBANDEN				
4222	<u>Geleidebanden 50/200x250</u>				
422220	Lev. en aanbr. geleidebanden 50/200x250 mm, recht.	m	230,00V		
422250	Lev. en aanbr. geleidebanden 50/200x250 mm, verloop.	m	12,00V		
422260	Lev. en aanbr. geleidebanden 50/200x250 mm, inritb.	m	2,00V		
423	OPSLUITBANDEN				
4230	<u>Opsluitbanden 60x200 mm</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
423020	Lev. aanbr. opsluitbanden 60x200 mm, recht.	m	1.060,00V		
4231	<u>Opsluitbanden 100x200 mm</u>				
423120	Lev. aanbr. opsluitbanden 100x200 mm, recht.	m	1.880,00V		
423140	Lev. aanbr. opsluitbanden 100x200 mm, gebogen.	m	50,00V		
423160	Lev. aanbr. opsluitbanden 100x200 mm, hoekstuk.	m	60,00V		
43	ELEMENTVERHARDINGEN				
431	STRAATBAKSTENEN				
431010	Aanbrengen straatbakstenen keiformaat.	m2	320,00V		
431020	Lev. en aanbr. straatbakstenen keiformaat.	m2	80,00V		
431050	Aanbrengen straatbakstenen, waalformaat.	m2	11,00V		
431060	Lev. en aanbr. straatbakstenen, waalformaat.	m2	3,00V		
432	BETONSTRAATSTENEN				
4320	<u>Aanbrengen betonstraatstenen rijbaan en inrit</u>				
432010	Aanbrengen betonstraatstenen rijbaan.	m2	100,00V		
432020	Lev. en aanbrengen betonstraatstenen rijbaan.	m2	3.800,00V		
432070	Lev. en aanbr. betonstraatst. inritten 60 cm diep	m2	45,00V		
432120	Lev. en aanbr. bisschopsmutsen.	m2	124,00V		
4322	<u>Aanbrengen betonstraatstenen parkeervak</u>				
432200	Aanbrengen betonstraatstenen kf, zwart, parkeervakken.	m2	23,00V		
432210	Lev. en aanbr. betonstraatst. kf, zwart, parkeervakken.	m2	1.750,00V		
4325	<u>Aanbrengen halve sinusdrempel</u>				
432520	Lev. en aanbr. betonstraatst. halve sinusdrempel.	m2	30,00V		
4326	<u>Herstraten betonstraatstenen</u>				
432620	Herstraten betonstraatstenen rijbaan.	m2	20,00V		
433	BETONTEGELS				
4330	<u>Aanbrengen betontegels trottoir</u>				
433020	Lev. en aanbr. betontegels 60 mm, voetpad.	m2	3.940,00V		
4332	<u>Herstraten betontegels</u>				
433210	Herstraten betontegels 60 mm grijs.	m2	100,00V		
434	OVERIGE ELEMENTVERHARDINGEN				
434020	Opnieuw stellen opsluitbanden van beton.	m	20,00V		
434030	Lev. en aanbrengen markeringstegels 300x300x60 mm.	st	1,00V		
434070	Aanbrengen rubbertegels 500x500 mm.	m2	62,00V		
434080	Aanbrengen markeringstegels 300x300x60 mm.	st	10,00V		
5	GROENVOORZIENINGEN				
50	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN GROEN				
500	WORTELWERING EN WORTELGELEIDING				
5000	<u>Wortelwering (verticaal aanbrengen)</u>				
500020	Aanbrengen wortelscherm 70 cm hoog.	m	30,00V		
5001	<u>Wortelgeleiding (verticaal aanbrengen)</u>				
500110	Aanbrengen wortelgeleidingsscherm 45 cm hoog.	m	80,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
51	BOMEN				
510010	Maken plantgat.	st	41,00V		
510020	Aanbrengen beluchtingssysteem groeiplaats boom.	st	41,00V		
510030	Planten van bomen.	st	41,00V		
510070	Aanbrengen gietrand.	st	41,00V		
510080	Aanbrengen bovengrondse boomverankering 3 palen.	st	41,00V		
510090	Leveren bomen (RAW-bestek).	EUR	N		
52	BEPLANTING				
5200	<u>Aanplant groenstroken</u>				
520010	Planten van bodembedekkers.	st	1.800,00V		
520020	Planten van sierheesters.	st	1.200,00V		
520030	Planten van sierheesters, heestermix.	st	240,00V		
520040	Planten van solitaire heesters.	st	122,00V		
5210	<u>Leveren beplanting</u>				
521010	Leveren plantmateriaal (RAW-bestek).	EUR	N		
521020	Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal.	st	122,00V		
53	HAAG				
5300	<u>Aanplanten haag</u>				
530030	Planten van haagplantsoen 1 rijig.	st	390,00V		
530050	Aanbrengen palen t.b.v. afrastering.	st	48,00V		
530060	Aanbrengen gladde draad, dubbel.	m	78,00V		
5310	<u>Leveren haagplanten</u>				
531010	Leveren plantmateriaal (RAW-bestek).	EUR	N		
531020	Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal.	st	390,00V		
54	GAZON				
540010	Frezen.	are	46,00V		
540020	Spitten ondergrond grasveld.	are	4,00V		
540030	Egaliseren.	are	46,00V		
540040	Zaaien recreatief grasveld.	are	46,00V		
540050	Zaaien groenbemester.	are	4,00V		
5410	<u>Tijdelijke afrastering</u>				
541010	Aanbrengen palen t.b.v. afrastering.	st	66,00V		
541020	Aanbrengen gladde draad, enkel.	m	60,00V		
55	NAZORG VÓÓR OPLEVERING VAN DE AANPLANTWERKZAAMHEDEN				
552	ONDERHOUD BEPLANTING				
552010	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	6.000,00V		
552040	Verwerken vrijgekomen materiaal (beplantingsvak).	m2	6.000,00V		
552050	Watergeven beplanting.	m2	19.500,00V		
553	ONDERHOUD HAAGPLANTSOEN				
553020	Onkruidvrij maken haagvoet (blokhaag).	m2	624,00V		
553040	Verwerken vrijgekomen materiaal (beplantingsvak).	m2	624,00V		
553050	Watergeven haagplantsoen.	m2	2.184,00V		
554	ONDERHOUD BOMEN				
554010	Onkruidvrij maken boomspiegel.	st	328,00V		
554080	Water geven bomen.	st	1.148,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
555	ONDERHOUD BESTRATING				
555010	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	110,00V		
56	NAZORG NÁ OPLEVERING VAN DE AANPLANTWERKZAAMHEDEN				
561	NAZORG BOMEN				
561010	Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg ná oplevering van aanplantwerkzaamheden (RAW-bestek).	EUR	N		
561030	Onkruidvrij maken boomspiegel.	st	328,00V		
561040	Water geven bomen.	st	1.148,00V		
562	NAZORG BEPLANTING				
562010	Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na oplevering van aanplantwerkzaamheden (RAW-bestek).	EUR	N		
562020	Inboeten sierplantsoen, sierheesters.	st	150,00V		
562030	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	6.000,00V		
562040	Verwerken vrijgekomen materiaal (beplantingsvak).	m2	6.000,00V		
562050	Watergeven beplanting.	m2	19.500,00V		
563	NAZORG HAAG				
563010	Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na oplevering van aanplantwerkzaamheden (RAW-bestek).	EUR	N		
563020	Inboeten haagplantsoen.	st	20,00V		
563030	Onkruidvrij maken haagvoet (blokhaag).	m2	624,00V		
563040	Verwerken vrijgekomen materiaal (beplantingsvak).	m2	624,00V		
563050	Watergeven haagplantsoen.	m2	1.014,00V		
564	NAZORG GRASVELD				
564010	Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na oplevering van inzaaiwerkzaamheden (RAW-bestek).	EUR	N		
564020	Maaien grasveld intensief.	are	920,00V		
565	NAZORG BERMEN				
565010	Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na oplevering van inzaaiwerkzaamheden (RAW-bestek).	EUR	N		
6	STRAATINRICHTING				
61	BEBORDING				
610010	Aanbrengen verkeersbordpalen.	st	5,00V		
610030	Aanbrengen verkeersborden aan flespaal.	st	7,00V		
610040	Lev. en aanbr. verkeersborden aan flespaal.	st	2,00V		
610050	Aanbrengen verkeersborden aan lichtmast.	st	1,00V		
610090	Lev. aanbrengen onkruidwerend voegmortel.	st	4,00V		
62	LICHTMASTEN				
621	DIVERSE WERKZAAMHEDEN VERLICHTING				
6211	<u>Coördinatie aan- en afsluiten Openbare Verlichting</u>				
621110	Coördinatie afsluiten Openbare Verlichting.	st	12,00V		
621120	Coördinatie aansluiten Openbare Verlichting.	st	12,00V		
63	WEGMEUBILAIR				
630010	Aanbrengen paal voor beschoeiing.	st	10,00V		
631	AANBRENGEN WEGMEUBILAIR				
6310	<u>Aanbrengen afzetpalen</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
631010	Aanbrengen palen staal, afneembaar.	st	1,00V		
631020	Aanbrengen palen staal, vast.	st	21,00V		
631040	Aanbrengen palen hout, verbod hondentoilet.	st	2,00V		
6311	<u>Aanbrengen speeltoestellen</u>				
631110	Aanbrengen speeltoestel.	st	4,00V		
631120	Keuring speeltoestellen.	st	4,00V		
6312	<u>Aanbrengen banken</u>				
631210	Aanbrengen zitmeubilair met rugleuning.	st	2,00V		
64	MARKERING				
642	AANBRENGEN MARKERING IN BESTRATING				
6420	<u>Aanbrengen markering betonstraatstenen wit</u>				
642010	Aanbrengen markering in nieuw parkeervak.	m	1.100,00V		
6421	<u>Aanbrengen markering betontegels wit</u>				
642110	Aanbrengen lengtemarkering in bestrating.	m	215,00V		
8	WERK VAN ALGEMENE AARD				
82	WERKZAAMHEDEN VOOR NUTSBEDRIJVEN				
8210	<u>Op hoogte stellen straatpotten</u>				
821010	Op hoogte brengen opbouwgarndituur, brandkraan.	st	28,00V		
821020	Op hoogte brengen opbouwgarndituur, afsluiter.	st	8,00V		
83	INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL				
831	INZETTEN WERKNEMERS				
831030	Inzetten van werknemer; grondwerker.	uur	20,00V		
831040	Inzetten van werknemer; opperman.	uur	20,00V		
831050	Inzetten van werknemer; stratenmaker.	uur	20,00V		
831060	Inzetten van werknemer; medewerker groen.	uur	20,00V		
832	INZETTEN MATERIEEL				
832010	Inzetten van een hydraulische graafmachine.	uur	20,00V		
832020	Inzetten van een midi-graver.	uur	20,00V		
832040	Inzetten van een vrachtauto.	uur	20,00V		
84	REVISIEWERK				
842	REVISIE OPENBARE VERLICHTING				
842010	Inmeten, verw. en aanleveren revisie verlichting.	EUR		N	
844	REVISIETEKENING RIOLERING Riox				
844010	Inmeten en verwerken revisiegegevens aansluiting Riox.	EUR		N	
844020	Inmeten en verwerken revisiegegevens Riox.	EUR		N	
86	BOUWBORDEN EN TEKSTBORDEN				
860010	Leveren, aanbr., instandhouden en verw. bouwboard.	st	1,00V		
860030	Aanbrengen tekstborden, vooraankondiging werk.	st	6,00V		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	Inrichten werkkerrein	EUR		N	
910020	Opruimen werkkerrein	EUR		N	
910030	Aan- en afvoeren materieel	EUR		N	
910040		EUR		N	
910050		EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost kleine leveranties en werkzaamheden.	EUR	10.000,00V		
950020	Stelpost asbesthoudende voegenkit.	EUR	5.000,00V		
950030	Stelpost tekortkomende bestratingsmaterialen.	EUR	5.000,00V		
950040	Stelpost aanpassen speeltoestellen.	EUR	5.000,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,25%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				