

NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE BEHOREND BIJ:

AANBESTEDENDE DIENST: Provincie Groningen

OPDRACHTGEVER: Gedeputeerde Staten van Groningen,
namens dezen de teamleider van het Basisteam Projectmanagement
St. Jansstraat 4, 9712 JN Groningen
Postbus 610, 9700 AP te Groningen
Tel.: +31 (0)50 - 316 4579

PROJECT: Vervangen boordvoorzieningen N998 te Kantens

BESTEK: 2026-19

Namens de opdrachtgever, 18-08-2026

Bijlage(n):

- Wijzigingsposten deel 2.2. (in pdf)
- Inschrijfstaat inclusief nota (in pdf)
- Nota (in nsx)
- Tekening DO-100637-04 en DO-100637-05 (in pdf)
- Bijlage 14: Geotechnische gegevens.

ONTVANGEN VRAGEN

Er zijn bij de opdrachtgever de volgende schriftelijke vragen binnengekomen:

NVT

BESTEKSWIJZIGINGEN

De volgende wijzigingen zijn van toepassing op het bestek:

DEEL 1 ALGEMEEN

Geen wijzigingen.

DEEL 2.1 ALGEMENE GEGEVENS

Geen wijzigingen.

DEEL 2.2 NADERE BESCHRIJVING

Zie toegevoegde en gewijzigde besteksposten in deel 2.2, welke als bijlage zijn toegevoegd aan de Nota van Inlichtingen.

DEEL 3 (STANDAARD) BEPALINGEN

Geen wijzigingen.

TEKENINGEN

Tekening DO-100637-04 NW Noord is gewijzigd

Tekening DO-100637-05 oppervlakte compensatie is toegevoegd

BIJLAGE(N)

De volgende bijlage is toegevoegd:

Bijlage 14 - Geotechnische gegevens.

1. ALGEMEEN**01 Opdrachtgever****02 Directie****03 Locatie****04 Algemene beschrijving**

05 Tijdsbepaling

06 Onderhoudstermijn

07 Kwaliteitsborging

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

01 Tekeningen

02 Peilen en hoofdafmetingen

03 Kwaliteitsborging

2.2. NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE								
		1	2	3	4	5	6			
210020								Hoeveelheid resultaatsverplichting is gewijzigd		
210020	220103							Grond ontgraven uit bekleding. Situering: kade langs het Boterdiep noordzijde Grondsoort: teelgrond Vrijkomende grond deels naast ontgraving op de kade deponeren (500 m3) Overig deel vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr. 220010 (2100 m3) Dikte gemiddeld 0,50 m Talud: 1. : 2 Breedte oppervlak gemiddeld 2,0 m Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	2.600,00 V
		1								
			1							
				1						
					1					
						1				
22								bestekspost toegevoegd		
22								Vervoeren		
220010								bestekspost toegevoegd		
220010	220201							Grond vervoeren. Betreft: het via het water vervoeren van teelgrond Grondsoort: teelgrond vrijgekomen volgens bestekspostnr. 210020 Grond vrijgekomen bij kade Kantens Noord Vervoeren naar: tijdelijk depot volgens bestekspostnr. 800030 Hoeveelheidsbepaling door meting van depot bij bestekspostnr. 220030	m3	2.100,00 V
		1								
			2							
				9						
220020								bestekspost toegevoegd		
220020	220301							Grond verwerken in depot Betreft: alle kosten voor het lossen en in depot opslaan van teelgrond vervoerd volgens bestekspostnr. 220010 Grondsoort: teelgrond Gemiddelde hoogte 4,00 m Breedte bovenzijde 25,00 m Taluds 1 : 1 9 Hoeveel te verwerken teelgrond wordt gelijkgesteld aan inmeting depot bij bestekspostnr. 220030	m3	2.100,00 V
		1								
			1							
				1						
220030								bestekspost toegevoegd		
220030	172199							Uitvoeren partijkeuring grond. Betreft: onderzoek teelgrond in tijdelijk depot verwerkt volgens bestekspostnr. 220020 (ca. 2100 m3 grond altijd toepasbaar) Grondonderzoek uitvoeren conform BRL SIKB 1000 werkprotocol 1001 "Monsterneming voor Partijkeuringen Grond en Baggerspecie" Samenstellingsonderzoek analyseren op basispakket AP-04 / PFAS / GenX grond / bepalen erosieklasse Rapportage digitaal aanleveren De grond mag pas na dit onderzoek afgevoerd worden	st	1,00 V
220040								bestekspost toegevoegd		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
220040	220399						Teelgrond laden in middelen van vervoer. Betreft: alle kosten voor het laden van teelgrond in middelen van vervoer volgens bestekspostnr. 220050 Grondsoort: teelgrond opgeslagen in depot volgens bestekspostnr. 220020 Hoeveelheid te laden grond wordt gelijkgesteld aan inmeting depot bij bestekspostnr. 220030	m3	2.100,00 V	
220050							bestekspost toegevoegd			
220050	220201						Grond vervoeren. Betreft: alle kosten voor het vervoeren van teelgrond naar een nader te bepalen verwerkingslocatie Grondsoort: teelgrond geladen volgens bestekspostnr. 220040 Vervoeren naar een nader te bepalen plaats van verwerking De aannemer dient rekening te houden met een reisafstand van 65 km (enkele reis)	m3	2.100,00 V	
			9							
			9							

3. BEPALINGEN