

Post	Omschrijving	Reden	Hoeveelheid [m3]	Grondsoort	Klasse	Vervoeren naar	via post	Hoeveelheid [m3]	
21	GROND ONTGRAVEN								
211	GROND ONTGRAVEN UIT RIOOLSLEUF								
211110	Zand ontgraven t.b.v. sleuf.	Sleuf t.b.v. vervangen riootleiding	830	Zand	Landbouw/natuur	Depot	221110	664	Aangepast bij NVI
				Zand	Industrie	Depot	221120	166	
211120	Zand ontgraven t.b.v. sleuf. (incl. MKB-er)	Sleuf t.b.v. vervangen riootleiding (incl. MKB-er)	100	Zand	Landbouw/natuur	Depot	221110	64	Aangepast bij NVI
				Zand	Industrie	Depot	221120	16	
				Zand	Sterk verontreinigd	Verwerker	225130	20	
211210	Zand ontgraven t.b.v. sleuf.	Sleuf t.b.v. verwijderen riootleiding	695	Zand	Landbouw/natuur	Depot	221110	447	Aangepast bij NVI
				Zand	Industrie	Depot	221120	248	
211220	Zand ontgraven t.b.v. sleuf. (incl. MKB-er)	Sleuf t.b.v. verwijderen riootleiding (incl. MKB-er)	15	Zand	Landbouw/natuur	Depot	221110	8	Aangepast bij NVI
				Zand	Industrie	Depot	221120	4	
				Zand	Sterk verontreinigd	Verwerker	225130	3	
211230	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	Sleuf t.b.v. verwijderen riootleiding	5	Klei	Landbouw/natuur	Depot	221140	5	Aangepast bij NVI
211310	Zand ontgraven t.b.v. sleuf b=2,50 m.	Sleuf t.b.v. nieuwe riootleiding	1100	Zand	Landbouw/natuur	Depot	221110	871	Aangepast bij NVI
				Zand	Industrie	Depot	221120	229	
211320	Grond ontgraven t.b.v. sleuf b=2,50 m.	Sleuf t.b.v. nieuwe riootleiding	1060	Klei	Landbouw/natuur	Depot	221140	1060	
211330	Zand ontgraven t.b.v. sleuf b=2,00 m.	Sleuf t.b.v. nieuwe riootleiding	65	Zand	Landbouw/natuur	Depot	221110	53	Aangepast bij NVI
				Zand	Industrie	Depot	221120	12	
211340	Grond ontgraven t.b.v. sleuf b=2,00 m.	Sleuf t.b.v. nieuwe riootleiding	30	Klei	Landbouw/natuur	Depot	221140	30	
211350	Zand ontgraven t.b.v. sleuf b=1,50 m.	Sleuf t.b.v. nieuwe riootleiding	410	Zand	Landbouw/natuur	Depot	221110	299	Aangepast bij NVI
				Zand	Industrie	Depot	221120	111	
212	GROND ONTGRAVEN UIT CUNET								
212110	Grond ontgraven uit cunet rijbaan asfalt.	Cunet te verwijderen rijbaan van asfalt	305	Zand	Landbouw/natuur	Depot	221130	305	
212120	Grond ontgraven uit cunet rijbaan straatstenen.	Cunet te verwijderen rijbaan van straatstenen	55	Zand	Landbouw/natuur	Depot	221130	55	
212130	Grond ontgraven uit cunet tijdelijke verharding.	Cunet te verwijderen tijdelijke verharding	5	Zand	Landbouw/natuur	Depot	221130	5	
212140	Grond ontgraven uit cunet voetpad.	Cunet te verwijderen voetpaden	255	Zand	Landbouw/natuur	Depot	221130	255	
212210	Zand ontgraven uit cunet rijbaan asfalt naar rijbaan sbs.	Cunet aan te leggen rijbaan straatbakstenen t.p.v. verwijderde rijbaan asfalt	5	Zand	Landbouw/natuur	Depot	221130	5	
212220	Zand ontgraven uit cunet waterdoorlatende verharding.	Cunet aan te leggen waterdoorlatende verharding	5	Zand	Landbouw/natuur	Depot	221130	5	
212230	Grond ontgraven uit cunet tijd. verh. naar rijbaan asfalt	Cunet aan te leggen rijbaan asfalt t.p.v. verwijderde tijdelijke verharding	560	Klei	Landbouw/natuur	Depot	221140	560	Aangepast bij NVI
212240	Zand ontgraven uit cunet voetpad naar fietspad.	Cunet aan te leggen fietspad t.p.v. verwijderd voetpad	25	Zand	Landbouw/natuur	Depot	221130	25	
212250	Zand ontgraven uit cunet voetpad naar halfverharding.	Cunet aan te leggen halfverharding t.p.v. verwijderd voetpad	130	Zand	Landbouw/natuur	Depot	221130	130	
212260	Zand ontgraven uit cunet voetpad naar rijbaan asfalt.	Cunet aan te leggen rijbaan asfalt t.p.v. verwijderd voetpad	30	Zand	Landbouw/natuur	Depot	221130	30	
212310	Grond ontgraven uit groenvak naar rijbaan asfalt.	Cunet rijbaan asfalt t.p.v. verwijderd groenvak	165	Klei	Landbouw/natuur	Depot	221140	165	
212320	Grond ontgraven uit groenvak naar rijbaan asfalt.	Cunet rijbaan asfalt t.p.v. verwijderd groenvak aan linkerzijde aan te HWA riolering 12	75	Klei	Landbouw/natuur	Depot	221140	75	
212330	Grond ontgraven uit groenvak naar rijbaan asfalt.	Cunet rijbaan asfalt t.p.v. verwijderd groenvak aan rechterzijde aan te HWA riolering 1	240	Klei	Landbouw/natuur	Depot	221140	240	
212340	Grond ontgraven uit groenvak naar rijbaan asfalt.	Cunet rijbaan asfalt t.p.v. verwijderd groenvak (middenberm)	625	Klei	Landbouw/natuur	Depot	221140	625	
214	GROND ONTGRAVEN T.B.V. GROENVOORZIENING								
214210	Grond ontgraven uit plantvak.	Grond uit plantvak t.b.v. grondverbetering	85	Klei	Landbouw/natuur	Depot	222130	85	
215	GROND ONTGRAVEN UIT WATERGANG								
215110	Ontgraven baggerspecie.	Baggeren watergang voorafgaand aan aanbrengen damwand	130	Baggerspecie	Industrie	Verwerker	215120	130	
217	GROND ONTGRAVEN BODEMSANERING								
217110	Grond ontgraven uit cunet.	Cunet bootinlaatplaats Vest	35	Klei	Sterk verontreinigd	Verwerker	225120	35	Aangepast bij NVI
842	INFRA AANPASSINGEN								
842270	Grond ontgraven uit cunet.	Aan te leggen bypass	225	Zand	Industrie	Depot	221120	115	Aangepast bij NVI
				Zand	Sterk verontreinigd	Verwerker	225130	110	

Post	Omschrijving	Reden	Hoeveelheid [m3]	Grondsoort	Klasse	Vervoeren van	Vervoeren naar	
22	GROND VERVOEREN							
221	GROND VERVOEREN NAAR HET DEPOT							Aangepast bij NVI
221110	Zand vervoeren uit rioolsleuven naar depot.	Vrijgekomen bij ontgraven van rioolsleuven	2405	Zand	Landbouw/natuur	Rioolsleuf	Depot	Aangepast bij NVI
221120	Zand vervoeren uit rioolsleuven naar depot.	Vrijgekomen bij ontgraven van rioolsleuven en cunetten	902	Zand	Industrie	Rioolsleuf	Depot	Nieuw bij NVI
221130	Zand vervoeren uit cunetten naar depot.	Vrijgekomen bij ontgraven van cunetten	815	Zand	Landbouw/natuur	Cunet	Depot	Aangepast bij NVI
221140	Grond vervoeren uit rioolsleuven en cunetten naar depot	Vrijgekomen bij ontgraven van rioolsleuven en cunetten	2845	Klei	Landbouw/natuur	Rioolsleuf / Cunet	Depot	Aangepast bij NVI
222	GROND VERVOEREN EIGENDOM AANNEMER							
222110	Zand vervoeren uit depot (vrijgekomen uit rioolsleuf).	Vrijgekomen bij ontgraven depot (komend uit rioolsleuven)	575	Zand	Landbouw/natuur	Depot	Eigendom aannemer	Aangepast bij NVI
222120	Zand vervoeren uit depot (vrijgekomen uit rioolsleuf).	Vrijgekomen bij ontgraven depot (komend uit rioolsleuven en cunetten)	902	Zand	Industrie	Depot	Eigendom aannemer	Nieuw bij NVI
222130	Zand vervoeren uit depot (vrijgekomen uit cunet).	Vrijgekomen bij ontgraven depot (komend uit cunetten)	815	Zand	Landbouw/natuur	Depot	Eigendom aannemer	Nieuw bij NVI
222140	Grond vervoeren.	Vrijgekomen bij ontgraven depot (komend uit rioolsleuven en cunetten)	2845	Klei	Landbouw/natuur	Depot	Eigendom aannemer	Aangepast bij NVI
223	GROND VERVOEREN NAAR HET WERK							Nieuw bij NVI
223110	Zand voeren naar plaats verwerking.	Vrijgekomen bij ontgraven depot (komend uit rioolsleuven)	1830	Zand	Landbouw/natuur	Depot	Rioolsleuf	Aangepast bij NVI
225	GROND VERVOEREN NAAR VERWERKINGSINRICHTING							
225110	Grond vervoeren.	Vrijgekomen bij ontgraven depot (komend uit rioolsleuven en cunetten)	0	Klei	Landbouw/natuur & Industrie	Depot	Verwerker	Vervallen bij NVI
225120	Grond vervoeren - vervuilde grond.	Vrijgekomen bij ontgraven depot (komend uit cunetten)	35	Klei	Sterk verontreinigd	Cunet	Verwerker	Aangepast bij NVI
225130	Zand vervoeren - vervuilde grond.	Vrijgekomen bij ontgraven depot (komend uit rioolsleuven / cunetten)	133	Zand	Sterk verontreinigd	Rioolsleuf / Cunet	Verwerker	Aangepast bij NVI

Post	Omschrijving	Reden	Hoeveelheid [m3]	Grondsoort	Klasse	Oorsprong	via post	Hoeveelheid [m3]
23	GROND VERWERKEN							
231	GROND VERWERKEN IN RIOOLSLEUF							
231110	Aanbrengen grondverbetering.	Grondverbetering t.b.v. aanbrengen riolering	315	Zand	Niet van toepassing	Leveren	241110	315
231210	Aanvullen sleuf.	Aanvullen van sleuven t.p.v. vervangen riolering	680	Zand	Niet van toepassing	Depot	223110	680
231310	Aanvullen sleuf onder verharding.	Aanvullen van sleuven t.p.v. verwijderde riolering	230	Zand	Niet van toepassing	Depot	223110	230
231320	Aanvullen sleuf onder beplanting	Aanvullen van sleuven t.p.v. verwijderde riolering	525	Zand	Niet van toepassing	Depot	223110	525
231410	Aanvullen sleuf onder verharding, b=2,50 m.	Aanvullen van sleuven t.p.v. nieuwe riolering	940	Zand	Niet van toepassing	Leveren	241110	940
231420	Aanvullen sleuf onder verharding, b=2,00 m.	Aanvullen van sleuven t.p.v. nieuwe riolering	55	Zand	Niet van toepassing	Depot	223110	55
231430	Aanvullen sleuf onder beplanting, b=2,00 m.	Aanvullen van sleuven t.p.v. nieuwe riolering	10	Zand	Niet van toepassing	Depot	223110	10
231440	Aanvullen sleuf onder verharding, b=1,50 m.	Aanvullen van sleuven t.p.v. nieuwe riolering	310	Zand	Niet van toepassing	Depot	223110	310
231450	Aanvullen sleuf onder beplanting, b=1,50 m.	Aanvullen van sleuven t.p.v. nieuwe riolering	20	Zand	Niet van toepassing	Depot	223110	20
232	GROND VERWERKEN IN CUNET							
232110	Zand verwerken in cunet b=2,00 m.	Cunet verhardingen t.p.v. rioolsleuven	25	Zand	Niet van toepassing	Leveren	241110	25
232120	Zand verwerken in cunet b=1,50 m.	Cunet verhardingen t.p.v. rioolsleuven	100	Zand	Niet van toepassing	Leveren	241110	100
232210	Zand verwerken in cunet rijbaan naar fietspad.	Cunet aan te leggen fietspad t.p.v. verwijderde rijbaan asfalt	115	Zand	Niet van toepassing	Leveren	241110	115
232220	Zand verwerken in cunet rijbaan naar voetpad.	Cunet aan te leggen voetpad t.p.v. verwijderde rijbaan asfalt	70	Zand	Niet van toepassing	Leveren	241110	70
232310	Zand verwerken in cunet rijbaan.	Cunet aan te leggen rijbaan asfalt	80	Zand	Niet van toepassing	Leveren	241110	80
234	GROND VERWERKEN T.B.V. GROENVOORZIENING							
234210	Bomengrond verwerken in plantvak.	Plantvakken	1185	Bomengrond	Niet van toepassing	Leveren	242130	1185
234220	Bomenzand verwerken in plantvak.	Plantvakken	10	Bomenzand	Niet van toepassing	Leveren	241120	10
234230	Teelgrond verwerken in plantvak.	Plantvakken	356	Teelgrond	Niet van toepassing	Leveren	242120	303
				Compost	Niet van toepassing	Leveren	521210	53
234310	Teelgrond verwerken in grasveld.	Grasveld	160	Teelgrond	Niet van toepassing	Leveren	242120	136
				Compost	Niet van toepassing	Leveren	521210	24
234310	Teelgrond verwerken in bekleding	Bekleding watergang	157	Teelgrond	Niet van toepassing	Leveren	242120	133
				Compost	Niet van toepassing	Leveren	521210	24
235	GROND VERWERKEN IN AANVULLING							
235110	Klei verwerken in talud.	Talud aan waterzijde damwand	220	Klei	Niet van toepassing	Leveren	242110	220
235120	Klei verwerken in plasberm.	Plasberm achter damwand	65	Klei	Niet van toepassing	Leveren	242110	65

Post	Omschrijving	Reden	Hoeveelheid [m3]	Grondsoort	Klasse	Vervoeren naar
24	GROND LEVEREN					
241	LEVEREN ZAND					
241110	Leveren zand.		1645	Zand	Landbouw/natuur	Plaats van verwerking
241120	Leveren bomenzand.		10	Bomenzand	Landbouw/natuur	Plaats van verwerking
242	LEVEREN KLEI EN TEELGROND					
242110	Leveren klei.		285	Klei	Landbouw/natuur	Plaats van verwerking
242120	Leveren teelgrond.		572	Teelgrond	Landbouw/natuur	Plaats van verwerking
242130	Leveren bomengrond.		1185	Bomengrond	Landbouw/natuur	Plaats van verwerking
52	BEMESTEN					
521210	Leveren meststof.		146	Compost	Landbouw/natuur	Plaats van verwerking