
Behoort bij: IBD/2026-0022852

Inrichting openbare ruimte Spuiboulevard Oost te Dordrecht

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	VOORBEREIDENDE EN OPBREEKWERKZAAMHEDEN				
11	SCHOONMAKEN TERREIN				
111110	Schonen terrein.	EUR	N		
111120	Maaien gewas.	are	5,00V		
12	VERWIJDEREN GROENVOORZIENING				
123	VERWIJDEREN HAGEN				
123110	Verwijderen blokhaag.	m2	65,00V		
124	VERWIJDEREN GRASVELD EN/OF KRUIDLAAG				
124110	Frezen.	are	11,00V		
124120	Frezen. taluds	are	5,00V		
125	OVERIGE VERWIJDEREN GROENVOORZIENING				
125110	Maaien rietvegetatie.	are	2,50V		
125120	Verwijderen rietvegetatie.	are	2,50V		
13	VERWIJDEREN STRAATMEUBILAIR				
132	VERWIJDEREN INRICHTINGSELEMENTEN				
132110	Verwijderen afvalbak	st	1,00V		
15	OPBREKEN FUNDERINGEN				
151	OPBREKEN TEERVRIJE FUNDERINGSLAAG				
151110	Verwijderen teervrije funderingslaag 150mm.	m2	935,00V		
151120	Verwijderen teervrije funderingslaag >150mm.	m2	510,00V		
152	OPBREKEN TEERHOUDENDE FUNDERINGSLAAG				
152110	Verwijderen teerhoudende funderingslaag.	m2	3.800,00V		
16	OPBREKEN VERHARDINGEN				
161	OPBREKEN ELEMENTENVERHARDINGEN				
1611	<u>Opbreken straatbakstenen</u>				
161110	Opbreken straatbaksteen 1,5-3,0 m.	m2	25,00V		
161120	Opbreken straatbaksteen >3,0 m.	m2	2.895,00V		
161130	Opbreken straatbaksteen >3,0 m in specie.	m2	65,00V		
161140	Opbreken straatbaksteen >3,0 m DF.	m2	40,00V		
161150	Opbreken straatbaksteen met verlichting.	st	37,00V		
161160	Straatbakstenen ontdoen van grond, naar depot.	m2	2.920,00V		
1612	<u>Opbreken betonstraatstenen</u>				
161210	Opbreken betonstraatstenen.	m2	360,00V		
1613	<u>Opbreken betontegels</u>				
161310	Opbreken betontegels.	m2	200,00V		
1614	<u>Opbreken betonplaten</u>				
161410	Opnemen verharding van prefabriceerde betonplaten.	m2	128,00V		
1619	<u>Opbreken overige materialen</u>				
161910	Uitbreken specielaa op brugdek.	m2	65,00V		
161920	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	65,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
161930	Zagen van bestrating.	m	11,00V		
162	OPBREKEN ASFALTVERHARDINGEN				
1621	<u>Vorbereidende werkzaamheden</u>				
162110	Opstellen freesplan.	EUR	N		
162120	Uitzetten te frezen oppervlakte.	EUR	N		
1622	<u>Zagen asfalt</u>				
162210	Zagen van bitumineuze verharding.	m	40,00V		
1623	<u>Frezen teervrij asfalt</u>				
162310	Frezen slijtlaag asfalt rood.	m2	1.300,00V		
162320	Frezen teervrij asfalt deklaag.	m2	230,00V		
162330	Frezen teervrij asfalt tot 150 mm.	m2	1.835,00V		
162340	Frezen teervrij asfalt >150 mm.	m2	2.675,00V		
1624	<u>Opbreken teervrij asfalt</u>				
162410	Opbreken tijdelijke asfaltverharding 1,5-3,0 m.	m2	70,00V		
162420	Opbreken tijdelijke asfaltverharding >3,0 m.	m2	860,00V		
163	OPBREKEN TROTTOIRBANDEN				
163110	Opbreken betonbanden 18/20.	m	675,00V		
163120	Opbreken betonbanden 28/30.	m	450,00V		
163130	Opbreken rechte banden van natuursteen 20x20x25 (hergebruik) .	m	5,00V		
163140	Opbreken bochtbanden van natuursteen 20x20x25 (hergebruik) .	m	6,00V		
163150	Opbreken rechte banden van natuursteen 20x20x25 t.h.v. brugdek (hergebruik) .	m	12,00V		
164	OPBREKEN OPSLUITBANDEN				
164110	Opbreken betonbanden 10x20.	m	280,00V		
165	OPBREKEN INRITBANDEN				
165110	Opbreken betonbanden.	m	13,00V		
166	OPBREKEN GELEIDEBANDEN				
167	OPBREKEN GOOTCONSTRUCTIES				
167110	Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen.	m	640,00V		
167120	Opbreken kantopsluiting van betontegels.	m	35,00V		
167130	Opbreken goot van betonelementen.	m	75,00V		
168	OPBREKEN STEUNRUG				
168110	Opbreken steunrug asfalt.	ton	65,00V		
169	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
169110	Banden van natuursteen ontdoen van aangehechte materiaal.	m	23,00V		
169120	Vervoeren freesasfalt.	ton	1.950,00V		
169130	Vervoeren freesasfalt slijtlaag rood.	ton	15,00V		
169140	Vervoeren asfalt	ton	395,00V		
17	VERWIJDEREN MARKERINGEN				
171	Thermoplast				
171110	Volledig verwijderen markering 1-1-010.	m2	45,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
171120	Volledig verwijderen markering 1-3-030.	m2	10,00V		
171130	Volledig verwijderen markering streep.	m2	30,00V		
171140	Volledig verwijderen markering haaiantanden.	m2	7,00V		
171150	Volledig verwijderen markering vop.	m2	85,00V		
171160	Volledig verwijderen markering puntstuk.	m2	2,50V		
171170	Volledig verwijderen markering pijlen.	m2	12,70V		
172	Wegenverf				
172110	Volledig verwijderen markering 1-1-010 geel.	m2	40,00V		
172120	Volledig verwijderen markering figuratie.	m2	1,30V		
173	Bestrating				
173110	Opbreken VOP betonstraatstenen.	m2	85,00V		
173120	Opbreken betontegels haaiantanden.	m2	10,50V		
173130	Opbreken betontegels.	m2	38,40V		
18	SLOOPWERKZAAMHEDEN				
181	SLOPEN METSELWERK				
181110	Slopen muur Spuibrug.	m3	0,35V		
181120	Slopen muur Soetgensbrug.	m3	0,76V		
2	GRONDWERK				
20	MAATREGELEN				
201	MAATREGELEN WERKEN IN EN MET VERONTREINIGD GROND				
201110	Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen	EUR		N	
201120	Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen	EUR		N	
202	MAATREGELEN WERKEN ONDER ZWART VLUCHTIG CONFORM AANVULLEND V&G-PLAN				
202110	Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen.	EUR		N	
21	GROND ONTGRAVEN				
211	GROND ONTGRAVEN UIT RIOOLSLEUF				
2111	<u>Sleuf t.b.v. vervangen leiding</u>				
211110	Zand ontgraven t.b.v. sleuf.	m3	830,00V		
211120	Zand ontgraven t.b.v. sleuf (incl. begeleiding MKB-er).	m3	100,00V		
2112	<u>Sleuf t.b.v. verwijderen leiding</u>				
211210	Zand ontgraven t.b.v. sleuf.	m3	695,00V		
211220	Zand ontgraven t.b.v. sleuf (incl. begeleiding MKB-er).	m3	15,00V		
211230	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m3	5,00V		
2113	<u>Sleuf t.b.v. nieuwe leiding</u>				
211310	Zand ontgraven t.b.v. sleuf b=2,50 m.	m3	1.100,00V		
211320	Grond ontgraven t.b.v. sleuf b=2,50 m.	m3	1.060,00V		
211330	Zand ontgraven t.b.v. sleuf b=2,00 m.	m3	65,00V		
211340	Grond ontgraven t.b.v. sleuf b=2,00 m.	m3	30,00V		
211350	Zand ontgraven t.b.v. sleuf b=1,50 m.	m3	410,00V		
212	GROND ONTGRAVEN UIT CUNET				
2121	<u>Cunet te verwijderen verharding</u>				
212110	Grond ontgraven uit cunet rijbaan asfalt.	m3	305,00V		
212120	Grond ontgraven uit cunet rijbaan straatstenen.	m3	55,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
212130	Grond ontgraven uit cunet tijdelijke verharding.	m3	5,00V		
212140	Grond ontgraven uit cunet voetpad.	m3	255,00V		
2122	<u>Cunet te converteren verharding</u>				
212210	Zand ontgraven uit cunet rijbaan asfalt naar rijbaan sbs.	m3	5,00V		
212220	Zand ontgraven uit cunet waterdoorlatende verharding.	m3	5,00V		
212230	Grond ontgraven uit cunet tijd. verh. naar rijbaan asfalt.	m3	560,00V		
212240	Zand ontgraven uit cunet voetpad naar fietspad.	m3	25,00V		
212250	Zand ontgraven uit cunet voetpad naar halfverharding.	m3	130,00V		
212260	Zand ontgraven uit cunet voetpad naar rijbaan asfalt.	m3	30,00V		
2123	<u>Cunet aan te brengen verharding</u>				
212310	Grond ontgraven uit groenvak naar rijbaan asfalt.	m3	165,00V		
212320	Grond ontgraven uit groenvak naar rijbaan asfalt.	m3	75,00V		
212330	Grond ontgraven uit groenvak naar rijbaan asfalt.	m3	240,00V		
212340	Grond ontgraven uit groenvak naar rijbaan asfalt.	m3	625,00V		
214	GROND ONTGRAVEN T.B.V. GROENVOORZIENING				
2142	<u>Grond ontgraven plantvak</u>				
214210	Grond ontgraven uit plantvak.	m3	85,00V		
215	GROND ONTGRAVEN UIT WATERGANG				
215110	Ontgraven baggerspecie.	m3	130,00V		
215120	Vervoeren baggerspecie.	m3	130,00V		
217	GROND ONTGRAVEN BODEMSANERING				
217110	Grond ontgraven uit cunet.	m3	35,00V		
22	GROND VERVOEREN				
221	GROND VERVOEREN NAAR HET DEPOT				
2211	<u>Zand uit rioolsleuven</u>				
221110	Zand vervoeren uit rioolsleuven naar depot.	m3	2.405,00V		
221120	Zand vervoeren uit rioolsleuven en cunet naar depot.	m3	902,00V		
221130	Zand vervoeren uit cunetten naar depot.	m3	815,00V		
221140	Grond vervoeren uit rioolsleuven en cunetten naar depot	m3	2.845,00V		
222	GROND VERVOEREN EIGENDOM AANNEMER				
222110	Zand vervoeren uit depot (vrijgekomen uit rioolsleuf).	m3	575,00V		
222120	Zand vervoeren uit depot (vrijgekomen uit rioolsleuf).	m3	902,00V		
222130	Zand vervoeren uit depot (vrijgekomen uit cunet).	m3	815,00V		
222140	Grond vervoeren uit depot	m3	2.845,00V		
223	GROND VERVOEREN NAAR HET WERK				
223110	Zand voeren naar plaats verwerking.	m3	1.830,00V		
225	GROND VERVOEREN NAAR VERWERKINGSINRICHTING				
225120	Grond vervoeren - vervuilde grond.	m3	35,00V		
225130	Zand vervoeren - vervuilde grond.	m3	133,00V		
226	PARTIJKEURING				
226110	Uitvoeren partijkeuring.	EUR		N	
23	GROND VERWERKEN				
231	GROND VERWERKEN IN RIOOLSLEUF				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2311	<u>Aanbrengen grondverbetering</u>				
231110	Aanbrengen grondverbetering.	m3	315,00V		
2312	<u>Sleuf t.b.v. vervangen leiding</u>				
231210	Aanvullen sleuf.	m3	680,00V		
2313	<u>Sleuf t.b.v. verwijderen leiding</u>				
231310	Aanvullen sleuf onder verharding.	m3	230,00V		
231320	Aanvullen sleuf onder beplanting.	m3	525,00V		
2314	<u>Sleuf t.b.v. nieuwe leiding</u>				
231410	Aanvullen sleuf onder verharding, b=2,50 m.	m3	940,00V		
231420	Aanvullen sleuf onder verharding, b=2,00 m.	m3	55,00V		
231430	Aanvullen sleuf onder beplanting, b=2,00 m.	m3	10,00V		
231440	Aanvullen sleuf onder verharding, b=1,50 m.	m3	310,00V		
231450	Aanvullen sleuf onder beplanting, b=1,50 m.	m3	20,00V		
232	GROND VERWERKEN IN CUNET				
2321	<u>Cunet t.p.v. rioolsleuven</u>				
232110	Zand verwerken in cunet b=2,00 m.	m3	25,00V		
232120	Zand verwerken in cunet b=1,50 m.	m3	100,00V		
2322	<u>Cunet te converteren verharding</u>				
232210	Zand verwerken in cunet rijbaan naar fietspad.	m3	115,00V		
232220	Zand verwerken in cunet rijbaan naar voetpad.	m3	70,00V		
2323	<u>Cunet aan te brengen verharding</u>				
232310	Zand verwerken in cunet rijbaan.	m3	80,00V		
234	GROND VERWERKEN T.B.V. GROENVOORZIENING				
2342	<u>Grond verwerken in plantvak</u>				
234210	Bomengrond verwerken in plantvak.	m3	1.185,00V		
234220	Bomenzand verwerken in plantvak.	m3	10,00V		
234230	Teelgrond verwerken in plantvak.	m3	356,00V		
234240	Diepspitten.	are	5,94V		
2343	<u>Grond verwerken in grasveld</u>				
234310	Teelgrond verwerken in grasveld.	m3	160,00V		
234320	Diepspitten.	are	2,67V		
2344	<u>Grond verwerken in berm</u>				
234410	Teelgrond verwerken in bekleding	m3	157,00V		
234420	Diepspitten.	are	6,27V		
235	GROND VERWERKEN IN AANVULLING				
235110	Klei verwerken in talud.	m3	220,00V		
235120	Klei verwerken in plasberm.	m3	65,00V		
236	GROND VERWERKEN IN DEPOT				
24	GROND LEVEREN				
241	LEVEREN ZAND				
241110	Leveren zand.	m3	1.645,00V		
241120	Leveren bomenzand.	m3	10,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
242	LEVEREN KLEI EN TEELGROND				
242110	Leveren klei.	m3	285,00V		
242120	Leveren teelgrond.	m3	572,00V		
242130	Leveren bomengrond.	m3	1.185,00V		
27	OVERIGE GRONDWERKZAAMHEDEN				
2701	<u>Graven proefsleuven</u>				
270110	Graven proefsleuf zand.	st	15,00V		
270120	Graven proefsleuf grond.	st	5,00V		
2702	<u>Voorzieningen stabilisatie kabels en leidingen</u>				
270210	Toepassen stabilisatie kabels en leidingen.	EUR		N	
270220	Verplaatsen stabilisatie kabels en leidingen.	keer	15,00V		
3	RIOLERING				
31	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
311	Tijdelijke voorzieningen				
311110	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	EUR		N	
311120	Toepassen rioolwaterpomp.	EUR		N	
312	Dichtzetten riolering				
312110	Aanbrengen schildmuur van metselwerk in put <0,25 m2.	st	4,00V		
312130	Aanbrengen schildmuur van metselwerk in leiding <0,25 m2.	st	5,00V		
312140	Aanbrengen schildmuur van metselwerk in leiding >0,25 m2.	st	1,00V		
313	Veiligheidsmaatregelen				
313110	Nemen veiligheidsmaatregelen.	EUR		N	
32	REINIGEN TE VERWIJDEREN RIOLERING				
321	REINIGEN BETON RIOLERING				
321110	Riool reinigen onder hoge druk tot 500 mm.	m	465,00V		
321120	Riool reinigen onder hoge druk vanaf 500 mm.	m	180,00V		
322	REINIGEN KUNSTSTOF RIOLERING				
323	REINIGEN KERAMISCHE RIOLERING				
323120	Riool reinigen onder hoge druk vanaf 500 mm.	m	15,00V		
324	REINIGEN KOLKEN				
324110	Reinigen kolken.	st	32,00V		
325	REINIGEN INSPECTIEPUTTEN				
325110	Rioolput 800x800 mm reinigen.	st	8,00V		
325120	Rioolput 1000x1000 mm reinigen.	st	4,00V		
326	RIOOLSLIB VERVOEREN				
326110	Rioolslib vervoeren.	ton	35,00V		
327	REINIGEN OVERIGE				
33	VERWIJDEREN RIOLERING, DRAINAGE EN DUIKERS				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
331	VERWIJDEREN BETON RIOLERING				
331110	Verwijderen betonbuis 300 mm.	m	465,00V		
331120	Verwijderen betonbuis 600 mm.	m	35,00V		
331130	Verwijderen betonbuis 700 mm.	m	145,00V		
332	VERWIJDEREN KUNSTSTOF RIOLERING				
333	VERWIJDEREN KERAMISCHE RIOLERING				
333110	Verwijderen keramische buis.	m	15,00V		
334	VERWIJDEREN DRAINAGE				
335	VERWIJDEREN INSPECTIEPUTTEN				
3351	<u>Verwijderen inspectieputten beton (h<2,50m)</u>				
335110	Verwijderen put 800 x 800.	st	8,00V		
335120	Verwijderen put 1000 x 1000.	st	4,00V		
3353	<u>Verwijderen putrand met deksel</u>				
335310	Verwijderen putrand met deksel.	st	12,00V		
336	VERWIJDEREN KOLKEN				
336110	Verwijderen straatkolk.	st	9,00V		
336120	Verwijderen trottoirkolk.	st	23,00V		
337	VERWIJDEREN KOLKAANSLUITINGEN				
337110	Graven en aanvullen sleuf (1 m en dieper).	m	90,00V		
337120	Verwijderen kunststofbuis.	m	90,00V		
338	VERWIJDEREN HUISAANSLUITINGEN				
338110	Graven en aanvullen sleuf (1 m en dieper).	m	1,50V		
338120	Verwijderen kunststofbuis.	m	3,00V		
339	VERWIJDEREN DUKERS EN OVERIGE VOORZIENINGE				
339110	Verwijderen uitstroomvoorziening.	st	1,00V		
34	AANBRENGEN RIOLERING, DRAINAGE EN DUKERS				
341	AANBRENGEN BETON RIOLERING				
3411	<u>Aanbrengen betonbuizen</u>				
341110	Aanbrengen betonbuis Ø300 -MOF SPIE EIND.	m	9,00V		
341120	Aanbrengen betonbuis Ø500 -MOF SPIE EIND.	m	130,00V		
341130	Aanbrengen betonbuis Ø700 -MOF SPIE EIND.	m	185,00V		
341140	Aanbrengen betonbuis Ø1000 -MOF SPIE EIND.	m	35,00V		
341150	Aanbrengen betonbuis Ø1250 -MOF SPIE EIND.	m	275,00V		
3413	<u>Maken passtuk uit betonbuis</u>				
341310	Maken passtuk uit betonbuis Ø300.	st	1,00V		
341320	Maken passtuk uit betonbuis Ø500.	st	4,00V		
341330	Maken passtuk uit betonbuis Ø700.	st	3,00V		
341340	Maken passtuk uit betonbuis Ø1000.	st	1,00V		
341350	Maken passtuk uit betonbuis Ø1250.	st	6,00V		
3414	<u>Afdichten ongebruikte inlaten</u>				
341410	Aanbrengen PVC-buis.	m	5,00V		
342	AANBRENGEN KUNSTSTOF RIOLERING				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3421	<u>Aanbrengen buizen</u>				
342110	Aanbrengen PP-buis.	m	15,00V		
342120	Aanbrengen PP-buis overkluizing.	m	5,00V		
342130	Aanbrengen GVK-buis.	m	21,45V		
3422	<u>Maken passtuk uit GVK buizen</u>				
342210	Maken passtuk uit GVK-buis.	st	8,00V		
3423	<u>Aanbrengen persleiding</u>				
342310	Aanbrengen PE-buis.	m	55,00V		
342320	Aanbrengen PE-hulpstuk - bocht.	st	2,00V		
342330	Aanbrengen PE-hulpstuk - lasmof.	st	5,00V		
342350	Aanbrengen spiegelllas in PE-buis.	st	4,00V		
344	AANBRENGEN DRAINAGE				
3441	<u>Aanbrengen drainagebuizen</u>				
344110	Aanbrengen drains voor horizontale drainage.	m	125,00V		
3442	<u>Aanbrengen hulpstukken drainage</u>				
344210	Aanbrengen put voor horizontale drainage.	st	4,00V		
344220	Aanbrengen doorspuitput voor horizontale drainage.	st	2,00V		
344230	Aanbrengen PVC-buis.	m	35,00V		
344240	Maken aansluiting op rioolput.	st	2,00V		
345	AANBRENGEN INSPECTIEPUTTEN				
345010	Maken puttenstaat.	EUR		N	
3451	<u>Aanbrengen inspectieputten beton (geen stroomprofiel)</u>				
345120	Maken put van beton HWA 1750x1750 mm.	st	8,00V		
3452	<u>Aanbrengen inspectieputten beton (prefab stroomprofiel)</u>				
345220	Maken put van beton DWA 1000x1000 mm.	st	6,00V		
3455	<u>Bijkomende werkzaamheden inspectieputten</u>				
345510	Aanbrengen putrand met deksel.	st	2,00V		
345520	Maken aansluiting op rioolput.	st	3,00V		
3456	<u>Aanbrengen uitstroombakken</u>				
345610	Toepassen voorziening in watergang.	st	3,00V		
345620	Aanbrengen uitstroombak klein.	st	1,00V		
345630	Aanbrengen uitstroombak groot.	st	2,00V		
3457	<u>Aanbrengen pompput</u>				
345710	Aanbrengen pompput	st	2,00V		
346	AANBRENGEN KOLKEN				
3461	<u>Grondwerk t.b.v. aanbrengen kolken</u>				
346110	Graven en aanvullen werkput.	st	59,00V		
3462	<u>Aanbrengen kolken</u>				
346210	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer T1271/90 M-line.	st	33,00V		
346220	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer Q-line Max	st	20,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
346230	TRK-2070/90. Aanbrengen kolk van beton/gietijzer Q-line Max	st	1,00V		
346240	TRK-20370/90. Aanbrengen kolk van beton/gietijzer P-line S1300/85.	st	1,00V		
346250	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer P-line T HOV 1325.	st	4,00V		
347	AANBRENGEN KOLKAANSLUITINGEN				
3471	<u>Grondwerk t.b.v. kolkaansluitingen</u>				
347110	Graven en aanvullen sleuf (1 m en dieper).	m	250,00V		
3472	<u>Aanbrengen PVC buizen</u>				
347210	Aanbrengen PVC-buis.	m	250,00V		
3473	<u>Aanbrengen PVC hulpstukken</u>				
347310	Aanbrengen PVC-hulpstuk - bochten.	st	90,00V		
347320	Aanbrengen PVC-hulpstuk - T-stukken.	st	66,00V		
347330	Aanbrengen PVC-buis - standpijp.	m	21,00V		
347340	Aanbrengen PVC-hulpstuk - zettingsmof	st	21,00V		
348	AANBRENGEN HUISAANSLUITINGEN				
3481	<u>Grondwerk t.b.v. huisaansluitingen</u>				
348110	Graven en aanvullen sleuf (1 m en dieper).	m	80,00V		
3482	<u>Aanbrengen PVC buizen</u>				
348210	Aanbrengen PVC-buis 160.	m	60,00V		
348220	Aanbrengen PVC-buis 200	m	20,00V		
348230	Aanbrengen PVC-buis 125.	m	45,00V		
3483	<u>Aanbrengen PVC hulpstukken</u>				
348310	Aanbrengen PVC-hulpstuk - bochten.	st	9,00V		
348330	Aanbrengen PVC-buis - standpijp.	m	9,00V		
348340	Aanbrengen PVC-hulpstuk - zettingsmof	st	9,00V		
3484	<u>Aanbrengen PP buizen</u>				
348410	Aanbrengen PP-buis.	m	15,00V		
35	PUTRANDEN IN ASFALT (O-LINQ SYSTEEM ©)				
3502	<u>Plaatsen nieuwe ronde putafdekking volgens O-Linq</u>				
350210	Aanbrengen ronde putafdekking in asfalt.	st	14,00V		
36	OP HOOGTE STELLEN PUTRANDEN				
360010	Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	11,00V		
37	REINIGEN AANGEBRACHTE RIOLERING				
371	REINIGEN BETON RIOLERING				
371010	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	10,00V		
371020	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	130,00V		
371030	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	185,00V		
371040	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	310,00V		
372	REINIGEN KUNSTSTOF RIOLERING				
372010	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	20,00V		
372020	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	30,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
373	REINIGEN DRAINAGE				
373110	Doorspuiten drains van horizontale drainage.	m	35,00V		
374	REINIGEN INSPECTIEPUTTEN				
38	BEPROEVEN EN INSPECTEREN				
381	INSPECTEREN BETON RIOLERING				
381110	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	635,00V		
382	INSPECTEREN KUNSTSTOF RIOLERING				
382110	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool PP.	m	20,00V		
382120	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool GVK.	m	60,00V		
384	BEPROEVEN PERSLEIDING				
384110	Beproeven rioolpersleiding.	EUR	N		
39	OVERIGE RIOLERINGSWERKZAAMHEDEN				
391	TOEPASSEN BRONBEMALING				
391010	Aanbrengen bronbemaling.	EUR	N		
391020	Instandhouden bronbemaling.	dag	280,00N		
391030	Verwijderen bronbemaling.	EUR	N		
391040	Aanbrengen debietmeetpunt.	EUR	N		
391050	Toepassen bezinkput	EUR	N		
392	TOEPASSEN OPEN BEMALING				
392010	Aanbrengen open bemaling.	EUR	N		
392020	Instandhouden open bemaling.	EUR	N		
392030	Toepassen bezinkput.	EUR	N		
392040	Verwijderen open bemaling.	EUR	N		
393	TREFFEN VOORZIENINGEN TEGEN INKALVEN SLEUF				
393110	Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering).	m	740,00V		
394	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
3941	<u>Vervoeren vrijgekomen materialen</u>				
394110	Vervoeren van vrijgekomen materialen.	ton	395,00V		
4	AANBRENGEN VERHARDINGEN				
41	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
411110	Aanbrengen inlage van kunststof.	m2	15,00V		
42	AANBRENGEN FUNDERINGEN				
421	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
421110	Afwerken zandbed.	m2	6.740,00V		
421120	Profileren oppervlakken.	m2	2.115,00V		
422	AANBRENGEN FUNDERINGSLAAG VAN STEENMENG				
4221	<u>Menggranulaat</u>				
422110	Aanbrengen ongebonden wegfundering fietspad.	m2	1.460,00V		
422120	Aanbrengen hydraulisch gebonden wegfundering 0,25 m.	m2	3.100,00V		
422130	Aanbrengen ongebonden wegfundering zitrand.	m2	195,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
422140	Profileren funderingslaag.	m2	605,00V		
422150	Leveren hydraulisch gebonden steenmengsel.	ton	1.305,00V		
422160	Leveren ongebonden steenmengsel.	ton	265,00V		
4222	<u>Bomengranulaat</u>				
422210	Aanbrengen wegfundering bomengranulaat <2,00 m.	m2	5,00V		
422220	Aanbrengen wegfundering bomengranulaat >2,00 m.	m2	150,00V		
423	AANBRENGEN STRAATLAAG				
423110	Aanbrengen straatlaag op zand.	m2	2.115,00V		
423130	Aanbrengen straatlaag op bomengranulaat.	m2	155,00V		
423140	Aanbrengen straatlaag (WD06).	m2	495,00V		
43	AANBRENGEN KANTOPSLUITINGEN				
430	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
430010	Maken sleuf in fundering van menggranulaat	m	1.135,00V		
431	AANBRENGEN TROTTOIRBANDEN				
4311	<u>Trottoirbanden</u>				
431110	Aanbrengen rechte trottoirbanden van beton.	m	910,00V		
431120	Aanbrengen gebogen trottoirbanden van beton.	m	95,70V		
431130	Aanbrengen verloopstukken trottoirbanden van beton.	m	107,00V		
431140	Aanbrengen hoekstukken trottoirbanden van beton.	m	2,00V		
4315	<u>Rijwielpadbanden</u>				
431510	Aanbrengen rechte trottoirbanden van beton.	m	440,00V		
431530	Aanbrengen verloopstukken trottoirbanden van beton.	m	6,00V		
4316	<u>Natuursteenband (hergebruik)</u>				
431610	Aanbrengen rechte banden van natuursteen 20x20x25 (hergebruik).	m	5,00V		
431620	Aanbrengen bochtbanden van natuursteen 20x20x25 (hergebruik).	m	6,00V		
432	AANBRENGEN OPSLUITBANDEN				
4321	<u>Opsluitband 100 x 200</u>				
432110	Aanbrengen rechte opsluitbanden van beton.	m	545,00V		
432120	Aanbrengen rechte opsluitbanden van beton inlaatplaats.	m	35,00V		
432130	Aanbrengen gebogen opsluitbanden van beton.	m	47,40V		
432140	Aanbrengen hulpstuk opsluitbanden van beton.	m	6,40V		
432150	Aanbrengen hulpstuk opsluitbanden van beton inlaatplaats.	m	1,60V		
4327	<u>Opsluitband 100 x 400</u>				
432710	Aanbrengen rechte opsluitbanden van beton.	m	10,00V		
433	AANBRENGEN INRITBANDEN				
433110	Aanbrengen inritbanden van beton.	m	22,50V		
434	AANBRENGEN GELEIDEBANDEN				
434110	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	20,00V		
435	AANBRENGEN BUSPERRONBANDEN				
435110	Aanbrengen verloopstuk trottoirbanden van beton.	m	56,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
435120	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	8,00V		
436	AANBRENGEN GOOTCONSTRUCTIES				
4361	<u>Gootconstructie betontegel</u>				
436110	Aanbrengen kantopsluiting van betontegel hardsteen..	m	745,00V		
436120	Aanbrengen kantopsluiting van betontegel rood.	m	325,00V		
4362	<u>Gootconstructie straatbaksteen</u>				
436210	Aanbrengen streklaag van straatbaksteen KF.	m	110,00V		
436220	Aanbrengen dubbele streklaag van straatbaksteen KF..	m	145,00V		
436230	Aanbrengen streklaag van straatbaksteen WF.	m	10,00V		
436240	Aanbrengen rollaag van straatbaksteen KF.	m	80,00V		
437	PASMAKEN KANTOPSLUITINGEN				
4371	<u>Pasmaken trottoirbanden</u>				
437110	Pasmaken van trottoirbanden.	st	50,00V		
437120	Pasmaken van rijwielpadbanden.	st	15,00V		
4372	<u>Pasmaken opsluitbanden</u>				
437210	Pasmaken van opsluitbanden 100x200 mm.	st	10,00V		
437220	Pasmaken van opsluitbanden 100x400 mm.	st	10,00V		
4373	<u>Pasmaken geleidebanden</u>				
437310	Pasmaken van geleidebanden.	st	1,00V		
4374	<u>Pasmaken natuursteenbanden</u>				
437410	Pasmaken banden van natuursteen.	st	4,00V		
439	AANBRENGEN OVERIGE BANDEN				
439110	Aanbrengen uitstroombanden.	st	15,00V		
439120	Aanbrengen stootbanden.	st	8,00V		
439130	Aanbrengen trapredes.	m	18,00V		
44	AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDINGEN				
441	AANBRENGEN STRAATBAKSTENEN				
4415	<u>Aanbrengen straatbakstenen keiformaat</u>				
441510	Aanbrengen straatbakstenen EV.	m2	240,00V		
441520	Aanbrengen straatbakstenen HV <1,5 m.	m2	20,00V		
441530	Aanbrengen straatbakstenen HV 1,5-3,0 m.	m2	40,00V		
441540	Aanbrengen straatbakstenen HV >3,0 m.	m2	2.115,00V		
441550	Aanbrengen straatbakstenen KV >3,0 m.	m2	255,00V		
441560	Aanbrengen straatbakstenen mindervaliden oprit.	m2	70,00V		
441570	Zagen van bestrating.	m	1.850,00V		
443	AANBRENGEN BETONTEGELS 300X300 MM				
4431	<u>Tegels dikte 50 mm</u>				
443110	Aanbrengen betontegels.	m2	85,00V		
4435	<u>Speciale tegels</u>				
443510	Aanbrengen betontegels geleidelijn enkel.	m	292,00V		
443520	Aanbrengen betontegels geleidelijn dubbel.	m	53,00V		
443530	Aanbrengen noppentegels oversteek.	m2	72,40V		
443540	Aanbrengen noppentegels attentie.	m2	4,20V		
443550	Aanbrengen betontegels bushalte.	st	188,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
445	AANBRENGEN BETONTEGELS 400X600 MM				
445110	Aanbrengen grasbetontegels 1,5-3,0 m.	m2	5,00V		
445120	Aanbrengen grasbetontegels 3,0-4,5 m.	m2	50,00V		
445130	Aanbrengen grasbetontegels bootinlaat Spuibrug.	m2	15,00V		
445140	Aanbrengen grasbetontegels bootinlaat Vest.	m2	70,00V		
448	BESTRATING SPUIBRUG				
448110	Aanbrengen rechte banden van natuursteen 20x20x25 (hergebruik).	m	11,00V		
448120	Aanbrengen epoxymortel.	m2	7,00V		
448130	Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen.	m	35,00V		
448140	Aanbrengen aanbrandlaag.	m2	60,00V		
448150	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	60,00V		
448160	Aanbrengen dilatatievoeg.	m	11,30V		
448170	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	35,00V		
45	AANBRENGEN HALFVERHARDING				
450210	Aanbrengen halfverharding.	m2	550,00V		
46	HERSTELLEN KANTOPSLUITINGEN				
47	HERSTRATEN ELEMENTENVERHARDINGEN				
471	HERSTRATEN STRAATBAKSTENEN				
471010	Herstraten straatbakstenen keiformaat.	m2	240,00V		
48	LEVEREN KANTOPSLUITINGEN EN ELEMENTENVERHARDINGEN				
481	LEVEREN KANTOPSLUITINGEN				
4811	<u>Leveren trottoirbanden</u>				
481110	Leveren rechte trottoirband van beton.	st	915,00V		
481120	Leveren bochtband - trottoirband van beton.	st	141,00V		
481130	Leveren verloopstuk -trottoirband van beton-.	st	107,00V		
481140	Leveren hulpstuk -trottoirband van beton-.	st	4,00V		
4812	<u>Leveren rijwielpadbanden</u>				
481210	Leveren rechte trottoirband van beton.	st	440,00V		
481230	Leveren verloopstuk -trottoirband van beton-.	st	6,00V		
4813	<u>Leveren opsluitbanden</u>				
481310	Leveren rechte opsluitband van beton - ob10.	st	580,00V		
481320	Leveren bochtband - opsluitband van beton.	st	63,00V		
481330	Leveren hulpstuk -opsluitband van beton-.	st	10,00V		
481340	Leveren rechte opsluitband van beton - ob10*40.	st	12,00V		
4814	<u>Leveren inritbanden</u>				
481410	Leveren inritbanden van beton - tussenstuk.	m	41,00V		
481420	Leveren inritbanden van beton -eindstuk.	m	4,00V		
4815	<u>Leveren geleidebanden</u>				
481510	Leveren rechte trottoirband van beton.	st	20,00V		
4816	<u>Leveren natuursteenbanden</u>				
481610	Leveren rechte trottoirbanden van natuursteen.	st	4,00V		
482	Leveren elementenverharding				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4821	<u>Leveren straatbakstenen</u>				
482110	Leveren straatbakstenen - WF.	st	440,00V		
482120	Leveren straatbakstenen - KF.	st	28.580,00V		
4823	<u>Leveren betontegels</u>				
482310	Leveren betontegels 300 x 300 x 50.	st	890,00V		
482320	Leveren betontegels 150 x 300 x 50.	st	195,00V		
482330	Leveren betontegels 150 x 300 x 80.	st	2.485,00V		
482340	Leveren betontegels 150 x 300 x 80 rood.	st	1.085,00V		
482350	Leveren betontegels. - noppen.	st	851,00V		
482360	Leveren betontegels. - geleide.	st	1.327,00V		
4824	<u>Leveren grasbetonbetontegels</u>				
482410	Leveren grasbetontegels.	st	585,00V		
49	AANBRENGEN ASFALTVERHARDINGEN				
491	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
4911	<u>Aansluitingen</u>				
491110	Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting breedte.	m3	4,00V		
491120	Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting lengte.	m3	9,40V		
491130	Frezen teervrij asfalt aansluiting fietspad..	m2	4,00V		
4912	<u>Aanbrengen kantvoorziening asfalt</u>				
491210	Aanbrengen kantvoorziening asfalt.	m	91,00V		
4913	<u>Schoonmaken verhardingsoppervlak</u>				
491310	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	9.830,00V		
492	AANBRENGEN ASFALT IN RIJBAAN				
4921	<u>Aanbrengen onderlaag</u>				
492110	Aanbrengen van onderlaag asfaltbeton in 2 lagen.	ton	990,00V		
4922	<u>Aanbrengen tussenlaag</u>				
492210	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.	ton	440,00V		
4923	<u>Aanbrengen deklaag</u>				
492310	Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt.	ton	205,00V		
492320	Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt rood.	ton	10,00V		
492330	Aanbrengen Streetpint in deklaag.	m2	3,50V		
4925	<u>Aanbrengen kleeftlaag</u>				
492510	Aanbrengen kleeftlaag.	m2	7.620,00V		
493	AANBRENGEN ASFALT IN FIETS- EN VOETPADEN				
4931	<u>Aanbrengen onderlaag</u>				
493110	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	165,00V		
4932	<u>Aanbrengen tussenlaag</u>				
493210	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.	ton	5,00V		
4933	<u>Aanbrengen deklaag</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
493310	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	105,00V		
4934	<u>Aanbrengen kleeflaag</u>				
493410	Aanbrengen kleeflaag.	m2	1.090,00V		
496	AANBRENGEN OPPERVLAKTEBEHANDELING				
496110	Aanbrengen oppervlaktebehandeling fietspad.	m2	1.060,00V		
496120	Aanbrengen oppervlaktebehandeling fietspad kruising.	m2	30,00V		
5	AANBRENGEN GROENVOORZIENINGEN				
51	GRONDBEWERKING				
5101	<u>Beplantingen</u>				
510110	Diepspitten.	are	28,00V		
510120	Frezen.	are	28,00V		
5102	<u>Gras</u>				
510210	Spitten of ploegen.	are	9,50V		
510230	Frezen.	are	9,50V		
5103	<u>Verwijderen onrechtmatigheden</u>				
510310	Verwijderen onrechtmatigheden.	m2	950,00V		
52	BEMESTEN				
521110	Bemesten beplantingsvak.	m2	880,00V		
521210	Leveren meststof.	m3	146,00V		
53	BOMEN				
532	WORTELGELEIDINGSSYSTEEM				
532110	Aanbrengen wortelscherm.	m	1.040,00V		
6	AANBRENGEN STRAATINRICHTING				
62	AANBRENGEN MARKERING				
621	Aanbrengen lengtemarkering				
621110	Aanbrengen lengtemarkering doorgetrokken -thermoplast.	m	130,00V		
621120	Aanbrengen lengtemarkering 1-1 -thermoplast.	m	100,00V		
621130	Aanbrengen lengtemarkering 0,3-2,7 -thermoplast.	m	315,00V		
621140	Aanbrengen lengtemarkering 0,5-0,5 -thermoplast.	m	6,00V		
622	Aanbrengen dwarsmarkering				
622110	Aanbrengen kanalisatiestrepen -thermoplastisch materiaal-	m2	4,00V		
622120	Aanbrengen VOP markering -thermoplastisch materiaal-	m2	36,00V		
622130	Aanbrengen VOP markering -thermoplastisch materiaal-steen	m2	12,00V		
622140	Aanbrengen blok markering -thermoplastisch materiaal-	m2	4,00V		
622150	Aanbrengen stopstreep -thermoplastisch materiaal-	m2	7,70V		
622160	Aanbrengen haaiantanden -thermoplastisch materiaal-	m2	2,50V		
623	Aanbrengen overige markering				
623110	Aanbrengen puntstuk -thermoplastisch materiaal-	m2	30,00V		
623120	Aanbrengen sergeantstreep -thermoplastisch materiaal-	m2	22,00V		
623130	Aanbrengen tekst -thermoplastisch materiaal-	m2	8,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
66	AANBRENGEN STRAATMEUBILAIR				
661110	Aanbrengen fietsparkeervoorziening	st	39,00V		
661130	Aanbrengen afvalbak.	st	1,00V		
661140	Aanbrengen zitrand.	m	192,00V		
661150	Aanbrengen bootcamp element.	st	10,00V		
67	AANBRENGEN OVERIGE STRAATINRICHTING				
671	Aanbrengen informatieborden en beveiliging				
6711	<u>Aanbrengen kabels</u>				
671110	Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m).	m	355,00V		
671130	Graven en aanvullen sleuf in vervuiling.	m	20,00V		
671140	Aanbrengen LS-kabel.	m	995,00V		
7	CONSTRUCTIES				
72	METSELWERK				
721110	Aanbrengen metselwerk Spuibrug.	m2	0,08V		
721120	Aanbrengen metselwerk Soetgensbrug.	m2	0,13V		
73	BRUGGEN EN STEIGERS				
731	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
731110	Opstellen berekeningen voetplaat buispaal	EUR		N	
731120	Maken van productietekeningen staalconstructie steigers	EUR		N	
732	VLONDER 1				
7321	<u>Palen</u>				
732110	Aanbrengen stalen paal.	st	4,00V		
732120	Verwijderen stalen paalkop.	st	4,00V		
732130	Aanbrengen stalen deksel.	st	4,00V		
7322	<u>Vlonder</u>				
732210	Aanbrengen stalen frame.	st	1,00V		
732220	Aanbrengen achterplaat.	m	31,52V		
732230	Aanbrengen randafwerking.	m	11,24V		
732240	Aanbrengen onderdek.	m2	12,36V		
732250	Aanbrengen enkelvoudige ligger.	m	30,00V		
732260	Aanbrengen dekplanken.	m2	12,36V		
733	VLONDER 2				
7331	<u>Palen</u>				
733110	Aanbrengen stalen paal.	st	4,00V		
733120	Verwijderen stalen paalkop.	st	4,00V		
733130	Aanbrengen stalen deksel.	st	4,00V		
7332	<u>Vlonder</u>				
733210	Aanbrengen stalen frame.	st	1,00V		
733220	Aanbrengen achterplaat.	m	31,52V		
733230	Aanbrengen randafwerking.	m	11,24V		
733240	Aanbrengen onderdek.	m2	12,36V		
733250	Aanbrengen enkelvoudige ligger.	m	30,00V		
733260	Aanbrengen dekplanken.	m2	12,36V		
734	VLONDER 3				
7341	<u>Palen</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
734110	Aanbrengen stalen paal.	st	4,00V		
734120	Verwijderen stalen paalkop.	st	4,00V		
734130	Aanbrengen stalen deksel.	st	4,00V		
7342	<u>Vlonder</u>				
734210	Aanbrengen stalen frame.	st	1,00V		
734220	Aanbrengen achterplaat.	m	31,52V		
734230	Aanbrengen randafwerking.	m	11,24V		
734240	Aanbrengen onderdek.	m2	12,36V		
734250	Aanbrengen enkelvoudige ligger.	m	30,00V		
734260	Aanbrengen deklanken.	m2	12,36V		
75	BESCHOEIING EN DAMWAND				
752	Aanbrengen damwand				
752110	Aanbrengen damwand van loofhout - Spuibrug.	m	6,00V		
753	Aanbrengen onderwaterbeschoeiing				
753110	Aanbrengen damwand van naaldhout.	m	245,00V		
753120	Aanbrengen hoekpaal van naaldhout.	m	16,00V		
8	WERK VAN ALGEMENE AARD				
81	DIRECTIEVOORZIENINGEN				
810020	Gebruik van meetinstrumenten.	EUR		N	
82	INZETTEN MATERIEEL EN PERSONEEL				
821	Inzet personeel				
821110	Inzetten werknemer.	uur	80,00V		
822	Inzet materieel				
822110	Inzetten hydraulische graafmachine.	uur	40,00V		
822120	Inzetten vrachtauto.	uur	40,00V		
822130	Inzetten wiellader.	uur	24,00V		
823	Stagnatie rioolploeg				
823110	Inzetten rioolploeg	uur	40,00V		
83	GEREEDMAKEN WERKTERREIN				
830010	Aanpassen KAD-stenen, straatpotten e.d.	EUR		N	
830020	Inrichten depot.	EUR		N	
830030	Instandhouden depot.	EUR		N	
830040	Verwijderen depot.	EUR		N	
84	TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN				
8401	<u>Toegankelijkheid tijdens de werkzaamheden</u>				
840110	Toepassen schotten t. b. v. voetgangers.	EUR		N	
840120	Toepassen rijplaten.	EUR		N	
8403	<u>Afbakening werkterrein</u>				
840310	Aanbrengen bouwhekken.	m	100,00V		
840320	In stand houden van bouwhekken.	EUR		N	
840330	Verplaatsen van bouwhekken.	keer	21,00V		
840340	Verwijderen van bouwhekken.	m	100,00V		
841	Algemene werkzaamheden				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
8410	<u>Coördineren, vergunningen en overleggen</u>				
841010	Coördinatie / afstemmen tijdelijke verkeersmaatregelen	EUR	N		
841020	Overleg Tijdelijke Verkeers Maatregelen	st	30,00V		
841030	Toepassen WIU 2020	EUR	N		
841040	Aanvragen TVM vergunningen	st	20,00V		
842	Infra aanpassingen				
8421	<u>Fase I - infra aanpassing middengeleiders</u>				
842110	Aanbrengen verkeersmaatregelen Fase I	keer	1,00V		
842120	Instandhouden verkeersmaatregel Fase I	dag	3,00V		
842130	Verwijderen verkeersmaatregelen Fase I	keer	1,00V		
842140	Op- en afdraaien tijdelijke verkeersmaatregelen.	keer	2,00V		
842150	Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling.	uur	40,00V		
842160	Infra-aanpassingen fase I.	EUR	N		
8422	<u>Fase II - infra aanpassing t.b.v. Spuiweg</u>				
842210	Aanbrengen verkeersmaatregelen Fase II	keer	1,00V		
842220	Instandhouden verkeersmaatregel Fase II	week	1,00V		
842230	Verwijderen verkeersmaatregelen Fase II	keer	1,00V		
842240	Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling.	uur	40,00V		
842250	Opbreken betonbanden.	m	30,00V		
842270	Grond ontgraven uit cunet.	m3	225,00V		
842280	Aanbrengen inlage van kunststof.	m2	700,00V		
842290	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	700,00V		
842310	Profileren funderingslaag.	m2	700,00V		
842320	Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting.	m3	1,75V		
842330	Aanbrengen van onderlaag asfaltbeton in 2 lagen.	ton	230,00V		
842340	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	70,00V		
842350	Aanbrengen kleeflaag.	m2	1.400,00V		
8424	<u>Fase III - infra aanpassing t.b.v. fietsbypass</u>				
842410	Aanbrengen verkeersmaatregelen Fase III	keer	1,00V		
842420	Instandhouden verkeersmaatregel Fase III	week	1,00V		
842430	Verwijderen verkeersmaatregelen Fase III	keer	1,00V		
842440	Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling.	uur	40,00V		
842450	Infra-aanpassingen fase III.	EUR	N		
8425	<u>Fase 1.1 - infra aanpassing t.b.v. Spuiweg</u>				
842510	Aanbrengen inlage van kunststof.	m2	300,00V		
842520	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	300,00V		
842530	Profileren funderingslaag.	m2	300,00V		
842540	Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting.	m3	1,00V		
842550	Aanbrengen van onderlaag asfaltbeton in 2 lagen.	ton	100,00V		
842560	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	30,00V		
842570	Aanbrengen kleeflaag.	m2	300,00V		
843	Fase 1 - Verkeersmaatregel t.b.v. rioolwerk 1250				
8430	<u>Fase 1.0 - Riool 1250 Spuiboulevard</u>				
843010	Aanbrengen verkeersmaatregelen Fase 1.0	keer	1,00V		
843020	Instandhouden verkeersmaatregel Fase 1.0	week	3,00V		
843030	Verwijderen verkeersmaatregelen Fase 1.0	keer	1,00V		
843040	Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling	EUR	N		
843050	Aanbrengen geleidebarrier.	m	100,00V		
843060	Instandhouden geleidebarrier.	week	3,00V		
843070	Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling.	uur	60,00V		
843090	Inzetten van een markeringsploeg	keer	1,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
8431	<u>Fase 1.1 - Riool 1250 oversteek 1 Spuiboulevard</u>				
843110	Aanbrengen verkeersmaatregelen Fase 1.1	keer	1,00V		
843120	Instandhouden verkeersmaatregel Fase 1.1	week	1,00V		
843130	Verwijderen verkeersmaatregelen Fase 1.1	keer	1,00V		
843140	Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling	EUR	N		
843150	Instandhouden geleidebarrier.	week	1,00V		
843160	Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling.	uur	60,00V		
843170	Verwijderen geleidebarrier.	m	100,00V		
8432	<u>Fase 1.2 - Riool 1250 kruising van Godewijkstraat</u>				
843210	Aanbrengen verkeersmaatregelen Fase 1.2	keer	1,00V		
843220	Instandhouden verkeersmaatregel Fase 1.2	week	1,00V		
843230	Verwijderen verkeersmaatregelen Fase 1.2	keer	1,00V		
843240	Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling	EUR	N		
843250	Aanbrengen geleidebarrier.	m	432,00V		
843260	Instandhouden geleidebarrier.	week	1,00V		
843270	Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling.	uur	60,00V		
843280	Verplaatsen geleidebarrier.	keer	144,00V		
843290	Inzetten van een markeringsploeg	keer	1,00V		
8433	<u>Fase 1.3 - Riool 1250 tot de Spuiweg</u>				
843310	Aanbrengen verkeersmaatregelen Fase 1.3	keer	1,00V		
843320	Instandhouden verkeersmaatregel Fase 1.3	week	8,00V		
843330	Verwijderen verkeersmaatregelen Fase 1.3	keer	1,00V		
843340	Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling	EUR	N		
843350	Aanbrengen geleidebarrier.	m	80,00V		
843360	Instandhouden geleidebarrier.	week	8,00V		
843370	Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling.	uur	60,00V		
843390	Inzetten van een markeringsploeg	keer	1,00V		
8434	<u>Fase 1.4 - Riool 1250 oversteek 2 Spuiboulevard</u>				
843410	Aanbrengen verkeersmaatregelen Fase 1.4	keer	1,00V		
843420	Instandhouden verkeersmaatregel Fase 1.4	week	1,00V		
843430	Verwijderen verkeersmaatregelen Fase 1.4	keer	1,00V		
843440	Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling	EUR	N		
843460	Instandhouden geleidebarrier.	week	1,00V		
843470	Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling.	uur	60,00V		
844	Fase 2 - Verkeersmaatregel t.b.v. rioolwerk 700 en herinrichting zuidzijde				
8440	<u>Fase 2.0 - Start riool 700 (en 1250 kruising Spuiweg)</u>				
844010	Aanbrengen verkeersmaatregelen Fase 2.0	keer	1,00V		
844020	Instandhouden verkeersmaatregel Fase 2.0	week	4,00V		
844030	Verwijderen verkeersmaatregelen Fase 2.0	keer	1,00V		
844040	Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling	EUR	N		
844050	Aanbrengen geleidebarrier.	m	40,00V		
844060	Instandhouden geleidebarrier.	week	4,00V		
844070	Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling.	uur	60,00V		
844090	Verwijderen geleidebarrier.	m	120,00V		
8441	<u>Fase 2.1 - riool 700 oversteek van Godewijkstraat</u>				
844110	Aanbrengen verkeersmaatregelen Fase 2.1	keer	1,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
844120	Instandhouden verkeersmaatregel Fase 2.1	week	1,00V		
844130	Verwijderen verkeersmaatregelen Fase 2.1	keer	1,00V		
844140	Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling	EUR	N		
844160	Instandhouden geleidebarrier.	week	1,00V		
844170	Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling.	uur	60,00V		
844190	Inzetten van een markeringsploeg	keer	1,00V		
8442	<u>Fase 2.2 - riool 700 t/m de Spuiweg</u>				
844210	Aanbrengen verkeersmaatregelen Fase 2.2	keer	1,00V		
844220	Instandhouden verkeersmaatregel Fase 2.2	week	6,00V		
844230	Verwijderen verkeersmaatregelen Fase 2.2	keer	1,00V		
844240	Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling	EUR	N		
844260	Instandhouden geleidebarrier.	week	6,00V		
844270	Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling.	uur	60,00V		
844280	Verwijderen geleidebarrier.	m	432,00V		
844290	Verwijderen geleidebarrier.	m	120,00V		
8443	<u>Fase 2.3 -bomen verplanten</u>				
844310	Aanbrengen verkeersmaatregelen Fase 2.3	keer	1,00V		
844320	Instandhouden verkeersmaatregel Fase 2.3	dag	2,00V		
844330	Verwijderen verkeersmaatregelen Fase 2.3	keer	1,00V		
844340	Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling.	uur	60,00V		
844350	Inzetten van tekstkar(ren)	week	1,00V		
8444	<u>Fase 2.4 - Herinrichting tot en met de Spuiweg</u>				
844410	Aanbrengen verkeersmaatregelen Fase 2.4	keer	1,00V		
844420	Instandhouden verkeersmaatregel Fase 2.4	week	8,00V		
844430	Verwijderen verkeersmaatregelen Fase 2.4	keer	1,00V		
844440	Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling	EUR	N		
844460	Instandhouden geleidebarrier.	week	8,00V		
8445	<u>Fase 2.5 - Kruising van Godewijkstraat</u>				
844510	Aanbrengen verkeersmaatregelen Fase 2.5	keer	1,00V		
844520	Instandhouden verkeersmaatregel Fase 2.5	week	1,00V		
844530	Verwijderen verkeersmaatregelen Fase 2.5	keer	1,00V		
844540	Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling	EUR	N		
844560	Instandhouden geleidebarrier.	week	1,00V		
844570	Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling.	uur	60,00V		
844580	Verwijderen geleidebarrier.	m	432,00V		
844590	Verwijderen geleidebarrier.	m	120,00V		
845	Fase 3 - Verkeersmaatregel t.b.v. herinrichting van de rijbaan				
8451	<u>Fase 3.0 - rijbaan Spuiboulevard</u>				
845110	Aanbrengen verkeersmaatregelen Fase 3.0	keer	1,00V		
845120	Instandhouden verkeersmaatregel Fase 3.0	week	3,00V		
845130	Verwijderen verkeersmaatregelen Fase 3.0	keer	1,00V		
845140	Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling	EUR	N		
845160	Instandhouden geleidebarrier.	week	3,00V		
845170	Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling.	uur	120,00V		
8452	<u>Fase 3.1 - rijbaan Spuiboulevard - van Godewijkstraat</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
845210	Aanbrengen verkeersmaatregelen Fase 3.1	keer	1,00V		
845220	Instandhouden verkeersmaatregel Fase 3.1	week	1,00V		
845230	Verwijderen verkeersmaatregelen Fase 3.1	keer	1,00V		
845240	Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling	EUR	N		
845260	Instandhouden geleidebarrier.	week	1,00V		
845270	Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling.	uur	120,00V		
845280	Verwijderen geleidebarrier.	m	432,00V		
845290	Verwijderen geleidebarrier.	m	120,00V		
846	Fase 4 - Verkeersmaatregel t.b.v. herinrichting van de noordzijde				
8461	<u>Fase 4.0 - noordzijde Spuiboulevard</u>				
846110	Aanbrengen verkeersmaatregelen Fase 4.0	keer	1,00V		
846120	Instandhouden verkeersmaatregel Fase 4.0	week	6,00V		
846130	Verwijderen verkeersmaatregelen Fase 4.0	keer	1,00V		
846140	Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling	EUR	N		
8462	<u>Fase 4.1 - kruising Achterom</u>				
846210	Aanbrengen verkeersmaatregelen Fase 4.1	keer	1,00V		
846220	Instandhouden verkeersmaatregel Fase 4.1	week	1,00V		
846230	Verwijderen verkeersmaatregelen Fase 4.1	keer	1,00V		
846240	Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling	EUR	N		
847	Inzetten materiaal en materieel t.b.v. verkeersmaatregelen				
8471	<u>Afzettingen en borden</u>				
847110	Inzetten van geleidebakens	week	50,00V		
847120	Inzetten van afzethekken	week	50,00V		
847130	Inzetten van tekstborden 60*90	week	50,00V		
847140	Inzetten van tekstborden 90*120	week	25,00V		
847150	Inzetten van tekstborden 100*200	week	10,00V		
847160	Inzetten van RVV borden	week	50,00V		
847170	Inzetten van parkeerverboden	week	10,00V		
847180	Het beplakken van tekstborden	m2	50,00V		
8472	<u>Inzetten materieel</u>				
847210	Inzetten van tekstkar(ren)	week	10,00V		
847220	Inzetten van actiewagens	week	2,00V		
8473	<u>Inzetten personeel</u>				
847310	Inzetten van een afzettingploeg	uur	200,00V		
847320	Inzetten van een hoogwerker	uur	24,00V		
847330	Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling.	uur	1.000,00V		
847340	Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling.	uur	500,00V		
847350	Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling.	uur	100,00V		
86	COÖRDINATIE				
860020	Coördinatie met bewoners.	EUR	N		
860030	Coördinatie HVC.	EUR	N		
860040	Coördinatie met derden.	EUR	N		
860050	Omgevingsmanagement.	EUR	N		
87	WERKPLANNEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
871	ALGEMEEN				
871110	Opstellen algemeen plan van aanpak.	EUR		N	
871120	Opstellen algemeen tijdschema.	EUR		N	
871130	Opstellen faseringsplan.	EUR		N	
871140	Faseringskosten voortkomend uit faseringsplan	EUR		N	
871150	Aanleveren projectdossier.	EUR		N	
871160	Aanleveren wijzigingen areaalgegevens.	EUR		N	
872	BLVC				
872110	Opstellen BLVC-plan uitvoering.	EUR		N	
872210	Toepassen maatregelen BLVC plan - bereikbaarheid.	EUR		N	
872220	Toepassen maatregelen BLVC plan - leefbaarheid.	EUR		N	
872230	Toepassen maatregelen BLVC plan - veiligheid.	EUR		N	
872240	Toepassen maatregelen BLVC plan - communicatie.	EUR		N	
873	WERKPLANNEN				
873110	Opstellen ecologisch werkprotocol.	EUR		N	
873120	Opstellen werkplan Handboek Bomen.	EUR		N	
873130	Opstellen straatwerkplannen wegvakonderdelen.	EUR		N	
873140	Opstellen plan vrijgekomen materialen.	EUR		N	
88	REVISIE				
880010	Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens.	EUR		N	
880020	Opstellen MKI-As-Builtberekening.	EUR		N	
89	OVERIGE WERKZAAMHEDEN				
890010	Monsternamen en analyse kitrand keramische buis.	EUR		N	
890040	Uitvoeren trillingsmetingen.	EUR		N	
892	MAATREGELEN T.B.V. HVC				
892110	Toepassen rijplatenbaan.	EUR		N	
892120	Aanbrengen big-bags.	EUR		N	
892130	Aanbrengen meetpunten.	EUR		N	
892140	Monitoren meetpunten.	EUR		N	
892150	Communiceren met derden.	EUR		N	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010		EUR		N	
910020		EUR		N	
910030		EUR		N	
910040		EUR		N	
910050		EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost kleine leveranties en werkzaamheden.	EUR	15.000,00V		
950020	Stelpost melden aantreffen onbekend ondergronds net.	EUR	1.000,00V		
950030	Stelpost melden afwijkende ligging kabels en leidingen.	EUR	1.000,00V		
950040	Stelpost acceptatiekosten teerhoudend funderingsmateriaal.	EUR	130.000,00V		
950050	Stelpost acceptatiekosten rioolslib.	EUR	4.000,00V		
950060	Stelpost acceptatiekosten bezinksel.	EUR	1.000,00V		
950070	Stelpost acceptatiekosten vervuilde grond.	EUR	5.000,00V		
950080	Stelpost acceptatiekosten teerhoudend asfalt.	EUR	7.500,00V		
950090	Stelpost steiger	EUR	10.000,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,25%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				