

Annex XV Fase I

Deze annex Fase I dient gelezen te worden in samenhang met de overige bepalingen uit deze Overeenkomst. Het bepaalde in deze annex is aanvullend op de overige delen van de Overeenkomst, waaronder de Vraagspecificatie Proces. Het bepaalde in deze annex is alleen van toepassing voor de Fase I.

Artikel 1. Begrippen

1. In deze annex worden de volgende begrippen gebruikt:

Begrippen	Betekenis
Tussenbaselines	De tussentijdse baselines van de Fase I producten, zoals benoemd in artikel 2 van deze annex, die ter kennis dienen te worden gebracht van de Opdrachtgever conform de mijlpalen van de annex Planning.
Eindbaseline	De definitieve versie van de Fase I producten, zoals benoemd in artikel 2 van deze annex, die aan de Opdrachtgever ter Acceptatie worden voorgelegd conform de mijlpalen van de annex Planning.
Uitvoeringscertificaat	Het certificaat waarmee Fase I wordt afgesloten conform artikel 9 van deze annex.
Taakstellend budget	Dit betreft het maximale bedrag dat geldt <u>bij inschrijving</u> voor de uitvoering van de opdracht. Zie de Aanbestedingsleidraad voor nadere details.
Prijsaanbieding-Fase I	De prijs die de Opdrachtnemer vermeldt in de aanbieding bij indiening van de Eindbaseline. Dit bedrag is het bedrag voor de uitvoering van de totale opdracht (= Fase I + Fase II) inclusief stelposten en exclusief omzetbelasting.
Variabel	Voor deze posten zijn voorlopige prijzen aangeboden bij inschrijving. Aan het einde van Fase I wordt een vaste prijs voor het Variabel deel vastgesteld met in acht name van wijzigingen als gevolg van de bepalingen zoals opgenomen in annex VII Verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten. De betreffende posten zijn in de 'Concept staat van ontleding van de inschrijvingssom' als 'Variabel' benoemd.
Vast	Voor deze posten is bij inschrijving een vaste prijs aangeboden. Hiervoor vindt geen prijsbijstelling plaats tijdens Fase I, behoudens wijzigingen als gevolg van de bepalingen zoals opgenomen in annex VII Verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten. De betreffende posten zijn in de 'Concept staat van ontleding van de inschrijvingssom' als 'Vast' benoemd.
Verrekenbaar	Voor deze posten zijn bij inschrijving eenheidsprijzen aangeboden. Hiervoor vindt geen prijsbijstelling plaats tijdens Fase I, behoudens wijzigingen als gevolg van de bepalingen zoals opgenomen in annex VII Verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten. Verrekening van de daadwerkelijke benodigde hoeveelheden/uren vindt achteraf plaats op basis van de

	aangeboden eenheidsprijzen. De betreffende posten zijn in de 'Concept staat van ontleding van de inschrijvingssom' als 'Verrekenbaar' benoemd.
--	--

Artikel 2. Doel, resultaat en ontwerpbaselines Fase I

1. Doel van de Fase I is om:
 - a. risico's te reduceren en waar mogelijk kansen te benutten, zodat de opdracht ten aanzien van het Variabel deel beheersbaar en voorspelbaar wordt voor zowel Opdrachtnemer als Opdrachtgever, en beter te beprijzen is;
 - b. binnen 24 maanden tot een robuust, gedragen en geaccepteerd Definitief Ontwerp, ombouwdraaiboeken en uitvoeringsplanning te komen, zodat de beoogde planning en beschikbare hinderventers tijdens de uitvoering gehaald zullen worden;
 - c. binnen 24 maanden op een voorspelbare en beheerste wijze tot een kosteneffectieve en transparante prijs te komen voor deze opdracht, zodanig dat de opdracht binnen budget kan worden uitgevoerd;
 - d. Het gezamenlijk inbouwen van wendbaarheid en bestendigheid in het project, om het hoofd te bieden aan een mogelijk ingrijpend veranderlijke omgeving.
2. De Opdrachtnemer dient als resultaat van Fase I tenminste de volgende producten op te leveren:
 - a. Een integraal Definitief Ontwerp, inclusief verificatierapport;
 - b. Rapportage van de afsluitende ontwerpreviews (SDR en PDR);
 - c. Ombouwdraaiboek;
 - d. Uitvoeringsplanning inclusief Stremmings- en Hinderperiodes;
 - e. Risicoregister inclusief allocatie van risico's en beheersmaatregelen;
 - f. Prijsaanbieding-Fase I.
3. De Fase I producten dienen met inachtneming van de mijlpalen zoals opgenomen in de annex Planning door de Opdrachtnemer te worden ingediend.
4. De Opdrachtnemer dient voorafgaand aan het moment van indienen van de Eindbaseline ten minste de tussentijdse baselines voor de Fase I producten zoals benoemd in Annex II - Planning kennis te brengen van de Opdrachtgever. Doel van deze Tussenbaselines is om op voorspelbare en beheerste wijze tot gedragen Fase I producten te komen. Het Voorlopig Ontwerp en Definitief Ontwerp dient qua uitwerkingsniveaus te voldoen aan de niveaus zoals beschreven in het document [[Handleiding taak- en resultaatsbeschrijving ontwerpfasen infrastructuur](#)].
5. Aanvullend op de Fase I producten zoals benoemd in lid 2 dient de Opdrachtnemer per Tussen- en Eindbaseline tevens de producten ter kennis te brengen van Opdrachtgever zoals verwoord in de Annex Acceptatieplan en Annex Toetsingsplan ontwerpwerkzaamheden.
6. Het uitwerkingsniveau van de Fase I producten dient dusdanig te zijn dat de Opdrachtnemer bij de Eindbaseline een vaste prijs kan aanbieden voor het Variabel deel van de contractscope. Het integrale ontwerp en de bijbehorende producten zoals benoemd in lid 2 dienen bij de Eindbaseline tenminste op DO-niveau te zijn uitgewerkt.
7. De Opdrachtnemer dient als onderdeel van de Eindbaseline de Prijsaanbieding-Fase I met daarin definitieve prijzen voor het Variabele deel aan te bieden.

Artikel 3. Wijze van samenwerking, PSU en deelkwaliteitsplan Fase I

1. Gezien de doelstellingen van Fase I is een intensievere samenwerking tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer nodig dan gebruikelijk bij UAV-GC contracten. Deze intensievere samenwerking is onder andere nodig om:
 - a. bij de start van de Fase I kennis en expertise van de Opdrachtgever over te dragen aan het team van Opdrachtnemer;
 - b. het gezamenlijk doorleven van de contracteisen (SRA/SRR);
 - c. de Opdrachtgever te betrekken in mogelijke oplossingsrichtingen, de impact hiervan op tijd, risico's en kosten en bijbehorende afwegingen om tot keuzes te komen;
 - d. de Opdrachtgever hiermee in staat te stellen om mee te denken, zijn visie te geven en waar nodig bij te sturen; om daarmee met elkaar tot gedragen oplossingen te komen;
 - e. met elkaar het gesprek aan te gaan over mogelijke risico's en passende beheersmaatregelen;
 - f. met elkaar tot een gedragen verdeling van (rest)risico's en te treffen beheersmaatregelen te komen;
 - g. mogelijke kostenstijgingen vroegtijdig te signaleren, de Opdrachtgever te informeren over mogelijk oplossingsrichtingen om dit te voorkomen c.q. minimaliseren, de Opdrachtgever - waar nodig - tijdig in staat te stellen afgewogen keuzes te maken en om tijdig tot passende beheersmaatregelen te komen;
 - h. elkaar doorlopend te informeren over voortgang, eventuele knelpunten en onvoorziene zaken, met elkaar mee te denken in mogelijke oplossingsrichtingen om daarmee onaangename verrassingen te voorkomen;
 - i. eventuele verschillen van inzicht direct bespreekbaar te maken en voortvarend op te lossen;
 - j. Verrassingen te voorkomen, zodat formele (toets)momenten een hamerstuk worden.
 - k. Op een beheerste (=zonder verrassingen) en transparante wijze tijdig tot een prijsbijstelling te komen voor het Variabele Deel binnen het budget van de Opdrachtgever.
2. De Opdrachtgever en de Opdrachtnemer organiseren binnen 4 weken na opdrachtverstrekking samen een project start-up voor Fase I (PSU-Fase I) om de wederzijdse verwachtingen over de invulling van deze fase te bespreken.
3. De Opdrachtnemer dient een deelkwaliteitsplan Fase I op te stellen en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever, waarin ten minste de volgende zaken worden beschreven:
 - a. De wijze van samenwerking waarin ten minste de onderdelen zoals verwoord in lid 1 aan bod komen;
 - b. De uitkomsten van de PSU-Fase I met inbegrip van eventuele aanvullende samenwerkingsinstrumenten zoals gezamenlijk besproken en overeengekomen tijdens/na de PSU;
 - c. Organogram en overzicht in te zetten medewerkers met omschrijving functies en taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden;
 - d. Interactie met Opdrachtgever (processen & overleggen);
 - e. Planning;
 - f. Werkpakketbeschrijving voor de activiteiten en Fase I producten met Tussenbaselines en Eindbaseline, met specifieke aandacht voor de processen met betrekking tot risicobeheersing, planningsmanagement (ombouwdraaiboek) en kostenbeheersing;
 - g. Afspraken over de definitieve eisen en uitwerkingsniveaus van de Fase I producten per baseline.
 - h. Een prognose van de ureninzet voor de Fase I met een onderbouwing van de verwachte ureninzet per in te zetten medewerker;
 - i. Een prognose voor de kosten voor de inzet in de Fase I.
4. De Opdrachtnemer dient traceerbaar te maken hoe de aangeboden maatregelen uit het BPKV-plan voor gunningscriterium 1 Plan risicobeheersing en planning en gunningscriterium 2 *Plan voor transparante prijsvorming Fase 1* in het deelkwaliteitsplan Fase I zijn verwerkt.
5. De Opdrachtnemer dient elke 4 weken een voortgangsoverleg met Opdrachtgever te organiseren om de voortgang van de Fase I te bespreken.

Artikel 4. Eisen aan producten Fase I

1. De producten in Fase I dienen ten minste aan de volgende eisen te voldoen:

Producten fase I	Eisen
Een integraal ontwerp	Zie: • VSP, 5.2 Ontwerpen • VSP, 5.7 Industriële automatisering (IA)
Rapportage van de afsluitende ontwerpreviews (SDR en PDR)	Zie: • VSP, 5.2 Ontwerpen • VSP, 5.7 Industriële automatisering (IA)
Ombouwdraaiboek	Zie: • VSP, 5.3.5 Ombouwdraaiboek renovatie • artikel 6 van deze annex
Uitvoeringsplanning inclusief definitief vastgestelde Stremming- en Hinderperiodes	Zie: • VSP, 3.2 Planningsmanagement, 4.4 Verkeersmanagement rijkswegen, 4.5 Verkeersmanagement rijksvaarwegen, en 4.6 Fasering renovatie Verkeersbrug Dordrecht • artikel 6 van deze annex
Risicoregister	Zie: • VSP, 3.4 Risicomanagement • artikel 5 van deze annex
Prijsaanbieding-Fase I	Zie: • VSP, 3.3 Financieel management • artikel 8 van deze annex

Artikel 5. Risicobeheersing

1. Doel van Fase I is om risico's (1) beter in beeld te krijgen, (2) te voorkomen of te mitigeren door het treffen van beheersmaatregelen en (3) nadere afspraken over de verdeling van restrisico's tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer te maken, zodat de Opdrachtnemer aan het einde van Fase I voor het Variabele deel een vaste prijs kan afgeven.
2. De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot risicomanagement te verrichten en daarbij per baseline een risicoregister te verstrekken conform de eisen uit VSP paragraaf 3.4 Risicomanagement (RM). De Opdrachtnemer heeft hierbij de mogelijkheid om in aanvulling op de risicoverdeling zoals vastgelegd in deze Overeenkomst een voorstel te voor een alternatieve verdeling van de risico's en beheersmaatregelen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer. De Opdrachtnemer dient hierbij de impact (zowel positief als negatief) voor Opdrachtgever en Opdrachtnemer inzichtelijk maakt op het gebied van omgeving, kwaliteit, veiligheid, uitvoering, beheer en onderhoud, tijd, kosten.
3. Opdrachtgever kan voor specifieke risico's, die zien op het Variabel deel, die in de Realisatiefase conform de Overeenkomst voor Opdrachtnemer zijn de allocatie van deze risico's aanpassen en deze risico's terugnemen. Een dergelijke bijstelling wordt gezien als een wijziging en worden vastgelegd en afgehandeld conform paragraaf 14, 15 en 45 van de UAV-GC 2025.

Artikel 6. Uitvoeringsplanning, stremming/hinder en ombouwdraaiboek

1. Naast prijsrisico's vormt ook het beheersen van tijdsrisico's met betrekking tot uitvoering, hinder en stremming een belangrijk onderdeel van Fase I. Daarom dient de Opdrachtnemer als onderdeel van het integrale ontwerp ook een uitvoeringsplanning en ombouwdraaiboek op te stellen.
2. De Opdrachtnemer dient als onderdeel van de uitvoeringsplanning en het ombouwdraaiboek bij iedere baseline, zoals bepaald in artikel 2 lid 2 en 4, inzichtelijk te maken:
 - a. een totaaloverzicht van alle benodigde Stremming- en Hinderperiodes (per modaliteit: vaarweg, weg, en spoor/TVP's);
 - b. onderbouwing van nut en noodzaak van de benodigde alle benodigde Stremming- en Hinderperiodes;
 - c. of uitvoering van de Werkzaamheden binnen de Stremming- en Hinderperiodes haalbaar is;
 - d. de knelpunten, en indien sub c. niet haalbaar is, een voorstel te doen voor beheersmaatregelen om deze knelpunten op te lossen.
3. Indien de Opdrachtnemer het vermoeden heeft dat de beschikbaar gestelde Stremming- en Hinderperiodes zoals verwoord de paragraaf 'Fasering renovatie Verkeersbrug Dordrecht (FA)' in de VSP niet haalbaar zijn, dan dient hij de Opdrachtgever hier direct over te informeren, danwel uiterlijk bij de laatste Tussenbaseline.
4. De Opdrachtnemer dient in de periode Stremming Wegverkeer een buffer op te nemen van 4 kalenderweken voor Opdrachtgeversrisico's conform VSP-eis FA406.
5. De Opdrachtnemer dient als onderdeel van de Eindbaseline een definitief voorstel voor de uitvoeringsplanning, het ombouwdraaiboek en de benodigde Stremming- en Hinderperiodes te doen en hierbij aannemelijk te maken dat de uitvoering binnen de geldende tijdsaders haalbaar is.
6. Op basis van raakvlakkenprojecten in de omgeving (o.a. Drechttunnel en van Brienenoordbrug) heeft de Opdrachtgever voor de renovatiewerkzaamheden een periode bepaald waarin de brug uitgebruik genomen kan worden (hierna te noemen: *Uitgebruiknameperiode*). De *Uitgebruiknameperiode* is vermeld in eis FA405 in de VSP proces. Gegadigde dient voor de inschrijving uit te gaan gegaan van deze periode en dient hierbij tevens rekening te houden met het feit dat deze periode nog 3 maanden naar voren en 3 maanden naar achteren kan schuiven. De beoogde *Uitgebruiknameperiode* inclusief 3 maanden bandbreedte aan de voorzijde en 3 maanden aan de achterzijde noemen we: *Zoekvenster*. Uiterlijk op 1 januari 2028 zal de aanbesteder/Opdrachtgever mededelen wat de definitieve startdatum van *Uitgebruiknameperiode* wordt. Deze datum wordt aangeduid als *Vaststellingsdatum*.
 - a. Er vindt geen prijsbijstelling plaats indien:
 - i. de *Uitgebruiknameperiode* binnen het *Zoekvenster* valt en voor de *Vaststellingsdatum* wordt gewijzigd;
 - b. Er is wel grond voor prijsbijstelling conform het 'Comply or explain' principe indien:
 - i. de *Uitgebruiknameperiode* buiten het *Zoekvenster* valt;
 - ii. of de *Uitgebruiknameperiode* na de *Vaststellingsdatum* wordt gewijzigd;
 - iii. of de *Uitgebruiknameperiode* qua doorlooptijd wordt ingekort.

Artikel 7. Aanvullende areaal- en/of conditionerende onderzoeken

1. Indien gewenst kan de Opdrachtnemer aanvullende areaal- en/of conditionerende onderzoeken tijdens de Fase I uitvoeren. Hiertoe dient de Opdrachtnemer een onderzoeksvoorstel ter kennis te brengen aan de Opdrachtgever waarin per onderzoek de volgende onderdelen worden beschreven:

- a. Doel onderzoek;
 - b. Welke risico's er met het onderzoek worden beheerst;
 - c. Onderzoeksmethodiek en uitvoeringswijze;
 - d. Wijze rapportage onderzoeksresultaten;
 - e. Geldende normen en richtlijnen;
 - f. Veiligheids- verkeersmaatregelen;
 - g. Gegevens uitvoerende partij(en);
 - h. Planning onderzoek en benodigde brugafsluitingen en stremmingen;
 - i. Kosten onderzoek.
2. De Opdrachtnemer is gerechtigd tot het uitvoeren van de onderzoeken zoals bedoeld in lid 1, na Acceptatie van het onderzoeksvoorstel door Opdrachtgever.
3. De kosten voor de uitvoering van de onderzoeken komen ten laste van de daarvoor bedoelde stelpost zoals vermeld in de annex Stelposten.

Artikel 8. Prijsvorming

1. De Opdrachtnemer dient als onderdeel van de Tussenbaselines en Eindbaseline de Prijsaanbieding-Fase I ter kennis te brengen van de Opdrachtgever bestaande uit:
 - a. een Staat van ontleding van de opdrachtsom;
 - b. een detailbegroting
 - c. een termijnstaat Werk.
2. In de Prijsaanbieding-Fase I dienen ook de kosten van het Vaste deel, het Verrekenbare deel en de inzet voor de Fase I te zijn meegenomen, zodat daarmee het totaalbedrag voor de Prijsaanbieding-Fase I inzichtelijk wordt gemaakt.
3. De Opdrachtnemer dient in ieder prijsvoorstel een voorstel te doen voor te hanteren productgroepen en percentages voor indexeringsmandjes 2 en 3 en op basis hiervan de wijzigingen van lonen en/of prijzen als gevolg van de bepalingen uit annex VII 'Verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten' nader te specificeren.
4. De Staat van ontleding van de opdrachtsom en de detailbegroting dienen te voldoen aan de VSP-eisen in paragraaf 3.3.1 Onderbouwen opdrachtsom en de termijnstaat Werk dient te voldoen aan de VSP-eisen in paragraaf 3.3.2.1 Opstellen termijnstaat Werk.
5. Van Opdrachtnemer wordt een pro-actieve houding verwacht om prijsstijgingen voor de Variabele posten te voorkomen, danwel te minimaliseren door het treffen van passende beheersmaatregelen.

Variabel

6. Voor het doen van de Prijsaanbieding-Fase I voor het Variabel deel geldt het principe 'comply or explain' ten opzichte van de aangeboden (eenheids-)prijzen bij inschrijving, uitgaande van een inschatting van de toestand bij inschrijving door een zorgvuldige Opdrachtnemer zoals bedoeld in § 3-3 UAV-GC 2025.
7. Bij een 'comply' geldt de bij inschrijving aangeboden (eenheids-)prijzen.
8. Bij een 'explain' is de Opdrachtnemer verplicht in aanvulling op de genoemde Documenten in lid 1 de volgende informatie te verstrekken om daarmee verschillen ten opzichte van de (eenheids-)prijzen bij inschrijving aan te tonen en te onderbouwen:
 - a. De eisen en de informatie uit de Overeenkomst waarop de inschrijving van Opdrachtnemer is gebaseerd, evenals de uitgangspunten die de Opdrachtnemer in aanvulling hierop bij inschrijving heeft aangehouden en na opdrachtverlening heeft verstrekt (hierna te noemen: ON-uitgangspunten);

- b. De eisen en de informatie en ON-uitgangspunten, die zijn veranderd ten opzichte van de inschrijving (= inzichtelijk maken verschil);
 - c. De impact van dit verschil op tijd, geld, risico's en kwaliteit, waarbij de impact op geld conform de VSP-eisen uit paragraaf 3.3.1 Onderbouwen opdracht som inzichtelijk is gemaakt en waarbij de risico's zijn gekwantificeerd vanuit het risicoregister;
 - d. Voorstel voor beheersmaatregelen om de impact op tijd, geld, kwaliteit en overige risico's te voorkomen, dan wel te minimaliseren inclusief een beschrijving van het effect van de beheersmaatregelen op tijd, geld, kwaliteit en risico's.
9. Wijzigingen opgedragen door de Opdrachtgever conform paragraaf 14 en 45 UAV-GC 2025 zijn geen onderdeel van de 'explain' bepaling van lid 10.

Vast

10. Voor de Vaste delen dient de Opdrachtnemer de bij inschrijving aangeboden prijzen aan te houden.

Verrekenbaar

11. Voor het Verrekenbaar deel dient de Opdrachtnemer de bij inschrijving aangeboden eenheidsprijzen aan te houden.

Indirecte kosten en AKWR

12. Voor 'algemene kosten', 'risico (reguliere bedrijfsrisico's)' en 'winst' dient de Opdrachtnemer de bij inschrijving aangeboden percentages aan te houden.
13. Voor de post 'projectrisico's (projectgebonden risico's)' geldt als uitgangspunt het bij inschrijving aangeboden bedrag. Uitsluitend risico's die verband houden met Variabele deel komen voor prijsbijstelling in aanmerking conform het comply or explain principes zoals verwoord in lid 6, 7 en 8. Ingeval van een explain dient de Opdrachtnemer eventuele verschillen ten opzichte van het bij inschrijving aangeboden bedrag inzichtelijk te maken en te kwantificeren door een koppeling te maken met het risicoregister..
14. Voor de 'eenmalige kosten' dient de Opdrachtnemer de bij inschrijving aangeboden percentages aan te houden.
15. Voor de 'uitvoeringskosten' en 'bouwplaatskosten' dient de Opdrachtnemer de bij inschrijving aangeboden percentages aan te houden.
16. De bepalingen in verband met wijzigingen van lonen en/of prijzen zoals opgenomen in annex VII 'Verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten' zijn integraal van toepassing op de prijsbijstelling tijdens de Fase I en tevens op de vergoeding van de inzet van de Opdrachtnemer tijdens de Fase I zoals verwoord in artikel 11.
17. De Opdrachtnemer dient in de prijsbijstelling bij de Tussen- en Eindbaselines de reeds gedane en nog te verwachten bestedingen voor de Fase I mee te nemen.

Artikel 9. Uitvoeringscertificaat

1. De voorwaarden voor het behalen van het Uitvoeringscertificaat zijn:
 - a. De Eindbaseline van de Fase I producten zoals benoemd in artikel 2 van deze annex dienen binnen 24 maanden na gunning door de Opdrachtgever geaccepteerd te zijn.
 - b. Partijen hebben overeenstemming over de Prijsaanbieding-Fase I.
2. Opdrachtgever zal het Uitvoeringscertificaat afgeven indien voldaan is aan de voorwaarden zoals beschreven in lid 1 van dit artikel.
3. Na afgifte van het Uitvoeringscertificaat is Opdrachtnemer gehouden het Werk en het Meerjarig Onderhoud volgens de geaccepteerde Eindbaseline te realiseren. Optimalisaties die na afgifte

van het Uitvoeringscertificaat met betrekking tot de Eindbaseline worden aangebracht zullen leiden tot een Wijziging Opdrachtnemer volgens het bepaalde in § 15 UAV-GC 2025.

4. De looptijd van Fase I eindigt na afgifte van het Uitvoeringscertificaat door Opdrachtgever.
5. De Fase I dient uiterlijk binnen 24 maanden na de datum van opdrachtverlening beëindigd te zijn door afgifte van het Uitvoeringscertificaat door Opdrachtgever.

Artikel 10. (Gedeeltelijke) opzegging Overeenkomst door Opdrachtgever

1. De Opdrachtgever deelt binnen 12 weken na ontvangst van de Prijsaanbieding-Fase I aan Opdrachtnemer mee in hoeverre hij de Prijsaanbieding-Fase I aanvaardt, al dan niet met inachtneming artikel 5 lid 3 van deze annex, of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opzegt op grond van § 16-8 UAV-GC 2025.
2. Ingeval van opzegging al dan niet gedeeltelijke opzegging van de Overeenkomst is Opdrachtgever geen andere vergoeding verschuldigd dan de vergoeding die verschuldigd is uit hoofde van artikel 11 van deze annex en eventuele vergoeding uit hoofde van lid 4 van dit artikel.
3. De Opdrachtnemer heeft in dat geval geen recht op vergoeding van nog te maken kosten, voortvloeiend uit verplichtingen die de Opdrachtnemer op het tijdstip van de opzegging onverplicht is aangegaan met het oog op de uitvoering van de Overeenkomst. De Opdrachtnemer heeft evenmin recht op vergoeding zoals opgenomen in § 16-10 UAV-GC 2025 en artikel 7:764 lid 2 BW, noch recht op een vergoeding voor omzet- en winstderving over het niet uitgevoerde deel van het Werk, noch enige andere vorm van schadevergoeding.
4. Indien Opdrachtgever gebruik wenst te maken van haar recht tot gedeeltelijke opzegging van de Overeenkomst, conform lid 1 van dit artikel, zullen Partijen met elkaar in overleg treden over de consequenties hiervan.
5. Ingeval van opzegging al dan niet gedeeltelijke opzegging van de Overeenkomst is Opdrachtnemer aansprakelijk voor gebreken in het Werk voor zover die gebreken zijn terug te voeren op de Documenten (voor zover ter kennis gebracht van Opdrachtgever) en/of de Ontwerpdocumenten die gedurende Fase I tot stand zijn gebracht door Opdrachtnemer.

Artikel 11. Vergoeding inzet Fase I

In aanvulling op de bepalingen in paragraaf 3.3.2 Opstellen termijnstaat en 3.3.3. Betaling van de Vraagspecificatie Proces gelden de volgende bepalingen:

1. De Opdrachtnemer dient in de termijnstaat Werk voor Fase I aparte betaalposten op te nemen.
2. De financiële waarde van de Vaste post voor Fase I (met uitzondering van een eventuele stelpost) wordt, in het kader van de betalingsregeling, lineair verdeeld over de doorlooptijd van de betreffende betaalpost.
3. De Opdrachtgever vergoedt aan de Opdrachtnemer de kosten voor de inzet van de Verrekenbare posten tijdens Fase I op basis van het daadwerkelijk aantal bestede uren op basis van de uurtarieven per functie zoals door de Opdrachtnemer aangeboden bij inschrijving als onderdeel van de 'Concept staat van ontleding bij de inschrijvingsom'.
4. De Opdrachtgever vergoedt aan de Opdrachtnemer de kosten voor de transitieperiode bij aanvang Overeenkomst (conform VSP paragraaf 3.1.2) op basis van de Vaste prijs zoals door Opdrachtnemer bij inschrijving is aangeboden.

5. De Opdrachtgever vergoedt aan de Opdrachtnemer de kosten in verband met de stelpost op basis van de daadwerkelijk uitgevoerde Werkzaamheden. Betaling van een stelpost geschiedt op afzonderlijke factuur tegen overlegging van bewijsstukken.
6. De Opdrachtnemer dient tijdens Fase I 4-wekelijks een opgave te doen van de bestede uren voor de Verrekenbare posten inclusief een prognose voor het resterende deel van Fase I, waarbij de kosten op het niveau van de afzonderlijke activiteiten en producten inzichtelijk worden gemaakt. Hierbij dienen de uren per persoon per activiteit inzichtelijk te worden gemaakt, inclusief duidelijke omschrijving van de uitgevoerde werkzaamheden.
7. De Opdrachtnemer dient tijdig onderbouwd schriftelijk melding te maken wanneer de gedane urenprognose voor de Verrekenbare posten van Fase I, zoals opgegeven in deelkwaliteitsplan Fase I, dreigt te worden overschreden en beheersmaatregelen te nemen om weer binnen de afgegeven urenprognose te blijven.
8. Om de rechtmatigheid van de inzet voor de Verrekenbare posten tijdens de Fase I te onderbouwen dient de Opdrachtnemer jaarlijks een externe accountantsverklaring te verstrekken. De uitgangspunten voor de controle door de accountant, welke de basis vormen voor deze verklaring, dient Opdrachtnemer met Opdrachtgever af te stemmen en overeen te komen.